

Soupis prací - dod. č. 608								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Praha hl.n. - v.č. 19,11xa,24,78 podbíjení pražců, v.č. 26,58,78 - navaření srdcovek, v.č. 26,14,20, spojka 80-85 - výměna LIS, jazyků a opornic, A-LIS								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
			Materiál					
							xxx	xxx
			Výkony					
			v.č. 19, 11xa,24					
		5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			spojka v.č. 80 - 85					
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 26, 1:9					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			ZV 78					
		5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 26, 1:9					
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 58, 1:11					
		5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 78, 1:9					
		5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 14, 1:9					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 20, 1:9					
		5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908030035	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar S49	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								392 921,00

Za zhotovitele:

Za objednatele