SMLOUVA O DÍLO č.j. MUCT/15432/2024/ORMS/ALG/SML/113

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Česká Třebová**
Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2
Zastoupený: **Zdeňkem Řehákem**, starostou
IČO: 00278653
DIČ: CZ00278653
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
ID datové schránky: bhqbzrn
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Řehák, starosta
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru ORMS

a Ing. Alena Glaserová, ORMS

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
Sídlo: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02
Zastoupený: Peter Surovič, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
ID datové schránky: 84zuuwy
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Peter Surovič, předseda představenstva
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard konečný, ředitel závodu Brno
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní ani jiné překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému pozemku (pozemkům) a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

1.8 Předmět této smlouvy je spolufinancován v rámci výzvy s názvem „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče“ vyhlášené Ministerstva práce a sociálních věcí. Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Investice: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče. Název projektu: **Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová**. Registrační číslo projektu: **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010707**.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,

2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : **„**Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová**“**

Společné povolení	:	Rozhodnutí č.j. MUCT/8803/2024/VYS/PTO/832-5 vydané Odborem stavebním a životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 17. 6. 2024 nabyté právní moci dne 16. 7. 2024
Místo stavby	:	Česká Třebová, Bezděkov, katastrální území: Česká Třebová [621757], parcelní čísla pozemků: 1037/2, 1037/4, 1037/5, 1037/14, 1038/1, 1038/10, st. 1829, st. 2816, 3472/1, 3521/3, 3775, st. 4047, st. 4048, st. 4049
Projektová dokumentace (DPS)	:	„Domov pro seniory Česká Třebová – budova C“ vypracovaná ve stupni pro provádění stavby, společností B K N, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 289 09 (dále jen „projektová dokumentace“)
Autorský dozor	:	..... – *doplní Objednatel při podpisu Smlouvy*
Koordinátor BOZP Objednatele	:	..... – *doplní Objednatel při podpisu Smlouvy*
Technický dozor (TDS)	:	..... – *doplní Objednatel při podpisu Smlouvy*
Hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele	:	Ing. Emil Bém,
Zástupce hlavního stavbyvedoucího Zhotovitele	:	Jan Blažek,
Statik	:	Ing. Jan Mičola,
Specialista elektro	:	Ing. Josef Prchlý,
Koordinátor BOZP (na straně Zhotovitele)	:	Ing. Jan Švenda,

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí výstavba nového objektu (pavilonu) C s kapacitou 65 lůžek a další stavební práce a dodávky dle shora uvedené projektové dokumentace „Domov pro seniory Česká Třebová – budova C“.

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby zejména (nikoliv výlučně) i tyto následující práce a činnosti:

4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech případných křižujících i souběžných inženýrských sítí,

4.1.4.2 splnění podmínek pro provedení stavby stanovených společným povolením, dokladovou částí, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správci inženýrských sítí,

4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),

4.1.4.4 zabezpečení stavby a staveniště (zejména ohrazením a řádným značením), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

4.1.4.6 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zejména v plném rozsahu dodržení metodiky poskytovatele dotace, která se touto problematikou podrobně zabývá a má k popsány své požadavky a podmínky, které musí být při realizaci díla v plně dodrženy,

4.1.4.7 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

4.1.4.8 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

4.1.4.9 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

4.1.4.10 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

4.1.4.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

4.1.4.13 provedení díla v souladu se společným povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů a správci inženýrských sítí,

4.1.4.14 koordinace s dodavateli vnitřního vybavení/interiéru, jejichž dodávka bude probíhat v průběhu stavby, zejména při dokončovacích pracích,

4.1.4.15 pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, všech pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Dále zajištění pravidelné fotodokumentace provádění díla – Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,

4.1.4.16 předat protokolárně Objednateli všechny doklady, technické listy použitých výrobků a zařízení a další dokumentaci o dokončené stavbě, související s plněním předmětu zakázky,

4.1.4.17 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

4.1.4.18 zajištění návrhu provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné k předání díla, to vše v českém jazyce včetně provedení zaškolení obsluhy,

4.1.4.19 předání všech dokladů a náležitostí vč. poskytnutí nezbytné součinnosti, na základě čehož bude možno započít se zkušebním provozem stavby a následně kolaudačním řízení,

4.1.4.20 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,

4.1.4.21 vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným,

4.1.4.22 zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.2.1 Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelném formátu zpracované PD (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.

4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

4.2.2.1 Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

4.2.2.2 Každý výkres projektu bude opatřen datem, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

4.2.2.3 U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.

4.2.2.4 U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.

4.2.2.5 Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

4.2.2.6 Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

4.3 Geometrické zaměření díla

4.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele návrh Geodetického zaměření ke konzultaci před jeho odevzdáním, a to v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín předání dle čl. 4 této smlouvy. Samostatně bude rovněž předáno geodetické zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí včetně kanalizačních šachet jako součást dokumentace skutečného provedení. Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Pardubického kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány Objednateli 1x v digitální formě na CD nebo na flash disku.

4.4 Předání příslušné dokumentace

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne po obdržení písemné výzvy Objednatele doručené do datové schránky Zhotovitele k zahájení stavebních prací, přičemž písemná výzva objednatele bude doručena Zhotoviteli nejpozději do 31.12.2024. V případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci či ji neobdrží v očekávané výši (80 mil. Kč bez DPH) nebude Objednatelem výzva dle věty předchozí Zhotoviteli odeslána a tato Smlouva nenabude účinnosti. Objednatel bude Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat.

5.1.2 Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen převzít staveniště a fyzicky zahájit stavební práce. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení stavby takové kapacity, které umožní dokončení stavby ve sjednaném termínu i v případě, že by k odeslání výzvy

dle čl. 5.1.1 Smlouvy došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 31.12.2024. Pokud by k odeslání výzvy došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno Zhotovitelem), má Zhotovitel právo od Smlouvy bez jakéhokoliv postihu odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště.

5.1.4 V případě, že by k zahájení stavebních prací došlo později než 31.12.2024 a smluvní strany se přesto dohodnou na realizaci stavby, vzniká Zhotoviteli nárok na přiměřené prodloužení lhůty výstavby, maximálně však o tolik dnů, o kolik dnů později byla učiněna Výzva Objednatele dle č. 5.1.1, avšak pouze za předpokladu, že poskytovatel dotace a případně jiné orgány státní správy umožní příslušný posun mezního dokončení projektu.

5.2 Termín pro dokončení díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **15.12.2025.**

5.2.2 Termín pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení termínu pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

5.4.1 Prodloužení termínu pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.

5.4.2 Změny mohou být provedeny pouze v případě, kdy odpovídají požadavkům ZZVZ a podmínkám poskytovatele dotace.

5.4.3 O případném prodloužení termínu pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 3 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na termín pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím termínu pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původního termínu pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

5.4.5 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 3 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na termín pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje o 1 % jeho délky (počítáno pomocí lhůty realizace

počítané od termínu zahájení prací do termínu pro dokončení díla – zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel doloží, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě termínu pro dokončení díla.

5.4.6 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav).

5.4.7 Změna sjednaných termínů či lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 234.346.013,- Kč

6.1.1.2 Cena slovy dvě stě třicet čtyři milionů tři sta čtyřicet šest tisíc třináct korun českých

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a případně v souladu s pokyny Objednatele.

6.1.3 Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.2.4 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Změnový list bude Zhotovitelem doložen včetně dílčího rozpočtu (oceněného dle způsobu popsaného níže), a to ve shodné struktuře a formátu, jaký má položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy (rozpočet musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící

položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel na základě odsouhlasení změnového listu poskytovatelem dotace písemně odsouhlasí změnový list Zhotoviteli a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy. Způsob sjednání změny ceny případně změnové listy se musí řídit ZZVZ a požadavky a podmínkami poskytovatele dotace.

6.5.4 Zhotovitel bere na vědomí, že jsou ke spolufinancování sjednané ceny díla použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotace, z tohoto důvodu bude nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny (myšleno jakékoliv změny díla) i souhlas s obsahem každého změnového listu a jeho příloh od poskytovatele dotace.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

7.2.3 Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný musí být zpracován ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy (soupis provedených prací musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).

7.2.4 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) předat Objednateli min. 1x v elektronické podobě na email Objednatele epodatelna@ceska-trebova.cz. Na faktuře bude místo pro podpis TDS, zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele.

7.2.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

7.2.6 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny a bude na ně vystavena samostatná faktura.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
7.5.3 Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová**“ a registračním číslem projektu: **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010707**.
7.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo (bez DPH), a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 4.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 40.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.6 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných touto smlouvu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14tidenní (kalendářní) lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

9.4.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém), je-li to relevantní.

9.5 Vyklizení staveniště

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady formy podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické formě.

10.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

10.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla, případně po odstranění posledního nedodělku či vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.

10.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

10.1.5 Všechny listy elektronického stavebního deníku budou číslovány a ve stavebním deníku nebudou vynechána volná místa.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a stav staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků.

10.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.).

10.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také „TDS“). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.

11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání (=zápis z kontrolního dne), který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem kompetentním osobám.

11.3 Četnost kontrolních dnů
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor
12.1.1 Objednatel pro kontrolu díla ustanoví odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka.

12.2 Oprávnění Technického dozoru
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.
12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

13.1.1 Objednatel pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanoví odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.

13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu

upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

14.1.4 Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen kdykoliv průběhu plnění této smlouvy rozkrýt svoji poddodavatelskou strukturu a identifikovat své poddodavatele, kteří plní více než 10 % hodnoty plnění dle této smlouvy a případně doložit doklady, ze kterých bude vyplývat dodržování sankčních opatření tak, jak byly definovány v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva.

14.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit splnění podmínek povinné publicity poskytovatele dotace, a to na místě dobře viditelném pro veřejnost vystavit billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní desku. Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou. Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Požadavky na vizuální zpracování a rozměry jsou uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy).

14.2 Specifické podmínky ve vztahu k probíhajícímu provozu domova pro seniory

14.2.1 Veškeré stavební práce na stavbě nového pavilonu budou probíhat za nepřerušeného provozu ostatních stávajících objektů domova pro seniory. Zhotovitel je povinen provést taková bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem vyloučí zranění obyvatel, pracovníků či návštěvníků domova. O rozsahu nezbytných bezpečnostních opatření se obě smluvní strany dohodnou před zahájením stavebních prací.

14.2.2 Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby v zájmu ochrany obyvatel domova docházelo k minimálnímu střetávání jeho pracovníků či pracovníků poddodavatelů se obyvateli. Z tohoto důvodu je pohyb pracovníků (jak dodavatele, tak poddodavatelů) uvnitř prostor stávajících budovy domova pro seniory (těch, kterých se nedotýká stavba) přísně zakázán. Výjimku představuje prostor recepce, kde mohou pracovníci Zhotovitele kontaktovat odpovědné zaměstnance Domova pro seniory při řešení akutních záležitostí spojených s realizací Díla.

14.2.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 6:00 do 20:00 hodin, přičemž veškeré hlučné, prašné a jinak rušivé práce budou prováděny výhradně v době od 9.00 do 16.00 hodin, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

14.3 Specifické podmínky provádění s ohledem na realizaci stavby

14.3.1 V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální zázemní pro své pracovníky či pracovníky svých poddodavatelů. Používání sociálních zařízení stávajících budov domova pro seniory je přísně zakázáno.

14.3.2 Bude-li pro provádění díla nezbytný pohyb přes vnitřní prostory stávajících objektů domova pro seniory, musí Zhotovitel informovat Objednatele nejméně jeden den předem s vymezením doby, kdy k takovému přesunu dojde a Objednatel zabezpečí, aby po tuto dobu se v těchto prostorách nepohybovaly obyvatelé domova, případně zaměstnanci.

14.3.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění stavby tak, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování komfortu obyvatel domova pro seniory v přilehlých objektech. Zhotovitel je povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují negativní vliv stavby na provoz domova pro seniory i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát pokynů a příkazů pověřených pracovníků Objednatele a bude je v plné míře je realizovat.

14.3.4 Vzhledem k tomu, že se v areálu domova pro seniory nachází zpevněné cesty a chodníky a udržované travnaté plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením prací jejich fotodokumentaci a následně po dokončení stavby uvést veškeré plochy do původního stavu.

14.3.5 Pokud budou prováděné stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat stávajících konstrukcí ostatních objektů, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu stávajících konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození.

14.3.6 Zhotovitel je povinen zamezit stání stavebníky techniky či stavebního materiálu na přilehlé dopravní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení dopravy. Stání stavební techniky či stavebního materiálu na komunikaci je možné pouze po předchozí domluvě s Objednatelem a po nezbytně nutnou dobu.

14.4 Podmínky DNSH

14.4.1 Při výstavbě je nutné dodržet Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy (tzv. materiálně-technické standardy, dále jen „MTS“), které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

14.4.2 Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

14.4.3 Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikaci uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější).

14.4.4 Přechod na oběhové hospodářství

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace:

a. odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
b. doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.)
c. doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
d. doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.

14.4.5 Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

14.4.6 Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel vč. jeho poddodavatelů povinen předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.

14.4.7 Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE).

14.4.8 Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní protokol k DNSH o tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje Zhotovitel dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3.

14.4.9 Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména:

- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady,
- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný,
- doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, dodavatel dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.
- dodavatel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během výstavby evidovali.
- během výstavby (realizace projektu) budou dodavatelem přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.
- další doklady definované výše.

14.5 Použité materiály a výrobky

14.5.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

14.5.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.5.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.6 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

14.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.6.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

14.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14.6.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

14.6.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

14.6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

14.6.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

14.6.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

14.7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze společného povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.8 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

14.8.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.9 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

14.9.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

14.9.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.9.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.

15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří kalendářních dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce, dodávky a služby, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce, dodávky a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce, dodávky či služby provedeny poddodavatelem.

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. Musí být však zcela dodrženy i podmínky poskytovatele dotace.

15.4 Stavbyvedoucí

15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce, nebyli-li tyto osoby identifikovány v rámci této smlouvy. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí nemusí být přítomen na stavbě v době, kdy se stavební práce neprovádí (ve dnech pracovního klidu, v noci apod.). V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti

montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.

16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3 Komplexní vyzkoušení

16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.

16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.

16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.

16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.

16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

16.4 Zkušební provoz

16.4.1 Zkušební provoz může být zahájen pouze nejdříve po úplném a řádném dokončení komplexního vyzkoušení a po předání a převzetí díla ze strany Zhotovitele.

16.4.2 Doba trvání zkušebního provozu je 6 měsíců.

16.4.3 Během zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku (VZT, multisplit a tepelná čerpadla) při souběhu provozu všech zdrojů hluku a na plný výkon v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření bude provedeno akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v noční době (dle § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví).

16.4.4 Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude proveden rozbor vzorku pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný a analyzovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří (dle § 3 odst. 2 a § 18 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Odběr vzorku pitné vody bude proveden v kuchyňce společenské místnosti.

16.4.5 Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou předloženy výsledky rozboru vzorku teplé vody odebraného a analyzovaného akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří (§ 3d, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Odběr vzorku teplé vody bude proveden v koupelně u jednoho z pokojů klientů.

16.4.6 Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, na čerpadla, vodoměry, aj. (dle § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou č.409/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů).

16.4.7 K uvedení stavby do zkušebního provozu bude předložen doklad o zaregulování vzduchotechniky na hodnoty uvedené v projektu (**doloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla**).

16.4.8 Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předloženo posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu pro prioritní prostory z hlediska přítomnosti olova a bakterií Legionella v rozvodu teplé vody (dle § 3d zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na přílohu č. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).

16.4.9 Náklady spojené se zkušebním provozem hradí Objednatel. Náklady na nápravná opatření spojená se zjištěními během zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud vady nevznikly vinou Objednatele.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.

17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).

17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,

17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,

17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 kalendářních dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů vč. všech **dokladů/smluv a jiných dokumentů o splnění podmínek DNSH**, nebudou-li tyto doklady/smlouvy a jiné dokumenty požadovány Objednatelem doložit od Zhotovitele dříve,
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace požadované touto smlouvou, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
17.4.1.11 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu,
17.4.1.12 návrh provozního řádu,
17.4.1.13 protokol o zaškolení obsluhy,
17.4.1.14 veškeré (kompletní) doklady, technické listy a ostatní dokumenty k prokázání splnění podmínek/požadavků poskytovatele dotace k DNSH. Objednatel konstatuje, že tyto doklady, technické listy a ostatní dokumenty budou Zhotovitelem TDS předávány průběžně, ke předání a převzetí díla pak budou předány protokolárně v kompletním stavu,
17.4.1.15 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně případně dále požádá ve stavebním deníku nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek.

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):

17.4.3.1 společné povolení.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5 Kontrolní prohlídka

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu.

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudační souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.

18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.

18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, nebylo-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

18.4 Způsob uplatnění reklamace

18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).

Tento termín nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené **jsou součástí ceny za dílo**.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do

30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku.

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.

21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 40 mil. Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 30 mil. Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele
22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění
22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty
23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele Zhotoviteli za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty
23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat na vyžádání TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu

dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23.2.4 Zhotovitel je povinen rovněž dodržovat podmínky DNSH tak, jak jsou definovány v čl. 14 Smlouvy.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:

- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 kalendářních dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),

- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
- Zhotovitel prokazatelně bez objektivní příčiny nebo bez dohody s Objednatelem opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo,
- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Stavebníka a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem),

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:

26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele

jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu (předmětu plnění dle této smlouvy) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (předmětu plnění dle této smlouvy), minimálně však do roku 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.

27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.2.2 Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

27.3 Volba práva

27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Ke kolizním ustanovením se nepřihlíží.

27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost Smlouvy.

27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., případně dnem obdržení rozhodnutí o přidělení dotace, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. V případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci či ji neobdrží v očekávané výši (80 mil. Kč bez DPH), nenabude Smlouva účinnosti. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na úhradu nákladů ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku. Objednatel bude Zhotovitele o všech skutečnostech v souvislosti s žádostí o dotaci bezodkladně informovat.

27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

27.4.3 Tato smlouva byla schválena Radou města Česká Třebová dne 9. 12. 2024 pod číslem usnesení 1066.

27.5 Nedílná součást Smlouvy

27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací
Příloha č. 3 – Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci NPO
Příloha č. 4 – Metodický pokyn k DNSH
Příloha č. 5 – Potvrzení o splnění DNSH

V České Třebové, dne 30.12.2024	V Otrokovicích, dne 19.12.2024
Za Objednatele: Zdeněk Řehák – starosta města	Za Zhotovitele: Peter Surovič, předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 673124
Stavba: Domov pro seniory Česká Třebová - budova C

KSO:
Místo: Česká Třebová Bezděkov

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **234 346 013,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**19 863 592,88**	**4 171 354,50**
snížená	12,00%	**214 482 420,12**	**25 737 890,41**

Cena s DPH **v** **CZK** **264 255 257,91**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 673124

Stavba: **Domov pro seniory Česká Třebová - budova C**

Místo: **Česká Třebová Bezděkov** Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**234 346 013,00**	**264 255 257,91**	
ZPV	**Způsobilé výdaje**	93 624 773,06	105 527 885,42	**STA**
ZPVHA	**Způsobilé výdaje na hlavní aktivity**	86 200 999,76	96 545 119,73	Soupis
SO 01	**Budova C**	82 426 272,91	92 317 425,66	Soupis
D.1.1.1	**Architektonickos tavební řešení**	73 148 117,63	81 925 891,75	Soupis
D.1.1.4.1	**Zdravotně technické isntalace**	6 636 993,93	7 433 433,20	Soupis
D.1.1.4.2	**Zařízení pro vytápění staveb**	2 370 178,66	2 654 600,10	Soupis
D.1.1.4.8	**Plynová zařízení**	270 982,69	303 500,61	Soupis
IO 02	**Přípojka plynu**	38 610,02	43 243,22	Soupis
IO 03	**Venkovní kanalizace**	3 463 041,89	3 878 606,92	Soupis
IO 04	**Přípojka vody**	273 074,94	305 843,93	Soupis
ZPVVA	**Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity**	7 423 773,30	8 982 765,69	Soupis
IO 01	**Zpevněné plochy a venkovní úpravy**	7 423 773,30	8 982 765,69	Soupis
NZPV	**Nezpůsobilé výdaje**	140 721 239,94	158 727 372,49	**STA**
NSO 01	**Budova C**	120 746 521,49	135 236 104,07	Soupis
ND.1.1.1	**Architektonicko stavební řešení**	72 150 533,03	80 808 596,99	Soupis
ND.1.1.4.1	**Zdravotně technické instalace**	3 352 726,61	3 755 053,80	Soupis
ND.1.1.4.2	**Zařízení pro vytapění staveb**	8 251 435,80	9 241 608,10	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ND.1.1.4.3	**Vzduchotechnika**	10 469 068,88	11 725 357,15	Soupis
ND.1.1.4.4	**Silnoproudé rozvody**	14 920 658,19	16 711 137,17	Soupis
ND.1.1.4.5	**Slaboproudé rozvody**	9 089 567,58	10 180 315,69	Soupis
ND.1.1.4.6	**EPS**	2 371 693,87	2 656 297,13	Soupis
ND.1.1.4.8	**Plynová zařízení**	140 837,53	157 738,03	Soupis
NIO 01	**Zpevněné plochy a venkovní úpravy**	2 379 428,24	2 879 108,17	Soupis
NIO 02	**Přípojka plynu**	62 305,86	69 782,56	Soupis
NIO 03	**Venkovní kanalizace**	2 945 615,90	3 299 089,81	Soupis
NIO 04	**Přípojka vody**	169 520,03	189 862,43	Soupis
NIO 05	**Přípojka NN**	1 202 009,55	1 346 250,70	Soupis
NIO 06	**Venkovní osvětlení**	1 074 891,34	1 300 618,52	Soupis
NIO 07	**Areálový rozvod slaboproudu**	190 298,82	213 134,68	Soupis
NPS 01	**Výtahy**	2 965 148,71	3 320 966,56	Soupis
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	8 985 500,00	10 872 455,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.1 - Architektonickos tavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Bezděkov Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00278653
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová DIČ: CZ00278653

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **73 148 117,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	73 148 117,63	12,00%	8 777 774,12

Cena s DPH **v CZK** **81 925 891,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.1 - Architektonickos tavební řešení

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**73 148 117,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	53 237 167,81
1 - Zemní práce	3 506 843,47
2 - Zakládání	8 243 142,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 898 313,46
4 - Vodorovné konstrukce	3 358 147,04
5 - Komunikace pozemní	270 347,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 080 803,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 508 973,85
997 - Přesun sutě	35 988,79
998 - Přesun hmot	2 334 607,74
PSV - Práce a dodávky PSV	19 910 949,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	878 948,91
712 - Povlakové krytiny	2 323 571,33
713 - Izolace tepelné	3 791 633,29
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 280 298,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 700,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 448 007,88
751 - Vzduchotechnika	9 969,36
763 - Konstrukce suché výstavby	3 220 953,21

764 - Konstrukce klempířské	631 891,50
766 - Konstrukce truhlářské	226 113,44
767 - Konstrukce zámečnické	166 817,24
771 - Podlahy z dlaždic	1 205 410,30
776 - Podlahy povlakové	2 342 017,37
777 - Podlahy lité	354 625,89
781 - Dokončovací práce - obklady	571 869,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	151 288,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 305 833,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.1 - Architektonickos tavební řešení

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 148 117,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 237 167,81	
	D	1	Zemní práce				3 506 843,47	
1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	50,000	538,11	26 905,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103*					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	500,000	76,46	38 230,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	100,000	191,16	19 116,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
4	K	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	18,552	665,34	12 343,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213711*					
	VV		2,6*4,15*0,8+(0,75*5,1+4,15*1,85+0,97*1,85/2)*0,8		18,552			
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,422	287,69	3 861,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV		4,2*2,7*0,85+(5,2+3,7)*2*0,85*0,5/2 "diesel		13,422			
6	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 306,173	50,55	217 677,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251106*					
	VV		(19,4*37,05+10,55*2,76+13,55*(18,22+20,05)/2+9,4*3+19,7*59,25+0,55*4,3)*1,8		3 968,923			
	VV		(2+2,75+11,95+2,75+7,45+20+15,6+24,4+21,15+3,5+0,55+6,05+0,55+51,6+22,1+20,6+3,1+2,75+11,7+2,75+3,15+2,95+3+2 1,7+38,9)*1,8*1,1/2		299,970			
	VV		"HTÚ průměr po odstranění vrstvy komunikace					
	VV		5,3*6,1*0,35+(5,7+6,5)*2*0,2*0,35/2+6,1*5,3*0,35+(6,5+5,7)*2*0,35*0,2/2+5,65*6,1*0,35+(6,05+6,5)*2*0,2*0,35/2 "výtah		37,280			
	VV		Součet		4 306,173			
7	K	132412132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných	m3	55,056	665,34	36 630,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412132*					
	VV		6,1*0,4*0,8*2+3,6*0,4*0,8		5,056			
	VV		300*0,15*0,5+220*0,25*0,5		50,000			
	VV		Součet		55,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	22,640	89,21	2 019,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201					
	VV		(2,6+4,15+5,1+0,75+2,2)*0,8+(2,6+4,15)*2*0,8		22,640			
9	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	22,640	44,60	1 009,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211					
	VV		22,64 "viz položka 151201201		22,640			
10	K	151201401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m2	22,640	33,45	757,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201401					
	VV		22,64 "viz položka 151201201		22,640			
11	K	151201411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m2	22,640	18,58	420,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201411					
	VV		22,64 "viz položka 151201201		22,640			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 479,426	57,99	317 751,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		18,552 "viz položka 131213711		18,552			
	VV		13,422 "viz položka 131251100		13,422			
	VV		4306,173 "viz položka 131251106		4 306,173			
	VV		55,056 "viz položka 132412132		55,056			
	VV		6,1*3*(PI*0,3*0,3)+5,1*1*(PI*0,3*0,3)+6,1*2*(PI*0,3*0,3)+5,6*2*(PI*0,3*0,3)+5,1*54*(PI*0,45*0,45)+5,1*8*(PI*0,45*0,45)+5,1*12*(PI*0,45*0,45)		253,324			
	VV		6,1*4*(PI*0,45*0,45)+5,1*35*(PI*0,45*0,45)+5,1*4*(PI*0,45*0,45)+5,6*1*(PI*0,4*0,4)+5,6*1*(PI*0,4*0,4) "piloty		147,687			
	VV		344,833+1701,895*0,2 "zásypy		685,212			
	VV		Součet		5 479,426			
13	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38,849	63,93	2 483,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351143					
	VV		0,5*3*(PI*0,3*0,3)+0,5*1*(PI*0,3*0,3)+0,5*2*(PI*0,3*0,3)+0,5*2*(PI*0,3*0,3)+0,5*54*(PI*0,45*0,45)+0,5*8*(PI*0,45*0,45)+0,5*12*(PI*0,45*0,45)		24,669			
	VV		0,5*4*(PI*0,45*0,45)+0,5*35*(PI*0,45*0,45)+0,5*4*(PI*0,45*0,45)+0,5*1*(PI*0,4*0,4)+0,5*1*(PI*0,4*0,4) "piloty		14,180			
	VV		Součet		38,849			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 794,214	117,46	563 128,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		4794,214 "viz položka 162351103		4 794,214			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 559,498	7,43	249 347,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		4794,214 "viz položka 162751117		4 794,214			
	VV		4794,214*7 'Přepočtené koeficientem množství		33 559,498			
16	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,849	124,15	4 823,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751157					
	VV		38,849 "viz položka 162351143		38,849			
17	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,849	8,18	317,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751159					
	VV		38,849 "viz položka 162751157		38,849			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4 794,214	48,32	231 656,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111*					
	VV		4794,214 "viz položka 162351103		4 794,214			
19	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	38,849	49,81	1 935,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103*					
	VV		38,849 "viz položka 162351143		38,849			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 794,214	7,43	35 621,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		4794,214 "viz položka 162751117		4 794,214			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 253,628	95,15	214 432,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)*0,25		74,275			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)*0,25		179,027			
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)*0,25		91,531			
	VV		Mezisoučet zemina + stabilizace		344,833			
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)*0,5		148,550			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)*0,5		358,053			
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)*0,5		183,063			
	VV		(2+2,75+11,95+2,75+7,45+20+15,6+24,4+21,15+3,5+0,55+6,05+0,55+51,6+22,1+20,6+3,1+2,75+11,7+2,75+3,15+2,95+3+2 1,7+38,9)*(1,8*1,1/2+1,8*1,2)"objekty		954,450			
	VV		(5,7+6,5)*2*(0,2*0,35/2+0,8*0,35)+(6,5+5,7)*2*(0,35*0,2/2+0,8*0,35)+(6,05+6,5)*2*(0,2*0,35/2+0,8*0,35) "výtah		23,279			
	VV		300*0,15*0,4+220*0,25*0,3		34,500			
	VV		Mezisoučet fr. 0/63 mm		1 701,895			
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)*0,15		44,565			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)*0,15		107,416			
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)*0,15		54,919			
	VV		Mezisoučet fr. 0/125 mm		206,900			
	VV		Součet		2 253,628			
22	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*3 676,093*	*370,21*	*1 360 926,39*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1701,895 "viz položka 174151101		1 701,895			
	VV		1701,895*2,16 'Přepočtené koeficientem množství		3 676,093			
23	*M*	*58344229*	*štěrkodrť frakce 0/125*	*t*	*446,904*	*370,21*	*165 448,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		206,9 "viz položka 174151101		206,900			
	VV		206,9*2,16 'Přepočtené koeficientem množství		446,904			
	D	2	Zakládání				8 243 142,03	
24	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	8,000	286,21	2 289,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103*					
	VV		1 "Z45		1,000			
	VV		1*7 "Z46		7,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		8,000			
25	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	300,000	324,12	97 236,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113*					
	VV		300 "viz D.1.1.1.2		300,000			
26	K	218121114	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm	m	50,000	462,39	23 119,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121114*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50 "viz D.1.1.1.2		50,000			
27	K	226212213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	47,000	1 538,57	72 312,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212213					
	VV		6*3 "PT3		18,000			
	VV		5*1 "PT4		5,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		23,000			
	VV		6*2 "PT4		12,000			
	VV		(5,5+0,5)*2 "PT7		12,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		24,000			
	VV		Součet		47,000			
28	K	226212216	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. VI	m	4,000	1 538,57	6 154,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212216					
	VV		0,5*3 "PT3		1,500			
	VV		0,5*1 "PT4		0,500			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		2,000			
	VV		0,5*2 "PT4		1,000			
	VV		0,5*2 "PT7		1,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		2,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	226212613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	12,000	1 594,06	19 128,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212613					
	VV		(5,5+0,5)*1 "PT5		6,000			
	VV		(5,5+0,5)*1 "PT6		6,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objetk spojovací chodby		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	226212616	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. VI	m	1,000	1 594,06	1 594,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212616					
	VV		0,5*1 "PT5		0,500			
	VV		0,5*1 "PT6		0,500			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	226213213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	710,200	1 594,06	1 132 101,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213213					
	VV		(5+1)*54 "PT1		324,000			
	VV		(5+1,35)*8 "PT2		50,800			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		374,800			
	VV		(5+1)*12 "PT1		72,000			
	VV		(6+1)*4 "PT5		28,000			
	VV		viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		100,000			
	VV		(5+1)*35 "PT1		210,000			
	VV		(5+1,35)*4 "PT2		25,400			
	VV		viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		235,400			
	VV		Součet		710,200			
32	K	226213216	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. VI	m	58,500	1 594,06	93 252,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213216					
	VV		0,5*54 "PT1		27,000			
	VV		0,5*8 "PT2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		31,000			
	VV		0,5*12 "PT1		6,000			
	VV		0,5*4 "PT5		2,000			
	VV		viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		8,000			
	VV		0,5*35 "PT1		17,500			
	VV		0,5*4 "PT2		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt objekt C2		19,500			
	VV		Součet		58,500			
33	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	50,800	504,45	25 626,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212112*					
	VV		6,6*3 "PT3		19,800			
	VV		5,6*1 "PT4		5,600			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		25,400			
	VV		6,1*2 "PT7		12,200			
	VV		6,6*2 "PT4		13,200			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objetk spojovací chodby		25,400			
	VV		Součet		50,800			
34	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	659,200	504,45	332 533,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212213*					
	VV		(5,6)*54 "PT1		302,400			
	VV		(5,6)*8 "PT2		44,800			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		347,200			
	VV		5,6*12 "PT1		67,200			
	VV		6,6*4 "PT5		26,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		93,600			
	VV		5,6*35 "PT1		196,000			
	VV		5,6*4 "PT2		22,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		218,400			
	VV		Součet		659,200			
35	*M*	*58933730*	*beton C 35/45 XC3-4,XD1-3,XA1-3,XF1 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*448,657*	*4 010,37*	*1 799 280,57*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		6,6*3*(PI*0,3*0,3) "PT3		5,598			
	VV		5,6*1*(PI*0,3*0,3) "PT4		1,583			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2 d=600mm		7,181			
	VV		6,6*2*(PI*0,3*0,3) "PT4		3,732			
	VV		6,1*2*(PI*0,3*0,3) "PT7		3,449			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objetk spojovací chodby d=600mm		7,181			
	VV		(5,6)*54*(PI*0,45*0,45) "PT1		192,379			
	VV		(5,6)*8*(PI*0,45*0,45) "PT2		28,501			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1 d=900mm		220,880			
	VV		5,6*12*(PI*0,45*0,45) "PT1		42,751			
	VV		6,6*4*(PI*0,45*0,45) "PT5		16,795			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby d=900mm		59,546			
	VV		5,6*35*(PI*0,45*0,45) "PT1		124,690			
	VV		5,6*4*(PI*0,45*0,45) "PT2		14,250			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2 d=900mm		138,940			
	VV		6,1*1*(PI*0,4*0,4) "PT5		3,066			
	VV		6,1*1*(PI*0,4*0,4) "PT6		3,066			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		6,132			
	VV		Součet		439,860			
	VV		439,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		448,657			
36	K	239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	0,400	5 902,05	2 360,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111112					
	VV		0,1*3 "PT3		0,300			
	VV		0,1*1 "PT4		0,100			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
37	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	11,700	12 444,75	145 603,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111113					
	VV		(0,1)*54 "PT1		5,400			
	VV		(0,1)*8 "PT2		0,800			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		6,200			
	VV		0,1*12 "PT1		1,200			
	VV		0,1*4 "PT5		0,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		1,600			
	VV		0,1*35 "PT1		3,500			
	VV		0,1*4 "PT2		0,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		3,900			
	VV		Součet		11,700			
38	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	344,833	914,38	315 308,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)*0,25		74,275			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)*0,25		179,027			
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)*0,25		91,531			
	VV		Součet		344,833			
39	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,910	3 712,74	7 091,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321311					
	VV		2,1*2,1*0,15+5,55*1,5*0,15 "VZT		1,910			
	VV		"viz D.1.1.23					
40	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	23,983	4 396,67	105 445,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611					
	VV		4,5*4,05*0,295+4,55*3,7*0,295 "C1 viz D.1.1.2.b)1		10,343			
	VV		3,7*4,5*0,295 "C2 viz d.1.1.2.b)3		4,912			
	VV		Mezisoučet deska		15,255			
	VV		2,95*3,4*0,25 "viz D.1.1.2.b)16		2,508			
	VV		3,4*2,6*0,25 "viz D.1.1.2.b)17		2,210			
	VV		Mezisoučet objekt C1 výtahová deska - B500B		4,718			
	VV		3,4*2,6*0,25 "viz D.1.1.2.b)18		2,210			
	VV		Mezisoučet objekt C2 výtahová šachta - B500B		2,210			
	VV		3*1,5*0,4 "diesel		1,800			
	VV		Mezisoučet základ pod diesel - B500B		1,800			
	VV		Součet		23,983			
41	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	263,411	4 103,56	1 080 922,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511					
	VV		(16,6*34,25-3,45*3,9-3,1*3,95)*0,15 "C1 viz D.1.1.2.b)1		81,428			
	VV		(17*56,5-3,1*3,9)*0,15 "C2 viz d.1.1.2.b)3		142,262			
	VV		(10,7*(22,55+21,12)/2+3,2*6,95)*0,15 "chodba viz D.1.1.2.b)2		38,381			
	VV		Mezisoučet deska		262,071			
	VV		3,8*1*0,1+2,15*1,1*0,15+5,5*1,1*0,1 "VZT		1,340			
	VV		Součet		263,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	5,330	4 738,63	25 256,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323611					
	VV		3,35*3,8*0,15 "viz D.1.1.2.b)16		1,910			
	VV		3,8*3*0,15 "viz D.1.1.2.b)17		1,710			
	VV		Mezisoučet objekt C1 výtahová deska - podklad		3,620			
	VV		3,8*3*0,15 "viz D.1.1.2.b)18		1,710			
	VV		Mezisoučet objekt C2 výtahová šachta - podklad		1,710			
	VV		Součet		5,330			
43	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	114,219	654,19	74 720,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		((16,6+34,25)*2-(3,45+3,9)*2-(3,1+3,95)*2)*0,2+(4,5+4,05)*2*0,35+(4,55+3,7)*2*0,35 "C1 viz D.1.1.2.b)1		26,340			
	VV		((17+56,5)*2-(3,1+3,9)*2)*0,2+(3,7+4,5)*2*0,35+(3+1,5)*2*0,5 "C2 viz d.1.1.2.b)3		36,840			
	VV		(10,7+21,12+10,9+7,8+3,2+6,95+3,2+7,85)*0,2 "chodba viz D.1.1.2.b)2		14,344			
	VV		Mezisoučet deska		77,524			
	VV		(2,95+3,4)*2*0,25 "viz D.1.1.2.b)16		3,175			
	VV		(3,4+2,6)*2*0,25 "viz D.1.1.2.b)17		3,000			
	VV		Mezisoučet objekt C1 výtahová deska		6,175			
	VV		(3,4+2,6)*2*0,25 "viz D.1.1.2.b)18		3,000			
	VV		Mezisoučet objekt C2 výtahová šachta		3,000			
	VV		(3+1,5)*0,4 "diesel		1,800			
	VV		Mezisoučet základ pod diesel - B500B		1,800			
	VV		(3,35+3,8)*2*0,15 "viz D.1.1.2.b)16		2,145			
	VV		(3,8+3)*2*0,15 "viz D.1.1.2.b)17		2,040			
	VV		Mezisoučet objekt C1 výtahová deska - podklad		4,185			
	VV		(3,8+3)*2*0,15 "viz D.1.1.2.b)18		2,040			
	VV		Mezisoučet objekt C2 výtahová šachta - podklad		2,040			
	VV		(3,8+1)*2*0,1+(2,15+1,1)*2*0,15+(5,5+1,1)*2+0,1 "VZT		15,235			
	VV		(2,1+1,5)*2*0,2+(5,55+1,5)*2*0,2 "VZT		4,260			
	VV		Součet		114,219			
44	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	114,219	140,18	16 011,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
	VV		114,219 "viz položka 273351121		114,219			
45	K	274311511	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	81,131	3 028,82	245 731,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311511					
	VV		0,15*0,8*(136,8+108,5+90)		40,236			
	VV		1,05*0,8*0,15*9+0,25*0,15*0,8*2*4+0,85*0,8*0,15		1,476			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		41,712			
	VV		0,15*0,8*(21,11+22,5+6,4+9,05)		7,087			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		7,087			
	VV		0,15*0,8*(100,5+85,76+54,4)+0,75*0,15*3,1		29,228			
	VV		0,15*0,8*(0,35+0,95)+(0,85+0,7)*0,15*0,8*5+0,85*0,8*0,15+1,1*0,8*0,15+0,75*0,8*0,15		1,410			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		30,638			
	VV		0,15*0,9*(3,05+3,1)+0,15*0,8*(3,6*2)		1,694			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		1,694			
	VV		Součet		81,131			
46	K	274321711	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	276,022	4 787,48	1 321 449,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321711					
	VV		1*0,4*(136,8+108,5+90)		134,120			
	VV		1,05*0,4*0,65*9+0,25*1*0,4*2*4+0,85*0,4*1		3,597			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		137,717			
	VV		1*0,4*(21,11+22,5+6,4+9,05)		23,624			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		23,624			
	VV		1*0,4*(100,5+85,76+54,4)+0,75*1*3,1		98,589			
	VV		1*0,4*(0,35+0,95)+(0,85+0,7)*0,65*0,4*5+0,85*0,4*0,65+1,1*0,4*0,65+0,75*0,7*1		3,567			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet objekt C2		102,156			
	VV		0,6*0,5*(3,05+3,1)+0,6*0,4*(3,6*2)		3,573			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		3,573			
	VV		0,9*0,2*3,8*2 "VZT		1,368			
	VV		6,1*0,4*1,2*2+3,6*0,4*1,2"gabion		7,584			
	VV		Součet		276,022			
47	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1 364,740	654,19	892 799,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		1*2*(136,8+108,5+90)		670,600			
	VV		1,05*2*0,65*9+0,25*1*2*2*4+0,85*2*1+0,4*1*10		21,985			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		692,585			
	VV		1*2*(21,11+22,5+6,4+9,05)		118,120			
	VV		"viz D.1.1.2.b)2					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		118,120			
	VV		1*2*(100,5+85,76+54,4)+0,75*1*3,1		483,645			
	VV		1*2*(0,35+0,95)+(0,85+0,7)*0,65*2*5+0,85*2*0,65+1,1*2*0,65+0,75*2*1+0,7*1		17,410			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Mezisoučet objekt C2		501,055			
	VV		0,6*2*(3,05+3,1)+0,5*0,6*4+0,6*2*(3,6*2)+0,4*0,6*2*2		18,180			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		18,180			
	VV		(3,8+0,2)*2*0,9*2 "VZT		14,400			
	VV		(6,1+0,4)*1,2*2+(3,6+0,4)*1,2"gabion		20,400			
	VV		Součet		1 364,740			
48	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1 364,740	140,18	191 309,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
	VV		1364,74 "viz položka 274351121		1 364,740			
49	K	275321711	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	1,520	4 787,48	7 276,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321711					
	VV		0,8*0,4*1+1,5*0,4*1+0,65*0,4*1+0,85*0,4*1		1,520			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		1,520			
	VV		Součet		1,520			
50	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	10,800	387,84	4 188,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		(0,8+0,4)*2*1+(1,5+0,4)*2*1+(0,65+0,4)*2*1+(0,85+0,4)*2*1		10,800			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		Mezisoučet objekt C1		10,800			
	VV		Součet		10,800			
51	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	10,800	70,09	756,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		10,8 "viz položka 275351121		10,800			
52	K	279113141	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	55,680	1 059,34	58 984,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113141					
	VV		(3,75+4,2)*2*1,2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2b)16		19,080			
	VV		(4,25+3,4)*2*1,2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2.b)17		18,360			
	VV		Mezisoučet objekt C1		37,440			
	VV		(3,4+4,2)*2*1,2 "viz D..1.1.2.b)3, D.1.1.2.b)18		18,240			
	VV		Mezisoučet objetk C2		18,240			
	VV		"skladba SK22					
	VV		Součet		55,680			
53	K	279113142	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	11,163	1 291,39	14 415,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113142					
	VV		(2,1+1,5+2,1)*0,61		3,477			
	VV		(5,55+1,5+5,55)*0,61		7,686			
	VV		"vzt D.1.1.1.23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,163			
54	K	279323113	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 35/45	m3	12,210	5 080,59	62 034,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323113					
	VV		(3,45+3,9)*2*1,2*0,2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2b)16		3,528			
	VV		(3,95+3,1)*2*1,2*0,2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2.b)17		3,384			
	VV		Mezisoučet objekt C1		6,912			
	VV		(3,1+3,9)*2*1,2*0,2 "viz D..1.1.2.b)3, D.1.1.2.b)18		3,360			
	VV		Mezisoučet objetk C2		3,360			
	VV		0,6*0,15*(2,15+1,1+2,15)+0,6*0,2*(5,5+1,1+5,5) "VZT		1,938			
	VV		Součet		12,210			
55	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	109,200	481,30	52 557,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		(3,45+3,9)*2*1,2*2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2b)16		35,280			
	VV		(3,95+3,1)*2*1,2*2 "viz D.1.1.2b)1, D.1.1.2.b)17		33,840			
	VV		Mezisoučet objekt C1		69,120			
	VV		(3,1+3,9)*2*1,2*2 "viz D..1.1.2.b)3, D.1.1.2.b)18		33,600			
	VV		Mezisoučet objetk C2		33,600			
	VV		0,6*2*(2,15+1,1+2,15) "VZT		6,480			
	VV		Součet		109,200			
56	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	109,200	130,84	14 287,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV		109,2 "viz položka 279351121		109,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 898 313,46	
57	K	310232071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm	m2	1,140	2 925,80	3 335,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232071					
	VV		0,25*2,4 "viz D.1.1.1.4 objekt A		0,600			
	VV		1,8*0,3 "viz D.1.1.1.5 objetk A		0,540			
	VV		Součet		1,140			
58	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,059	7 566,73	8 013,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211					
	VV		2,22*0,53*2*0,45 "viz D.1.1.1.4 objekt A		1,059			
59	K	311234241	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	3 408,083	1 251,03	4 263 614,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234241					
	VV		(26,1+6,91+5,55+6,6+5,55+3,65+1,15+19,5+6,6+6,85+55,85+2,95+5,8+6,6+6,6+3,4+4,2+5,8+6,6+5,8+2,9)*3,5 "viz D.1.1.1.3		682,360			
	VV		(26,35+7,21+2,35+6,6+5,55+6,6+5,55+2,95+55,85+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+6,8+5,8+22,15+3,65+1,15+5,8+6,6+5,8+6,6+2,9)*3 "viz D.1.1.1.4		687,780			
	VV		(23,3+6,91+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+55,85+2,95+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+6,6+5,8+3,65+1,15+5,8+6,6+5,8+6,6+2,9)*3 "viz D.1.1.1.5		622,530			
	VV		Mezisoučet objekt C1		1 992,670			
	VV		(33,65+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+9,45+6,7+5,65+2,2+5,4+1,95+1,3+3,1+1,95+15,05+6,45+5,65)*3,5 "viz D.1.1.1.3		491,575			
	VV		(33,65+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+0,55+13+6,7+5,65+5,4+1,95+1,3+15,05+5,65+6,45+5,65)*3 "viz D.1.1.1.4		428,850			
	VV		(33,65+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+6,45+5,65+15,05+1,3+1,95+5,4+0,55+5,65+6,45+5,65+6,7+13+5,65)*3 "viz D.1.1.1.5		428,850			
	VV		Mezisoučet objekt C2		1 349,275			
	VV		(7,4)*3,17+(3,2+3,2)*3,2 "viz D.1.1.1.3		43,938			
	VV		7,4*3 "viz D.1.1.1.4		22,200			
	VV		Mezisoučet objekt chodby		66,138			
	VV		Součet		3 408,083			
60	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	2 323,150	1 795,84	4 172 005,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234261					
	VV		(5,8+16,9+25,7+28,15+16,9+47,75)*3,5 "viz D.1.1.1.3		494,200			
	VV		(5,8+16,9+56,45+16,9+47,75)*3 "viz D.1.1.1.4		431,400			
	VV		(5,8+16,9+56,45+16,9+47,75)*3 "viz D.1.1.1.5		431,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet objekt C1		1 357,000			
	VV		(16,6+34,25)*2*3,5 "viz D.1.1.1.3		355,950			
	VV		(16,6+34,25)*2*3 "viz D.1.1.1.4		305,100			
	VV		(16,6+34,25)*2*3 "viz D.1.1.1.5		305,100			
	VV		Mezisoučet objekt C2		966,150			
	VV		Součet		2 323,150			
61	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	530,075	1 614,24	855 668,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236101					
	VV		(3,45+3,9+3,45+3,9+3,1+3,7+3,7)*3,5 "viz D.1.1.1.3		88,200			
	VV		(3,45+3,9+3,45+3,9+3,1+3,7+3,7)*3 "viz D.1.1.1.4		75,600			
	VV		(3,45+3,9+3,45+3,9+3,1+3,7+3,7)*3 "viz D.1.1.1.5		75,600			
	VV		(16,9+56,45)*2*0,5 "viz D.1.1.1.6		73,350			
	VV		Mezisoučet objekt C1		312,750			
	VV		(3,1+3,9+3,1+3,9)*3,5 "viz D.1.1.1.3		49,000			
	VV		(3,1+3,9+3,1+3,9+0,4)*3 "viz D.1.1.1.4		43,200			
	VV		(3,1+3,9+3,1+3,9+0,4)*3 "viz D.1.1.1.5		43,200			
	VV		(16,6+34,25)*2*0,5 "viz D.1.1.1.6		50,850			
	VV		Mezisoučet objekt C2		186,250			
	VV		(6,85+22,2+6,95)*0,5+6,7*0,25 "viz D.1.1.1.5		19,675			
	VV		Mezisoučet objekt chodby		19,675			
	VV		3,8*1,5*2 "VZT		11,400			
	VV		Součet		530,075			
62	K	311236151	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm	m2	175,875	2 693,76	473 765,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236151					
	VV		(0,95+0,65+8,1+8,15)*2,5 "vizt D.1.1.1.2		44,625			
	VV		(22,55+21,2)*3 "viz D.1.1.1.3		131,250			
	VV		"chodba					
	VV		Součet		175,875			
63	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	88,717	4 689,78	416 063,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611					
	VV		0,73*0,3*(21,15+20,67) "viz D.1.1.2.b)9		9,159			
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		9,159			
	VV		((2,95+3,4)*2*11,56-1,4*2,1*3)*0,2 "viz D.1.1.2.b)16		27,598			
	VV		((3,4+2,6)*2*11,56-1,4*2,1*3)*0,2 "viz D.1.1.2.b)17		25,980			
	VV		Mezisoučet objekt C1		53,578			
	VV		((2,6+3,4)*2*11,56-1,4*2,1*3)*0,2 "viz D.1.1.2.b)18		25,980			
	VV		Mezisoučet objetk C2		25,980			
	VV		Součet		88,717			
64	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	860,877	504,66	434 450,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
	VV		0,73*2*(21,15+0,3+20,67+0,3) "viz D.1.1.2.b)9		61,933			
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		61,933			
	VV		((2,95+3,4)*2*11,56-1,4*2,1*3)*2+(2,1+1,4+2,1)*0,2 "viz D.1.1.2.b)16		277,104			
	VV		((3,4+2,6)*2*11,56-1,4*2,1*3)*2+(2,1+1,4+2,1)*0,2 "viz D.1.1.2.b)17		260,920			
	VV		Mezisoučet objekt C1		538,024			
	VV		((2,6+3,4)*2*11,56-1,4*2,1*3)*2+(2,1+1,4+2,1)*0,2 "viz D.1.1.2.b)18		260,920			
	VV		Mezisoučet objetk C2		260,920			
	VV		Součet		860,877			
65	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	860,877	130,84	112 637,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
	VV		860,877 "viz položka 311351121		860,877			
66	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	332,94	665,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168021					
	VV		1 "viz D.1.1.1.2		1,000			
	VV		1 "viz D.1.1.1.3		1,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	96,000	423,74	40 679,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
	VV		27 "viz D.1.1.1.2		27,000			
	VV		40 "viz D.1.1.1.3		40,000			
	VV		29 "viz D.1.1.1.4		29,000			
	VV		Součet		96,000			
68	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	484,27	484,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168023					
	VV		1 "viz D.1.1.1.5		1,000			
69	K	317168024	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm	kus	4,000	524,63	2 098,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168024					
	VV		2 "viz D.1.1.1.2		2,000			
	VV		2 "viz D.1.1.1.4		2,000			
	VV		Součet		4,000			
70	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	kus	9,000	711,27	6 401,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168026					
	VV		6 "viz D.1.1.1.2		6,000			
	VV		1 "viz D.1.1.1.3		1,000			
	VV		2 "viz D.1.1.1.4		2,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	21,000	408,60	8 580,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051					
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)7		1,000			
	VV		7 "viz D.1.1.2.b)8		7,000			
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)10		1,000			
	VV		11 "viz D.1.1.2.b)11		11,000			
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)13		1,000			
	VV		Součet		21,000			
72	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	110,000	514,54	56 599,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
	VV		30 "viz D.1.1.2.b)5		30,000			
	VV		13 "viz D.1.1.2.b)7		13,000			
	VV		21 "viz D.1.1.2.b)8		21,000			
	VV		11 "viz D.1.1.2.b)10		11,000			
	VV		22 "viz D.1.1.2.b)11		22,000			
	VV		13 "viz D.1.1.2.b)13		13,000			
	VV		Součet		110,000			
73	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	51,000	595,25	30 357,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
	VV		28 "viz D.1.1.2.b)5		28,000			
	VV		2 "viz D.1.1.2.b)7		2,000			
	VV		5 "viz D.1.1.2.b)8		5,000			
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)10		4,000			
	VV		7 "viz D.1.1.2.b)11		7,000			
	VV		5 "viz D.1.1.2.b)13		5,000			
	VV		Součet		51,000			
74	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	30,000	736,49	22 094,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054					
	VV		7 "viz D.1.1.2.b)5		7,000			
	VV		11 "viz D.1.1.2.b)7		11,000			
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)8		4,000			
	VV		2 "viz D.1.1.2.b)10		2,000			
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)11		4,000			
	VV		2 "viz D.1.1.2.b)13		2,000			
	VV		Součet		30,000			
75	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	3,000	1 129,96	3 389,88	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
	VV		3 "viz D.1.1.2.b)10		3,000			
	VV		Součet		3,000			
76	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	12,883	8 979,18	115 678,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
	VV		(2,9*0,15*2+2,25*0,15+2,3*0,15*17+2,1*0,15+3*0,16)*0,3 "viz D.1.1.2.b)5		2,360			
	VV		(2,9*0,15*2+2,3*0,15*13+3*0,16)*0,3 "viz D.1.1.2.b)7		1,751			
	VV		(2,9*0,15*2+2,3*0,15*21+2*0,15+3*0,16)*0,3 "viz D.1.1.2.b)8		2,669			
	VV		(2,9*0,15*2+2,3*0,15*14)*0,3 "viz D.1.1.2.b)10		1,710			
	VV		(2,9*0,15*2+2,3*0,15*21+3*0,16)*0,3 "viz D.1.1.2.b)11		2,579			
	VV		(2,9*0,15*2+2,3*0,15*15)*0,3 "viz D.1.1.2.b)13		1,814			
	VV		Součet		12,883			
77	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,316	21 239,94	6 711,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		1,1*1*0,0083 "I100		0,009			
	VV		(1,1*1+0,4*2)*0,0151 "L100		0,029			
	VV		"viz D.1.1.2.b)1					
	VV		0,0111*(3,15*2+1,65*2) "I120		0,107			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		0,0083*1,2*4 "I100		0,040			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		Mezisoučet objekt C1		0,185			
	VV		(1,1*2+0,4*2)*0,0151 "L100		0,045			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		0,0083*(1,4*2+1,2*2) "I100		0,043			
	VV		"viz D.1.1.2.b)10					
	VV		0,0083*(1,4*2+1,2*2) "I100		0,043			
	VV		"viz D.1.1.2.b)13					
	VV		Mezisoučet objekt C2		0,131			
	VV		Součet		0,316			
78	*M*	*13010714*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120*	*t*	*0,128*	*80 711,77*	*10 331,11*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,107 "viz položka 317941121		0,107			
	VV		0,107*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,128			
79	*M*	*13010712*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100*	*t*	*0,162*	*80 711,77*	*13 075,31*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,009+0,04+0,043+0,043 "viz položka 317941121		0,135			
	VV		0,135*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,162			
80	*M*	*13010442*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm*	*t*	*0,089*	*80 711,77*	*7 183,35*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,029+0,045 "viz položka 317941121		0,074			
	VV		0,074*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,089			
81	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	23,216	21 239,94	493 106,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123					
	VV		0,031*(2,9*2) "I220		0,180			
	VV		0,0262*(3,9*3+3,8*2) "I200		0,506			
	VV		0,0219*(3,05*2+2,8*2) "I180		0,256			
	VV		0,0179*(3*3) "I160		0,161			
	VV		0,0144*(2,9*6+2,3*51+2,1*3+2*3+1,8*14) "I140		2,480			
	VV		0,0214*(15,5*1) "L140/10		0,332			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		0,0262*3,8*2 "I200		0,199			
	VV		0,0219*(3,35*2+0,05*2) "I180		0,149			
	VV		0,0179*(4,1*3+3*3+2,6*2) "I160		0,474			
	VV		0,0144*(3,6*4+2,9*6+2,3*63+2*3+1,8*28+1,5*4) "I140		3,443			
	VV		0,0427*(2,2*1+2,1*1) "L200/14		0,184			
	VV		0,0214*(16*1) "L140/10		0,342			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		0,0262*7*3 "I200		0,550			
	VV		0,0219*(3,4*2+3,05*2) "I180		0,283			
	VV		0,0179*3*3 "I160		0,161			
	VV		0,0144*(2,9*6+2,3*66+1,85*2+1,8*34) "I140		3,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,0214*(0,6*24+0,8*1) "L140/10		0,325			
	VV		"viz D.1.1.1.2b)11					
	VV		Mezisoučet objekt C1		13,396			
	VV		0,0262*(4*6) "I200		0,629			
	VV		0,0179*(3*3) "I160		0,161			
	VV		0,0144*(2,9*6+2,3*39+1,8*20+1,5*2) "I140		2,104			
	VV		0,0188*3,8*1 "IPE180		0,071			
	VV		0,0214*9,8*1 "L140/10		0,210			
	VV		"viz D.1.1.2.b)7					
	VV		0,0262*(4*2+3,45*4) "I200		0,571			
	VV		0,0219*3*2 "I180		0,131			
	VV		0,0144*(3*2+2,9*6+2,3*42+1,8*22) "I140		2,298			
	VV		0,0188*3,8*1 "IPE180		0,071			
	VV		0,0214*15*1 "L140/10		0,321			
	VV		"viz D.1.1.2.b)10					
	VV		0,0262*(4*2+3,45*2) "I200		0,390			
	VV		0,0219*3*3 "I180		0,197			
	VV		0,0144*(2,9*6+2,3*45+1,8*22) "I140		2,311			
	VV		0,0214*16,6*1 "L140/100		0,355			
	VV		"viz D.1.1.2.b)13					
	VV		Mezisoučet objekt C2		9,820			
	VV		Součet		23,216			
82	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*19,208*	*80 711,77*	*1 550 311,68*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2,48+2,104+3,443+2,298+3,371+2,311 "viz položka 317941123		16,007			
	VV		16,007*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,208			
83	*M*	*13010718*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160*	*t*	*1,148*	*80 711,77*	*92 657,11*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,161+0,161+0,474+0,161 "viz položka 317941123		0,957			
	VV		0,957*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,148			
84	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*1,219*	*80 711,77*	*98 387,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,256+0,149+0,131+0,283+0,197 "viz položka 317941123		1,016			
	VV		1,016*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,219			
85	*M*	*13010722*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200*	*t*	*3,318*	*80 711,77*	*267 801,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,506+0,629+0,119+0,571+0,55+0,39 "viz položka 317941123		2,765			
	VV		2,765*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,318			
86	*M*	*13010750*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180*	*t*	*0,170*	*80 711,77*	*13 721,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,071+0,071 "viz položka 317941123		0,142			
	VV		0,142*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,170			
87	*M*	*13010724*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220*	*t*	*0,216*	*80 711,77*	*17 433,74*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,18 "viz položka 317941123		0,180			
	VV		0,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,216			
88	*M*	*13010446*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x140x10mm*	*t*	*2,262*	*80 711,77*	*182 570,02*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,332+0,21+0,342+0,321+0,325+0,355 "viz položka 317941123		1,885			
	VV		1,885*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,262			
89	*M*	*13011072*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm*	*t*	*0,221*	*80 711,77*	*17 837,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,184 "viz položka 317941123		0,184			
	VV		0,184*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,221			
90	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	8,310	21 239,94	176 503,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941125*					
	VV		0,0681*(6,1*6+5,4*2) "I340		3,228			
	VV		0,061*(5,9*2) "I320		0,720			
	VV		0,0542*(6,5*2) "I300		0,705			
	VV		0,0362*(4*2) "I240		0,290			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		0,0542*8,15*2 "I300		0,883			
	VV		0,0479*5,6*2 "I280		0,536			
	VV		0,0418*5,1*2 "I260		0,426			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		Mezisoučet objekt C1		6,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,0479*(3,5*2) "I280		0,335			
	VV		0,0362*4,2*2 "I240		0,304			
	VV		"viz D.1.1.2.b)7					
	VV		0,0542*8,15*2 "I300		0,883			
	VV		"viz D.1.1.2.b)11					
	VV		Mezisoučet objetk C2		1,522			
	VV		Součet		8,310			
91	*M*	*13010726*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240*	*t*	*0,713*	*80 711,77*	*57 547,49*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,29+0,304 "viz položka 317941125		0,594			
	VV		0,594*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,713			
92	*M*	*13010732*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300*	*t*	*2,965*	*80 711,77*	*239 310,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,705+0,883+0,883 "viz položka 317941125		2,471			
	VV		2,471*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,965			
93	*M*	*13010730*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280*	*t*	*0,871*	*80 711,77*	*70 299,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,335+0,536 "viz položka 317941125		0,871			
94	*M*	*13010728*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260*	*t*	*0,511*	*80 711,77*	*41 243,71*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,426 "viz položka 317941125		0,426			
	VV		0,426*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,511			
95	*M*	*13011019*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 320*	*t*	*0,864*	*80 711,77*	*69 734,97*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,72 "viz položka 317941125		0,720			
	VV		0,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,864			
96	*M*	*13011020*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 340*	*t*	*3,874*	*80 711,77*	*312 677,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		3,228 "viz položka 317941125		3,228			
	VV		3,228*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,874			
97	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	23,500	74,55	1 751,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998114*					
	VV		1,25*6 "viz D.1.1.2.b)5		7,500			
	VV		1,25*5 "viz D.1.1.2.b)8		6,250			
	VV		2,25*1 "viz D.1.1.2.b)10		2,250			
	VV		1,25*5 "viz D.1.1.2.b)11		6,250			
	VV		1,25*1 "viz D.1.1.2.b)13		1,250			
	VV		Součet		23,500			
98	K	317998122	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	42,938	296,30	12 722,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998122*					
	VV		2,9*0,15*2+2,25*0,15+2,3*0,15*17+2,1*0,15+3*0,16 "viz D.1.1.2.b)5		7,868			
	VV		2,9*0,15*2+2,3*0,15*13+3*0,16 "viz D.1.1.2.b)7		5,835			
	VV		2,9*0,15*2+2,3*0,15*21+2*0,15+3*0,16 "viz D.1.1.2.b)8		8,895			
	VV		2,9*0,15*2+2,3*0,15*14 "viz D.1.1.2.b)10		5,700			
	VV		2,9*0,15*2+2,3*0,15*21+3*0,16 "viz D.1.1.2.b)11		8,595			
	VV		2,9*0,15*2+2,3*0,15*15 "viz D.1.1.2.b)13		6,045			
	VV		Součet		42,938			
99	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	12,111	5 178,30	62 714,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321610*					
	VV		0,7*0,25*3,55*1 "S1a.1		0,621			
	VV		0,7*0,25*3,55*4 "S1a.2		2,485			
	VV		0,7*0,25*3,55*3 "S1a.3		1,864			
	VV		0,7*0,25*3,55*1 "S1a.4		0,621			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		0,7*0,25*3,05*1 "S2a.1		0,534			
	VV		0,7*0,25*3,05*1 "S2a.2		0,534			
	VV		"viz d.1.1.2.b)8					
	VV		Mezisoučet objekt C1		6,659			
	VV		0,4*0,25*3,5*1 "S1.b1		0,350			
	VV		0,4*0,4*3,5*2 "S1.b2		1,120			
	VV		0,4*0,4*3,5*1 "S1.b3		0,560			
	VV		0,3*0,55*2,95*2 "S1.b4		0,974			
	VV		0,3*0,4*2,95*2 "S1.b5		0,708			
	VV		"viz D.1.1.2.b)6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,4*0,25*3*1 "S2.b1		0,300			
	VV		0,4*0,4*3*2 "S2.b2		0,960			
	VV		0,4*0,4*3*1 "S2.b3		0,480			
	VV		"viz D.1.1.2.b)9					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		5,452			
	VV		Součet		12,111			
100	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	57,940	887,83	51 440,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121					
	VV		(0,4+0,25)*2*3,5*1 "S1.b1		4,550			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,5*2 "S1.b2		11,200			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,5*1 "S1.b3		5,600			
	VV		(0,3+0,55)*2*2,95*2 "S1.b4		10,030			
	VV		(0,3+0,4)*2*2,95*2 "S1.b5		8,260			
	VV		"viz D.1.1.2.b)6					
	VV		(0,4+0,25)*2*3*1 "S2.b1		3,900			
	VV		(0,4+0,4)*2*3*2 "S2.b2		9,600			
	VV		(0,4+0,4)*2*3*1 "S2.b3		4,800			
	VV		"viz D.1.1.2.b)9					
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		57,940			
	VV		Součet		57,940			
101	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	57,940	186,91	10 829,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122					
	VV		57,94 "viz položka 331351121		57,940			
102	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	72,295	887,83	64 185,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125					
	VV		(0,7+0,25)*2*3,55*1 "S1a.1		6,745			
	VV		(0,7+0,25)*2*3,55*4 "S1a.2		26,980			
	VV		(0,7+0,25)*2*3,55*3 "S1a.3		20,235			
	VV		(0,7+0,25)*2*3,55*1 "S1a.4		6,745			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		(0,7+0,25)*2*3,05*1 "S2a.1		5,795			
	VV		(0,7+0,25)*2*3,05*1 "S2a.2		5,795			
	VV		"viz d.1.1.2.b)8					
	VV		Mezisoučet objekt C1		72,295			
	VV		Součet		72,295			
103	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	72,295	186,91	13 512,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126					
	VV		72,295 "viz položka 331351125		72,295			
104	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	356,794	696,14	248 378,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244101					
	VV		(0,45+0,35+1,7+1,7)*3,5 "viz D.1.1.1.3		14,700			
	VV		(1,9+1,5+0,25+2,35+2,55+0,2+0,6)*3,05 "viz D.1.1.1.4		28,518			
	VV		(0,3+1,15+2,35+2,35+0,2+0,6)*3,05 "viz D.1.1.1.5		21,198			
	VV		Mezisoučet objekt C1		64,416			
	VV		(2,35+2,55+2,25+2,25+3,7+3,45+1,45+2,55+1,7)*3,5 "viz D.1.1.1.3		77,875			
	VV		(2,4+2,35+2,25+2,25+3,45+1,45+2,55+1,7+2,35+2,4+2,25+2,25)*3,05 "viz D.1.1.1.4		84,333			
	VV		(3,45+1,45+2,55+1,7+2,4+2,35+2,25+2,25)*3,05 "viz D.1.1.1.5		56,120			
	VV		Mezisoučet objekt C2		218,328			
	VV		(0,6+0,25+2,15)*3,5 "viz D.1.1.1.3		10,500			
	VV		(5,8+4,9+1,3+2,1+0,4+0,25+2,7+0,2+1,7+1,3)*3+3,2*2*0,25 "viz D.1.1.1.4		63,550			
	VV		Mezisoučet objekt chodby		74,050			
	VV		Součet		356,794			
105	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	2 325,518	766,76	1 783 114,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121					
	VV		(0,8+0,8+2,2+6,6+1,6+2,65+3,65+6,6+0,8+0,8+1,65+0,2+0,3+2,1+4,35+2,65+0,8+0,8+2,3+1+3,1+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,95+0,2 +1,3+0,5+3,95+2,35+1,5+4,5)*3,5		224,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,15+2,6+1+2,45+0,95+0,1+0,95+0,2+0,45+1,65+0,3+3,95+4,05+3,95+0,95+0,2+0,2+0,95+6,6+3+0,8+0,8+6,6+0,95+0,2+0,2+0,95+2,98)*3,5+1,2*1,6+3,2*1,6/2		183,435			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(3,9+1,05+0,8+0,8+0,65+0,55+0,2+1,65+0,3+0,8+0,8+3,15+2,4+3,45+0,25+0,95+0,25+0,95+0,5+3,1+2,75+2,45+0,25+0,95+0,25+0,95+2,45+2,75+2,75+2,45)*3,05		135,725			
	VV		(0,25+0,95+0,95+0,25+2,45+2,75+2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+0,85+0,2+0,25+0,95+0,95+0,25+6,6)*3,05		131,913			
	VV		(2,45+2,75+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,95)*3,05		87,078			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+0,6+0,65+0,6+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+2,9+2,7+0,2+0,95+0,8+0,25+0,95)*3,05		129,930			
	VV		(0,95+0,25+2,45+2,75+2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,45+2,75+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+3,15+2,4+0,95+0,25+0,25+0,95+0,2+0,85)*3,05		125,050			
	VV		(2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+6,6+0,2+1,1+2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,95+0,45+2,15+0,3)*3,05		143,198			
	VV		(0,2+2,25+3,65)*3,05		18,605			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		1 179,634			
	VV		(2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+3,95+2,6+0,25+0,95+0,95)*3,5		164,850			
	VV		(0,25+0,25+0,95+0,95+0,25+6,45+0,2+1,65+0,3+2,6+1,05+0,55+1,2+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95)*3,5+3,25*(3,55+1,9)/2+1,45*1,9		122,211			
	VV		(0,25+2,75+2,45+1,05)*3,5		22,750			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,75+2,45+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95+0,25+2,45+2,75+0,95+0,25+0,25+0,95+2,55+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,45)*3,05		123,830			
	VV		(2,75+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+6,45+4,7+1,05+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+1,05)*3,05		118,340			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,45+2,75+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+0,95+0,25+0,25+0,95+2,55+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,45)*3,05		123,830			
	VV		(2,75+0,95+0,25+0,25+0,95+6,45+0,2+1,65+0,3+4,7+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95+0,25+2,45+2,75)*3,05+1,05*2,1		120,698			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		796,509			
	VV		(2,15+2,45+4,95+7,4+4,8+5,95+0,45+1+0,45+1,8+2,65+6,9+4,05+7,25)*3,5 "viz D.1.1.1.3		182,875			
	VV		(10+7,4+1,8+5,8+0,45+1+0,45+5,95+13,9+7,4+1,35)*3 "viz D.1.1.1.4		166,500			
	VV		Mezisoučet objekt chodby		349,375			
	VV		Součet		2 325,518			
106	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	400,200	817,21	327 047,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236					
	VV		(2,2+1,2)*1,5 "viz D.1.1.1.3		5,100			
	VV		(2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1)*1,5+(1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65)*2,5 "viz D.1.1.1.4		72,750			
	VV		(2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1)*1,5		47,250			
	VV		(1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+0,9+1,65+1,65)*2,5 "viz D.1.1.1.5		64,125			
	VV		Mezisoučet objekt C1		189,225			
	VV		(2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1)*1,5+(1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65)*2,5 "viz D.1.1.1.3		72,750			
	VV		(2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1)*1,5+(1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65)*2,5 "viz D.1.1.1.4		65,475			
	VV		(2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1)*1,5+(1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65+1,65)*2,5 "viz D.1.1.1.5		72,750			
	VV		Mezisoučet objekt C2		210,975			
	VV		Součet		400,200			
107	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	104,700	1 059,34	110 912,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256					
	VV		(1,05+0,85+0,95+1+1,5+0,9)*1,5 "viz D.1.1.1.3		9,375			
	VV		(0,95+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+1+1+0,85+0,85+0,85+0,85)*1,5 "viz D.1.1.1.4		17,175			
	VV		(0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+1,4+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+1+0,85+0,85+0,85+0,85)*1,5 "viz D.1.1.1.5		22,725			
	VV		Mezisoučet objekt C1		49,275			
	VV		(0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+1+1+0,85+0,85+0,85)*1,5 "viz D.1.1.1.3		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,85+0,85+0,85+0,85+1+1,2+0,85+0,85+0,85+0,85)*1,5 "viz D.1.1.1.4		13,500			
	VV		(0,85+0,85+0,85+1,2+1+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85)*1,5 "viz d.1.1.1.5		14,775			
	VV		Mezisoučet objekt C2		41,475			
	VV		(1,05+0,85)*1,5 "viz D.1.1.1.3		2,850			
	VV		(0,85+1+1+1,95+1,5+1,1)*1,5 "viz D.1.1.1.4		11,100			
	VV		Mezisoučet objekt chodby		13,950			
	VV		Součet		104,700			
108	K	346272266	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm	m2	16,065	1 563,79	25 122,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272266*					
	VV		1,4*1,5 "viz D.1.1.1.3		2,100			
	VV		1,5*1,5 "viz D.1.1.1.4		2,250			
	VV		Mezisoučet objekt C1		4,350			
	VV		1,61*1,5 "viz D.1.1.1.3		2,415			
	VV		0,9*2,5+1,6*1,5 "viz D.1.1.1.4		4,650			
	VV		0,9*2,5+1,6*1,5 "viz d.1.1.1.5		4,650			
	VV		Mezisoučet objekt C2		11,715			
	VV		Součet		16,065			
109	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	176,979	469,14	83 027,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111*					
	VV		(2,9*2+2,25+2,3*17+2,1+3)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)5		32,395			
	VV		(2,9*2+2,3*13+3)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)7		23,994			
	VV		(2,9*2+2,3*21+2+3)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)8		36,642			
	VV		(2,9*2+2,3*14)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)10		23,560			
	VV		(2,9*2+2,3*21+3)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)11		35,402			
	VV		(2,9*2+2,3*15)*(0,16+0,3+0,16) "viz D.1.1.2.b)13		24,986			
	VV		Součet		176,979			
110	K	348215112	Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	9,300	6 936,96	64 513,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348215112*					
	VV		6*2*0,3*2+3,5*2*0,3 "viz D.1.1.1.3		9,300			
111	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	56,090	4 885,19	274 010,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001*					
	VV		(3,9*0,55/2+5,9*0,95/2+5,9*0,1+5,9*0,25+6,8*0,05+6,8*0,1+5,9*0,1*2+5,9*0,25+5,9*0,1+6,8*0,05*2+5,9*0,1+5,9*0,15+6,8*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2)*0,25		3,640			
	VV		(5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2+6,8*0,05+5,9*0,1*2+5,9*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)4		6,594			
	VV		(5,9*0,1+5,9*0,25+0,85*0,15+6,8*0,1*3+6,8*0,05+3,9*0,55/2+5,9*0,8/2+2,8*0,1+3,75*0,15+6,8*0,1*3+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2+6,8*0,1+5,9*0,1*4+6,8*0,05)*0,25		4,032			
	VV		(5,9*0,1*2+6,8*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)7		6,140			
	VV		(6,8*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+6,8*0,1*2+3,9*0,55/2+5,9*0,8/2+3,65*0,05+6,8*0,15+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2+6,8*0,1*2)*0,25		3,614			
	VV		(6,8*0,15+6,8*0,05+0,45*0,5+6,8*0,05+5,9*0,1*4+6,8*0,05+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2+6,8*0,05*2+5,9*0,1*2)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)10		7,381			
	VV		(6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+2,8*0,05+6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1+3,9*0,1)*0,25		2,551			
	VV		(5,75*0,1*2)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)5		5,288			
	VV		(6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+2,75*0,05+6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1+6,7*0,1)*0,25		2,621			
	VV		(0,65*0,75+5,75*0,1*2)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)11		5,409			
	VV		(6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+2,65*0,05+6,7*0,05+5,75*0,1*2+6,7*0,05*2+5,9*0,1+0,75*1,05+0,75*0,6)*0,25		2,478			
	VV		(6,7*0,05+0,75*0,65+5,75*0,1*2)*0,25+5 "viz D.1.1.2.b)13		5,493			
	VV		Mezisoučet dobetonávky stropy		55,241			
	VV		(2,95*0,9-0,45*0,45)*0,14 "viz D.1.1.2.b)16		0,343			
	VV		(0,9*2,6-0,45*0,45-0,45*0,73)*0,14 "viz D.1.1.2.b)17		0,253			
	VV		(2,6*0,9-0,45*0,45-0,45*0,73)*0,14 "viz D.1.1.2.b)18		0,253			
	VV		Mezisoučet výtahové šachty		0,849			
	VV		Součet		56,090			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 358 147,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	7,000	201,78	1 412,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121221					
	VV		7 "VZT		7,000			
113	*M*	*59341746*	*deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2*	*kus*	*7,000*	*312,76*	*2 189,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		7 "viz položka 711121221		7,000			
114	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	17,000	242,14	4 116,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121232					
	VV		13 "viz D.1.1.2.b)1 vzt		13,000			
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)3 vzt		4,000			
	VV		Součet		17,000			
115	*M*	*59341728*	*deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2*	*kus*	*17,000*	*373,29*	*6 345,93*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		17 "viz položka 411121232		17,000			
116	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	138,808	4 787,48	664 540,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616					
	VV		10,6*(21,15+22,5)/2*0,3 "viz D.1.1.2.b)6		69,404			
	VV		10,6*(21,15+22,5)/2*0,3 "viz D.1.1.2.b)9		69,404			
	VV		Součet		138,808			
117	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	488,460	570,08	278 461,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021					
	VV		(10,6+21,15+10,7+22,5)*0,4+10*(22,5+21,15)/2 "viz D.1.1.2.b)6		244,230			
	VV		(10,6+21,15+10,7+22,5)*0,4+10*(22,5+21,15)/2 "viz D.1.1.2.b)9		244,230			
	VV		Součet		488,460			
118	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	488,460	144,86	70 758,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022					
	VV		488,46 "viz položka 411351021		488,460			
119	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	436,500	233,64	101 983,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315					
	VV		10*(22,5+21,15)/2 "viz D.1.1.2.b)6		218,250			
	VV		10*(22,5+21,15)/2 "viz D.1.1.2.b)9		218,250			
	VV		Součet		436,500			
120	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	436,500	65,42	28 555,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316					
	VV		436,5 "viz položka 411354315		436,500			
121	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	13,921	4 738,63	65 966,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616					
	VV		0,3*0,67*(21,15+22,55)+0,4*0,1*7,55 "viz D.1.1.2.b)6		9,086			
	VV		0,3*0,67*22,55+0,4*0,1*7,55 "viz D.1.1.2.b)9		4,835			
	VV		Součet		13,921			
122	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	110,520	841,10	92 958,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111					
	VV		2*0,67*(21,15+22,55)+0,3*(6,25+6,3+5,15+2,95+1,95+6,3+1,2+1,2+1,2)+(7,55+0,4)*0,1+7,55*0,4 "viz D.1.1.2.b)6		72,123			
	VV		2*0,67*22,55+0,3*(1,2+1,2+1,2+4,4+6,55)+(7,55+0,4)*0,1+7,55*0,4 "viz D.1.1.2.b)9		38,397			
	VV		Součet		110,520			
123	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	110,520	140,18	15 492,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112					
	VV		110,52 "viz položka 413351111		110,520			
124	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	20,155	663,54	13 373,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*(6,25+6,3+5,15+2,95+1,95+6,3+1,2+1,2+1,2)+7,55*0,4 "viz D.1.1.2.b)6		12,770			
	VV		0,3*(1,2+1,2+1,2+4,4+6,55)+7,55*0,4 "viz D.1.1.2.b)9		7,385			
	VV		Součet		20,155			
125	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	20,155	88,78	1 789,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112					
	VV		20,155 "viz položka 413352111		20,155			
126	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	146,454	4 836,33	708 299,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321616					
	VV		22,2*0,2*0,13 "viz D.1.1.1.5		0,577			
	VV		Mezisoučet objetk chodby		0,577			
	VV		(0,3*(0,145+0,25))*14,3+(0,3*0,145+0,25*0,25)*93,12+(0,3*(0,145+0,25)+0,165*0,08)*5,2+(0,3*(0,145+0,25))*20,25+(0,25*(0,145+0,25))*3,1		14,956			
	VV		(0,3*(0,145+0,25))*5,05+(0,3*0,145+0,25*+0,1)*1,8+(0,2*0,25)*2,6+(0,25*(0,145+0,25))*65,95+(0,25*0,145+0,2*0,25)*6,66		7,939			
	VV		(0,25*0,145+0,09*0,2+0,165*0,1)*89,5+(0,25*(0,145+0,09)+0,25*0,165)*4,45+(0,09*0,2+0,165*0,1)*8,35+(0,2*0,1+0,15*0,165)*3,7+(0,09*0,15+0,165*0,1)*2,65		7,310			
	VV		(0,25*(0,145+0,25))*12,95+(0,2*0,145+0,1*0,25)*2,6+(0,2*(0,145+0,25))*13,4+(0,25*0,145+0,25*0,2)*1,85+(0,2*(0,145+0,25))*3,7+(0,1*0,25+0,09*0,1)*3,05		3,033			
	VV		0,5*0,25*0,3*7"podbetonávka		0,263			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		(0,3*(0,05+0,25))*14+(0,3*0,05+0,25*0,025)*93,13+(0,3*(0,05+0,25)+0,165*0,1)*5,8+(0,3*(0,05+0,25))*19,95+(0,25*(0,05+0,25))*3,1+(0,3*(0,05+0,25))*5,05		6,339			
	VV		(0,3*0,05+0,25*0,2)*1,61+(0,3*0,25)*2,62+(0,2*0,05+0,25*0,15)*2,6+(0,25*(0,05+0,25))*93,45+(0,25*0,05+0,25*0,2)*6,66		7,850			
	VV		(0,25*0,05+0,09*0,2+0,1*0,165)*90,25+(0,25*(0,05+0,09)+0,2*0,165)*4,45+(0,09*0,15+0,1*0,165)*7,36+(0,2*0,135+0,15*0,165)*3,9		4,967			
	VV		(0,25*0,05+0,09*0,15+0,165*0,1)*5,7+(0,25*(0,05+0,25))*9,55+(0,25*0,05+0,45*0,25)*3,4+(0,05*0,25+0,15*0,25)*1,33+(0,2*(0,05+0,25))*3		1,630			
	VV		(0,2*(0,05+0,25))*13,4		0,804			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		(0,3*(0,05+0,25))*14+(0,3*0,05+0,25*0,25)*108,52+(0,3*(0,05+0,25)+0,165*0,1)*5,8+(0,3*0,05+0,25*0,25)*14+(0,25*(0,05+0,25))*3,1		11,606			
	VV		(0,25*(0,05+0,25))*114,45+(0,25*(0,05+0,25))*2,95+(0,2*(0,05+0,25))*13,45+(0,2*0,05+0,15*0,25)*6,55+(0,25*0,05+0,09*0,15+0,1*0,165)*89		13,706			
	VV		(0,25*(0,05+0,09)+0,165*0,15)*4,45+(0,09*2+0,165*0,1)*14,37+(0,2*0,135+0,15*0,165)*3,9+(0,25*0,05+0,1*0,25)*0,9+(0,25*0,05+0,15*0,25)*6,94		3,672			
	VV		"viz D.1.1.2.b)11					
	VV		(2,95+3,4)*2*0,2*0,05+(3,4+2,6)*2*0,2*0,05 "podbetonávka výtah		0,247			
	VV		(16,9+56,45)*2*0,2*0,13 "viz atika		3,814			
	VV		Mezisoučet objekt C1		88,136			
	VV		(0,3*(0,145+0,25))*26,3+(0,3*0,145+0,2*0,25)*53+(0,3*(0,145+0,25)+0,165*0,1)*5,7+(0,3*(0,145+0,25))*5,2+(0,2*0,25)*2,6		9,588			
	VV		(0,3*0,145+0,2*0,25)*7,7+(0,25*(0,145+0,25))*61,65+(0,25*0,145+0,2*0,25)*8,7+(0,2*0,145+0,15*0,25)*2,9+(0,25*0,145+0,25*0,2)*3,6		8,062			
	VV		(0,2*(0,145+0,25))*1,8+(0,2*0,145+0,15*0,25)*1,1+(0,25*(0,145+0,25))*5,4+(0,25*0,145+0,1*0,25)*2,65+(0,25*0,145+0,1*0,25+0,09*0,15)*51,9		4,790			
	VV		(0,25*(0,145+0,09)+0,165*0,15)*4,5+(0,25*0,145+0,25*0,2)*1,1+(0,2*0,11+0,165*0,15)*3,7+(0,15*0,165)*4+(0,09*0,2+0,1*0,165)*3,2		0,853			
	VV		(0,2*(0,15+0,25))*3,9		0,312			
	VV		0,5*0,3*0,25*2 "podbetonávka		0,075			
	VV		"viz D.1.1.2.b)7					
	VV		(0,3*(0,05+0,25))*26,3+(0,3*0,05+0,2*0,25)*53+(0,3*(0,05+0,25)+0,1*0,17)*5,7+(0,3*(0,05+0,25))*5,2+(0,3*0,05+0,2*0,25)*3,65+(0,3*0,05+0,25*0,2)*6,65		7,559			
	VV		(0,25*(0,05+0,25))*65,7+(0,25*0,05+0,15*0,25)*6,7+(0,2*0,05+0,1*0,25)*2,9++0,15*0,25*3,6+(0,2*(0,05+0,25))*5,3+(0,2*0,05+0,25*0,1)*1,1		5,856			
	VV		(0,25*(0,05+0,25))*5,14+(0,25*0,05+0,09*0,15+0,165*0,1)*55,12+(0,25*(0,05+0,09)+0,165*0,15)*4,5+(0,25*0,05+0,25*2)*1,1		3,561			
	VV		(0,2*0,135+0,165*0,1)*3,7+(0,165*0,1)*4		0,227			
	VV		"viz D.1.1.2.b)10					
	VV		(0,3*(0,05+0,25))*33,1+(0,3*0,05+0,2*0,25)*24,8+(0,3*(0,05+0,25))*5,2+(0,3*0,05+0,25*0,2)*3,75+(0,25*(0,05+0,25))*65,35		10,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,25*0,05+0,15*0,25)*9,9+(0,2*0,05+0,1*0,25)*3,1+(0,2*(0,05+0,25))*5,3+(0,2*0,05+0,1*0,25)*1,1+(0,25*(0,05+0,25))*2,2		1,125			
	VV		(0,25*0,05+0,25*0,2)*1,1+(0,25*0,05+0,09*0,15+0,1*0,165)*55,4+(0,025*(0,05+0,09)+0,165*0,15)*4,5+(0,1*0,165)*3,75+(0,2*0,135+0,165*0,1)*3,5		2,765			
	VV		"viz D.1.1.2.b)13					
	VV		(2,6+3,4)*2*0,2*0,05 "podbetonávka výtah		0,120			
	VV		(16,6+34,25)*2*0,2*0,13 "atika		2,644			
	VV		Mezisoučet objekt C2		57,741			
	VV		Součet		146,454			
127	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	727,731	644,84	469 270,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		(0,15+0,4)*14,3+(0,15+0,4)*93,12+(0,25+0,15+0,4)*5,2+(0,4+0,4)*20,25+(0,4+0,4)*3,1+(0,4+0,4)*5,05+(0,15+0,4)*1,8+0,25*2,6+(0,15+0,15)*65,95		107,386			
	VV		(0,15+0,15)*6,66+(0,15+0,25)*89,5+(0,25+0,4)*4,45+0,1*8,35+(0,11+0,3)*3,7+0,1*2,65+(0,4+0,15)*12,95+(0,15+0,4)*2,6+(0,15+0,4)*13,4+(0,15+0,4)*1,85		60,248			
	VV		(0,4+0,4)*3,7+0,1*3,05		3,265			
	VV		(0,5+0,3)*0,25*7 "podbetonávka		1,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		(0,05+0,3)*14+(0,05+0,3)*93,13+(0,15+0,1+0,3)*5,8+(0,3+0,3)*19,95+(0,3+0,3)*3,1+(0,3+0,3)*5,05+(0,05+0,3)*1,81+0,25*2,62+(0,05+0,3)*2,6		59,744			
	VV		(0,05+0,05)*93,45+(0,05+0,05)*6,66+(0,05+0,15)*90,25+(0,3+0,15)*4,45+0,1*7,36+(0,3+0,15)*3,9+(0,05+0,15)*5,7+(0,3+0,05)*9,55+(0,3+0,05+0,25)*3,4		39,077			
	VV		(0,3+0,05)*1,33+(0,3+0,3)*3,7+(0,05+0,3)*13,4		7,376			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		(0,05+0,3)*14+(0,05+0,3)*108,52+(0,3+0,05+0,1)*5,8+(0,3+0,05)*14+(0,3+0,3)*3,1+(0,05+0,05)*14,45+(0,3+0,05)*2,95+(0,05+0,3)*13,45+(0,05+0,3)*6,55		61,730			
	VV		(0,05+0,15)*89+(0,3+0,15)*4,45+0,1*14,37+(0,15+0,3)*3,9+(0,05+0,05)*0,9+(0,05+0,05)*6,94		23,779			
	VV		"viz D.1.1.2.b)11					
	VV		(0,4+0,015)*26,3+(0,15+0,4)*53+(0,4+0,25+0,1)*5,7+(0,4+0,4)*5,2+0,25*2,6+(0,15+0,4)*7,7+(0,15+0,15)*61,65+(0,15+0,15)*6,7+(0,15+0,4)*2,9		75,485			
	VV		(0,15+0,4)*3,6+(0,4+0,4)*1,8+(0,15+0,4)*1,1+(0,4+0,15)*5,4+(0,15+0,15)*2,85+(0,15+0,25)*51,9+(0,4+0,25)*4,5+(0,15+0,25)*1,1+(0,11+0,3)*3,7+0,1*3,2		33,812			
	VV		(0,15+0,4)*3,9		2,145			
	VV		(0,5+0,3)*0,25*2 "podbetonávka		0,400			
	VV		"viz D.1.1.2.b)7					
	VV		(0,3+0,05)*26,3+(0,3+0,05)*53+(0,05+0,3)*5,7+(0,3+0,15)*5,2+(0,3+0,3)*3,65+(0,05+0,3)*6,65+(0,05+0,3)*65,7+(0,05+0,05)*6,7+(0,05+0,05)*2,9		60,563			
	VV		(0,05+0,3)*3,6+0,25*3,6+(0,3+0,3)*5,3+(0,05+0,3)*1,1+(0,3+0,05)*5,14+(0,05+0,15)*55,12+(0,3+0,15)*4,5+(0,05+0,15)*1,1+(0,15+0,3)*3,7+0,25*4		23,458			
	VV		"viz D.1.1.3.b)10					
	VV		(0,3+0,05)*33,1+(0,05+0,3)*24,8+(0,3+0,15+0,1)*5,2+(0,3+0,05)*3,75+(0,05+0,05)*65,35+(0,05+0,05)*9,9+(0,05+0,3)*3,1+(0,3+0,3)*5,3		36,228			
	VV		(0,05+0,3)*1,1+(0,3+0,05)*2,2+(0,05+0,15)*1,1+(0,05+0,15)*55,4+(0,3+0,15)*4,5+(0,15+0,3)*3,5		16,055			
	VV		"viz D.1.1.3.b)13					
	VV		(2,95+3,4)*2*0,1*2+(3,4+2,6)*2*0,1*2+(2,6+3,4)*2*0,1*2 "podbetonávka výtah		7,340			
	VV		22,2*0,2*2 "atika chodba		8,880			
	VV		(16,9+56,45)*2*0,2*2 "viz atika C1		58,680			
	VV		(16,6+34,25)*2*0,2*2 "atika C2		40,680			
	VV		Součet		727,731			
128	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	727,731	121,49	88 412,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
	VV		727,731 "viz položka 417351115		727,731			
129	K	431123901	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t	kus	1,000	726,41	726,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431123901					
	VV		1 "viz SCHa.2		1,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		Součet		1,000			
130	K	431123902	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	6,000	1 210,68	7 264,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431123902					
	VV		2 "SCHa.1		2,000			
	VV		4 "SCHa.3		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		Součet		6,000			
131	*M*	*59343003*	*podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3*	*m3*	*3,478*	*17 655,70*	*61 406,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2,2*1,5*0,25+2,2*0,12*0,12 "SCHa.2		0,857			
	VV		2,95*(1,63*0,25+0,12*0,12)+(1,84*2,95*0,25+1,35*0,12*0,12) "SCHa.3		2,621			
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		Součet		3,478			
132	*M*	*59343002*	*podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3*	*m3*	*4,396*	*20 177,94*	*88 702,22*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(0,98*3,7*0,25+0,12*0,12*3,7)*2 "SCHa.1		1,920			
	VV		2,2*1,5*0,25+2,2*0,12*0,12 "SCHa.2		0,857			
	VV		2,95*(1,04*0,25+0,12*0,12)*2 "SCHa.3		1,619			
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		Součet		4,396			
133	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	16,000	1 715,13	27 442,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/435123902*					
	VV		4 "SCHa.1		4,000			
	VV		4 "SCHa.2		4,000			
	VV		4 "SCHa.3		4,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		4 "SCHc.1		4,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)20					
	VV		Součet		16,000			
134	*M*	*59372192*	*schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3*	*m3*	*31,643*	*17 655,70*	*558 679,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(4,1*0,2+0,3*(0,2+0,06)/2+0,15*0,3*12+0,12*0,12+0,12*0,1/2)*1,5+(3,73*0,2+0,22*0,14/2+0,35*0,25+0,12*0,12+0,15*0,2/2*11)*1,5*2		5,214			
	VV		(3,99*0,2+0,2*(0,2+0,1)/2+0,12*0,25+0,12*0,12+0,15*0,3*12)*1,5 "SCHa.1		2,119			
	VV		(4,08*0,2+0,3*(0,2+0,05)/2+0,15*0,3/2*12+1,29*0,2)*1,54+(3,35*0,2+0,15*0,3/2*11+1,75*0,25+1,72*0,2)*1,63		4,897			
	VV		(7,08*0,2+0,15*0,3/2*12+1,29*0,2+1,85*0,25)*1,39+(3,05*0,2+0,15*0,3/2*11+1,72*0,2+2,05*0,25)*1,39+2,2*0,12*0,12+1,65*0,25*0,25 "SCHa.2		5,862			
	VV		(4*0,2+0,15*0,3/2*12+0,3*(0,2+0,05)/2+0,12*0,12)*1,2+(3,78*0,2+0,15*0,3/2*11+0,24*0,25+0,12*0,12+0,12*0,25*0,12*0,12)*1,2*2		3,934			
	VV		(3,95*0,2+0,15*0,3/2*12+0,2*0,25+0,12*0,12*2)*1,2 "SCHa.3		1,367			
	VV		"viz D.1.1.2.b)19					
	VV		(4,08*0,2+0,15*0,3/2*12+0,3*(0,2+0,05)/2+1,29*0,2)*1,54+(3,6*0,2+0,15*0,3/2*11+0,27*0,15/2+1,72*0,2)*1,63+0,25*1,65*0,2		4,381			
	VV		(4,08*0,2+0,2*(0,2+0,15)/2+0,15*0,3/2*12+1,29*0,2)*1,4+(3,6*0,2+0,15*0,3/2*11+0,24*0,12/2+1,72*0,2)*1,4+0,25*0,2*1,65 "SCHc.1		3,869			
	VV		"viz D.1.1.2.b)20					
	VV		Součet		31,643			
	D	5	Komunikace pozemní				270 347,59	
135	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	1 379,332	139,02	191 754,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561031121*					
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)		297,100			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)		716,107			
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)		366,125			
	VV		Mezisoučet zemina + stabilizace		1 379,332			
	VV		Součet		1 379,332			
136	*M*	*58530171*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné*	*t*	*41,380*	*1 583,44*	*65 522,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1379,332 "viz položka 561031121		1 379,332			
	VV		1379,332*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		41,380			
137	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,925	127,86	13 032,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011*					
	VV		101,925 "viz položka 637211134		101,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	0,090	229,39	20,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120*					
	VV		0,3*0,3 "viz D.1.1.1.4		0,090			
139	*M*	*59248005*	*dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní*	*m2*	*0,093*	*186,38*	*17,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		0,09 "viz položka 596811120		0,090			
	VV		0,09*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,093			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 080 803,84	
140	K	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů	m2	158,483	81,24	12 875,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131301*					
	VV		158,483 "viz položka 611321341		158,483			
141	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	47,545	275,32	13 090,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001*					
	VV		158,483 "viz položka 611131341		158,483			
	VV		30% na vyztužení přechodů, koutů atd.					
	VV		158,483*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		47,545			
142	K	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	158,483	288,86	45 779,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321341*					
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		6,600			
	VV		1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12		5,603			
	VV		1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37		30,588			
	VV		3*1,5 "1.38		4,500			
	VV		2,2*3,95 "1.40		8,690			
	VV		2,5*2,2 "1.41		5,500			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		1,95*3,05 "2.39		5,948			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		1,8*2,65 "3.12		4,770			
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		3,05*2,25 "3.38		6,863			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		94,043			
	VV		4,85*1,4 "1.49		6,790			
	VV		1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50		9,430			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		5,4*2,85+0,1*2,2+0,95*2 "2.57		17,510			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54		17,510			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		57,840			
	VV		Součet		158,483			
143	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	10 685,882	45,13	482 253,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301*					
	VV		8483,67 "viz položka 612321341		8 483,670			
	VV		2202,212 "viz položka 612321321		2 202,212			
	VV		Součet		10 685,882			
144	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	3 205,765	180,54	578 768,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001*					
	VV		8483,67 "viz položka 612321341		8 483,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2202,212 "viz položka 612321321		2 202,212			
	VV		30% na vyztužení přechodů, koutů atd.					
	VV		Součet		10 685,882			
	VV		10685,882*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3 205,765			
145	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 202,212	180,54	397 587,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321321*					
	VV		(1,05+2,15)*2*2*2 "1.04		25,600			
	VV		(1,85+2,3)*2*2 "1.06		16,600			
	VV		4,75*3 "1.07		14,250			
	VV		(2,15+0,2+0,95+1,75)*2 "1.17		10,100			
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2)*2 "1.18		23,600			
	VV		(2,35+1,9)*2*2 "1.19		17,000			
	VV		(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45)*2 "1.21,1.22		21,440			
	VV		(0,95+2,25)*2*2 "1.23		12,800			
	VV		(2,2+2,1)*2*2 "1.25		17,200			
	VV		(1,7+1)*2*2 "1.26		10,800			
	VV		(1,7+1)*2*2 "1.27		10,800			
	VV		(2,2+1,7)*2*2 "1.28		15,600			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)*2 "1.29		13,700			
	VV		(3+2,15)*2*2 "1.32		20,600			
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)*2 "1.39		42,200			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3)*2,6+1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		21,852			
	VV		(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8)*2,8 "1.46		84,280			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95)*2 "1.83		14,600			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6)*2 "1.84		22,800			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4)*2 "1.85		31,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(1,5+2,45)*2*2 "2.05		15,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.07		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.09		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.11		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.13		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.16		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.18		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.20		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.22		19,600			
	VV		(1+0,95+0,25+1,6+1,25+2,55)*2 "2.24		15,200			
	VV		(1+2,55)*2*2 "2.25		14,200			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.30		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.32		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.34		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.36		19,600			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8)*2 "2.41		68,800			
	VV		(0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+1,6+0,25+0,25+0,5+0,15)*2 "2.42		18,100			
	VV		(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2)*2 "2.45		19,600			
	VV		(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45)*2 "2.46		42,460			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,15+0,25+0,95+0,5)*0,6 "3.05		2,310			
	VV		(1,8+0,6)*0,5 "3.06		1,200			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.07		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.09		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.11		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.14		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.16		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.21		19,600			
	VV		(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55)*2 "3.22		15,200			
	VV		(1+2,35)*2*2 "3.23		13,400			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.28		19,600			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*2 "3.30		20,200			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.32		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.34		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.40		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.42		19,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.44		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.46		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.48		19,600			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9)*2 "3.87		16,800			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		1 219,692			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.52		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.54		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.56		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.58		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.60		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.62		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.64		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.66		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.68		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "1.70		19,600			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*2 "1.76		15,200			
	VV		(1+2,55)*2*2 "1.77		14,200			
	VV		(1,8+2,25)*2*2 "1.79		16,200			
	VV		(2,25+1,61+0,25)*2 "1.80		8,220			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.60		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.62		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.65		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.67		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.69		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.71		19,600			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75))*2 "2.75		39,600			
	VV		(2+1,35+2)*2 "2.76		10,700			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.78		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.80		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "2.83		19,600			
	VV		(3,35+2,1)*2*2 "2.84		21,800			
	VV		(3+2,35)*2*2 "2.85		21,400			
	VV		(1,8+2,25)*2*2 "2.87		16,200			
	VV		(1,6+2,25)*2*2 "2.88		15,400			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.56		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.58		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.60		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.63		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.65		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.67		19,600			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1))*2 "3.72		39,600			
	VV		(2+1,35+2)*2 "3.73		10,700			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.75		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.77		19,600			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*2 "3.80		19,600			
	VV		(3,35+2,1)*2*2 "3.81		21,800			
	VV		(3+2,35)*2*2 "3.82		21,400			
	VV		(1,8+2,25)*2*2 "3.84		16,200			
	VV		(1,6+2,25)*2*2 "3.85		15,400			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		852,820			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2)*2 "2.50		59,600			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)*2 "2.51		52,700			
	VV		(2,15+2,2)*2*2 "2.53		17,400			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		129,700			
	VV		Součet		2 202,212			
146	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	8 483,670	248,24	2 105 986,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321341*					
	VV		2,92*2,5*2 "1.01		14,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,4+0,4+2,65+2,45+0,22+0,22+0,05+0,05+2,1)*3+(0,55+4+0,22+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+1,1+7,1+0,55)*2,6 "1.02		79,064			
	VV		(2+1,9+0,85+0,3+1,15+2,2)*2,6 "1.03		21,840			
	VV		(1,05+2,15)*2*0,4 "1.04		2,560			
	VV		(4,8*2,2+0,6+0,25+1+2,45+3,2+4,9)*2,6 "1.05		59,696			
	VV		(1,85+2,3)*2*0,6 "1.06		4,980			
	VV		(3,95+4,75+3,95)*3 "1.07		37,950			
	VV		(2,27+0,4+0,41+6,91+3,6+7,25)*2,8 "1.08		58,352			
	VV		(3,9+2,35)*2*2,8 "1.09		35,000			
	VV		(1,15+1,15)*2,6 "1.47		5,980			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(21,05)*2,8+(2,6+21,4+0,95+0,95)*2,9 "2.47		134,050			
	VV		(14,65+6,9)*2,8+(0,4+0,4+5,92+0,4+0,4+0,4+6,6+0,4+0,4+6,85)*2,45 "2.48		114,657			
	VV		(6,3+1,35)*2*2,6 "2.49		39,780			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2)*0,4 "2.50		11,920			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)*0,4 "2.51		10,540			
	VV		(3+2+2,15+0,3+0,85+1,9)*2,9 "2.52 o		29,580			
	VV		(2,15+2,2)*2*0,4 "2.53		3,480			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(0,4+0,4+0,25)*2,75*2+0,4*2,65+20,86*(0,6+0,3)+21,2*(0,6+0,3) "3.50		44,689			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		708,718			
	VV		(7,1+3,35+1,8+0,3)*2,6 "1.02		32,630			
	VV		(2,75+0,75+0,2+1,3+2,65+0,45+0,35+1,55)*3,2 "1.12 o		32,000			
	VV		(9,3+6,6+3,75+1,05+0,7+1,05+3,85+2,95+1+3,5)*2,8 "1.13		94,500			
	VV		(8,55+6,6+1,05)*2*2,8 "1.14		90,720			
	VV		(4,7+2,65+4,7)*3,2 "1.15		38,560			
	VV		(47,8+1,65+26,35+0,1+0,1+23,4)*2,6 "1.16		258,440			
	VV		(2+6,6+8,15+4,1+3,95+0,6+0,25)*2,8+(2,15+0,2+0,95+1,75)*0,8 "1.17		75,860			
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2)*0,4 "1.18		4,720			
	VV		(2,35+1,9)*2*0,4 "1.19		3,400			
	VV		(6,6+3,95+3,5+2,6+3,15+1,35)*2,6 "1.20		54,990			
	VV		(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45)*0,4 "1.21,1.22		4,288			
	VV		(0,95+2,25)*2*0,4 "1.23		2,560			
	VV		(0,95+0,25+5,65+10,7+6,6+2,05+0,95+0,25+3,25+4,45+4+1,65+0,2+2,1)*2,6 "1.24		111,930			
	VV		(2,2+2,1)*2*0,4 "1.25		3,440			
	VV		(1,7+1)*2*0,4 "1.26		2,160			
	VV		(1,7+1)*2*0,4 "1.27		2,160			
	VV		(2,2+1,7)*2*0,4 "1.28		3,120			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)*0,4 "1.29		2,740			
	VV		(7,3+6,6+1,05)*2*2,8 "1.30		83,720			
	VV		(4,3+3)*2*2,6 "1.31		37,960			
	VV		(2,15+3)*2*0,4 "1.32		4,120			
	VV		(6,6+3)*2,6 "1.33		24,960			
	VV		(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7)*2,8 "1.34		64,540			
	VV		(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7)*2,8 "1.35		64,540			
	VV		(0,2+2,25+2,95+2,25+3,65+2,25+2)*3,2 "1.37		49,760			
	VV		(3+1,5)*2*3,2 "1.38		28,800			
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)*0,8 "1.39		16,880			
	VV		(3,95+2,2+2,9+0,25+1,05+1,95)*3,2 "1.40		39,360			
	VV		(2,5+2,2)*2*3,2 "1.41		30,080			
	VV		(2,5+3,5)*2*2,8 "1.42		33,600			
	VV		(3,1+1,6)*2*2,6 "1.46		24,440			
	VV		(2,95+6,5+6,6+1,15+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+0,4+3,65+2,65)*2,8 "1.44		79,380			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3)*0,6 "1.45		4,332			
	VV		(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8)*0,8 "1.46		24,080			
	VV		(1,6+3,35)*2,6 "1.82		12,870			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95)*0,8 "1.83		5,840			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6)*0,8 "1.84		9,120			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4)*0,8 "1.85		12,400			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(7,1+3,35+1,8+0,3)*2,8 "2.03		35,140			
	VV		(0,1+26,05+2,6+47,45+17,95+0,1)*2,6 "2.04		245,050			
	VV		(2,45+1,5)*2*0,6 "2.05		4,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,1+3,85+2,45+2,75+2,25+3,1+0,5+3,5)*2,6 "2.06		61,100			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.07		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.08		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.09		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.10		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.11		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.12		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.13		3,920			
	VV		(1,85+2,65+1,85)*2,9 "2.14		18,415			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.15		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.16		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.17		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.18		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.19		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.20		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "2.21		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.22		3,920			
	VV		(6,4+3,95+5,65+0,25+0,75+0,8+0,2+2,1+0,2+0,85)*2,6 "2.23		54,990			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*0,4 "2.24		3,040			
	VV		(1+2,55)*0,4 "2.25		1,420			
	VV		(2+2,35+2)*2,4 "2.26		15,240			
	VV		(1,9+2,35+1,9)*2,4 "2.27		14,760			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35)*2,6 "2.28		49,660			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6)*2,6 "2.29		61,880			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.30		3,920			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6 "2.31		59,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.32		3,920			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6 "2.33		59,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.34		3,920			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6 "2.35		59,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.36		3,920			
	VV		(0,15+2,25+2,95+2,25+3,65+2,2)*2,6 "2.38		34,970			
	VV		1,8*2,9 "2.39		5,220			
	VV		(2,2+3,75+2,2+4,6+3,05+0,05+0,25+0,8+0,25+0,8)*2,6 "2.40		46,670			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8)*0,6 "2.41		20,640			
	VV		(4,9+1+0,25+1+4,9+6,6+4,7+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+6,05)*2,6 "2.42, 2.43		97,370			
	VV		(2,85+6,6+1,7+3,15+1,15+3,45)*6,6 "2.44		124,740			
	VV		(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2)*0,6 "2.45		5,880			
	VV		(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45)*0,4 "2.46		8,492			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(6,85+3,35+1,8+0,05)*2,8 "3.03		33,740			
	VV		(0,1+26,05+2,6+55,85+2,6+23,3+1,05+2,65+1,05+0,25+0,1)*2,6 "3.04		300,560			
	VV		(5,1+5,65+0,25+0,95+6+0,4+0,4+0,4+2,65+1,15+3,95)*2,6 "3.05		69,940			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.06		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.07		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.08		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.09		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.10		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.11		3,920			
	VV		(1,8+2,65+1,8)*2,9 "3.12 o		18,125			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.13		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.14		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.15		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.16		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,55+3,15+2,4+3,45)*2,6 "3.15		54,860			
	VV		(2,25+3+2+0,95+0,25+2,05)*0,4 "3.16		4,200			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6 "3.17		54,860			
	VV		(2,25+3+2+0,95+0,25+2,05)*0,4 "3.18		4,200			
	VV		(3,95+6,4+0,85+0,2+2,9+0,95+0,25+5,65)*2,6 "3.19		54,990			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6 "3.20		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.21		3,920			
	VV		(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55)*0,4 "3.22		3,040			
	VV		(1+2,35)*2*0,4 "3.23		2,680			
	VV		(1,65+2,35+1,65)*2,4 "3.24		13,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,25+2,35+2,2)*2,4 "3.25		16,320			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35)*2,6 "3.26		49,660			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6)*2,6 "3.27		61,880			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.28		3,920			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6 "3.29		54,600			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.30		4,040			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6 "3.31		54,600			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.32		4,040			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6 "3.33		54,600			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.34		4,040			
	VV		(0,35+2,15+0,2+1,75+2,95+4,5)*2,6 "3.35		30,940			
	VV		(2,1+3,5)*2*2,9 "3.37		32,480			
	VV		2,25*2,9 "3.38		6,525			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6 "3.39		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.40		3,920			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6 "3.41		54,860			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.42		3,920			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+1,4+0,6+0,65+0,6+4,55)*2,6 "3.43		62,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.44		3,920			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6 "3.45		59,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.46		3,920			
	VV		(4,1+3,85+2,45+2,75+1,65+6,6)*2,6 "2.47		55,640			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.48		3,920			
	VV		(4,1+2,1+3,15+0,2+0,95+2,45)*2,9 "3.49		37,555			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9)*0,6 "3.87		5,040			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		4 684,232			
	VV		(6,6+0,95+0,3+0,3+5,2)*2,6 "1.47		34,710			
	VV		2,05*3,2+3,31*(3,2+1,65)/2+(0,25+0,55+1,2+3,05+1,4)*1,65 "1.49 o		25,229			
	VV		(0,85+0,65+1,45+2,85+1,55+0,55+0,95+1,75+0,2+0,25)*3,2 "1.50		35,360			
	VV		(3,7+6,9+6,45+1,5+2,75+5,4)*2,6 "1.51		69,420			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.52		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.53		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.54		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.55		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.56		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.57		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.58		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.59		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.60		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.61		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.62		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.63		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.64		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.65		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.65		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "1.67		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.68		3,920			
	VV		(3,95+3,7)*2*2,6 "1.69		39,780			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.70		3,920			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5)*2,6 "1.71		55,640			
	VV		(2,6+19,37+2,6+2,62+1,05+1,7+1,05+15,05)*2,6 "1.72		119,704			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5)*2,6 "1.73		55,640			
	VV		(1,9+2,35+1,9)*2,4 "1.74		14,760			
	VV		(1,85+2,35+1,85)*2,4 "1.75		14,520			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*0,4 "1.76		3,040			
	VV		(1+2,55)*2*0,4 "1.77		2,840			
	VV		(2,65+2,25++2,65+0,2+0,2+0,4+0,2+1,65)*2,6 "1.78		26,520			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6 "1.79		4,860			
	VV		(2,25+1,61)*2,6+(2,25+1,61+0,25)*0,6 "1.80		12,502			
	VV		(0,05+1,15+2,6+14,15+2,6+9,45+0,05)*2,6 "1.81		78,130			
	VV		(1,5+2,6)*2*2,4 "1.86		19,680			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(3,55+6,6+3,55)*2,8 "2.54		38,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4)*2,9 "2.57		54,085			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55)*2,6 "2.58		41,210			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.59		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.60		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.61		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.62		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.64		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.65		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.66		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.67		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.68		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.69		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.70		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.71		3,920			
	VV		(3,95+6,45+5,5+0,25+0,95+3,7)*2,6 "2.72		54,080			
	VV		(1,7+3,95+1,7)*2,4 "2.73		17,640			
	VV		(1,25+3,95+1,25)*2,4 "2.74		15,480			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75))*0,4 "2.75		7,920			
	VV		(2+1,35+2)*0,4+(1,35+1,35+1,35)*2,4 "2.76		11,860			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55)*2,6 "2.77		41,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.78		3,920			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.79		55,640			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.80		3,920			
	VV		(0,05+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,05)*2,6 "2.81		184,990			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6 "2.82		55,640			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.83		3,920			
	VV		(2,1+3,35)*2*0,6 "2.84		6,540			
	VV		(2,35+3)*2*0,6 "2.85		6,420			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65)*2,6 "2.86		26,520			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6 "2.87		4,860			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,6 "2.88		4,620			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(6,6+3,55+3,55)*2,75 "3.51		37,675			
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4)*2,9 "3.54 o		54,085			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.55		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.56		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.57		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.58		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.59		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.60		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.62		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.63		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.64		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.65		3,920			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.66		54,470			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.67		3,920			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6 "3.68		54,080			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6 "3.69		54,080			
	VV		(1,7+3,95+1,7)*2,4 "3.70		17,640			
	VV		(1,25+3,95+1,25)*2,4 "3.71		15,480			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1))*0,4 "3.72		7,920			
	VV		(1,3+1,35+1,3)*2,4+(2+1,35+2)*0,4 "3.73		11,620			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6 "3.74		54,080			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.75		3,920			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.76		55,640			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.77		3,920			
	VV		(0,1+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,1)*2,6 "2.78		185,250			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6 "3.79		55,640			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.80		3,920			
	VV		(2,1+3,35)*2*0,6 "3.81		6,540			
	VV		(3+2,35)*2*0,6 "3.82		6,420			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65)*2,6 "2.83		26,520			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6 "3.84		4,860			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,6 "3.85		4,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		3 090,720			
	VV		Součet		8 483,670			
147	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	3,000	541,62	1 624,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
	VV		2"viz D.1.1.1.4 objekt A		2,000			
	VV		1 "viz D.1.1.1.5 objekt A		1,000			
	VV		Součet		3,000			
148	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	1 805,39	3 610,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225					
	VV		2"viz D.1.1.1.4 objekt A		2,000			
149	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5 004,430	13,54	67 759,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		5004,43 "viz položka 952901111		5 004,430			
150	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	2 889,034	66,91	193 305,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301					
	VV		2889,034 "viz položka 622321341		2 889,034			
151	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2 694,474	238,95	643 844,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		2694,474 "viz položka 622321341		2 694,474			
152	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	1 980,942	57,35	113 607,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001					
	VV		1980,942 "viz položka 922531022		1 980,942			
153	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	100,170	47,79	4 787,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021					
	VV		100,17 "viz položka 622511112		100,170			
154	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	6,825	841,10	5 740,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		(1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95)*0,35 "SK4		6,825			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		Součet		6,825			
155	*M*	*28376445*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm*	*m2*	*7,166*	*485,97*	*3 482,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		6,825 "viz položka 621211031		6,825			
	VV		6,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,166			
156	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	500,850	897,18	449 352,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
	VV		(25,55+17,4+56,95+17,4+20,6+7,4+3,2+0,85+3,2+5,65+3,2+0,85+3,2+7,45+3+17,1+34,75+17,1+20,65+20,7)*1,75 "SK1,SK8		500,850			
	VV		Mezisoučet XPS tl. 200mm		500,850			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		Součet		500,850			
157	*M*	*28376449*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*525,893*	*686,90*	*361 235,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		500,85 "viz položka 621211041		500,850			
	VV		500,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		525,893			
158	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	380,050	196,26	74 588,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		(8+20)*0,35 "SK1		9,800			
	VV		Mezisoučet tl.40mm		9,800			
	VV		1,95*(16+14+8+12)+1,95*2*(5+9+10)+0,9*14+0,9*2+0,9*2 "SK2		207,300			
	VV		(1,95)*24+(1,95)*2+(2,4)*8 "SK5		69,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,7)+(2,2)*2+(5,8)+(5,15)+(6,3)+(6,25)+(1,2)*4+(4,4)+(6,55)+(1,95)+(2,95) "SK7		53,250			
	VV		(26,1)+(13,7) "SK12		39,800			
	VV		Mezisoučet tl.30mm		370,250			
	VV		Součet		380,050			
159	*M*	*28376439*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm*	*m2*	*2,058*	*135,51*	*278,88*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		9,8 "viz položka 622212001		9,800			
	VV		9,8*0,21 'Přepočtené koeficientem množství		2,058			
160	*M*	*28376438*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm*	*m2*	*77,753*	*102,80*	*7 993,01*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		370,25 "viz položka 622212001		370,250			
	VV		370,25*0,21 'Přepočtené koeficientem množství		77,753			
161	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	344,317	901,85	310 522,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031*					
	VV		(17+34,65)*2*0,75+(17,3+56,85)*2*0,75 "SK3		188,700			
	VV		1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*4,2+1,95*0,67+1,95*1,7+1,95*1,2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*3,3+1,95*2,6+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*1,7		48,302			
	VV		1,95*1,1+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*3,3+1,95*2,6+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+1,95*0,7+1,95*3,7+1,95*2,2+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6		52,845			
	VV		2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1 "SK5		33,540			
	VV		1,95*10*0,7+2,6*4*0,7 "SK6		20,930			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		Součet		344,317			
162	*M*	*63142045*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 140mm*	*m2*	*361,533*	*588,77*	*212 859,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		344,317 "viz položkA 621221031		344,317			
	VV		344,317*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		361,533			
163	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	2 385,977	887,83	2 118 341,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221041*					
	VV		(17+34,65)*2*0,75+(17,3+56,85)*2*0,75 "SK3		188,700			
	VV		1,45*9,8+12,8*9,8+7,12*9,8+0,05*3,81+2,52*7,4+17,45*9,8+0,95*9,8+7,35*9,8+7,35*9,8+1,5*9,8+31,6*9,8+16,95*9,8-2,8*3,9+0,95*9,8+7,35*9,8+7,35*9,8 "SK2		1 185,585			
	VV		2,95*9,8+7,31*2,6+3,81*0,05+1,35*9,8+13,85*9,8+1,5*9,8+7,2*9,8+7,2*9,8+1,5*9,8+23,25*9,8+6*9,8+7,2*9,8*2 "SK2		795,357			
	VV		7,75*3+7,75*3+22,3*3,5+20,8*1,5+18,8*1,1+5,7*0,8+5,7*1,2+1*2,4+1,9*2,4+1*2,4+0,55*2,2*2 "SK7		199,610			
	VV		22,3*0,75 "SK9		16,725			
	VV		Mezisoučet MV tl.200mm		2 385,977			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		Součet		2 385,977			
164	*M*	*63142048*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm*	*m2*	*2 505,276*	*822,41*	*2 060 364,04*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2385,977 "viz položka 621221041		2 385,977			
	VV		2385,977*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 505,276			
165	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	125,713	981,29	123 360,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221043*					
	VV		1,05*3,65+13,7*0,75+13,7*0,9+3,65*0,8+3,65*1+26,1*0,75+26,1*0,9+1,05*3,65 "SK12		79,905			
	VV		3,65*12,55 "SK13		45,808			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		125,713			
166	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	905,730	205,60	186 218,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222001*					
	VV		(1,6+1,95+1,6)*(16+14+8+12)+(2,4+1,95+2,4)*(5+9+10)+(1,6+0,9+1,6)*14+(2,02+0,9+2,02)*2+2,2+1,65+2,2+2,3+1,65+2,3+2,3+2,6+2,3+(1+0,9+1) "SK2		509,180			
	VV		(1,6+1,95+1,6)*24+(2,4+1,95+2,4)*2+(2,6+2,4+2,6)*8+(2,3+2,6+2,3)*4 "SK5		226,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,4+4,7+2,4)+(2,4+2,2+2,4)*2+(2,4+5,8+2,4)+(2,2+5,15+2,2)+(2,2+6,3+2,2)+(2,2+6,25+2,2)+(1+1,2+1)*4+(2,1+4,4+2,1)+(2,1+6,55+2,1)+(2,2+1,95+2,2)		103,500			
	VV		(2,2+2,95+2,2)+(2,2+1,2+2,2)*2 "SK7		18,550			
	VV		(2+26,1+2)+(2+13,7+2) "SK12		47,800			
	VV		Součet		905,730			
167	*M*	*63142020*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm*	*m2*	*190,203*	*210,28*	*39 995,89*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		905,73 "viz položka 622222001		905,730			
	VV		905,73*0,21 'Přepočtené koeficientem množství		190,203			
168	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 475,780	51,40	75 855,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002*					
	VV		380,05 "viz položka 622212001		380,050			
	VV		905,73 "viz položka 622222001		905,730			
	VV		Mezisoučet začišťovací profil		1 285,780			
	VV		190 "viz Z42		190,000			
	VV		Mezisoučet dilatace		190,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		1 475,780			
169	*M*	*28342205*	*profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*1 350,069*	*37,38*	*50 465,58*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1285,78 "viz položka 622252002		1 285,780			
	VV		1285,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 350,069			
170	*M*	*59051502*	*profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS*	*m*	*199,500*	*112,15*	*22 373,93*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		190 "viz položka 622252002		190,000			
	VV		190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,500			
171	K	622321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn	m2	2 889,034	310,63	897 420,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321341*					
	VV		(3+16,6+34,25+16,6+20,6+25,3+16,9+56,45+16,9+20,4)*10,4+21,1*7,5-(6,25+6,3+5,14)*2,5+(7,95+7,9)*7,1+(3,2+0,2+0,2)*2*2,8+6,7*4,9		2 640,350			
	VV		7,3*3,3*2+3,81*0,78*2+(16,2+33,85)*2*0,65+(16,5+56,05)*2*0,65+22,2*0,65+(3,7+2,7)*2*0,5+(3,45+3,9)*2*0,5+(3,1+3,9)*2*0,5		248,684			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5, D.1.1.1.13, D.1.1.1.4					
	VV		Součet		2 889,034			
172	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	689,550	649,94	448 166,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112*					
	VV		500,85 "SK1		500,850			
	VV		188,7 "SK3		188,700			
	VV		"viz položka 621211041					
	VV		Součet		689,550			
173	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	1 980,942	430,11	852 022,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022*					
	VV		1980,942 "viz položka 621221041		1 980,942			
174	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	217,414	3 918,77	851 995,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116*					
	VV		(3,2*4,9+1,6*2,45)*0,06 "1.05		1,176			
	VV		(3,95*4,75)*0,06 "1.07		1,126			
	VV		(7,25*(2,63+3,6)/2)*0,06 "1.08		1,355			
	VV		(3,9*2,35)*0,06 "1.09		0,550			
	VV		"objekt chodby					
	VV		(3,7*6,9+2,75*1,6)*0,06 "1.51		1,796			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.53		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.55		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.57		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.59		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.61		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.63		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.65		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "1.67		1,124			
	VV		(3,95*3,7)*0,06 "1.69		0,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,5*4,25+4*0,95)*0,06 "1.71		1,631			
	VV		(2,6*19,37+1,05*1,7)*0,06 "1.72		3,129			
	VV		(5,5*4,25+4*0,95)*0,06 "1.73		1,631			
	VV		(1,9*2,35)*0,06 "1.74		0,268			
	VV		(1,85*2,35)*0,06 "1.75		0,261			
	VV		(1,5*2,6)*0,06 "1.86		0,234			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P01		23,026			
	VV		(20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22)*0,055 "1.02		3,181			
	VV		(2*1,9*1,15*0,3)*0,055 "1.03		0,072			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3)*0,055 "1.02		1,509			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,6*3,55+2,6*0,3)*0,055 "1.47		0,551			
	VV		(14,15*2,6+0,05*3,55)*0,055 "1.81		2,033			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P06		7,346			
	VV		(1,05*2,15*2)*0,055 "1.04		0,248			
	VV		(1,85*2,3)*0,055 "1.06		0,234			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(1,25*1,6+0,95*1)*0,055 "1.76		0,162			
	VV		(1*2,55)*0,055 "1.77		0,140			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07		0,784			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.52		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.54		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.56		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.58		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.60		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.62		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.64		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.65		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.68		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "1.70		0,316			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08		3,160			
	VV		(1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2)*0,078 "1.12		0,437			
	VV		(6,6*7,3)*0,078 "1.30		3,758			
	VV		(6,6*4,9)*0,078 "1.34		2,523			
	VV		(6,6*4,9)*0,078 "1.35		2,523			
	VV		11*0,078 "1.37		0,858			
	VV		(3*1,5)*0,078 "1.38 o		0,351			
	VV		(5,55*3,95+1,05*3,7)*0,078 "1.39		2,013			
	VV		(2,2*2,9+1,05*1,95)*0,078 "1.40		0,657			
	VV		(2,5*2,2)*0,078 "1.41		0,429			
	VV		(2,5*3,5)*0,078 "1.42		0,683			
	VV		(3,1*1,6)*0,078 "1.43		0,387			
	VV		(2,95*2,65+6,6*3,86)*0,078 "1.44		2,597			
	VV		(1,4*(2,1+2,3)/2)*0,078 "1.45		0,240			
	VV		(1,6*3,35)*0,078 "1.82		0,418			
	VV		(1*2,65)*0,078 "1.83		0,207			
	VV		(5,05*(2,8+2,3)/2)*0,078 "1.85		1,004			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3)*0,078 "1.49		0,891			
	VV		(1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2)*0,078 "1.50		0,736			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09		20,712			
	VV		(2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35)*0,06 "2.47		3,388			
	VV		(7,25*(13,75+14,65)/2)*0,06"2.48		6,177			
	VV		(6,3*1,35)*0,06 "2.49		0,510			
	VV		(3,5*(20,86+21,2)/2)*0,06 "3.50		4,416			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3)*0,06 "2.03		1,642			
	VV		(47,45*2,6+0,1*3,5)*0,06 "2.04		7,423			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25)*0,06 "2.06		1,541			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.08		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.10		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.12		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.15		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.17		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.19		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "2.21		1,160			
	VV		(6,4*3,95+0,2*2,1)*0,06 "2.23		1,542			
	VV		(2*2,35)*0,06 "2.26		0,282			
	VV		(2,4*1,9*2,35)*0,06 "2.27		0,643			
	VV		(6,6*2,95)*0,06 "2.28		1,168			
	VV		(5,3*3,85+2,85*2,75)*0,06 "2.29		1,695			
	VV		(4,9*3,85+2,45*2,75)*0,06 "2.31		1,536			
	VV		(4,9*3,85+2,45*2,75)*0,06 "2.33		1,536			
	VV		(4,9*3,85+2,45*2,75)*0,06 "2.35		1,536			
	VV		(8,35*2,6+1,95*3,75+1,5*(0,2+0,25+0,2)*2)*0,06 "2.40		1,858			
	VV		(4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45)*0,06 "2.42, 2.43		3,851			
	VV		(6,6*1,7+1,15*3,45)*0,06 "2.44		0,911			
	VV		(6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05)*0,06 "3.03		1,607			
	VV		(2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1)*0,06 "3.04		8,905			
	VV		(5,1*6,6+1,15*2,65)*0,06 "3.05		2,202			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.06		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.08		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.10		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.13		1,160			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.15		1,160			
	VV		(3,95*3,45+1,55*3,15)*0,06 "3.17		1,111			
	VV		(3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9)*0,06 "3.19		1,540			
	VV		(3,95*3,85+1,5*2,75)*0,06 "3.20		1,160			
	VV		(1,65*2,35)*0,06 "3.24		0,233			
	VV		(2,25*2,35)*0,06 "3.25		0,317			
	VV		(6,6*2,95)*0,06 "3.26		1,168			
	VV		(5,3*3,85+2,85*2,75)*0,06 "3.27		1,695			
	VV		(4,9*3,85+2,3*2,75)*0,06 "3.29		1,511			
	VV		(4,9*3,85+2,3*2,75)*0,06 "3.31		1,511			
	VV		(4,9*3,85+2,3*2,75)*0,06 "3.33		1,511			
	VV		(3,95*3,45+1,55*3,15)*0,06 "3.39		1,111			
	VV		(3,95*3,45+1,55*3,15)*0,06 "3.41		1,111			
	VV		(4,9*3,85+2,45*2,75)*0,06 "3.43		1,536			
	VV		(4,9*3,85+2,45*2,75)*0,06 "3.45		1,536			
	VV		(4,1*3,85+1,65*2,75)*0,06 "2.47		1,219			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "2.58		1,529			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.59		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.61		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.64		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.66		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.68		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "2.70		1,124			
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "2.72		1,529			
	VV		(1,7*3,95)*0,06 "2.73		0,403			
	VV		(1,25*3,95)*0,06 "2.74		0,296			
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "2.77		1,529			
	VV		(4,25*3,7+1,8*2,75)*0,06 "2.79		1,241			
	VV		(33,65*2,6+1,05*1,7)*0,06 "2.81		5,357			
	VV		(4,25*3,7+1,8*2,75)*0,06 "2.82		1,241			
	VV		(2,35*3)*0,06 "2.85		0,423			
	VV		(2,25*2,65+0,2*0,4)*0,06 "2.86		0,363			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.55		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.57		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.59		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.62		1,124			
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.64		1,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95*3,7+1,5*2,75)*0,06 "3.66		1,124			
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "3.68		1,529			
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "3.69		1,529			
	VV		(1,7*3,95)*0,06 "3.70		0,403			
	VV		(1,25*3,95)*0,06 "3.71		0,296			
	VV		(3,95*6,45)*0,06 "3.74		1,529			
	VV		(4,25*3,7+1,8*2,75)*0,06 "3.76		1,241			
	VV		(33,65*2,6+1,05*1,7)*0,06 "2.78		5,357			
	VV		(4,25*3,7+1,8*2,75)*0,06 "3.79		1,241			
	VV		(3*2,35)*0,06 "3.82		0,423			
	VV		(2,25*2,65+0,2*0,4)*0,06 "2.83		0,363			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		127,869			
	VV		(2,25*2,65+0,2*0,4)*0,07 "2.86		0,423			
	VV		(2,25*2,65+0,2*0,4)*0,07 "2.83		0,423			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		0,846			
	VV		28,1*2,85*0,07 "2.89		5,606			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba P13		5,606			
	VV		(6,6*3,55)*0,055 "2.54		1,289			
	VV		(6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3))*0,055 "3.51		1,377			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		2,666			
	VV		(2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3)*0,055 "2.50		0,806			
	VV		(2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2)*0,055 "2.51		0,645			
	VV		(2,15*2,2)*0,055 "2.53		0,260			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(1*0,95+1,25*1,6)*0,055 "2.24		0,162			
	VV		(1*2,55)*0,055 "2.25		0,140			
	VV		(3*2,25)*0,055 "2.45		0,371			
	VV		(1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2)*0,055 "2.46		1,182			
	VV		(2,25*2,05+0,95*2)*0,055 "3.18		0,358			
	VV		(1,25*1,6+0,95*1)*0,055 "3.22		0,162			
	VV		(1*2,35)*0,055 "3.23		0,129			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25)*0,055 "2.75		0,426			
	VV		(1,35*3,35)*0,055 "2.76		0,249			
	VV		(2,1*3,35)*0,055 "2.84		0,387			
	VV		(1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75)*0,055 "3.72		0,426			
	VV		(3,35*1,35)*0,055 "3.73		0,249			
	VV		(2,1*3,35)*0,055 "3.81		0,387			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P17		6,339			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.07		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.09		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.11		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.13		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.16		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.18		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.20		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.22		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.30		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.32		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.34		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.36		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.07		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.09		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.11		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.14		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.16		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.21		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.28		0,316			
	VV		(2,45*1,65+0,95*2,2)*0,055 "3.30		0,337			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,45*1,65+0,95*2,2)*0,055 "3.32		0,337			
	VV		(2,45*1,65+0,95*2,2)*0,055 "3.34		0,337			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.40		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.42		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.44		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.46		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.48		0,316			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.60		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.62		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.65		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.67		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.69		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.71		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.78		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.80		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "2.83		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.56		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 ".58		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.60		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.63		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.65		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.67		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.75		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.77		0,316			
	VV		(2,3*1,65+0,95*2,05)*0,055 "3.80		0,316			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		14,283			
	VV		(3*2,2)*0,071 "2.52		0,469			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(2,1*3,5)*0,071 "3.37		0,522			
	VV		(4,1*(2,1+2,45)/2)*0,071 "3.49		0,662			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95)*0,071 "2.57		1,243			
	VV		(2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2)*0,071 "3.54 o		1,243			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		4,139			
	VV		(2*0,9+1,2*0,9*7)*0,056 "viz ZP2		0,524			
	VV		Mezisoučet		0,524			
	VV		3,8*0,6*0,05 "vzt		0,114			
	VV		Součet		217,414			
175	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	63,933	4 014,35	256 649,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
	VV		(8,55*6,6)*0,09 "1.14		5,079			
	VV		(3,95*3,5+1,35*3,15)*0,09 "1.20		1,627			
	VV		(6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3)*0,09 "1.24		4,640			
	VV		(4,3*3)*0,09 "1.31		1,161			
	VV		(6,6*3)*0,09 "1.33		1,782			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,65*2,25+0,4*0,2)*0,09 "1.78		0,544			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P02		14,833			
	VV		(6,6*8,3+3,5*1)*0,09 "1.13		5,245			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P03		5,245			
	VV		(6,3*3)*0,082 "1.01		1,550			
	VV		(0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+0,22*6,3)*0,082 "1.02		5,726			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(4,8*3,4)*0,082 "1.10		1,338			
	VV		(2,6*9,45)*0,082 "1.15		2,015			
	VV		(2,6*53,1+3,5*0,1)*0,082 "1.16		11,350			
	VV		(1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2)*0,082 "1.37		2,508			
	VV		"viz objekt C1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8*2,25)*0,082 "1.79		0,332			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04		24,819			
	VV		(1,2*1,7+1,05*1,95)*0,082 "1.18		0,335			
	VV		(2,35*1,9)*0,082 "1.19		0,366			
	VV		(1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9)*0,082 "1.21,1.22		0,373			
	VV		(0,95*2,25)*0,082 "1.23		0,175			
	VV		(2,2*2,1)*0,082 "1.25		0,379			
	VV		(1,7*1)*0,082 "1.26		0,139			
	VV		(1,7*1)*0,082 "1.27		0,139			
	VV		(2,2*1,7)*0,082 "1.28		0,307			
	VV		(0,75*1,7+0,95*1,5)*0,082 "1.29		0,221			
	VV		(2,15*3)*0,082 "1.32		0,529			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,25*1,61)*0,082 "1.80		0,297			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		3,260			
	VV		(6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25)*0,091 "1.17		3,908			
	VV		(3,1*1,6)*0,091 "1.46		0,451			
	VV		(2,65*3,5)*0,091 "1.84		0,844			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		5,203			
	VV		(1,85*2,65)*0,085 "2.14		0,417			
	VV		(2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15)*0,085 "2.38		1,827			
	VV		(1,8*2,9)*0,085"2.39		0,444			
	VV		(1,8*2,65)*0,085 "3.12 o		0,405			
	VV		(1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1)*0,085 "3.35		1,179			
	VV		(3,05*2,25)*0,085 "3.38 o		0,583			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,8*2,25)*0,085 "2.87		0,344			
	VV		(1,8*2,25)*0,085 "3.84		0,344			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		5,543			
	VV		(1,5*2,45)*0,085 "2.05		0,312			
	VV		(1,4*(2,7+2,9)/2)*0,085 "3.87		0,333			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,6*2,25)*0,085 "3.85		0,306			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		0,951			
	VV		(4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05)*0,091 "2.41		4,079			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		4,079			
	VV		Součet		63,933			
176	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	217,414	908,01	197 414,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011*					
	VV		217,414 "viz položka 631311116		217,414			
177	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	63,933	563,92	36 053,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012*					
	VV		63,933 "viz položka 631311125		63,933			
178	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	217,414	363,20	78 964,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171*					
	VV		217,414 "viz položka 631311116		217,414			
179	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	63,933	167,26	10 693,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173*					
	VV		63,933 "viz položka 631311125		63,933			
180	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,900	217,92	1 285,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195*					
	VV		(1,9*2,35)*0,06 "1.74		0,268			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,85*2,35)*0,06 "1.75		0,261			
	VV		(1,5*2,6)*0,06 "1.86		0,234			
	VV		(2*1,9*1,15*0,3)*0,055 "1.03		0,072			
	VV		(1,05*2,15*2)*0,055 "1.04		0,248			
	VV		(1,85*2,3)*0,055 "1.06		0,234			
	VV		(1,25*1,6+0,95*1)*0,055 "1.76		0,162			
	VV		(1*2,55)*0,055 "1.77		0,140			
	VV		(3*1,5)*0,078 "1.38 o		0,351			
	VV		(3,1*1,6)*0,078 "1.43		0,387			
	VV		(1,4*(2,1+2,3)/2)*0,078 "1.45		0,240			
	VV		(1*2,65)*0,078 "1.83		0,207			
	VV		(2*2,35)*0,06 "2.26		0,282			
	VV		(1,65*2,35)*0,06 "3.24		0,233			
	VV		(1,25*3,95)*0,06 "2.74		0,296			
	VV		(1,25*3,95)*0,06 "3.71		0,296			
	VV		(2,15*2,2)*0,055 "2.53		0,260			
	VV		(1*0,95+1,25*1,6)*0,055 "2.24		0,162			
	VV		(1*2,55)*0,055 "2.25		0,140			
	VV		(1,25*1,6+0,95*1)*0,055 "3.22		0,162			
	VV		(1*2,35)*0,055 "3.23		0,129			
	VV		(1,35*3,35)*0,055 "2.76		0,249			
	VV		(3,35*1,35)*0,055 "3.73		0,249			
	VV		(2*0,9+1,2*0,9*7)*0,056 "viz ZP2		0,524			
	VV		0,6*3,8*0,05 "vzt		0,114			
	VV		Součet		5,900			
181	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	5,975	152,93	913,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319196					
	VV		(1,8*2,25)*0,082 "1.79		0,332			
	VV		(1,2*1,7+1,05*1,95)*0,082 "1.18		0,335			
	VV		(2,35*1,9)*0,082 "1.19		0,366			
	VV		(1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9)*0,082 "1.21,1.22		0,373			
	VV		(0,95*2,25)*0,082 "1.23		0,175			
	VV		(2,2*2,1)*0,082 "1.25		0,379			
	VV		(1,7*1)*0,082 "1.26		0,139			
	VV		(1,7*1)*0,082 "1.27		0,139			
	VV		(2,2*1,7)*0,082 "1.28		0,307			
	VV		(0,75*1,7+0,95*1,5)*0,082 "1.29		0,221			
	VV		(2,25*1,61)*0,082 "1.80		0,297			
	VV		(3,1*1,6)*0,091 "1.46		0,451			
	VV		(1,85*2,65)*0,085 "2.14		0,417			
	VV		(1,8*2,65)*0,085 "3.12 o		0,405			
	VV		(1,8*2,25)*0,085 "2.87		0,344			
	VV		(1,8*2,25)*0,085 "3.84		0,344			
	VV		(1,5*2,45)*0,085 "2.05		0,312			
	VV		(1,4*(2,7+2,9)/2)*0,085 "3.87		0,333			
	VV		(1,6*2,25)*0,085 "3.85		0,306			
	VV		Součet		5,975			
182	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	26,258	30 585,51	803 114,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		39,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07		14,270			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08		57,430			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
	VV		2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
	VV		2,15*2,2 "2.53		4,730			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
	VV		1*2,55 "2.25		2,550			
	VV		3*2,25 "2.45		6,750			
	VV		1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
	VV		2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
	VV		1,35*3,35 "2.76		4,523			
	VV		2,1*3,35 "2.84		7,035			
	VV		1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
	VV		3,35*1,35 "3.73		4,523			
	VV		2,1*3,35 "3.81		7,035			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P17		115,288			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		6,3*3 "1.01		18,900			
	VV		0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+0,22*6,3 "1.02		69,834			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		4,8*3,4 "1.10		16,320			
	VV		2,6*9,45 "1.15		24,570			
	VV		2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		138,410			
	VV		1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		30,588			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "1.79		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04		302,672			
	VV		20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		57,842			
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3 "1.02		27,443			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		10,010			
	VV		14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		36,968			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P06		133,574			
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		48,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,5*3,4*2 "1.10,2.01		10,200			
VV			1,45*2,65*2 "1.15,2.14		7,685			
VV			1,5*3,05*2 "1.37,2.39		9,150			
VV			"viz objekt C1					
VV			1,4*3,05*2 "1.49,2.55		8,540			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P19		35,575			
VV			(4,05+4,05+3,7+3,7)*0,4*4+0,25*3		25,550			
VV			Mezisoučet schodiště boky		25,550			
VV			6,6*8,3+3,5*1 "1.13		58,280			
VV			"viz objekt C1					
VV			Mezisoučet skladba P03		58,280			
VV			3,2*4,9+1,6*2,45 "1.05		19,600			
VV			3,95*4,75 "1.07		18,763			
VV			7,25*(2,63+3,6)/2 "1.08		22,584			
VV			3,9*2,35 "1.09		9,165			
VV			"objekt chodby					
VV			3,7*6,9+2,75*1,6 "1.51		29,930			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.53		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.55		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.57		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.59		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.61		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.63		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.65		18,740			
VV			3,95*3,7+1,5*2,75 "1.67		18,740			
VV			3,95*3,7 "1.69		14,615			
VV			5,5*4,25+4*0,95 "1.71		27,175			
VV			2,6*19,37+1,05*1,7 "1.72		52,147			
VV			5,5*4,25+4*0,95 "1.73		27,175			
VV			1,9*2,35 "1.74		4,465			
VV			1,85*2,35 "1.75		4,348			
VV			1,5*2,6 "1.86		3,900			
VV			"objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P01		383,787			
VV			(8,55*6,6) "1.14		56,430			
VV			(3,95*3,5+1,35*3,15) "1.20		18,078			
VV			(6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3) "1.24		51,560			
VV			(4,3*3) "1.31		12,900			
VV			(6,6*3) "1.33		19,800			
VV			"viz objekt C1					
VV			(2,65*2,25+0,4*0,2) "1.78		6,043			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P02		164,811			
VV			2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35 "2.47		56,468			
VV			7,25*(13,75+14,65)/2"2.48		102,950			
VV			6,3*1,35 "2.49		8,505			
VV			3,5*(20,86+21,2)/2 "3.50		73,605			
VV			"viz objekt chodby					
VV			6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3 "2.03		27,368			
VV			47,45*2,6+0,1*3,5 "2.04		123,720			
VV			5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25 "2.06		25,683			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.08		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.10		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.12		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.15		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.17		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.19		19,333			
VV			3,95*3,85+1,5*2,75 "2.21		19,333			
VV			6,4*3,95+0,2*2,1 "2.23		25,700			
VV			2*2,35 "2.26		4,700			
VV			2,4*1,9*2,35 "2.27		10,716			
VV			6,6*2,95 "2.28		19,470			
VV			5,3*3,85+2,85*2,75 "2.29		28,243			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.31		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.33		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.35		25,603			
	VV		8,35*2,6+1,95*3,75+1,5*(0,2+0,25+0,2)*2 "2.40		30,973			
	VV		4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45 "2.42, 2.43		64,190			
	VV		6,6*1,7+1,15*3,45 "2.44		15,188			
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05 "3.03		26,780			
	VV		2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1 "3.04		148,421			
	VV		5,1*6,6+1,15*2,65 "3.05		36,708			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.06		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.13		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.15		19,333			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.17		18,510			
	VV		3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9 "3.19		25,673			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.20		19,333			
	VV		1,65*2,35 "3.24		3,878			
	VV		2,25*2,35 "3.25		5,288			
	VV		6,6*2,95 "3.26		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "3.27		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.29		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.31		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.33		25,190			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.39		18,510			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.41		18,510			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.43		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.45		25,603			
	VV		4,1*3,85+1,65*2,75 "2.47		20,323			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,95*6,45 "2.58		25,478			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.66		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.68		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.70		18,740			
	VV		3,95*6,45 "2.72		25,478			
	VV		1,7*3,95 "2.73		6,715			
	VV		1,25*3,95 "2.74		4,938			
	VV		3,95*6,45 "2.77		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.79		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.81		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.82		20,675			
	VV		2,35*3 "2.85		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.62		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.66		18,740			
	VV		3,95*6,45 "3.68		25,478			
	VV		3,95*6,45 "3.69		25,478			
	VV		1,7*3,95 "3.70		6,715			
	VV		1,25*3,95 "3.71		4,938			
	VV		3,95*6,45 "3.74		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.76		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.78		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.79		20,675			
	VV		3*2,35 "3.82		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		2 131,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		12,086			
	VV		28,1*2,85 "2.89		80,085			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba P13		80,085			
	VV		1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		5,603			
	VV		6,6*7,3 "1.30		48,180			
	VV		6,6*4,9 "1.34		32,340			
	VV		6,6*4,9 "1.35		32,340			
	VV		11 "1.37		11,000			
	VV		3*1,5 "1.38 o		4,500			
	VV		5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
	VV		2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		8,428			
	VV		2,5*2,2 "1.41		5,500			
	VV		2,5*3,5 "1.42		8,750			
	VV		3,1*1,6 "1.43		4,960			
	VV		2,95*2,65+6,6*3,86 "1.44		33,294			
	VV		1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
	VV		1,6*3,35 "1.82		5,360			
	VV		1*2,65 "1.83		2,650			
	VV		5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3 "1.49 o		11,426			
	VV		1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		9,430			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09		265,527			
	VV		6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25 "1.17		42,950			
	VV		3,1*1,6 "1.46		4,960			
	VV		2,65*3,5 "1.84		9,275			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		57,185			
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		58,298			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		30% na přesahy a ztrátné					
	VV		(2*0,9+1,2*0,9*7) "viz ZP2		9,360			
	VV		Mezisoučet		9,360			
	VV		0,6*3,8 "vzt		2,280			
	VV		Součet		4 376,319			
	VV		4376,319*0,006 'Přepočtené koeficientem množství		26,258			
183	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	7,800	410,99	3 205,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450132*					
	VV		2,7*2 "Z47		5,400			
	VV		1,2*2 "Z48		2,400			
	VV		Součet		7,800			
184	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 128,318	10,51	11 858,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213*					
	VV		(8,55*6,6) "1.14		56,430			
	VV		(3,95*3,5+1,35*3,15) "1.20		18,078			
	VV		(6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3) "1.24		51,560			
	VV		(4,3*3) "1.31		12,900			
	VV		(6,6*3) "1.33		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz objekt C1					
VV			(2,65*2,25+0,4*0,2) "1.78		6,043			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P02		164,811			
VV			6,6*8,3+3,5*1 "1.13		58,280			
VV			"viz objekt C1					
VV			Mezisoučet skladba P03		58,280			
VV			6,3*3 "1.01		18,900			
VV			0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+0,22*6,3 "1.02		69,834			
VV			"viz objekt chodby					
VV			4,8*3,4 "1.10		16,320			
VV			2,6*9,45 "1.15		24,570			
VV			2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		138,410			
VV			1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		30,588			
VV			"viz objekt C1					
VV			1,8*2,25 "1.79		4,050			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P04		302,672			
VV			1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
VV			2,35*1,9 "1.19		4,465			
VV			1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
VV			0,95*2,25 "1.23		2,138			
VV			2,2*2,1 "1.25		4,620			
VV			1,7*1 "1.26		1,700			
VV			1,7*1 "1.27		1,700			
VV			2,2*1,7 "1.28		3,740			
VV			0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
VV			2,15*3 "1.32		6,450			
VV			"viz objekt C1					
VV			2,25*1,61 "1.80		3,623			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P05		39,767			
VV			1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		5,603			
VV			6,6*7,3 "1.30		48,180			
VV			6,6*4,9 "1.34		32,340			
VV			6,6*4,9 "1.35		32,340			
VV			11 "1.37		11,000			
VV			3*1,5 "1.38 o		4,500			
VV			5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
VV			2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		8,428			
VV			2,5*2,2 "1.41		5,500			
VV			2,5*3,5 "1.42		8,750			
VV			3,1*1,6 "1.43		4,960			
VV			2,95*2,65+6,6*3,86 "1.44		33,294			
VV			1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
VV			1,6*3,35 "1.82		5,360			
VV			1*2,65 "1.83		2,650			
VV			5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
VV			"viz objekt C1					
VV			3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3 "1.49 o		11,426			
VV			1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		9,430			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P09		265,527			
VV			6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25 "1.17		42,950			
VV			3,1*1,6 "1.46		4,960			
VV			2,65*3,5 "1.84		9,275			
VV			"viz objekt C1					
VV			Mezisoučet skladba P10		57,185			
VV			2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
VV			2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P12		12,086			
VV			1,85*2,65 "2.14		4,903			
VV			2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		48,458			
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		58,298			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		Součet		1 128,318			
185	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	4 260,973	38,23	162 897,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112127					
	VV		(4,8*2,2+0,6+0,25+1+2,45+3,2+4,9) "1.05		22,960			
	VV		(3,95+4,75+3,95) "1.07		12,650			
	VV		(2,27+0,4+0,41+6,91+3,6+7,25) "1.08		20,840			
	VV		(3,9+2,35)*2 "1.09		12,500			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(3,7+6,9+6,45+1,5+2,75+5,4) "1.51		26,700			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.53		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.55		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.57		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.61		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.63		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.65		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.67		20,950			
	VV		(3,95+3,7)*2 "1.69		15,300			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5) "1.71		21,400			
	VV		(2,6+19,37+2,6+2,62+1,05+1,7+1,05+15,05) "1.72		46,040			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5) "1.73		21,400			
	VV		(1,9+2,35+1,9) "1.74		6,150			
	VV		(1,85+2,35+1,85) "1.75		6,050			
	VV		(1,5+2,6)*2 "1.86		8,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P01		387,790			
	VV		(8,55+6,6+1,05)*2 "1.14		32,400			
	VV		(6,6+3,95+3,5+2,6+3,15+1,35) "1.20		21,150			
	VV		(0,95+0,25+5,65+10,7+6,6+2,05+0,95+0,25+3,25+4,45+4+1,65+0,2+2,1) "1.24		43,050			
	VV		(4,3+3)*2 "1.31		14,600			
	VV		(6,6+3) "1.33		9,600			
	VV		"viz objekt C1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,65+2,25++2,65+0,2+0,2+0,4+0,2+1,65) "1.78		10,200			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P02		131,000			
VV			(9,3+6,6+3,75+1,05+0,7+1,05+3,85+2,95+1+3,5) "1.13		33,750			
VV			"viz objekt C1					
VV			Mezisoučet skladba P03		33,750			
VV			2,92*2 "1.01		5,840			
VV			(4,4+0,4+2,65+2,45+0,22+0,22+0,05+0,05+2,1)*3 "1.02		37,620			
VV			"viz objekt chodby					
VV			9,45*2,65 "1.15		25,043			
VV			(47,8+1,65+26,35+0,1+0,1+23,4) "1.16		99,400			
VV			(0,2+2,25+2,95+2,25+3,65+2,25+2) "1.37 o		15,550			
VV			"viz objekt C1					
VV			(1,8+2,25)*2 "1.79		8,100			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P04		191,553			
VV			((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2) "1.18		11,800			
VV			(2,35+1,9)*2 "1.19		8,500			
VV			(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45) "1.21,1.22		10,720			
VV			(0,95+2,25)*2 "1.23		6,400			
VV			(2,2+2,1)*2 "1.25		8,600			
VV			(1,7+1)*2 "1.26		5,400			
VV			(1,7+1)*2 "1.27		5,400			
VV			(2,2+1,7)*2 "1.28		7,800			
VV			(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)"1.29		6,850			
VV			(2,15+3)*2 "1.32		10,300			
VV			"viz objekt C1					
VV			(2,25+1,61)+(2,25+1,61+0,25) "1.80		7,970			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P05		89,740			
VV			(0,55+4+0,22+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+1,1+7,1+0,55) "1.02		15,940			
VV			(2+1,9+0,85+0,3+1,15+2,2) "1.03		8,400			
VV			"viz objekt chodby					
VV			(7,1+3,35+1,8+0,3) "1.02		12,550			
VV			"viz objekt C1					
VV			(6,6+0,95+0,3+0,3+5,2) "1.47		13,350			
VV			(0,05+1,15+2,6+14,15+2,6+9,45+0,05) "1.81		30,050			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P06		80,290			
VV			(1,05+2,15)*2*2 "1.04		12,800			
VV			(1,85+2,3)*2 "1.06		8,300			
VV			"viz objekt chodby					
VV			(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6) "1.76		7,600			
VV			(1+2,55)*2 "1.77		7,100			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P07		35,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.52		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.54		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.56		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.58		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.60		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.62		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.64		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.65		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.68		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.70		9,800			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P08		98,000			
VV			(2,75+0,75+0,2+1,3+2,65+0,45+0,35+1,55) "1.12 o		10,000			
VV			(7,3+6,6+1,05)*2 "1.30		29,900			
VV			(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7) "1.34		23,050			
VV			(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7) "1.35		23,050			
VV			25 "1.37		25,000			
VV			(3+1,5)*2 "1.38 o		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)"1.39		21,100			
	VV		(3,95+2,2+2,9+0,25+1,05+1,95) "1.40		12,300			
	VV		(2,5+2,2)*2 "1.41		9,400			
	VV		(2,5+3,5)*2 "1.42		12,000			
	VV		(3,1+1,6)*2 "1.46		9,400			
	VV		(2,95+6,5+6,6+1,15+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+0,4+3,65+2,65) "1.44		28,350			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3) "1.45		7,220			
	VV		(1,6+3,35)*2 "1.82		9,900			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95) "1.83		7,300			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4) "1.85		15,500			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,05+3,31+(0,25+0,55+1,2+3,05+1,4)+4,85 "1.49 o		16,660			
	VV		(0,85+0,65+1,45+2,85+1,55+0,55+0,95+1,75+0,2+0,25) "1.50 o		11,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09		280,180			
	VV		(2+6,6+8,15+4,1+3,95+0,6+0,25)+(2,15+0,2+0,95+1,75) "1.17		30,700			
	VV		(3,1+1,6)*2 "1.46		9,400			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6) "1.84		11,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		51,500			
	VV		(21,05)+(2,6+21,4+0,95+0,95) "2.47		46,950			
	VV		(14,65+6,9)+(0,4+0,4+5,92+0,4+0,4+0,4+6,6+0,4+0,4+6,85)"2.48		43,720			
	VV		(6,3+1,35)*2 "2.49		15,300			
	VV		(0,4+0,4+0,25)*2+0,4+20,86+21,2"3.50		44,560			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(7,1+3,35+1,8+0,3)"2.03		12,550			
	VV		(0,1+26,05+2,6+47,45+17,95+0,1) "2.04		94,250			
	VV		(5,1+3,85+2,45+2,75+2,25+3,1+0,5+3,5) "2.06		23,500			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.08		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.10		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.12		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.15		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)"2.17		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.19		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.21		21,100			
	VV		(6,4+3,95+5,65+0,25+0,75+0,8+0,2+2,1+0,2+0,85) "2.23		21,150			
	VV		(2+2,35+2) "2.26		6,350			
	VV		(1,9+2,35+1,9) "2.27		6,150			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35) "2.28		19,100			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6) "2.29		23,800			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.31		23,000			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.33		23,000			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.35		23,000			
	VV		(2,2+3,75+2,2+4,6+3,05+0,05+0,25+0,8+0,25+0,8) "2.40		17,950			
	VV		(4,9+1+0,25+1+4,9+6,6+4,7+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+6,05) "2.42, 2.43		37,450			
	VV		(2,85+6,6+1,7+3,15+1,15+3,45) "2.44		18,900			
	VV		(6,85+3,35+1,8+0,05) "3.03		12,050			
	VV		(0,1+26,05+2,6+55,85+2,6+23,3+1,05+2,65+1,05+0,25+0,1) "3.04		115,600			
	VV		(5,1+5,65+0,25+0,95+6+0,4+0,4+0,4+2,65+1,15+3,95) "3.05		26,900			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.06		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.08		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.10		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.13		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.15		21,100			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.17		21,100			
	VV		(3,95+6,4+0,85+0,2+2,9+0,95+0,25+5,65) "3.19		21,150			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.20		21,100			
	VV		(1,65+2,35+1,65) "3.24		5,650			
	VV		(2,25+2,35+2,2) "3.25		6,800			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35) "3.26		19,100			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6) "3.27		23,800			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.29		21,000			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.31		21,000			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.33		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.39		21,100			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.41		21,100			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+1,4+0,6+0,65+0,6+4,55) "3.43		24,200			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "3.45		23,000			
	VV		(4,1+3,85+2,45+2,75+1,65+6,6) "3.47		21,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55) "2.58		15,850			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.61		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.64		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.66		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.68		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.70		20,950			
	VV		(3,95+6,45+5,5+0,25+0,95+3,7) "2.72		20,800			
	VV		(1,7+3,95+1,7) "2.73		7,350			
	VV		(1,25+3,95+1,25)"2.74		6,450			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55) "2.77		15,850			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "2.79		21,400			
	VV		(0,05+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,05) "2.81		71,150			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "2.82		21,400			
	VV		(2,35+3)*2 "2.85		10,700			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.86		10,200			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.55		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.57		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.62		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.64		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.66		20,950			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.68		20,800			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.69		20,800			
	VV		(1,7+3,95+1,7) "3.70		7,350			
	VV		(1,25+3,95+1,25) "3.71		6,450			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.74		20,800			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "3.76		21,400			
	VV		(0,1+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,1) "2.78		71,250			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "3.79		21,400			
	VV		(3+2,35)*2 "3.82		10,700			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.83		10,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		1 864,630			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.86		10,200			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.83		10,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		20,400			
	VV		(28,1+2,85)*2 "2.89		61,900			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba P13		61,900			
	VV		(1,85+2,65)*2 "2.14		9,000			
	VV		(0,15+2,25+2,95+2,25+3,65+2,2) "2.38		13,450			
	VV		1,8+3,05+1,8+3,05 "2.39		9,700			
	VV		(1,8+2,65)*2 "3.12		8,900			
	VV		(0,35+2,15+0,2+1,75+2,95+4,5) "3.35		11,900			
	VV		(3,05+2,3)*2 "3.38		10,700			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,8+2,25)*2 "2.87		8,100			
	VV		(1,8+2,25)*2 "3.84		8,100			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		79,850			
	VV		(2,45+1,5)*2 "2.05		7,900			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9) "3.87		8,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,6+2,25)*2 "3.85		7,700			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,55*6,6)*2 "2.54		46,860			
VV			(6,6+3,55)*2 "3.51		20,300			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P16		67,160			
VV			((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2) "2.50		29,800			
VV			((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2) "2.51		26,350			
VV			(2,15+2,2)*2 "2.53		8,700			
VV			"viz objekt chodby					
VV			(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6) "2.24		7,600			
VV			(1+2,55)*2 "2.25		7,100			
VV			(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2) "2.45		9,800			
VV			(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45) "2.46		21,230			
VV			(2,25+3+2+0,95+0,25+2,05) "3.18		10,500			
VV			(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55) "3.22		7,600			
VV			(1+2,35)*2 "3.23		6,700			
VV			"viz objekt C1					
VV			((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75)) "2.75		19,800			
VV			(2+1,35+2)+(1,35+1,35+1,35) "2.76		9,400			
VV			(2,1+3,35)*2 "2.84		10,900			
VV			((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1)) "3.72		19,800			
VV			(1,3+1,35+1,3)+(2+1,35+2) "3.73		9,300			
VV			(2,1+3,35)*2 "3.81		10,900			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P17		215,480			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.07		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.09		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.11		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.13		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.16		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.18		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.20		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.22		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.30		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.32		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.34		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.36		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.07		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.09		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.11		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.14		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.16		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.21		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.28		9,800			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65) "3.30		10,100			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65) "3.32		10,100			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65) "3.34		10,100			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.40		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.42		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.44		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.46		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)"3.48		9,800			
VV			"viz objekt C1					
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.60		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.62		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.65		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.67		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.69		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.71		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.78		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.80		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.83		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)"3.56		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.58		9,800			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.60		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.63		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) ".65		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)"3.67		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.75		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.77		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.80		9,800			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		441,900			
	VV		(3+2+2,15+0,3+0,85+1,9) "2.52		10,200			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(2,1+3,5)*2 "3.37		11,200			
	VV		(4,1+2,1+3,15+0,2+0,95+2,45) "3.49		12,950			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4) "2.57		18,650			
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4) "3.54		18,650			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		71,650			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8) "2.41		34,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		34,400			
	VV		Součet		4 260,973			
186	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	101,925	774,20	78 910,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211134					
	VV		(5,9+7,45+21,1+9,65+8,6+25,2+1,3+3,6+7,55+3,4+3,8+46,1+19,7+7,7+3+0,7+0,7+3,5+7,15+2,95+7,7+7,1)*0,5 "viz D.1.1.1.3, ZP1		101,925			
187	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	109,000	1 816,01	197 945,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
	VV		9+8 "T01		17,000			
	VV		Mezisoučet š700 tl100		17,000			
	VV		7+5 "T02		12,000			
	VV		Mezisoučet š700 tl150		12,000			
	VV		4 "T04		4,000			
	VV		Mezisoučet š800 tl100		4,000			
	VV		5+3 "T05		8,000			
	VV		Mezisoučet š800 tl150		8,000			
	VV		7+1 "T09		8,000			
	VV		26+30 "T10		56,000			
	VV		3+1 "T14		4,000			
	VV		Mezisoučet š900 tl150		68,000			
	VV		Součet		109,000			
188	*M*	*55331488*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*68,000*	*3 884,25*	*264 129,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		68 "viz položka 642942111		68,000			
189	*M*	*55331487*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*8,000*	*3 884,25*	*31 074,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		8 "viz položka 642942111		8,000			
190	*M*	*55331482*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*3 884,25*	*15 537,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		4 "viz položka 642942111		4,000			
191	*M*	*55331481*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*17,000*	*3 884,25*	*66 032,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		17 "viz položka 642942111		17,000			
192	*M*	*55331486*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*12,000*	*3 884,25*	*46 611,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		12 "viz položka 642942111		12,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 508 973,85	
193	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	1 388,692	57,53	79 891,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		2*0,9+1,2*0,9*7 "viz ZP2		9,360			
	VV		(6,5*3,85+6,5*3,8+6,5*4,75+9,1*6,5+6,5*(2+2,85)/2+3,3*4,4+1,25*2,8+8,65*6,5+0,5*3,3+6,5*8,4+4,35*2,55)		297,100			
	VV		(4,75*6,5*2+10,3*6,5+5,3*6,5+3,8*6,5*5+9,35*5,2+5,65*2,85+47,7*2,45+2,15*2,55+6,9*(3,3+4,3)/2+9,9*(21,17+22,5)/2)		716,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,35*3,85*3+0,55*0,35+1,4*2,7+0,95*1,75+3,6*2,7+6,5*1,55+1,8*0,9+3,5*4,35+4,55*6,35+6,35*4,15*2+3,8*6,35*7)		366,125			
	VV		Součet		1 388,692			
194	K	941111332	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí	kus	5,000	3 531,14	17 655,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111332*					
	VV		5 "viz položka 941221112		5,000			
195	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	3 357,835	43,38	145 662,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221112*					
	VV		(56,85+17,3+17,3+25,3+20,3)*11+7,4*3,3+3,8*0,8		1 535,010			
	VV		(34,65+17+17+2,95+20,6)*11+7,35*3,3+3,85*0,8		1 041,535			
	VV		20,8*10,5+22,3*8+21,3*2,8		456,440			
	VV		(28+16,5)*7,3		324,850			
	VV		Součet		3 357,835			
196	K	941221212	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	302 205,150	1,11	335 447,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221212*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
	VV		3357,835*90 'Přepočtené koeficientem množství		302 205,150			
197	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	3 357,835	35,31	118 565,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221812*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
198	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	3 357,835	5,04	16 923,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
199	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	302 205,150	0,20	60 441,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
	VV		3357,835*90 'Přepočtené koeficientem množství		302 205,150			
200	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	3 357,835	5,04	16 923,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
201	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	30,000	3 531,14	105 934,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112*					
	VV		30 "		30,000			
202	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5 004,430	30,27	151 484,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111*					
	VV		5004,43 "viz položka 952901111		5 004,430			
203	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 004,430	37,17	186 014,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111*					
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,5*2+(1,2*1,5+1,5*1,9)*2*2		80,700			
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,2+(1,2*1,5+1,5*1,9)*2		34,140			
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,4+(1,2*1,4+1,5*1,65)*2		37,290			
	VV		18,4+27,6+126,5+4,1+4,6+19,5+4,2+18,7+23+9+16,3+7,6+5,9+58,9+55,7+25,6+138,9+42,9+4,1+4,4+17,9+2+2,4+2,1+51,3+4,6+1,7+1,7+3,7+2,7+47,4+12,9+6,4+19,8		792,500			
	VV		32,1+32,1+6,6+25,4+4,5+25,8+8,5+5,5+8,7+5+32+3,1+38,8+27,7+6,6+11+6,1+29,6+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+14,6+5,8		506,800			
	VV		27,2+52,9+27,6+4,4+4,3+2,9+2,5+6+4+3,6+37,3+5,4+2,6+8+13,1+3,9		205,700			
	VV		16,3+7,6+27,7+124,3+4,2+25,1+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+22+5,8+22+5,8+12,3+5,5+19,3+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+25,7+2,9+2,5+4,6+4,4+19,9+28,2+5,8+25,6		554,600			
	VV		5,8+25,6+5,8+25,6+5,8+6,6+23+14,6+5,9+30,8+44,7+32,3+32,7+15,2+6,5+21,1+56,6+102,9+8,5+14,8+11,8+6,6+4,7+24,6+14,6+6,6+17,4+25,3+18,7+5,8+18,7+5,8		645,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,3+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+25,6+6,7+4,9+7,8+4,4+18,7+5,8+20,7+5,8+90,6+20,7+5,8+7+7+6+4+3,6+62		423,400			
	VV		16,3+7,6+27+149,9+36,3+19,3+5,8+19,3+5,8+22+5,8+12,3+5,5+19,3+5,8+19,3+5,8+18,5+6,5+25,8+19,3+5,8+2,9+2,5+3,8+5,2+19,9+28,2+5,8+25,6+5,8+25,6+5,8		590,100			
	VV		25,6+5,8+13,8+6,6+7,4+14,6+5,9+19,3+5,8+19,3+5,8+25,2+5,8+25,6+6,1+20,3+5,8+9,6+62,1+24,6+14,6+6,6+17,5+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,3+18,7+5,8		470,000			
	VV		18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+25,3+25,6+6,7+4,9+7,8+4,4+18,7+5,8+20,7+5,8+90,6+20,7+5,8+7+7+6+4+3,6+100+29+187+3,9		663,800			
	VV		Součet		5 004,430			
204	K	953312115	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm	m2	221,770	186,38	41 333,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312115*					
	VV		10,9*0,3+10,95*0,3+1*0,4*7+0,65*0,5*2+11,1*7,35+11,2*7,35+3,8*3,35*2+2,8*4*2		221,770			
	VV		"viz D.1.1.1.2 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		221,770			
205	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	53,000	227,00	12 031,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211*					
	VV		5+48 "Z65		53,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		53,000			
206	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*48,000*	*731,45*	*35 109,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		48 "viz Z65		48,000			
207	*M*	*44932211*	*přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG*	*kus*	*5,000*	*1 896,73*	*9 483,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		5 "Z65		5,000			
208	K	962032111	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,144	1 173,51	168,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032111*					
	VV		1,6*0,2*0,45 "viz D.1.1.1.4 objekt A		0,144			
209	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	13,777	225,67	3 109,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017*					
	VV		2,22*1,13*2+1,85*2,4 "viz D.1.1.1.4 objetk A		9,457			
	VV		1,8*2,4 "viz D.1.1.1.5 objekt A		4,320			
	VV		Součet		13,777			
210	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	3 357,835	45,40	152 445,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111*					
	VV		3357,835 "viz položka 941221112		3 357,835			
211	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	6 715,670	3,03	20 348,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119*					
	VV		3357,835 "viz položka 993111111		3 357,835			
	VV		3357,835*2 'Přepočtené koeficientem množství		6 715,670			
	D	997	Přesun sutě				35 988,79	
212	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	24,606	849,60	20 905,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152*					
213	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,606	229,39	5 644,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
214	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24,606	8,50	209,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
215	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	1,033	3 313,43	3 422,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812*					
216	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,106	186,91	3 758,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,144	246,38	35,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863*					
218	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,292	611,71	2 013,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871*					
	VV		24,575-20,106-0,144-1,033		3,292			
	D	998	Přesun hmot				2 334 607,74	
219	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	12 561,785	185,85	2 334 607,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 910 949,82	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				878 948,91	
220	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 789,485	10,46	18 718,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001*					
	VV		1789,485 "viz položka 711141559		1 789,485			
	VV		materiál v oddíle 712 pod položkou 712311101					
221	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	618,320	23,01	14 227,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001*					
	VV		618,32 "viz položka 711142559		618,320			
	VV		materiál v oddíle 712 pod položkou 712311101					
222	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 789,485	104,61	187 198,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559*					
	VV		(16,6*34,25) "C1 viz D.1.1.2.b)1		568,550			
	VV		(17*56,5) "C2 viz d.1.1.2.b)7		960,500			
	VV		(10,7*(22,55+21,12)/2)+3,2*6,95 "chodba viz D.1.1.2.b)5		255,875			
	VV		3,8*1,2 "VZT		4,560			
	VV		Součet		1 789,485			
223	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	618,320	115,07	71 150,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559*					
	VV		(16,7+34,35)*2*1,15+(16,6+34,25)*2*0,6 "C1 viz D.1.1.2.b)1		178,435			
	VV		(17+56,5)*2*1,15+(16,9+56,45)*2*0,6 "C2 viz d.1.1.2.b)7		257,070			
	VV		(10,7+7,85+3,2+6,95+3,2+7,8+10,8+21,12)*1,15+(10,6+7,85+3,2+6,85+3,2+7,8+10,7+21,02)*0,6 "chodba viz D.1.1.2.b)5		125,095			
	VV		(2,6+3,4)*2*1,2*2+(3,5+3,05)*2*1,2+(2,2+1,1+2,2)*0,75+(5,5+1,1+5,5)*0,75 "výtahy a ostatní		57,720			
	VV		Součet		618,320			
224	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*2 407,805*	*193,52*	*465 958,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1789,485 "viz položka 711141559		1 789,485			
	VV		618,32 "viz položka 711142559		618,320			
	VV		Součet		2 407,805			
225	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	400,680	219,67	88 017,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215*					
	VV		(25,55+17,4+56,95+17,4+20,6+7,4+3,2+0,85+3,2+5,65+3,2+0,85+3,2+7,45+3+17,1+34,75+17,1+20,65+20,7)*1,4 "SK1		400,680			
226	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	286,200	88,92	25 448,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383*					
	VV		(25,55+17,4+56,95+17,4+20,6+7,4+3,2+0,85+3,2+5,65+3,2+0,85+3,2+7,45+3+17,1+34,75+17,1+20,65+20,7) "SK1		286,200			
227	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,091	584,10	8 230,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	712	Povlakové krytiny				2 323 571,33	
228	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 119,487	10,83	22 954,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		2119,487 "viz položka 712341559		2 119,487			
229	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*1,449*	*58 675,33*	*85 020,55*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2119,487 "viz položka 712311101		2 119,487			
	VV		1789,485 "viz položka 711111001		1 789,485			
	VV		618,32 "viz položka 711112001		618,320			
	VV		Součet		4 527,292			
	VV		4527,292*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		1,449			
230	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	2 119,487	115,55	244 906,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		16,5*56,05-3,85*4,3-3,5*3,85+(0,65+0,2)*(16,5+56,05)*2+(3,85+4,3)*2*0,65+(3,5+3,85)*2*0,65		1 038,280			
	VV		"objekt C1					
	VV		16,2*33,85-3,49*4,3+(0,65+0,2)*(16,2+33,85)*2+(3,49+4,3)*2*0,65		628,575			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST1		1 666,855			
	VV		3,5*3,85+3,85*4,3		30,030			
	VV		"objekt C1					
	VV		4,3*3,5		15,050			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST2		45,080			
	VV		6,9*(21,3+22,2)/2+(6,9+21,3+6,95)*0,75+22,2*(0,65+0,2)		195,308			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6		195,308			
	VV		6,82*3		20,460			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		20,460			
	VV		3,9*(20,78+21,3)/2		82,056			
	VV		"objekt chodby					
	VV		27,6*2,66+(27,6+2,66)*2*(0,5+0,1)		109,728			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST7		191,784			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		2 119,487			
231	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*2 470,262*	*185,05*	*457 121,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2119,487 "viz položka 712341559		2 119,487			
	VV		2119,487*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2 470,262			
232	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1 815,285	69,51	126 180,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701					
	VV		16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85+(0,25+0,5)*(16,3+55,85)*2+(3,85+4,3)*2*0,35+(3,5+3,85)*2*0,35		999,400			
	VV		"objekt C1					
	VV		16*33,65-3,49*4,3+(0,5+0,23)*(16,2+33,85)*2+(3,49+4,3)*2*0,35		601,919			
	VV		"objekt C2					
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Mezisoučet skladba ST1		1 601,319			
	VV		6,9*(21,3+22,2)/2+(6,7+20,9+6,75)*0,5+22,2*(0,55+0,5)		190,560			
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6 2x EPS tl.150mm		190,560			
	VV		6,82*3+(6,82+3)*2*0,15		23,406			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		23,406			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		1 815,285			
233	*M*	*28343016*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm*	*m2*	*2 115,715*	*315,94*	*668 439,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1815,285 "viz položka 712361701		1 815,285			
	VV		1815,285*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2 115,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 676,217	53,26	89 275,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85+(0,25)*(16,3+55,85)*2+(3,85+4,3)*2*0,25+(3,5+3,85)*2*0,25		924,150			
	VV		"objekt C1					
	VV		16*33,65-3,49*4,3+(0,23)*(16,2+33,85)*2+(3,49+4,3)*2*0,25		550,311			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST1		1 474,461			
	VV		6,9*(21,3+22,2)/2+(6,7+20,9+6,75)*0,5+22,2*0,5		178,350			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6 2x EPS tl.150mm		178,350			
	VV		6,82*3+(6,82+3)*2*0,15		23,406			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		23,406			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		1 676,217			
235	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*	*m2*	*1 936,031*	*50,55*	*97 866,37*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1676,217 "viz položka 712391172		1 676,217			
	VV		1676,217*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		1 936,031			
236	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	1 403,718	46,94	65 890,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391382					
	VV		16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85		880,325			
	VV		"objekt C1					
	VV		16*33,65-3,49*4,3		523,393			
	VV		"objekt C2					
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		1 403,718			
237	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	4 211,154	3,43	14 444,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391482					
	VV		16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85		880,325			
	VV		"objekt C1					
	VV		16*33,65-3,49*4,3		523,393			
	VV		"objekt C2					
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		1 403,718			
	VV		1403,718*3 'Přepočtené koeficientem množství		4 211,154			
238	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*182,546*	*992,97*	*181 262,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85)*0,08		70,426			
	VV		"objekt C1					
	VV		(16*33,65-3,49*4,3)*0,08		41,871			
	VV		"objekt C2					
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		1,794 "viz položka 712771601		1,794			
	VV		Součet		114,091			
	VV		114,091*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		182,546			
239	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	28,960	26,76	774,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771221					
	VV		2*6,4+5,2*1,6+2,8*2,8		28,960			
	VV		"viz D.1.1.1.6 skladba ST4					
240	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*31,928*	*132,86*	*4 241,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		28,96*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		31,928			
241	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	222,196	25,81	5 734,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771311					
	VV		(8,7*6,05+5,2*2,05+5,2*2,4+2,8*1,45+2,8*1,8+6,05*(2+2,8)/2)*2		198,790			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6 2x EPS tl.150mm		198,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,82*3+(6,82+3)*2*0,15		23,406			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		23,406			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		222,196			
242	*M*	*69334193*	*deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 20mm*	*m2*	*222,196*	*372,76*	*82 825,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		222,196 "viz položka 712771311		222,196			
243	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	122,801	119,47	14 671,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401					
	VV		(8,7*6,05+5,2*2,05+5,2*2,4+2,8*1,45+2,8*1,8+6,05*(2+2,8)/2)		99,395			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6 2x EPS tl.150mm		99,395			
	VV		6,82*3+(6,82+3)*2*0,15		23,406			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		23,406			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		122,801			
244	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*7,368*	*2 475,51*	*18 239,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		122,801 "viz položka 712771401		122,801			
	VV		122,801*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		7,368			
245	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2	122,801	33,45	4 107,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771501					
	VV		122,801 "viz položka 712771401		122,801			
246	*M*	*00572521*	*osivo pro vegetační střechy směs rozchodníků a bylin*	*kg*	*24,560*	*22,13*	*543,51*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		122,801 "viz položka 712771501		122,801			
	VV		122,801*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,560			
247	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	1,794	2 676,23	4 801,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601					
	VV		(21,35*0,25+6,75*0,35+22,2*0,3+6,7*0,3)*0,1+(Pl*0,5*0,5*0,1)*2		1,794			
248	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	210,717	637,20	134 268,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				3 791 633,29	
249	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	185,130	108,01	19 995,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121					
	VV		3,3*28,05*2 "viz spojovací chodba skladba P13 2 vrstvy		185,130			
250	*M*	*63166767*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm*	*m2*	*97,193*	*195,94*	*19 044,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		92,565 "viz položka 713111121		92,565			
	VV		92,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,193			
251	*M*	*63166769*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*97,193*	*227,48*	*22 109,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		92,565 "viz položka 713111121		92,565			
	VV		92,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,193			
252	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 955,517	38,23	74 759,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		3,2*4,9+1,6*2,45 "1.05		19,600			
	VV		3,95*4,75 "1.07		18,763			
	VV		7,25*(2,63+3,6)/2 "1.08		22,584			
	VV		3,9*2,35 "1.09		9,165			
	VV		"objekt chodby					
	VV		3,7*6,9+2,75*1,6 "1.51		29,930			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.53		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.59		18,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.63		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.65		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.67		18,740			
	VV		3,95*3,7 "1.69		14,615			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.71		27,175			
	VV		2,6*19,37+1,05*1,7 "1.72		52,147			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.73		27,175			
	VV		1,9*2,35 "1.74		4,465			
	VV		1,85*2,35 "1.75		4,348			
	VV		1,5*2,6 "1.86		3,900			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P01 EPS tl.200mm		383,787			
	VV		8,55*6,6 "1.14		56,430			
	VV		3,95*3,5+1,35*3,15 "1.20		18,078			
	VV		6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3 "1.24		51,560			
	VV		4,3*3 "1.31		12,900			
	VV		6,6*3 "1.33		19,800			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,65*2,25+0,4*0,2 "1.78		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P02 EPS tl.200mm		164,811			
	VV		6,6*8,3+3,5*1 "1.13		58,280			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P03 EPS tl.200mm		58,280			
	VV		2,92*2,5*2+2,95*6,3 "1.01		33,185			
	VV		(4,4+0,4+2,65+2,45+0,22+0,22+0,05+0,05+2,1)*3+(0,55+4+0,22+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+1,1+7,1+0,55) *2,6		79,064			
	VV		+0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		126,289			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(4,7+2,65+4,7)*3,2+4,7*2,65+2,6*(0,6+0,25+0,6)+4,7*2,65 "1.15		67,240			
	VV		(47,8+1,65+26,35+0,1+0,1+23,4)*2,6+2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		396,850			
	VV		(0,2+2,25+2,95+2,25+3,65+2,25+2)*3,2+1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		80,348			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6+1,8*2,25 "1.79		8,910			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04 EPS tl.200mm		791,886			
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05 EPS tl.200mm		39,767			
	VV		20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		57,842			
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3 "1.02		27,443			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		10,010			
	VV		14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		36,968			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P06 EPS tl.200mm		133,574			
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07 EPS tl.200mm		14,270			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08 EPS tl.200mm		57,430			
	VV		1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		5,603			
	VV		6,6*7,3 "1.30		48,180			
	VV		6,6*4,9 "1.34		32,340			
	VV		6,6*4,9 "1.35		32,340			
	VV		3*1,5 "1.38 o		4,500			
	VV		5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
	VV		2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		8,428			
	VV		2,5*2,2 "1.41		5,500			
	VV		2,5*3,5 "1.42		8,750			
	VV		3,1*1,6 "1.43		4,960			
	VV		2,95*2,65+6,6*3,86 "1.44		33,294			
	VV		1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
	VV		1,6*3,35 "1.82		5,360			
	VV		1*2,65 "1.83		2,650			
	VV		5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3 "1.49 o		11,426			
	VV		1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		9,430			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09 EPS tl.200mm		254,527			
	VV		6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25 "1.17		42,950			
	VV		3,1*1,6 "1.46		4,960			
	VV		2,65*3,5 "1.84		9,275			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10 EPS tl.200mm		57,185			
	VV		Součet		1 955,517			
253	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm*	*m2*	*2 053,293*	*258,07*	*529 893,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1955,517 "viz položka 713121111		1 955,517			
	VV		1955,517*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 053,293			
254	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	432,240	38,23	16 524,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151*					
	VV		(3,5+2,7)*2*10,85+(3,05+3,5)*2*10,85+(2,7+3,5)*2*10,85 "SK17		411,215			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		0,45*21,3+20,8*0,55 "atika 3.50		21,025			
	VV		Součet		432,240			
255	*M*	*63142038*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 50mm*	*m2*	*453,852*	*109,92*	*49 887,41*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		432,24 "viz položka 713131151		432,240			
	VV		432,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		453,852			
256	K	713132331	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	33,063	162,49	5 372,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713132331*					
	VV		(28,1+15,5)*0,6 "SK14		26,160			
	VV		12,55*0,55 "SK15		6,903			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14, D.1.1.1.18					
	VV		Součet		33,063			
257	*M*	*63148164*	*deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 160mm*	*m2*	*34,716*	*334,53*	*11 613,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		33,063 "viz položka 713132331		33,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		33,063*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,716			
258	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	221,012	99,30	21 946,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136					
	VV		3,5*3,85+3,85*4,3		30,030			
	VV		"objekt C1					
	VV		4,3*3,5		15,050			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST2 - EPS 1x150mm		45,080			
	VV		6,82*3		20,460			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5 EPS 1x50mm		20,460			
	VV		3,9*(20,78+21,3)/2		82,056			
	VV		"objekt chodby					
	VV		27,6*2,66		73,416			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST7 EPS tl.150mm		155,472			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		221,012			
259	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1 578,233	162,49	256 447,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141138					
	VV		16,5*56,05-3,85*4,3-3,5*3,85		894,795			
	VV		"objekt C1					
	VV		16,2*33,85-3,49*4,3		533,363			
	VV		"objekt C2					
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Mezisoučet skladba ST1 - 2x EPS 150mm		1 428,158			
	VV		6,9*(21,3+22,2)/2		150,075			
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6 2x EPS tl.150mm		150,075			
	VV		Součet		1 578,233			
260	*M*	*28375033*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*3 524,869*	*365,59*	*1 288 656,86*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(1428,158+150,075)*2 "viz položka 713141138		3 156,466			
	VV		45,08+155,472 "viz položka 713141136		200,552			
	VV		Součet		3 357,018			
	VV		3357,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 524,869			
261	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*20,460*	*126,38*	*2 585,73*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		20,46 "viz položka 713141136		20,460			
262	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	1 799,245	79,44	142 932,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		1428,158+150,075 "viz položka 713141138		1 578,233			
	VV		45,08+20,46+155,472 "viz položka 713141136		221,012			
	VV		Součet		1 799,245			
263	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*346,551*	*2 708,09*	*938 491,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(1428,158+150+075)*0,2 "viz položka 713141138		330,632			
	VV		45,08*0,08+20,46*0,7/2+3,9*(20,78+21,3)/2*0,08/2+2,68*7,7*0,15/2+2,68*3*0,06/2+2,68*0,06/2 "viz položka 713141136		15,919			
	VV		Součet		346,551			
264	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	331,500	112,84	37 406,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356					
	VV		(17,3+56,85)*2		148,300			
	VV		(17+34,65)*2		103,300			
	VV		22,3		22,300			
	VV		(26,1+2,7)*2		57,600			
	VV		Součet		331,500			
265	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*13,969*	*5 506,45*	*76 919,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(17,3+56,85)*2*0,5*(0,1+0,08)/2		6,674			
	VV		(17+34,65)*2*0,5*(0,1+0,08)/2		4,649			
	VV		22,3*0,5*(0,1+0,08)/2		1,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(26,1+2,7)*2*0,3*(0,1+0,09)/2		1,642			
	VV		Součet		13,969			
266	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	241,820	185,05	44 748,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396					
	VV		((16,5+56,05)*2+(3,85+4,3)*2-(3,5+3,85)*2)*0,65		95,355			
	VV		"objekt C1					
	VV		((16,2+33,85)*2+(3,49+4,3)*2)*0,65		75,192			
	VV		"objekt C2					
	VV		22,2*0,65		14,430			
	VV		"objekt chodby					
	VV		(2,88+27,6)*2*0,5		30,480			
	VV		"spojovací chodba					
	VV		Mezisoučet EPS. tl 100mm		215,457			
	VV		(6,9+21,3+6,95)*0,75		26,363			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet EPS tl.200mm		26,363			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		241,820			
267	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*226,230*	*189,57*	*42 886,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		215,457 "viz položka 713141138		215,457			
	VV		215,457*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		226,230			
268	*M*	*28375993*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*26,363*	*306,92*	*8 091,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		26,363 "viz položka 713141138		26,363			
269	K	713191522	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	92,000	238,95	21 983,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191522					
	VV		92 "Z59		92,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		92,000			
270	*M*	*28376227*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 130mm*	*m*	*110,400*	*477,90*	*52 760,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		92 "Z59		92,000			
	VV		92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,400			
271	K	713191523	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	55,000	238,95	13 142,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191523					
	VV		55 "Z59		55,000			
272	*M*	*28376244*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 300mm*	*m*	*66,000*	*1 003,59*	*66 236,94*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		55 "Z59		55,000			
	VV		55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
273	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	40,977	663,75	27 198,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				1 280 298,45	
274	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	418,328	430,11	179 927,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121013					
	VV		2,95*6,3 "1.01		18,585			
	VV		0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75 "1.02		68,448			
	VV		7,25*(2,63+3,6)/2 "1.08		22,584			
	VV		7,25*(13,75+14,65)/2 "2.48		102,950			
	VV		Mezisoučet skladba PD4		212,567			
	VV		7,3*6,6 "1.30		48,180			
	VV		4,7*0,95+5,65*4,9 "1.34		32,150			
	VV		4,7*0,95+5,65*4,9 "1.35		32,150			
	VV		Mezisoučet skladba PD5		112,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*3,5 "1.42		8,750			
	VV		2,95*2,65+3,95*6,6 "1.44		33,888			
	VV		3,4*2,8+7,75*3,8 "1.46		38,970			
	VV		1*1,95+0,7*0,9 "1.83		2,580			
	VV		2,85*3,05+0,25*1,6 "1.84		9,093			
	VV		Mezisoučet skladba PD6		93,281			
	VV		viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		418,328			
275	*M*	*63126311*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm*	*m2*	*223,195*	*1 051,38*	*234 662,76*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		212,567 "PD4		212,567			
	VV		212,567*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		223,195			
276	*M*	*63126381*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,55 Dnfw=43dB viditelný rastr bílý tl 35mm*	*m2*	*112,480*	*936,68*	*105 357,77*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		112,48 "PD5		112,480			
277	*M*	*63126354*	*panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr bílý tl 20mm*	*m2*	*93,281*	*1 099,17*	*102 531,68*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		93,281 "PD6		93,281			
278	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	2 746,166	57,35	157 492,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714183002*					
	VV		2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35 "2.47		56,468			
	VV		7,25*(13,75+14,65)/2"2.48		102,950			
	VV		6,3*1,35 "2.49		8,505			
	VV		3,5*(20,86+21,2)/2 "3.50		73,605			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3 "2.03		27,368			
	VV		47,45*2,6+0,1*3,5 "2.04		123,720			
	VV		5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25 "2.06		25,683			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.12		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.15		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.17		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.19		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.21		19,333			
	VV		6,4*3,95+0,2*2,1 "2.23		25,700			
	VV		2*2,35 "2.26		4,700			
	VV		2,4*1,9*2,35 "2.27		10,716			
	VV		6,6*2,95 "2.28		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "2.29		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.31		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.33		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.35		25,603			
	VV		8,35*2,6+1,95*3,75+1,5*(0,2+0,25+0,2)*2 "2.40		30,973			
	VV		4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45 "2.42, 2.43		64,190			
	VV		6,6*1,7+1,15*3,45 "2.44		15,188			
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05 "3.03		26,780			
	VV		2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1 "3.04		148,421			
	VV		5,1*6,6+1,15*2,65 "3.05		36,708			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.06		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.13		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.15		19,333			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.17		18,510			
	VV		3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9 "3.19		25,673			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.20		19,333			
	VV		1,65*2,35 "3.24		3,878			
	VV		2,25*2,35 "3.25		5,288			
	VV		6,6*2,95 "3.26		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "3.27		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.29		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.31		25,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.33		25,190			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.39		18,510			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.41		18,510			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.43		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.45		25,603			
	VV		4,1*3,85+1,65*2,75 "2.47		20,323			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,95*6,45 "2.58		25,478			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.66		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.68		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.70		18,740			
	VV		3,95*6,45 "2.72		25,478			
	VV		1,7*3,95 "2.73		6,715			
	VV		1,25*3,95 "2.74		4,938			
	VV		3,95*6,45 "2.77		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.79		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.81		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.82		20,675			
	VV		2,35*3 "2.85		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.62		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.66		18,740			
	VV		3,95*6,45 "3.68		25,478			
	VV		3,95*6,45 "3.69		25,478			
	VV		1,7*3,95 "3.70		6,715			
	VV		1,25*3,95 "3.71		4,938			
	VV		3,95*6,45 "3.74		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.76		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.78		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.79		20,675			
	VV		3*2,35 "3.82		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		2 131,197			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		12,086			
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P16		48,458			
VV			2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
VV			2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
VV			2,15*2,2 "2.53		4,730			
VV			"viz objekt chodby					
VV			1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
VV			1*2,55 "2.25		2,550			
VV			3*2,25 "2.45		6,750			
VV			1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
VV			2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
VV			1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
VV			1*2,35 "3.23		2,350			
VV			"viz objekt C1					
VV			1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
VV			1,35*3,35 "2.76		4,523			
VV			2,1*3,35 "2.84		7,035			
VV			1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
VV			3,35*1,35 "3.73		4,523			
VV			2,1*3,35 "3.81		7,035			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P17		115,288			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
VV			"viz objekt C1					
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20 tl.50mm		58,298			
	VV		Součet		2 746,166			
279	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*2 822,261*	*167,26*	*472 051,37*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2687,868 "viz položka 714183002		2 687,868			
	VV		2687,868*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 822,261			
280	*M*	*63231207*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm*	*m2*	*61,210*	*286,74*	*17 551,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		58,295 "viz položka 714183002		58,295			
	VV		58,295*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,210			
281	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,902	674,37	10 723,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714102*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 700,48	
282	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	4,000	424,27	1 697,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174055*					
	VV		4 "K07		4,000			
283	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	424,80	3,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 448 007,88	
284	K	725291651	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů mýdelníku jednoduchého	kus	60,000	162,49	9 749,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291651*					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		5 "Z38		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		60,000			
285	*M*	*55779018*	*mydlenka nástěnná na stěnu 2 šrouby nerez mat*	*kus*	*60,000*	*505,51*	*30 330,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		60 "viz položka 725291651		60,000			
286	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	101,000	162,49	16 411,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652*					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		41 "Z35		41,000			
	VV		1 "Z40		1,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		101,000			
287	*M*	*55431097*	*dávkovač tekutého mýdla 1,2L*	*kus*	*101,000*	*2 798,36*	*282 634,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		101 "viz položka 725291652		101,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	78,000	164,29	12 814,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		13 "Z36		13,000			
	VV		5 "Z37		5,000			
	VV		1 "Z40		1,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		78,000			
289	*M*	*55431090*	*zásobník toaletních papírů nerez D 310mm*	*kus*	*78,000*	*1 760,26*	*137 300,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		78 "viz položka 725291653		78,000			
290	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	101,000	166,10	16 776,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		41 "Z35		41,000			
	VV		1 "Z40		1,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		101,000			
291	*M*	*55431084*	*zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení*	*kus*	*101,000*	*1 940,80*	*196 020,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		101 "viz položka 725291654		101,000			
292	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	53,000	348,44	18 467,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		53,000			
293	*M*	*55147080*	*sedačka do sprchy antikorozní rozměr sedáku 440x450mm*	*kus*	*53,000*	*3 610,79*	*191 371,87*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		53 "viz položka 725291662		53,000			
294	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	204,000	180,54	36 830,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
	VV		(1+1+1)*53 "Z31		159,000			
	VV		1+0+0 "Z33		1,000			
	VV		(1+0+0)*3 "Z34		3,000			
	VV		(1+0+0)*41 "Z35		41,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		204,000			
295	*M*	*55147133*	*madlo invalidní rovné nerez mat 400mm*	*kus*	*98,000*	*902,70*	*88 464,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		98 "viz položka 725291668		98,000			
296	*M*	*55147134*	*madlo invalidní rovné nerez mat 500mm*	*kus*	*53,000*	*947,83*	*50 234,99*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		53 "viz položka 725291668		53,000			
297	*M*	*55147135*	*madlo invalidní rovné nerez mat 600mm*	*kus*	*53,000*	*1 001,99*	*53 105,47*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		53 "viz položka 725291668		53,000			
298	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	62,000	185,05	11 473,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		5 "Z37		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		62,000			
299	*M*	*55147103*	*madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm*	*kus*	*62,000*	*2 044,61*	*126 765,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		62 "viz položka 725291669		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	57,000	194,08	11 062,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		57,000			
301	*M*	*55147115*	*madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm*	*kus*	*57,000*	*2 771,28*	*157 962,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		57 "viz položka 725291670		57,000			
302	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,581	398,25	231,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
	D	751	Vzduchotechnika				9 969,36	
303	K	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	553,32	2 213,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751526736					
	VV		4 "viz D.1.1.1.2		4,000			
304	*M*	*42974025*	*stříška protidešťová plastová s pevnou přírubou PP D 200mm*	*kus*	*4,000*	*1 936,63*	*7 746,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		4 "viz položka 751526736		4,000			
305	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,006	1 593,00	9,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 220 953,21	
306	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	120,253	30,59	3 678,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		120,253 "viz položka 763121555X1		120,253			
307	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 967,872	621,27	1 222 579,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
	VV		20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		57,842			
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		3,2*4,9+1,6*2,45 "1.05		19,600			
	VV		3,9*2,35 "1.09		9,165			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35 "2.47		56,468			
	VV		6,3*1,35 "2.49		8,505			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		152,891			
	VV		3,95*3,5+1,35*3,15 "1.20		18,078			
	VV		6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3 "1.24		51,560			
	VV		4,3*3 "1.31		12,900			
	VV		6,6*3 "1.33		19,800			
	VV		5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
	VV		1,6*3,35 "1.82		5,360			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3 "2.03		27,368			
	VV		5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25 "2.06		25,683			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.12		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.15		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.17		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.19		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.21		19,333			
	VV		6,4*3,95+0,2*2,1 "2.23		25,700			
	VV		2*2,35 "2.26		4,700			
	VV		1,9*2,35 "2.27		4,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,6*2,95 "2.28		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "2.29		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.31		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.33		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.35		25,603			
	VV		4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45 "2.42, 2.43		64,190			
	VV		6,6*1,7+1,15*3,45 "2.44		15,188			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05 "3.03		26,780			
	VV		5,1*6,6+1,15*2,65 "3.05		36,708			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.06		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.13		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.15		19,333			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.17		18,510			
	VV		3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9 "3.19		25,673			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.20		19,333			
	VV		1,65*2,35 "3.24		3,878			
	VV		2,25*2,35 "3.25		5,288			
	VV		6,6*2,95 "3.26		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "3.27		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.29		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.31		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.33		25,190			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.39		18,510			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.41		18,510			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.43		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.45		25,603			
	VV		4,1*3,85+1,65*2,75 "2.47		20,323			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		1 025,320			
	VV		3,7*6,9+2,75*1,6 "1.51		29,930			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.53		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.63		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.65		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.67		18,740			
	VV		3,95*3,7 "1.69		14,615			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.71		27,175			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.73		27,175			
	VV		1,9*2,35 "1.74		4,465			
	VV		1,85*2,35 "1.75		4,348			
	VV		2,65*2,25+0,4*0,2 "1.78		6,043			
	VV		1,8*2,25 "1.79		4,050			
	VV		1,5*2,6 "1.86		3,900			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		3,95*6,45 "2.58		25,478			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.66		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.68		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.70		18,740			
	VV		3,95*6,45 "2.72		25,478			
	VV		1,7*3,95 "2.73		6,715			
	VV		1,25*3,95 "2.74		4,938			
	VV		3,95*6,45 "2.77		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.79		20,675			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.82		20,675			
	VV		2,35*3 "2.85		7,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.62		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.66		18,740			
	VV		3,95*6,45 "3.68		25,478			
	VV		3,95*6,45 "3.69		25,478			
	VV		1,7*3,95 "3.70		6,715			
	VV		1,25*3,95 "3.71		4,938			
	VV		3,95*6,45 "3.74		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.76		20,675			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.79		20,675			
	VV		3*2,35 "3.82		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		789,661			
	VV		Součet		1 967,872			
308	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	60,000	716,85	43 011,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451*					
	VV		60 "viz D.1.1.1.4 objekt A		60,000			
309	K	763131495	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	625,279	1 099,17	687 287,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131495*					
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		3,95*4,75 "1.07		18,763			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
	VV		2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		53,918			
	VV		6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*(0,2+0,25+0,2) "1.17		44,350			
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		3,1*1,6 "1.46		4,960			
	VV		1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
	VV		5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
	VV		1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
	VV		1*2,55 "2.25		2,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		3*2,25 "2.45		6,750			
	VV		1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
	VV		2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		355,612			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
	VV		1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
	VV		1,35*3,35 "2.76		4,523			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
	VV		2,1*3,35 "2.84		7,035			
	VV		1,6*2,25 "2.88		3,600			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.63		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,35*1,35 "3.73		4,523			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,1*3,35 "3.81		7,035			
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		215,749			
	VV		Součet		625,279			
310	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3 430,670	30,59	104 944,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
	VV		1967,872 "viz položka 763131411		1 967,872			
	VV		625,279 "viz položka 763131495		625,279			
	VV		837,519 "viz položka 763161751X01		837,519			
	VV		Součet		3 430,670			
311	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	96,050	1 099,17	105 575,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
	VV		2,45*2+2,85+1,5*6+1,9+2,25 "viz D.1.1.1.4		20,900			
	VV		1,65+2,45*2+1,5*2+2,45*2+2,3+2,85+2,95+1,5*5+1,9 "viz D.1.1.1.5		31,950			
	VV		Mezisoučet objetk C1		52,850			
	VV		1,5*10 "viz D.1.1.1.3		15,000			
	VV		1,5*7+1,8*2 "viz D.1.1.1.4		14,100			
	VV		1,5*7+1,8*2 "viz D.1.1.1.5		14,100			
	VV		Mezisoučet objetk C2		43,200			
	VV		Součet		96,050			
312	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	28,700	191,16	5 486,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131731					
	VV		9,35 "1.02		9,350			
	VV		6,25+13,1 "2.48		19,350			
	VV		Součet		28,700			
313	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	20,349	143,37	2 917,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		Součet		20,349			
314	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	60,000	238,95	14 337,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821					
	VV		60 "viz D.1.1.1.4 objekt A		60,000			
315	K	763164530	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 2 x 12,5 mm	m	37,700	1 433,70	54 050,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164530					
	VV		3,2+10+5*2,9+10		37,700			
	VV		Součet		37,700			
316	K	763164550	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 2 x 12,5 mm	m	47,050	1 577,07	74 201,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164550					
	VV		(5++1+1)*2,95+10		30,650			
	VV		(1)*2*3,2+10		16,400			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		47,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	763164570	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 2 x 12,5 mm	m2	32,185	2 102,75	67 677,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164570					
	VV		(0,75+0,2)*3,2+10+((0,6+0,25)+(0,55+0,2)+(0,6+0,2)+(0,5+0,2))*2,95+10		32,185			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		32,185			
318	K	763164650	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 2 x 12,5 mm	m	12,900	1 433,70	18 494,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164650					
	VV		2,9+10 "viz d.1.1.1.5		12,900			
319	K	763164660	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	185,600	1 577,07	292 704,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164660					
	VV		10,6+132+43 "viz D.1.1.1.1		185,600			
320	K	763164664	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIEH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	177,300	525,69	93 204,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164664					
	VV		30+15+46,2+34+52,1 "viz D.1.1.1.1		177,300			
321	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	99,000	573,48	56 774,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172352					
	VV		46 "Z74		46,000			
	VV		53 "Z77		53,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		99,000			
322	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*99,000*	*573,48*	*56 774,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		99 "viz položka 763172352		99,000			
323	K	763172395	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	2,000	669,06	1 338,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172395					
	VV		2 "Z76		2,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		2,000			
324	*M*	*59030758*	*dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm*	*kus*	*2,000*	*573,48*	*1 146,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2 "Z76		2,000			
325	K	763172452	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	32,000	2 293,91	73 405,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172452					
	VV		32 "viz Z71		32,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		32,000			
326	*M*	*59030760*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm*	*kus*	*32,000*	*525,69*	*16 822,08*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		32 "Z71		32,000			
327	K	763172453	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	50,000	2 532,86	126 643,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172453					
	VV		50 "Z78		50,000			
328	*M*	*59030761*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm*	*kus*	*50,000*	*1 433,70*	*71 685,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		50 "Z78		50,000			
329	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	42,928	610,65	26 213,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
D	764		Konstrukce klempířské				631 891,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,290	86,02	541,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		2,22*2+1,85 "viz D.1.1.1.4 objekt A		6,290			
331	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,000	65,95	593,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		9 "viz K07		9,000			
332	K	764011623	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	33,600	291,52	9 795,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011623					
	VV		15 "K10		15,000			
	VV		9 "K11		9,000			
	VV		8 "K12		8,000			
	VV		Součet		32,000			
	VV		32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,600			
333	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	5,250	1 290,33	6 774,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111641					
	VV		5 "K16		5,000			
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
334	K	764111691	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	5,000	47,79	238,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111691					
	VV		5 "viz položka 764111641		5,000			
335	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	6,300	401,43	2 529,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212635					
	VV		6 "K08		6,000			
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
336	K	764212666	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm	m	31,500	463,56	14 602,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212666					
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		23 "K05		23,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
337	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	81,900	802,87	65 755,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214606					
	VV		70 "K02		70,000			
	VV		8 "K14		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		78,000			
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
338	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	283,500	974,91	276 386,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214608					
	VV		270 "K01		270,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		270,000			
	VV		270*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		283,500			
339	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	26,250	1 080,05	28 351,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214609					
	VV		25 "K03		25,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		25,000			
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	15,120	1 252,09	18 931,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214611*					
	VV		1,2*12 "K13		14,400			
	VV		14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
341	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	151,988	597,37	90 793,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226444*					
	VV		0,9*5+1,8*1+1,95*71		144,750			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		144,750			
	VV		144,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		151,988			
342	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	77,963	678,62	52 907,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226445*					
	VV		0,9*10+1,2*4+1,95*31		74,250			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		74,250			
	VV		74,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,963			
343	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	8,400	374,67	3 147,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311606*					
	VV		8 "K14		8,000			
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
344	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	16,800	495,10	8 317,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602*					
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		9 "K06		9,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
345	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	24,150	744,57	17 981,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511603*					
	VV		23 "K05		23,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150			
346	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	25,200	635,61	16 017,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518621*					
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		7 "K05		7,000			
	VV		10 "K06		10,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
347	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,100	656,63	1 378,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622*					
	VV		2 "K07		2,000			
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
348	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	15,750	836,32	13 172,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518623*					
	VV		15 "K07		15,000			
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
349	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,298	1 115,10	3 677,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				226 113,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	6,290	807,12	5 076,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812					
	VV		2,22*2+1,85 "viz D.1.1.1.4 objekt A		6,290			
351	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	259,740	201,78	52 410,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		4,4*1+6,55*1+13+25+20,7+21,25+2,22*2		95,340			
	VV		1,95*(71+3)+0,9*(14+1)+1,2*(4)+1,8		164,400			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		259,740			
352	*M*	*60794102*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*274,805*	*554,89*	*152 486,55*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		259,74 "viz položka 766694116		259,740			
	VV		259,74*1,058 'Přepočtené koeficientem množství		274,805			
353	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*102,000*	*151,33*	*15 435,66*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1+1+1+1+1+1+2		8,000			
	VV		(71+3)+(14+1)+(4)+1		94,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		102,000			
354	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,105	637,20	704,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				166 817,24	
355	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	51,000	100,89	5 145,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	VV		(2+0,9)*2 "Z45		5,800			
	VV		(1,2+0,9)*2*7 "Z46		29,400			
	VV		(2,7+2)*2 "Z47		9,400			
	VV		(1,2+2)*2 "Z48		6,400			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		51,000			
356	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*56,100*	*371,70*	*20 852,37*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		51 "viz položka 767531121		51,000			
	VV		51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,100			
357	K	767531214	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	8,000	196,47	1 571,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214					
	VV		1 "Z45		1,000			
	VV		7 "Z46		7,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		8,000			
358	*M*	*69752003*	*rohož vstupní provedení hliník super 27 mm*	*m2*	*10,296*	*11 681,97*	*120 277,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		9,36 "viz položka 767531214		9,360			
	VV		9,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,296			
359	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	7,800	116,82	911,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
	VV		2,7*2 "Z47		5,400			
	VV		1,2*2 "Z48		2,400			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		7,800			
360	*M*	*69752110*	*rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění*	*m2*	*8,635*	*2 070,89*	*17 882,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		7,85 "viz položka 767531215		7,850			
	VV		7,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,635			
361	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,222	796,50	176,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 205 410,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 148,830	10,62	12 200,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		264*0,15 "viz položka 771274231		39,600			
	VV		611,675 "viz položka 771574413		611,675			
	VV		497,555 "viz položka 771575613		497,555			
	VV		Součet		1 148,830			
363	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	264,000	5,31	1 401,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012					
	VV		264 "viz položka 771274113		264,000			
364	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 148,830	30,80	35 383,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		264*0,15 "viz položka 771274231		39,600			
	VV		611,675 "viz položka 771574413		611,675			
	VV		497,555 "viz položka 771575613		497,555			
	VV		Součet		1 148,830			
365	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 083,050	254,88	276 047,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021					
	VV		6,3*3 "1.01		18,900			
	VV		0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+0,22*6,3 "1.02		69,834			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		4,8*3,4 "1.10		16,320			
	VV		2,6*9,45 "1.15		24,570			
	VV		2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		138,410			
	VV		1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		30,588			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "1.79		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04		302,672			
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		39,767			
	VV		20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		57,842			
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3 "1.02		27,443			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		10,010			
	VV		14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		36,968			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P06		133,574			
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07		14,270			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08		57,430			
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		48,458			
	VV		2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
	VV		2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
	VV		2,15*2,2 "2.53		4,730			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
	VV		1*2,55 "2.25		2,550			
	VV		3*2,25 "2.45		6,750			
	VV		1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
	VV		2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
	VV		1,35*3,35 "2.76		4,523			
	VV		2,1*3,35 "2.84		7,035			
	VV		1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
	VV		3,35*1,35 "3.73		4,523			
	VV		2,1*3,35 "3.81		7,035			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P17		115,288			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		1,5*3,4*2 "1.10,2.01		10,200			
	VV		1,45*2,65*2 "1.15,2.14		7,685			
	VV		1,5*3,05*2 "1.37,2.39		9,150			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,4*3,05*2 "1.49,2.55		8,540			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P19		35,575			
	VV		Součet		1 083,050			
366	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	499,762	339,84	169 839,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022					
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P16		48,458			
VV			2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
VV			2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
VV			2,15*2,2 "2.53		4,730			
VV			"viz objekt chodby					
VV			1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
VV			1*2,55 "2.25		2,550			
VV			3*2,25 "2.45		6,750			
VV			1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
VV			2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
VV			1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
VV			1*2,35 "3.23		2,350			
VV			"viz objekt C1					
VV			1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
VV			1,35*3,35 "2.76		4,523			
VV			2,1*3,35 "2.84		7,035			
VV			1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
VV			3,35*1,35 "3.73		4,523			
VV			2,1*3,35 "3.81		7,035			
VV			"viz objekt C2					
VV			Mezisoučet skladba P17		115,288			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
VV			2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
VV			"viz objekt C1					
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			
VV			2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		Součet		499,762			
367	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	500,903	185,85	93 092,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112*					
	VV		2,92*2 "1.01		5,840			
	VV		(4,4+0,4+2,65+2,45+0,22+0,22+0,05+0,05+2,1)*3 "1.02		37,620			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		9,45*2,65 "1.15		25,043			
	VV		(47,8+1,65+26,35+0,1+0,1+23,4) "1.16		99,400			
	VV		(0,2+2,25+2,95+2,25+3,65+2,25+2) "1.37 o		15,550			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,8+2,25)*2 "1.79		8,100			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04		191,553			
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2) "1.18		11,800			
	VV		(2,35+1,9)*2 "1.19		8,500			
	VV		(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45) "1.21,1.22		10,720			
	VV		(0,95+2,25)*2 "1.23		6,400			
	VV		(2,2+2,1)*2 "1.25		8,600			
	VV		(1,7+1)*2 "1.26		5,400			
	VV		(1,7+1)*2 "1.27		5,400			
	VV		(2,2+1,7)*2 "1.28		7,800			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)"1.29		6,850			
	VV		(2,15+3)*2 "1.32		10,300			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,25+1,61)+(2,25+1,61+0,25) "1.80		7,970			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		89,740			
	VV		(1,85+2,65)*2 "2.14		9,000			
	VV		(0,15+2,25+2,95+2,25+3,65+2,2) "2.38		13,450			
	VV		1,8+3,05+1,8+3,05 "2.39		9,700			
	VV		(1,8+2,65)*2 "3.12		8,900			
	VV		(0,35+2,15+0,2+1,75+2,95+4,5) "3.35		11,900			
	VV		(3,05+2,3)*2 "3.38		10,700			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,8+2,25)*2 "2.87		8,100			
	VV		(1,8+2,25)*2 "3.84		8,100			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		79,850			
	VV		(2,45+1,5)*2 "2.05		7,900			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9) "3.87		8,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,6+2,25)*2 "3.85		7,700			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		24,000			
	VV		(3,55*6,6)*2 "2.54		46,860			
	VV		(6,6+3,55)*2 "3.51		20,300			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		67,160			
	VV		(1,5+3,4+1,5)*2 "1.10,2.01		12,800			
	VV		(1,45+2,65+1,45)*2 "1.15,2.14		11,100			
	VV		(1,5+3,05+1,5)*2 "1.37,2.39		12,100			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(1,4+3,05+1,4)*2 "1.49,2.55		11,700			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P19		47,700			
	VV		0,45+0,45 "viz D.1.1.1.4 objekt A		0,900			
	VV		Mezisoučet spojovací chodba		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		500,903			
368	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*550,993*	*73,28*	*40 376,77*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		500,903 "viz položka 771474112		500,903			
	VV		500,903*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		550,993			
369	K	771575613	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	497,555	636,14	316 514,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771575613*					
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		39,767			
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07		14,270			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08		57,430			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			
	VV		2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
	VV		2,15*2,2 "2.53		4,730			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
	VV		1*2,55 "2.25		2,550			
	VV		3*2,25 "2.45		6,750			
	VV		1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
	VV		2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
	VV		1,35*3,35 "2.76		4,523			
	VV		2,1*3,35 "2.84		7,035			
	VV		1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
	VV		3,35*1,35 "3.73		4,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*3,35 "3.81		7,035			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P17		115,288			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		Součet		497,555			
370	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	497,555	307,98	153 236,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		497,555 "viz položka 771575613		497,555			
371	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	1 071,280	95,58	102 392,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		(1,05+2,15)*2"1.04		6,400			
	VV		(1,85+2,3)*2 "1.06		8,300			
	VV		4,75 "1.07		4,750			
	VV		(2,15+0,2+0,95+1,75) "1.17		5,050			
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2) "1.18		11,800			
	VV		(2,35+1,9)*2 "1.19		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45) "1.21,1.22		10,720			
	VV		(0,95+2,25)*2 "1.23		6,400			
	VV		(2,2+2,1)*2 "1.25		8,600			
	VV		(1,7+1)*2 "1.26		5,400			
	VV		(1,7+1)*2 "1.27		5,400			
	VV		(2,2+1,7)*2 "1.28		7,800			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95) "1.29		6,850			
	VV		(3+2,15)*2 "1.32		10,300			
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55) "1.39		21,100			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3) "1.45		7,220			
	VV		(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8) "1.46		30,100			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95) "1.83		7,300			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6) "1.84		11,400			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4) "1.85		15,500			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(1,5+2,45)*2 "2.05		7,900			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)"2.07 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.09 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.11 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.13 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.16 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.18 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.20 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.22 r		9,800			
	VV		(1+0,95+0,25+1,6+1,25+2,55) "2.24		7,600			
	VV		(1+2,55)*2 "2.25		7,100			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.30 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.32 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.34 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.36 r		9,800			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8) "2.41		34,400			
	VV		(0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+1,6+0,25+0,25+0,5+0,15) "2.42		9,050			
	VV		(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2) "2.45		9,800			
	VV		(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45) "2.46		21,230			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,15+0,25+0,95+0,5) "3.05		3,850			
	VV		(1,8+0,6) "3.06		2,400			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.07 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.09 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.14 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.16 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.21 r		9,800			
	VV		(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55) "3.22		7,600			
	VV		(1+2,35)*2 "3.23		6,700			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.28 r		9,800			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)"3.30 r		10,100			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.32 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.34 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.40 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.42 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.44 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.46 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.48 r		9,800			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9)"3.87		8,400			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		580,020			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.52 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.54 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.56 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.58 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.60 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.62 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.64 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.66 r		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.68 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "1.70 r		9,800			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6) "1.76		7,600			
	VV		(1+2,55)*2 "1.77		7,100			
	VV		(1,8+2,25)*2 "1.79		8,100			
	VV		(2,25+1,61+0,25) "1.80		4,110			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.60 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.62 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.65 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.67 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.69 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.71 r		9,800			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75)) "2.75		19,800			
	VV		(2+1,35+2) "2.76		5,350			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.78 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.80 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "2.83 r		9,800			
	VV		(3,35+2,1)*2"2.84		10,900			
	VV		(3+2,35)*2"2.85		10,700			
	VV		(1,8+2,25)*2 "2.87		8,100			
	VV		(1,6+2,25)*2 "2.88		7,700			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.56 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.58 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.60 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.63 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.65 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.67 r		9,800			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1)) "3.72		19,800			
	VV		(2+1,35+2) "3.73		5,350			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.75 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.77 r		9,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65) "3.80 r		9,800			
	VV		(3,35+2,1)*2 "3.81		10,900			
	VV		(3+2,35)*2 "3.82		10,700			
	VV		(1,8+2,25)*2 "3.84		8,100			
	VV		(1,6+2,25)*2 "3.85		7,700			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		426,410			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2) "2.50		29,800			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)"2.51		26,350			
	VV		(2,15+2,2)*2 "2.53		8,700			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		64,850			
	VV		Součet		1 071,280			
372	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,263	345,15	4 922,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				2 342 017,37	
373	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	2 830,246	52,57	148 786,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
	VV		58,280 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		2771,966 "viz položka 776251111		2 771,966			
	VV		Součet		2 830,246			
374	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	2 830,246	21,03	59 520,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		58,280 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		2771,966 "viz položka 776251111		2 771,966			
	VV		Součet		2 830,246			
375	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2 830,246	66,91	189 371,76	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112*					
	VV		58,280 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		2771,966 "viz položka 776251111		2 771,966			
	VV		Součet		2 830,246			
376	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2 830,228	286,74	811 539,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121*					
	VV		383,787 +164,811+2131,179+12,086+80,085 "viz položka 776251111		2 771,948			
	VV		58,28 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		Součet		2 830,228			
377	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	2 201,545	363,20	799 601,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122*					
	VV		6,6*8,3+3,5*1 "1.13		58,280			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P03		58,280			
	VV		2131,179 "viz skaldba P11		2 131,179			
	VV		12,086 "viz skaldba P12		12,086			
	VV		Mezisoučet		2 143,265			
	VV		Součet		2 201,545			
378	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2 499,470	81,24	203 056,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111*					
	VV		(4,8*2,2+0,6+0,25+1+2,45+3,2+4,9) "1.05		22,960			
	VV		(3,95+4,75+3,95)"1.07		12,650			
	VV		(2,27+0,4+0,41+6,91+3,6+7,25) "1.08		20,840			
	VV		(3,9+2,35)*2 "1.09		12,500			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(3,7+6,9+6,45+1,5+2,75+5,4) "1.51		26,700			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.53		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.55		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.57		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.61		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.63		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.65		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "1.67		20,950			
	VV		(3,95+3,7)*2 "1.69		15,300			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5) "1.71		21,400			
	VV		(2,6+19,37+2,6+2,62+1,05+1,7+1,05+15,05) "1.72		46,040			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5) "1.73		21,400			
	VV		(1,9+2,35+1,9) "1.74		6,150			
	VV		(1,85+2,35+1,85) "1.75		6,050			
	VV		(1,5+2,6)*2 "1.86		8,200			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet objekt skladba P01		387,790			
	VV		(8,55+6,6+1,05)*2 "1.14		32,400			
	VV		(6,6+3,95+3,5+2,6+3,15+1,35) "1.20		21,150			
	VV		(0,95+0,25+5,65+10,7+6,6+2,05+0,95+0,25+3,25+4,45+4+1,65+0,2+2,1) "1.24		43,050			
	VV		(4,3+3)*2 "1.31		14,600			
	VV		(6,6+3) "1.33		9,600			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,65+2,25++2,65+0,2+0,2+0,4+0,2+1,65) "1.78		10,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P02		131,000			
	VV		(9,3+6,6+3,75+1,05+0,7+1,05+3,85+2,95+1+3,5) "1.13		33,750			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P03		33,750			
	VV		(21,05)+(2,6+21,4+0,95+0,95) "2.47		46,950			
	VV		(14,65+6,9)+(0,4+0,4+5,92+0,4+0,4+0,4+6,6+0,4+0,4+6,85)"2.48		43,720			
	VV		(6,3+1,35)*2 "2.49		15,300			
	VV		(0,4+0,4+0,25)*2+0,4+20,86+21,2"3.50		44,560			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(7,1+3,35+1,8+0,3)"2.03		12,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,1+26,05+2,6+47,45+17,95+0,1) "2.04		94,250			
	VV		(5,1+3,85+2,45+2,75+2,25+3,1+0,5+3,5) "2.06		23,500			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.08		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.10		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.12		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.15		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)"2.17		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.19		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "2.21		21,100			
	VV		(6,4+3,95+5,65+0,25+0,75+0,8+0,2+2,1+0,2+0,85) "2.23		21,150			
	VV		(2+2,35+2) "2.26		6,350			
	VV		(1,9+2,35+1,9) "2.27		6,150			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35) "2.28		19,100			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6) "2.29		23,800			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.31		23,000			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.33		23,000			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "2.35		23,000			
	VV		(2,2+3,75+2,2+4,6+3,05+0,05+0,25+0,8+0,25+0,8) "2.40		17,950			
	VV		(4,9+1+0,25+1+4,9+6,6+4,7+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+6,05) "2.42, 2.43		37,450			
	VV		(2,85+6,6+1,7+3,15+1,15+3,45) "2.44		18,900			
	VV		(6,85+3,35+1,8+0,05) "3.03		12,050			
	VV		(0,1+26,05+2,6+55,85+2,6+23,3+1,05+2,65+1,05+0,25+0,1) "3.04		115,600			
	VV		(5,1+5,65+0,25+0,95+6+0,4+0,4+0,4+2,65+1,15+3,95) "3.05		26,900			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.06		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.08		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.10		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.13		21,100			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.15		21,100			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.17		21,100			
	VV		(3,95+6,4+0,85+0,2+2,9+0,95+0,25+5,65) "3.19		21,150			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85) "3.20		21,100			
	VV		(1,65+2,35+1,65) "3.24		5,650			
	VV		(2,25+2,35+2,2) "3.25		6,800			
	VV		(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35) "3.26		19,100			
	VV		(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6) "3.27		23,800			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.29		21,000			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.31		21,000			
	VV		(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85) "3.33		21,000			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.39		21,100			
	VV		(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6) "3.41		21,100			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+1,4+0,6+0,65+0,6+4,55) "3.43		24,200			
	VV		(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6) "3.45		23,000			
	VV		(4,1+3,85+2,45+2,75+1,65+6,6) "3.47		21,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55) "2.58		15,850			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.61		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.64		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.66		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.68		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "2.70		20,950			
	VV		(3,95+6,45+5,5+0,25+0,95+3,7) "2.72		20,800			
	VV		(1,7+3,95+1,7) "2.73		7,350			
	VV		(1,25+3,95+1,25)"2.74		6,450			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55) "2.77		15,850			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "2.79		21,400			
	VV		(0,05+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,05) "2.81		71,150			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "2.82		21,400			
	VV		(2,35+3)*2 "2.85		10,700			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.86		10,200			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.55		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.57		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.59		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.62		20,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.64		20,950			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7) "3.66		20,950			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.68		20,800			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.69		20,800			
	VV		(1,7+3,95+1,7) "3.70		7,350			
	VV		(1,25+3,95+1,25) "3.71		6,450			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5) "3.74		20,800			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "3.76		21,400			
	VV		(0,1+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,1) "2.78		71,250			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7) "3.79		21,400			
	VV		(3+2,35)*2 "3.82		10,700			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.83		10,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		1 864,630			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.86		10,200			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65) "2.83		10,200			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		20,400			
	VV		(28,1+2,85)*2 "2.89		61,900			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba P13		61,900			
	VV		Součet		2 499,470			
379	*M*	*28411007*	*lišta soklová PVC 15x50mm*	*m*	*2 549,459*	*47,79*	*121 838,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2499,47 "viz položka 776411111		2 499,470			
	VV		2499,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 549,459			
380	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	30,071	276,12	8 303,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				354 625,89	
381	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	425,833	3,19	1 358,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111101*					
	VV		425,833 "viz položka 777521106X01		425,833			
382	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	425,833	4,25	1 809,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111*					
	VV		425,833 "viz položka 777521106X01		425,833			
383	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	425,833	100,89	42 962,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141*					
	VV		425,833 "viz položka 777521106X01		425,833			
384	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	425,833	185,85	79 141,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121105*					
	VV		1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		5,603			
	VV		6,6*7,3 "1.30		48,180			
	VV		6,6*4,9 "1.34		32,340			
	VV		6,6*4,9 "1.35		32,340			
	VV		11 "1.37		11,000			
	VV		3*1,5 "1.38 o		4,500			
	VV		5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
	VV		2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		8,428			
	VV		2,5*2,2 "1.41		5,500			
	VV		2,5*3,5 "1.42		8,750			
	VV		3,1*1,6 "1.43		4,960			
	VV		2,95*2,65+6,6*3,86 "1.44		33,294			
	VV		1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
	VV		1,6*3,35 "1.82		5,360			
	VV		1*2,65 "1.83		2,650			
	VV		5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3 "1.49 o		11,426			
	VV		1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		9,430			
	VV		"viz objekt C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet skladba P09		265,527			
	VV		6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25 "1.17		42,950			
	VV		3,1*1,6 "1.46		4,960			
	VV		2,65*3,5 "1.84		9,275			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		57,185			
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		58,298			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		Součet		425,833			
385	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	103,121	207,09	21 355,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115					
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		58,298			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		Součet		103,121			
386	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	425,833	265,50	113 058,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131113					
	VV		425,833 "viz položka 777521106X01		425,833			
387	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	445,421	201,78	89 877,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777622103					
	VV		445,421 "viz položka 777521106X01		445,421			
388	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,622	371,70	5 063,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				571 869,52	
389	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	2 290,832	10,62	24 328,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		Součet		2 290,832			
390	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2 290,832	30,80	70 557,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		Součet		2 290,832			
391	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	607,625	307,98	187 136,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		(1,05+2,15)*2*0,3*2 "1.04		3,840			
	VV		(1,85+2,3)*2*0,3 "1.06		2,490			
	VV		(2,15+0,2+0,95+1,75)*2 "1.17		10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2)*0,3 "1.18		3,540			
	VV		(2,35+1,9)*2*0,3 "1.19		2,550			
	VV		(2,45+1,9+1,1+1+0,15)*0,3+(1+1,22+1,9)*2 "1.21,1.22		10,220			
	VV		(0,95+2,25)*2*0,3 "1.23		1,920			
	VV		(2,2+2,1)*2*0,3 "1.25		2,580			
	VV		(1,7+1)*2*2 "1.26		10,800			
	VV		(1,7+1)*2*0,3 "1.27		1,620			
	VV		(2,2+1,7)*2*0,3 "1.28		2,340			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)*0,3 "1.29		2,055			
	VV		(3+2,15)*2*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.32		7,590			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3)*0,3 "1.45		2,166			
	VV		(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8)*0,3 "1.46		9,030			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95)*0,3 "1.83		2,190			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6)*0,3 "1.84		3,420			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4)*0,3 "1.85		4,650			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(1,5+2,45)*2*0,3 "2.05		2,370			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.07		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.09		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.11		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.13		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.16		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.18		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.20		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.22		7,440			
	VV		(1+0,95+0,25+1,6+1,25+2,55)*0,3 "2.24		2,280			
	VV		(1+2,55)*2*0,3 "2.25		2,130			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.30		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.32		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.34		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.36		7,440			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8)*0,3 "2.41		10,320			
	VV		(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2)*0,3 "2.45		2,940			
	VV		(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45)*0,3 "2.46		6,369			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.07		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.09		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.11		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.14		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.16		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.21		7,440			
	VV		(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55)*0,3 "3.22		2,280			
	VV		(1+2,35)*2*0,3 "3.23		2,010			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.28		7,440			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.30		7,530			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.32		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.34		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.40		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.42		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.44		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.46		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.48		7,440			
	VV		(1,4+2,7+1,4+2,9)*0,3 "3.87		2,520			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		317,290			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.52		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.54		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.56		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.58		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.60		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.62		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.64		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.66		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.68		7,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "1.70		7,440			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*0,3 "1.76		2,280			
	VV		(1+2,55)*2*0,3 "1.77		2,130			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,3 "1.79		2,430			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.60		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.62		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.65		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.67		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.69		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.71		7,440			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75))*0,3 "2.75		5,940			
	VV		(2+1,35+2)*2 "2.76		10,700			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.78		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.80		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "2.83		7,440			
	VV		(3,35+2,1)*2*0,3 "2.84		3,270			
	VV		(3+2,35)*2*0,3 "2.85		3,210			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,3 "2.87		2,430			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,3 "2.88		2,310			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.56		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.58		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.60		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.63		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.65		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.67		7,440			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1))*0,3 "3.72		5,940			
	VV		(2+1,35+2)*2 "3.73		10,700			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.75		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.77		7,440			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,3+(1,5+1,5)*1,5 "3.80		7,440			
	VV		(3,35+2,1)*2*0,3 "3.81		3,270			
	VV		(3+2,35)*2*0,3 "3.82		3,210			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,3 "3.84		2,430			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,3 "3.85		2,310			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		270,880			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2)*0,3 "2.50		8,940			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)*0,3 "2.51		7,905			
	VV		(2,15+2,2)*2*0,3 "2.53		2,610			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		19,455			
	VV		Součet		607,625			
392	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	312,500	95,58	29 868,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232					
	VV		4*0,3 "1.04		1,200			
	VV		4*0,3 "1.06		1,200			
	VV		3*2 "1.17		6,000			
	VV		8*0,3 "1.18		2,400			
	VV		4*0,3 "1.19		1,200			
	VV		8*2 "1.21,1.22		16,000			
	VV		4*0,3 "1.23		1,200			
	VV		4*0,3 "1.25		1,200			
	VV		4*2 "1.26		8,000			
	VV		4*0,3 "1.27		1,200			
	VV		4*0,3 "1.28		1,200			
	VV		6*0,3 "1.29		1,800			
	VV		3*0,3+1*4 "1.32		4,900			
	VV		4*0,3 "1.45		1,200			
	VV		10*0,3 "1.46		3,000			
	VV		6*0,3 "1.83		1,800			
	VV		6*0,3 "1.84		1,800			
	VV		10*0,3 "1.85		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		4*0,3 "2.05		1,200			
	VV		5*0,3+1*2 "2.07		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.09		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.11		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.13		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.16		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.18		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.20		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.22		3,500			
	VV		6*0,3 "2.24		1,800			
	VV		4*0,3 "2.25		1,200			
	VV		5*0,3+1*2 "2.30		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.32		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.34		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.36		3,500			
	VV		18*0,3 "2.41		5,400			
	VV		6*0,3 "2.45		1,800			
	VV		12*0,3 "2.46		3,600			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		5*0,3+1*2 "3.07		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.09		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.11		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.14		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.16		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.21		3,500			
	VV		6*0,3 "3.22		1,800			
	VV		4*0,3 "3.23		1,200			
	VV		5*0,3+1*2 "3.28		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.30		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.32		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.34		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.40		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.42		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.44		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.46		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.48		3,500			
	VV		4*0,3 "3.87		1,200			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		172,000			
	VV		5*0,3+1*2 "1.52		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.54		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.56		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.58		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.60		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.62		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.64		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.66		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.68		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "1.70		3,500			
	VV		6*0,3 "1.76		1,800			
	VV		4*0,3 "1.77		1,200			
	VV		4*0,3 "1.79		1,200			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		5*0,3+1*2 "2.60		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.62		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.65		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.67		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.69		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.71		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.75		3,500			
	VV		2*2 "2.76		4,000			
	VV		5*0,3+1*2 "2.78		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "2.80		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,3+1*2 "2.83		3,500			
	VV		4*0,3 "2.84		1,200			
	VV		4*0,3 "2.85		1,200			
	VV		4*0,3 "2.87		1,200			
	VV		4*0,3 "2.88		1,200			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		5*0,3+1*2 "3.56		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.58		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.60		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.63		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.65		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.67		3,500			
	VV		(4+4+6)*0,3 "3.72		4,200			
	VV		2*2 "3.73		4,000			
	VV		5*0,3+1*2*1,5 "3.75		4,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.77		3,500			
	VV		5*0,3+1*2 "3.80		3,500			
	VV		4*0,3 "3.81		1,200			
	VV		4*0,3 "3.82		1,200			
	VV		4*0,3 "3.84		1,200			
	VV		4*0,3 "3.85		1,200			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		128,500			
	VV		(4+6+4+4)*0,3 "2.50		5,400			
	VV		(6+4+4+4)*0,3 "2.51		5,400			
	VV		4*0,3 "2.53		1,200			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		12,000			
	VV		Součet		312,500			
393	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	45,495	552,24	25 124,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491021*					
	VV		0,5*0,9*53 "Z31		23,850			
	VV		0,5*0,9*2 "Z32		0,900			
	VV		0,5*0,9 "Z33		0,450			
	VV		0,5*0,9*3 "Z34		1,350			
	VV		0,5*0,9*41 "Z35		18,450			
	VV		0,55*0,9 "Z40		0,495			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		45,495			
394	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*50,045*	*1 561,14*	*78 127,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		45,495 "viz položka 781491021		45,495			
	VV		45,495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,045			
395	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1 188,000	74,34	88 315,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115*					
	VV		4*2 "1.04		8,000			
	VV		4*2 "1.06		8,000			
	VV		3*2 "1.17		6,000			
	VV		8*2 "1.18		16,000			
	VV		4*2 "1.19		8,000			
	VV		8*2 "1.21,1.22		16,000			
	VV		4*2 "1.23		8,000			
	VV		4*2 "1.25		8,000			
	VV		4*2 "1.26		8,000			
	VV		4*2 "1.27		8,000			
	VV		4*2 "1.28		8,000			
	VV		6*2 "1.29		12,000			
	VV		3*2+1*4 "1.32		10,000			
	VV		4*2 "1.45		8,000			
	VV		10*2 "1.46		20,000			
	VV		6*2 "1.83		12,000			
	VV		6*2 "1.84		12,000			
	VV		10*2 "1.85		20,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2 "2.05		8,000			
	VV		6*2 "2.07		12,000			
	VV		6*2 "2.09		12,000			
	VV		6*2 "2.11		12,000			
	VV		6*2 "2.13		12,000			
	VV		6*2 "2.16		12,000			
	VV		6*2 "2.18		12,000			
	VV		6*2 "2.20		12,000			
	VV		6*2 "2.22		12,000			
	VV		6*2 "2.24		12,000			
	VV		4*2 "2.25		8,000			
	VV		6*2 "2.30		12,000			
	VV		6*2 "2.32		12,000			
	VV		6*2 "2.34		12,000			
	VV		6*2 "2.36		12,000			
	VV		18*2 "2.41		36,000			
	VV		6*2 "2.45		12,000			
	VV		12*2 "2.46		24,000			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		6*2 "3.07		12,000			
	VV		6*2 "3.09		12,000			
	VV		6*2 "3.11		12,000			
	VV		6*2 "3.14		12,000			
	VV		6*2 "3.16		12,000			
	VV		6*2 "3.21		12,000			
	VV		6*2 "3.22		12,000			
	VV		4*2 "3.23		8,000			
	VV		6*2 "3.28		12,000			
	VV		6*2 "3.30		12,000			
	VV		6*2 "3.32		12,000			
	VV		6*2 "3.34		12,000			
	VV		6*2 "3.40		12,000			
	VV		6*2 "3.42		12,000			
	VV		6*2 "3.44		12,000			
	VV		6*2 "3.46		12,000			
	VV		6*2 "3.48		12,000			
	VV		4*2 "3.87		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		648,000			
	VV		6*2 "1.52		12,000			
	VV		6*2 "1.54		12,000			
	VV		6*2 "1.56		12,000			
	VV		6*2 "1.58		12,000			
	VV		6*2 "1.60		12,000			
	VV		6*2 "1.62		12,000			
	VV		6*2 "1.64		12,000			
	VV		6*2 "1.66		12,000			
	VV		6*2 "1.68		12,000			
	VV		6*2 "1.70		12,000			
	VV		6*2 "1.76		12,000			
	VV		4*2 "1.77		8,000			
	VV		4*2 "1.79		8,000			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		6*2 "2.60		12,000			
	VV		6*2 "2.62		12,000			
	VV		6*2 "2.65		12,000			
	VV		6*2 "2.67		12,000			
	VV		6*2 "2.69		12,000			
	VV		6*2 "2.71		12,000			
	VV		6*2 "2.75		12,000			
	VV		2*2 "2.76		4,000			
	VV		6*2 "2.78		12,000			
	VV		6*2 "2.80		12,000			
	VV		6*2 "2.83		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2 "2.84		8,000			
	VV		4*2 "2.85		8,000			
	VV		4*2 "2.87		8,000			
	VV		4*2 "2.88		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		6*2 "3.56		12,000			
	VV		6*2 "3.58		12,000			
	VV		6*2 "3.60		12,000			
	VV		6*2 "3.63		12,000			
	VV		6*2 "3.65		12,000			
	VV		6*2 "3.67		12,000			
	VV		(4+4+6)*2 "3.72		28,000			
	VV		2*2 "3.73		4,000			
	VV		6*2 "3.75		12,000			
	VV		2*2 "3.77		4,000			
	VV		2*2 "3.80		4,000			
	VV		4*2 "3.81		8,000			
	VV		4*2 "3.82		8,000			
	VV		4*2 "3.84		8,000			
	VV		4*2 "3.85		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		460,000			
	VV		(4+6+4+4)*2 "2.50		36,000			
	VV		(6+4+4+4)*2 "2.51		36,000			
	VV		4*2 "2.53		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		80,000			
	VV		Součet		1 188,000			
396	K	781495123	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm	m	1 188,000	15,93	18 924,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495123					
	VV		1188 "viz položka 781495115		1 188,000			
397	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2 290,832	21,24	48 657,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		Součet		2 290,832			
398	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,401	345,15	828,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				151 288,04	
399	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	316,575	57,35	18 155,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303					
	VV		316,575 "viz položka 783317101		316,575			
400	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	316,575	62,13	19 668,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		316,575 "viz položka 783317101		316,575			
401	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	316,575	119,47	37 821,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
	VV		316,575 "viz položka 783317101		316,575			
402	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	316,575	119,47	37 821,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
	VV		316,575 "viz položka 783317101		316,575			
403	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	316,575	119,47	37 821,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		0,25*((1,55+1,9+1,45)*1+(2+1,3+2)*71+(2+1+2)*(68+19)+(2+0,9+2)*(8+4+17)+(2+0,8+2)*(17+12))		274,375			
	VV		0,4*(2+1,5+2)*1+40		42,200			
	VV		Součet		316,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 305 833,61	
404	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 889,772	1,06	13 663,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		9297,015 "viz položka 784211101		9 297,015			
	VV		3592,757 "viz položka 784221101		3 592,757			
	VV		Součet		12 889,772			
405	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	660,354	1,06	699,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111007					
	VV		660,354 "viz položka 784211107		660,354			
406	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 889,772	8,50	109 563,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011					
	VV		9297,015 "viz položka 784211101		9 297,015			
	VV		3592,757 "viz položka 784221101		3 592,757			
	VV		Součet		12 889,772			
407	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	660,354	8,50	5 613,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111017					
	VV		660,354 "viz položka 784211107		660,354			
408	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5 004,430	2,12	10 609,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
	VV		4852,3 "viz položka 784191007		4 852,300			
	VV		152,13 "viz položka 784191009		152,130			
	VV		Součet		5 004,430			
409	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	2 008,025	2,12	4 257,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
	VV		6,3*2,9+6,3*2,5*2+6,24*2,5+5,15*2,5+2,6*2,6*2+2,6*2,6*2+1,65*2,6+1,65*2,5+4,4*2,1+6,55*2,1+5,8*2,4+2,2*2,4+2,2*2,4+4,7*2,4+2,6*2,4*4+2,6*2,4*2+2,6*2,4		216,135		
	VV		7*2+6*2+(1+8+2)*2+(8+7)*2+10,35*2,2+10,35*2,2+10,3*2,2+11*2,2		170,400			
	VV		1,95*1,6*68+1,95*2,5*24+1,95*2,5*2+0,9*1,6*14+0,9*1+1,2*1*4+1,2*2,5*2+1,95*2,5+2,95*2,5		383,020			
	VV		4,75*3*2+3,5*2,6*2+3,65*2,6*2+1,75*2,6*2+2,6*2,6*2+2,6*2,6*2+3,55*2,6*2+1,95*2,1*2+2,95*2,1*2+3,5*2,6*2+2,65*2,1*2*2+1,75*2,1*2+7,55*2,1*2		220,380		
	VV		2,6*2,6*2+1,65*2,1*2+1,6*2,1*2+1,65*2,1*2+3,55*2,6*2+2,65*2,1*2+2,65*2,1*2+3,5*2,6*2+2*2,1*2+1,75*2,1*2+3,65*2,1*2+2*2,1*2+3,55*2,6*2+2,65*2,1*2		162,090		
	VV		0,7*2*2*(9+8+7+5)+0,8*2*2*(1+4+3+5+4+1+1+1+9)+0,9*2*2*(7+1+26+30+4+8+1+1+1+1+1+1+3+1)+1*2*2*2+1,1*2*2*(1+2)+1,2*2*2*(26+28+5+2+4+1+1+1+1+1+1+1)		850,400		
	VV		1,4*2*2*1		5,600			
	VV		Součet		2 008,025			
410	K	784171117	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	18,720	2,12	39,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171117					
	VV		1,95*1,6*3+1,95*1,6*3		18,720			
411	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*7 875,000*	*2,12*	*16 695,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		7500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7 875,000			
412	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*7 500,000*	*2,12*	*15 900,00*	*CS ÚRS 2024 01*
413	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 889,772	5,31	68 444,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		9297,015 "viz položka 784211101		9 297,015			
	VV		3592,757 "viz položka 784221101		3 592,757			
	VV		Součet		12 889,772			
414	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	660,354	5,31	3 506,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181127					
	VV		660,354 "viz položka 784211107		660,354			
415	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	788,275	58,41	46 043,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,3*2,9+6,3*2,5*2+6,24*2,5+5,15*2,5+2,6*2,6*2+2,6*2,6*2+1,65*2,6+1,65*2,5+4,4*2,1+6,55*2,1+5,8*2,4+2,2*2,4+2,2*2,4+4,7*2,4+2,6*2,4*4+2,6*2,4*2+2,6*2,4		216,135			
	VV		7*2+6*2+(1+8+2)*2+(8+7)*2+10,35*2,2+10,35*2,2+10,3*2,2+11*2,2		170,400			
	VV		1,95*1,6*71+1,95*1,6*3+1,95*2,5*24+1,95*2,5*2+0,9*1,6*14+0,9*1+1,2*1*4+1,2*2,5*2+1,95*2,5+2,95*2,5		401,740			
	VV		Součet		788,275			
416	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	1 238,470	26,55	32 881,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005*					
	VV		4,75*3*2+3,5*2,6*2+3,65*2,6*2+1,75*2,6*2+2,6*2,6*2+2,6*2,6*2+3,55*2,6*2+1,95*2,1*2+2,95*2,1*2+3,5*2,6*2+2,65*2,1*2*2+1,75*2,1*2+7,55*2,1*2		220,380			
	VV		2,6*2,6*2+1,65*2,1*2+1,6*2,1*2+1,65*2,1*2+3,55*2,6*2+2,65*2,1*2+2,65*2,1*2+3,5*2,6*2+2*2,1*2+1,75*2,1*2+3,65*2,1*2+2*2,1*2+3,55*2,6*2+2,65*2,1*2		162,090			
	VV		0,7*2*2*(9+8+7+5)+0,8*2*2*(1+4+3+5+4+1+1+1+9)+0,9*2*2*(7+1+26+30+4+8+1+1+1+1+1+1+3+1)+1*2*2*2+1,1*2*2*(1+2)+1,2*2*2*(26+28+5+2+4+1+1+1+1+1+1+1)		850,400			
	VV		1,4*2*2*1		5,600			
	VV		Součet		1 238,470			
417	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	4 852,300	37,17	180 359,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007*					
	VV		18,4+27,6+126,5+4,1+4,6+19,5+4,2+18,7+23+9+16,3+7,6+5,9+58,9+55,7+25,6+138,9+42,9+4,1+4,4+17,9+2+2,4+2,1+51,3+4,6+1,7+1,7+3,7+2,7+47,4+12,9+6,4+19,8		792,500			
	VV		32,1+32,1+6,6+25,4+4,5+25,8+8,5+5,5+8,7+5+32+3,1+38,8+27,7+6,6+11+6,1+29,6+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+14,6+5,8		506,800			
	VV		27,2+52,9+27,6+4,4+4,3+2,9+2,5+6+4+3,6+37,3+5,4+2,6+8+13,1+3,9		205,700			
	VV		16,3+7,6+27,7+124,3+4,2+25,1+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+22+5,8+22+5,8+12,3+5,5+19,3+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+19,3+5,8+25,7+2,9+2,5+4,6+4,4+19,9+28,2+5,8+25,6		554,600			
	VV		5,8+25,6+5,8+25,6+5,8+6,6+23+14,6+5,9+30,8+44,7+32,3+32,7+15,2+6,5+21,1+56,6+102,9+8,5+14,8+11,8+6,6+4,7+24,6+14,6+6,6+17,4+25,3+18,7+5,8+18,7+5,8		645,400			
	VV		18,3+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+25,6+6,7+4,9+7,8+4,4+18,7+5,8+20,7+5,8+90,6+20,7+5,8+7+7+6+4+3,6+62		423,400			
	VV		16,3+7,6+27+149,9+36,3+19,3+5,8+19,3+5,8+22+5,8+12,3+5,5+19,3+5,8+19,3+5,8+18,5+6,5+25,8+19,3+5,8+2,9+2,5+3,8+5,2+19,9+28,2+5,8+25,6+5,8+25,6+5,8		590,100			
	VV		25,6+5,8+13,8+6,6+7,4+14,6+5,9+19,3+5,8+19,3+5,8+25,2+5,8+25,6+6,1+20,3+5,8+9,6+62,1+24,6+14,6+6,6+17,5+18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+18,3+18,7+5,8		470,000			
	VV		18,7+5,8+18,7+5,8+18,7+5,8+25,3+25,6+6,7+4,9+7,8+4,4+18,7+5,8+20,7+5,8+90,6+20,7+5,8+7+7+6+4+3,6+100+29+187+3,9		663,800			
	VV		Součet		4 852,300			
418	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	152,130	37,17	5 654,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191009*					
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,5*2+(1,2*1,5+1,5*1,9)*2*2		80,700			
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,2+(1,2*1,5+1,5*1,9)*2		34,140			
	VV		(12+12+11+11)*(0,15+0,3)*1,4+(1,2*1,4+1,5*1,65)*2		37,290			
	VV		"viz D.1.1.1.3-D.1.1.1.5					
	VV		Součet		152,130			
419	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 297,015	37,17	345 570,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101*					
	VV		2,92*2,5*2+2,95*6,3 "1.01		33,185			
	VV		(4,4+0,4+2,65+2,45+0,22+0,22+0,05+0,05+2,1)*3+(0,55+4+0,22+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+0,55+0,22+0,22+1,1+7,1+0,55)*2,6		79,064			
	VV		+0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		126,289			
	VV		(2+1,9+0,85+0,3+1,15+2,2)*2,6+2*1,9*1,15*0,3 "1.03		23,151			
	VV		(1,85+2,3)*2*0,6+1,85*2,3 "1.06		9,235			
	VV		(3,95+4,75+3,95)*3+3,95*4,75 "1.07		56,713			
	VV		(2,27+0,4+0,41+6,91+3,6+7,25)*2,8+7,25*(2,63+3,6)/2 "1.08		80,936			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(21,05)*2,8+(2,6+21,4+0,95+0,95)*2,9+2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35 "2.47		190,518			
	VV		(14,65+6,9)*2,8+(0,4+0,4+5,92+0,4+0,4+0,4+6,6+0,4+0,4+6,85)*2,45"2.48		114,657			
	VV		(6,3+1,35)*2*2,6+6,3*1,35 "2.49		48,285			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2)*0,4+2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		26,570			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)*0,4+2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		22,275			
	VV		(2,15+2,2)*2*0,4+2,15*2,2 "2.53		8,210			
	VV		"viz D.1.1.1.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,4+0,4+0,25)*2,75*2+0,4*2,65+20,86*(0,6+0,3)+21,2*(0,6+0,3)+3,5*(20,86+21,2)/2 "3.50		118,294			
VV			"viz D.1.1.1.5					
VV			Mezisoučet objekt chodby		937,382			
VV			(7,1+3,35+1,8+0,3)*2,6+6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3 "1.02		60,073			
VV			(9,3+6,6+3,75+1,05+0,7+1,05+3,85+2,95+1+3,5)*2,8+6,6*8,3+3,5*1 "1.13		152,780			
VV			(4,7+2,65+4,7)*3,2+4,7*2,65+2,6*(0,6+0,25+0,6)+4,7*2,65 "1.15		67,240			
VV			(47,8+1,65+26,35+0,1+0,1+23,4)*2,6+2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		396,850			
VV			((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2)*0,4+1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		8,808			
VV			(2,35+1,9)*2*0,4+2,35*1,9 "1.19		7,865			
VV			"viz D.1.1.1.3					
VV			(7,1+3,35+1,8+0,3)*2,8+6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3 "2.03		62,508			
VV			(0,1+26,05+2,6+47,45+17,95+0,1)*2,6+47,45*2,6+0,1*3,5 "2.04		368,770			
VV			(5,1+3,85+2,45+2,75+2,25+3,1+0,5+3,5)*2,6+5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25 "2.06		86,783			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.08		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.10		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.12		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		9,663			
VV			(1,85+2,65+1,85)*2,9+1,85*2,65 "2.14		23,318			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.17		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.19		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.21		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		9,663			
VV			(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35)*2,6+6,6*2,95 "2.28		69,130			
VV			(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6)*2,6+5,3*3,85+2,85*2,75 "2.29		90,123			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		9,663			
VV			(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6+4,9*3,85+2,45*2,75 "2.31		85,403			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		9,663			
VV			(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6+4,9*3,85+2,45*2,75 "2.33		85,403			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		9,663			
VV			(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6+4,9*3,85+2,45*2,75 "2.35		85,403			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		9,663			
VV			(0,15+2,25+2,95+2,25+3,65+2,2)*2,6+2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		56,465			
VV			1,8*2,9+3,05*1,8 "2.39		10,710			
VV			(2,2+3,75+2,2+4,6+3,05+0,05+0,25+0,8+0,25+0,8)*2,6+8,35*2,6+1,95*3,75+1,5*(0,2+0,25+0,2)*2 "2.40		77,643			
VV			(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45)*0,4+1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		29,980			
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			(6,85+3,35+1,8+0,05)*2,8+6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05 "3.03		60,520			
VV			(0,1+26,05+2,6+55,85+2,6+23,3+1,05+2,65+1,05+0,25+0,1)*2,6+2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1 "3.04		448,981			
VV			(5,1+5,65+0,25+0,95+6+0,4+0,4+0,4+2,65+1,15+3,95)*2,6+5,1*6,6+1,15*2,65 "3.05		106,648			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.06		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.08		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.10		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		9,663			
VV			(1,8+2,65+1,8)*2,9+1,8*2,65 "3.12 o		22,895			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.13		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.15		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,55+3,15+2,4+3,45)*2,6+3,45*3,15+1,55*2,75 "3.15		69,990			
VV			(2,25+3+2+0,95+0,25+2,05)*0,4+2,25*2,05+0,95*2 "3.16		10,713			
VV			(3,95+6,4+0,85+0,2+2,9+0,95+0,25+5,65)*2,6+3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9 "3.19		80,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "3.20		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		9,663			
VV			(5,3+3,85+2,45+2,75+2,85+6,6)*2,6+5,3*3,85+2,85*2,75 "3.27		90,123			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		9,663			
VV			(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6+4,9*3,85+2,3*2,75 "3.29		79,790			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		10,173			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6+4,9*3,85+2,3*2,75 "3.31		79,790			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		10,173			
VV			(4,9+6,6+0,3+2,75+2,6+3,85)*2,6+4,9*3,85+2,3*2,75 "3.33		79,790			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		10,173			
VV			(0,35+2,15+0,2+1,75+2,95+4,5)*2,6+1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		44,805			
VV			(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6+3,95*3,45+1,55*3,15 "3.39		73,370			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		9,663			
VV			(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6+3,95*3,45+1,55*3,15 "3.41		73,370			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		9,663			
VV			(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+1,4+0,6+0,65+0,6+4,55)*2,6+4,9*3,85+2,45*2,75 "3.43		88,523			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		9,663			
VV			(4,9+3,85+2,45+2,75+2,45+6,6)*2,6+4,9*3,85+2,45*2,75 "3.45		85,403			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		9,663			
VV			(4,1+3,85+2,45+2,75+1,65+6,6)*2,6+4,1*3,85+1,65*2,75 "2.47		75,963			
VV			"viz D.1.1.1.5					
VV			Mezisoučet objekt C1		4 530,013			
VV			(6,6+0,95+0,3+0,3+5,2)*2,6+2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		44,720			
VV			(3,7+6,9+6,45+1,5+2,75+5,4)*2,6+3,7*6,9+2,75*1,6 "1.51		99,350			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.53		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.55		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.57		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.59		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.61		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.63		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.65		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "1.67		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		9,663			
VV			(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5)*2,6+5,5*4,25+4*0,95 "1.71		82,815			
VV			(2,6+19,37+2,6+2,62+1,05+1,7+1,05+15,05)*2,6+2,6*19,37+1,05*1,7 "1.72		171,851			
VV			(0,05+1,15+2,6+14,15+2,6+9,45+0,05)*2,6+14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		115,098			
VV			"viz D.1.1.1.3					
VV			(3,55+6,6+3,55)*2,8+6,6*3,55 "2.54		61,790			
VV			(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55)*2,6+3,95*6,45 "2.58		66,688			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.59		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.61		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.64		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.66		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.68		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		9,663			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "2.70		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		9,663			
VV			(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+0,55)*2,6+3,95*6,45 "2.77		66,688			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		9,663			
VV			(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6+4,25*3,7+1,8*2,75 "2.79		76,315			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		9,663			
VV			(0,05+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,05)*2,6+33,65*2,6+1,05*1,7 "2.81		274,265			
VV			(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6+4,25*3,7+1,8*2,75 "2.82		76,315			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		9,663			
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			(6,6+3,55+3,55)*2,75+6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		62,703			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.55		73,210			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		9,663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.57		73,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.58		9,663			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.59		73,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		9,663			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.62		73,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		9,663			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.64		73,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		9,663			
	VV		(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,7)*2,6+3,95*3,7+1,5*2,75 "3.66		73,210			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		9,663			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6+3,95*6,45 "3.68		79,558			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6+3,95*6,45 "3.74		79,558			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		9,663			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6+4,25*3,7+1,8*2,75 "3.76		76,315			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		9,663			
	VV		(0,1+3,9+1,05+1,7+1,05+15,05+2,6+33,65+2,6+9,45+0,1)*2,6+33,65*2,6+1,05*1,7 "3.78		274,525			
	VV		(4,25+6,45+1,8+2,75+2,45+3,7)*2,6+4,25*3,7+1,8*2,75 "3.79		76,315			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		9,663			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		3 509,970			
	VV		28,1*2,85+28*2,9*2-26*2+(2+26+2)*0,25-13,7*2+(2+13,7+2)*0,25+0,22*4*2*14 "2.89		199,650			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		60+60 "viz objekt A		120,000			
	VV		Mezisoučet spojovací chodba		319,650			
	VV		Součet		9 297,015			
420	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	660,354	37,17	24 545,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211107*					
	VV		(4,8+3,4+4,8)*3,6+3,46*(1,5+0,3)+3,7*(1,5+0,3)+1,2*1,5+1,5*1,5 "1.10		63,738			
	VV		(4,75+2,65+4,75)*3,6+3,46*(1,5+0,3)+3,7*(1,5+0,3)+1,2*1,5+1,5*1,5 "1.15		60,678			
	VV		3,22*(3,22+1,6)/2+(4,8+2,9)*3,6+3,2*1,6/2*3+1,6*0,15+3,46*1,5+3,7*1,5+1,2*1,5+1,5*1,5+1,5*3,2 "1.37		62,990			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(4,8+3,4+4,8)*3,3+4,02*(1,5+0,3)+3,15*(1,5+0,3)+1,2*1,5+1,5*1,9 "2.01		60,456			
	VV		(4,75+2,65+4,75)*3,3+4,02*(1,2+0,3)+3,15*(1,2+0,3)+1,2*1,2+1,5*1,45 "2.14		54,465			
	VV		(4,8+3,05)*3,3+4,02*(1,5+0,3)+3,15*(1,5+0,3)+1,2*1,5+1,5*1,9 "2.39		43,461			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(4,8+3,4+4,8)*2,9+4,8*3,4 "3.01		54,020			
	VV		(4,75+2,65+4,75)*2,9+4,75*2,65 "3.12		47,823			
	VV		(4,5+3,05+3,65)*2,9+4,5*3,05 "3.38		46,205			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		493,836			
	VV		(4,95+3,05+4,95)*3,6+3,6*3,8/2 "1.47		53,460			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(4,95+3,05+4,95)*3,3+4,15*(1,4+0,3)+3,8*(1,4+0,3)+1,2*1,4+1,5*1,65 "2.55		60,405			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(4,95+3,05+4,95)*2,9+4,95*3,05 "3.52		52,653			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		166,518			
	VV		Součet		660,354			
421	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	9 957,369	21,24	211 494,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163*					
	VV		9297,015 "viz položka 784211101		9 297,015			
	VV		660,354 "viz položka 784211107		660,354			
	VV		Součet		9 957,369			
422	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 592,757	37,17	133 542,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101*					
	VV		(1,05+2,15)*2*0,4*2+1,05*2,15*2 "1.04		9,635			
	VV		(4,8*2,2+0,6+0,25+1+2,45+3,2+4,9)*2,6+3,2*4,9+1,6*2,45 "1.05		79,296			
	VV		(3,9+2,35)*2*2,8+3,9*2,35 "1.09		44,165			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(3+2+2,15+0,3+0,85+1,9)*2,9+3*2,2 "2.52 o		36,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			Mezisoučet objekt chodby		169,276			
VV			(2,75+0,75+0,2+1,3+2,65+0,45+0,35+1,55)*3,2+1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		37,603			
VV			(8,55+6,6+1,05)*2*2,8+8,55*6,6 "1.14		147,150			
VV			(2+6,6+8,15+4,1+3,95+0,6+0,25)*2,8+(2,15+0,2+0,95+1,75)*0,8+6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*(0,2+0,25+0,2) "1.17		120,210			
VV			(6,6+3,95+3,5+2,6+3,15+1,35)*2,6+3,95*3,5+1,35*3,15 "1.20		73,068			
VV			(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45)*0,4+1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		8,831			
VV			(0,95+2,25)*2*0,4+0,95*2,25 "1.23		4,698			
VV			(0,95+0,25+5,65+10,7+6,6+2,05+0,95+0,25+3,25+4,45+4+1,65+0,2+2,1)*2,6+6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3 "1.24		163,490			
VV			(2,2+2,1)*2*0,4+2,2*2,1 "1.25		8,060			
VV			(1,7+1)*2*0,4+1,7*1 "1.26		3,860			
VV			(1,7+1)*2*0,4+1,7*1 "1.27		3,860			
VV			(2,2+1,7)*2*0,4+2,2*1,7 "1.28		6,860			
VV			(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)*0,4+0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		5,440			
VV			(7,3+6,6+1,05)*2*2,8 "1.30		83,720			
VV			(4,3+3)*2*2,6+4,3*3 "1.31		50,860			
VV			(2,15+3)*2*0,4+2,15*3 "1.32		10,570			
VV			(6,6+3)*2*2,6+6,6*3 "1.33		69,720			
VV			(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7)*2,8 "1.34		64,540			
VV			(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7)*2,8 "1.35		64,540			
VV			(0,2+2,25+2,95+2,25+3,65+2,25+2)*3,2+1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		80,348			
VV			(3+1,5)*2*3,2+3*1,5 "1.38 o		33,300			
VV			(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)*0,8+5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		42,688			
VV			(3,95+2,2+2,9+0,25+1,05+1,95)*3,2+2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		47,788			
VV			(2,5+2,2)*2*3,2+2,5*2,2 "1.41		35,580			
VV			(2,5+3,5)*2*2,8 "1.42		33,600			
VV			(3,1+1,6)*2*2,6+3,1*1,6 "1.43		29,400			
VV			(2,95+6,5+6,6+1,15+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+0,4+3,65+2,65)*2,8 "1.44		79,380			
VV			(1,4+2,1+1,42+2,3)*0,6 "1.45		4,332			
VV			(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8)*0,8 "1.46		24,080			
VV			(1,6+3,35)*2,6+1,6*3,35 "1.82		18,230			
VV			(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95)*0,8 "1.83		5,840			
VV			(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6)*0,8 "1.84		9,120			
VV			(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4)*0,8+5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		25,278			
VV			"viz D.1.1.1.3					
VV			(2,45+1,5)*2*0,6+1,5*2,45 "2.05		8,415			
VV			(3,95+6,6+1,5+2,75+2,45+3,85)*2,6+3,95*3,85+1,5*2,75 "2.15		74,193			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		9,663			
VV			(6,4+3,95+5,65+0,25+0,75+0,8+0,2+2,1+0,2+0,85)*2,6+6,4*3,95+0,2*2,1 "2.23		80,690			
VV			(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*0,4+1*0,95+1,25*1,6 "2.24		5,990			
VV			(1+2,55)*0,4+1*2,55 "2.25		3,970			
VV			(2+2,35+2)*2,4+2*2,35 "2.26		19,940			
VV			(1,9+2,35+1,9)*2,4*1,9*2,35 "2.27		65,903			
VV			(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8)*0,6+4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		65,463			
VV			(4,9+1+0,25+1+4,9+6,6+4,7+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+6,05)*2,6+4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45 "2.42, 2.43		161,560			
VV			(2,85+6,6+1,7+3,15+1,15+3,45)*6,6*1,7+1,15*3,45 "2.44		216,026			
VV			(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2)*0,6+3*2,25 "2.45		12,630			
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			(3,95+3,45+2,4+3,15+1,55+6,6)*2,6+3,95*3,45+1,55*3,15 "3.17		73,370			
VV			(2,25+3+2+0,95+0,25+2,05)*0,4+2,25*2,05+0,95*2 "3.18		10,713			
VV			(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55)*0,4+1,25*1,6+0,95*1 "3.22		5,990			
VV			(1+2,35)*2*0,4+1*2,35 "3.23		5,030			
VV			(1,65+2,35+1,65)*2,4+1,65*2,35 "3.24		17,438			
VV			(2,25+2,35+2,2)*2,4+2,25*2,35 "3.25		21,608			
VV			(6,6+2,95+6,4+0,6+0,2+2,35)*2,6+6,6*2,95 "3.26		69,130			
VV			(2,1+3,5)*2*2,9+2,1*3,5 "3.37 o		39,830			
VV			(4,1+2,1+3,15+0,2+0,95+2,45)*2,9+4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49 o		46,883			
VV			(1,4+2,7+1,4+2,9)*0,6+1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		8,960			
VV			"viz D.1.1.1.5					
VV			Mezisoučet objekt C1		2 419,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6+0,95+0,3+0,3+5,2)*2,6+2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		44,720			
	VV		2,05*3,2+3,31*(3,2+1,65)/2+(0,25+0,55+1,2+3,05+1,4)*1,65+4,85*1,4 "1.49 o		32,019			
	VV		(0,85+0,65+1,45+2,85+1,55+0,55+0,95+1,75+0,2+0,25)*1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		44,479			
	VV		(3,95+3,7)*2*2,6+3,95*3,7 "1.69		54,395			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4+2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		9,663			
	VV		(4,25+6,45+4+0,95+0,25+5,5)*2,6+5,5*4,25+4*0,95 "1.73		82,815			
	VV		(1,9+2,35+1,9)*2,4+1,9*2,35 "1.74		19,225			
	VV		(1,85+2,35+1,85)*2,4+1,85*2,35 "1.75		18,868			
	VV		(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*0,4+1,25*1,6+0,95*1 "1.76		5,990			
	VV		(1+2,55)*2*0,4+1*2,55 "1.77		5,390			
	VV		(2,65+2,25++2,65+0,2+0,2+0,4+0,2+1,65)*2,6+2,65*2,25+0,4*0,2 "1.78		32,563			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6+1,8*2,25 "1.79		8,910			
	VV		(2,25+1,61)*2,6+(2,25+1,61+0,25)*0,6+2,25*1,61 "1.80		16,125			
	VV		(1,5+2,6)*2*2,4 "1.86		19,680			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4)*2,9+5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		71,595			
	VV		(3,95+6,45+5,5+0,25+0,95+3,7)*2,6+3,95*6,45 "2.72		79,558			
	VV		(1,7+3,95+1,7)*2,4+1,7*3,95 "2.73		24,355			
	VV		(1,25+3,95+1,25)*2,4+1,25*3,95 "2.74		20,418			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75))*0,4+1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		15,673			
	VV		(2+1,35+2)*0,4+(1,35+1,35+1,35)*2,4+1,35*3,35 "2.76		16,383			
	VV		(2,1+3,35)*2*0,6+2,1*3,35 "2.84		13,575			
	VV		(2,35+3)*2*0,6+2,35*3 "2.85		13,470			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65)*2,6+2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		32,563			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6+1,8*2,25 "2.87		8,910			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,6+1,6*2,25 "2.88		8,220			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4)*2,9+2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		71,595			
	VV		(3,95+6,45+3,7+0,95+0,25+5,5)*2,6+3,95*6,45 "3.69		79,558			
	VV		(1,7+3,95+1,7)*2,4+1,7*3,95 "3.70		24,355			
	VV		(1,25+3,95+1,25)*2,4+1,25*3,95 "3.71		20,418			
	VV		((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1))*0,4+1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		15,673			
	VV		(1,3+1,35+1,3)*2,4+(2+1,35+2)*0,4+3,35*1,35 "3.73		16,143			
	VV		(2,1+3,35)*2*0,6+2,1*3,35 "3.81		13,575			
	VV		(3+2,35)*2*0,6+3*2,35 "3.82		13,470			
	VV		(1,65+0,2+0,4+0,2+0,2+2,65+2,25+2,65)*2,6+2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		32,563			
	VV		(1,8+2,25)*2*0,6+1,8*2,25 "3.84		8,910			
	VV		(1,6+2,25)*2*0,6+1,6*2,25 "3.85		8,220			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		1 004,042			
	VV		Součet		3 592,757			
423	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	20,720	21,24	440,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221131*					
	VV		(0,95+2,25)*2*0,4+0,95*2,25 "1.23		4,698			
	VV		(1,7+1)*2*0,4+1,7*1 "1.26		3,860			
	VV		(1,7+1)*2*0,4+1,7*1 "1.27		3,860			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3)*0,6 "1.45		4,332			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(1+2,55)*0,4+1*2,55 "2.25		3,970			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt C1		20,720			
	VV		Součet		20,720			
424	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	3 592,757	21,24	76 310,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221153*					
	VV		3592,757 "viz položka 784221101		3 592,757			
	VV		Součet		3 592,757			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.1 - Zdravotně technické isntalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Bezděkov Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00278653
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová DIČ: CZ00278653

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **6 636 993,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 636 993,93	12,00%	796 439,27

Cena s DPH **v CZK** **7 433 433,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.1 - Zdravotně technické isntalace

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 636 993,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	573 947,18
1 - Zemní práce	435 317,65
4 - Vodorovné konstrukce	35 576,14
8 - Trubní vedení	44 587,21
998 - Přesun hmot	58 466,18
PSV - Práce a dodávky PSV	6 063 046,75
713 - Izolace tepelné	244 348,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 239 942,71
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 966 824,27
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	314 233,50
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	1 154 843,45
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	136 597,20
751 - Vzduchotechnika	6 257,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.1 - Zdravotně technické isntalace

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 636 993,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				573 947,18	
	D	1	Zemní práce				435 317,65	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,692	287,69	3 075,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV		1,8*1,8*1,65*2 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		10,692			
2	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	378,680	287,69	108 942,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351102*					
	VV		193*1,2*0,8+73*1*0,8+135*0,9*0,8 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		340,880			
	VV		35*1,35*0,8 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		37,800			
	VV		Součet		378,680			
3	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	m3	356,544	53,52	19 082,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251121*					
	VV		178,272*2		356,544			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,100	117,46	24 795,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137*					
	VV		10,692+378,68-178,272		211,100			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 477,700	7,43	10 979,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		211,1 "viz položka 162751137		211,100			
	VV		211,1*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 477,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	567,644	48,32	27 428,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		10,692+378,68+178,272		567,644			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	401,090	237,89	95 415,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		211,1 "viz položka 162751137		211,100			
	VV		211,1*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		401,090			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	211,100	7,43	1 568,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		211,1 "viz položka 162751137		211,100			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	178,272	95,15	16 962,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		(1,8*1,8*1,5-PI*0,3*0,3*1,5)*2 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		8,872			
	VV		193*0,6*0,8+73*0,4*0,8+135*0,3*0,8 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		148,400			
	VV		35*0,75*0,8 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		21,000			
	VV		Součet		178,272			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	156,960	121,17	19 018,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		193*0,45*0,8+73*0,8*0,45+135*0,45*0,8 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		144,360			
	VV		35*0,45*0,8 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		12,600			
	VV		Součet		156,960			
11	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*313,920*	*344,19*	*108 048,12*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		156,96 "viz položka 175151101		156,960			
	VV		156,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		313,920			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 576,14	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	53,292	667,57	35 576,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		193*0,15*0,8+73*0,8*0,15+135*0,15*0,8+1,8*1,8*0,15*2 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		49,092			
	VV		35*0,15*0,8 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		4,200			
	VV		Součet		53,292			
	D	8	Trubní vedení				44 587,21	
13	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	47,000	48,75	2 291,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
	VV		47 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		47,000			
14	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*47,705*	*46,04*	*2 196,34*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		47 "viz položka 871161141		47,000			
	VV		47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		47,705			
15	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	2,000	5 777,26	11 554,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812311					
	VV		2 "RŠ1, RŠ2		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
16	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2,000	2 058,15	4 116,30	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331					
	VV		2 "RŠ1, RŠ2		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
17	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	118,25	236,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
	VV		2 "RŠ1, RŠ2		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
18	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	12 096,15	24 192,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812377					
	VV		2 "RŠ1, RŠ2		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
	D	998	Přesun hmot				58 466,18	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	314,588	185,85	58 466,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 063 046,75	
	D	713	Izolace tepelné				244 348,45	
20	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	679,000	33,40	22 678,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211					
	VV		240 "viz položka 63154004		240,000			
	VV		82 "viz položka 63154531		82,000			
	VV		269 "viz položka 63154572		269,000			
	VV		88 "viz položla 63154573		88,000			
	VV		Součet		679,000			
21	*M*	*63154004*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm*	*m*	*244,800*	*198,59*	*48 614,83*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		240 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		240,000			
	VV		240*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,800			
22	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*83,640*	*216,65*	*18 120,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		82 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		82,000			
	VV		82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,640			
23	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*274,380*	*297,89*	*81 735,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		269 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		269,000			
	VV		269*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		274,380			
24	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*89,760*	*306,92*	*27 549,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		88 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		88,000			
	VV		88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		89,760			
25	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	100,000	49,65	4 965,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212					
	VV		67 "viz položka 63154018		67,000			
	VV		33 "viz položka 713463212		33,000			
	VV		Součet		100,000			
26	*M*	*63154018*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm*	*m*	*68,340*	*350,25*	*23 936,09*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		67 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,340			
27	*M*	*63154019*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm*	*m*	*33,660*	*397,19*	*13 369,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		33 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		33,000			
	VV		33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,660			
28	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,576	5 867,53	3 379,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 239 942,71	
29	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	43,000	473,01	20 339,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173315*					
	VV		1+1+1+3+1+20+10+1+1+1+3		43,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
30	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	91,000	589,46	53 640,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173316*					
	VV		4+18+22+11+16+2+13+5		91,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
31	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	34,000	814,23	27 683,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317*					
	VV		6+7+5+16		34,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
32	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	142,000	402,60	57 169,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401*					
	VV		6+12+8+11+6+10+11+9+11+12+9+6+8+5+9+5+4		142,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
33	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	203,000	528,98	107 382,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402*					
	VV		26+18+5+9+10+7+10+9+3+7+32+10+18+7+10+5+5+2+10		203,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
34	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	13,000	617,45	8 026,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403*					
	VV		13 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		13,000			
35	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	9,000	533,49	4 801,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024*					
	VV		9 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		9,000			
36	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	289,000	764,58	220 963,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025*					
	VV		13+13+13+13+13+13+13+13+13+4+13+13+5+13+13+13+13+10+10+13+13+13+13+13		289,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
37	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	44,000	479,33	21 090,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041*					
	VV		6+10+9+8+6+5		44,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
38	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	61,000	472,11	28 798,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042*					
	VV		5+8+2+17+3+10+16		61,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
39	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	374,000	520,86	194 801,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043*					
	VV		15+9+16+5+25+19+9+17+11+2+3+2+2+18+11+4+10+9+5+26+22+4+11+5+25+20+17+26+26		374,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	232,000	607,52	140 944,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
	VV		13+7+17+17+9+15+4+2+3+2+14+11+24+8+17+6+4+16+4+20+19		232,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
41	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	137,000	795,28	108 953,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
	VV		3+6+4+11+13+2+1+5+7+5+3+7+11+4+13+1+12+8+3+9+9		137,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
42	K	721175232	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110	m	118,000	974,91	115 039,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175232					
	VV		16+13+14+10+14+10+13+13+15		118,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
43	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	233,000	118,25	27 552,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
	VV		233		233,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
44	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	91,000	176,03	16 018,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
	VV		91		91,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
45	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,000	972,21	1 944,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106					
	VV		2 "LS		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
46	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	21,000	412,53	8 663,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
	VV		21		21,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
47	K	721274125	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000	237,41	237,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274125					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
48	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	1,000	413,44	413,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274126					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		1,000			
49	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 743,000	34,30	59 784,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
	VV		43+91+142+203+9+289+44+61+374+232+137+118		1 743,000			
50	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	60,000	44,23	2 653,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
	VV		34+13+13		60,000			
51	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,469	5 280,78	13 038,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 966 824,27	
52	K	722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5	m	69,000	496,48	34 257,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130104					
	VV		38+16+10+5		69,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	7,000	680,63	4 764,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130105					
	VV		3+3+1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		7,000			
54	K	722130106	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 42/1,5	m	108,000	890,96	96 223,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130106					
	VV		58+50		108,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
55	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	1 365,000	163,39	223 027,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176112					
	VV		32+9+23+23+23+7+25+7+10+7+10+8+9+23+23+25+17+18+18+16+17+21+9+23+13+18+23+6+10+23+23+10+20+17+10+2 3+23+11+34+36+12+14+15+19+22+23+24+25+25+25+22+23+37		989,000			
	VV		23+23+22+23+22+23		136,000			
	VV		Mezisoučet podlažní rozvodné a připojovací potrubí S 4		1 125,000			
	VV		11+9+10+9+7+12+9+9+10+10+10+8+13+10+12+9+11+9+12+10+26+8+6		240,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rovzody S 3,2		240,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		1 365,000			
56	*M*	*28614101*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm*	*m*	*1 158,750*	*257,27*	*298 111,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1125 "viz položka 722176112		1 125,000			
	VV		1125*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1 158,750			
57	*M*	*28614441*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm*	*m*	*247,200*	*257,27*	*63 597,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		240 "viz položka 722176112		240,000			
	VV		240*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		247,200			
58	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	663,000	167,00	110 721,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176113					
	VV		10+10+11+11+7+26+22+7+14+11+11+10+8+9+11+10+9+11+9+11+11+7+8+10+11+11+22+19+14+12+13+10+10+10+11+1 3+11+11+14+10+11+12+14+14+11+12+11+12		563,000			
	VV		Mezisoučet podlažní rozvodné a připojovací potrubí S 4		563,000			
	VV		5+13		18,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S4		18,000			
	VV		5+13+10+7+21+26		82,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 3,2		82,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		663,000			
59	*M*	*28614102*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm*	*m*	*84,460*	*352,05*	*29 734,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		82 "viz položka 722176113		82,000			
	VV		82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		84,460			
60	*M*	*28614442*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm*	*m*	*581,000*	*352,05*	*204 541,05*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		563+18 "viz položka 722176113		581,000			
61	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	488,000	194,08	94 711,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176114					
	VV		11+9+10+12+7+7+9+9+10+10+10+8+10+12+9+11+9+12+10+26+8		219,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 4		219,000			
	VV		11+9+10+12+7+7+9+9+10+10+10+8+10+12+9+11+9+12+10+26+8+3+47		269,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 3,2		269,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		488,000			
62	*M*	*28614103*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm*	*m*	*277,070*	*451,35*	*125 055,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		269 "viz položka 722176114		269,000			
	VV		269*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		277,070			
63	*M*	*28614443*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 32mm*	*m*	*225,570*	*451,35*	*101 811,02*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		219 "viz položka 722176114		219,000			
	VV		219*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		225,570			
64	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	147,000	225,67	33 173,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176115					
	VV		10+7+18+24		59,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 4		59,000			
	VV		10+7+18+24+29		88,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 3,2		88,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		147,000			
65	*M*	*28614104*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm*	*m*	*90,640*	*586,75*	*53 183,02*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		88 "viz položka 722176115		88,000			
	VV		88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		90,640			
66	*M*	*28614444*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 40mm*	*m*	*60,770*	*586,75*	*35 656,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		59 "viz položka 722176115		59,000			
	VV		59*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,770			
67	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	134,000	257,27	34 474,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176116					
	VV		14+53		67,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 4		67,000			
	VV		14+53		67,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 3,2		67,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		134,000			
68	*M*	*28614105*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 50mm*	*m*	*69,010*	*857,56*	*59 180,22*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		67 "viz položka 722176116		67,000			
	VV		67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,010			
69	*M*	*28614445*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 50mm*	*m*	*69,010*	*857,56*	*59 180,22*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		67 "viz položka 722176116		67,000			
	VV		67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,010			
70	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	72,000	352,05	25 347,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176117					
	VV		39		39,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 4		39,000			
	VV		33		33,000			
	VV		Mezisoučet hlavní rozvody S 3,2		33,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		72,000			
71	*M*	*28614106*	*trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 63mm*	*m*	*33,990*	*1 083,24*	*36 819,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		33 "viz položka 722176117		33,000			
	VV		33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		33,990			
72	*M*	*28614446*	*trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 63mm*	*m*	*40,170*	*1 083,24*	*43 513,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		39 "viz položka 722176117		39,000			
	VV		39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		40,170			
73	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1 125,000	123,67	139 128,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211					
	VV		1125 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1 125,000			
74	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	639,000	129,09	82 488,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212					
	VV		563+69+7 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		639,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	108,000	129,99	14 038,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181213*					
	VV		108 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		108,000			
76	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	18,000	136,31	2 453,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232*					
	VV		18 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		18,000			
77	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	278,000	170,61	47 429,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242*					
	VV		219+59 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		278,000			
78	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	106,000	194,08	20 572,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181243*					
	VV		67+39		106,000			
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	674,000	289,77	195 304,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401*					
	VV		662+12 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		674,000			
80	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000	206,72	413,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224152*					
	VV		2 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		2,000			
81	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	14,000	206,72	2 894,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230101*					
	VV		12+2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		14,000			
82	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	111,000	274,42	30 460,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230102*					
	VV		101+10 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		111,000			
83	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	52,000	376,42	19 573,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230103*					
	VV		47+5 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		52,000			
84	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	2,000	533,49	1 066,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230104*					
	VV		2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		2,000			
85	K	722230105	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4"	kus	8,000	735,70	5 885,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230105*					
	VV		7+1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		8,000			
86	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	10,000	1 021,85	10 218,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230106*					
	VV		9+1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		10,000			
87	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	255,46	255,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			
88	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	346,64	346,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			
89	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	818,75	818,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231077*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	722231086	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	602,10	602,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231086*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			
91	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	2,000	687,86	1 375,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142*					
	VV		2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		2,000			
92	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"	kus	1,000	1 237,60	1 237,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231143*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			
93	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	86,000	386,35	33 226,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061*					
	VV		78+8 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		86,000			
94	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	7,000	502,80	3 519,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062*					
	VV		5+2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		7,000			
95	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	2,000	612,93	1 225,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063*					
	VV		2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		2,000			
96	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	353,86	353,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234265*					
	VV		1 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		1,000			
97	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	20,000	90,27	1 805,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239101*					
	VV		20 "vyvažovací ventil		20,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
98	*M*	*42241001*	*ventil vyvažovací a regulační vnější závit tlakově nezávislý PN 16 T 90°C 1/2"*	*kus*	*20,000*	*1 985,93*	*39 718,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		20 "viz položka 722239101		20,000			
99	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	12,000	9 219,25	110 631,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133*					
	VV		12 "H		12,000			
100	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 926,000	62,29	182 260,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234*					
	VV		10+47++1365+663+488+147+134+72		2 926,000			
101	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2 720,000	70,41	191 515,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246*					
	VV		47+10++1365+663+488+147		2 720,000			
102	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	206,000	148,95	30 683,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290249*					
	VV		134+72		206,000			
103	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,208	8 801,30	28 234,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				314 233,50	
104	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	317,000	243,73	77 262,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41*2 "U		82,000			
	VV		3*2 "U1		6,000			
	VV		1*2 "U2		2,000			
	VV		2*2 "U3		4,000			
	VV		55*2 "Ui		110,000			
	VV		2*2 "Ui1		4,000			
	VV		1*2 "B		2,000			
	VV		16*2 "D		32,000			
	VV		2*2 "D1		4,000			
	VV		2*1 "D2		2,000			
	VV		2*1 "DD		2,000			
	VV		33*2 "Di		66,000			
	VV		1 "nápojový automat		1,000			
	VV		Součet		317,000			
105	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	10,000	899,09	8 990,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112					
	VV		2*2 "PPO		4,000			
	VV		2+1 "PBP		3,000			
	VV		3 "SP		3,000			
	VV		Součet		10,000			
110	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	61,000	563,28	34 360,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411					
	VV		2 "S		2,000			
	VV		1 "S1		1,000			
	VV		2 "S2		2,000			
	VV		2 "S3		2,000			
	VV		1 "S4		1,000			
	VV		45 "Si		45,000			
	VV		8 "Si1		8,000			
	VV		Součet		61,000			
111	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*61,000*	*2 170,99*	*132 430,39*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		61 "viz položka 725849411		61,000			
112	K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	47,000	190,47	8 952,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725859101					
	VV		41 "U		41,000			
	VV		3 "U1		3,000			
	VV		1 "U2		1,000			
	VV		2 "U3		2,000			
	VV		Součet		47,000			
113	*M*	*55161007*	*ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"*	*kus*	*47,000*	*563,28*	*26 474,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		47 "viz položka 725859101		47,000			
114	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	45,000	269,91	12 145,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
	VV		41 "U		41,000			
	VV		3 "U1		3,000			
	VV		1 "U2		1,000			
	VV		Součet		45,000			
115	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	17,000	318,65	5 417,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103					
	VV		16 "D		16,000			
	VV		1 "D2		1,000			
	VV		Součet		17,000			
116	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	1,000	316,85	316,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725863311					
	VV		1 "B		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	5,000	949,64	4 748,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865312					
	VV		2 "S		2,000			
	VV		1 "S1		1,000			
	VV		2 "S2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
118	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	770,90	1 541,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411					
	VV		2 "P		2,000			
119	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,194	8 214,55	1 593,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				1 154 843,45	
120	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	18,000	5 866,63	105 599,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131001					
	VV		18 "U, U1, U2, U3, Ui, Ui1		18,000			
121	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	57,000	6 207,85	353 847,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131002					
	VV		55 "Ui		55,000			
	VV		2 "Ui1		2,000			
	VV		Součet		57,000			
122	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	1,000	9 342,11	9 342,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131011					
	VV		1 "B		1,000			
123	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	22,000	7 181,86	158 000,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041					
	VV		22 "WC		22,000			
124	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	57,000	9 028,78	514 640,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043					
	VV		57 "WCi		57,000			
125	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,286	5 867,53	13 413,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726112					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				136 597,20	
126	K	727212111	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000	459,05	918,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212111					
	VV		1+1		2,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
127	K	727212112	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	4,000	499,40	1 997,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212112					
	VV		3+1		4,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
128	K	727212113	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 50	kus	4,000	509,49	2 037,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+1 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		4,000			
129	K	727212114	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 63	kus	134,000	585,16	78 411,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212114					
	VV		134 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		134,000			
130	K	727212115	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	72,000	610,38	43 947,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212115					
	VV		68+4		72,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
131	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	10,000	746,58	7 465,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212117					
	VV		8+2		10,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
132	K	998727102	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,031	58 675,33	1 818,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727102					
	D	751	Vzduchotechnika				6 257,17	
133	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	20,000	69,45	1 389,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791181					
	VV		20 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		20,000			
134	*M*	*42975403*	*lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm*	*m*	*20,000*	*243,09*	*4 861,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		20 "viz položka 751791181		20,000			
135	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,004	1 593,00	6,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 370 178,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 370 178,66	12,00%	284 421,44

Cena s DPH **v CZK** **2 654 600,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 370 178,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 370 178,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.03, 08	2 349,20
732 - Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09	20 460,99
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	2 107 958,40
734 - Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	53 035,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	182 677,80
783 - Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	3 696,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 370 178,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 370 178,66	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.03, 08				2 349,20	
1	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	5,000	469,40	2 347,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043*					
2	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	440,73	2,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103*					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09				20 460,99	
3	K	732331219	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 400 l	soubor	1,000	19 715,81	19 715,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331219*					
4	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,127	5 867,53	745,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732102*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				2 107 958,40	
5	K	733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20	kus	36,000	333,10	11 991,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191111*					
	VV		36		36,000			
	VV		krytí prostupu potrubí pěnovou izolací, dodávka+montáž					
6	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	470,000	862,08	405 177,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223304*					
	VV		70+64+14+54+49+13+52+56+54+44		470,000			
7	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	360,000	1 191,56	428 961,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223305*					
	VV		52+24+21+5+99+13+28+34+40+10+34		360,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	460,000	1 669,99	768 195,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223306					
	VV		33+53+115+73+25+25+33+29+33+41		460,000			
9	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	20,000	2 536,58	50 731,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223307					
	VV		16+4		20,000			
10	K	733223309	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2	m	15,000	3 339,98	50 099,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223309					
	VV		11+4		15,000			
11	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	5,000	148,04	740,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224204					
12	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	20,000	189,57	3 791,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224205					
13	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	20,000	308,72	6 174,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224206					
14	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	50,000	468,50	23 425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224207					
15	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	5,000	920,75	4 603,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224208					
16	K	733224209	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 64/2	m	15,000	1 110,32	16 654,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224209					
17	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	4,000	2 185,43	8 741,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231111					
18	K	733231112	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18	kus	2,000	2 404,79	4 809,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231112					
19	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	2,000	2 980,71	5 961,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231113					
20	K	733231115	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 28	kus	2,000	3 883,40	7 766,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231115					
21	K	733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 35	kus	16,000	4 706,66	75 306,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231116					
22	K	733231117	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 42	kus	2,000	6 321,59	12 643,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733231117					
23	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	3 040,000	29,79	90 561,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
	VV		1730+140+340+470+360		3 040,000			
24	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	495,000	35,21	17 428,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102					
	VV		460+20+15		495,000			
25	K	733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1	kus	224,000	250,05	56 011,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293902					
	VV		24+38+56+20+24+28+20+14		224,000			
26	K	733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1	kus	40,000	282,54	11 301,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293903					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2+29+7		40,000			
27	K	733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5	kus	24,000	321,36	7 712,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293904					
28	K	733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5	kus	32,000	396,28	12 680,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293905					
	VV		8+8+4+4+2+2+4		32,000			
29	K	733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 35/1,5	kus	5,000	638,21	3 191,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293906					
30	K	733293909	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 64/2	kus	1,000	3 062,85	3 062,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293909					
31	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,448	5 867,53	20 231,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				53 035,87	
32	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí th zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,000	2 262,16	2 262,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163428					
33	K	734173216	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65	soubor	4,000	673,41	2 693,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173216					
34	K	734173217	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80	pár	3,000	821,45	2 464,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173217					
35	K	734193116	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80	soubor	1,000	5 337,65	5 337,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193116					
36	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	20,000	13,54	270,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209102					
37	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	3,000	13,54	40,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104					
38	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	4,000	13,54	54,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113					
39	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	1,000	13,54	13,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116					
40	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)	kus	7,000	13,54	94,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117					
41	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	3,000	688,76	2 066,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251212					
42	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	12,000	449,54	5 394,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261236					
43	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	10,000	719,45	7 194,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261237					
44	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	40,000	192,27	7 690,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
45	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	272,61	1 090,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713					
46	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	1,000	689,66	689,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	5,000	1 052,55	5 262,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717					
48	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	3,000	575,92	1 727,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102					
49	K	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	4,000	458,57	1 834,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424912					
50	K	734424934	Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů, ČSN 13 7521 s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším DN 20	kus	4,000	296,08	1 184,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424934					
51	K	734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem vlnovcové, tlak 40 až 400 kPa	kus	1,000	2 637,68	2 637,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441115					
52	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	8,000	198,59	1 588,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121					
53	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	8,000	54,16	433,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211					
54	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,172	5 867,53	1 009,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				182 677,80	
55	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	97,000	200,40	19 438,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912					
	VV		97		97,000			
56	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm 21-6040VK	kus	1,000	3 130,55	3 130,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152471					
57	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm 21-6060VK	kus	1,000	3 465,46	3 465,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152473					
58	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm 21-6080VK	kus	2,000	3 801,26	7 602,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152475					
59	K	735152476	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm 21-6090VK	kus	4,000	3 972,77	15 891,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152476					
60	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm 21-6100 VK	kus	3,000	4 137,06	12 411,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152477					
61	K	735152478	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm 21-6110VK	kus	4,000	4 304,06	17 216,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152478					
62	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm 22-6140VK	kus	1,000	5 360,22	5 360,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152580					
63	K	735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 400 mm 22-9040VK	kus	3,000	4 039,57	12 118,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152591					
64	K	735152594	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 700 mm 22-9070VK	kus	5,000	4 983,79	24 918,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152594					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 800 mm 22-9080VK	kus	1,000	5 296,13	5 296,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595					
66	K	735152623	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky 2000 mm 33-3200VK	kus	1,000	6 760,30	6 760,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152623					
67	K	735152692	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 500 mm 33-9050VK	kus	2,000	6 043,56	12 087,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152692					
68	K	735152693	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 600 mm 33-9060VK	kus	1,000	6 474,15	6 474,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152693					
69	K	735152699	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 1200 mm 33-9120VK	kus	1,000	9 065,79	9 065,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152699					
70	K	735152700	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 1400 mm 33-9140VK	kus	1,000	9 928,77	9 928,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152700					
71	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	97,000	42,43	4 115,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
	VV		31+66		97,000			
72	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	250,000	20,76	5 190,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
73	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,198	1 841,50	2 206,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				3 696,40	
74	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,000	84,85	424,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
75	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,000	160,68	803,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
76	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	155,26	776,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
77	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	5,000	165,19	825,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101					
78	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	10,000	8,12	81,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713					
79	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,000	24,37	243,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551					
80	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	10,000	26,18	261,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
81	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	10,000	27,98	279,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.8 - Plynová zařízení

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **270 982,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	270 982,69	12,00%	32 517,92

Cena s DPH **v** **CZK** **303 500,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.8 - Plynová zařízení

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**270 982,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	88 694,22
1 - Zemní práce	85 735,50
5 - Komunikace pozemní	2 958,72
PSV - Práce a dodávky PSV	80 053,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	77 865,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 187,26
M - Práce a dodávky M	102 235,36
23-M - Montáže potrubí	80 326,31
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	21 909,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1.4.8 - Plynová zařízení

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**270 982,69**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				88 694,22	
	D	1	Zemní práce				85 735,50	
1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	35,535	287,69	10 223,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202					
	VV		"hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,97*0,8*2,9		2,250			
	VV		"místní komunikace v areálu"0,71*0,8*58,6		33,285			
	VV		Součet		35,535			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	39,360	486,18	19 136,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		"Podle metodiky 0,8 * 0,8 * půdorysná délka nové areálového STL plynovodu v zemi"0,8*0,8*61,5		39,360			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	88,838	59,47	5 283,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		"výkop - hloubka * délka * 2"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,97*2,9*2		5,626			
	VV		"místní komunikace v areálu"0,71*58,6*2		83,212			
	VV		Součet		88,838			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	88,838	29,74	2 642,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV		"viz.položka výše: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m"88,838		88,838			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,366	53,52	126,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,183*2 "viz položka 174151101		2,366			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,352	117,46	4 034,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		35,535 "viz položka 132254202		35,535			
	VV		-1,183 "viz položka 174151101		-1,183			
	VV		Součet		34,352			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,183	7,43	8,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		1,183 "viz položka 174151101		1,183			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,269	237,89	15 526,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		34,352 "viz položka 162751117		34,352			
	VV		34,352*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		65,269			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,535	7,43	264,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"výkop - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,97*0,8*2,9		2,250			
	VV		"místní komunikace v areálu"0,71*0,8*58,6		33,285			
	VV		Součet		35,535			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,903	95,15	1 227,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zásyp jam a rýh vytěženou zeminou - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,97*0,8*2,9		2,250			
	VV		"odečet - (lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"-(0,1+0,06+0,3)*0,8*2,9		-1,067			
	VV		Mezisoučet zemina		1,183			
	VV		"zásyp jam a rýh 0/63 - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace v areálu"0,71*0,8*58,6		33,285			
	VV		"odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka					
	VV		"místní komunikace v areálu"-(0,1+0,06+0,3)*0,8*58,6		-21,565			
	VV		Mezisoučet 0/63		11,720			
	VV		Součet		12,903			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,712	121,17	2 146,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"(obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,06+0,3)*0,8*2,9		0,835			
	VV		"místní komunikace v areálu"(0,06+0,3)*0,8*58,6		16,877			
	VV		Součet		17,712			
12	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*40,738*	*344,19*	*14 021,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,06+0,3)*0,8*2,9*1,8		1,921			
	VV		"místní komunikace v areálu"(0,1+0,06+0,3)*0,8*58,6*1,8		38,817			
	VV		Součet		40,738			
13	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*21,096*	*370,21*	*7 809,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"místní komunikace v areálu"0,71*0,8*58,6*1,8		59,913			
	VV		Mezisoučet		59,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"místní komunikace v areálu"-(0,1+0,06+0,3)*0,8*58,6*1,8		-38,817			
	VV		Mezisoučet		-38,817			
	VV		Součet		21,096			
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,920	667,57	3 284,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"lože * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,1*0,8*2,9		0,232			
	VV		"místní komunikace v areálu"0,1*0,8*58,6		4,688			
	VV		Součet		4,920			
	D	5	Komunikace pozemní				2 958,72	
15	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soub	1,000	2 958,72	2 958,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000*					
	VV		"místní komunikace"1		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 053,11	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				77 865,85	
16	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	6,000	623,39	3 740,34	
	VV		"celková délka odvzdušňovacího potrubí - 6,0m"6,0		6,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
17	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	4,000	1 040,76	4 163,04	
	VV		"celková délka potrubí ke kotlům 4,0m"4,0		4,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
18	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	6,500	1 858,49	12 080,19	
	VV		"celková délka nového potrubí 6,5m"6,5		6,500			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3, D.1.1.4.8.4 a D.1.1.4.8.5"					
19	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,600	508,70	305,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150367*					
	VV		"ochranná trubka při prostupu rozvodu plynu přes obvodovou stěnu"					
	VV		"celková délka 0,6m"0,6		0,600			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
20	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6	m	0,300	668,00	200,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150369*					
	VV		"ochranná trubka při prostupu rozvodu plynu přes obvodovou stěnu"					
	VV		"celková délka 0,3m"0,3		0,300			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
21	K	723150352	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 50/25	kus	7,000	521,44	3 650,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150352*					
	VV		"celkem 7ks"7		7,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3, D.1.1.4.8.4 a D.1.1.4.8.5"					
22	K	723239101	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů do G 1/2"	kus	4,000	212,40	849,60	
23	*M*	*55138952*	*kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý*	*kus*	*4,000*	*503,39*	*2 013,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 4ks"4		4,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
24	K	723239103	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"	kus	4,000	212,40	849,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723239103*					
25	*M*	*55138954*	*kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý*	*kus*	*2,000*	*836,85*	*1 673,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 2ks"2		2,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	*M*	*42931003*	*filtr plynový se závitovým připojením PN 6 T 80°C G 1"*	*kus*	*2,000*	*2 935,36*	*5 870,72*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 2ks"2		2,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
27	K	723239106	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723239106*					
28	*M*	*55138966*	*kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 2" žlutý*	*kus*	*1,000*	*2 051,78*	*2 051,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
29	K	723219102	Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50	kus	6,000	1 062,00	6 372,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723219102*					
30	*M*	*55134004*	*uzávěr plynu kulový přírubový PN 16 T 70°C DN 50*	*kus*	*5,000*	*4 194,89*	*20 974,45*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 5ks"5		5,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.5"					
31	K	723261915	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 65 m3/h	kus	1,000	764,64	764,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723261915*					
32	K	723214166	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 50	soubor	1,000	4 912,80	4 912,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723214166*					
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.5"					
33	K	734421111	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	3,000	1 959,38	5 878,14	
	VV		"celkem 3ks"3		3,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3, D.1.1.4.8.4 a D.1.1.4.8.5"					
34	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	223,02	892,08	
	VV		"celkem 4ks"4		4,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3, D.1.1.4.8.4 a D.1.1.4.8.5"					
35	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	1,000	212,40	212,40	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.5"					
36	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,198	1 003,59	198,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 187,26	
37	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,618	185,85	300,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313*					
	VV		"Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 - obvod kruhu * délka"(3,14*0,015)*6,0		0,283			
	VV		"Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 25 - obvod kruhu * délka"(3,14*0,025)*4,0		0,314			
	VV		"Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 - obvod kruhu * délka"(3,14*0,050)*6,5		1,021			
	VV		Součet		1,618			
38	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,618	244,26	395,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101*					
	VV		1,618 "viz položka 783301313		1,618			
39	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,618	244,26	395,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101*					
	VV		1,618 "viz položka 783301313		1,618			
40	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,618	244,26	395,21	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		1,618 "viz položka 783301313		1,618			
41	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	16,500	10,62	175,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551					
	VV		16,500 "viz položka 783601715		16,500			
42	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	16,500	10,62	175,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
	VV		16,500 "viz položka 783601715		16,500			
43	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	16,500	10,62	175,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
	VV		16,500 "viz položka 783601715		16,500			
44	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	16,500	10,62	175,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601					
	VV		16,500 "viz položka 783601715		16,500			
	D	M	Práce a dodávky M				102 235,36	
	D	23-M	Montáže potrubí				80 326,31	
45	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	10,000	55,22	552,20	
	VV		"celková délka nové vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15"6		6,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25"4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
46	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	70,400	66,91	4 710,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120043					
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu a vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50"6,5		6,500			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 s tovární izolací"5		5,000			
	VV		"viz.položka: potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm"58,9		58,900			
	VV		Součet		70,400			
47	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	2 267,36	2 267,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001					
48	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	4 778,99	4 778,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002					
49	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	10,000	150,80	1 508,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011					
	VV		"celková délka nové vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15"6		6,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25"4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	70,400	30,80	2 168,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012					
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu a vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50"6,5		6,500			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 s tovární izolací"5		5,000			
	VV		"viz.položka: potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm"58,9		58,900			
	VV		Součet		70,400			
51	K	230202032	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m	2,600	106,20	276,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202032					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	*M*	*28613900*	*potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm*	*m*	*2,600*	*482,15*	*1 253,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"ochranná trubka na přípoce, celková délka 2,6m"2,6		2,600			
	VV		"viz. výkres: D.1.1.4.8.3"					
53	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	58,900	106,20	6 255,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042*					
54	*M*	*28613924*	*potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm*	*m*	*58,900*	*519,32*	*30 587,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu v zemi 58,9m"58,9		58,900			
	VV		"viz. výkres: D.1.1.4.8.2 a D.1.1.4.8.3"					
55	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	5,000	106,20	531,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242*					
56	*M*	*28614813*	*koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm*	*kus*	*3,000*	*732,78*	*2 198,34*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 3ks"3		3,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.2 a D.1.1.4.8.3"					
57	*M*	*28653177*	*elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 63-DN50*	*kus*	*2,000*	*2 472,33*	*4 944,66*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 2ks"2		2,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3"					
58	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	80,400	116,82	9 392,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230016*					
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu a vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15"6		6,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25"4		4,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50"6,5		6,500			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 s tovární izolací"5		5,000			
	VV		"viz.položka: potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm"58,9		58,900			
	VV		Součet		80,400			
59	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	61,500	89,21	5 486,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112*					
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu PE a ocel v zemi od pilířku k objektu - 61,5m"61,5		61,500			
	VV		"viz. výkres: D.1.1.4.8.2 a D.1.1.4.8.3"					
60	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	80,400	42,48	3 415,39	
	VV		"celková délka nové areálového STL plynovodu a vnitřního NTL plynovodu"					
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15"6		6,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25"4		4,000			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50"6,5		6,500			
	VV		"viz.položka: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 s tovární izolací"5		5,000			
	VV		"viz.položka: potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm"58,9		58,900			
	VV		Součet		80,400			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				21 909,05	
61	K	580506101	Nízkotlaké plynovody kontrola plynovodu nadzemního, délky do 20 m	úsek	1,000	1 911,59	1 911,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506101*					
62	K	580506111	Nízkotlaké plynovody kontrola funkce a těsnosti uzávěru kulového	kus	6,000	318,60	1 911,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506111*					
63	K	580506114	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti detekčním přístrojem	kus	8,000	424,80	3 398,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506114*					
64	K	580506204	Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m	úsek	1,000	637,20	637,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506204*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	580506211	Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů kulových	kus	1,000	371,70	371,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506211					
66	K	580506212	Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů DN do 50	kus	5,000	637,20	3 186,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506212					
67	K	580506214	Středotlaké plynovody kontrola spojů detekčním přístrojem	kus	10,000	403,56	4 035,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506214					
68	K	580506216	Středotlaké plynovody kontrola přírubových spojů detekčním přístrojem	kus	14,000	403,56	5 649,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506216					
69	K	580506218	Středotlaké plynovody kontrola regulátorů	kus	2,000	403,56	807,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506218					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 02 - Přípojka plynu

KSO: 827 59 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **38 610,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	38 610,02	12,00%	4 633,20

Cena s DPH **v CZK** **43 243,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 02 - Přípojka plynu

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**38 610,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 472,73
1 - Zemní práce	21 985,93
5 - Komunikace pozemní	1 486,80
PSV - Práce a dodávky PSV	776,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	776,30
M - Práce a dodávky M	14 360,99
21-M - Elektromontáže	350,55
23-M - Montáže potrubí	13 594,15
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	416,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 02 - Přípojka plynu

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 610,02**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 472,73	
	D	1	Zemní práce				21 985,93	
1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,861	297,36	2 932,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201*					
	VV		"hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň - základy pro přístřešek"0,75*0,25*3,25		0,609			
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*0,8*7,3		5,431			
	VV		"místní komunikace"0,67*0,8*6,2		3,323			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,89*0,35*1,6		0,498			
	VV		Součet		9,861			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,192	386,57	3 166,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV		"Podle metodiky 0,8 * 0,8 * půdorysná délka nové STL plynovodní přípojky v zemi"0,8*0,8*12,8		8,192			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	22,406	97,39	2 182,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"výkop - hloubka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*13,7		12,741			
	VV		"místní komunikace"0,67*12,3		8,241			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,89*1,6		1,424			
	VV		Součet		22,406			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	22,406	60,22	1 349,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		"viz.položka výše: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m"22,406		22,406			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,310	31,22	602,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
	VV		"výkop rýh a jam - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň - základy pro přístřešek"0,75*0,25*3,25		0,609			
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*0,8*7,3		5,431			
	VV		"místní komunikace"0,67*0,8*6,2		3,323			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,89*0,35*1,6		0,498			
	VV		Mezisoučet		9,861			
	VV		"zpětný zásyp bez obsypu - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,5*0,8*7,3		2,920			
	VV		"místní komunikace"0,24*0,8*6,2		1,190			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,46*0,35*1,6		0,258			
	VV		Mezisoučet		4,368			
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3		2,511			
	VV		"místní komunikace"(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2		2,133			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,1+0,03+0,3)*0,35*1,6		0,241			
	VV		"obsyp potrubí v přístřešku po úroveň terénu: hloubka * šířka * délka"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,5*0,8*0,3		0,120			
	VV		"lože pro základy přístřešku: hloubka * šířka * délka"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,1*0,235*3,25		0,076			
	VV		Mezisoučet		5,081			
	VV		Součet		19,310			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,614	215,59	1 210,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3		2,511			
	VV		"místní komunikace"(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2		2,133			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,1+0,03+0,3)*0,35*1,6		0,241			
	VV		"obsyp potrubí v přístřešku po úroveň terénu: hloubka * šířka * délka"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,5*0,8*0,3		0,120			
	VV		"hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň - základy pro přístřešek"0,75*0,25*3,25		0,609			
	VV		Součet		5,614			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,942	112,25	1 677,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"výkop - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň - základy pro přístřešek"0,75*0,25*3,25		0,609			
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*0,8*7,3		5,431			
	VV		"místní komunikace"0,67*0,8*6,2		3,323			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,89*0,35*1,6		0,498			
	VV		Mezisoučet		9,861			
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3		2,511			
	VV		"místní komunikace"(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2		2,133			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,1+0,03+0,3)*0,35*1,6		0,241			
	VV		"obsyp potrubí v přístřešku po úroveň terénu: hloubka * šířka * délka"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,5*0,8*0,3		0,120			
	VV		"lože pro základy přístřešku: hloubka * šířka * délka"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,1*0,235*3,25		0,076			
	VV		Mezisoučet		5,081			
	VV		Součet		14,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,916	334,53	3 986,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		"štěrkopísek, zásyp - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"místní komunikace"0,24*0,8*6,2*1,9		2,262			
	VV		"obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3*1,9		4,771			
	VV		"místní komunikace"(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2*1,9		4,052			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,1+0,03+0,3)*0,35*1,6*1,9		0,458			
	VV		"obsyp potrubí v přístřešku po úroveň terénu: hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,5*0,8*0,3*1,9		0,228			
	VV		"lože pro základy přístřešku: hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,1*0,235*3,25*1,9		0,145			
	VV		Součet		11,916			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,861	13,38	131,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"výkop - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň - základy pro přístřešek"0,75*0,25*3,25		0,609			
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*0,8*7,3		5,431			
	VV		"místní komunikace"0,67*0,8*6,2		3,323			
	VV		"chodník, zámková dlažba"0,89*0,35*1,6		0,498			
	VV		Součet		9,861			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,920	104,08	303,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp jam a rýh vytěženou zeminou - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,93*0,8*7,3		5,431			
	VV		Mezisoučet		5,431			
	VV		"odečet - (lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"-(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3		-2,511			
	VV		Součet		2,920			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,749	162,06	607,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"(obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,03+0,3)*0,8*7,3		1,927			
	VV		"místní komunikace"(0,03+0,3)*0,8*6,2		1,637			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,03+0,3)*0,35*1,6		0,185			
	VV		Součet		3,749			
12	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*9,145*	*245,32*	*2 243,45*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,03+0,3)*0,8*7,3*1,8		4,520			
	VV		"místní komunikace"(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2*1,8		3,839			
	VV		"chodník, zámková dlažba"(0,1+0,03+0,3)*0,35*1,6*1,8		0,433			
	VV		"obsyp potrubí v přístřešku po úroveň terénu: hloubka * šířka * délka * hmot nost 1,8 t/m3"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,5*0,8*0,3*1,8		0,216			
	VV		"lože pro základy přístřešku: hloubka * šířka * délka * hmot nost 1,8 t/m3"					
	VV		"přístřešek pro přípojku"0,1*0,235*3,25*1,8		0,137			
	VV		Součet		9,145			
13	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*1,930*	*308,51*	*595,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"místní komunikace"0,67*0,8*6,2*1,8		5,982			
	VV		Mezisoučet		5,982			
	VV		"odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"místní komunikace"-(0,1+0,03+0,3)*0,8*6,2*1,9		-4,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		-4,052			
	VV		Součet		1,930			
37	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,136	877,21	996,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"lože * šířka * délka"					
	VV		0,1*0,8*(7,3+6,2)+0,1*0,35*1,6		1,136			
	VV		Součet		1,136			
	D	5	Komunikace pozemní				1 486,80	
14	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soub	1,000	1 486,80	1 486,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
	VV		"místní komunikace"1		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				776,30	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				776,30	
15	K	723239103	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"	kus	1,000	138,06	138,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723239103					
16	*M*	*55138954*	*kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý*	*kus*	*1,000*	*637,20*	*637,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 1ks - ukončení STL plynovodní přípojky"1		1,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
	VV		"viz.výkres: D.1.3.8"					
17	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,003	345,15	1,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723101					
	D	M	Práce a dodávky M				14 360,99	
	D	21-M	Elektromontáže				350,55	
18	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	15,000	14,87	223,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411					
19	*M*	*34141025*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2*	*m*	*15,000*	*8,50*	*127,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celková délka - 15,0m"15,0		15,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
	D	23-M	Montáže potrubí				13 594,15	
20	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	14,300	106,20	1 518,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025					
21	*M*	*28613921*	*potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm*	*m*	*14,300*	*72,22*	*1 032,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celková délka nové STL plynovodní přípojky včetně svislé části v přístřešku - 12,8 +1,5m"12,8+1,5		14,300			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
22	K	230202031	Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm	m	12,400	138,06	1 711,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202031					
23	*M*	*28613924*	*potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm*	*m*	*12,400*	*210,28*	*2 607,47*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"ochranná trubka na přípoce, celková délka 12,4m"12,4		12,400			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
24	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	14,300	12,74	182,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celková délka nové STL plynovodní přípojky včetně svislé části v přístřešku - 12,8 +1,5m"12,8+1,5		14,300			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
25	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 504,59	3 504,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001*					
26	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	14,300	8,50	121,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011*					
	VV		"celková délka nové STL plynovodní přípojky včetně svislé části v přístřešku - 12,8 +1,5m"12,8+1,5		14,300			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
27	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	14,300	46,73	668,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120041*					
	VV		"celková délka nové STL plynovodní přípojky včetně svislé části v přístřešku - 12,8 +1,5m"12,8+1,5		14,300			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
28	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	12,400	59,47	737,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120043*					
	VV		"ochranná trubka na přípoce, celková délka 12,4m"12,4		12,400			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
29	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	13,000	12,74	165,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112*					
	VV		"celková délka - 13,0m"13,0		13,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
30	*M*	*28614199*	*koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*113,63*	*113,63*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.3.8"					
31	*M*	*28615969*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*127,44*	*127,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.3.8"					
32	*M*	*28653072*	*vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"*	*kus*	*1,000*	*631,89*	*631,89*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.3.8"					
33	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	14,300	32,92	470,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907*					
	VV		"celková délka nové STL plynovodní přípojky včetně svislé části v přístřešku - 12,8 +1,5m"12,8+1,5		14,300			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				416,29	
34	K	580506204	Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m	úsek	1,000	254,88	254,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506204*					
35	K	580506211	Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů kulových	kus	1,000	46,73	46,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506211*					
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
36	K	580506213	Středotlaké plynovody kontrola spojů pěnotvorným roztokem	kus	4,000	28,67	114,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506213*					
	VV		"celkem cca. 4ks na potrubí"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 03 - Venkovní kanalizace

KSO: 827 29 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 463 041,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 463 041,89	12,00%	415 565,03

Cena s DPH **v CZK** **3 878 606,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 03 - Venkovní kanalizace

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 463 041,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 463 041,89
1 - Zemní práce	2 546 267,26
2 - Zakládání	5 160,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	56 431,46
4 - Vodorovné konstrukce	352 670,82
8 - Trubní vedení	420 199,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 090,36
997 - Přesun sutě	95,27
998 - Přesun hmot	62 126,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 463 041,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 463 041,89	
	D	1	Zemní práce				2 546 267,26	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	40,000	275,10	11 004,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001101*					
2	K	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	5,000	619,95	3 099,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001104*					
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	66,93	10 039,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	75,000	39,82	2 986,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,200	239,83	527,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV		1,10*2 "viz přílohy PD : D.1.4.3		2,200			
6	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	87,000	344,09	29 935,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151204*					
	VV		20% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		(8,00*6,20*2,85+12,20*6,20*2,98+5,20*4,70*2,76)*0,20+0,156		87,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.14, D.1.4.15 a D.1.4.16					
7	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	348,000	344,09	119 743,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204*					
	VV		80% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,00*6,20*2,85+12,20*6,20*2,98+5,20*4,70*2,76)*0,80+0,623		348,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.14, D.1.4.15 a D.1.4.16					
8	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	11,700	1 146,96	13 419,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112221*					
	VV		2,10*1,70*0,50+2,10*0,80*2,11/2+2,10*2,90*0,60+4,55*2,20/2*1,30+2,40*1,10*2,20		19,526			
	VV		2,40*2,40*0,20+1,50*(2,20+2,24)/2*1,30+2,40*1,10*2,24+2,40*2,40*1,20+0,30*2,24*1,30		19,180			
	VV		Mezisoučet		38,706			
	VV		38,706*0,30+0,088 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		11,700			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.6					
9	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	51,000	344,09	17 548,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104*					
	VV		2,13*(1,19+1,18)/2*0,80+2,10*1,18*1,30+2,10*0,20*2,10+10,75*(1,18+1,17)/2*0,80+2,10*1,17*1,30		19,422			
	VV		2,10*0,20*2,10+1,05*1,17*0,80		1,865			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.7					
	VV		9,18*(1,03+0,95)/2*0,90+2,00*0,95*1,10+2,00*0,20*2,00+48,45*(0,95+1,07)/2*0,80		50,217			
	VV		1,25*1,07*0,80+1,25*0,20*2,00+0,25*1,07*0,80+4,43*(1,07+0,69)/2*0,80+2,00*0,69*1,20		6,559			
	VV		2,00*0,20*2,00+39,19*(0,69+0,88)/2*0,80		25,411			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.8					
	VV		25,10*(1,17+0,76)/2*0,80+1,20*1,20*1,20 "viz přílohy PD : D.1.4.9		21,105			
	VV		17,30*(1,17+0,58)/2*0,80+1,20*1,20*1,20 "viz přílohy PD : D.1.4.10		13,838			
	VV		3,10*(1,18+1,16)/2*0,80+4,75*(1,16+1,14)/2*0,80+2,10*1,14*1,30+2,10*0,20*2,10		11,266			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.11					
	VV		přípojky					
	VV		8,50*(1,25+0,15)/2*0,80+7,50*1,03*0,80+1,20*1,20*1,20+3,50*0,95*0,80+1,20*1,20*1,20		17,056			
	VV		1,00*0,69*0,80+1,20*1,20*1,20		2,280			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1					
	VV		Mezisoučet		169,019			
	VV		169,019*0,30+0,294 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		51,000			
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	114,000	344,09	39 226,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204*					
	VV		10,95*(1,68+2,05)/2*1,10+3,90*(2,05+2,03)/2*1,10+8,40*(2,03+2,01)/2*1,10		49,880			
	VV		7,15*(2,01+1,54)/2*1,10+10,60*(1,54+1,49)/2*1,10+1,34*(1,49+1,60)/2*1,10		33,903			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.3					
	VV		12,27*(2,35+2,16)/2*1,20+2,40*2,16*1,20+2,40*0,20*2,40+25,80*(2,16+1,57)/2*0,90		83,881			
	VV		2,10*1,57*1,20+2,10*0,20*2,10+1,05*1,57*0,90		6,322			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.4					
	VV		(1,30+2,60)/2*1,10*2*4,27 "viz přílohy PD : D.1.4.5		18,318			
	VV		(3,97-0,75)*(2,24+2,29)/2*1,30+(33,65-0,75)*(1,13+1,27)/2*0,90+2,40*1,27*1,30		48,976			
	VV		2,40*1,30*2,40+21,13*(1,27+1,17)/2*0,90+1,29*1,17*1,30+1,29*0,20*2,20+0,19*1,17*0,80		33,396			
	VV		3,14*1,87*1,87*2,57+0,85*0,95*1,20		29,188			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.6					
	VV		23,37*(2,22+2,45)/2*1,30+2,40*2,45*1,10+2,40*0,20*2,40+2,49*(2,45+2,44)/2*1,30		86,474			
	VV		1,650*2,44*1,10+1,65*1,20*2,40+0,45*2,45*1,30+0,77*1,19*1,30		11,805			
	VV		1,97*1,19*1,10+1,97*1,20*2,40		8,252			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.7					
	VV		(3,16-0,75)*(1,10+1,03)/2*1,00+2,40*1,03*1,40+2,40*1,15*2,40+3,14*1,87*1,87*2,67		41,969			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.8					
	VV		Mezisoučet		452,364			
	VV		452,364*0,25+0,909 "25% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		114,000			
11	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	27,100	344,09	9 324,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221*					
	VV		38,706*0,70+0,006 "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3		27,100			
	VV		viz položka 132112221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	119,000	344,09	40 946,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104*					
	VV		169,019*0,70+0,687 "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3		119,000			
	VV		viz položky 132151104					
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	340,000	344,09	116 990,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204*					
	VV		452,364*0,75+0,727 "75% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3		340,000			
	VV		viz položky 132154204					
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,595	465,55	3 070,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV		1,60*1,68*1,10+1,06*1,56*1,10*2 "viz přílohy PD : D.1.4.3		6,595			
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	444,000	114,43	50 806,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		10,95*(1,68+2,05)/2*2+3,90*(2,05+2,03)/2*2+8,40*(2,03+2,01)/2*2+0,607		91,299			
	VV		7,15*(2,01+1,54)/2*2+10,60*(1,54+1,49)/2*2+1,34*(1,49+1,60)/2*2		61,641			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.3					
	VV		25,80*(2,16+1,57)/2*2+2*1,57*1,20+2,10*0,20*2+1,05*1,57*2		104,139			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.4					
	VV		(33,65-0,75)*(1,13+1,27)/2*2+2*1,27*1,30		82,262			
	VV		4*1,30*2,40+21,13*(1,27+1,17)/2*2+1,29*1,17*2+1,29*0,20*2+0,19*1,17*2+0,85*0,95*2		69,631			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.6					
	VV		0,77*1,19*2+2*1,19*1,10+4*1,20*2,4		15,971			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.7					
	VV		(3,16-0,75)*(1,10+1,03)/2*2+2*1,03*1,40+4*1,15*2,40		19,057			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.8					
	VV		Součet		444,000			
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	444,000	67,56	29 996,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		444,000 "viz položka 151101101		444,000			
17	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	505,000	250,80	126 654,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102*					
	VV		12,27*(2,35+2,16)/2*2+2*2,16*1,20+2,40*0,20*2+25,80*(2,16+1,57)/2*2		157,716			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.4					
	VV		1,30*6*4,27 "viz přílohy PD : D.1.4.5		33,306			
	VV		(2,10+1,70)*2*0,50+2,10*2,11/2*2+2*2,90*0,60+4,55*2,20/2*2+2*1,10*2,20		26,561			
	VV		2,40*0,20*2+1,50*(2,20+2,24)/2*2+2*1,10*2,24+2,40*4*1,20+0,30*2,24*2		25,412			
	VV		(3,97-0,75)*(2,24+2,29)/2*2		14,587			
	VV		3,14*3,74*2*2,57		60,362			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.6					
	VV		23,37*(2,22+2,45)/2*2+2*2,45*1,10+2,40*0,20*2+2,49*(2,45+2,44)/2*2		127,664			
	VV		2*2,44*1,10+1,65*1,20*2+0,45*2,45*2		11,533			
	VV		1,97*1,19*2+4*1,20*2,40		16,209			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.7					
	VV		3,14*3,74*2,67+0,295		31,650			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.8					
	VV		Součet		505,000			
18	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	505,000	73,20	36 966,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112*					
	VV		505,000 "viz položka 151201102		505,000			
19	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	245,500	199,07	48 871,69	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201					
	VV		(8,00+6,20)*2*2,85+(12,20+6,20)*2*2,98+(5,20+4,70)*2*2,76+0,248		245,500			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.14, D.1.4.15 a D.1.4.16					
20	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	245,500	57,84	14 199,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211					
	VV		245,500 "viz položka 151201201		245,500			
21	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	434,500	72,50	31 501,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201301					
	VV		8,00*6,20*2,85+12,20*6,20*2,98+5,20*4,70*2,76+0,278		434,500			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.14, D.1.4.15 a D.1.4.16					
22	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	434,500	15,99	6 947,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201311					
	VV		434,500 "viz položka 151201301		434,500			
23	K	153112116	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky přes 10 m	m2	43,300	446,74	19 343,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112116					
	VV		(2,50+4,60*2)*3,70+0,01 "viz přílohy PD : D.1.4.17		43,300			
24	K	153112231	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve stísněných podmínkách, délky do 4 m	m2	43,300	2 884,21	124 886,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112231					
	VV		43,30 "153112116		43,300			
25	K	153113118	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m	m2	43,300	987,53	42 760,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113118					
	VV		(2,50+4,60*2)*3,70+0,01 "viz přílohy PD : D.1.4.17		43,300			
26	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	5,000	726,54	3 632,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191121					
	VV		5,000 "viz přílohy PD : D.1.4.17		5,000			
27	K	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	5,000	438,12	2 190,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191131					
28	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 724,800	68,73	118 545,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		87,000 "viz položky 131151204		87,000			
	VV		348,000 "viz položky 131251204		348,000			
	VV		11,700 "viz položky 132112221		11,700			
	VV		51,000 "viz položky 132151104		51,000			
	VV		114,000 "viz položky 132154204		114,000			
	VV		27,100 "viz položky 132251104		27,100			
	VV		119,000 "viz položky 132251104		119,000			
	VV		340,000 "viz položky 132254204		340,000			
	VV		461,00 "viz položky 174151101		461,000			
	VV		166,000 "viz položky 175151101		166,000			
	VV		Součet		1 724,800			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 097,800	244,53	268 445,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		87,000 "viz položky 131151204		87,000			
	VV		348,000 "viz položky 131251204		348,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,700 "viz položky 132112221		11,700			
	VV		51,000 "viz položky 132151104		51,000			
	VV		114,000 "viz položky 132154204		114,000			
	VV		27,100 "viz položky 132251104		27,100			
	VV		119,000 "viz položky 132251104		119,000			
	VV		340,000 "viz položky 132254204		340,000			
	VV		Součet		1 097,800			
30	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 515,400	18,57	195 270,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		1097,800*2+97,880*85		10 515,400			
31	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 724,800	43,26	74 614,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		87,000 "viz položky 131151204		87,000			
	VV		348,000 "viz položky 131251204		348,000			
	VV		11,700 "viz položky 132112221		11,700			
	VV		51,000 "viz položky 132151104		51,000			
	VV		114,000 "viz položky 132154204		114,000			
	VV		27,100 "viz položky 132251104		27,100			
	VV		119,000 "viz položky 132251104		119,000			
	VV		340,000 "viz položky 132254204		340,000			
	VV		461,00 "viz položky 174151101		461,000			
	VV		166,000 "viz položky 175151101		166,000			
	VV		Součet		1 724,800			
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 877,238	275,27	516 747,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		1097,800*0,90*1,900		1 877,238			
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 097,800	17,24	18 926,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		87,000 "viz položky 131151204		87,000			
	VV		348,000 "viz položky 131251204		348,000			
	VV		11,700 "viz položky 132112221		11,700			
	VV		51,000 "viz položky 132151104		51,000			
	VV		114,000 "viz položky 132154204		114,000			
	VV		27,100 "viz položky 132251104		27,100			
	VV		119,000 "viz položky 132251104		119,000			
	VV		340,000 "viz položky 132254204		340,000			
	VV		Součet		1 097,800			
34	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	461,000	210,28	96 939,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		8,00*6,20*2,20-6,50*4,70*2,00-7,30*5,50*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.14		39,990			
	VV		12,20*6,20*2,73-3,14*0,45*0,45*0,53*2-10,70*4,70*2,00-11,50*5,50*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.15		92,593			
	VV		5,20*4,70*2,51-3,14*0,50*0,50*0,81-3,70*3,20*1,50-4,50*4,00*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.16		39,349			
	VV		11,700 "viz položky 132112221		11,700			
	VV		51,000 "viz položky 132151104		51,000			
	VV		114,000 "viz položky 132154204		114,000			
	VV		27,100 "viz položky 132251104		27,100			
	VV		340,000 "viz položky 132254204		340,000			
	VV		-42,40*1,10*0,54 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		-25,186			
	VV		-(12,30*1,20*0,67+25,80*1,20*0,62) "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4		-29,084			
	VV		-(11,50*1,30*0,78+(74,38-0,92-17,59)*0,90*0,67+(2,07-0,92)*0,80*0,67)		-45,967			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-((29,41-2,35)*1,30*0,72+(39,21-29,41-2,35-3,20)*1,00*0,72+10,75*0,90*0,67)		-34,870			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.7					
	VV		-(12,34*0,90*0,72+(56,47-1,84)*0,80*0,67+39,19*0,80*0,62)		-56,716			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.8					
	VV		-25,10*0,80*0,62 "viz přílohy PD : D.1.4.9		-12,450			
	VV		-17,30*0,80*0,62 "viz přílohy PD : D.1.4.10		-8,581			
	VV		-(3,10*0,80*0,62+4,75*0,80*0,62) "viz přílohy PD : D.1.4.11		-3,894			
	VV		přípojky					
	VV		-(1,50*1,30*0,72+8,50*0,80*0,62)		-5,620			
	VV		-(2,50*1,30*0,72+7,50*0,80*0,62)		-6,060			
	VV		-(3,50*0,80*0,62+1,00*0,80*0,62)		-2,232			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1					
	VV		-(3,14*0,89*0,89*3,70+(1,30+2,60)/2*1,10*2*0,32) "viz přílohy PD : D.1.4.5		-10,575			
	VV		-(3,14*0,62*0,62*0,25+3,14*0,92*0,92*1,80+3,14*1,17*1,17*0,05+3,14*1,32*1,32*0,20)		-6,395			
	VV		-3,14*1,47*1,47*0,12		-0,814			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.12					
	VV		-(3,14*0,62*0,62*0,25+3,14*0,92*0,92*1,80+3,14*1,17*1,17*0,05+3,14*1,32*1,32*0,20)		-6,395			
	VV		-3,14*1,47*1,47*0,12		-0,814			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13					
	VV		0,921		0,921			
	VV		Součet		461,000			
35	*M*	*58331202*	*štěrkodrť netříděná do 100mm*	*t*	*609,000*	*381,36*	*232 248,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(461,00-123,00)*1,800+0,600		609,000			
36	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*203,000*	*334,53*	*67 909,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		123,00*1,650+0,05		203,000			
	D	2	Zakládání				5 160,72	
37	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,600	6 212,68	3 727,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315224*					
	VV		1,50*0,50*0,80 "viz přílohy PD : D.1.4.17		0,600			
38	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	2,300	525,12	1 207,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351101*					
	VV		(1,50+0,80)*2*0,50 "viz přílohy PD : D.1.4.17		2,300			
39	K	274351102	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění	m2	2,300	97,97	225,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351102*					
	VV		2,300 "viz položka 274351101		2,300			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				56 431,46	
40	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované	m3	1,100	17 204,35	18 924,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321214511*					
	VV		1,50*2,30*0,30+0,065 "viz přílohy PD : D.1.4.17		1,100			
41	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	383,700	32,76	12 570,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111*					
	VV		42,40 "viz položka 871255202		42,400			
	VV		127,90 "viz položka 871313123		127,900			
	VV		146,40 "viz položka 871353123		146,400			
	VV		55,50 "viz položka 871363123		55,500			
	VV		11,50 "viz položka 871373123		11,500			
	VV		Součet		383,700			
42	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	383,700	64,99	24 936,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211*					
	VV		383,70 "viz položka 359901111		383,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				352 670,82	
43	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	37,500	1 081,58	40 559,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111					
	VV		8,00*6,20*0,25 "viz přílohy PD : D.1.4.14		12,400			
	VV		12,20*6,20*0,25 "viz přílohy PD : D.1.4.15		18,910			
	VV		5,20*4,70*0,25+0,080 "viz přílohy PD : D.1.4.16		6,190			
	VV		Součet		37,500			
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	53,500	1 434,27	76 733,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		3,14*1,17*1,17*0,05*2 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		0,430			
	VV		42,40*1,10*0,10 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		4,664			
	VV		12,30*1,20*0,15+25,80*1,20*0,15+1,50*0,30*0,15*2 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4		6,993			
	VV		11,50*1,30*0,15+(74,38-0,92-17,59)*0,90*0,15+(2,07-0,92)*0,80*0,15		9,923			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.6					
	VV		(29,41-2,35)*1,30*0,15+(39,21-29,41-2,35-3,20)*1,00*0,15+10,75*0,90*0,15+1,50*0,20*0,15*2		7,455			
	VV		1,50*0,50*0,15*2		0,225			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.7					
	VV		12,34*0,90*0,15+(56,47-1,84)*0,80*0,15+39,19*0,80*0,15+1,50*0,60*0,15*2+1,50*0,70*0,15*3		13,667			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.8					
	VV		25,10*0,80*0,15+0,60*0,60*0,15 "viz přílohy PD : D.1.4.9		3,066			
	VV		17,30*0,80*0,15+0,60*0,60*0,15 "viz přílohy PD : D.1.4.10		2,130			
	VV		3,10*0,80*0,15+4,75*0,80*0,15+1,50*0,70*0,15 "viz přílohy PD : D.1.4.11		1,100			
	VV		přípojky					
	VV		1,50*1,30*0,15+8,50*0,80*0,15+2,50*1,30*0,15+7,50*0,80*0,15+0,60*0,60*0,15		2,754			
	VV		3,50*0,80*0,15+0,60*0,60*0,15+1,00*0,80*0,15+0,60*0,60*0,15+0,445		1,093			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1					
	VV		Součet		53,500			
45	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	713,22	8 558,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
	VV		2+1+1+1+2+2+1+2 "ŠD4 ŠD8 ŠD9 ŠD11 ŠD12 ŠD14 ŠS1 ŠS2 viz přílohy PD : D.1.4.20		12,000			
46	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*4,000*	*305,86*	*1 223,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		3+1		4,000			
47	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*3,000*	*334,53*	*1 003,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2+1		3,000			
48	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*5,000*	*401,43*	*2 007,15*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		4+1		5,000			
49	K	452321162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	27,500	4 970,15	136 679,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321162					
	VV		(1,30+2,60)/2*1,10*2*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.5		0,858			
	VV		7,30*5,50*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.14		8,030			
	VV		11,50*5,50*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.15		12,650			
	VV		4,50*4,00*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.16		3,600			
	VV		3,14*1,32*1,32*0,20*2+0,174 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		2,362			
	VV		Součet		27,500			
50	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	19,000	492,98	9 366,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	VV		(7,30+5,50)*2*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.14		5,120			
	VV		(11,50+5,50)*2*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.15		6,800			
	VV		(4,50+4,00)*2*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.16		3,400			
	VV		3,14*2,64*0,20*2+0,364 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		3,680			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	19,000	105,02	1 995,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	VV		19,000 "viz položka 452351111		19,000			
52	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,400	36 897,60	14 759,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113					
	VV		0,030 "viz přílohy PD : D.1.4.5		0,030			
	VV		0,090 "viz přílohy PD : D.1.4.14		0,090			
	VV		0,120+0,040 "viz přílohy PD : D.1.4.15		0,160			
	VV		0,060 "viz přílohy PD : D.1.4.16		0,060			
	VV		0,030*2 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		0,060			
	VV		Součet		0,400			
53	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z žebírkových drátů	t	1,800	33 213,96	59 785,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211					
	VV		((1,30+2,60)/2*1,10*2*2+1,30*6*0,20)*0,005267*1,30 "viz přílohy PD : D.1.4.5		0,069			
	VV		(7,30*5,50*2+(7,30+5,50)*2*0,20)*0,004335*1,30 "viz přílohy PD : D.1.4.14		0,481			
	VV		(11,50*5,50*2+(7,30+5,50)*2*0,20)*0,004335*1,30 "viz přílohy PD : D.1.4.15		0,742			
	VV		(4,50*4,00*2+(4,50+4,00)*2*0,20)*0,004335*1,30 "viz přílohy PD : D.1.4.16		0,222			
	VV		(3,14*1,32*1,32*2+3,14*2,64*0,20)*2*0,005267*1,30+0,113 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		0,286			
	VV		Součet		1,800			
	D	8	Trubní vedení				420 199,48	
54	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	127,900	142,64	18 243,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
	VV		39,20+25,10+17,30 "viz přílohy PD : D.1.4.1, D.1.4.8, D.1.4.9 a D.1.4.10		81,600			
	VV		25,80 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4		25,800			
	VV		8,50+7,50+3,50+1,00 "viz přílohy PD : D.1.4.1		20,500			
	VV		Součet		127,900			
55	*M*	*28611261*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12*	*m*	*98,900*	*365,23*	*36 121,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		96,00*1,03+0,02		98,900			
56	*M*	*28611260*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12*	*m*	*32,900*	*397,36*	*13 073,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		31,90*1,03+0,043		32,900			
57	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	146,400	150,48	22 030,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123					
	VV		58,90+10,80+56,50+7,90 "viz přílohy PD : D.1.4.1, D.1.4.6, D.1.4.7, D.1.4.8 a D.1.4.11		134,100			
	VV		12,30 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4		12,300			
	VV		Součet		146,400			
58	*M*	*28611263*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12*	*m*	*98,900*	*503,17*	*49 763,51*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		96,00*1,03+0,02		98,900			
59	*M*	*28611262*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12*	*m*	*52,000*	*524,33*	*27 265,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		50,40*1,03+0,088		52,000			
60	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	55,500	153,62	8 525,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363123					
	VV		39,20+12,30 "viz přílohy PD : D.1.4.1, D.1.4.7 a D.1.4.8		51,500			
	VV		1,50+2,50 "viz přílohy PD : D.1.4.1		4,000			
	VV		Součet		55,500			
61	*M*	*28611265*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN12*	*m*	*37,100*	*724,97*	*26 896,39*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		36,00*1,03+0,02		37,100			
62	*M*	*28611264*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12*	*m*	*20,100*	*760,24*	*15 280,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		19,50*1,03+0,015		20,100			
63	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	11,500	160,67	1 847,71	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373123					
	VV		11,50 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.6		11,500			
64	*M*	*28611267*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12*	*m*	*6,000*	*1 152,12*	*6 912,72*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		5,80*1,03+0,026		6,000			
65	*M*	*28611266*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12*	*m*	*6,000*	*1 214,82*	*7 288,92*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		5,80*1,03+0,026		6,000			
66	K	877245201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90	kus	2,000	253,15	506,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877245201					
	VV		2 "viz přílohy PD : D.1.4.1, D.1.4.2 a D.1.4.3		2,000			
67	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100RC SDR11 dle DIN EN 12201 a Standardu PAS 1075 potrubí typu 2 D 90mm*	*kus*	*2,000*	*283,72*	*567,44*	*CS ÚRS 2024 01*
68	K	877245212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	2,000	253,15	506,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877245212					
	VV		1+1 "viz přílohy PD : D.1.4.1, D.1.4.2 a D.1.4.3		2,000			
69	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100RC SDR11 dle DIN EN 12201 a Standardu PAS 1075 potrubí typu 2 D 90mm*	*kus*	*2,000*	*767,29*	*1 534,58*	*CS ÚRS 2024 01*
70	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	5,000	220,23	1 101,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV		5 "viz přílohy PD : D.1.4.1		5,000			
71	*M*	*28651202*	*koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° SN12*	*kus*	*5,000*	*379,34*	*1 896,70*	*CS ÚRS 2024 01*
72	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	8,000	220,23	1 761,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330					
73	*M*	*28651232*	*přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160 SN12*	*kus*	*8,000*	*239,04*	*1 912,32*	*CS ÚRS 2024 01*
74	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	3,000	398,15	1 194,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
	VV		3 "viz přílohy PD : D.1.4.1		3,000			
75	*M*	*28651216*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200/160/45° SN12*	*kus*	*3,000*	*1 050,23*	*3 150,69*	*CS ÚRS 2024 01*
76	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	5,000	239,83	1 199,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330					
77	*M*	*28651233*	*přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200 SN12*	*kus*	*5,000*	*483,58*	*2 417,90*	*CS ÚRS 2024 01*
78	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	kus	5,000	267,26	1 336,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360330					
79	*M*	*28651234*	*přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250 SN12*	*kus*	*5,000*	*772,78*	*3 863,90*	*CS ÚRS 2024 01*
80	K	891372522	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na protipřírubu DN 300	kus	1,000	1 551,83	1 551,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891372522					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.17		1,000			
81	*M*	*42283113*	*klapka koncová nerezová ocel DN 300*	*kus*	*1,000*	*19 593,84*	*19 593,84*	*CS ÚRS 2024 01*
82	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	42,400	30,59	1 297,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		42,40 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		42,400			
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	42,400	32,60	1 382,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
	VV		42,40 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		42,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	5,000	632,49	3 162,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121					
	VV		5 "viz přílohy PD : D.1.4.2		5,000			
85	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	10,000	692,84	6 928,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121					
	VV		10 "viz přílohy PD : D.1.4.2		10,000			
86	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250	úsek	8,000	901,32	7 210,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892362121					
	VV		8 "viz přílohy PD : D.1.4.2		8,000			
87	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	6 990,70	13 981,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
	VV		2 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		2,000			
88	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	3,000	901,32	2 703,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121					
	VV		3 "viz přílohy PD : D.1.4.2		3,000			
89	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	8,000	2 782,33	22 258,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410100					
	VV		7+1 "ŠD4 ŠD8 ŠD9 ŠD11 ŠD12 ŠD13 ŠD14 ŠS2 viz přílohy PD : D.1.4.20		8,000			
90	*M*	*59224337*	*dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm*	*kus*	*8,000*	*8 621,29*	*68 970,32*	*CS ÚRS 2024 01*
91	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	822,94	2 468,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211					
	VV		3 "ŠD8 ŠD9 ŠD14 viz přílohy PD : D.1.4.20		3,000			
92	*M*	*59224160*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm*	*kus*	*3,000*	*1 199,14*	*3 597,42*	*CS ÚRS 2024 01*
93	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 347,67	2 695,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212					
	VV		2 "ŠS1 ŠS2 viz přílohy PD : D.1.4.20		2,000			
94	*M*	*59224161*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*2,000*	*1 873,17*	*3 746,34*	*CS ÚRS 2024 01*
95	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	42,400	44,52	1 887,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		42,40 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		42,400			
96	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	42,400	13,32	564,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		42,40 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		42,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 090,36	
97	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	112,700	76,46	8 617,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901111					
	VV		39,30 "viz přílohy PD : D.1.4.14		39,300			
	VV		66,40 "viz přílohy PD : D.1.4.15		66,400			
	VV		7,00 "viz přílohy PD : D.1.4.16		7,000			
	VV		Součet		112,700			
98	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	112,700	63,64	7 172,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901311					
	VV		112,700 "viz položky 933901111		112,700			
99	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,300	14 336,96	4 301,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				95,27	
100	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,063	169,92	10,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
101	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,063	127,44	8,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
102	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,693	8,50	5,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		0,063*11		0,693			
103	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,693	101,95	70,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
	D	998	Přesun hmot				62 126,52	
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	137,646	451,35	62 126,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	VV		1231,346-609,000-203,00-14,700-267,000		137,646			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 04 - Přípojka vody

KSO: 827 19 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **273 074,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	273 074,94	12,00%	32 768,99

Cena s DPH **v CZK** **305 843,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 04 - Přípojka vody

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**273 074,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	273 074,94
1 - Zemní práce	233 102,64
4 - Vodorovné konstrukce	9 496,80
8 - Trubní vedení	23 323,05
997 - Přesun sutě	2 833,93
998 - Přesun hmot	4 318,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
IO 04 - Přípojka vody

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**273 074,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				273 074,94	
	D	1	Zemní práce				233 102,64	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	20,000	268,98	5 379,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001101					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	65,42	1 308,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	38,93	389,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,600	234,50	2 485,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
	VV		1,07*1,57*0,90+1,07*1,57*0,90*6+0,017		10,600			
	VV		viz přílohy PD : D.1.5.1, D.1.5.3 a D.1.5.5					
5	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	41,200	336,44	13 861,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154203					
	VV		11,92*(1,25+1,22)/2*0,90+2,44*1,22*1,34+2,44*0,40*2,24+4,065*(1,22+1,26)/2*0,90		23,961			
	VV		23,12*(1,26+1,33)/2*0,90+23,90*(1,33+1,37)/2*0,90+2,50*(1,37+0,70)/2*0,90		58,314			
	VV		Mezisoučet		82,275			
	VV		82,275*0,50+0,062 "50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		41,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.5.1, D.1.5.3 a D.1.5.5					
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	41,200	336,44	13 861,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203					
	VV		82,275*0,50+0,062 "50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 viz položka 132154203		41,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,200	455,20	8 739,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV		10,00*0,90*0,70+1,07*1,57*0,90+1,67*1,52*0,90+1,07*1,57*0,90*6+0,032		19,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.5.1, D.1.5.3 a D.1.5.5					
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	163,500	110,11	18 002,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		11,92*(1,25+1,22)/2*2-2,44*1,22*2+4,065*(1,22+1,26)/2*2		33,570			
	VV		23,12*(1,26+1,33)/2*2+23,90*(1,33+1,37)/2*2+2,50*(1,37+0,70)/2*2+0,344		129,930			
	VV		viz přílohy PD : D.1.5.4 a D.1.5.5					
	VV		Součet		163,500			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	163,500	66,05	10 799,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		163,500 "viz položka 151101101		163,500			
10	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	18,000	226,84	4 083,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201101*					
	VV		(2,44+2,24)*2*1,92+0,029 "viz přílohy PD : D.1.5.1, D.1.5.3 a D.1.5.5		18,000			
11	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	18,000	58,48	1 052,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201111*					
	VV		18,00 "viz položka 151201101		18,000			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,400	67,20	10 510,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		41,200 "viz položka 132154203		41,200			
	VV		41,200 "viz položka 132254203		41,200			
	VV		53,000 "viz položka 174111101		53,000			
	VV		21,000 "viz položka 175151101		21,000			
	VV		Součet		156,400			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,400	239,10	19 701,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117*					
	VV		41,200 "viz položka 132154203		41,200			
	VV		41,200 "viz položka 132254203		41,200			
	VV		Součet		82,400			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	865,200	18,16	15 712,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119*					
	VV		82,400*2+8,2400*85		865,200			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	156,400	127,98	20 016,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		41,200 "viz položka 132154203		41,200			
	VV		41,200 "viz položka 132254203		41,200			
	VV		53,000 "viz položka 174111101		53,000			
	VV		21,000 "viz položka 175151101		21,000			
	VV		Součet		156,400			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	141,000	269,15	37 950,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		82,40*0,90*1,900+0,096		141,000			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	164,800	16,86	2 778,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		41,200*2 "viz položka 132154203		82,400			
	VV		41,200*2 "viz položka 132254203		82,400			
	VV		Součet		164,800			
18	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,000	205,60	10 896,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		41,200+41,200 "viz položky 132154203 132254203		82,400			
	VV		-(65,50-1,44)*0,463*0,90 "viz přílohy PD : D.1.5.5		-26,694			
	VV		-(1,64*0,20*1,44+1,44*1,37*1,24+0,80*0,35*0,80) "viz přílohy PD : D.1.5.4		-3,143			
	VV		0,437		0,437			
	VV		Součet		53,000			
19	*M*	*58331202*	*štěrkodrť netříděná do 100mm*	*t*	*95,400*	*372,89*	*35 573,71*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		53,00*1,80		95,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 496,80	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,800	1 402,40	8 133,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		(65,50-1,44)*0,10*0,90+0,035 "viz přílohy PD : D.1.5.5		5,800			
21	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,300	3 180,30	954,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		1,64*0,10*1,44+0,064 "viz přílohy PD : D.1.5.4		0,300			
22	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,700	481,30	336,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	VV		(1,64+1,44)*2*0,10+0,084 "viz přílohy PD : D.1.5.4		0,700			
23	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	0,700	102,69	71,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	VV		(1,64+1,44)*2*0,10+0,084 "viz přílohy PD : D.1.5.4		0,700			
	D	8	Trubní vedení				23 323,05	
24	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	65,500	90,43	5 923,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211					
	VV		65,50 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.3		65,500			
25	*M*	*28613113*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC dle PAS 1075 potrubí typu 2 PN 16 SDR11 63x5,8mm*	*m*	*65,500*	*104,99*	*6 876,85*	*CS ÚRS 2024 01*
26	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	10,000	45,45	454,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251811					
27	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	5,000	221,47	1 107,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101					
	VV		1+4 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.4		5,000			
28	*M*	*28614977*	*elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm*	*kus*	*1,000*	*468,23*	*468,23*	*CS ÚRS 2024 01*
29	*M*	*28615972*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm*	*kus*	*4,000*	*171,66*	*686,64*	*CS ÚRS 2024 01*
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	65,500	32,71	2 142,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
	VV		65,50 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.3		65,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	65,500	29,91	1 959,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		65,50 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.3		65,500			
32	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	65,500	43,53	2 851,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		65,50 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.3		65,500			
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	65,500	13,03	853,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		65,50 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.3		65,500			
	D	997	Přesun sutě				2 833,93	
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,025	50 808,15	1 270,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,025	23 296,65	582,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,275	1 019,60	280,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		0,025*11		0,275			
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,025	28 036,72	700,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				4 318,52	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,858	888,95	4 318,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	VV		135,958-95,400-35,700		4,858			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVVA - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity
Úroveň 3:
IO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

KSO: 822 55 31
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **7 423 773,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 423 773,30	21,00%	1 558 992,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 982 765,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVVA - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity
Úroveň 3:
IO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 423 773,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 423 773,30
1 - Zemní práce	2 229 193,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	820 003,79
2 - Zakládání	241 567,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 039,38
5 - Komunikace pozemní	1 740 520,56
8 - Trubní vedení	89 835,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	495 549,02
96 - Bourání konstrukcí	68 661,73
997 - Přesun sutě	1 619 250,59
998 - Přesun hmot	82 152,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVVA - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity
Úroveň 3:
IO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 423 773,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 423 773,30	
	D	1	Zemní práce				2 229 193,50	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	29,000	191,16	5 543,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101*					
	VV		25,30*(1,10+1,15)/2+0,537 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		29,000			
2	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	50,000	410,99	20 549,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103*					
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	76,46	7 646,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	50,000	191,16	9 558,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	31,22	1 248,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103*					
	VV		40,00 "oprava v ulici Bezděkov viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		40,000			
6	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	499,500	50,55	25 249,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151105*					
	VV		(57,00+92,00+322,00*0,18)*0,50 "skladba 1 skladba 5		103,480			
	VV		(198,50+24,00*0,25+27,20*0,25+26,50*0,25+25,25*0,25)*0,50 "skladba 2		112,119			
	VV		(1084,00+(60,0+54,00+69,00+20,00)*0,15+46,00*0,08)*0,50+0,586 "skladba 3		559,651			
	VV		447,50*0,50 "skladba 4		223,750			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Mezisoučet		999,000			
	VV		999,000*0,50 "50% objemu horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		499,500			
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	499,500	55,01	27 477,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		999,000*0,50 "50% objemu horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 viz položka 122151105		499,500			
8	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	48,000	1 552,64	74 526,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121*					
	VV		32,00*1,00*1,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		48,000			
9	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	26,200	665,34	17 431,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112331*					
	VV		50% objemu horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		(1,00*1,00*0,90*57+0,40*0,40*0,10*57)*0,50+0,094		26,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8					
10	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	19,000	287,69	5 466,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151102*					
	VV		50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		(164,000*(0,30+0,50)/2*0,50+55,000*0,50*0,10+33,500*0,50*0,10)*0,50+0,387		19,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
11	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	24,500	254,24	6 228,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151253*					
	VV		5,55*0,75*1,10+4,95*0,10*0,30+19,90*0,75*1,10+19,60*0,10*0,30+2,55*(1,00+0,80)/2*1,10		24,257			
	VV		2,55*0,10*0,30+2,50*(1,00+0,90)/2*1,10+2,50*0,10*0,30+7,50*(1,10+0,80)/2*1,10+7,50*0,10*0,30		10,827			
	VV		7,50*(1,00+0,80)/2*1,10+7,50*0,10*0,30+5,65*(1,00+0,80)/2*1,10+5,35*0,30*0,10+0,512		13,916			
	VV		Mezisoučet		49,000			
	VV		49,00*0,50 "50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		24,500			
12	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	26,200	291,41	7 634,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212331*					
	VV		50% objemu horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		(1,00*1,00*0,90*57+0,40*0,40*0,10*57)*0,50+0,094		26,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8					
13	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,000	315,94	6 002,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		(164,000*(0,30+0,50)/2*0,50+55,000*0,50*0,10+33,500*0,50*0,10)*0,50+0,387		19,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
14	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	24,500	291,41	7 139,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253*					
	VV		49,00*0,50 "50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 viz položka 132151253		24,500			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,000	53,52	428,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102*					
	VV		40,00*0,20 "ornice oprava v ulici Bezděkov viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		8,000			
16	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	29,000	62,45	1 811,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501*					
	VV		25,30*(1,10+1,15)/2+0,537 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		29,000			
17	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	203,000	7,43	1 508,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981*					
	VV		29,00*7 "viz položka 162301501		203,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 138,400	57,99	66 015,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		499,500 "viz položka 122151105		499,500			
	VV		499,500 "viz položka 122251105		499,500			
	VV		26,200 "viz položka 132112331		26,200			
	VV		19,000 "viz položka 132151102		19,000			
	VV		24,500 "viz položka 132151253		24,500			
	VV		26,200 "viz položka 132212331		26,200			
	VV		19,000 "viz položka 132251102		19,000			
	VV		24,500 "viz položka 132251253		24,500			
	VV		Součet		1 138,400			
19	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,000	61,70	2 961,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351143					
	VV		48,00 "viz položka 129951121		48,000			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 138,400	117,46	133 716,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		1138,400 "viz položka 162351103		1 138,400			
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 953,200	7,43	88 812,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		1138,40*2+113,84*85		11 953,200			
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,000	121,17	5 816,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751157					
	VV		48,000 "viz položka 162351143		48,000			
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	504,000	8,18	4 122,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751159					
	VV		48,00*2+4,80*85		504,000			
24	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000	48,32	386,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		40,00*0,20 "ornice oprava v ulici Bezděkov viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		8,000			
25	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	48,000	50,55	2 426,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103					
	VV		48,000 "viz položka 162351143		48,000			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 138,400	48,32	55 007,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		1138,400 "viz položka 162351103		1 138,400			
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 946,664	237,89	463 091,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		1138,40*0,90*1,900		1 946,664			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	814,000	95,15	77 452,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		1628,00*0,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		814,000			
29	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*1 344,000*	*208,15*	*279 753,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		814,000*1,650+0,90		1 344,000			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 372,800	7,43	17 629,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		1138,400*2 "viz položka 162351103		2 276,800			
	VV		48,000*2 "viz položka 162351143		96,000			
	VV		Součet		2 372,800			
31	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 668,000	62,13	103 632,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		40,00 "oprava v ulici Bezděkov viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		40,000			
	VV		1628,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 628,000			
	VV		Součet		1 668,000			
32	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*378,000*	*1 146,96*	*433 550,88*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1628,000*0,15*1,500*1,03+0,711		378,000			
33	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*84,000*	*1 816,01*	*152 544,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1628,00*0,05*1,03+0,158		84,000			
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 668,000	23,89	39 848,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 oprava v ulici Bezděkov		1 668,000			
35	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková původní druhy lipnicovitých trav*	*kg*	*59,000*	*138,59*	*8 176,81*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1628,000*0,035*1,03+0,311		59,000			
36	K	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	1 668,000	7,65	12 760,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911101					
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 oprava v ulici Bezděkov		1 668,000			
37	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 945,000	7,65	14 879,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		57,00+92,00 "skladba 1 skladba 5		149,000			
	VV		198,50-40,30-146,00+24,00*0,25+27,20*0,25+26,50*0,25+25,25*0,25 "skladba 2		37,938			
	VV		1084,00+(60,0+54,00+69,00+20,00)*0,15+46,00*0,08+0,932 "skladba 3		1 119,062			
	VV		568,000 "skladba 4		568,000			
	VV		45,50 "štěrk pod ocelovým schodištěm prostor mezi oplocením a stávající zdí		45,500			
	VV		5,00 "oprava v ulici Bezděkov		5,000			
	VV		8,50+12,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		20,500			
	VV		Součet		1 945,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 336,000	4,78	15 946,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
	VV		(1628,00+40,00)*2 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		3 336,000			
39	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 668,000	4,78	7 973,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 668,000			
40	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 668,000	4,78	7 973,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 668,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 668,000	4,78	7 973,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521*					
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 668,000			
42	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*3,000*	*430,11*	*1 290,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				820 003,79	
43	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,500	146,24	3 729,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123*					
	VV		8,50+12,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		20,500			
	VV		5,00 "oprava v ulici Bezděkov		5,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		25,500			
44	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	76,500	108,32	8 286,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134*					
	VV		24,60*(1,30+2,00)/2+10,10*(1,70+1,90)/2+9,40*(1,80+1,90)/2+0,340		76,500			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
45	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	253,000	47,84	12 103,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222*					
	VV		15,60*16,20+0,28 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		253,000			
46	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 586,500	53,26	137 756,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224*					
	VV		76,50+2450,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 526,500			
	VV		60,00 "oprava v ulici Bezděkov		60,000			
	VV		Součet		2 586,500			
47	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	253,000	269,00	68 057,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232*					
	VV		15,60*16,20+0,28 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		253,000			
48	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 450,000	202,20	495 390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243*					
	VV		2450,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 450,000			
49	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	45,100	47,84	2 157,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322*					
	VV		6,10*3,20+0,080		19,600			
	VV		8,50+12,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		20,500			
	VV		5,00 "oprava v ulici Bezděkov		5,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		45,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,000	53,26	213,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324*					
	VV		4,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		4,000			
51	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	19,600	269,00	5 272,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332*					
	VV		6,10*3,20+0,08 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		19,600			
52	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	120,000	207,62	24 914,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112*					
	VV		45,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		45,000			
	VV		60,00+6,50 "oprava v ulici Bezděkov		66,500			
	VV		4,00+4,50 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		8,500			
	VV		Součet		120,000			
53	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	120,000	269,00	32 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114*					
	VV		45,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		45,000			
	VV		60,00+6,50 "oprava v ulici Bezděkov		66,500			
	VV		4,00+4,50 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		8,500			
	VV		Součet		120,000			
54	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	18,600	90,27	1 679,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112*					
	VV		(6,10+3,20)*2 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		18,600			
55	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	303,000	90,27	27 351,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		(4,00+ 3,00)*2 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		14,000			
	VV		10,00 "oprava v ulici Bezděkov		10,000			
	VV		124,50 "betonový obrubník		124,500			
	VV		154,50 "betonová přídlažba		154,500			
	VV		Součet		303,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
56	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	9,000	90,27	812,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111*					
	VV		9,00 "oprava v ulici Bezděkov		9,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	D	2	Zakládání				241 567,06	
57	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	372,250	34,94	13 006,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		(55,000+33,50)*2,50+(164,000-(55,00+33,50))*2,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		372,250			
58	*M*	*69311067*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2*	*m2*	*428,088*	*50,55*	*21 639,85*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		372,250*1,15		428,088			
59	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	164,000	288,44	47 304,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102*					
	VV		164,000 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		164,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	2,500	436,37	1 090,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141					
	VV		19,60*0,10*0,30+2,55*0,10*0,30+2,50*0,10*0,30+7,50*0,10*0,30*2+5,35*0,10*0,30+0,089		1,439			
	VV		4,95*0,10*0,30		0,149			
	VV		0,40*0,40*0,10*57		0,912			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8					
	VV		Součet		2,500			
61	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	7,300	3 419,63	24 963,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313511					
	VV		0,40*0,40*0,80*57+0,004 "viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8		7,300			
62	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	72,960	387,84	28 296,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		0,40*4*0,80*57 "viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8		72,960			
63	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	72,960	70,09	5 113,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		72,960 "viz položka 275351121		72,960			
64	K	279311811	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 12/15	m3	12,000	3 419,63	41 035,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311811					
	VV		4,95*0,80*0,30+19,60*0,80*0,30+2,55*0,80*0,30+2,50*0,80*0,30+7,50*0,80*0,30*2+5,35*0,80*0,30		11,988			
	VV		0,012		0,012			
	VV		Součet		12,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					
65	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	82,000	481,30	39 466,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		(4,95+0,30)*2*0,80		8,400			
	VV		19,60*0,80*2+0,30*0,80+0,30*0,20+2,85*0,80*2+0,30*0,20+2,50*0,80*2+0,30*0,20		40,340			
	VV		7,50*0,80*2*2+0,30*0,20*2+5,35*0,80*2+0,30*0,80+0,340		33,260			
	VV		Součet		82,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					
66	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	82,000	130,84	10 728,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV		82,000 "viz 279351121		82,000			
67	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,300	29 735,92	8 920,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
	VV		207*0,90*0,000888*1,10		0,182			
	VV		(19,55+0,50+2,35+0,20+2,30+0,20+7,30+0,20+7,30+0,20+5,10+4,80)*0,000617*1,10+0,084		0,118			
	VV		Součet		0,300			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 039,38	
68	K	348272113	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	9,000	1 221,30	10 991,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272113					
	VV		19,55*0,20+0,50*0,40+2,35*0,20+0,20*0,40+2,30*0,20+0,20*0,40+7,30*0,20+0,20*0,40+5,10*0,20		7,760			
	VV		4,80*0,20+0,280		1,240			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					
	VV		Součet		9,000			
69	K	348272513	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	43,000	605,76	26 047,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513					
	VV		19,55+0,50+2,35+0,20+2,30+0,20+7,30+0,20+5,10+4,80+0,50		43,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				1 740 520,56	
70	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	124,000	81,24	10 073,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111*					
	VV		23,55*5,25+0,362 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		124,000			
71	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 115,000	88,89	99 112,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811112*					
	VV		1084,00+(60,0+54,00+69,00+20,00)*0,15+0,55		1 115,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
72	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	220,000	162,49	35 747,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011*					
	VV		57,00+92,00 "skladba 1 skladba 5		149,000			
	VV		45,50 "štěrk pod ocelovým schodištěm prostor mezi oplocením a stávající zdí		45,500			
	VV		5,00 "oprava v ulici Bezděkov		5,000			
	VV		8,50+12,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		20,500			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		220,000			
73	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	568,000	215,05	122 148,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111*					
	VV		568,000 "viz položky 565165121		568,000			
74	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	206,000	248,51	51 193,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011*					
	VV		(2,75*2+2,50)*5,00+(1,00*1,00-3,14*1,00*1,00/4)		40,215			
	VV		(7,50+2,75)*5,00+(2,75*2+5,00)*5,00*2+(1,00*1,00-3,14*1,00*1,00)*5+77,60*0,25+0,835		165,785			
	VV		skladba 2 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		206,000			
75	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 157,000	248,51	287 526,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		198,50-40,30-146,00+24,00*0,25+27,20*0,25+26,50*0,25+25,25*0,25 "skladba 2		37,938			
	VV		1084,00+(60,0+54,00+69,00+20,00)*0,15+46,00*0,08+0,932 "skladba 3		1 119,062			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		1 157,000			
76	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	568,000	258,07	146 583,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111*					
	VV		568,000 "viz položky 565165121		568,000			
77	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	1 148,000	387,10	444 390,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962113*					
	VV		1084,00 "skladba 3 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 084,000			
	VV		60,00 "oprava v ulici Bezděkov		60,000			
	VV		4,00 "oprava u stávající budovy základy spojoací chodby		4,000			
	VV		Součet		1 148,000			
78	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	568,000	458,78	260 587,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121*					
	VV		45,00+447,50+0,50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		493,000			
	VV		60,00+6,50 "oprava v ulici Bezděkov		66,500			
	VV		4,00+4,50 "oprava u stávající budovy základy spojoací chodby		8,500			
	VV		Součet		568,000			
79	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	568,000	21,03	11 945,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		568,00 "viz položky 577134141		568,000			
80	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	568,000	9,08	5 157,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		568,00 "viz položky 577134141		568,000			
81	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	568,000	292,47	166 122,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141					
	VV		45,00+447,50+0,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		493,000			
	VV		60,00+6,50 "oprava v ulici Bezděkov		66,500			
	VV		4,00+4,50 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		8,500			
	VV		Součet		568,000			
82	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	83,500	377,54	31 524,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		57,00+1,50*(0,40+0,25)+0,025 "skladba 1		58,000			
	VV		5,00 "oprava v ulici Bezděkov		5,000			
	VV		8,50+12,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		20,500			
	VV		Součet		83,500			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
83	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová bez zkosených hran 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*55,200*	*344,09*	*18 993,77*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(57,000-((2,00-0,16)*0,40+3,60*0,40)-((2,00-0,16)*0,25+3,10*0,25))*1,03+0,003		55,200			
84	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*2,900*	*611,71*	*1 773,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		((2,00-0,16)*0,40+3,60*0,40+1,50*0,40)*1,03+0,041		2,900			
85	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*26,500*	*305,86*	*8 105,29*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(8,50+12,00+5,00)*1,03+0,235 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		26,500			
86	K	596211115	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	4,400	39,19	172,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211115					
	VV		(2,00-0,16)*0,40+3,60*0,40+1,50*0,40+(2,00-0,16)*0,25+3,10*0,25+1,50*0,25+0,014		4,400			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
87	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,300	210,28	8 474,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
	VV		(2,75*2+2,50)*5,00+(1,00*1,00-3,14*1,00*1,00/4)+0,085		40,300			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
88	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	146,000	210,28	30 700,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211					
	VV		(7,50+2,75)*5,00+(2,75*2+5,00)*5,00*2+(1,00*1,00-3,14*1,00*1,00)*5+0,45		146,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
89	K	596212315	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	4,160	44,92	186,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212315					
	VV		6,40*0,65 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				89 835,36	
90	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	6,000	1 252,09	7 512,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941343					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,000			
91	*M*	*59223823*	*vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm*	*kus*	*6,000*	*927,12*	*5 562,72*	*CS ÚRS 2024 01*
92	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	855,44	5 132,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,000			
93	*M*	*59223820*	*vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny*	*kus*	*6,000*	*578,26*	*3 469,56*	*CS ÚRS 2024 01*
94	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	6,000	1 223,42	7 340,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941366					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,000			
95	*M*	*59223824*	*vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)*	*kus*	*6,000*	*869,78*	*5 218,68*	*CS ÚRS 2024 01*
96	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 405,02	8 430,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,000			
97	*M*	*55242320*	*mříž vtoková litinová plochá včetně rámu pro třídu zatížení D 400 500x500 mm*	*kus*	*6,000*	*7 388,31*	*44 329,86*	*CS ÚRS 2024 01*
98	*M*	*59223875*	*koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*6,000*	*473,12*	*2 838,72*	*CS ÚRS 2024 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				495 549,02	
99	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	167,26	1 839,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		2+2+1+3+1+1+1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		11,000			
100	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*1,000*	*792,36*	*792,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1 "P4		1,000			
101	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*2,000*	*678,62*	*1 357,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2 "P2		2,000			
102	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*2,000*	*678,62*	*1 357,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		2 "B16		2,000			
103	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*5,000*	*836,32*	*4 181,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		3+1+1 "IP11b IP11c IP12 se symbolem č.225		5,000			
104	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*678,62*	*678,62*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1 "E1		1,000			
105	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	10,000	1 715,66	17 156,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		2+2+1+3+1+1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		10,000			
106	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*10,000*	*754,12*	*7 541,20*	*CS ÚRS 2024 01*
107	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	170,000	42,53	7 230,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112					
	VV		149,00+21,00 "V10b V10e viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		170,000			
108	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	10,000	42,53	425,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122					
	VV		10,00 "V10d viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	7,000	129,03	903,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915491211					
	VV		4,00+ 3,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		7,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
110	*M*	*59246121*	*přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm*	*m*	*7,000*	*195,94*	*1 371,58*	*CS ÚRS 2024 01*
111	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	180,000	4,30	774,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		149,00+10,00+21,00 "V10b V10d V10e viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		180,000			
112	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	526,000	299,16	157 358,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		4,00+ 3,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		7,000			
	VV		10,00 "oprava v ulici Bezděkov		10,000			
	VV		463,00+42,00+4,00		509,000			
	VV		Součet		526,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
113	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*454,000*	*205,50*	*93 297,00*	*CS ÚRS 2024 01*
114	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*42,000*	*145,28*	*6 101,76*	*CS ÚRS 2024 01*
115	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*4,000*	*454,00*	*1 816,00*	*CS ÚRS 2024 01*
116	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm*	*m*	*34,000*	*563,92*	*19 173,28*	*CS ÚRS 2024 01*
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	322,000	258,07	83 098,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		322,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		322,000			
118	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*275,000*	*126,17*	*34 696,75*	*CS ÚRS 2024 01*
119	*M*	*59217036*	*obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní*	*m*	*50,000*	*135,72*	*6 786,00*	*CS ÚRS 2024 01*
120	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	9,000	189,25	1 703,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		9,00 "oprava v ulici Bezděkov		9,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
121	*M*	*59217002*	*obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm*	*m*	*9,000*	*73,60*	*662,40*	*CS ÚRS 2024 01*
122	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	112,000	104,18	11 668,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		90,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		90,000			
	VV		13,00 "oprava v ulici Bezděkov		13,000			
	VV		9,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		9,000			
	VV		Součet		112,000			
123	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	112,000	73,60	8 243,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		90,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		90,000			
	VV		9,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		9,000			
	VV		13,00 "oprava v ulici Bezděkov		13,000			
	VV		Součet		112,000			
124	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	109,000	87,93	9 584,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		90,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		90,000			
	VV		13,00 "oprava v ulici Bezděkov		13,000			
	VV		6,00 "oprava u stávající budovy základy spojovací chodby		6,000			
	VV		Součet		109,000			
125	K	935932115	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	2,000	520,91	1 041,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932115					
	VV		1+1 "Ž1 Ž2 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2,000			
126	K	953961212	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	114,000	81,24	9 261,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961212					
	VV		57*2 "viz položka 338171115		114,000			
127	K	953965117	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	114,000	47,79	5 448,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117					
	VV		57*2 "viz položka 338171115		114,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				68 661,73	
128	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,000	1 489,45	13 405,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		55,00*0,20*0,80+0,20 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,000			
129	K	962033127	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění bez výztuže, včetně výplně z betonu, třídy C25/30, objemu přes 1 m3	m3	47,600	1 020,05	48 554,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962033127					
	VV		32,00*5,00*0,20+0,60*0,40*5,00*13 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		47,600			
130	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	110,000	37,91	4 170,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071821					
	VV		55,00*2 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		110,000			
131	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m	m	55,000	46,04	2 532,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071831					
	VV		55,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		55,000			
	D	997	Přesun sutě				1 619 250,59	
132	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	2 523,389	93,46	235 835,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
	VV		2803,766*0,90 "90% množství		2 523,389			
133	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	280,377	314,35	88 136,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
	VV		2803,766*0,10 "10% množství		280,377			
134	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5 144,308	39,08	201 039,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		(2803,766-6,630-19,890-5,394-62,115-0,360-137,223)*2		5 144,308			
135	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27 007,617	5,95	160 695,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		(2803,766-6,630-19,890-5,394-62,115-0,360-137,223)*2		5 144,308			
	VV		(2803,766-6,630-19,890-5,394-62,115-0,360-137,223)*0,10*85		21 863,309			
	VV		Součet		27 007,617			
136	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,040	42,48	2 253,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		(6,630+19,890)*2		53,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	278,460	9,35	2 603,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569*					
	VV		(6,630+19,890)*2+(6,630+19,890)*0,10*85		278,460			
138	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	410,184	93,46	38 335,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		(5,394+62,115+0,360+137,223)*2		410,184			
139	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 153,466	10,20	21 965,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		(5,394+62,115+0,360+137,223)*2+(5,394+62,115+0,360+137,223)*0,10*85		2 153,466			
140	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 777,246	59,47	165 162,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		2803,766-6,630-19,890-5,394-62,115-0,360-137,223		2 572,154			
	VV		5,394+62,115+0,360+137,223		205,092			
	VV		Součet		2 777,246			
141	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	205,092	59,47	12 196,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		5,394+62,115+0,360+137,223		205,092			
142	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	456,828	101,95	46 573,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		(6,630+19,890+158,125+12,250+5,394+62,115+0,360+137,223)*0,90 "90% hmotnosti		361,788			
	VV		48,00*2,200*0,90 "viz položka 129951121 90% hmotnosti		95,040			
	VV		Součet		456,828			
143	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 430,045	246,38	352 334,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		2803,766		2 803,766			
	VV		-(6,630+19,890+158,125+12,250+5,394+62,115+0,360+137,223)		-401,987			
	VV		-(774,200+11,040+27,600)		-812,840			
	VV		Mezisoučet		1 588,939			
	VV		1588,939*0,90 "90% hmotnosti		1 430,045			
144	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	731,556	399,31	292 117,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875*					
	VV		(774,200+11,040+27,600)*0,90 "90% hmotnosti		731,556			
	D	998	Přesun hmot				82 152,31	
145	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	814,276	100,89	82 152,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011*					
	VV		4517,916-1833,000-1344,00-131,00-378,00-17,640		814,276			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Bezděkov Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00278653
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová DIČ: CZ00278653

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **72 150 533,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	72 150 533,03	12,00%	8 658 063,96

Cena s DPH **v CZK** **80 808 596,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**72 150 533,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 890 409,33
1 - Zemní práce	3 869 506,17
2 - Zakládání	7 259 779,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 106 374,42
4 - Vodorovné konstrukce	15 744 577,15
5 - Komunikace pozemní	22 285,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 112 434,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 381 154,43
997 - Přesun sutě	18,36
998 - Přesun hmot	394 279,66
PSV - Práce a dodávky PSV	38 260 123,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	98 205,11
712 - Povlakové krytiny	744 914,47
713 - Izolace tepelné	152 926,94
714 - Akustická a protiotřesová opatření	147 542,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 394,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	524 138,62
762 - Konstrukce tesařské	205 223,36
763 - Konstrukce suché výstavby	1 208 129,99
764 - Konstrukce klempířské	76 849,90
765 - Krytina skládaná	11 083,87
766 - Konstrukce truhlářské	9 114 290,67
767 - Konstrukce zámečnické	17 051 813,83
771 - Podlahy z dlaždic	1 757 335,76
776 - Podlahy povlakové	2 874 405,54
777 - Podlahy lité	423 583,32
781 - Dokončovací práce - obklady	2 760 290,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 052 994,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**72 150 533,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 890 409,33	
	D	1	Zemní práce				3 869 506,17	
1	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	9 109,007	424,80	3 869 506,17	
	VV		4794,214 "viz položka 171251201		4 794,214			
	VV		4794,214*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		9 109,007			
	D	2	Zakládání				7 259 779,23	
2	K	218111124X01	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 250 mm	m	220,000	666,08	146 537,60	
	VV		220 "D.1.1.1.2		220,000			
3	K	2312122001X01	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, příplatek za použití přísady krystalické hydroizolace	m3	448,657	605,34	271 590,03	
	VV		448,657 "viz položka 58933730		448,657			
4	K	231611114X1	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) se zaručitelnou svařitelností	t	31,406	29 459,80	925 214,48	
	VV		448,657 "viz položka 58933730		448,657			
	VV		448,657*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		31,406			
5	K	273361821X1	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	7,328	29 735,92	217 904,82	
	VV		23,983 "viz položka 2273321611		23,983			
	VV		5,33 "viz položka 273323611		5,330			
	VV		Součet		29,313			
	VV		29,313*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		7,328			
6	K	273362021X1	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI se zaručitelnou svařitelností	t	112,264	29 735,92	3 338 273,32	
	VV		(16,6*34,25-3,45*3,9-3,1*3,95) "C1 viz D.1.1.2.b)1		542,850			
	VV		(17*56,5-3,1*3,9) "C2 viz d.1.1.2.b)3		948,410			
	VV		(10,7*(22,55+21,12)/2+3,2*6,95) "chodba viz D.1.1.2.b)2		255,875			
	VV		(0,45+0,35+1,7+1,7+2,35+2,55+2,25+2,25+3,7+3,45+1,45+2,55+1,7+0,6+0,25+2,15)*0,5 "pás výztuže š.500mm pod příčkami tl. 80mm v 1.NP		14,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8+0,8+2,2+6,6+1,6+2,65+3,65+6,6+0,8+0,8+1,65+0,2+0,3+2,1+4,35+2,65+0,8+0,8+2,3+1+3,1+0,8+0,8+0,8+0,8+0,95+0,2+1,3+0,5+3,95+2,35+1,5+4,5)*0,5		32,100			
	VV		(3,15+2,6+1+2,45+0,95+0,1+0,95+0,2+0,45+1,65+0,3+3,95+4,05+3,95+0,95+0,2+0,2+0,95+6,6+3+0,8+0,8+6,6+0,95+0,2+0,2+0,95+2,98)*0,5+(1,2+3,2)*0,5		27,765			
	VV		(2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+2,75+2,45+0,95+0,25+0,25+0,95+2,75+2,45+3,95+2,6+0,25+0,95+0,95)*0,5		23,550			
	VV		(0,25+0,25+0,95+0,95+0,25+6,45+0,2+1,65+0,3+2,6+1,05+0,55+1,2+0,25+0,95+0,95+0,25+2,75+2,45+2,45+2,75+0,25+0,95+0,95)*0,5+(3,25+1,45)*0,5		18,150			
	VV		(0,25+2,75+2,45+1,05+2,15+2,45+4,95+7,4+4,8+5,95+0,45+1+0,45+1,8+2,65+6,9+4,05+7,25)*0,5 "pás výztuže š.500mm pod příškama tl. 140mm		29,375			
	VV		Mezisoučet deska		1 892,800			
	VV		3,8*1+2,15*1,1+5,5*1,1+3,8*1,5+5,55*1,5 "VZT		26,240			
	VV		Součet		1 919,040			
	VV		1919,04*0,0585 'Přepočtené koeficientem množství		112,264			
7	K	274321711X01	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu železového, příplatek za přidání přísady krystalické hydroizolace	m3	81,131	293,11	23 780,31	
	VV		81,131 "viz položka 274321711		81,131			
8	K	274361821X1	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	71,766	29 735,92	2 134 028,03	
	VV		276,022 "viz položka 274321711		276,022			
	VV		276,022*0,26 'Přepočtené koeficientem množství		71,766			
9	K	275361821X1	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) se zaručitelnou svařitelností	t	0,395	29 735,92	11 745,69	
	VV		1,52 "viz položka 275321711		1,520			
	VV		1,52*0,26 'Přepočtené koeficientem množství		0,395			
10	K	275363001X1	práce spojené s ochranou proti bludným proudům (např. provaření betonářské výztuže)	soubor	1,000	21 239,94	21 239,94	
	VV		1 "viz D.1.1.2.a)1		1,000			
11	K	279361821X1	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	5,699	29 735,92	169 465,01	
	VV		12,21 "viz položka 279323113		12,210			
	VV		55,68*0,15 "viz položka 279113141		8,352			
	VV		11,163*0,2 "viz položka 279131142		2,233			
	VV		Součet		22,795			
	VV		22,795*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,699			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 106 374,42	
12	K	311361821X1	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	22,179	29 735,92	659 512,97	
	VV		88,717 "viz položka 311321611		88,717			
	VV		88,717*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		22,179			
13	K	317168028X01	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 3000 mm	kus	1,000	887,83	887,83	
	VV		1 "viz D.1.1.1.2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	330321010X01	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) příplatek za použití přísady krystalické hydrozilace	m3	12,111	293,11	3 549,86	
	VV		12,111 "viz položka 330321610		12,111			
15	K	331361821X1	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	3,936	29 735,92	117 040,58	
	VV		12,111 "viz položka 330321610		12,111			
	VV		12,111*0,325 'Přepočtené koeficientem množství		3,936			
16	K	337173110	Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 až 2	t	4,541	21 239,94	96 450,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/337173110*					
	VV		4,541 "viz D.1.1.2.b)12		4,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*130109X01*	*Ocelová konstrukce chodby tvořená 7 svařovanými rámy z profilů HEB 180 o výšce rámu 2,4m a šířce rámu 3,7m a vaznicemi z profilů U140 o délkách 3,85-2,82m, zavětrováné trubkami d= TR42/2, spoje konstrukce šroubované, celková váha cca 6,691kg povrchová úprava žárové zinkování, včetně spojovacího, kotevního a doplňkového materiálu nutného k dokončení díla, součást je vypracování dílenské dokumetnace*	*kus*	*1,000*	*540 042,46*	*540 042,46*	
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)12		1,000			
18	K	3399411111X01	Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 2,4 m přivařené, dole kotveno chem. kotvou, průřezu 120 mm	kus	4,000	7 136,62	28 546,48	
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)5		4,000			
19	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	134,620	331,34	44 604,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342171111*					
	VV		1,05*3,65+13,7*0,75+13,7*0,9+3,65*0,8+3,65*1+26,1*0,75+26,1*0,9+1,05*3,65 "SK12		79,905			
	VV		Mezisoučet T50 materiál v oddílu 4		79,905			
	VV		(28,1+15,5)*0,6 "SK14		26,160			
	VV		12,55*0,6 "SK15		7,530			
	VV		0,45*21,3+20,8*0,55 "atika 3.50		21,025			
	VV		Mezisoučet T30		54,715			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		134,620			
20	*M*	*15485107X01*	*plech trapézový T30 tl 0,5mm ocel žárově zinkovaná*	*m2*	*57,451*	*237,89*	*13 667,02*	
	VV		54,715 "viz položka 342171111		54,715			
	VV		54,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,451			
21	K	346272276X01	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 350 mm	m2	1,500	509,76	764,64	
	VV		1*1,5 "viz D.1.1.1.4		1,500			
	VV		Mezisoučet objekt C1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
22	K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2	kus	1,000	5 862,22	5 862,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172213*					
	VV		1 "Z19		1,000			
23	*M*	*55342337Z19*	*brána plotová dvoukřídlá 3300x1500mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z19*	*kus*	*1,000*	*57 645,20*	*57 645,20*	
	VV		1 "Z19		1,000			
24	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000	8 793,34	8 793,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172214*					
	VV		1 "Z18		1,000			
25	*M*	*55342339Z18*	*brána plotová dvoukřídlá 4000x1500mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z18*	*kus*	*1,000*	*67 415,57*	*67 415,57*	
	VV		1 "Z18		1,000			
26	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	15,523	29 735,92	461 590,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389361001*					
	VV		1,5 "viz D.1.1.2.b) 4-13		1,500			
	VV		56,09*0,25 "viz položka 389381001		14,023			
	VV		Součet		15,523			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 744 577,15	
27	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	14,000	287,54	4 025,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121243*					
	VV		7 "viz D.1.1.2.c)4		7,000			
	VV		7 "viz D.1.1.2.c)		7,000			
	VV		Součet		14,000			
28	*M*	*59341725X01*	*deska stropní vylehčená PZD 2600x290x140mm, 3kN/m2*	*kus*	*7,000*	*1 008,90*	*7 062,30*	
	VV		7 "viz položka 711121243		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	*M*	*59341725X02*	*deska stropní vylehčená PZD 2500x290x140mm, 3kN/m2*	*kus*	*7,000*	*1 008,90*	*7 062,30*	
	VV		7 "viz položka 711121243		7,000			
30	K	411121254	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 2700 do 3300 mm	kus	10,000	332,94	3 329,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121254*					
	VV		10 "viz D.1.1.2.c)4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
31	*M*	*59341726X01*	*deska stropní vylehčená PZD 2850x290x140mm, 3kN/m2*	*kus*	*10,000*	*1 140,05*	*11 400,50*	
	VV		10 "viz položka 411121254		10,000			
32	K	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	40,000	1 008,90	40 356,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411133901*					
	VV		6 "viz D.1.1.2.b)5		6,000			
	VV		7 "viz D.1.1.2.b)		7,000			
	VV		5 "viz D.1.1.2.b)		5,000			
	VV		Mezisoučet objekt C1		18,000			
	VV		8 "viz D.1.1.2.b)		8,000			
	VV		4 "viz D.1.1.2.b)		4,000			
	VV		5 "viz D.1.1.2.b)		5,000			
	VV		Mezisoučet objekt C2		17,000			
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)6		1,000			
	VV		Mezisoučet objekt spojovací chodby		1,000			
	VV		4 "VZT		4,000			
	VV		Součet		40,000			
33	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	337,000	1 412,46	475 999,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411133902*					
	VV		68 "viz D.1.1.2.b)5		68,000			
	VV		66 "viz D.1.1.2.b)		66,000			
	VV		28 "viz D.1.1.2.c)		28,000			
	VV		Mezisoučet objekt C1		162,000			
	VV		57 "viz D.1.1.2.c)7		57,000			
	VV		56 "viz D.1.1.2.c)		56,000			
	VV		60 "viz D.1.1.2.c)		60,000			
	VV		Mezisoučet objekt C2		173,000			
	VV		2 "viz D.1.1.2.b)6		2,000			
	VV		Součet		337,000			
34	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	3,000	1 765,57	5 296,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411133903*					
	VV		1 "viz D.1.1.2.c)2		1,000			
	VV		1 "viz D.1.1.2.c)3		1,000			
	VV		Mezisoučet objetk C1		2,000			
	VV		1 "viz D.1.1.2.c)		1,000			
	VV		Mezisoučet objekt C2		1,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	411133904	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	281,000	2 421,35	680 399,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411133904*					
	VV		64 "viz D.1.1.2.c)2		64,000			
	VV		65 "viz D.1.1.2.c)3		65,000			
	VV		63 "viz D.1.1.2.c)4		63,000			
	VV		Mezisoučet objekt C1		192,000			
	VV		31 "viz D.1.1.2.c)		31,000			
	VV		29 "viz D.1.1.2.c)		29,000			
	VV		29 "viz D.1.1.2.c)		29,000			
	VV		Mezisoučet objekt C2		89,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		281,000			
36	*M*	*59346862X1*	*panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm*	*m*	*2 510,400*	*2 370,91*	*5 951 932,46*	
	VV		192*6,8+89*6,65 "viz položka 411133903		1 897,450			
	VV		2,8*1+3,15*2+2,8*46 "viz D.1.1.2.b)5		137,900			
	VV		2,8*1+3,15*1+2,8*46 "viz D.1.1.2.b)		134,750			
	VV		3,6*4+3,15*2 "viz D.1.1.2.b)		20,700			
	VV		2,8*26+3,85*1+2,7*1+3,9*2+3,75*5 "viz D.1.1.2.b)		105,900			
	VV		2,8*26+3,85*1+3,75*5 "viz D.1.1.2.b)		95,400			
	VV		2,8*26+3,85*1+4,95*2+3,75*5 "viz D.1.1.2.b)		105,300			
	VV		6,5*2 "viz D.1.1.2.b)6		13,000			
	VV		Součet		2 510,400			
37	*M*	*59346839X01*	*panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm*	*m*	*4,100*	*2 017,79*	*8 272,94*	
	VV		4,1 "VZT		4,100			
38	*M*	*59346862X01*	*panel stropní předpjatý š < 1190mm v 250mm*	*m2*	*695,624*	*2 481,89*	*1 726 462,25*	
	VV		0,38*5,65*2+0,6*6,8*9+0,38*6,8*3+0,82*6,8*7+1,05*6,8*1+0,6*2,8*1 "viz D.1.1.2.b)5		96,618			
	VV		0,38*5,65*2+0,6*6,8*10+0,38*6,8*4+0,82*6,8*7+1,05*6,8*1+1,05*3,15*1+0,6*2,8*1 "viz d.1.1.2.b)		106,590			
	VV		0,82*6,8*8+0,6*6,8*14+0,6*4,8*1+0,6*1,64*1+0,38*6,8*3 "viz D.1.1.2.b)		113,344			
	VV		0,82*6,65*10+0,6*6,65*13+0,6*3,85*1+0,6*2,8*1+1,05*2,7*1+0,65*1,65*1+0,39*3,9*1+0,6*3,75*1+0,38*6,65*1 "viz D.1.1.2.b)		120,596			
	VV		0,82*6,65*10+0,6*6,65*13+0,6*3,85*1+0,6*2,8*1+1,05*6,65*1+0,6*5,5*1+0,6*3,75*1+0,38*6,65*1 "viz D.1.1.2.b)		125,450			
	VV		0,82*6,65*10+0,6*6,65*13+0,6*3,85*1+0,6*2,8*1+1,05*4,15*1+1,05*2,05*1+0,6*5,65*1+0,82*4,95*1+0,6*3,75*1+0,38*6,65*1 "viz D.1.1.2.b)		129,126			
	VV		0,6*6,5 "viz D.1.1.2.b)6		3,900			
	VV		Součet		695,624			
39	K	4111339X1	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, dodávka a montáž potřebných výměn pro uložení stropních panelů	soubor	1,000	4 138 796,59	4 138 796,59	
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)4 - D.1.1.2.b)13		1,000			
40	K	411361821X1	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	40,254	29 735,92	1 196 989,72	
	VV		138,808 "viz položka 411321616		138,808			
	VV		138,808*0,29 'Přepočtené koeficientem množství		40,254			
41	K	413361821X1	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	4,874	29 735,92	144 932,87	
	VV		13,925 "viz položka 413321616		13,925			
	VV		13,925*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		4,874			
42	K	417361821X1	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručitelnou svařitelností	t	36,614	29 735,92	1 088 750,97	
	VV		146,454 "viz položka 417321616		146,454			
	VV		146,454*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		36,614			
43	K	434141311X01	Rampa vytvořený vyzděním pórobetonovými tvárnicemi do spádu (vytvboření nosné spádové vrstvy) z bloků pevnosti P2	m3	6,588	8 575,63	56 496,25	
	VV		(7,2*0,45/2*2+1,95*0,45)*1,6 "viz D.1.1.1.5		6,588			
44	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	2,150	21 239,94	45 665,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171111*					
	VV		2,15 "viz D.1.1.2.b)12		2,150			
	VV		materiál v oddíle 3 u položky 337173110					
45	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	154,372	322,85	49 839,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/444171111*					
	VV		3,68*(21,25+20,8)/2 "viz D.1.1.2.b)12		77,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet objekt chodby 35/207		77,372			
	VV		2,75*28 "viz D.1.1.2.b)14, D.1.1.2.b)15		77,000			
	VV		Mezisoučet objetk spojovací chdoby T50		77,000			
	VV		Součet		154,372			
46	*M*	*15485003X01*	*plech trapézový 35/207/1035 pozink antikondenzační úprava tl 0,63mm*	*m2*	*87,662*	*395,06*	*34 631,75*	
	VV		77,372 "viz položka 444171111		77,372			
	VV		77,372*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		87,662			
47	*M*	*15485127X01*	*plech trapézový T50 tl 0,5mm, žárově zinkovaný*	*m2*	*253,912*	*263,38*	*66 875,34*	
	VV		79,906 "viz položka 342171111		79,906			
	VV		77 "viz položka 444171111		77,000			
	VV		67,2 "viz položka 767590130X01		67,200			
	VV		Součet		224,106			
	VV		224,106*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		253,912			
	D	5	Komunikace pozemní				22 285,39	
48	K	571151021X01	Příprava podkladu samonivelační stěrka exteriérová min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	9,360	391,88	3 668,00	
	VV		(2*0,9+1,2*0,9*7) "viz ZP2		9,360			
	VV		Součet		9,360			
49	K	596811220X01	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	28,960	229,39	6 643,13	
	VV		2*6,4+5,2*1,6+2,8*2,8		28,960			
	VV		"viz D.1.1.1.6 skladba ST4					
50	*M*	*59246002*	*dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm*	*m2*	*29,829*	*401,43*	*11 974,26*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		28,96 "viz položka 596811220X01		28,960			
	VV		28,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,829			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 112 434,52	
51	K	612341499X01	Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů apod.	m2	10 844,365	9,03	97 924,62	
	VV		158,483 "viz položka 611321341		158,483			
	VV		8483,67 "viz položka 612321341		8 483,670			
	VV		2202,212 "viz položka 612321321		2 202,212			
	VV		Součet		10 844,365			
52	K	6199990X01	Krycí lišta objektové dilatace o šířce spáry 50mm hliník rovná	m	95,000	157,71	14 982,45	
	VV		95 "Z41		95,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		95,000			
53	K	6199990Z80	Krycí lišta vibroizolace o šířce spáry 50mm zinkovaný plech s povrchovou úpravou dvoudílná stěnová a stropní, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z80	m	60,000	621,27	37 276,20	
	VV		60 "Z80		60,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		60,000			
54	K	62225211X1	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod., které nejsou nikde uvedeny a jsou potřeba k správnému provedení	m2	3 363,682	60,75	204 343,68	
	VV		6,825 "viz položka 622211031		6,825			
	VV		500,85 "viz položka 622211041		500,850			
	VV		344,317 "viz položka 622221031		344,317			
	VV		2385,977 "viz položka 622221041		2 385,977			
	VV		125,713 "viz položka 622221043		125,713			
	VV		Součet		3 363,682			
55	K	6399990X01	Krycí lišta objektové dilatace podlahová šířce spáry 50mm nerezová rovná	m	30,000	430,11	12 903,30	
	VV		30 "Z41		30,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,000			
56	K	6399990Z80	Krycí lišta vibroizolace tl. 50mm interiérová nerez dvoudílná podlahy, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z80	m	18,000	812,43	14 623,74	
	VV		18 "Z80		18,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		18,000			
57	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	1 816,01	1 816,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942221*					
	VV		1 "Z16		1,000			
58	*M*	*55331787Z16*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zazdění do tl.150mm, 1800x1450mm atyp, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z16*	*kus*	*1,000*	*7 062,28*	*7 062,28*	
	VV		1 "Z16		1,000			
59	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	107,000	1 816,01	194 313,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111*					
	VV		4+1 "T06		5,000			
	VV		1+1 "T07		2,000			
	VV		9 "T08		9,000			
	VV		1 "Z13		1,000			
	VV		Mezisoučet š800		17,000			
	VV		4+8+1+1+1+1 "T11		16,000			
	VV		1 "T12		1,000			
	VV		1 "T13		1,000			
	VV		1 "Z14		1,000			
	VV		Mezisoučet š900		19,000			
	VV		26+28 "T18		54,000			
	VV		5+2 "T19		7,000			
	VV		4+1+1+1 "T20		7,000			
	VV		1+1 "T21		2,000			
	VV		1 "Z15		1,000			
	VV		Mezisoučet š1200		71,000			
	VV		Součet		107,000			
60	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*17,000*	*3 884,25*	*66 032,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		17 "viz položka 642945111		17,000			
61	*M*	*55331563*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*19,000*	*3 884,25*	*73 800,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		19 "viz položka 642945111		19,000			
62	*M*	*55331761X1*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 2100mm atyp*	*kus*	*71,000*	*4 540,04*	*322 342,84*	
	VV		71 "viz položka 642945111		71,000			
63	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	3 833,81	3 833,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945112*					
	VV		1 "Z17		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	*M*	*55331771Z17*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1400/1970 mm atyp*	*kus*	*1,000*	*4 741,82*	*4 741,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1 "Z17		1,000			
65	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 412,46	1 412,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642946111*					
	VV		1 "T03		1,000			
66	*M*	*55331612*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*10 593,42*	*10 593,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1 "viz položka 642946111		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	642946211X1	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1000 do 1650 mm	kus	3,000	2 017,79	6 053,37	
	VV		2 "T17		2,000			
	VV		1 "T22		1,000			
	VV		Součet		3,000			
68	*M*	*55331630T17*	*pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 1100mm standardní rozměr*	*kus*	*2,000*	*12 106,77*	*24 213,54*	
	VV		2 "T17		2,000			
69	*M*	*55331631*	*pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 1450mm standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*10 593,42*	*10 593,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1 "T22		1,000			
70	K	6429466311X01	Pouzdro pro posuvné dveře přisazení na stěnu (kolejnice v garnyži) pro dveře šířky 1100mm	kus	1,000	3 026,69	3 026,69	
	VV		1 "T16		1,000			
71	K	644941113X1	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 300 x 300 mm	kus	1,000	70,62	70,62	
	VV		1 "Z67		1,000			
72	*M*	*55341413Z67*	*mřížka oboustranná do zdiva 400 x 100mm*	*kus*	*1,000*	*474,18*	*474,18*	
	VV		1 "Z67		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 381 154,43	
73	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	37,000	654,72	24 224,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943125					
	VV		3 "K3		3,000			
	VV		2 "K4		2,000			
	VV		2 "K5		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		2 "K1		2,000			
	VV		4 "K2		4,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)4					
	VV		4+3+1 "K6		8,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		1+1 "K6		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		14"K7		14,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)9					
	VV		Součet		37,000			
74	*M*	*136112601X01*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K3 cca 58kg*	*kus*	*3,000*	*4 989,26*	*14 967,78*	
	VV		3 "K3		3,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Součet		3,000			
75	*M*	*136112601X02*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K4 cca 57kg*	*kus*	*2,000*	*4 903,24*	*9 806,48*	
	VV		2 "K4		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Součet		2,000			
76	*M*	*136112601X03*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K5 cca 72kg*	*kus*	*2,000*	*6 193,57*	*12 387,14*	
	VV		2 "K5 72kg		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Součet		2,000			
77	*M*	*136112601X04*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K1 cca 66kg*	*kus*	*2,000*	*5 677,44*	*11 354,88*	
	VV		2 "K1		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*136112601X05*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K2 cca 54kg*	*kus*	*4,000*	*4 645,17*	*18 580,68*	
	VV		4 "K2		4,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)3					
	VV		Součet		4,000			
79	*M*	*136112601X06*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K6 cca 17kg*	*kus*	*8,000*	*1 462,37*	*11 698,96*	
	VV		6 "K6		6,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)5					
	VV		2 "K6		2,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)8					
	VV		Součet		8,000			
80	*M*	*136112601X07*	*kování pro zabudování do monolitických konstrukcí, pro přikotvení dalších kovových konstrukcí k betonové konstrukci - K7 cca 14 kg*	*kus*	*14,000*	*1 204,30*	*16 860,20*	
	VV		14"K7		14,000			
	VV		"viz D.1.1.2.b)9					
	VV		Součet		14,000			
81	K	953946136	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 20 do 40 t	t	26,000	21 239,94	552 238,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946136*					
	VV		26 "viz d.1.1.2.b)14,D.1.1.2.b)15		26,000			
82	*M*	*130109X1*	*Ocelová konstrukce spojovací chodby mezi stávající a novou budovou v 2.NP. samostatně stojící na ocelových stojinách z HEB280 kotvených do připravených základových pasů a pilot s následnou obetonávkou s vložením rabicového pletiva okolo, Ocelový svařovaný tubus je tvořen hlavně z profilů HEBB140 - HEB200, Další prvky jako jsou atiky, rámy pro výplně atd. je tvořeno profily IPE140, IPE120 , UPE80, Jä 80x80, Jä 60x60,.., Celková váha konstrukce je cca 26t, Tubus má délku 28m, průřez je 3x4m, součástí je veškerý kotevní, spojovací a doplňkový materiál včetně vypracování dílenksé dokumentace*	*kus*	*1,000*	*2 098 506,06*	*2 098 506,06*	
	VV		1 "viz D.1.1.2.b)14, D.1.1.2.b)15		1,000			
83	K	953966112X1	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení lepených rohový profil	m	178,500	261,78	46 727,73	
	VV		119*1,5 "Z44		178,500			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
84	*M*	*59030213X1*	*úhelník na ochranu rohů Al 50x50mm elox*	*m*	*196,350*	*239,21*	*46 968,88*	
	VV		178,5 "viz položka 953966112		178,500			
	VV		178,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		196,350			
85	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	640,000	371,70	237 888,00	
	VV		640 "viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.6		640,000			
86	*M*	*55399901X102*	*drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla včetně dílenské domumentace*	*t*	*1,030*	*26 549,92*	*27 346,42*	
	VV		1,03 "viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.6		1,030			
87	K	OSTP02Z48	Orientační systém budovy informačních tabulek a piktogramů včetně dílenské dokumentace rozmístění a montáže dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z48	soubor	1,000	201 153,28	201 153,28	
	VV		1 "Z48		1,000			
88	K	OSTPBŘ01	Protipožární zabezpečení objektu výstražné a bezpečnostní značky a tabulky informační v objektu včetně dílenské dokumentace rozmístění a montáže	oubor	1,000	50 444,86	50 444,86	
	VV		1 "viz pbř		1,000			
	D	997	Přesun sutě				18,36	
89	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,010	934,56	9,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152*					
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,010	229,39	2,29	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
91	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,070	8,50	0,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		0,01*7 'Přepočtené koeficientem množství		0,070			
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,010	611,71	6,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				394 279,66	
93	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 121,494	185,85	394 279,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 260 123,70	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98 205,11	
94	K	711172051X01	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením příplatek za utěsnění a zesílení kritických míst a prostupů	m2	2 345,525	41,84	98 136,77	
	VV		1784,925 "viz položka 711471051		1 784,925			
	VV		560,6 "viz položka 711472051		560,600			
	VV		Součet		2 345,525			
95	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,117	584,10	68,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				744 914,47	
96	K	712363405X01	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	236,864	180,54	42 763,43	
	VV		3,5*3,85+3,85*4,3		30,030			
	VV		"objekt C1					
	VV		4,3*3,5		15,050			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST2 - EPS 1x150mm		45,080			
	VV		3,9*(20,78+21,3)/2		82,056			
	VV		"objekt chodby					
	VV		27,6*2,66+(27,6+2,66)*2*(0,5+0,1)		109,728			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST7		191,784			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		236,864			
97	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*275,947*	*356,57*	*98 394,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		236,864 "viz položka 712363405X01		236,864			
	VV		236,864*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		275,947			
98	K	712363540X01	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, příplatek za dodání a montáž rohových, koncových a dalších doplňkových lišt potřebných k provedení krytiny, provedení a systémové utěsnění prostupů	m2	2 052,149	207,62	426 067,18	
	VV		2052,149 "viz položka 712363405X01		2 052,149			
99	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	2 052,239	42,43	87 076,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
	VV		16,3*55,85-3,85*4,3-3,5*3,85+(0,25+0,5)*(16,3+55,85)*2+(3,85+4,3)*2*0,25+(3,5+3,85)*2*0,25		996,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objekt C1					
	VV		16*33,65-3,49*4,3+(0,5+0,23)*(16,2+33,85)*2+(3,49+4,3)*2*0,25		600,361			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST1		1 596,661			
	VV		3,5*3,85+3,85*4,3		30,030			
	VV		"objekt C1					
	VV		4,3*3,5		15,050			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba ST2		45,080			
	VV		6,9*(21,3+22,2)/2+(6,9+21,3+6,95)*0,75+22,2*(0,65+0,2)		195,308			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST3, ST4, ST6		195,308			
	VV		6,82*3+(6,82+3)*2*0,15		23,406			
	VV		"objekt chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST5		23,406			
	VV		3,9*(20,78+21,3)/2		82,056			
	VV		"objekt chodby					
	VV		27,6*2,66+(27,6+2,66)*2*(0,5+0,1)		109,728			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba ST7		191,784			
	VV		viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		2 052,239			
100	*M*	*69334301X01*	*textilie ochranná skelná rohož 120g/m2*	*m2*	*2 370,336*	*24,37*	*57 765,09*	
	VV		2052,239 "viz položka 712391171		2 052,239			
	VV		2052,239*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		2 370,336			
101	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	67,000	181,60	12 167,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771613*					
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		Mezisoučet ukončovací		7,000			
	VV		60 "K18		60,000			
	VV		Mezisoučet standartní		60,000			
	VV		Součet		67,000			
102	*M*	*6933402K04*	*lišta kačírková ukončovací Pz s povrchovou úpravou výška 120mm navařovací na fólii*	*m*	*7,350*	*286,74*	*2 107,54*	
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350			
103	*M*	*69334023*	*lišta kačírková Al výška 120mm*	*m*	*61,200*	*286,74*	*17 548,49*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		60 "K18		60,000			
	VV		60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			
104	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,608	637,20	1 024,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				152 926,94	
105	K	7134211X01	izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub, tepelná izolace potrubí vnější tl.50mm	m2	4,712	243,73	1 148,46	
	VV		(2*PI*0,125*6)		4,712			
106	K	71351151X01	Izolace protipožárním nástřikem včetně kotvícího nátěru ocelových prvků interiéru a požárních předělech	m2	60,000	1 666,70	100 002,00	
	VV		60 "viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5		60,000			
107	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	78,006	663,75	51 776,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102*					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				147 542,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	146,320	31,86	4 661,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001*					
	VV		(3,5+2,7)*2*1,15*2+3,5*2,7*2+(3,05+3,5)*2*1,15*2+3,05*3,5*2+(2,7+3,5)*2*1,15*2+2,7*3,5*2 "viz D.1.1.1.2 skladba P22 + SK22		146,320			
	VV		"2vrstvy					
109	*M*	*27342006X01*	*rohož antivibrační na bázi primárně pěněného polyuretanu, faktor mechanické ztráty 0,23, tloušťka 25mm, odrazová odlnost 40% krompresní tvrdost 0,02N/mm2, statický modul pružnosti 0,08N/mm2, sdynamická modul pružnosti 0,29 N/mm2, statický modul smysku 0,12 N/mm2, min. tahové napětí při přetržení 0,35N/mm2, min. tahové prodloužení při přetržení 230%*	*m2*	*88,913*	*955,80*	*84 983,05*	
	VV		(3,5+2,7)*2*1,15*2+(3,05+3,5)*2*1,15*2+(2,7+3,5)*2*1,15*2 "viz D.1.1.1.2 skladba P22		87,170			
	VV		87,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		88,913			
110	*M*	*27342006X02*	*rohož antivibrační na bázi primárně pěněného polyuretanu, faktor mechanické ztráty 0,13, tloušťka 25mm, odrazová odlnost 55% krompresní tvrdost 0,22N/mm2, statický modul pružnosti 1,47N/mm2, dynamický modul pružnosti 2,58 N/mm2, statický modul smysku 0,38 N/mm2, min. tahové napětí při přetržení 1,2N/mm2, min. tahové prodloužení při přetržení 170%*	*m2*	*60,333*	*955,80*	*57 666,28*	
	VV		3,5*2,7*2+3,05*3,5*2+2,7*3,5*2 "viz D.1.1.1.2 skladba P22		59,150			
	VV		59,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,333			
111	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,343	674,37	231,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714102*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				56 394,20	
112	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	10,000	803,40	8 034,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114*					
	VV		2 "viz Z56		2,000			
	VV		8 "Z57		8,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		10,000			
113	*M*	*56231112Z56*	*vtok střešní svislý s nástavce a šachtou pro zelené střechy DN100 vyhřívaná, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z56*	*kus*	*2,000*	*3 249,71*	*6 499,42*	
	VV		2 "Z56		2,000			
114	*M*	*56231112Z57*	*vtok střešní svislý s nástavce DN100 vyhřívaná, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z57*	*kus*	*8,000*	*3 249,71*	*25 997,68*	
	VV		8 "Z57		8,000			
115	K	721239221X1	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem	kus	10,000	135,40	1 354,00	
	VV		10 "Z58		10,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		10,000			
116	*M*	*56231128Z58*	*pojistný přepad ploché střechy 100 x 250mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z58*	*kus*	*10,000*	*1 444,32*	*14 443,20*	
	VV		10 "Z58		10,000			
117	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,073	902,70	65,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				524 138,62	
118	K	725291656X01	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku hygienických sáčků	kus	60,000	153,46	9 207,60	
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		1 "Z40		1,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		60,000			
119	*M*	*55431088X1*	*zásobník PE sáčků nerez*	*kus*	*60,000*	*541,62*	*32 497,20*	
	VV		60 "viz položka 725291656X01		60,000			
120	K	725291657X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držáky na dvě berle	kus	61,000	541,62	33 038,82	
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		5 "Z37		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		61,000			
121	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	100,000	167,00	16 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291665*					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		41 "Z35		41,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		100,000			
122	*M*	*55779012X01*	*police na zeď nerezová, tvrzené sklo 500x100mm*	*kus*	*100,000*	*722,16*	*72 216,00*	
	VV		100 "viz položka 725291665		100,000			
123	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	77,000	103,81	7 993,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666*					
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		1 "Z33		1,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		13 "Z36		13,000			
	VV		5 "Z37		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		77,000			
124	*M*	*SNL00157X*	*Nerezový dvojitý háček - povrch matný*	*kus*	*77,000*	*216,65*	*16 682,05*	
	VV		77 "viz položka 725291666		77,000			
125	K	725291668X01	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sprchového závěsu s tyčí	kus	60,000	171,51	10 290,60	
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		5 "Z38		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		60,000			
126	*M*	*54916415X01*	*čtvrtkruhová tyč pro sprchový závěs + závěs textilní šedý*	*kus*	*60,000*	*992,97*	*59 578,20*	
	VV		60 "viz položka 725291668X01		60,000			
127	K	725291669X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dvojramenného držáku na hadry nerez	kus	7,000	171,51	1 200,57	
	VV		7 "Z39		7,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		7,000			
128	K	725291669X1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koše	kus	161,000	171,51	27 613,11	
	VV		(1+1)*53 "Z31		106,000			
	VV		(1+1)*2 "Z32		4,000			
	VV		1+1 "Z33		2,000			
	VV		(1+1)*3 "Z34		6,000			
	VV		(1+0)*41 "Z35		41,000			
	VV		1+1 "Z40		2,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	*M*	*55431082X01*	*koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm*	*kus*	*101,000*	*1 101,29*	*111 230,29*	
	VV		101 "viz položka 725291669X1		101,000			
130	*M*	*55431080X01*	*koš odpadkový kulatý hygienický závěsný nerez*	*kus*	*60,000*	*722,16*	*43 329,60*	
	VV		60 "viz položka 725291669X1		60,000			
131	K	725291684X1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického osvěžovač vzduchu bateriový	kus	76,000	1 083,24	82 326,24	
	VV		53 "Z31		53,000			
	VV		2 "Z32		2,000			
	VV		3 "Z34		3,000			
	VV		13 "Z36		13,000			
	VV		5 "Z37		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		76,000			
132	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,590	398,25	234,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102*					
	D	762	Konstrukce tesařské				205 223,36	
133	K	762361301X1	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z řeziva hraněného 150x50mm	m	6,000	315,41	1 892,46	
	VV		3+3 "kotevní lať		6,000			
134	K	762361331X01	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	154,230	1 299,88	200 480,49	
	VV		(17,3+56,85)*2*0,5		74,150			
	VV		(17+34,65)*2*0,5		51,650			
	VV		22,3*0,5		11,150			
	VV		(26,1+2,7)*2*0,3		17,280			
	VV		Součet		154,230			
135	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,684	1 062,00	2 850,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 208 129,99	
136	K	763111751X01	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předstěnách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	38,278	33,45	1 280,40	
	VV		12,55*3,05 "SK13		38,278			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		38,278			
137	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*43,005*	*38,23*	*1 644,08*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		38,278 "viz položka 763111751X01		38,278			
	VV		38,278*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		43,005			
138	K	763121555X1	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 500 mm dvojitě opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1 tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 100 mm, bez izolace	m2	120,253	1 385,91	166 659,84	
	VV		1,05*3,05+2*0,32*2+13,7*(0,56+0,32)+13,7*(0,32+0,5)+3,05*0,8+3,55*1+2*0,32+26,1*(0,56+0,32)+26,1*(0,32+0,5)+1,05*3,05 "SK12		81,975			
	VV		12,55*3,05 "SK13		38,278			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		120,253			
139	K	763161751X01	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, REI 30	m2	837,519	879,33	736 455,58	
	VV		0,4*2,65+3,5*(20,86+21,2)/2 "3.50		74,665			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		74,665			
	VV		2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		138,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		47,45*2,6+0,1*3,5 "2.04		123,720			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		28,1*2,85 "2.89		80,085			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1 "3.04		148,421			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		525,996			
	VV		2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		10,010			
	VV		2,6*19,37+1,05*1,7 "1.72		52,147			
	VV		14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		36,968			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "3.78		89,275			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		236,858			
	VV		Součet		837,519			
140	K	763164791	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché	m2	75,088	630,83	47 367,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164791					
	VV		0,22*4*2*14+0,24*4*2,2*14 "OP1		54,208			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet tl.30mm minerál		54,208			
	VV		0,3*4*(2,65*2+2,9*2+3,15*2) "OP2		20,880			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		Mezisoučet tl.10 cementová		20,880			
	VV		Součet		75,088			
141	*M*	*59030561X01*	*deska požární na bázi minerálního vázaného materiálu tl.30mm,, tř. reakce a oheň A1, 750kg/m3*	*m2*	*56,994*	*812,43*	*46 303,64*	
	VV		54,28 "viz položka 763164791		54,280			
	VV		54,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,994			
142	*M*	*59030562X01*	*deska požárně ochranná na bázi cementu tl. 10mm, desky oboustranně opatřeny pozinkovanými ocelovými plechy tl. 0,5mm s perforací, objemová hmotnost 2100kg/m3, pevnost v tlaku 60N/mm2*	*m2*	*21,924*	*669,06*	*14 668,47*	
	VV		20,88 "viz položka 763164791		20,880			
	VV		20,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,924			
143	K	763172477	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	38,000	573,48	21 792,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172477					
	VV		10 "Z72		10,000			
	VV		1 "Z73		1,000			
	VV		27 "Z79		27,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		38,000			
144	*M*	*59030760Z72*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x400 mm*	*kus*	*10,000*	*2 485,07*	*24 850,70*	
	VV		10 "Z72		10,000			
145	*M*	*59030762Z73*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x500 mm*	*kus*	*28,000*	*2 580,65*	*72 258,20*	
	VV		1 "Z73		1,000			
	VV		27 "Z79		27,000			
	VV		Součet		28,000			
146	K	763172478	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	3,000	573,48	1 720,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172478					
	VV		3 "Z75		3,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
147	*M*	*59030762Z75*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x300 mm*	*kus*	*3,000*	*2 676,23*	*8 028,69*	
	VV		3 "Z75		3,000			
148	K	76341111Z61	Sanitární příčka 2 x 2,05m, GPL, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z61	kus	1,000	12 043,05	12 043,05	
	VV		1 "Z61		1,000			
149	K	76341111Z62	Sestava sanitární příčky s dveřmi 1,85 x 2,05m, GPL, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z62	kus	1,000	13 687,02	13 687,02	
	VV		1 "Z62		1,000			
150	K	76341111Z63	Sestava sanitární příčky s dveřmi 1,35 x 2,05m, GPL, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z62	kus	2,000	10 582,59	21 165,18	
	VV		2 "Z63		2,000			
151	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	29,812	610,65	18 204,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302*					
	D	764	Konstrukce klempířské				76 849,90	
152	K	764002841X1	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m2	5,000	191,16	955,80	
	VV		5 "K13		5,000			
153	K	764111691X1	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnící a protijhlukovou fólii a úpravu konců krytiny dle požadavku	m2	5,000	47,79	238,95	
	VV		5 "viz položka 764111641		5,000			
154	K	764213613X01	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 150 mm	m	9,450	238,95	2 258,08	
	VV		9 "K11		9,000			
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			
155	K	764213613X1	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace krycí lišta rš 150 mm	m	9,450	238,95	2 258,08	
	VV		9 "K08		9,000			
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			
156	K	764214607X01	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm	m	24,150	922,34	22 274,51	
	VV		15 "K10		15,000			
	VV		8 "K12		8,000			
	VV		Součet		23,000			
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150			
157	K	764214617X01	Oplechování provětrávané fasády pod okap z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 600mm	m	7,350	946,24	6 954,86	
	VV		7 "K04		7,000			
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350			
158	K	76422644X01	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných příplatek za povrchovou úpravu hliníkových parapetů	m	237,550	66,91	15 894,47	
	VV		151,988 "viz položka 764226444		151,988			
	VV		74,25 "viz položka 764226445		74,250			
	VV		Součet		226,238			
	VV		226,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		237,550			
159	K	764311615X01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou fóliovou rš 400 mm	m	9,450	324,97	3 070,97	
	VV		9 "K08		9,000			
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			
160	K	764311617X01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou fóliovou rš 600 mm	m	32,550	439,67	14 311,26	
	VV		23 "K09		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8 "K09		8,000			
	VV		Součet		31,000			
	VV		31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,550			
161	K	7643116K17	Oplechování protipožárního obkladu sloupů u terénu do v. 300mm	m2	3,150	1 051,38	3 311,85	
	VV		3 "K17		3,000			
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
162	K	76451160X01	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový dilatační kus žlabu rš 400mm	m	1,050	755,08	792,83	
	VV		1 "K05		1,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
163	K	764511643X01	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/70 mm	kus	4,000	592,59	2 370,36	
	VV		2 "K04		2,000			
	VV		2 "K06		2,000			
	VV		"viz D.1.1.1.6					
	VV		Součet		4,000			
164	K	764511645X01	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/70 mm	kus	2,000	812,43	1 624,86	
	VV		2 "K05		2,000			
165	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,478	1 115,10	533,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102*					
	D	765	Krytina skládaná				11 083,87	
166	K	765141142X01	Montáž krytiny plechové střechy rovné z desek trapézových sklonu do 15° výška trapézy do 30 mm	m2	24,858	186,91	4 646,21	
	VV		8,15*3,05 "viz D.1.1.1.6 skladba ST8		24,858			
167	*M*	*15485125X01*	*plech trapézový 50/260 Pz tl 0,5mm*	*m2*	*24,858*	*254,88*	*6 335,81*	
	VV		24,858 "viz položka 765141042		24,858			
168	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	743,40	101,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 114 290,67	
169	K	766213111	Montáž schodišťových madel kotvených do stěny z plastů průběžných	m	44,300	143,37	6 351,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766213111*					
	VV		17 "Z02		17,000			
	VV		27,3 "Z03		27,300			
	VV		Součet		44,300			
170	*M*	*28355040Z02*	*madlo kompletní vč. držáků, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z02*	*kus*	*1,000*	*24 372,83*	*24 372,83*	
	VV		1 "Z02		1,000			
171	*M*	*28355040Z03*	*madlo kompletní vč. držáků, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z03*	*kus*	*1,000*	*39 139,90*	*39 139,90*	
	VV		1 "Z03		1,000			
172	K	766313111XZ09	dodávka a montáž zábradlí a svodidla vodorovné kotveno do stěny, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z09	m	257,000	1 672,65	429 871,05	
	VV		257 "Z09		257,000			
173	K	766313111XZ12	dodávka a montáž zábradlí a svodidla vodorovné kotveno do stěny, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z12	m	52,000	1 672,65	86 977,80	
	VV		52 "Z12		52,000			
174	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	404,620	958,45	387 808,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,95*1,6*71 "C01		221,520			
	VV		1,95*1,6*3 "C02		9,360			
	VV		1,95*2,5*24 "C03		117,000			
	VV		1,95*2,5*2 "C04		9,750			
	VV		0,9*1,6*14 "C05		20,160			
	VV		1,2*1*4 "C07		4,800			
	VV		1,2*2,5*2 "C08		6,000			
	VV		1,95*2,5 "C09		4,875			
	VV		2,95*2,5 "C10		7,375			
	VV		1,8*2,1 "C11		3,780			
	VV		Součet		404,620			
175	*M*	*61140054C01*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,95 x 1,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C01*	*kus*	*71,000*	*22 649,74*	*1 608 131,54*	
	VV		71 "C01		71,000			
176	*M*	*61140054C02*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,95 x 1,6m elektricky ovládané EPS, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C02*	*kus*	*3,000*	*23 053,30*	*69 159,90*	
	VV		3 "C02		3,000			
177	*M*	*61140054C03*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,95 x 2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C03*	*kus*	*24,000*	*31 225,37*	*749 408,88*	
	VV		24 "C03		24,000			
178	*M*	*61140054C04*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,95 x 2,5m s vzt žaluzií, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C04*	*kus*	*2,000*	*26 609,66*	*53 219,32*	
	VV		2 "C04		2,000			
179	*M*	*61140054C05*	*okno plastové otevíravé/sklopné 0,9 x 1,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C05*	*kus*	*14,000*	*7 924,89*	*110 948,46*	
	VV		14 "C05		14,000			
180	*M*	*61140054C07*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,2 x 1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C07*	*kus*	*4,000*	*8 161,98*	*32 647,92*	
	VV		4 "C07		4,000			
181	*M*	*61140054C08*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,2 x 2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C08*	*kus*	*2,000*	*19 269,94*	*38 539,88*	
	VV		2 "C08		2,000			
182	*M*	*61140054C09*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,95 x 2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C09*	*kus*	*1,000*	*29 510,24*	*29 510,24*	
	VV		1 "C09		1,000			
183	*M*	*61140054C10*	*okno plastové otevíravé/sklopné 2,95 x 2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C10*	*kus*	*1,000*	*46 913,72*	*46 913,72*	
	VV		1 "C10		1,000			
184	*M*	*61140054C11*	*okno plastové otevíravé/sklopné 1,8 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C11*	*kus*	*1,000*	*22 624,52*	*22 624,52*	
	VV		1 "C11		1,000			
185	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	786,94	786,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216*					
	VV		1 "C06		1,000			
186	*M*	*61140050C06*	*okno plastové otevíravé/sklopné 0,9 x 1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.26 viz prvek C06*	*kus*	*1,000*	*6 895,81*	*6 895,81*	
	VV		1 "C06		1,000			
187	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	41,000	1 008,90	41 364,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001*					
	VV		9+8 "T01		17,000			
	VV		7+5 "T02		12,000			
	VV		4 "T04		4,000			
	VV		3+5 "T05		8,000			
	VV		Součet		41,000			
188	*M*	*61162086T04*	*dveře jednokřídlé 800x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T04*	*kus*	*4,000*	*12 056,32*	*48 225,28*	
	VV		4 "T04		4,000			
189	*M*	*61162086T05*	*dveře jednokřídlé 800x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T05*	*kus*	*8,000*	*12 964,33*	*103 714,64*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8 "T05		8,000			
190	*M*	*61162085T01*	*dveře jednokřídlé 700x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T01*	*kus*	*17,000*	*12 056,32*	*204 957,44*	
	VV		17 "T01		17,000			
191	*M*	*61162085T02*	*dveře jednokřídlé 700x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T02*	*kus*	*12,000*	*12 056,32*	*144 675,84*	
	VV		12 "T02		12,000			
192	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	68,000	1 008,90	68 605,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002*					
	VV		7+1 "T09		8,000			
	VV		26+30 "T10		56,000			
	VV		3+1 "T14		4,000			
	VV		Součet		68,000			
193	*M*	*61162087T09*	*dveře jednokřídlé 900x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T09*	*kus*	*8,000*	*12 409,43*	*99 275,44*	
	VV		8 "T09		8,000			
194	*M*	*61162087T10*	*dveře jednokřídlé 900x1970mm plné s mřížkou a madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T10*	*kus*	*56,000*	*12 056,32*	*675 153,92*	
	VV		56 "T10		56,000			
195	*M*	*61162087T14*	*dveře jednokřídlé 900x1970mm plné s madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T14*	*kus*	*4,000*	*17 958,37*	*71 833,48*	
	VV		4 "T14		4,000			
196	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	16,000	1 008,90	16 142,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021*					
	VV		4+1 "T06		5,000			
	VV		1+1 "T07		2,000			
	VV		9 "T08		9,000			
	VV		Součet		16,000			
197	*M*	*61162098T06*	*dveře jednokřídlé protipožární 800x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T06*	*kus*	*5,000*	*16 999,92*	*84 999,60*	
	VV		5 "T06		5,000			
198	*M*	*61162098T07*	*dveře jednokřídlé protipožární 800x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T07*	*kus*	*2,000*	*12 964,33*	*25 928,66*	
	VV		2 "T07		2,000			
199	*M*	*61162098T08*	*dveře jednokřídlé protipožární 800x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T08*	*kus*	*9,000*	*16 999,92*	*152 999,28*	
	VV		9 "T08		9,000			
200	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	18,000	1 008,90	18 160,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022*					
	VV		4+8+1+1+1+1 "T11		16,000			
	VV		1 "T12		1,000			
	VV		1 "T13		1,000			
	VV		Součet		18,000			
201	*M*	*61165314T11*	*dveře jednokřídlé protipožární 900x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T11*	*kus*	*16,000*	*17 353,03*	*277 648,48*	
	VV		16 "T11		16,000			
202	*M*	*61165314T12*	*dveře jednokřídlé protipožární 900x1970mm prosklené, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T12*	*kus*	*1,000*	*6 557,83*	*6 557,83*	
	VV		1 "T12		1,000			
203	*M*	*61165314T13*	*dveře jednokřídlé protipožární 900x1970mm plné, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T13*	*kus*	*1,000*	*16 445,02*	*16 445,02*	
	VV		1 "T13		1,000			
204	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	70,000	1 715,13	120 059,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660031*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26+28 "T18"		54,000			
	VV		5+2 "T19"		7,000			
	VV		4+1+1+1 "T20"		7,000			
	VV		1+1 "T21"		2,000			
	VV		Součet		70,000			
205	*M*	*61162126T18*	*dveře dvoukřídlé protipožární atyp 1200 x 1970mm s madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T18*	*kus*	*54,000*	*13 115,66*	*708 245,64*	
	VV		54 "T18"		54,000			
206	*M*	*61162126T19*	*dveře dvoukřídlé protipožární atyp 1200 x 1970mm s madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T19*	*kus*	*7,000*	*13 115,66*	*91 809,62*	
	VV		7 "T19"		7,000			
207	*M*	*61162126T20*	*dveře dvoukřídlé protipožární atyp 1200 x 1970mm s madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T20*	*kus*	*7,000*	*13 115,66*	*91 809,62*	
	VV		7 "T20"		7,000			
208	*M*	*61162126T21*	*dveře dvoukřídlé protipožární atyp 1200 x 1970mm s madlem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T21*	*kus*	*2,000*	*13 115,66*	*26 231,32*	
	VV		2 "T21"		2,000			
209	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	908,01	908,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660311*					
	VV		1 "T03"		1,000			
210	*M*	*61162086T03*	*dveře jednokřídlé posuvné 800x1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T03*	*kus*	*1,000*	*7 364,95*	*7 364,95*	
	VV		1 "T03"		1,000			
211	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	908,01	908,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660312*					
	VV		1 "T16"		1,000			
212	*M*	*61162089T16*	*dveře jednokřídlé posuvné 1100x1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T16*	*kus*	*1,000*	*8 979,18*	*8 979,18*	
	VV		1 "viz položka 766660312		1,000			
213	K	766660321X1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra se dvěma kapsami dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1100 do 1650 mm	kus	2,000	1 816,01	3 632,02	
	VV		2 "T17"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	*M*	*61162084T17*	*dveře dvoukřídlé posuvné plné 2x 600 x 1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T17*	*kus*	*2,000*	*14 729,90*	*29 459,80*	
	VV		2 "T17"		2,000			
215	K	766660356T15	Dodávka a montáž interiérové stěny s posuvnými dveřmi 2325x2100mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T15	kus	2,000	26 988,00	53 976,00	
	VV		2 "T15"		2,000			
216	K	766660356T22	Dodávka a montáž interiérové stěny s dvoukřídlými posuvnými dveřmi 3950x2100mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T22	kus	1,000	32 839,60	32 839,60	
	VV		1 "T22"		1,000			
217	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	1 513,35	3 026,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682121*					
	VV		2 "T17"		2,000			
218	*M*	*61182363T17*	*zárubeň dvoukřídlá obložková na pozdro s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1100 x 1970mm*	*kus*	*2,000*	*6 557,83*	*13 115,66*	
	VV		2 "T17"		2,000			
219	K	766811115T24	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,8m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T24	kus	11,000	31 780,26	349 582,86	
	VV		3+1+7 "T24"		11,000			
220	K	766811115T25	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,8m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T25	kus	10,000	31 780,26	317 802,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+7 "T25"		10,000			
221	K	766811115T26	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,3m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T26	kus	5,000	36 774,30	183 871,50	
	VV		2+3 "T26"		5,000			
222	K	766811115T27	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T27	kus	1,000	39 700,10	39 700,10	
	VV		1 "T27"		1,000			
223	K	766811115T28	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,3m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T28	kus	1,000	36 774,30	36 774,30	
	VV		1 "T28"		1,000			
224	K	766811115T29	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 3,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T29	kus	4,000	52 008,65	208 034,60	
	VV		1+1+2 "T29"		4,000			
225	K	766811115T30	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,15m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T30	kus	1,000	25 676,43	25 676,43	
	VV		1 "T30"		1,000			
226	K	766811115T31	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T31	kus	1,000	31 780,26	31 780,26	
	VV		1 "T31"		1,000			
227	K	766811115T32	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T32	kus	1,000	32 990,94	32 990,94	
	VV		1 "T32"		1,000			
228	K	766811115T33	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T33	kus	2,000	36 622,97	73 245,94	
	VV		1+1 "T33"		2,000			
229	K	766811115T34	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,75m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T34	kus	1,000	40 658,55	40 658,55	
	VV		1 "T34"		1,000			
230	K	766811115T35	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,8m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T35	kus	1,000	25 575,54	25 575,54	
	VV		1 "T35"		1,000			
231	K	766811115T36	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 3,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T36	kus	1,000	47 519,06	47 519,06	
	VV		1 "T36"		1,000			
232	K	766811115T37	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T37	kus	1,000	39 952,33	39 952,33	
	VV		1 "T37"		1,000			
233	K	766811115T38	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 3,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T38	kus	1,000	41 919,68	41 919,68	
	VV		1 "T38"		1,000			
234	K	766811115T39	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,65m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T39	kus	1,000	29 560,69	29 560,69	
	VV		1 "T39"		1,000			
235	K	766811115T40	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,8m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T40	kus	3,000	29 560,69	88 682,07	
	VV		3 "T40"		3,000			
236	K	766811115T41	Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, dřezem a horními skříňkami délky 1,8m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.27 viz prvek T41	kus	3,000	29 560,69	88 682,07	
	VV		3 "T41"		3,000			
237	K	767821121X1	Montáž nábytku skříně šatní typové	kus	49,000	1 145,05	56 107,45	
	VV		8 "Z20"		8,000			
	VV		38 "Z21"		38,000			
	VV		3 "Z22"		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,000			
238	*M*	*61510104Z20Z21 Z22*	*šatnová skříňka s předsazenou lavicí, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z20, Z21, Z22*	*kus*	*49,000*	*6 690,58*	*327 838,42*	
	VV		49 "Z20, Z21, Z22		49,000			
239	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	56,457	637,20	35 974,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 051 813,83	
240	K	767114135	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 15 m2	m2	31,668	1 190,50	37 700,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114135*					
	VV		4,75*3,17 "B01		15,058			
	VV		7,55*2,2 "B13		16,610			
	VV		Součet		31,668			
241	*M*	*55341364B01*	*Vnitřní prosklená hliníková stěna s jednokřídlými dveřmi 4,75 x 3,17m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B01*	*kus*	*1,000*	*85 537,33*	*85 537,33*	
	VV		1 "B01		1,000			
242	*M*	*55341365B13*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková stěna požární s dvoukřídlými automatickými dveřmi 7,55 x 2,2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B13*	*kus*	*1,000*	*767 165,39*	*767 165,39*	
	VV		1 "B13		1,000			
243	K	767114141	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární odolností, plochy do 6 m2	m2	44,481	2 976,25	132 386,58	
	VV		1,75*2,6 "B04		4,550			
	VV		2,65*2,1*2 "B11		11,130			
	VV		1,75*2,2 "B12		3,850			
	VV		1,6*2,6 "B16		4,160			
	VV		2,625*2,1 "B19		5,513			
	VV		2,65*2,1 "B20		5,565			
	VV		2*2,1 "B22		4,200			
	VV		2,625*2,1 "B27		5,513			
	VV		Součet		44,481			
244	*M*	*55341366B04*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární 1,75 x 2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B04*	*kus*	*1,000*	*80 061,03*	*80 061,03*	
	VV		1 "B04		1,000			
245	*M*	*55341365B11*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s dvoukřídlými dveřmi 2,65 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B11*	*kus*	*2,000*	*114 257,60*	*228 515,20*	
	VV		2 "B11		2,000			
246	*M*	*55341366B12*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární 1,75 x 2,2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B12*	*kus*	*1,000*	*62 501,18*	*62 501,18*	
	VV		1 "B12		1,000			
247	*M*	*55341365B16*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s dvoukřídlými dveřmi 1,6 x 2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B16*	*kus*	*1,000*	*58 036,81*	*58 036,81*	
	VV		1 "B16		1,000			
248	*M*	*55341365B19*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s jednokřídlými dveřmi 2,625 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B19*	*kus*	*1,000*	*68 006,73*	*68 006,73*	
	VV		1 "B19		1,000			
249	*M*	*55341365B20*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s dvoukřídlými dveřmi 2,65 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B20*	*kus*	*1,000*	*89 704,07*	*89 704,07*	
	VV		1 "B20		1,000			
250	*M*	*55341365B22*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s jednokřídlými dveřmi 2 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B22*	*kus*	*1,000*	*60 774,96*	*60 774,96*	
	VV		1 "B22		1,000			
252	*M*	*55341365B27*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s jednokřídlými dveřmi 2,625 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B27*	*kus*	*1,000*	*31 667,26*	*31 667,26*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "B27		1,000			
253	K	767114142	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární odolností, plochy přes 6 do 9 m2	m2	20,568	2 619,10	53 869,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114142					
	VV		2,6*2,6 "B05		6,760			
	VV		2,925*2,1 "B09		6,143			
	VV		3,65*2,1 "B24		7,665			
	VV		Součet		20,568			
254	*M*	*55341365B05*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s dvoukřídlými dveřmi 2,6 x 2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B05*	*kus*	*1,000*	*205 211,70*	*205 211,70*	
	VV		1 "B05		1,000			
255	*M*	*55341365B09*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s jednokřídlými dveřmi 2,925 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B09*	*kus*	*1,000*	*122 859,46*	*122 859,46*	
	VV		1 "B09		1,000			
256	*M*	*55341365B24*	*vnitřní prosklená stěna hliníková požární s jednokřídlými dveřmi 3,65 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B24*	*kus*	*1,000*	*67 232,91*	*67 232,91*	
	VV		1 "B24		1,000			
257	K	767114143	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární odolností, plochy přes 9 do 12 m2	m2	64,480	2 381,00	153 526,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114143					
	VV		3,5*2,6 "B02		9,100			
	VV		3,65*2,6 "B03		9,490			
	VV		3,55*2,6 "B07		9,230			
	VV		3,5*2,6 "B10		9,100			
	VV		3,55*2,6 "B18		9,230			
	VV		3,5*2,6 "B21		9,100			
	VV		3,55*2,6 "B26		9,230			
	VV		Součet		64,480			
258	*M*	*55341365B02*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,5 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B02*	*kus*	*1,000*	*228 604,99*	*228 604,99*	
	VV		1 "B02		1,000			
259	*M*	*55341365B03*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,65 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B03*	*kus*	*1,000*	*24 776,50*	*24 776,50*	
	VV		1 "B03		1,000			
260	*M*	*55341365B07*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,55 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B07*	*kus*	*1,000*	*143 990,81*	*143 990,81*	
	VV		1 "B07		1,000			
261	*M*	*55341365B10*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,5 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B10*	*kus*	*1,000*	*217 592,88*	*217 592,88*	
	VV		1 "B10		1,000			
262	*M*	*55341365B18*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,55 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B18*	*kus*	*1,000*	*118 602,92*	*118 602,92*	
	VV		1 "B19		1,000			
263	*M*	*55341365B21*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,5 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B21*	*kus*	*1,000*	*117 710,05*	*117 710,05*	
	VV		1 "B21		1,000			
264	*M*	*55341365B26*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková požární 3,55 x 2,6m s dvoukřídlými dveřmi, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B26*	*kus*	*1,000*	*16 179,68*	*16 179,68*	
	VV		1 "B26		1,000			
265	K	767114152	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu bez požární odolnosti, plochy přes 6 do 9 m2	m2	6,760	1 726,22	11 669,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114152					
	VV		2,6*2,6 "B14		6,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	*M*	*55341364B14*	*vnitřní prosklená stěna hliníková s dvoukřídlými dveřmi 2,6 x 2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B14*	*kus*	*1,000*	*114 585,49*	*114 585,49*	
	VV		1 "B14		1,000			
267	K	767114162	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu s požární odolností, plochy přes 6 do 9 m2	m2	6,760	2 976,25	20 119,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114162*					
	VV		2,6*2,6 "B06		6,760			
268	*M*	*55341365B06*	*vnitřní prosklená hliníková stěna požární s dvoukřídlými dveřmi 2,6 x 2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B06*	*kus*	*1,000*	*177 979,55*	*177 979,55*	
	VV		1 "viz B06		1,000			
269	K	767114215	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti, plochy přes 15 m2	m2	170,290	1 428,60	243 276,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114215*					
	VV		7*2+6*2 "A18		26,000			
	VV		1*2+8*2+2*2+8*2+7*2 "A19		52,000			
	VV		20,7*2,2 "A20		45,540			
	VV		21,25*2,2 "A21		46,750			
	VV		Součet		170,290			
270	*M*	*55341360A18*	*Vnější prosklená stěna hliníková vícedílná 13x2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A18*	*kus*	*1,000*	*385 659,00*	*385 659,00*	
	VV		1 "A18		1,000			
271	*M*	*55341360A19*	*Vnější prosklená stěna hliníková vícedílná 26x2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A19*	*kus*	*1,000*	*644 354,36*	*644 354,36*	
	VV		1 "A19		1,000			
272	*M*	*55341360A20*	*Vnější prosklená stěna hliníková vícedílná 20,7x2,2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A20*	*kus*	*1,000*	*383 279,02*	*383 279,02*	
	VV		1 "A20		1,000			
273	*M*	*55341360A21*	*Vnější prosklená stěna hliníková vícedílná s dvoukřídlími dveřmi 21,25x2,2m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A21*	*kus*	*1,000*	*402 981,77*	*402 981,77*	
	VV		1 "A21		1,000			
274	K	767114231	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy do 6 m2	m2	10,560	1 785,75	18 857,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114231*					
	VV		2,2*2,4 "A12		5,280			
	VV		2,2*2,4 "A13		5,280			
	VV		Součet		10,560			
275	*M*	*55341360A12*	*Vnější prosklená hliníková stěna 2,2 x 2,4m se zabrádlím, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A12*	*kus*	*1,000*	*33 422,74*	*33 422,74*	
	VV		1 "A12		1,000			
276	*M*	*55341360A13*	*Vnější prosklená hliníková stěna 2,2 x 2,4m se zabrádlím, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A13*	*kus*	*1,000*	*32 232,25*	*32 232,25*	
	VV		1 "A13		1,000			
277	K	767114232	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 6 do 9 m2	m2	49,920	1 607,17	80 229,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114232*					
	VV		2,6*2,4*4 "A15		24,960			
	VV		2,6*2,4*2 "A16		12,480			
	VV		2,6*2,4*2 "A17		12,480			
	VV		Součet		49,920			
278	*M*	*55341360A15*	*Vnější prosklená hliníková stěna 2,6 x 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A15*	*kus*	*4,000*	*59 042,68*	*236 170,72*	
	VV		4 "A15		4,000			
279	*M*	*55341360A16*	*Vnější prosklená hliníková stěna 2,6 x 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A16*	*kus*	*2,000*	*59 048,73*	*118 097,46*	
	VV		2 "A16		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	*M*	*55341360A17*	*Vnější prosklená hliníková stěna s jednokřídlými dveřmi 2,6 x 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A17*	*kus*	*2,000*	*81 489,63*	*162 979,26*	
	VV		2 "A17		2,000			
281	K	767114233	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2	m2	20,520	1 428,60	29 314,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114233*					
	VV		4,4*2,1 "A09		9,240			
	VV		4,7*2,4 "A14		11,280			
	VV		Součet		20,520			
282	*M*	*55341360A09*	*Venkosvní prosklená stěna hliníková 4,4 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A09*	*kus*	*1,000*	*61 042,31*	*61 042,31*	
	VV		1 "A09		1,000			
283	*M*	*55341360A14*	*Venkovní prosklená stěna hliníková 4,7 x 2,4m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A14*	*kus*	*1,000*	*132 085,82*	*132 085,82*	
	VV		1 "A14		1,000			
284	K	767114234	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 12 do 15 m2	m2	27,675	1 309,55	36 241,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114234*					
	VV		6,55*2,1 "A10		13,755			
	VV		5,8*2,4 "A11		13,920			
	VV		Součet		27,675			
285	*M*	*55341360A10*	*Venkovní hliníková prosklená stěna 6,55 x 2,1 m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A10*	*kus*	*1,000*	*186 697,43*	*186 697,43*	
	VV		1 "A10		1,000			
286	*M*	*55341360A11*	*Venkovní hliníková prosklená stěna se zábradlím 5,8 x 2,4 m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A11*	*kus*	*1,000*	*117 412,42*	*117 412,42*	
	VV		1 "A11		1,000			
287	K	767114254	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do betonu bez požární odolnosti, plochy přes 12 do 15 m2	m2	12,875	1 309,55	16 860,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114254*					
	VV		5,15*2,5 "A05		12,875			
	VV		Součet		12,875			
288	*M*	*55341360A05*	*Venkovní hliníková prosklená stěna 5,15x2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A05*	*kus*	*1,000*	*190 763,28*	*190 763,28*	
	VV		1 "A05		1,000			
289	K	767114255	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do betonu bez požární odolnosti, plochy přes 15 m2	m2	65,370	1 273,23	83 231,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114255*					
	VV		6,3*2,9 "viz A01		18,270			
	VV		6,3*2,5 "viz A02		15,750			
	VV		6,3*2,5 "viz A03		15,750			
	VV		6,24*2,5 "viz A04		15,600			
	VV		Součet		65,370			
290	*M*	*55341360A01*	*Venkovní vstupní hliníková stěna s automatickými dveřmi 6,3x2,9m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A01*	*kus*	*1,000*	*283 933,92*	*283 933,92*	
	VV		1 "A01		1,000			
291	*M*	*55341360A02*	*Venkovní vstupní hliníková stěna s automatickými dveřmi 6,3x2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A02*	*kus*	*1,000*	*271 612,26*	*271 612,26*	
	VV		1 "A02		1,000			
292	*M*	*55341360A03*	*Venkovní vstupní hliníková stěna s otvíravými dvoukřídlými dveřmi 6,3x2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A03*	*kus*	*1,000*	*198 574,16*	*198 574,16*	
	VV		1 "A03		1,000			
293	*M*	*55341360A04*	*Venkovní hliníková prosklená stěna 6,24x2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A04*	*kus*	*1,000*	*192 540,96*	*192 540,96*	
	VV		1 "A04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	76715411Z52	Teleskopiucká zástěna otočná se závěsem, upřesnění dle výkazu prvků dle D.1.1.1.29 viz prvek Z52	kus	5,000	4 778,99	23 894,95	
	VV		5 "Z52		5,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		5,000			
295	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	44,880	1 624,86	72 923,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161114*					
	VV		1,87*24 "Z50		44,880			
296	*M*	*5534228Z50*	*zábradlí vnější před okny pro okno š. 1,78m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z50*	*kus*	*24,000*	*8 579,24*	*205 901,76*	
	VV		24 "Z50		24,000			
297	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	22,220	1 624,86	36 104,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121*					
	VV		22,22 "Z11		22,220			
298	*M*	*55342284Z11*	*zábradlí atiky ocelové, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z11*	*kus*	*1,000*	*101 941,52*	*101 941,52*	
	VV		1 "Z11		1,000			
299	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	106,400	1 624,86	172 885,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221*					
	VV		17 "Z01		17,000			
	VV		18 "Z04		18,000			
	VV		22,7 "Z05		22,700			
	VV		17,2 "Z06		17,200			
	VV		31,5 "Z10		31,500			
	VV		Součet		106,400			
300	*M*	*55342284Z01*	*zábradlí schodišťové 3 patra ocelové + plastové , upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z01*	*kus*	*1,000*	*77 993,06*	*77 993,06*	
	VV		1 "Z01		1,000			
301	*M*	*55342284Z04*	*zábradlí schodišťové 3 patra ocelové + plastové , upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z04*	*kus*	*1,000*	*82 580,89*	*82 580,89*	
	VV		1 "Z04		1,000			
302	*M*	*55342284Z05*	*zábradlí a madla schodišťové 3 patra ocelové + plastové , upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z05*	*kus*	*1,000*	*104 143,67*	*104 143,67*	
	VV		1 "Z05		1,000			
303	*M*	*55342284Z06*	*zábradlí a madla schodišťové 3 patra ocelové + plastové , upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z06*	*kus*	*1,000*	*78 910,62*	*78 910,62*	
	VV		1 "Z06		1,000			
304	*M*	*55342284Z10*	*zábradlí a madla rampy ocelové + plastové, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z10*	*kus*	*1,000*	*144 516,55*	*144 516,55*	
	VV		1 "Z10		1,000			
305	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	15,200	6 212,68	94 432,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211313*					
	VV		3,8*4 "VIZ d.1.1.2.C)		15,200			
306	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	49,770	1 624,86	80 869,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220220*					
	VV		3,55+1,5+2,2+0,8+4,35+2,75+2,2+2,75+3,55+1,5+2,2+0,8+4+0,4+2,72+2,2+2,75*4+1,3		49,770			
307	*M*	*55342281X01*	*Zábradlí schodišťové, sestava pro vnitřní i vnější stranu schodišťové konstrukce včetně podest, váha kce vva 1,2t, materiál ocelové z hranatých truběk 40x40x3mm a pásová ocel 30x5mm, povrch žárové zinkování, součástí je kotevní, spojovací a doplňkový amteriál včetně vypracování výrobní dokumentace*	*soubor*	*1,000*	*228 336,15*	*228 336,15*	
	VV		1 "Z07, Z08		1,000			
308	K	767250111	Montáž podest z oceli šroubováním	m2	23,460	2 389,49	56 057,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2,55*2+3,1*2,55*2 "viz D.1.1.2.c)		23,460			
309	*M*	*55342010X01*	*Schodiště vnější ocelové s nosnou konstrukcí z ocelových profilů HEA180,120,U180,140 atd., nosná sloupová konstrukce včetně ocelových schodnic, konstrukcí podest a zastřešení, 4 přímá schodišťová ramena, 2 mezipodesty, 2 podesty, 43ks schodišťových stupňů 120x305 tl.40x3mm s protiskluzem, velikost oka 33x11, podlahové rošty tl. 40x3mm cca 26m2, povrchová úprava žárovým zinkováním, cca 6,28t, součástí je spojovací, kotevní a doplňkový materiál včetně vypracování dílenské dokumentace*	*kus*	*1,000*	*573 478,38*	*573 478,38*	
	VV		1 "viz položka 767211313 a 767250111		1,000			
310	K	767416122	Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	722,619	1 486,80	1 074 389,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416122*					
	VV		(1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+1,95)*0,35 "SK4		6,825			
	VV		1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*4,2+1,95*0,67+1,95*1,7+1,95*1,2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*3,3+1,95*2,6+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*1,7		48,302			
	VV		11,95*1,1+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*3,3+1,95*2,6+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+1,95*0,7+1,95*3,7+1,95*2,2+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6		63,845			
	VV		2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+1,95*0,7+1,95*1,7+1,95*2+1,95*0,6+2,6*0,8+2,6*0,9+2,6*1+1,95*0,25*26+2,6*0,25*20		59,215			
	VV		1,6*0,25*52+2,4*2*20*0,25+1,95*0,8*24+0,9*0,8*4 "SK5		85,120			
	VV		1,95*10*0,7+2,6*4*0,7 "SK6		20,930			
	VV		7,75*3+7,75*3+22,3*3,5+20,8*1,5+18,8*1,1+5,7*0,8+5,7*1,2+1*2,4+1,9*2,4+1*2,4+0,55*2,2*2+(2,4+4,7+2,4)*0,25+(2,4+2,2+2,4)*0,25*2+(2,4+5,8+2,4)*0,25		208,135			
	VV		(2,2+5,15+2,2)*0,25+(2,2+6,3+2,2)*0,25+(2,2+6,25+2,2)*0,25+(1+1,2+1)*0,25*4+(2,1+4,4+2,1)*0,25+(2,1+6,55+2,1)*0,25+(2,2+1,2+2,2)*0,25*2		18,563			
	VV		(2,2+1,95+2,2)*0,25+(2,2+2,95+2,2)*0,25 "SK7		3,425			
	VV		(0,85+0,25+0,25+0,55+0,25+0,25+0,55+0,25+0,25+1,2+2+0,25+0,25+2,8+0,25+0,25+0,55+0,55+0,25+0,25+1,65+0,25+0,25+0,65)*0,35 "SK8		5,198			
	VV		22,3*0,75 "SK9		16,725			
	VV		(3+0,45)*3,35*2+0,25*2,9*2+20,8*(0,55+0,2)+21,25*(0,45+0,2) "SK23		53,978			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		1,05*3,65+13,7*0,75+13,7*0,9+3,65*0,8+3,65*1+26,1*0,75+26,1*0,9+1,05*3,65+(13,7+2)*2*0,25+(26,1+2)*2*0,25 "SK12		101,805			
	VV		(28,1+15,5)*0,6 "SK14		26,160			
	VV		12,55*(0,55+0,15)/2 "SK15		4,393			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		722,619			
311	*M*	*55324011X01*	*pohledové fasádní velkoformátové sendvičové desky, tl.10mm, jádro z minerálních vláken vyztužené sklolaminátem, oboustraný dekorativní povrch akryl PUR - pryskyřice odolná proti krupobití, dekor imitace dřeva, požární odolnost A2-s1,d0, skryté upěvnění desek k roštu*	*m2*	*848,840*	*3 292,19*	*2 794 542,56*	
	VV		722,619 "viz položka 767416122		722,619			
	VV		85,8 "viz položka 767584501X01		85,800			
	VV		Součet		808,419			
	VV		808,419*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		848,840			
312	K	767417523X01	Montáž difúzní paropropustné fólie pro lehké obvodové pláště s lepenými přesahy	m2	384,404	63,72	24 494,22	
	VV		7,75*3+7,75*3+22,3*3,5+20,8*1,5+18,8*1,1+5,7*0,8+5,7*1,2+1*2,4+1,9*2,4+1*2,4+0,55*2,2*2+(2,4+4,7+2,4)*0,25+(2,4+2,2+2,4)*0,25*2+(2,4+5,8+2,4)*0,25		208,135			
	VV		(2,2+5,15+2,2)*0,25+(2,2+6,3+2,2)*0,25+(2,2+6,25+2,2)*0,25+(1+1,2+1)*0,25*4+(2,1+4,4+2,1)*0,25+(2,1+6,55+2,1)*0,25+(2,2+1,2+2,2)*0,25*2		18,563			
	VV		(2,2+1,95+2,2)*0,25+(2,2+2,95+2,2)*0,25 "SK7		3,425			
	VV		(0,85+0,25+0,25+0,55+0,25+0,25+0,55+0,25+0,25+1,2+2+0,25+0,25+2,8+0,25+0,25+0,55+0,55+0,25+0,25+1,65+0,25+0,25+0,65)*0,35 "SK8		5,198			
	VV		22,3*0,75 "SK9		16,725			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5,D.1.1.1.13, D.1.1.1.14					
	VV		1,05*3,65+13,7*0,75+13,7*0,9+3,65*0,8+3,65*1+26,1*0,75+26,1*0,9+1,05*3,65+(13,7+2)*2*0,25+(26,1+2)*2*0,25 "SK12		101,805			
	VV		(28,1+15,5)*0,6 "SK14		26,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,55*(0,55+0,15)/2 "SK15		4,393			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.14,D.1.1.1.18					
	VV		Součet		384,404			
313	*M*	*28329038X01*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu větraných fasád s otevřenými spárami propustnost vodní páry nominální 0,035, teplotní odolnost -40 - +80 °C, tl. 0,4um, mon. tažnost v podélném směru 10%*	*m2*	*427,073*	*127,44*	*54 426,18*	
	VV		384,404 "viz položka 767417523X01		384,404			
	VV		Součet		384,404			
	VV		384,404*1,111 'Přepočtené koeficientem množství		427,073			
314	K	767417533X01	Montáž difúzní parotěsné fólie pro podheldy lehké obvodové pláště s lepenými přesahy	m2	85,800	63,72	5 467,18	
	VV		85,8 "viz položka767584501		85,800			
315	*M*	*28329028*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou*	*m2*	*85,800*	*31,86*	*2 733,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		85,8 "viz položka 767417533x01		85,800			
316	K	767584501X01	Montáž podhledů lehkých, na nosný rošt na ocelovou konstrukci, s neprůhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 6 do 12m	m2	85,800	796,50	68 339,70	
	VV		26*3,3 "viz P13		85,800			
317	K	767590130X01	Montáž podlahových konstrukcí podlahových plechů tvarovaných, podlah připevněných šroubováním	m2	67,200	497,01	33 399,07	
	VV		2,4*28 "viz D.1.1.2.b)14, D.1.1.2.b)15		67,200			
	VV		materiál v oddíle 4 u položky 444171111 plech 55/235					
	VV		Součet		67,200			
318	K	767610116	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,664	963,50	2 566,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767610116*					
	VV		2,22*0,6*2 "A22		2,664			
319	*M*	*55341362A22*	*Prosklená stěna pevná požární 2,22 x 0,6m , upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A22*	*kus*	*2,000*	*26 607,64*	*53 215,28*	
	VV		2 "viz A22		2,000			
320	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	2,000	10 357,34	20 714,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640222*					
	VV		1 "A07		1,000			
	VV		1 "A08		1,000			
	VV		Součet		2,000			
321	*M*	*55341334A07*	*Vnější hliníkové otvíravé dveře dvoukřídlé 1,65x2,6m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A07*	*kus*	*1,000*	*46 846,12*	*46 846,12*	
	VV		1 "A07		1,000			
322	*M*	*55341334A08*	*Vnější hliníkové otvíravé dveře dvoukřídlé 1,65x2,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A08*	*kus*	*1,000*	*100 864,49*	*100 864,49*	
	VV		1 "A08		1,000			
323	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	4,000	12 381,19	49 524,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640224*					
	VV		2 "A06L		2,000			
	VV		2 "A06P		2,000			
	VV		Součet		4,000			
324	*M*	*55341334A06P*	*Vnější vstupní hliníková stěna s dvoukřídlými otvíravými dveřmi 2,6x2,6m,varianta pravá, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A06*	*kus*	*2,000*	*133 067,48*	*266 134,96*	
	VV		2 "A06P		2,000			
325	*M*	*55341334A06L*	*Vnější vstupní hliníková stěna s dvoukřídlými otvíravými dveřmi 2,6x2,6m,varianta levá, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.24 viz prvek A06*	*kus*	*2,000*	*133 067,48*	*266 134,96*	
	VV		2 "A06L		2,000			
326	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	1 735,30	3 470,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322*					
	VV		1 "Z16		1,000			
	VV		1 "Z17		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
327	*M*	*55341327Z16*	*dveře dvoukřídlé ocelové interierové větrací 1800x1450mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z16*	*kus*	*1,000*	*8 474,74*	*8 474,74*	
	VV		1 "Z16		1,000			
328	*M*	*55341326Z17*	*dveře dvoukřídlé ocelové interierové větrací 1400x1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z17*	*kus*	*1,000*	*8 020,73*	*8 020,73*	
	VV		1 "Z17		1,000			
329	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	2,000	1 816,01	3 632,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510*					
	VV		1 "Z13		1,000			
	VV		1 "Z14		1,000			
	VV		Součet		2,000			
330	*M*	*55341168Z13*	*dveře jednokřídlé ocelové vnitřní protipožární 800 x 1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z13*	*kus*	*1,000*	*13 115,66*	*13 115,66*	
	VV		1 "Z13		1,000			
331	*M*	*55341169Z14*	*dveře jednokřídlé ocelové vnitřní protipožární 900 x 1970mm, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z14*	*kus*	*1,000*	*13 317,44*	*13 317,44*	
	VV		1 "Z14		1,000			
332	K	767646521	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm	kus	1,000	2 169,13	2 169,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646521*					
	VV		1 "Z15		1,000			
333	*M*	*55341172Z15*	*dveře dvoukřídlé ocelové vnitřní protipožární 1200 x 1970mm atyp, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z15*	*kus*	*1,000*	*21 186,84*	*21 186,84*	
	VV		1 "Z15		1,000			
334	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	5,000	2 976,25	14 881,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522*					
	VV		1 "B08		1,000			
	VV		1 "B15		1,000			
	VV		1 "B17		1,000			
	VV		1 "B23		1,000			
	VV		1 "B25		1,000			
	VV		Součet		5,000			
335	*M*	*55341353B08*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková dvoukřídlé dveře požární 1,95 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B08*	*kus*	*1,000*	*94 376,27*	*94 376,27*	
	VV		1 "B08		1,000			
336	*M*	*55341353B15*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková dvoukřídlé dveře požární 1,65 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B15*	*kus*	*1,000*	*102 680,51*	*102 680,51*	
	VV		1 "B15		1,000			
337	*M*	*55341353B17*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková dvoukřídlé dveře požární 1,65 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B17*	*kus*	*1,000*	*103 692,43*	*103 692,43*	
	VV		1 "B17		1,000			
338	*M*	*55341353B23*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková dvoukřídlé dveře požární 1,75 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B23*	*kus*	*1,000*	*106 966,30*	*106 966,30*	
	VV		1 "B23		1,000			
339	*M*	*55341353B25*	*Vnitřní prosklená stěna hliníková dvoukřídlé dveře požární 2 x 2,1m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.25 viz prvek B25*	*kus*	*1,000*	*148 085,92*	*148 085,92*	
	VV		1 "B25		1,000			
340	K	767649197Z64	systém centrálního klíče 3-úrovňového, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z64	kus	1,000	394 402,49	394 402,49	
	VV		1 "Z64		1,000			
341	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	21,600	1 553,17	33 548,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832101*					
	VV		10,8*2 "Z25		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	*M*	*44983001Z25*	*žebřík venkovní se suchovodem a ochraným košem, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z25*	*kus*	*2,000*	*49 701,46*	*99 402,92*	
	VV		2 "Z25		2,000			
343	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	21,600	382,32	8 258,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767834112*					
	VV		21,6 "viz položka 767832101		21,600			
344	K	767880001Z28	Systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech a mezipatra dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu, střecha plochá cca 1765m2, kompletní dodávka všech kotevních, upevňovacích, doplňkových a technologicky nutných součástí předepsaných výrobcem systému či zařízení a vypracování projektové dokumentace, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z30	kus	1,000	104 481,39	104 481,39	
	VV		1 "Z28		1,000			
345	K	76799510X01	Montáž a dodávka ostataních zámečnických prvků žárově zinkovaných včetně spojovacího, doplňkového a kotevního materiálu s vypracováním výrobní dokumentace	t	1,036	52 568,85	54 461,33	
	VV		1,036 "viz d.1.1.1.3 - D.1.1.1.6		1,036			
346	K	767995118X1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	3 900,000	55,22	215 358,00	
	VV		1250*2 "Z23		2 500,000			
	VV		1400 "Z24		1 400,000			
	VV		Součet		3 900,000			
347	*M*	*553990121Z23*	*Ocelový keson výtahové šachty 2700 x 3500 x 1150 mm z plechu tl. 5 mm včetně kotvení a povrchové úpravy, kompletní dodávka včetně dílenské dokumentace, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z23*	*kus*	*2,000*	*102 801,31*	*205 602,62*	
	VV		2 "Z23		2,000			
348	*M*	*553990121Z24*	*Ocelový keson výtahové šachty 3050 x 3500 x 1150 mm z plechu tl. 5 mm včetně kotvení a povrchové úpravy, kompletní dodávka včetně dílenské dokumentace, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z24*	*kus*	*1,000*	*110 447,69*	*110 447,69*	
	VV		1 "Z24		1,000			
349	K	76799511Z51	Nástropní kolejnice pro interiérovýá zatemňovací závěs, dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z51	m	23,000	477,90	10 991,70	
	VV		23 "Z51		23,000			
350	K	76799511Z60	Věšák 8 háčků elox na zaď, upřesnění dle výkazuprvků D.1.1.1.29 viz prvek Z60	kus	3,000	1 062,00	3 186,00	
	VV		3 "Z60		3,000			
351	K	76799511Z66	úchytová opora pro mobilní žebříky ocelová, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z66	kus	3,000	3 345,29	10 035,87	
	VV		3 "viz Z66		3,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		3,000			
352	K	76799511Z70	Ocelová pozinkovaná trubka DN20, dl. 1,5m, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z70	kus	40,000	860,22	34 408,80	
	VV		40 "Z70		40,000			
353	K	7679951Z49	3D nápis nad vstupem, s nasvětlením, dle výkazu prvků D.1.1.1.29 viz prvek Z49	kus	1,000	53 989,17	53 989,17	
	VV		1 "Z49		1,000			
354	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	40,156	796,50	31 984,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 757 335,76	
355	K	771141221X01	Příprava podkladu keramických podlah a stěn vyrovnání nestékavou stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	79,200	307,98	24 392,02	
	VV		(12*1,5*4+12*1,4*4+12*1,2*4+12*1,4*4)*0,3		79,200			
356	K	771143131X01	Příprava podkladu keramickcých podlah a stěn tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	39,600	307,98	12 196,01	
	VV		(12*1,5*4+12*1,4*4+12*1,2*4+12*1,4*4)*0,15		39,600			
357	K	771274113X	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	264,000	350,46	92 521,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*1,5*4+12*1,4*4+12*1,2*4+12*1,4*4		264,000			
358	*M*	*59761075X01*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm, střep probarvený, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI5, protiskluznost pro dlažby do vlhkého a venkovního prostředí: μ ≥ 0,6, úhel kluzu > 18°*	*m*	*290,400*	*423,74*	*123 054,10*	
	VV		264 "viz položka 771274113		264,000			
	VV		264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		290,400			
359	K	771274231X	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	264,000	318,60	84 110,40	
	VV		264 "viz položka 771274113		264,000			
360	K	771474126X	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 200 do 250 mm	m	62,000	185,85	11 522,70	
	VV		(4,05+4,05+3,7+3,7)*4		62,000			
361	*M*	*59761160X01*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2, střep probarvený, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI5, protiskluznost pro dlažby do vlhkého a venkovního prostředí: μ ≥ 0,6, úhel kluzu > 18°*	*m2*	*20,592*	*317,54*	*6 538,78*	
	VV		13*0,3*0,3*4*4		18,720			
	VV		18,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,592			
362	K	771574413X	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	611,765	636,14	389 168,19	
	VV		6,3*3 "1.01		18,900			
	VV		0,4*4,95+8,95*7,4+0,05*4,75+0,22*6,3 "1.02		69,834			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		4,8*3,4 "1.10		16,320			
	VV		2,6*9,45 "1.15		24,570			
	VV		2,6*53,1+3,5*0,1 "1.16		138,410			
	VV		1,8*1,45+3,6*1,8/2+2,25*2,95+2,25*6,8+1,4*2 "1.37 o		30,588			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "1.79		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P04		302,672			
	VV		20,75*2,6+6,24*0,22+6,3*0,22+5,15*0,22 "1.02		57,842			
	VV		2*1,9*1,15*0,3 "1.03		1,311			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,6*0,3 "1.02		27,443			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,6*3,55+2,6*0,3 "1.47		10,010			
	VV		14,15*2,6+0,05*3,55 "1.81		36,968			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P06		133,574			
	VV		1,85*2,65 "2.14		4,903			
	VV		2,2*6,6+2,95*2,25+2,25*0,15 "2.38		21,495			
	VV		1,8*2,9"2.39		5,220			
	VV		1,8*2,65 "3.12 o		4,770			
	VV		1,75*2,95+2,15*2,75+(0,6+0,3)*3,1 "3.35		13,865			
	VV		3,05*2,25 "3.38 o		6,863			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,8*2,25 "2.87		4,050			
	VV		1,8*2,25 "3.84		4,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P14		65,216			
	VV		6,6*3,55 "2.54		23,430			
	VV		6,6*3,55+3,55*(0,15+0,3) "3.51		25,028			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P16		48,458			
	VV		1,5*3,4*2 "1.10,2.01		10,200			
	VV		1,45*2,65*2 "1.15,2.14		7,685			
	VV		1,5*3,05*2 "1.37,2.39		9,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,4*3,05*2 "1.49,2.55		8,540			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P19		35,575			
	VV		(4,05+4,05+3,7+3,7)*0,4*4+0,25*3		25,550			
	VV		Mezisoučet schodiště boky		25,550			
	VV		1,6*0,45 "viz D.1.1.1.4 objekt A		0,720			
	VV		Mezisoučet spojovací chodba		0,720			
	VV		Součet		611,765			
363	*M*	*59761110X01*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2, střep probarvený, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI5, protiskluznost pro dlažby do vlhkého a venkovního prostředí: μ ≥ 0,6, úhel kluzu > 18°*	*m2*	*1 321,258*	*317,54*	*419 552,27*	
	VV		264*0,15 "viz položka 771274231		39,600			
	VV		611,765 "viz položka 771574413X		611,765			
	VV		497,555 "viz položka 771575613		497,555			
	VV		Součet		1 148,920			
	VV		1148,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 321,258			
364	K	771575613X	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	497,555	945,18	470 279,03	
	VV		1,2*1,7+1,05*1,95 "1.18		4,088			
	VV		2,35*1,9 "1.19		4,465			
	VV		1,9*1,1+1,22*1,9+0,15*0,9 "1.21,1.22		4,543			
	VV		0,95*2,25 "1.23		2,138			
	VV		2,2*2,1 "1.25		4,620			
	VV		1,7*1 "1.26		1,700			
	VV		1,7*1 "1.27		1,700			
	VV		2,2*1,7 "1.28		3,740			
	VV		0,75*1,7+0,95*1,5 "1.29		2,700			
	VV		2,15*3 "1.32		6,450			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,25*1,61 "1.80		3,623			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P05		39,767			
	VV		1,05*2,15*2 "1.04		4,515			
	VV		1,85*2,3 "1.06		4,255			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "1.76		2,950			
	VV		1*2,55 "1.77		2,550			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P07		14,270			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.52		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.54		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.64		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.68		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "1.70		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P08		57,430			
	VV		1,5*2,45 "2.05		3,675			
	VV		1,4*(2,7+2,9)/2 "3.87		3,920			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,6*2,25 "3.85		3,600			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P15		11,195			
	VV		2,7*1,85+2,7*2,25+1*0,2+1,5*1,3+1,1*1,3 "2.50		14,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,35*2,1+2*2,1+1*1,3*2 "2.51		11,735			
	VV		2,15*2,2 "2.53		4,730			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		1*0,95+1,25*1,6 "2.24		2,950			
	VV		1*2,55 "2.25		2,550			
	VV		3*2,25 "2.45		6,750			
	VV		1,35*3,45+6,6*(2,1+3)/2 "2.46		21,488			
	VV		2,25*2,05+0,95*2 "3.18		6,513			
	VV		1,25*1,6+0,95*1 "3.22		2,950			
	VV		1*2,35 "3.23		2,350			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		1,5*2,55+1,2*1,7+1*0,95+0,75*1,25 "2.75		7,753			
	VV		1,35*3,35 "2.76		4,523			
	VV		2,1*3,35 "2.84		7,035			
	VV		1,5*2,55+1,7*1,2+1,7*1+0,25*0,75 "3.72		7,753			
	VV		3,35*1,35 "3.73		4,523			
	VV		2,1*3,35 "3.81		7,035			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P17		115,288			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.13		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.18		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.20		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.22		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.30		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.32		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.34		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.36		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.07		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.09		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.11		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.14		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.16		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.21		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.28		5,743			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.30		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.32		6,133			
	VV		2,45*1,65+0,95*2,2 "3.34		6,133			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.40		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.42		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.44		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.46		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.48		5,743			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.62		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.69		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.71		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.78		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.80		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "2.83		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.56		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 ".58		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.60		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.63		5,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.65		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.67		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.75		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.77		5,743			
	VV		2,3*1,65+0,95*2,05 "3.80		5,743			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P18		259,605			
	VV		Součet		497,555			
365	K	771577116X06	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dodání a osazení systémových lišt, profilů a prvků dle vybraného výrobce	m2	1 148,920	95,58	109 813,77	
	VV		264*0,15 "viz položka 771274231		39,600			
	VV		611,765 "viz položka 771574413		611,765			
	VV		497,555 "viz položka 771575613		497,555			
	VV		Součet		1 148,920			
366	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	41,104	345,15	14 187,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				2 874 405,54	
367	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	58,280	238,95	13 926,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		6,6*8,3+3,5*1 "1.13		58,280			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P03		58,280			
	VV		Součet		58,280			
368	*M*	*28411153X01*	*PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,40mm kročejová neprůzvučnost >17dB, protiskluznost DIN R9, reakce na oheň Cfl-s1, třída zátěže 34, tloušťka 3,4mm, ,odolnost bodovému zatížení <0,1mm, antibakteriální úprava povrchu*	*m2*	*64,108*	*639,43*	*40 992,58*	
	VV		58,280 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		58,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		64,108			
369	K	776223111X01	Montáž podlahovin povlakových spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m2	2 830,246	52,57	148 786,03	
	VV		58,280 "viz položka 776221111		58,280			
	VV		2771,966 "viz položka 776251111		2 771,966			
	VV		Součet		2 830,246			
370	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	2 771,966	238,95	662 361,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
	VV		3,2*4,9+1,6*2,45 "1.05		19,600			
	VV		3,95*4,75 "1.07		18,763			
	VV		7,25*(2,63+3,6)/2 "1.08		22,584			
	VV		3,9*2,35 "1.09		9,165			
	VV		"objekt chodby					
	VV		3,7*6,9+2,75*1,6 "1.51		29,930			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.53		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.63		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.65		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "1.67		18,740			
	VV		3,95*3,7 "1.69		14,615			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.71		27,175			
	VV		2,6*19,37+1,05*1,7 "1.72		52,147			
	VV		5,5*4,25+4*0,95 "1.73		27,175			
	VV		1,9*2,35 "1.74		4,465			
	VV		1,85*2,35 "1.75		4,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2,6 "1.86		3,900			
	VV		"objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P01		383,787			
	VV		(8,55*6,6) "1.14		56,430			
	VV		(3,95*3,5+1,35*3,15) "1.20		18,078			
	VV		(6,4*3,95+2,1*0,2+4,45*2,4+6,6*2,3) "1.24		51,560			
	VV		(4,3*3) "1.31		12,900			
	VV		(6,6*3) "1.33		19,800			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,65*2,25+0,4*0,2) "1.78		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P02		164,811			
	VV		2,6*(21,05+21,4)/2+0,95*1,35 "2.47		56,468			
	VV		7,25*(13,75+14,65)/2"2.48		102,950			
	VV		6,3*1,35 "2.49		8,505			
	VV		3,5*(20,86+21,2)/2 "3.50		73,605			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,3 "2.03		27,368			
	VV		47,45*2,6+0,1*3,5 "2.04		123,720			
	VV		5,1*3,5+0,35*2,45+3,1*2,25 "2.06		25,683			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.12		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.15		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.17		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.19		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "2.21		19,333			
	VV		6,4*3,95+0,2*2,1 "2.23		25,700			
	VV		2*2,35 "2.26		4,700			
	VV		2,4*1,9*2,35 "2.27		10,716			
	VV		6,6*2,95 "2.28		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "2.29		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.31		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.33		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "2.35		25,603			
	VV		8,35*2,6+1,95*3,75+1,5*(0,2+0,25+0,2)*2 "2.40		30,973			
	VV		4,9*6,6++4,9*6,4+0,2*2,45 "2.42, 2.43		64,190			
	VV		6,6*1,7+1,15*3,45 "2.44		15,188			
	VV		6,75*(3,5+4,4)/2+2,35*0,05 "3.03		26,780			
	VV		2,6*55,85+1,05*(2,65+2,8)/2+3,5*0,1 "3.04		148,421			
	VV		5,1*6,6+1,15*2,65 "3.05		36,708			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.06		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.08		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.10		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.13		19,333			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.15		19,333			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.17		18,510			
	VV		3,95*5,65+3,7*0,75+0,2*2,9 "3.19		25,673			
	VV		3,95*3,85+1,5*2,75 "3.20		19,333			
	VV		1,65*2,35 "3.24		3,878			
	VV		2,25*2,35 "3.25		5,288			
	VV		6,6*2,95 "3.26		19,470			
	VV		5,3*3,85+2,85*2,75 "3.27		28,243			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.29		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.31		25,190			
	VV		4,9*3,85+2,3*2,75 "3.33		25,190			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.39		18,510			
	VV		3,95*3,45+1,55*3,15 "3.41		18,510			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.43		25,603			
	VV		4,9*3,85+2,45*2,75 "3.45		25,603			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,1*3,85+1,65*2,75 "2.47		20,323			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,95*6,45 "2.58		25,478			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.61		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.66		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.68		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "2.70		18,740			
	VV		3,95*6,45 "2.72		25,478			
	VV		1,7*3,95 "2.73		6,715			
	VV		1,25*3,95 "2.74		4,938			
	VV		3,95*6,45 "2.77		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.79		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.81		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "2.82		20,675			
	VV		2,35*3 "2.85		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.55		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.57		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.59		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.62		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.64		18,740			
	VV		3,95*3,7+1,5*2,75 "3.66		18,740			
	VV		3,95*6,45 "3.68		25,478			
	VV		3,95*6,45 "3.69		25,478			
	VV		1,7*3,95 "3.70		6,715			
	VV		1,25*3,95 "3.71		4,938			
	VV		3,95*6,45 "3.74		25,478			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.76		20,675			
	VV		33,65*2,6+1,05*1,7 "2.78		89,275			
	VV		4,25*3,7+1,8*2,75 "3.79		20,675			
	VV		3*2,35 "3.82		7,050			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P11		2 131,197			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.86		6,043			
	VV		2,25*2,65+0,2*0,4 "2.83		6,043			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P12		12,086			
	VV		28,1*2,85 "2.89		80,085			
	VV		"objekt spojovací chodby					
	VV		Mezisoučet skladba P13		80,085			
	VV		Součet		2 771,966			
371	*M*	*28411069X01*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1, š. role 2m, bodové zatížení 0,08mm, kročejová neprůzvučnost <5dB*	*m2*	*3 049,163*	*657,59*	*2 005 099,10*	
	VV		2771,966 "viz položka 776251111		2 771,966			
	VV		2771,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 049,163			
372	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,736	276,12	3 240,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				423 583,32	
373	K	777521106X01	Krycí stěrka struktorovaná polyuretanová s protiskluzným povrchem, hygienicky nezávadným, mechanický a teplotně odolným, tloušťky 6 mm	m2	425,833	849,60	361 787,72	
	VV		1,55*0,35+0,2*1,3+2,4*2 "1.12 o		5,603			
	VV		6,6*7,3 "1.30		48,180			
	VV		6,6*4,9 "1.34		32,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,6*4,9 "1.35		32,340			
	VV		11 "1.37		11,000			
	VV		3*1,5 "1.38 o		4,500			
	VV		5,55*3,95+1,05*3,7 "1.39		25,808			
	VV		2,2*2,9+1,05*1,95 "1.40		8,428			
	VV		2,5*2,2 "1.41		5,500			
	VV		2,5*3,5 "1.42		8,750			
	VV		3,1*1,6 "1.43		4,960			
	VV		2,95*2,65+6,6*3,86 "1.44		33,294			
	VV		1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		3,080			
	VV		1,6*3,35 "1.82		5,360			
	VV		1*2,65 "1.83		2,650			
	VV		5,05*(2,8+2,3)/2 "1.85		12,878			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		3,05*1,4+2,05*3,41+0,55*0,3 "1.49 o		11,426			
	VV		1,55*2,25+1,45*0,65+2,5*2 "1.50 o		9,430			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09		265,527			
	VV		6,6*3,95-0,2*0,95+4,1*3,95+3,5*0,25 "1.17		42,950			
	VV		3,1*1,6 "1.46		4,960			
	VV		2,65*3,5 "1.84		9,275			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		57,185			
	VV		3*2,2 "2.52		6,600			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		2,1*3,5 "3.37		7,350			
	VV		4,1*(2,1+2,45)/2 "3.49		9,328			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		5,4*2,85+2,2*0,1+2*0,95 "2.57		17,510			
	VV		2,85*5,4+2,2*0,1+0,95*2 "3.54 o		17,510			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		58,298			
	VV		4,5*3,95-0,15*1,9+6,6*3,95+0,25*5,05 "2.41		44,823			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		44,823			
	VV		Součet		425,833			
374	K	77791111X01	Porvrchová úprava soklu polyuretanovou stěrkou v.50mm s napojením na podlahu	m	432,730	138,06	59 742,70	
	VV		(2,75+0,75+0,2+1,3+2,65+0,45+0,35+1,55) "1.12 o		10,000			
	VV		(7,3+6,6+1,05)*2 "1.30		29,900			
	VV		(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7) "1.34		23,050			
	VV		(6,6+4,9+5,65+0,25+0,95+4,7) "1.35		23,050			
	VV		20 "1.37		20,000			
	VV		(3+1,5)*2 "1.38 o		9,000			
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)"1.39		21,100			
	VV		(3,95+2,2+2,9+0,25+1,05+1,95) "1.40		12,300			
	VV		(2,5+2,2)*2 "1.41		9,400			
	VV		(2,5+3,5)*2 "1.42		12,000			
	VV		(3,1+1,6)*2 "1.46		9,400			
	VV		(2,95+6,5+6,6+1,15+1,05+0,7+0,85+1,65+0,2+0,4+3,65+2,65) "1.44		28,350			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3) "1.45		7,220			
	VV		(1,6+3,35)*2 "1.82		9,900			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95) "1.83		7,300			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4) "1.85		15,500			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		2,05+3,31+(0,25+0,55+1,2+3,05+1,4)+4,85 "1.49 o		16,660			
	VV		(0,85+0,65+1,45+2,85+1,55+0,55+0,95+1,75+0,2+0,25) "1.50 o		11,050			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P09		275,180			
	VV		(2+6,6+8,15+4,1+3,95+0,6+0,25)+(2,15+0,2+0,95+1,75) "1.17		30,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,1+1,6)*2 "1.46		9,400			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6) "1.84		11,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P10		51,500			
	VV		(3+2+2,15+0,3+0,85+1,9) "2.52		10,200			
	VV		"viz objekt chodby					
	VV		(2,1+3,5)*2 "3.37		11,200			
	VV		(4,1+2,1+3,15+0,2+0,95+2,45) "3.49		12,950			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4) "2.57		18,650			
	VV		(2,85+5,5+0,25+0,95+1,75+0,2+0,25+0,85+0,65+5,4) "3.54		18,650			
	VV		"viz objekt C2					
	VV		Mezisoučet skladba P20		71,650			
	VV		(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8) "2.41		34,400			
	VV		"viz objekt C1					
	VV		Mezisoučet skladba P21		34,400			
	VV		Součet		432,730			
375	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,523	371,70	2 052,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 760 290,87	
376	K	781161013X01	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž a dodávka profilů, lišt, provedení průniků obkladem a dalších potřebných prvků nutných k dokončení	m2	2 290,832	185,85	425 751,13	
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		Součet		2 290,832			
377	K	781472214X	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	2 075,112	636,14	1 320 061,75	
	VV		(1,05+2,15)*2*2*2 "1.04		25,600			
	VV		(0,6+2,95)*0,6 "1.05 k		2,130			
	VV		(1,85+2,3)*2*2 "1.06		16,600			
	VV		4,75*3 "1.07		14,250			
	VV		(1,5+0,2)*1,5 "1.08 K		2,550			
	VV		(1,05+1,25)*1,5 "1.13 K		3,450			
	VV		(1,05+2,4)*0,6 "1.14 K		2,070			
	VV		(2,15+0,2+0,95+1,75)*2 "1.17		10,100			
	VV		((1,2+1,7)*2+(1,05+1,95)*2)*2 "1.18		23,600			
	VV		(2,35+1,9)*2*2 "1.19		17,000			
	VV		(1,9+1,1+1+0,15+1+1,22+1,9+2,45)*2 "1.21,1.22		21,440			
	VV		(0,95+2,25)*2*2 "1.23		12,800			
	VV		(2,2+2,1)*2*2 "1.25		17,200			
	VV		(1,7+1)*2*2 "1.26		10,800			
	VV		(1,7+1)*2*2 "1.27		10,800			
	VV		(2,2+1,7)*2*2 "1.28		15,600			
	VV		(1,5+1,7+1,7+0,75+0,25+0,95)*2 "1.29		13,700			
	VV		(1,05+1,55+1,05)*1,5 "1.30 K		5,475			
	VV		(3+2,15)*2*2 "1.32		20,600			
	VV		(4+1,2)*0,6 "1.33 K		3,120			
	VV		(3,95+6,6+3,7+1,05+0,25+5,55)*2 "1.39		42,200			
	VV		(1,4+2,1+1,42+2,3)*2,6+1,4*(2,1+2,3)/2 "1.45		21,852			
	VV		(3,4+6,6+3,4+0,7+0,25+0,7+4,1+3,8+4,35+2,8)*2,8 "1.46		84,280			
	VV		(1+2,65+0,9+0,7+0,1+1,95)*2 "1.83		14,600			
	VV		(3,05+2,65+2,8+1,05+0,25+1,6)*2 "1.84		22,800			
	VV		(2,3+5,1+2,8+1,05+0,25+4)*2 "1.85		31,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(1,5+2,45)*2*2 "2.05		15,800			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.07 r		15,680			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.09 r		15,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.11 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.13 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,6 "2.15 k		1,440			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.16 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.18 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.20 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.22 r		15,680			
VV			(1,8+0,25+0,75+0,8)*1,5 "2.23 k		5,400			
VV			(1+0,95+0,25+1,6+1,25+2,55)*2 "2.24		15,200			
VV			(1+2,55)*2*2 "2.25		14,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.30 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.32 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.34 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.36 r		15,680			
VV			(4,5+3,95+0,5+0,25+0,5+3,95+6,6+3,75+1,05+0,55+2,95+0,15+1,9+3,8)*2 "2.41		68,800			
VV			(0,85+1,65+0,2+2,4+0,55+0,65+1,6+0,25+0,25+0,5+0,15)*2 "2.42		18,100			
VV			(3+2,25+2,05+0,25+0,25+2)*2 "2.45		19,600			
VV			(1,1+0,5+0,25+0,5+2,1+6,66+2,77+0,95+0,25+2,35+1,35+2,45)*2 "2.46		42,460			
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			(2,15+0,25+0,95+0,5)*0,6 "3.05		2,310			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.06		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.07 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.08 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.09 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.10 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.11 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.13 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.14 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.15 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.16 r		15,680			
VV			(2,15+0,25+0,95+0,5)*0,6 "3.19 k		2,310			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.20 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.21 r		15,680			
VV			(1,25+1,6+0,25+0,95+1+2,55)*2 "3.22		15,200			
VV			(1+2,35)*2*2 "3.23		13,400			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.27 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.28 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.29 k		1,200			
VV			(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.30 r		16,160			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.31 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.32 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.33 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.34 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.39 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.40 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.41 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.42 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.43 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.44 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.45 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.46 r		15,680			
VV			(2,4+0,6)*0,5 "3.47k		1,500			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.48 r		15,680			
VV			(1,4+2,7+1,4+2,9)*2 "3.87		16,800			
VV			"viz D.1.1.1.5					
VV			Mezisoučet objekt C1		1 158,777			
VV			2,1*0,5 "1.51 k		1,050			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.52 r		15,680			
VV			(0,6+2,3)*0,5 "1.53 k		1,450			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.54 r		15,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,6+1,8)*0,5 "1.55 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.56 r		15,680			
VV			(0,6+1,8)*0,5 "1.57 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.58 r		15,680			
VV			(0,6+1,8)*0,5 "1.59 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.60 r		15,680			
VV			(0,6+2,3)*0,5 "1.61 k		1,450			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.62 r		15,680			
VV			(0,6+2,3)*0,5 "1.63 k		1,450			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.64 r		15,680			
VV			(0,6+1,8)*0,5 "1.65 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.66 r		15,680			
VV			(0,6+1,8)*0,5 "1.67 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.68 r		15,680			
VV			(0,6+2,85)*1,5 "1.69 k		5,175			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "1.70 r		15,680			
VV			(2,15+0,25+0,95)*0,6 "1.71 k		2,010			
VV			(2,15+0,25+0,95)*0,6 "1.73 k		2,010			
VV			(1,25+2,55+1+0,95+0,25+1,6)*2 "1.76		15,200			
VV			(1+2,55)*2*2 "1.77		14,200			
VV			(1,8+2,25)*2*2 "1.79		16,200			
VV			(2,25+1,61+0,25)*2 "1.80		8,220			
VV			viz D.1.1.1.3					
VV			(0,95+0,5+0,25+2,15)*0,6 "2.58 k		2,310			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.60 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.62 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.65 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.67 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.69 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.71 r		15,680			
VV			(2,4+0,25+0,95+0,5)*1,5 "2.72 k		6,150			
VV			((1,5+2,55)*2+(1,2+1,7)*2+(1,25+1,7+1+0,95+0,25+0,75))*2 "2.75		39,600			
VV			(2+1,35+2)*2 "2.76		10,700			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.78 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.80 r		15,680			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "2.83 r		15,680			
VV			(3,35+2,1)*2*2 "2.84		21,800			
VV			(3+2,35)*2*2 "2.85		21,400			
VV			(1,8+2,25)*2*2 "2.87		16,200			
VV			(1,6+2,25)*2*2 "2.88		15,400			
VV			"viz D.1.1.1.4					
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.56 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.57 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.58 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.59 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.60 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.62 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.63 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.64 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.65 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.66 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.67 r		15,680			
VV			(2,15+0,25+0,95+0,5)*0,6 "3.68 k		2,310			
VV			(2,15+0,25+0,95+0,5)*0,6 "3.69 k		2,310			
VV			((1,5+2,55)*2+(1,7+1,2)*2+(1,7+1,25+0,75+0,25+0,95+1))*2 "3.72		39,600			
VV			(2+1,35+2)*2 "3.73		10,700			
VV			(2,4+0,6)*0,5 "3.74 k		1,500			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.75 r		15,680			
VV			(1,8+0,6)*0,5 "3.76 k		1,200			
VV			(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.77 r		15,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+0,6)*0,5 "3.79 k		1,200			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*1,6 "3.80 r		15,680			
	VV		(3,35+2,1)*2*2 "3.81		21,800			
	VV		(3+2,35)*2*2 "3.82		21,400			
	VV		(1,8+2,25)*2*2 "3.84		16,200			
	VV		(1,6+2,25)*2*2 "3.85		15,400			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		786,635			
	VV		((2,7+1,85)*2+(2,7+2,25+1,7+0,2+1+2,45)+(1,5+1,3)*2+(1,1+1,3)*2)*2 "2.50		59,600			
	VV		((2,35+2,1+1,85+0,4+0,25+2)+(2+2,1)*2+(1+1,3)*2+(1+1,3)*2)*2 "2.51		52,700			
	VV		(2,15+2,2)*2*2 "2.53		17,400			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		Mezisoučet objekt chodby		129,700			
	VV		Součet		2 075,112			
378	*M*	*59761717X01*	*obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2, střep probarvený, rektifikovaná, vícebarevná*	*m2*	*2 386,379*	*317,54*	*757 770,79*	
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		2075,112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 386,379			
379	K	781472234X	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	129,432	636,14	82 336,87	
	VV		"viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.07 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.09 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.11 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.13 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.16 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.18 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.20 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.22 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.30 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.32 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.34 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.36 r		3,920			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.07 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.09 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.11 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.14 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.16 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.21 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.28 r		3,920			
	VV		(2,45+2,6+2,2+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.30 r		4,040			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.32 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.34 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.40 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.42 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.44 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.46 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.48 r		3,920			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C1		105,960			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.52 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.54 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.56 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.58 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.60 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.62 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.64 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.66 r		3,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.68 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "1.70 r		3,920			
	VV		viz D.1.1.1.3					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.60 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.62 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.65 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.67 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.69 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.71 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.78 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.80 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "2.83 r		3,920			
	VV		"viz D.1.1.1.4					
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.56 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.58 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.60 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.63 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.65 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.67 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.75 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.77 r		3,920			
	VV		(2,3+2,6+2,05+0,95+0,25+1,65)*0,4 "3.80 r		3,920			
	VV		"viz D.1.1.1.5					
	VV		Mezisoučet objekt C2		109,760			
	VV		Součet		215,720			
	VV		215,72*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		129,432			
380	*M*	*59761728X01*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2, střep probarvený, rektifikovaná, vícebarevná*	*m2*	*248,078*	*317,54*	*78 774,69*	
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		215,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		248,078			
381	K	781472291X	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1 374,499	53,10	72 985,90	
	VV		2075,112 "viz položka 781472214		2 075,112			
	VV		215,72 "viz položka 781472234		215,720			
	VV		Součet		2 290,832			
	VV		2290,832*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 374,499			
382	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	65,507	345,15	22 609,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102*					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 052 994,85	
383	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin	kus	98,000	378,34	37 077,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786612200*					
	VV		63 "Z53		63,000			
	VV		11 "Z54		11,000			
	VV		24 "Z55		24,000			
	VV		"viz D.1.1.1.3 - D.1.1.1.5					
	VV		Součet		98,000			
384	*M*	*63128001Z53*	*roleta látková den/noc 1,95 x 1,6m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvke Z53*	*kus*	*63,000*	*5 876,83*	*370 240,29*	
	VV		63 "Z53		63,000			
385	*M*	*63128001Z54*	*roleta látková den/noc 0,9 x 1,6m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvke Z54*	*kus*	*11,000*	*2 875,36*	*31 628,96*	
	VV		11 "Z54		11,000			
386	*M*	*63128001Z55*	*roleta látková den/noc 1,95 x 2,5m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.29 viz prvke Z55*	*kus*	*24,000*	*6 936,17*	*166 468,08*	
	VV		24 "Z55		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	2,000	1 385,91	2 771,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623021					
	VV		2 "Z29		2,000			
	VV		Součet		2,000			
388	*M*	*55342548Z*	*žaluzie Z-80 fasádní ovládaná motorem vč. krytu, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.28 viz prvek Z26, Z27, Z28, Z29, Z68, Z69*	*m2*	*67,325*	*6 403,84*	*431 138,53*	
	VV		2,6*2,4*4 "Z26		24,960			
	VV		4,4*2,1*1 "Z27		9,240			
	VV		6,55*2,1*1 "Z28		13,755			
	VV		(1,6*0,6+1*2,6)*2 "Z29		7,120			
	VV		1,95*2,5 "Z68		4,875			
	VV		2,95*2,5 "Z69		7,375			
	VV		"viz položky 786623021					
	VV		Součet		67,325			
390	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 481,49	1 481,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623023					
	VV		1 "Z68		1,000			
392	K	786623025	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do 8 m2	kus	5,000	1 577,07	7 885,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623025					
	VV		4 "Z26		4,000			
	VV		1 "Z69		1,000			
	VV		Součet		5,000			
391	K	786623027	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2	kus	2,000	1 720,44	3 440,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623027					
	VV		1 "Z27		1,000			
	VV		1 "Z28		1,000			
	VV		Součet		2,000			
389	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	1,476	584,10	862,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Bezděkov Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00278653
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová DIČ: CZ00278653

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 352 726,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 352 726,61	12,00%	402 327,19

Cena s DPH **v CZK** **3 755 053,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 352 726,61**
8 - Trubní vedení	147 970,39
998 - Přesun hmot	64,86
PSV - Práce a dodávky PSV	3 204 691,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	385 928,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	207 086,88
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	292 706,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 274 088,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	44 880,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 352 726,61**	
	D	8	Trubní vedení				147 970,39	
1	K	871151141X1	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 25 x 2,3 mm	m	10,000	167,00	1 670,00	
	VV		10 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		10,000			
2	*M*	*28613599X1*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 25x2,3mm*	*m*	*10,150*	*148,95*	*1 511,84*	
	VV		10 "viz položka 871151141X1		10,000			
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
3	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	56,000	79,44	4 448,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871260310*					
	VV		6+7+6+5+13+9+5+5		56,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
4	*M*	*28614201X1*	*trubka kanalizační PP KG plnostěnná jednovrstvá DN 110mm SN10*	*m*	*56,840*	*297,89*	*16 932,07*	
	VV		56 "viz položka 871260310		56,000			
	VV		56*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		56,840			
5	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	35,000	85,76	3 001,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871270310*					
	VV		11+5+19		35,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
6	*M*	*28614206X1*	*trubka kanalizační PP KG plnostěnná jednovrstvá DN 125mm SN10*	*m*	*35,525*	*365,59*	*12 987,58*	
	VV		35 "viz položka 871270310		35,000			
	VV		35*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		35,525			
7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	22,000	135,40	2 978,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310*					
	VV		22		22,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
8	*M*	*28614207X1*	*trubka kanalizační PP KG plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN10*	*m*	*22,330*	*568,70*	*12 699,07*	
	VV		22 "viz položka 871310310		22,000			
	VV		22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		22,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	68,000	185,05	12 583,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310*					
	VV		65+3		68,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
10	*M*	*28611818X1*	*Prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG DN100*	*kus*	*65,000*	*947,83*	*61 608,95*	
	VV		65 "viz položka 877260310		65,000			
11	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	12,000	198,59	2 383,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270310*					
	VV		11+1		12,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
12	*M*	*28611829X01*	*prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG DN125*	*kus*	*12,000*	*1 263,78*	*15 165,36*	
	VV		12 "viz položka 877270310		12,000			
	D	998	Přesun hmot				64,86	
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,349	185,85	64,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 204 691,36	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				385 928,80	
14	K	721173318X1	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 200	m	13,000	947,83	12 321,79	
	VV		13		13,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
15	K	721181214X01	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 70 mm	m	9,000	187,76	1 689,84	
	VV		9		9,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
16	K	721181214X02	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 100 mm	m	407,000	258,17	105 075,19	
	VV		289+118		407,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
17	K	721211401VP1	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 v oddílu 4 zařizovací předměty prvek VP1	kus	1,000	932,49	932,49	
	VV		1 "VP1		1,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
18	K	721211422Sx	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - S3, S4, Si, Si1, VP	kus	61,000	1 308,01	79 788,61	
	VV		2 "S3		2,000			
	VV		1 "S4		1,000			
	VV		45 "Si		45,000			
	VV		8 "Si1		8,000			
	VV		5 "VP		5,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
	VV		Součet		61,000			
19	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	22,000	58,68	1 290,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111*					
	VV		6 "K		6,000			
	VV		1 "K1		1,000			
	VV		14 "K2		14,000			
	VV		1 "patní sifon		1,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,000			
20	*M*	*55162004K2*	*kalich pro úkap se zápachovou uzávěrkou, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek K2*	*kus*	*14,000*	*167,00*	*2 338,00*	
	VV		14 "K2		14,000			
21	*M*	*5516182K*	*Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN30, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek K*	*kus*	*6,000*	*613,83*	*3 682,98*	
	VV		6 "K		6,000			
22	*M*	*5516182K1*	*Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek K1*	*kus*	*1,000*	*713,13*	*713,13*	
	VV		1 "K1		1,000			
23	*M*	*55161810X01*	*patní sifon DN 100*	*kus*	*1,000*	*1 354,05*	*1 354,05*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1		1,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11					
24	K	721900990X21	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřní kanalizace	hodina	430,000	410,73	176 613,90	
	VV		430 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		430,000			
25	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	424,80	127,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				207 086,88	
26	K	722176131X01	hadice 1/2" 15m	m	30,000	167,00	5 010,00	
	VV		2*15 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		30,000			
27	K	722239105	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4"	kus	2,000	135,40	270,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239105*					
	VV		1 "redukční ventil s manometrem		1,000			
	VV		1 "filtr		1,000			
	VV		"viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23					
	VV		Součet		2,000			
28	*M*	*55111965X1*	*ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 25 do 60°C s manometrem 6/4", krs = 12, pro pitnou vodu, plynulé nastavování výstupního trlaku, pružina není v kontaktu s vodou, změny vstupního tlaku neovlivní výstupní tlak*	*kus*	*1,000*	*5 277,17*	*5 277,17*	
	VV		1 "viz položka 722239105		1,000			
29	*M*	*55118615X1*	*přepážkový filtr s manuálním zpětným proplachem pro studenou vodu s potříbřeným nerezovým sítem DN40*	*kus*	*1,000*	*19 910,80*	*19 910,80*	
	VV		1 "viz položka 722239105		1,000			
30	K	722900990X18	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřního vodovodu	hodina	430,000	410,73	176 613,90	
	VV		430 "viz D.1.1.4.1.02 - D.1.1.4.1.11		430,000			
31	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	382,32	4,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				292 706,22	
32	K	724231132X01	tlakoměr včetně kohoutku 0-1MPa	soubor	2,000	1 178,92	2 357,84	
	VV		2 "viz D.1.1.4.1.18 - D.1.1.4.1.23		2,000			
33	K	724233016EN	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 80 l, upřesněsnění dle D.1.1.4.1.1 oddílu 4 zařizovací předměty prvek EN	soubor	1,000	6 985,07	6 985,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724233016EN*					
	VV		1 "EN		1,000			
34	K	72424222FUV	Fyzikální úpravna vody, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek FUV	soubor	1,000	213 132,28	213 132,28	
	VV		1 "FUV		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	72424902DZD	Dávkovací zařízení dezinfekce pro zařízení pro přípravu vody, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zažizovací předměty prvek DZD	soubor	1,000	58 675,33	58 675,33	
	VV		1 "DZD		1,000			
36	K	724421206CČ	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek CČ	soubor	1,000	11 480,51	11 480,51	
	VV		1 "CČ		1,000			
37	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,118	637,20	75,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 274 088,70	
38	K	725112023WC	Klozet keramický závěsný se sedátkem, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - WC	soubor	22,000	3 351,72	73 737,84	
	VV		22 "WC		22,000			
39	K	725112024WCi	Klozet keramický závěsný invalidní se sedátkem, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - WCi	soubor	57,000	6 050,78	344 894,46	
	VV		57 "viz WCi		57,000			
40	K	725121525P	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - P	soubor	2,000	11 587,02	23 174,04	
	VV		2 "P		2,000			
41	K	725211614U1	Umyvadlo keramické polosloup š. 450mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - U1	soubor	3,000	5 506,45	16 519,35	
	VV		3 "U1		3,000			
42	K	725211615U2	Umyvadlo keramické polosloup š.500, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - U2	soubor	1,000	5 734,84	5 734,84	
	VV		1 "U2		1,000			
43	K	725211617U	Umyvadlo keramické polosloup š. 600 mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - U	soubor	41,000	5 570,55	228 392,55	
	VV		41 "U		41,000			
44	K	725211681Ui	Umyvadla keramická zdravotní š.640mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - Ui	soubor	55,000	11 174,49	614 596,95	
	VV		55 "Ui		55,000			
45	K	725211681Ui1	Umyvadlo keramické zdravotní š.450mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - Ui1	soubor	2,000	4 607,37	9 214,74	
	VV		2 "Ui1		2,000			
46	K	72522910V	Vana nastavitelná vana s dezinfekčním systémem a hydromasáží, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 v oddílu 4 zařizovací předměty prevek V	soubor	1,000	102 576,22	102 576,22	
	VV		1 "V		1,000			
47	K	725231203B	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsném, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty prvek B	soubor	1,000	11 493,14	11 493,14	
	VV		1 "B		1,000			
48	K	725241214S	Sprchová vanička z litého polymermramoru 1000x1000 mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - S	soubor	2,000	9 453,95	18 907,90	
	VV		2 "S		2,000			
49	K	725241219S1	Sprchová vanička z litého polymermramoru 1200x1000 mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - S1	soubor	1,000	11 870,47	11 870,47	
	VV		1 "S1		1,000			
50	K	725241220S2	Sprchová vanička z litého polymermramoru 1100x900 mm, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - S2	soubor	2,000	9 443,12	18 886,24	
	VV		2 "S2		2,000			
51	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	5,000	902,70	4 513,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244906*					
	VV		2 "S		2,000			
	VV		1 "S1		1,000			
	VV		2 "S2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
52	*M*	*55495006Sx*	*Sprchové dveře posuvné třídílné, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - S, S1, S2*	*kus*	*5,000*	*10 240,20*	*51 201,00*	
	VV		5 "viz položka 725244906		5,000			
53	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	7,000	451,35	3 159,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111*					
	VV		7 "VL		7,000			
54	*M*	*55231307Vl*	*výlevka keramická nástěnná, DN100, splachování, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4 zařizovací předměty - Vl*	*kus*	*7,000*	*5 979,47*	*41 856,29*	
	VV		7 "viz položka 725339111		7,000			
55	K	725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4"	soubor	21,000	90,27	1 895,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819202*					
	VV		6 "MN		6,000			
	VV		2 "MN1		2,000			
	VV		1+1 "ZV		2,000			
	VV		2 "APB		2,000			
	VV		1 "SP		1,000			
	VV		(0+2)*4 "MM		8,000			
	VV		Součet		21,000			
56	*M*	*55111981MNa*	*ventil výtokový pro myšku s integrovanou zpětnou armaturou 3/4"*	*kus*	*11,000*	*621,06*	*6 831,66*	
	VV		11 "viz plozka 725819202		11,000			
57	*M*	*55111981MNb*	*ventil výtokový pro myšku 3/4"*	*kus*	*9,000*	*621,06*	*5 589,54*	
	VV		9 "viz položka 725819202		9,000			
75	K	725821325Dx	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše s omezovačem teplé vody, úsporná max 6l/min	soubor	50,000	1 350,00	67 500,00	
	VV		16 "D		16,000			
	VV		1 "D2		1,000			
	VV		33 "Di		33,000			
	VV		Součet		50,000			
76	K	725821325VL	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím s prodlouženou délkou ramínka pro výlevku, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná max 6l/min	soubor	7,000	1 210,00	8 470,00	
	VV		7 "VL		7,000			
	VV		Součet		7,000			
77	K	725822611Ux	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná max 6l/min	soubor	46,000	992,97	45 676,62	
	VV		41 "U		41,000			
	VV		3 "U1		3,000			
	VV		2 "U3		2,000			
	VV		Součet		46,000			
58	K	725822612U2	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s lékařskou pákou, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná max 6l/min	soubor	1,000	1 173,51	1 173,51	
	VV		1 "U2		1,000			
59	K	725822612Ui	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s omezovačem teplé vody, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše s omezovačem teplé vody, úsporná max 6l/min	soubor	57,000	1 173,51	66 890,07	
	VV		55 "Ui		55,000			
	VV		2 "Ui1		2,000			
	VV		Součet		57,000			
78	K	725823111B	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná max 6l/min	soubor	1,000	992,97	992,97	
	VV		1 "B		1,000			
79	K	725841312Sx	Baterie sprchové nástěnné pákové, materiál mosaz, povrchová úprava chrom vč. krycích růžic a filtrů nečistot, keramická kartuše, úsporná max 8l/min	soubor	8,000	1 173,51	9 388,08	
	VV		2 "S		2,000			
	VV		1 "S1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "S2		2,000			
	VV		2 "S3		2,000			
	VV		1 "S4		1,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	53,000	270,81	14 352,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849413					
	VV		45 "Si		45,000			
	VV		8 "Si1		8,000			
	VV		Součet		53,000			
61	*M*	*55145600Six*	*baterie sprchová nástěnná termostatická s pojistkou proti horké vodě, materiál mosaz, povrchová úprava chrom vč. krycích růžic a filtrů nešistot, keramická kartuše, úsporná max 8l/min*	*kus*	*53,000*	*3 712,79*	*196 777,87*	
	VV		53 "viz položka 725849413		53,000			
62	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	92,000	153,46	14 118,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
	VV		2 "U3		2,000			
	VV		55 "Ui		55,000			
	VV		2 "Ui1		2,000			
	VV		33 "Di		33,000			
	VV		Součet		92,000			
63	*M*	*55162001U3*	*uzávěrka zápachová umyvadlová chrom DN 40*	*kus*	*2,000*	*613,83*	*1 227,66*	
	VV		2 "viz položka 725869101 U3		2,000			
64	*M*	*64211024*	*sifon pro zdravotní umyvadlo*	*kus*	*57,000*	*370,11*	*21 096,27*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		57 "viz položka 725869101 Ui, Ui1		57,000			
65	*M*	*5516111Dx*	*uzávěrka zápachová dřezová zdravotní*	*kus*	*33,000*	*225,67*	*7 447,11*	
	VV		33 "Di		33,000			
66	K	725869221MN	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek pro myčku a pračku	kus	18,000	135,40	2 437,20	
	VV		6 "MN		6,000			
	VV		1 "ZV		1,000			
	VV		2 "APB		2,000			
	VV		2 "PPO		2,000			
	VV		3 "SP		3,000			
	VV		4 "MM		4,000			
	VV		Součet		18,000			
67	*M*	*55161830*	*uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková DN 40/50 nerez*	*kus*	*9,000*	*252,76*	*2 274,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		9 "viz položka 725869221MN		9,000			
68	*M*	*55161831PPO*	*Potrubní sifon DN70*	*kus*	*2,000*	*758,27*	*1 516,54*	
	VV		2 "PPO		2,000			
69	*M*	*55161831SP*	*Potrubní sifon DN40*	*kus*	*3,000*	*315,94*	*947,82*	
	VV		3 "SP		3,000			
70	*M*	*55161831SMM*	*Potrubní sifon DN100*	*kus*	*4,000*	*857,56*	*3 430,24*	
	VV		4 "MM		4,000			
71	K	72599911MM	Myčka podložních mís s integrovanou výlevkou, upřesnění dle D.1.1.4.1.1 oddíl 4. zařizovací předměty, prvek MM	kus	4,000	52 807,80	211 231,20	
	VV		4 "MM		4,000			
72	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,257	398,25	2 093,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				44 880,76	
73	K	726131003VL	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevky stavební výšky do 1120 mm s nástěnou baterií a splachovací nádržkou	soubor	7,000	6 406,44	44 845,08	
	VV		7 "VL		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,084	424,80	35,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726112*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.2 - Zařízení pro vytapění staveb

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **8 251 435,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 251 435,80	12,00%	990 172,30

Cena s DPH **v CZK** **9 241 608,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.2 - Zařízení pro vytapění staveb

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 251 435,80**
OST - Ostatní	42 246,40
PSV - Práce a dodávky PSV	8 209 189,40
713 - Izolace tepelné viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	481 059,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.03, 08	1 584,24
731 - Ústřední vytápění - kotelny viz.v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09	1 203 055,46
732 - Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09	964 175,61
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	5 024 583,32
734 - Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	105 941,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	365 933,70
767 - Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10	62 856,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.2 - Zařízení pro vytapění staveb

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 251 435,80**	
	D	OST	Ostatní				42 246,40	
1	K	128909	HZS - topna zkouska	hod	24,000	528,08	12 673,92	
2	K	129910	Doregulovani systemu	hod	24,000	528,08	12 673,92	
3	K	130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	hod	8,000	528,08	4 224,64	
4	K	131915	Serizeni a uvedeni do provozu	hod	24,000	528,08	12 673,92	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 209 189,40	
	D	713	Izolace tepelné viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				481 059,22	
5	K	713456569I01	Tepelna izolace komplik dilu - hydraulická připojovací sada pro dvojče 2x125kW th. D+MT	kus	3,000	11 283,72	33 851,16	
6	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	2 204,000	9,03	19 902,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411*					
	VV		8+22+68+52+26+4+1+7+40+52+62+24+52+2+5+1+14+193+100+92+14+8+1+12+1+3+108+12+19+28+3+1+4+73+23+37+4 9+1+99+42+50+13+1+13+25+25+18+8+51+28+20+3+1+12		1 631,000			
	VV		32+8+55+34+20+3+1+8+52+8+53+40+20+3+1+13+11+10+201		573,000			
	VV		Součet		2 204,000			
7	K	před.cena.1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm	bm	167,000	229,29	38 291,43	
	VV		23+37+42+50+15		167,000			
8	K	před.cena.2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25	bm	130,000	238,31	30 980,30	
	VV		4+5+28+3+49+13+3+3+3+19		130,000			
9	K	před.cena.3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32	bm	165,000	258,17	42 598,05	
	VV		1+1+1+12+1+1+4+1+99+1+13+1+1+1+10+17		165,000			
10	K	před.cena.5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izolační pouzdro s Al povrchem	m	300,000	289,77	86 931,00	
	VV		7+3+108+73+25+25+12+8+13+26		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	71341-do25	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 50mm pro potrubí DN50	m	20,000	324,97	6 499,40	
	VV		14+6		20,000			
12	K	71341-do26	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 60mm pro potrubí DN65	m	15,000	437,81	6 567,15	
	VV		11+4		15,000			
13	K	71341-do27	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 80mm pro potrubí DN80	m	4,000	572,31	2 289,24	
	VV		2+2		4,000			
14	K	před.cena.4	Izolace potrubi pěnová 15x15 tl.15mm	BM	380,000	126,38	48 024,40	
	VV		8+40+193+18+32+52+37		380,000			
15	K	před.cena.5.1	Izolace potrubi pěnová 18x15 tl.15mm	m	110,000	129,09	14 199,90	
	VV		100+10		110,000			
16	K	před.cena.6	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm	m	225,000	136,31	30 669,75	
	VV		22+52+92+12+8+8+8+23		225,000			
17	K	před.cena.713-13	Izolace potrubi pěnová 28x15 tl.15mm	m	355,000	138,11	49 029,05	
	VV		68+62+14+19+51+55+53+33		355,000			
18	K	před.cena.713-4	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20mm	bm	225,000	149,85	33 716,25	
	VV		52+24+8+28+34+40+10+29		225,000			
19	K	před.cena.713-5	Izolace potrubí pěnová 42x20 tl.20mm	bm	155,000	173,32	26 864,60	
	VV		26+52+20+20+20+17		155,000			
20	K	před.cena.713-6	Izolace potrubí pěnová 54x20 tl.20mm	bm	5,000	194,08	970,40	
	VV		2+3		5,000			
21	*M*	*631546200*	*páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m*	*kus*	*25,000*	*382,74*	*9 568,50*	
22	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,118	902,70	106,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.03, 08				1 584,24	
23	K	před.cena.9.3	Napojení kanalizace na pojistné ventily. Odvod kondenzátu + montáž potrubí PE pro odvod úkapů pojistných ventilů do kanalizace je dodávkou PD ZTI	ks	3,000	528,08	1 584,24	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny viz.v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09				1 203 055,46	
24	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	465,79	2 328,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731341130*					
	VV		5 "viz. výkresy D.1.1.4.2.02		5,000			
25	K	pred.cena.211a	Zařízení pro automatické dopouštění vody na základě snímání tlaku . Paramatery přístroje pro automatické dopuštění: Kompaktní řešení pro malé soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou. Obsahuje systémový oddělovač podle DIN EN 1717, řízení funguje zcela nezávisle na základě údajů od integrovaného tlakového senzoru. Charakteristická hodnota průtoku: 0,4 m³/h Dovol. provozní teplota: 70 °C Dovol. provozní přetlak: 10 bar Minimální vstupní tlak: ≥ 1,3 bar D+MT	kus	1,000	20 388,32	20 388,32	
26	K	pred.cena.211b	Sestava na přívodu vody k úpravně: kul. kohout DN15+vypouštění+zpětný ventil+vodoměr + pojistný ventil + kulový kohout DN15. D+MT	kus	1,000	5 632,83	5 632,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	pred.cena.22c1	Demineralizační sada. Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14l, připojovací sestavu s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min. D+MT	kus	1,000	57 757,29	57 757,29	
28	K	pred.cena.22e1	Digitální měřič vodivosti. Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnící vody th. D+MT	kus	1,000	7 686,47	7 686,47	
29	K	pred.cena.2r	Zmekcovaci prisady - náhradní plnící patrona do demineralizačního filtru.	kus	2,000	2 871,48	5 742,96	
30	K	před.cena.12	čidlo venkovní teploty	kus	1,000	1 150,04	1 150,04	
31	K	před.cena.12.2	příložné cidlo výstupní teploty topné vody	kus	12,000	891,87	10 702,44	
32	K	před.cena.12d	čidlo anuloidu n. vratky	kus	2,000	915,34	1 830,68	
33	K	před.cena.12f	čidlo nádrže TV	kus	2,000	1 103,10	2 206,20	
34	K	před.cena.731.1.ct	Plynový stacionární kondenzační kotel provedení jako dvojče D250 (2x125kW) výkon modulovaný 21-228kW (80/60°). Sání spalovacího vzduchu z místnosti. Třída NOx=6. Objem vody v kotli 2x207dm3. Hmotnost 2x378kg.	kpl	1,000	252 930,41	252 930,41	
35	K	před.cena.731.2.ct	Příslušenství kotle (dvojče D250) - hydraulická propojovací sada DN80 s přírubovými spoji a uzavírací klapkou se servopohonem. D+MT	kpl	1,000	107 770,34	107 770,34	
36	K	před.cena.731.3.ct	Příslušenství kotle (dvojče D250) - hydraulická propojovací sada DN80 s přírubovými spoji a uzavírací klapkou. 1x pro teplou zpátečku, 1x pro studenou zpátečku. D+MT	kpl	2,000	64 542,87	129 085,74	
37	K	před.cena.731.4.ct	Magnetický mechanický filtr DN80. Určen pro vertikální i horizontální instalaci, filtrační vložka 100 um, s tepelnou odolností do 85°C, přírubový. D+MT	kpl	1,000	40 485,98	40 485,98	
38	K	před.cena.731.5.tc	Pojistná sestava DN25-1 izolovaná pro kotle 125kW. Obsahuje pojistný ventil, tlakoměr, odvzdušnění. D+MT	kpl	2,000	4 928,73	9 857,46	
39	K	před.cena.12g	čidlo do jímky v potrubí - včetně jímky se závitem. D+MT	kus	3,000	2 170,99	6 512,97	
40	K	před.cena.731.06.ct	HSC software. Profesionální systém pro vzdálený dohled, řízení a sběr dat kompatibilní s regulačním zařízením kotle a celé soustavy a kompatibilní s řídícím systémem správce tepelných zařízení města Česká Třebová. Online nástroj pro monitoring technologie s možností parametrizace pro optimalizaci provozu energetického systému. Funkce: vizualizace systému zařízení, historie až 150 datových bodů s grafickým zobrazením, správa alarmů, export statistických dat, personalizace účtu. V dodávce modul, zapojení a oživení na místě, vytvoření účtu a vizualizace. Internetové připojení (LAN) k zařízení je dodávkou zákazníka. D+MT.	kpl	1,000	140 820,80	140 820,80	
41	K	před.cena.731.09.ct	GLT modul 0-10V. D+MT	kpl	1,000	12 321,82	12 321,82	
42	K	před.cena.731.10.ct	Nastavení kotle a kotlových regulátorů, odzkoušení a uvedení kotlů do provozu. D+MT	kpl	2,000	9 974,81	19 949,62	
43	K	před.cena.731.11.ct	Nastěhování kotle a usazení v prostoru kotelny. D+MT	hod	2,000	16 429,09	32 858,18	
44	K	před.cena.731.12.ct	Odvod spalin DN250 plast kompatibilní s osazeným dvojkotlem 250kW. Rovný kus 0,4m - OL 45° - rovný kus 0,2m - OL 45°- rovný kus 0,75m - OL 90° (přechod do svislé části). D+MT	hod	1,000	52 807,80	52 807,80	
45	K	před.cena.731.13.ct	Odvod spalin DN250 plast kompatibilní s osazeným dvojkotlem 250kW. Svislé vedení DN250/10,2m.Včetně koncové svislé hlavice, vystřeďovacích prvků pro umístění v ocelovém komínu a patního kolena. D+MT	m	10,200	2 393,95	24 418,29	
46	K	před.cena.731.14.ct	Odvod spalin - fasádní třívrstvý ocelový komín DN300 pro vedení plastové vložky DN250 kondezačního stacionárního dvojkotle D250. Včetně podpěrné konzoly, kotvících objímek, komínového sopouchu. Dl. 10,5m D+MT	m	10,500	10 703,28	112 384,44	
47	K	před.cena.731.15.ct	Přívod spalovacího vzduchu PVC DN300. Celková dl. 9,5m. Vedený vodorovně pod stropem a svedený k podlaze v rohu kotelny, v trase 1x OL 90°. Včetně vybourání a zapravení otvoru v obdvodovém zdivu. Včetně venkovní neuzavíratelné žaluzie se síťkou proti hmyzu., včetně objímek pro uchycení do stropu. D+MT	m	9,500	2 112,31	20 066,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	před.cena.731.16.ct	Odvod spalovacího vzduchu PVC DN250. Celková dl. 0,5m. Vedený vodorovně pod stropem v obvodovém zdivu. Včetně vybourání a zapravení otvoru v obdvodovém zdivu. Včetně venkovní neuzavíratelné žaluzie se síťkou proti hmyzu. D+MT	kpl	1,000	14 082,08	14 082,08	
49	K	před.cena.731.27.ct	Sada s čidlem TV. Obsahuje čidlo TV d=6mm, dl. 3,0m a montážní materiál do jímky. D+MT	kpl	2,000	12 670,26	25 340,52	
50	K	před.cena.13.1.ct	čidlo úniku plynu s vazbou na polohu el.magnetického havarijního ventilu na přívodu plynu do kotelny	kus	1,000	324,07	324,07	
51	K	před.cena 10	Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu-plastová nádoba s neutralizačním oddílem, včetně granulátu	kus	1,000	7 573,63	7 573,63	
52	K	před.cena.5a	Dveřní samozavírač, D+MT	kus	1,000	2 933,77	2 933,77	
53	K	před.cena.8	povinné vybavení kotelny dle ČSN 070703	kus	1,000	4 694,03	4 694,03	
54	K	pred.cena.2a	montážní plošina pro montáž odvodu spalin-pronájem	hod	8,000	1 466,88	11 735,04	
55	K	z_před.cena.13d	stavební výpomoce - vybourání prostupu odkouření obvodovým zdivem, ochranná trubka PVC, krycí plechy, opětovné zednické zapravení	kpl	1,000	21 123,12	21 123,12	
56	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,200	11 735,07	37 552,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 03, 08, 09				964 175,61	
57	K	732199100	Montáž štítků orientačních	kus	15,000	9,03	135,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100					
58	*M*	*283201111X01*	*Orientační štítky*	*kus*	*15,000*	*167,00*	*2 505,00*	
59	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 750 - 1 000 l	ks	2,000	902,70	1 805,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219315					
60	K	před.cena.731.17.ct	Nepřímotopený ohřívák TV 750dm3 BP (boční příruba), objem 710dm3; 7m2 v.pl. (provedení pro nízkoteplotní zdroje) v=2039mm; ø 950mm. V tepelné izolaci a opláštění. V horní části jímka 6/4" pro vestavbu el. topné tyče.	kpl	2,000	78 986,93	157 973,86	
61	K	před.cena.731.016.ct	Elektrická závitová 6/4" topná vložka 7,5kW/400V. S termostatem 30-80°C, bezpečnostní termostat. D+MT	kpl	2,000	6 395,61	12 791,22	
62	K	před.cena.731.055.ct	El. přírubové topné těleso, výkon 12 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat. Včetně protipříruby a montážního materiálu na připojení do boční příruby ohříváku. D+MT	kpl	2,000	10 092,16	20 184,32	
63	K	732429223b	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 25-32-40- montáž čerpadlové skupiny.	ks	12,000	902,70	10 832,40	
64	K	před.cena.2.1	montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače	kus	3,000	902,70	2 708,10	
65	K	před.cena.732.01.ct	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=15m3/hod, modul 120x120mm, dl. 1800mm pro montáž 4x čerpadlové skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové skupiny. Přívody 2x DN65 příruba, náběh z horní strany, vratná ze spodní - na opačných kocích R/S. 2x nátrubek pro teploměr (náběh, vratná).	m	1,800	32 964,71	59 336,48	
66	K	před.cena.732.02.ct	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=15m3/hod, modul 120x120mm, dl. 2200mm pro montáž 5x čerpadlové skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové skupiny. Přívody 2x DN65 příruba, náběh z horní strany, vratná ze spodní - na opačných kocích R/S. 2x nátrubek pro teploměr (náběh, vratná).	m	2,200	28 582,11	62 880,64	
67	K	před.cena.732.03.ct	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=10m3/hod, modul 100x100mm, dl. 1600mm pro montáž 3x čerpadlové skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové skupiny. Přívody 2x DN40 závit, náběh i vratná z horní strany R/S. 2x nátrubek pro teploměr (náběh, vratná).	m	1,600	12 969,96	20 751,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	před.cena.26.08.ct	Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. a2 DN32-60kPa (34W, 0,32A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	1,000	21 106,87	21 106,87	
	VV		1		1,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
69	K	před.cena.26.09.ct	Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. mag3 DN32-80kPa (136W, 1,19A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	2,000	10 158,96	20 317,92	
	VV		2		2,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
70	K	před.cena.26.10.ct	Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. mag3 DN32-60kPa (103W, 0,91A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	4,000	25 363,99	101 455,96	
	VV		4		4,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
71	K	před.cena.26.11.ct	Čerpadlová skupina BEZ směšování DN32 rozteč 200mm. Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. a2 DN32-60kPa (34W, 0,32A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	2,000	58 945,24	117 890,48	
	VV		2		2,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	před.cena.26.12.ct	Čerpadlová skupina BEZ směšování DN32 rozteč 200mm. Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. mag3 DN32-60kPa (103W, 0,91A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	3,000	60 822,85	182 468,55	
	VV		3		3,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
73	K	734-23a	Směšovací regulační uzel DN25 a2 DN25-40kPa pro vzduchotechnické jednotky - kompletní sestava s oběhovým čerpadlem 180mm tř.a2 25-40 1x230V, 18W; 3cestný kulový kohout, dva kontaktní teploměry integrovanmé v rukojeti kulového kohoutu, třícestný směšovací ventil, stavitelný by-pass, filtr, propojovací díly, připojovací ohybná hadice, vše kompletně smontováno. D+MT.	kus	6,000	9 974,81	59 848,86	
	VV		6		6,000			
	VV		Komponenty směšovacího uzlu:					
	VV		- trojcestný směšovací ventil 489mm					
	VV		- mezikus 180mm s oběhovým čerpadlem					
	VV		- ohebné připojovací hadice					
	VV		- kulové kohouty s integrovaným teploměrem					
	VV		- bypass s regulačním ventilem					
	VV		- filtr					
74	K	před.cena.26.4a.lb	Servomotor pro směšovací regulační th uzel vzduchotechniky a2, 1x230V. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT	kus	6,000	4 987,40	29 924,40	
75	K	před.cena.26.13a	Servomotor pro čerpadlovou skupinu DN25-DN32 s adaptérem pro směšovače, kabel dl. 2,0m. 24V, 130s 90°, 15Nm. S nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT	kus	7,000	3 907,78	27 354,46	
76	K	před.cena.26b	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač, včetně upevnění. D+MT	ks	3,000	1 666,38	4 999,14	
77	K	před.cena.27	připojovací spojky čerpadlové sady ke kombinovanému rozdělovači/sběrači	kus	12,000	3 908,68	46 904,16	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				5 024 583,32	
78	K	733191111a	protipožární prostup pro ocelové potrubí do DN50	kus	20,000	985,75	19 715,00	
79	K	733191111ct	Lemování potrubím PVC a utěsnění prostupu potrubí do šachty ÚT. D+MT	kus	6,000	4 694,03	28 164,18	
80	K	733223301X01	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	1 730,000	404,41	699 629,30	
	VV		228+351+268+42+201+224+262+154		1 730,000			
81	K	733223302X02	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	140,000	491,07	68 749,80	
	VV		102+23+15		140,000			
82	K	733223303X03	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	340,000	569,60	193 664,00	
	VV		23+53+93+20+38+50+8+8+8+39		340,000			
83	K	pr.cena20	krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž	kus	144,000	29,79	4 289,76	
84	K	pr.cena23.1	stavební výpomoce - prostup příčkou - vybouraní, zapravení, oprava omítky. Dodávka+montáž.	kus	40,000	528,08	21 123,20	
85	K	pr.cena24	stavební výpomoce - prostup nosným zdivem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž	kus	18,000	997,48	17 954,64	
86	K	pr.cena25	stavební výpomoce - prostup stropem - vybourání, opětovné zazadění. Dodávka + montáž.	kus	20,000	1 408,21	28 164,20	
87	*M*	*19632991.1*	*tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1*	*kus*	*78,000*	*249,14*	*19 432,92*	
	VV		28+50		78,000			
88	*M*	*19632992.1*	*tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1*	*kus*	*12,000*	*343,03*	*4 116,36*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	*M*	*19632995.1*	*tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1*	*kus*	*20,000*	*437,81*	*8 756,20*	
90	*M*	*19632996*	*tvarovka Cu oblouk dvojitý 180° na vnitřní pájení 28mm*	*kus*	*29,000*	*367,40*	*10 654,60*	*CS ÚRS 2024 01*
91	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	40,000	53,26	2 130,40	
92	K	pred.cena.4	stavebni drobné vypomoci - zednické práce spojené s montáží ÚT	ks	1,000	46 940,27	46 940,27	
93	K	pred.cena33b	pásy polystyrenu tl. 20mm pod potrubí na podkladním betonu	m	286,000	14,44	4 129,84	
	VV		108+26+30+15+107		286,000			
94	K	pred.cena33e	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa	kus	194,000	492,87	95 616,78	
	VV		(12+19+32+10+11+13)*2		194,000			
95	K	pred cena	kapsa ve zdivu pro pripojku k otopnemu telesu - vysekani, zahazeni, omitnuti	kus	194,000	563,28	109 276,32	
96	K	pr.cena5	etáž 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva, dodávka + montáž	kus	194,000	398,99	77 404,06	
97	K	pr.cena5.1	montáž etáže 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva	kus	194,000	176,03	34 149,82	
98	K	před.cena.21a.1	přechodka Cu/ocel - připojení čerpadlových skupin na Cu potrubí. D+MT	kus	12,000	1 760,26	21 123,12	
99	K	před.cena.21a.3	Trubkový oblouk pro Cu 64x2.D+MT	kus	6,000	3 303,87	19 823,22	
	VV		4+2		6,000			
100	K	n_nab.D_15	Trubka pro podlahové topení PB 15x1,5 - materiál: trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou dle DIN 4726, min. poloměr ohybu = 90mm. Max. provozní teplota = 95°C. Max. pracovní tlak = 6bar.	m	17 825,000	69,51	1 239 015,75	
	VV		15500*1,15		17 825,000			
101	K	z_nab.D_03	podlahové topení - ochranná trubka	m	930,000	54,16	50 368,80	
102	K	n_nab.D_16	podlahové topení - spojka press 15/15	kus	77,000	188,66	14 526,82	
103	K	n_nab.D_17	podlahové topení - adaptér 15,5x1,5	kus	566,000	33,40	18 904,40	
104	K	nab.D_06.5	podlahové topení - Rozdělovací stanice D5 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 5 okruhů	kus	2,000	7 138,53	14 277,06	
105	K	nab.D_06.6	podlahové topení - Rozdělovací stanice D6 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 6 okruhů	kus	1,000	7 824,58	7 824,58	
106	K	nab.D_06.7	podlahové topení - Rozdělovací stanice D7 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 7 okruhů	kus	4,000	8 518,76	34 075,04	
107	K	nab.D_06.8	podlahové topení - Rozdělovací stanice D8 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 8 okruhů	kus	1,000	9 206,61	9 206,61	
108	K	nab.D_06.9	podlahové topení - Rozdělovací stanice D9 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 9 okruhů	kus	4,000	10 464,07	41 856,28	
109	K	nab.D_06.10	podlahové topení - Rozdělovací stanice D10 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 10 okruhů	kus	2,000	11 142,90	22 285,80	
110	K	nab.D_06.11	podlahové topení - Rozdělovací stanice D11 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 11 okruhů	kus	5,000	12 157,53	60 787,65	
111	K	nab.D_06.12	podlahové topení - Rozdělovací stanice D12 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a odvzdušňovací sada, 12 okruhů	kus	10,000	12 889,62	128 896,20	
112	K	nab.D_14.8-11	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice předstěnová, vel. 8-11	kus	1,000	3 516,01	3 516,01	
113	K	n_D_08.04e	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 4-5, hl.= 130mm, v=805mm. D+MT.	kus	2,000	3 294,85	6 589,70	
114	K	n_D_08.05e	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 6-7 š=680mm (šířka otvoru ve zdu = 725mm), hl.= 130mm, v=805mm. D+MT.	kus	5,000	3 508,78	17 543,90	
115	K	n_D_08.08e	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 8-11 š=835mm (šířka otvoru ve zdu = 875mm), hl.= 130mm, v=805mm. D+MT.	kus	11,000	3 738,07	41 118,77	
116	K	n_D_08.07h	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 12 š=1030mm (šířka otvoru ve zdi = 1075mm), hl.= 110-160mm, v=705-805mm. D+MT.	kus	10,000	3 887,02	38 870,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	nab.D_12	podlahové topení - dilatační páska s PE fólií, lepící pásek, 150mm x 8mm	m	3 152,400	39,72	125 213,33	
	VV		2627*1,2		3 152,400			
118	K	nab.D_14	podlahové topení - plastifikátor	kg	450,000	70,41	31 684,50	
119	K	nab.D_10	podlahové topení - systémová deska s polystyrenem 30mm	m2	2 985,000	397,19	1 185 612,15	
	VV		2388*1,25		2 985,000			
120	K	nab.D_14b	podlahové topení-digitální programovatelný termostat 230V pro regulaci a uzavírání termopohonů podlahových smyček, pracovní dny+víkend, noc párty, prázdniny. D+MT	kus	66,000	2 928,35	193 271,10	
	VV		14+22+25+4+1		66,000			
121	K	nab.D_14c	podlahové topení-termický servopohon NC 230V/1W pro ovládání okruhů podlahovégho vytápění. Bez napětí uzavřen, bajonet.závit na ventil rozdělovače. D+MT	kus	150,000	757,36	113 604,00	
122	K	nab.D_14d	podlahové topení-elektrolišta pro osazení ve skříni rozdělovače podlahovky pro připojení prostor. termostatu a termopohonů., BEZ modulu čerpadla. D+MT	kus	29,000	1 624,86	47 120,94	
123	K	pred.cena33d	montáž podlahového vytápění	m2	2 388,000	9,03	21 563,64	
124	K	pred.cena33e.1	zaregulování průtoku podlahového vytápění	kus	283,000	58,68	16 606,44	
125	K	před.cena 33c	montáž rozdělovačů podlahového topení	kus	29,000	90,27	2 617,83	
126	K	před.cena 33d	Montáž skříní rozdělovačů podlahového topení. Osazení, zednické zapravení.	kus	29,000	90,27	2 617,83	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				105 941,63	
127	K	734109115	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	4,000	1 263,78	5 055,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109115*					
128	K	734_LAG_03_ct	Ultrazvukový měřič tepla s odečítacím displejem. QN6, G 1 1/4", montážní délka 260mm, libovolná poloha instalace bez uklidňovacíh délek. Včetně šroubení, včetně 2x ponorná jímka a s teplotním čidlem a projovacím kabelem. D+MT vč. jímek měření.	KUS	2,000	23 261,61	46 523,22	
129	K	734411133X04	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	8,000	625,57	5 004,56	
130	K	pr.cena2	Automaticky odvzd.ventilek DN10	KUS	26,000	286,16	7 440,16	
131	K	73420f	Regulátor tlakové diference 516 DN 40/50 5-30kPa, instalace do vratného potrubí. Včetně kapiláry d=6mm dl. 1,2m. D+MT	kus	1,000	25 398,30	25 398,30	
132	K	73420g	Šroubení pro navaření DN 40 pro připojení regulátoru tlakové diference. D+MT	kus	2,000	1 636,59	3 273,18	
133	K	73420h	Měřící nipl TA 3/8". D+MT	kus	2,000	352,05	704,10	
134	K	734292717c	Ostatní armatury - ohybná hadice s připojovacím šroubením 3/4" dl. 0,5m	kus	6,000	602,10	3 612,60	
135	K	734292717d	Ostatní armatury - ohybná hadice s připojovacím šroubením 1" dl. 0,5m	kus	6,000	880,13	5 280,78	
136	K	před.cena.48b5	Vyvažovací ventil DN40 rozsah stupnice 0-4, červená ovládací růžice, měřící vsuvka, připojení kapiláry regulátoru dif. tlaku	kus	1,000	3 649,61	3 649,61	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				365 933,70	
137	K	734209113a	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)-montáž radiátorových armatur	kus	194,000	81,24	15 760,56	
	VV		(12+19+32+10+11+13)*2		194,000			
138	K	735159420X01	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, třířadých	kus	31,000	252,76	7 835,56	
	VV		31		31,000			
139	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	65,000	261,78	17 015,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164511*					
	VV		12+16+6+10+10+11		65,000			
140	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	279,84	279,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164512*					
141	K	735164531	Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa do 1500 mm	kus	65,000	297,89	19 362,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164531					
142	K	735164532	Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164532					
143	K	pr.cena6	Stěnová konzola pro otopná tělesa desková. Dodávka + montáž.	kus	62,000	170,61	10 577,82	
	VV		31*2		62,000			
	VV		th					
144	K	před.cena.20d.5	otopné těleso žebříkové 1200 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	62,000	2 470,68	153 182,16	
	VV		12+16+3+10+10+11		62,000			
145	K	před.cena.20d.6	otopné těleso žebříkové 900 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	2,000	2 178,21	4 356,42	
146	K	před.cena.20d.7	otopné těleso žebříkové 1200 x 600mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	1,000	2 603,38	2 603,38	
147	K	před.cena.20d.8	otopné těleso žebříkové 1830 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	1,000	2 950,92	2 950,92	
148	K	před.cena.28b	Hlavice ovladadani TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT	kus	91,000	538,91	49 040,81	
	VV		31+60		91,000			
149	K	před.cena.28c	klíček pro nastavení vnitřní teploty na termostatické hlavici	kus	5,000	122,77	613,85	
150	K	před.cena.30	radiatorové uzavíratelné šroubeni pro pripojeni otopnych teles tvar H pro tělesa VK	kus	31,000	1 389,25	43 066,75	
	VV		31		31,000			
151	K	před.cena.31	HM armatura pro pripojeni otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka	kus	6,000	128,18	769,08	
152	K	před.cena.24.3c	Termostaticky radiatorovy ventil s bez přednastavení průtoku s pásmem proporcionality 3°K (Kelvin) DN15, přímý.	kus	60,000	359,27	21 556,20	
153	K	před.cena.30a	radiatorové uzavíratelné a regulovatelné šroubení pro pripojeni otopnych teles	kus	60,000	277,13	16 627,80	
	D	767	Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.1.4.2.02-10				62 856,22	
154	*M*	*130104031X01*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm*	*t*	*0,150*	*52 807,80*	*7 921,17*	
	VV		ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					
	VV		0,15		0,150			
155	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	250,000	74,92	18 730,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114					
156	K	pred.cena7-1	konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kus	70,000	76,73	5 371,10	
157	K	pred.cena7-5ct	Společná konzola pro vedení 6x trubka (páteřní vedení ÚT v podhledu I.N.P.) dl.1m, kotvená do stropu táhly, včetně objímek s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kpl	14,000	1 818,94	25 465,16	
158	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,305	17 602,60	5 368,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **10 469 068,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 469 068,88	12,00%	1 256 288,27

Cena s DPH **v CZK** **11 725 357,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**10 469 068,88**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 469 068,88
751 - Vzduchotechnika	10 469 068,88
751-01 - Zařízení č. 1	1 851 448,35
751-01MA - Zařízení č. 1	1 528 196,42
751-01M - Zařízení č. 1	323 251,93
751-02 - Zařízení č. 2	1 227 096,81
751-02MA - Zařízení č. 2	1 022 105,95
751-02M - Zařízení č. 2	204 990,86
751-03 - Zařízení č. 3	586 594,14
751-03MA - Zařízení č. 3	504 334,51
751-03M - Zařízení č. 3	82 259,63
751-04 - Zařízení č. 4	779 911,85
751-04MA - Zařízení č. 4	683 401,54
751-04M - Zařízení č. 4	96 510,31
751-05 - Zařízení č. 5	1 857 831,72
751-05MA - Zařízení č. 5	1 532 718,82
751-05M - Zařízení č. 5	325 112,90

751-06 - Zařízení č. 6	1 098 905,71
751-06MA - Zařízení č. 6	919 861,90
751-06M - Zařízení č. 6	179 043,81
751-07 - Zařízení č. 7	335 365,02
751-07MA - Zařízení č. 7	271 961,23
751-07M - Zařízení č. 7	63 403,79
751-08 - Zařízení č. 8	44 962,66
751-08MA - Zařízení č. 8	34 660,19
751-08M - Zařízení č. 8	10 302,47
751-09 - Zařízení č. 9	228 257,26
751-09MA - Zařízení č. 9	181 143,65
751-09M - Zařízení č. 9	47 113,61
751-10 - Zařízení č. 10	217 279,29
751-10MA - Zařízení č. 10	180 331,05
751-10M - Zařízení č. 10	36 948,24
751-11 - Zařízení č. 11	165 862,29
751-11MA - Zařízení č. 11	140 729,04
751-11M - Zařízení č. 11	25 133,25
751-12 - Zařízení č. 12	77 029,79
751-12MA - Zařízení č. 12	66 498,21
751-12M - Zařízení č. 12	10 531,58
751-13 - Zařízení č. 13	269 266,12
751-13MA - Zařízení č. 13	230 487,31
751-13M - Zařízení č. 13	38 778,81
751-20M - Izolace potrubí VZD	1 435 516,97
751-O - Vzduchotechnika ostatní	293 740,90
751-OD - Vzduchotechnika ostatní dodávka	98 394,02
751-OMTZ - Vzduchotechnika ostatní montáž	195 346,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 469 068,88**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 469 068,88	
	D	751	Vzduchotechnika				10 469 068,88	
	D	751-01	Zařízení č. 1				1 851 448,35	
	D	*751-01MA*	*Zařízení č. 1*				*1 528 196,42*	
1	*M*	*75101MA001*	*Rekuperační bloková větrací jednotka s rámem se čtyřmi hrdly nahoru, splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 2 - okruhovým chladičem 2x12,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=14,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=5,0kW, 400V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=5440m3/h, a externím tlaku Apc=500Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*341 492,08*	*341 492,08*	
	VV		Poz.č. 1.01					
	VV		1		1,000			
2	*M*	*75101MA002*	*Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=12.5KW (3,1-14,0kW), Qút=14,0,0kW(2,6-16,5) - Pel=3,6kW, 230V, jištění 20A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku*	*ks*	*2,000*	*95 517,44*	*191 034,88*	
	VV		Poz.č. 1.02					
	VV		2*1		2,000			
3	*M*	*75101MA003*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu*	*m*	*60,000*	*1 032,56*	*61 953,60*	
	VV		60*1		60,000			
4	*M*	*75101MA004*	*Buňka tlumiče hluku 500x200x1000mm*	*ks*	*40,000*	*1 721,32*	*68 852,80*	
	VV		Poz.č. 1.04					
	VV		40*1		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	*M*	*75101MA005*	*Protidešťová žaluzie hliníková 450x1000mm vč. síta*	*ks*	*1,000*	*2 046,60*	*2 046,60*	
	VV		Poz.č. 1.05					
	VV		1		1,000			
6	*M*	*75101MA006*	*Krycí mřížka 630x500mm*	*ks*	*1,000*	*430,62*	*430,62*	
	VV		Poz.č. 1.06					
	VV		1		1,000			
7	*M*	*75101MA007*	*Krycí mřížka 800x400mm*	*ks*	*1,000*	*466,50*	*466,50*	
	VV		Poz.č. 1.07					
	VV		1		1,000			
8	*M*	*75101MA008*	*Protipožární klapka 600x250mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 739,41*	*13 478,82*	
	VV		Poz.č. 1.08					
	VV		2*1		2,000			
9	*M*	*75101MA009*	*Protipožární klapka 600x200mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 602,82*	*13 205,64*	
	VV		Poz.č. 1.09					
	VV		2*1		2,000			
10	*M*	*75101MA010*	*Protipožární klapka 500x350mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 822,76*	*13 645,52*	
	VV		Poz.č. 1.10					
	VV		2*1		2,000			
11	*M*	*75101MA011*	*Protipožární klapka 500x300mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 683,85*	*13 367,70*	
	VV		Poz.č. 1.11					
	VV		2*1		2,000			
12	*M*	*75101MA012*	*Protipožární klapka 315x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*4,000*	*5 850,39*	*23 401,56*	
	VV		Poz.č. 1.12					
	VV		4*1		4,000			
13	*M*	*75101MA013*	*Protipožární klapka 300x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*9,000*	*5 823,77*	*52 413,93*	
	VV		Poz.č. 1.13					
	VV		9*1		9,000			
14	*M*	*75101MA014*	*Protipožární klapka 300x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*5 727,69*	*5 727,69*	
	VV		Poz.č. 1.14					
	VV		1		1,000			
15	*M*	*75101MA015*	*Protipožární klapka 200x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 545,95*	*11 091,90*	
	VV		Poz.č. 1.15					
	VV		2*1		2,000			
16	*M*	*75101MA016*	*Protipožární klapka 150x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*4,000*	*5 469,55*	*21 878,20*	
	VV		Poz.č. 1.16					
	VV		4*1		4,000			
17	*M*	*75101MA017*	*Protipožární klapka průměr 140mmmm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*5 464,92*	*5 464,92*	
	VV		Poz.č. 1.17					
	VV		1		1,000			
18	*M*	*75101MA018*	*Stěnový požární uzávěr 300x300mm ovládaný servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*12 667,36*	*12 667,36*	
	VV		Poz.č. 1.18					
	VV		1		1,000			
19	*M*	*75101MA019*	*Přívodní anemostat vel. 500 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 500/24- barva bílá*	*ks*	*2,000*	*2 346,41*	*4 692,82*	
	VV		Poz.č. 1.19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
20	*M*	*75101MA020*	*Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá*	*ks*	*14,000*	*1 974,83*	*27 647,62*	
	VV		Poz.č. 1.20					
	VV		14*1		14,000			
21	*M*	*75101MA021*	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x75mm s regulací 1*	*ks*	*14,000*	*776,73*	*10 874,22*	
	VV		Poz.č. 1.21					
	VV		14*1		14,000			
22	*M*	*75101MA022*	*Odsávací anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou - barva bílá*	*ks*	*4,000*	*1 835,92*	*7 343,68*	
	VV		Poz.č. 1.22					
	VV		4*1		4,000			
23	*M*	*75101MA023*	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 280x140mm s regulací 1*	*ks*	*5,000*	*655,19*	*3 275,95*	
	VV		Poz.č.1.23					
	VV		5*1		5,000			
24	*M*	*75101MA024*	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 280x100mm s regulací 1*	*ks*	*4,000*	*600,78*	*2 403,12*	
	VV		Poz.č.1.24					
	VV		4*1		4,000			
25	*M*	*75101MA025*	*Přívodní plastový ventil průměr 160mm vč. zděře*	*ks*	*2,000*	*342,64*	*685,28*	
	VV		Poz.č. 1.25					
	VV		2		2,000			
26	*M*	*75101MA026*	*Odsávací plastový ventil průměr 200mm vč. zděře*	*ks*	*13,000*	*447,98*	*5 823,74*	
	VV		Poz.č. 1.26					
	VV		13*1		13,000			
27	*M*	*75101MA027*	*Odsávací plastový ventil průměr 160mm vč. zděře*	*ks*	*2,000*	*331,07*	*662,14*	
	VV		Poz.č. 1.27					
	VV		2*1		2,000			
28	*M*	*75101MA028*	*Odsávací plastový ventil průměr 125mm vč. zděře*	*ks*	*9,000*	*229,20*	*2 062,80*	
	VV		Poz.č. 1.28					
	VV		9*1		9,000			
29	*M*	*75101MA029*	*Odsávací plastový ventil průměr 100mm vč. zděře*	*ks*	*2,000*	*218,78*	*437,56*	
	VV		Poz.č. 1.29					
	VV		2*1		2,000			
30	*M*	*75101MA030*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*60,000*	*121,55*	*7 293,00*	
	VV		Poz.č. 1.30					
	VV		60*1		60,000			
31	*M*	*75101MA031*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*25,000*	*109,97*	*2 749,25*	
	VV		Poz.č. 1.31					
	VV		25*1		25,000			
32	*M*	*75101MA032*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*15,000*	*103,02*	*1 545,30*	
	VV		Poz.č. 1.32					
	VV		15*1		15,000			
33	*M*	*75101MA033*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 102mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*3,000*	*97,24*	*291,72*	
	VV		Poz.č. 1.33					
	VV		3*1		3,000			
34	*M*	*75101MA034*	*Regulační klapka těsná 630x200mm ovl.SM, vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou*	*ks*	*2,000*	*6 697,74*	*13 395,48*	
	VV		Poz.č. 1.34					
	VV		2*1		2,000			
35	*M*	*75101MA035*	*Regulační klapka těsná 315x160mm ovl.SM, vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou*	*ks*	*4,000*	*6 184,93*	*24 739,72*	
	VV		Poz.č. 1.35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1		4,000			
36	*M*	*75101MA036*	*Regulační klapka ruční 630x200mm*	*ks*	*2,000*	*1 752,57*	*3 505,14*	
	VV		Poz.č. 1.36					
	VV		2*1		2,000			
37	*M*	*75101MA037*	*Regulační klapka ruční 315x160mm*	*ks*	*4,000*	*1 319,64*	*5 278,56*	
	VV		Poz.č. 1.37					
	VV		4*1		4,000			
38	*M*	*75101MA038*	*Regulační klapka ruční 200x160mm*	*ks*	*2,000*	*1 155,26*	*2 310,52*	
	VV		Poz.č. 1.38					
	VV		2*1		2,000			
39	*M*	*75101MA039*	*Regulační klapka ruční 140x140mm*	*ks*	*4,000*	*1 155,26*	*4 621,04*	
	VV		Poz.č. 1.39					
	VV		4*1		4,000			
40	*M*	*75101MA040*	*Regulační klapka ruční průměr 200mm bez přírub*	*ks*	*2,000*	*368,11*	*736,22*	
	VV		Poz.č. 1.40					
	VV		2*1		2,000			
41	*M*	*75101MA041*	*Regulační klapka ruční průměr 160mm bez přírub*	*ks*	*2,000*	*329,91*	*659,82*	
	VV		Poz.č. 1.41					
	VV		2*1		2,000			
42	*M*	*75101MA042*	*Regulační klapka ruční průměr 140mm bez přírub*	*ks*	*15,000*	*297,50*	*4 462,50*	
	VV		Poz.č. 1.42					
	VV		15*1		15,000			
43	*M*	*75101MA043*	*Regulační klapka ruční průměr 125mm bez přírub*	*ks*	*4,000*	*288,24*	*1 152,96*	
	VV		Poz.č. 1.43					
	VV		4*1		4,000			
44	*M*	*75101MA044*	*Regulační klapka ruční průměr 100mm bez přírub*	*ks*	*1,000*	*272,03*	*272,03*	
	VV		Poz.č. 1.44					
	VV		1		1,000			
45	*M*	*75101MA045*	*Regulační klapka ruční 160x160mm*	*ks*	*6,000*	*1 155,26*	*6 931,56*	
	VV		Poz.č. 1.45					
	VV		6*1		6,000			
46	*M*	*75101MA046*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*550,000*	*632,04*	*347 622,00*	
	VV		Poz.č. 1.46					
	VV		550*1		550,000			
47	*M*	*75101MA047*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*270,000*	*632,04*	*170 650,80*	
	VV		Poz.č. 1.47					
	VV		270*1		270,000			
48	*M*	*75101MA048*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*15,000*	*753,58*	*11 303,70*	
	VV		Poz.č. 1.48					
	VV		15*1		15,000			
49	*M*	*75101MA049*	*Odvodňovací nátrubek Js 20*	*ks*	*1,000*	*145,85*	*145,85*	
	VV		1		1,000			
	D	*751-01M*	*Zařízení č. 1*				*323 251,93*	
50	K	75101M0001	Demontáž rekuperační blokové jednotky VZT a její zpětná montáže ve strojovně VZT	ks	1,000	28 939,42	28 939,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	75101M0002	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	7 524,25	15 048,50	
52	K	75101M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	60,000	173,64	10 418,40	
53	K	75101M0004	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000mm	ks	40,000	491,97	19 678,80	
54	K	75101M0005	Montáž protidešťové žaluzie 450x1000mm	ks	1,000	584,58	584,58	
55	K	75101M0006	Montáž krycí mřížky 630x500mm	ks	1,000	123,86	123,86	
56	K	75101M0007	Montáž krycí mřížky 800x400mm	ks	1,000	133,12	133,12	
57	K	75101M0008	Montáž protipožární klapky 600x250mm	ks	2,000	1 926,21	3 852,42	
58	K	75101M0009	Montáž protipožární klapky 600x200mm	ks	2,000	1 886,85	3 773,70	
59	K	75101M0010	Montáž protipožární klapky 500x350mm	ks	2,000	1 949,36	3 898,72	
60	K	75101M0011	Montáž protipožární klapky 500x300mm	ks	2,000	1 910,00	3 820,00	
61	K	75101M0012	Montáž protipožární klapky 315x150mm	ks	4,000	1 671,54	6 686,16	
62	K	75101M0013	Montáž protipožární klapky 300x150mm	ks	9,000	1 663,44	14 970,96	
63	K	75101M0014	Montáž protipožární klapky 300x100mm	ks	1,000	1 636,81	1 636,81	
64	K	75101M0015	Montáž protipožární klapky 200x100mm	ks	2,000	1 584,72	3 169,44	
65	K	75101M0016	Montáž protipožární klapky 150x100mm	ks	4,000	1 562,73	6 250,92	
66	K	75101M0017	Montáž protipožární klapky průměr 140mm	ks	1,000	1 561,57	1 561,57	
67	K	75101M0018	Montáž stěnového požárního uzávěru 300x300	ks	1,000	3 619,74	3 619,74	
68	K	75101M0019	Montáž přívodního anemostatu vel. 500	ks	2,000	730,43	1 460,86	
69	K	75101M0020	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	14,000	564,90	7 908,60	
70	K	75101M0021	Montáž přívodní výustky 425x75mm	ks	14,000	222,25	3 111,50	
71	K	75101M0022	Montáž odsávacího anemostatu vel. 400	ks	4,000	524,38	2 097,52	
72	K	75101M0023	Montáž odsávací výustky 280x140mm	ks	5,000	187,53	937,65	
73	K	75101M0024	Montáž odsávací výustky 280x100mm	ks	4,000	171,32	685,28	
74	K	75101M0025	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 160mm	ks	2,000	69,45	138,90	
75	K	75101M0026	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 200mm	ks	13,000	69,45	902,85	
76	K	75101M0027	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 160mm	ks	2,000	69,45	138,90	
77	K	75101M0028	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 125mm	ks	9,000	69,45	625,05	
78	K	75101M0029	Montáž odsávacího plast. ventilu průměr 100mm	ks	2,000	69,45	138,90	
79	K	75101M0030	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	60,000	57,88	3 472,80	
80	K	75101M0031	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	25,000	57,88	1 447,00	
81	K	75101M0032	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	15,000	57,88	868,20	
82	K	75101M0033	Montáž ohebné hadice ø 102mm	m	3,000	57,88	173,64	
83	K	75101M0034	Montáž regulační klapky 630x200mm	ks	2,000	1 913,47	3 826,94	
84	K	75101M0035	Montáž regulační klapky 315x160mm	ks	4,000	1 767,62	7 070,48	
85	K	75101M0036	Montáž regulační klapky ruční 630x200mm	ks	2,000	501,23	1 002,46	
86	K	75101M0037	Montáž regulační klapky ruční 315x160mm	ks	4,000	377,37	1 509,48	
87	K	75101M0038	Montáž regulační klapky ruční 200x160mm	ks	2,000	329,91	659,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	75101M0039	Montáž regulační klapky ruční 140x140mm	ks	4,000	329,91	1 319,64	
89	K	75101M0040	Montáž regulační klapky ruční průměr 200mm	ks	2,000	115,76	231,52	
90	K	75101M0041	Montáž regulační klapky ruční průměr 160mm	ks	2,000	104,18	208,36	
91	K	75101M0042	Montáž regulační klapky ruční průměr 140mm	ks	15,000	92,61	1 389,15	
92	K	75101M0043	Montáž regulační klapky ruční průměr 125mm	ks	4,000	81,03	324,12	
93	K	75101M0044	Montáž regulační klapky ruční průměr 100mm	ks	1,000	81,03	81,03	
94	K	75101M0045	Montáž regulační klapky ruční 160x160mm	ks	6,000	329,91	1 979,46	
95	K	75101M0046	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	550,000	180,58	99 319,00	
96	K	75101M0047	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	270,000	180,58	48 756,60	
97	K	75101M0048	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	15,000	215,31	3 229,65	
98	K	75101M0049	Montáž odvodňovacího nátrubku	ks	1,000	69,45	69,45	
	D	751-02	Zařízení č. 2				1 227 096,81	
	D	*751-02MA*	*Zařízení č. 2*				*1 022 105,95*	
99	*M*	*75102MA001*	*Rekuperační bloková větrací jednotka s rámem se čtyřmi hrdly nahoru, splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 2 - okruhovým chladičem 2x10,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=9,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=5,0kW, 400V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=3250m3/h, a externím tlaku Apc=450Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*282 445,25*	*282 445,25*	
	VV		Poz.č. 2.01					
	VV		1		1,000			
100	*M*	*75102MA002*	*Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=10.0KW (3,1-12,0kW), Qút=11,0kW (2,6-13,0kW) - Pel=2,72kW, 230V, jištění 16A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku*	*ks*	*2,000*	*89 836,06*	*179 672,12*	
	VV		Poz.č. 2.02					
	VV		2*1		2,000			
101	*M*	*75102MA003*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu*	*m*	*14,000*	*1 033,72*	*14 472,08*	
	VV		Poz.č. 2.03					
	VV		14*1		14,000			
102	*M*	*75102MA004*	*Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše*	*m*	*5,000*	*340,33*	*1 701,65*	
	VV		5*1		5,000			
103	*M*	*75102MA005*	*Střešní plastová průchodka průměr 150mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*1,000*	*3 848,94*	*3 848,94*	
	VV		1		1,000			
104	*M*	*75102MA006*	*Buňka tlumiče hluku 500x200x1000mm*	*ks*	*9,000*	*1 722,47*	*15 502,23*	
	VV		Poz.č. 2.04					
	VV		9*1		9,000			
105	*M*	*75102MA007*	*Buňka tlumiče hluku 200x500x1500mm*	*ks*	*3,000*	*1 811,61*	*5 434,83*	
	VV		Poz.č. 2.05					
	VV		3*1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	*M*	*75102MA008*	*Kulisového tlumič hluku 700x400x1000mm včetně opláštení pozinkovaným plechem s přírubami*	*ks*	*3,000*	*6 685,01*	*20 055,03*	
	VV		Poz.č. 2.06					
	VV		3*1		3,000			
107	*M*	*75102MA009*	*Protidešťová žaluzie hliníková 500x710mm vč. síta*	*ks*	*1,000*	*1 801,19*	*1 801,19*	
	VV		Poz.č. 2.07					
	VV		1		1,000			
108	*M*	*75102MA010*	*Krycí mřížka 630x500mm*	*ks*	*1,000*	*431,78*	*431,78*	
	VV		Poz.č. 2.08					
	VV		1		1,000			
109	*M*	*75102MA011*	*Protipožární klapka 800x200mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 955,88*	*13 911,76*	
	VV		Poz.č. 2.09					
	VV		2*1		2,000			
110	*M*	*75102MA012*	*Protipožární klapka 500x350mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 823,91*	*13 647,82*	
	VV		Poz.č. 2.10					
	VV		2*1		2,000			
111	*M*	*75102MA013*	*Protipožární klapka 315x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*4,000*	*5 851,55*	*23 406,20*	
	VV		Poz.č. 2.11					
	VV		4*1		4,000			
112	*M*	*75102MA014*	*Protipožární klapka 300x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 823,77*	*11 647,54*	
	VV		Poz.č. 2.12					
	VV		2*1		2,000			
113	*M*	*75102MA015*	*Protipožární klapka 300x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 728,85*	*11 457,70*	
	VV		Poz.č. 2.13					
	VV		2*1		2,000			
114	*M*	*75102MA016*	*Protipožární klapka 250x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*5,000*	*5 611,93*	*28 059,65*	
	VV		Poz.č. 2.14					
	VV		5*1		5,000			
115	*M*	*75102MA017*	*Stěnový požární uzávěr 300x300mm ovládaný servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*12 667,36*	*12 667,36*	
	VV		Poz.č. 2.15					
	VV		1		1,000			
116	*M*	*75102MA018*	*Přívodní anemostat vel. 500 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 500/24- barva bílá*	*ks*	*1,000*	*2 554,77*	*2 554,77*	
	VV		Poz.č. 2.16					
	VV		1		1,000			
117	*M*	*75102MA019*	*Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá*	*ks*	*5,000*	*1 975,98*	*9 879,90*	
	VV		Poz.č. 2.17					
	VV		5*1		5,000			
118	*M*	*75102MA020*	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x75mm s regulací 1*	*ks*	*15,000*	*776,73*	*11 650,95*	
	VV		Poz.č. 2.18					
	VV		15*1		15,000			
119	*M*	*75102MA021*	*Odsávací anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou - barva bílá*	*ks*	*4,000*	*1 837,07*	*7 348,28*	
	VV		Poz.č. 2.19					
	VV		4*1		4,000			
120	*M*	*75102MA022*	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 325x125mm s regulací 1*	*ks*	*2,000*	*655,19*	*1 310,38*	
	VV		Poz.č. 2.20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
121	*M*	*75102MA023*	*Odsávací plastový ventil průměr 200mm vč. zděře*	*ks*	*15,000*	*447,98*	*6 719,70*	
	VV		Poz.č. 2.21					
	VV		15*1		15,000			
122	*M*	*75102MA024*	*Regulační klapka ruční 315x160mm*	*ks*	*6,000*	*1 319,64*	*7 917,84*	
	VV		Poz.č. 2.22					
	VV		6*1		6,000			
123	*M*	*75102MA025*	*Regulační klapka ruční 250x100mm*	*ks*	*5,000*	*1 223,56*	*6 117,80*	
	VV		Poz.č. 2.23					
	VV		5*1		5,000			
124	*M*	*75102MA026*	*Regulační klapka ruční 160x200mm*	*ks*	*3,000*	*1 155,26*	*3 465,78*	
	VV		Poz.č. 2.24					
	VV		3*1		3,000			
125	*M*	*75102MA027*	*Regulační klapka ruční průměr 140mm*	*ks*	*15,000*	*297,50*	*4 462,50*	
	VV		Poz.č. 2.25					
	VV		15*1		15,000			
126	*M*	*75102MA028*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*45,000*	*121,55*	*5 469,75*	
	VV		Poz.č. 2.26					
	VV		45*1		45,000			
127	*M*	*75102MA029*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*35,000*	*109,97*	*3 848,95*	
	VV		Poz.č. 2.27					
	VV		35*1		35,000			
128	*M*	*75102MA030*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*15,000*	*103,02*	*1 545,30*	
	VV		Poz.č. 1.28					
	VV		15*1		15,000			
129	*M*	*75102MA031*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*261,000*	*632,04*	*164 962,44*	
	VV		Poz.č. 2.29					
	VV		261*1		261,000			
130	*M*	*75102MA032*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*217,000*	*632,04*	*137 152,68*	
	VV		Poz.č. 2.30					
	VV		217*1		217,000			
131	*M*	*75102MA033*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*10,000*	*753,58*	*7 535,80*	
	VV		Poz.č. 2.31					
	VV		10*1		10,000			
	D	*751-02M*	*Zařízení č. 2*				*204 990,86*	
132	K	75102M0001	Demontáž rekuperační blokové jednotky VZT a její zpětná montáže ve strojovně VZT	ks	1,000	28 939,42	28 939,42	
133	K	75102M0002	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	7 524,25	15 048,50	
134	K	75102M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	14,000	173,64	2 430,96	
135	K	75102M0004	Montáž střešní plastové průchodky Js 150mm	ks	1,000	405,15	405,15	
136	K	75102M0005	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000mm	ks	9,000	491,97	4 427,73	
137	K	75102M0006	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500x1500mm	ks	3,000	517,44	1 552,32	
138	K	75102M0007	Montáž kulisového tlumiče hluku 700x400x1000mm	ks	3,000	1 910,00	5 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	75102M0008	Montáž protidešťové žaluzie 500x710mm	ks	1,000	515,12	515,12	
140	K	75102M0009	Montáž krycí mřížky 630x500mm	ks	1,000	123,86	123,86	
141	K	75102M0010	Montáž protipožární klapky 800x200mm	ks	2,000	1 987,56	3 975,12	
142	K	75102M0011	Montáž protipožární klapky 500x350mm	ks	2,000	1 949,36	3 898,72	
143	K	75102M0012	Montáž protipožární klapky 315x150mm	ks	4,000	1 671,54	6 686,16	
144	K	75102M0013	Montáž protipožární klapky 300x150mm	ks	2,000	1 663,44	3 326,88	
145	K	75102M0014	Montáž protipožární klapky 300x100mm	ks	2,000	1 636,81	3 273,62	
146	K	75102M0015	Montáž protipožární klapky 250x100mm	ks	5,000	1 603,24	8 016,20	
147	K	75102M0016	Montáž stěnového požárního uzávěru 300x300	ks	1,000	3 619,74	3 619,74	
148	K	75102M0017	Montáž přívodního anemostatu vel. 500	ks	1,000	730,43	730,43	
149	K	75102M0018	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	5,000	563,74	2 818,70	
150	K	75102M0019	Montáž přívodní výustky 425x75mm	ks	15,000	222,25	3 333,75	
151	K	75102M0020	Montáž odsávacího anemostatu vel. 400	ks	4,000	524,38	2 097,52	
152	K	75102M0021	Montáž odsávací výustky 325x125mm	ks	2,000	187,53	375,06	
153	K	75102M0022	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 200mm	ks	15,000	69,45	1 041,75	
154	K	75102M0023	Montáž regulační klapky ruční 315x160mm	ks	6,000	128,49	770,94	
155	K	75102M0024	Montáž regulační klapky ruční 250x100mm	ks	5,000	377,37	1 886,85	
156	K	75102M0025	Montáž regulační klapky ruční 160x200mm	ks	3,000	349,59	1 048,77	
157	K	75102M0026	Montáž regulační klapky ruční průměr 140mm	ks	15,000	329,91	4 948,65	
158	K	75102M0027	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	45,000	57,88	2 604,60	
159	K	75102M0028	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	35,000	57,88	2 025,80	
160	K	75102M0029	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	15,000	57,88	868,20	
161	K	75102M0030	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	261,000	180,58	47 131,38	
162	K	75102M0031	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	217,000	180,58	39 185,86	
163	K	75102M0032	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	10,000	215,31	2 153,10	
	D	751-03	Zařízení č. 3				586 594,14	
	D	*751-03MA*	*Zařízení č. 3*				*504 334,51*	
164	*M*	*75103MA001*	*Postropní bloková větrací jednotka splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 1 - okruhovým chladičem 10,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=3,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=1,0kW, 230V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=1200m3/h, a externím tlaku Apc=300Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*200 393,89*	*200 393,89*	
	VV		Poz.č. 3.01					
	VV		1		1,000			
165	*M*	*75103MA002*	*Chladící díl jednookruhový - přímý výpar Qch=10,0kW)*	*ks*	*1,000*	*23 151,53*	*23 151,53*	
	VV		Poz.č.3.02					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	75103MA003	Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=10.0KW (3,1-12,0kW) Qút=11,2kW (2,6-13,0kW) - Pel=2,72kW, 230V, jištění 16A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku	ks	1,000	89 836,06	89 836,06	
	VV		Poz.č. 3.03					
	VV		1		1,000			
167	M	75103MA004	Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu	m	14,000	1 033,72	14 472,08	
	VV		Poz.č. 3.04					
	VV		14*1		14,000			
168	M	75103MA005	Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše	m	3,000	340,33	1 020,99	
	VV		3*1		3,000			
169	M	75103MA006	Střešní plastová průchodka průměr 100mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba	ks	1,000	3 182,18	3 182,18	
	VV		1		1,000			
170	M	75103MA007	Buňka tlumiče hluku 250x500x1500mm	ks	2,000	1 897,27	3 794,54	
	VV		Poz.č.3.05					
	VV		2*1		2,000			
171	M	75103MA008	Buňka tlumiče hluku 250x500x1000mm	ks	4,000	1 215,46	4 861,84	
	VV		Poz.č.3.06					
	VV		4*1		4,000			
172	M	75103MA009	Protidešťová žaluzie hliníková 500x315mm vč. síta	ks	2,000	1 207,35	2 414,70	
	VV		Poz.č. 3.07					
	VV		2		2,000			
173	M	75103MA010	Protipožární klapka 355x200mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem	ks	1,000	6 109,69	6 109,69	
	VV		Poz.č. 3.08					
	VV		1		1,000			
174	M	75103MA011	Protipožární klapka 300x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem	ks	2,000	5 823,77	11 647,54	
	VV		Poz.č. 3.09					
	VV		2*1		2,000			
175	M	75103MA012	Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá	ks	6,000	1 975,98	11 855,88	
	VV		Poz.č. 3.10					
	VV		6*1		6,000			
176	M	75103MA013	nerezového odsávacího zákrytu 900x1100mm s tukovými filtry s osvětlením a s napojovacím hrdlem 250x200mm	ks	2,000	38 778,82	77 557,64	
	VV		Poz.č. 3.11					
	VV		2*1		2,000			
177	M	75103MA014	Regulační klapka ruční 315x160mm	ks	1,000	1 319,64	1 319,64	
	VV		Poz.č. 3.12					
	VV		1		1,000			
178	M	75103MA015	Regulační klapka ruční 315x140mm	ks	2,000	1 319,64	2 639,28	
	VV		Poz.č. 3.13					
	VV		2*1		2,000			
179	M	75103MA016	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	15,000	121,55	1 823,25	
	VV		Poz.č. 3.14					
	VV		15*1		15,000			
180	M	75103MA017	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)	m2	48,000	632,04	30 337,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poz.č. 3.15					
	VV		48*1		48,000			
181	*M*	*75103MA018*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*20,000*	*632,04*	*12 640,80*	
	VV		Poz.č. 3.16					
	VV		20*1		20,000			
182	*M*	*75103MA019*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*7,000*	*753,58*	*5 275,06*	
	VV		Poz.č. 3.17					
	VV		7*1		7,000			
	D	*751-03M*	*Zařízení č. 3*				*82 259,63*	
183	K	75103M0001	Montáž podstropní rekuperační jednotky VZT	ks	1,000	34 727,30	34 727,30	
184	K	75103M0002	Montáž chladícího dílu - přímý výpar	ks	1,000	9 839,40	9 839,40	
185	K	75103M0003	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	7 524,25	7 524,25	
186	K	75103M0004	Montáž propojovací Cu potrubí	m	14,000	173,64	2 430,96	
187	K	75103M0005	Montáž střešní plastové průchodky Js 100mm	ks	1,000	520,91	520,91	
188	K	75103M0006	Montáž buňky tlumiče hluku 250x500x1500mm	ks	2,000	564,90	1 129,80	
189	K	75103M0007	Montáž buňky tlumiče hluku 250x500x1000mm	ks	4,000	347,27	1 389,08	
190	K	75103M0008	Montáž protidešťové žaluzie 500x315mm	ks	2,000	344,96	689,92	
191	K	75103M0009	Montáž protipožární klapky 355x200mm	ks	1,000	1 745,63	1 745,63	
192	K	75103M0010	Montáž protipožární klapky 300x150mm	ks	2,000	1 663,44	3 326,88	
193	K	75103M0011	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	6,000	370,42	2 222,52	
194	K	75103M0012	Montáž nerezového odsávacího zákrytu 900x1100mm	ks	2,000	463,03	926,06	
195	K	75103M0013	Montáž regulační klapky ruční 315x160mm	ks	1,000	377,37	377,37	
196	K	75103M0014	Montáž regulační klapky ruční 315x140mm	ks	2,000	377,37	754,74	
197	K	75103M0015	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	15,000	57,88	868,20	
198	K	75103M0016	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	48,000	180,58	8 667,84	
199	K	75103M0017	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	20,000	180,58	3 611,60	
200	K	75103M0018	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	7,000	215,31	1 507,17	
	D	751-04	Zařízení č. 4				779 911,85	
	D	*751-04MA*	*Zařízení č. 4*				*683 401,54*	
201	*M*	*75104MA001*	*Rekuperační bloková větrací jednotka s rámem se čtyřmi hrdly nahoru, splňujícící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 2 - okruhovým chladičem 2x12,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=9,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=5,0kW, 400V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=3160m3/h, a externím tlaku Apc=500Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*278 580,10*	*278 580,10*	
	VV		Poz.č. 4.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
202	M	75104MA002	*Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=12.5KW (3,1-14,0kW), Qút=14,0,0kW(2,6-16,5) - Pel=3,6kW, 230V, jištění 20A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku*	*ks*	*2,000*	*95 517,44*	*191 034,88*	
	VV		Poz.č. 4.02					
	VV		2*1		2,000			
203	M	75104MA003	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu*	*m*	*20,000*	*1 033,72*	*20 674,40*	
	VV		Poz.č. 4.03					
	VV		20*1		20,000			
204	M	75104MA004	*Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše*	*m*	*6,000*	*340,33*	*2 041,98*	
	VV		6*1		6,000			
205	M	75104MA005	*Střešní plastová průchodka průměr 150mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*1,000*	*3 848,94*	*3 848,94*	
	VV		1		1,000			
206	M	75104MA006	*Kulisového tlumič hluku 700x400x1000mm včetně opláštení pozinkovaným plechem s přírubami*	*ks*	*7,000*	*6 685,01*	*46 795,07*	
	VV		Poz.č. 4.04					
	VV		7*1		7,000			
207	M	75104MA007	*Buňka tlumiče hluku 500x200x1000mm*	*ks*	*3,000*	*1 722,47*	*5 167,41*	
	VV		Poz.č. 4.05					
	VV		3*1		3,000			
208	M	75104MA008	*Protidešťová žaluzie hliníková 450x1000mm vč. síta*	*ks*	*1,000*	*2 046,60*	*2 046,60*	
	VV		Poz.č. 4.06					
	VV		1		1,000			
209	M	75104MA009	*Krycí mřížka 560x500mm*	*ks*	*1,000*	*430,62*	*430,62*	
	VV		Poz.č. 4.07					
	VV		1		1,000			
210	M	75104MA010	*Přívodní anemostat vel. 300 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 160mm s kruhovou deskou - barva bílá*	*ks*	*1,000*	*1 588,20*	*1 588,20*	
	VV		Poz.č. 4.08					
	VV		1		1,000			
211	M	75104MA011	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 400x200mm s regulací 1*	*ks*	*1,000*	*1 076,55*	*1 076,55*	
	VV		Poz.č. 4.09					
	VV		1		1,000			
212	M	75104MA012	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 625x125mm s regulací 1*	*ks*	*5,000*	*1 265,23*	*6 326,15*	
	VV		Poz.č. 4.10					
	VV		5*1		5,000			
213	M	75104MA013	*Přívodní plastový ventil průměr 160mm vč. zděře*	*ks*	*1,000*	*331,07*	*331,07*	
	VV		Poz.č. 4.11					
	VV		1		1,000			
214	M	75104MA014	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 560x200mm s regulací 1*	*ks*	*4,000*	*1 179,57*	*4 718,28*	
	VV		Poz.č. 4.12					
	VV		4*1		4,000			
215	M	75104MA015	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 280x100mm s regulací 1*	*ks*	*1,000*	*600,78*	*600,78*	
	VV		Poz.č. 4.13					
	VV		1		1,000			
216	M	75104MA016	*Výustka odvodní komfortní jednořadá 200x100mm s regulací 1*	*ks*	*5,000*	*526,70*	*2 633,50*	
	VV		Poz.č. 4.14					
	VV		5*1		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	*M*	*75104MA017*	*Regulační klapka ruční 200x160mm*	*ks*	*1,000*	*1 155,26*	*1 155,26*	
	VV		Poz.č. 4.15					
	VV		1		1,000			
218	*M*	*75104MA018*	*Regulační klapka ruční průměr 160mm bez přírub*	*ks*	*1,000*	*329,91*	*329,91*	
	VV		Poz.č. 4.16					
	VV		1		1,000			
219	*M*	*75104MA019*	*Regulační klapka ruční průměr 125mm bez přírub*	*ks*	*1,000*	*288,24*	*288,24*	
	VV		Poz.č. 4.17					
	VV		1		1,000			
220	*M*	*75104MA020*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*5,000*	*109,97*	*549,85*	
	VV		Poz.č. 4.18					
	VV		5*1		5,000			
221	*M*	*75104MA021*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*174,000*	*632,04*	*109 974,96*	
	VV		Poz.č. 4.19					
	VV		174*1		174,000			
222	*M*	*75104MA022*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*4,000*	*753,58*	*3 014,32*	
	VV		Poz.č. 4.20					
	VV		4*1		4,000			
223	*M*	*75104MA023*	*Odvodňovací nátrubek Js 20*	*ks*	*1,000*	*194,47*	*194,47*	
	VV		1		1,000			
	D	*751-04M*	*Zařízení č. 4*				*96 510,31*	
224	K	75104M0001	Demontáž rekuperační blokové jednotky VZT a její zpětná montáže ve strojovně VZT	ks	1,000	28 939,42	28 939,42	
225	K	75104M0002	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	5 209,10	10 418,20	
226	K	75104M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	20,000	173,64	3 472,80	
227	K	75104M0004	Montáž střešní plastové průchodky Js 150mm	ks	1,000	69,45	69,45	
228	K	75104M0005	Montáž kulisového tlumiče hluku 700x400x1000mm	ks	7,000	1 910,00	13 370,00	
229	K	75104M0006	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000mm	ks	3,000	491,97	1 475,91	
230	K	75104M0007	Montáž protidešťové žaluzie 1000x250mm	ks	1,000	584,58	584,58	
231	K	75104M0008	Montáž krycí mřížky 560x400mm	ks	1,000	123,86	123,86	
232	K	75104M0009	Montáž přívodního anemostatu vel. 300	ks	1,000	453,77	453,77	
233	K	75104M0010	Montáž přívodní výustky 400x200mm	ks	1,000	307,92	307,92	
234	K	75104M0011	Montáž přívodní výustky 625x125mm	ks	5,000	361,16	1 805,80	
235	K	75104M0012	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 160mm	ks	1,000	69,45	69,45	
236	K	75104M0013	Montáž odsávací výustky 560x200mm	ks	4,000	336,85	1 347,40	
237	K	75104M0014	Montáž odsávací výustky 280x100mm	ks	1,000	171,32	171,32	
238	K	75104M0015	Montáž odsávací výustky 200x100mm	ks	5,000	150,48	752,40	
239	K	75104M0016	Montáž regulační klapky ruční 200x160mm	ks	1,000	329,91	329,91	
240	K	75104M0017	Montáž regulační klapky ruční průměr 160mm	ks	1,000	94,92	94,92	
241	K	75104M0018	Montáž regulační klapky ruční průměr 125mm	ks	1,000	82,19	82,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	75104M0019	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	5,000	57,88	289,40	
243	K	75104M0020	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	174,000	180,58	31 420,92	
244	K	75104M0021	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	4,000	215,31	861,24	
245	K	75104M0022	Montáž odvodňovacího nátrubku	ks	1,000	69,45	69,45	
	D	751-05	Zařízení č. 5				1 857 831,72	
	D	*751-05MA*	*Zařízení č. 5*				*1 532 718,82*	
246	*M*	*75105MA001*	*Rekuperační bloková větrací jednotka s rámem se čtyřmi hrdly nahoru, splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 2 - okruhovým chladičem 2x12,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=14,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=5,0kW, 400V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=4960m3/h, a externím tlaku Apc=500Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*327 505,08*	*327 505,08*	
	VV		Poz.č. 5.01					
	VV		1		1,000			
247	*M*	*75105MA002*	*Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=12.5KW (3,1-14,0kW), Qút=14,0,0kW(2,6-16,5) - Pel=3,6kW, 230V, jištění 20A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku*	*ks*	*2,000*	*95 517,44*	*191 034,88*	
	VV		Poz.č. 5.02					
	VV		2*1		2,000			
248	*M*	*75105MA003*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu*	*m*	*28,000*	*1 033,72*	*28 944,16*	
	VV		Poz.č. 5.03					
	VV		28*1		28,000			
249	*M*	*75105MA004*	*Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše*	*m*	*12,000*	*340,33*	*4 083,96*	
	VV		12*1		12,000			
250	*M*	*75105MA005*	*Střešní plastová průchodka průměr 150mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*1,000*	*3 848,94*	*3 848,94*	
	VV		1		1,000			
251	*M*	*75105MA006*	*Buňka tlumiče hluku 500x200x1000mm*	*ks*	*40,000*	*1 722,47*	*68 898,80*	
	VV		Poz.č. 5.04					
	VV		40*1		40,000			
252	*M*	*75105MA007*	*Protidešťová žaluzie hliníková 1250x4000mm vč. síta*	*ks*	*1,000*	*14 837,82*	*14 837,82*	
	VV		Poz.č. 5.05					
	VV		1		1,000			
253	*M*	*75105MA008*	*Krycí mřížka 800x630mm*	*ks*	*1,000*	*699,18*	*699,18*	
	VV		Poz.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
254	*M*	*75105MA009*	*Protipožární klapka 500x600mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*7 496,47*	*7 496,47*	
	VV		Poz.č. 5.07					
	VV		1		1,000			
255	*M*	*75105MA010*	*Protipožární klapka 600x300mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 893,37*	*13 786,74*	
	VV		Poz.č. 5.08					
	VV		2*1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	*M*	*75105MA011*	*Protipožární klapka 500x250mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*6 558,83*	*6 558,83*	
	VV		Poz.č. 5.09					
	VV		1		1,000			
257	*M*	*75105MA012*	*Protipožární klapka 500x200mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*6 425,71*	*6 425,71*	
	VV		Poz.č. 5.10					
	VV		1		1,000			
258	*M*	*75105MA013*	*Protipožární klapka 500x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 215,03*	*12 430,06*	
	VV		Poz.č. 5.11					
	VV		2*1		2,000			
259	*M*	*75105MA014*	*Protipožární klapka 450x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*6 093,48*	*6 093,48*	
	VV		Poz.č. 5.12					
	VV		1		1,000			
260	*M*	*75105MA015*	*Protipožární klapka 400x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 989,30*	*11 978,60*	
	VV		Poz.č. 5.13					
	VV		2*1		2,000			
261	*M*	*75105MA016*	*Protipožární klapka 300x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*9,000*	*5 823,77*	*52 413,93*	
	VV		Poz.č. 5.14					
	VV		9*1		9,000			
262	*M*	*75105MA017*	*Protipožární klapka 300x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*5 728,85*	*5 728,85*	
	VV		Poz.č. 5.15					
	VV		1		1,000			
263	*M*	*75105MA018*	*Protipožární klapka 250x250mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 017,08*	*12 034,16*	
	VV		Poz.č. 5.16					
	VV		2*1		2,000			
264	*M*	*75105MA019*	*Protipožární klapka 200x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 623,51*	*11 247,02*	
	VV		Poz.č. 5.17					
	VV		2		2,000			
265	*M*	*75105MA020*	*Protipožární klapka 150x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*4,000*	*5 469,55*	*21 878,20*	
	VV		Poz.č. 5.18					
	VV		4*1		4,000			
266	*M*	*75105MA021*	*Stěnový požární uzávěr 300x300mm ovládaný servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*12 667,36*	*12 667,36*	
	VV		Poz.č. 5.19					
	VV		1		1,000			
267	*M*	*75105MA022*	*Přívodní anemostat vel. 500 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 500/24- barva bílá*	*ks*	*1,000*	*2 346,41*	*2 346,41*	
	VV		Poz.č. 5.20					
	VV		1		1,000			
268	*M*	*75105MA023*	*Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá*	*ks*	*6,000*	*1 975,98*	*11 855,88*	
	VV		Poz.č. 5.21					
	VV		6*1		6,000			
269	*M*	*75105MA024*	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x75mm s regulací 1*	*ks*	*28,000*	*776,73*	*21 748,44*	
	VV		Poz.č. 5.22					
	VV		28*1		28,000			
270	*M*	*75105MA025*	*Výustka přívodní komfortní dvouřadá 525x125mm s regulací 1*	*ks*	*1,000*	*1 049,92*	*1 049,92*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poz.č. 5.23					
	VV		1		1,000			
271	M	75105MA026	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 325x125mm s regulací 1	ks	1,000	785,99	785,99	
	VV		Poz.č. 5.23					
	VV		1		1,000			
272	M	75105MA027	Výustka s pevnými lamelami 400x200 komfortní bez ragulačního ústrojí	ks	2,000	629,72	1 259,44	
	VV		Poz.č. 5.24					
	VV		2*1		2,000			
273	M	75105MA028	Výustka s pevnými lamelami 280x140 komfortní bez ragulačního ústrojí	ks	4,000	512,81	2 051,24	
	VV		Poz.č. 5.25					
	VV		4*1		4,000			
274	M	75105MA029	Odsávací anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou - barva bílá	ks	5,000	1 837,07	9 185,35	
	VV		Poz.č. 5.26					
	VV		5*1		5,000			
275	M	75105MA030	Výustka odvodní komfortní jednořadá 325x125mm s regulací 1	ks	1,000	655,19	655,19	
	VV		Poz.č. 5.27					
	VV		1		1,000			
276	M	75105MA031	Výustka odvodní komfortní jednořadá 200x100mm s regulací 1	ks	5,000	526,70	2 633,50	
	VV		Poz.č. 5.28					
	VV		5		5,000			
277	M	75105MA032	Přívodní plastový ventil průměr 160mm vč. zděře	ks	1,000	342,64	342,64	
	VV		Poz.č. 5.29					
	VV		1		1,000			
278	M	75105MA033	Přívodní plastový ventil průměr 125mm vč. zděře	ks	2,000	282,45	564,90	
	VV		Poz.č. 5.30					
	VV		2		2,000			
279	M	75105MA034	Odsávací plastový ventil průměr 200mm vč. zděře	ks	27,000	447,98	12 095,46	
	VV		Poz.č. 5.31					
	VV		27*1		27,000			
280	M	75105MA035	Odsávací plastový ventil průměr 160mm vč. zděře	ks	2,000	329,91	659,82	
	VV		Poz.č. 5.32					
	VV		2*1		2,000			
281	M	75105MA036	Odsávací plastový ventil průměr 125mm vč. zděře	ks	12,000	282,45	3 389,40	
	VV		Poz.č. 5.33					
	VV		12*1		12,000			
282	M	75105MA037	Odsávací plastový ventil průměr 100mm vč. zděře	ks	1,000	218,78	218,78	
	VV		Poz.č. 5.34					
	VV		1		1,000			
283	M	75105MA038	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	80,000	121,55	9 724,00	
	VV		Poz.č. 5.35					
	VV		80*1		80,000			
284	M	75105MA039	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	55,000	109,97	6 048,35	
	VV		Poz.č. 5.36					
	VV		55*1		55,000			
285	M	75105MA040	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	20,000	104,18	2 083,60	
	VV		Poz.č. 5.37					
	VV		20*1		20,000			
286	M	75105MA041	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 102mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	5,000	97,24	486,20	
	VV		Poz.č. 5.39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*1		5,000			
287	M	75105MA042	Regulační klapka těsná průměr 200mm ovl.SM, vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	4,000	5 711,48	22 845,92	
	VV		Poz.č. 5.40					
	VV		4*1		4,000			
288	M	75105MA043	Regulační klapka ruční 500x200mm	ks	2,000	1 566,20	3 132,40	
	VV		Poz.č. 5.41					
	VV		2*1		2,000			
289	M	75105MA044	Regulační klapka ruční 400x160mm	ks	2,000	1 429,61	2 859,22	
	VV		Poz.č. 5.42					
	VV		2*1		2,000			
290	M	75105MA045	Regulační klapka ruční 315x160mm	ks	6,000	1 319,64	7 917,84	
	VV		Poz.č. 5.43					
	VV		6*1		6,000			
291	M	75105MA046	Regulační klapka ruční 315x100mm	ks	1,000	1 319,64	1 319,64	
	VV		Poz.č. 5.44					
	VV		1		1,000			
292	M	75105MA047	Regulační klapka ruční 250x250mm	ks	2,000	1 460,86	2 921,72	
	VV		Poz.č. 5.45					
	VV		2*1		2,000			
293	M	75105MA048	Regulační klapka ruční 200x160mm	ks	1,000	1 155,26	1 155,26	
	VV		Poz.č. 5.46					
	VV		1		1,000			
294	M	75105MA049	Regulační klapka ruční 160x160mm	ks	2,000	1 155,26	2 310,52	
	VV		Poz.č. 5.47					
	VV		2*1		2,000			
295	M	75105MA050	Regulační klapka ruční 140x140mm	ks	4,000	1 155,26	4 621,04	
	VV		Poz.č. 5.48					
	VV		4*1		4,000			
296	M	75105MA051	Regulační klapka ruční průměr 200mm bez přírub	ks	4,000	368,11	1 472,44	
	VV		Poz.č. 5.49					
	VV		4*1		4,000			
297	M	75105MA052	Regulační klapka ruční průměr 160mm bez přírub	ks	3,000	329,91	989,73	
	VV		Poz.č. 5.50					
	VV		3		3,000			
298	M	75105MA053	Regulační klapka ruční průměr 140mm bez přírub	ks	29,000	297,50	8 627,50	
	VV		Poz.č. 5.51					
	VV		29*1		29,000			
299	M	75105MA054	Regulační klapka ruční průměr 125mm bez přírub	ks	4,000	288,24	1 152,96	
	VV		Poz.č. 5.52					
	VV		4*1		4,000			
300	M	75105MA055	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)	m2	578,000	632,04	365 319,12	
	VV		Poz.č. 5.53					
	VV		578*1		578,000			
301	M	75105MA056	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)	m2	259,000	632,04	163 698,36	
	VV		Poz.č. 5.54					
	VV		259*1		259,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	*M*	*75105MA057*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*43,000*	*753,58*	*32 403,94*	
	VV		Poz.č. 5.55					
	VV		43*1		43,000			
303	*M*	*75105MA058*	*Odvodňovací nátrubek Js 20*	*ks*	*1,000*	*194,47*	*194,47*	
	VV		1		1,000			
	D	*751-05M*	*Zařízení č. 5*				*325 112,90*	
304	K	75105M0001	Demontáž rekuperační blokové jednotky VZT a její zpětná montáže ve strojovně VZT	ks	1,000	28 939,42	28 939,42	
305	K	75105M0002	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	7 524,25	15 048,50	
306	K	75105M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	28,000	173,64	4 861,92	
307	K	75105M0004	Montáž střešní plastové průchodky Js 150mm	ks	1,000	405,15	405,15	
308	K	75105M0005	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000mm	ks	40,000	491,97	19 678,80	
309	K	75105M0006	Montáž protidešťové žaluzie 1250x400mm	ks	1,000	4 239,05	4 239,05	
310	K	75105M0007	Montáž krycí mřížky 800x630mm	ks	1,000	200,26	200,26	
311	K	75105M0008	Montáž protipožární klapky 500x600mm	ks	1,000	2 141,52	2 141,52	
312	K	75105M0009	Montáž protipožární klapky 600x300mm	ks	2,000	1 970,20	3 940,40	
313	K	75105M0010	Montáž protipožární klapky 500x250mm	ks	1,000	1 874,12	1 874,12	
314	K	75105M0011	Montáž protipožární klapky 500x200mm	ks	1,000	1 835,92	1 835,92	
315	K	75105M0012	Montáž protipožární klapky 500x150mm	ks	2,000	1 775,72	3 551,44	
316	K	75105M0013	Montáž protipožární klapky 450x150mm	ks	1,000	1 741,00	1 741,00	
317	K	75105M0014	Montáž protipožární klapky 400x150mm	ks	2,000	1 710,90	3 421,80	
318	K	75105M0015	Montáž protipožární klapky 300x150mm	ks	9,000	1 663,44	14 970,96	
319	K	75105M0016	Montáž protipožární klapky 300x100mm	ks	1,000	1 636,81	1 636,81	
320	K	75105M0017	Montáž protipožární klapky 250x250mm	ks	2,000	1 719,00	3 438,00	
321	K	75105M0018	Montáž protipožární klapky 200x150mm	ks	2,000	1 606,72	3 213,44	
322	K	75105M0019	Montáž protipožární klapky 150x100mm	ks	4,000	1 562,73	6 250,92	
323	K	75105M0020	Montáž stěnového požárního uzávěru 300x300	ks	1,000	3 619,74	3 619,74	
324	K	75105M0021	Montáž přívodního anemostatu vel. 500	ks	1,000	730,43	730,43	
325	K	75105M0022	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	6,000	564,90	3 389,40	
326	K	75105M0023	Montáž přívodní výustky 425x75mm	ks	28,000	222,25	6 223,00	
327	K	75105M0024	Montáž přívodní výustky 525x125mm	ks	1,000	298,65	298,65	
328	K	75105M0025	Montáž přívodní výustky 325x125mm	ks	1,000	224,57	224,57	
329	K	75105M0026	Montáž výustky 400x200mm - pevné lamely	ks	2,000	179,42	358,84	
330	K	75105M0027	Montáž výustky 280x140mm - pevné lamely	ks	4,000	148,17	592,68	
331	K	75105M0028	Montáž odsávacího anemostatu vel. 400	ks	5,000	524,38	2 621,90	
332	K	75105M0029	Montáž odsávací výustky 325x125mm	ks	1,000	187,53	187,53	
333	K	75105M0030	Montáž odsávací výustky 200x100mm	ks	5,000	150,48	752,40	
334	K	75105M0031	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 160mm	ks	1,000	69,45	69,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	75105M0032	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 125mm	ks	2,000	69,45	138,90	
336	K	75105M0033	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 200mm	ks	27,000	69,45	1 875,15	
337	K	75105M0034	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 160mm	ks	2,000	69,45	138,90	
338	K	75105M0035	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 125mm	ks	12,000	69,45	833,40	
339	K	75105M0036	Montáž odsávacího plast. ventilu průměr 100mm	ks	1,000	69,45	69,45	
340	K	75105M0037	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	80,000	57,88	4 630,40	
341	K	75105M0038	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	55,000	57,88	3 183,40	
342	K	75105M0039	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	20,000	57,88	1 157,60	
343	K	75105M0040	Montáž ohebné hadice ø 102mm	m	5,000	57,88	289,40	
344	K	75105M0041	Montáž regulační klapky průměr 200mm	ks	4,000	128,49	513,96	
345	K	75105M0042	Montáž regulační klapky ruční 500x200mm	ks	2,000	447,98	895,96	
346	K	75105M0043	Montáž regulační klapky ruční 400x160mm	ks	2,000	447,98	895,96	
347	K	75105M0044	Montáž regulační klapky ruční 315x160mm	ks	6,000	408,62	2 451,72	
348	K	75105M0045	Montáž regulační klapky ruční 315x100mm	ks	1,000	377,37	377,37	
349	K	75105M0046	Montáž regulační klapky ruční 250x250mm	ks	2,000	377,37	754,74	
350	K	75105M0047	Montáž regulační klapky ruční 200x160mm	ks	1,000	417,89	417,89	
351	K	75105M0048	Montáž regulační klapky ruční 160x160mm	ks	2,000	329,91	659,82	
352	K	75105M0049	Montáž regulační klapky ruční 140x140mm	ks	4,000	329,91	1 319,64	
353	K	75105M0050	Montáž regulační klapky ruční průměr 200mm	ks	4,000	128,49	513,96	
354	K	75105M0051	Montáž regulační klapky ruční průměr 160mm	ks	3,000	94,92	284,76	
355	K	75105M0052	Montáž regulační klapky ruční průměr 140mm	ks	29,000	84,50	2 450,50	
356	K	75105M0053	Montáž regulační klapky ruční průměr 125mm	ks	4,000	82,19	328,76	
357	K	75105M0054	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	578,000	180,58	104 375,24	
358	K	75105M0055	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	259,000	180,58	46 770,22	
359	K	75105M0056	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	43,000	215,31	9 258,33	
360	K	75105M0057	Montáž odvodňovacího nátrubku	ks	1,000	69,45	69,45	
	D	751-06	Zařízení č. 6				1 098 905,71	
	D	*751-06MA*	*Zařízení č. 6*				*919 861,90*	
361	*M*	*75106MA001*	*Rekuperační bloková větrací jednotka s rámem se čtyřmi hrdly nahoru, splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, 1 - okruhovým chladičem 14,0kW (přímý výpar), teplovodním ohřívačem Qút=14,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=5,0kW, 400V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=4960m3/h, a externím tlaku Apc=500Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*320 088,49*	*320 088,49*	
	VV		Poz.č. 6.01					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	*M*	*75106MA002*	*Venkovní klimatizační jednotka - přímý výpar (zdroj chladu pro jednotku VZT), Qch=12.5KW (3,1-14,0kW), Qút=14,0,0kW(2,6-16,5) - Pel=3,6kW, 230V, jištění 20A(D) včetně izolátorů chvění, ovladače a řídícího boxu pro komunikaci s venkovní klim. jednotkou a včetně nosné konsrukce pod venkovní klim. jednotku*	*ks*	*1,000*	*95 517,44*	*95 517,44*	
	VV		Poz.č. 6.02					
	VV		1		1,000			
363	*M*	*75106MA003*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. refnetjointů, parotěsné izolace a doplňkového materiálu*	*m*	*12,000*	*1 033,72*	*12 404,64*	
	VV		Poz.č. 6.03					
	VV		12*1		12,000			
364	*M*	*75106MA004*	*Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše*	*m*	*4,000*	*340,33*	*1 361,32*	
	VV		4*1		4,000			
365	*M*	*75106MA005*	*Střešní plastová průchodka průměr 100mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*1,000*	*3 182,18*	*3 182,18*	
	VV		1		1,000			
366	*M*	*75106MA006*	*Střešní plastová průchodka průměr 100mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*1,000*	*3 182,18*	*3 182,18*	
	VV		1		1,000			
367	*M*	*75106MA007*	*Buňka tlumiče hluku 500x250x1000mm*	*ks*	*16,000*	*1 793,09*	*28 689,44*	
	VV		Poz.č. 6.04					
	VV		16*1		16,000			
368	*M*	*75106MA008*	*Protidešťová žaluzie hliníková 1250x4000mm vč. síta*	*ks*	*1,000*	*14 837,82*	*14 837,82*	
	VV		Poz.č. 6.05					
	VV		1		1,000			
369	*M*	*75106MA009*	*Protipožární klapka 500x300mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*6 683,85*	*13 367,70*	
	VV		Poz.č. 6.06					
	VV		2*1		2,000			
370	*M*	*75106MA010*	*Protipožární klapka 300x150mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*3,000*	*5 823,77*	*17 471,31*	
	VV		Poz.č. 6.07					
	VV		3*1		3,000			
371	*M*	*75106MA011*	*Protipožární klapka 300x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*4,000*	*5 728,85*	*22 915,40*	
	VV		Poz.č. 6.08					
	VV		4*1		4,000			
372	*M*	*75106MA012*	*Protipožární klapka 250x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*2,000*	*5 611,93*	*11 223,86*	
	VV		Poz.č. 6.09					
	VV		2*1		2,000			
373	*M*	*75106MA013*	*Protipožární klapka 200x100mm ovládaná servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*3,000*	*5 547,11*	*16 641,33*	
	VV		Poz.č. 6.10					
	VV		3*1		3,000			
374	*M*	*75106MA014*	*Stěnový požární uzávěr 300x300mm ovládaný servopohonem 24V s havarijní pružinou a s koncovým spínačem*	*ks*	*1,000*	*12 667,36*	*12 667,36*	
	VV		Poz.č. 6.11					
	VV		1		1,000			
375	*M*	*75106MA015*	*Přívodní anemostat vel. 500 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 500/24- barva bílá*	*ks*	*1,000*	*2 554,77*	*2 554,77*	
	VV		Poz.č. 6.12					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
376	M	75106MA016	Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá	ks	3,000	1 975,98	5 927,94	
	VV		Poz.č. 6.13					
	VV		3*1		3,000			
377	M	75106MA017	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 425x75mm s regulací 1	ks	9,000	776,73	6 990,57	
	VV		Poz.č. 6.14					
	VV		9*1		9,000			
378	M	75106MA018	Výustka s pevnými lamelami 400x200 komfortní bez regulačního ústrojí	ks	2,000	629,72	1 259,44	
	VV		Poz.č. 6.15					
	VV		2		2,000			
379	M	75106MA019	Výustka s pevnými lamelami 280x140 komfortní bez regulačního ústrojí	ks	2,000	512,81	1 025,62	
	VV		Poz.č. 6.16					
	VV		2*1		2,000			
380	M	75106MA020	Výustka odvodní komfortní jednořadá 325x125mm s regulací 1	ks	1,000	655,19	655,19	
	VV		Poz.č. 6.17					
	VV		1		1,000			
381	M	75106MA021	Regulační klapka ruční průměr 160mm bez přírub	ks	1,000	329,91	329,91	
	VV		Poz.č. 6.18					
	VV		1		1,000			
382	M	75106MA022	Přívodní plastový ventil průměr 160mm vč. zděře	ks	1,000	342,64	342,64	
	VV		Poz.č. 6.19					
	VV		1		1,000			
383	M	75106MA023	Odsávací plastový ventil průměr 200mm vč. zděře	ks	9,000	447,98	4 031,82	
	VV		Poz.č. 6.20					
	VV		9*1		9,000			
384	M	75106MA024	Odsávací plastový ventil průměr 160mm vč. zděře	ks	1,000	342,64	342,64	
	VV		Poz.č. 6.21					
	VV		1		1,000			
385	M	75106MA025	Odsávací plastový ventil průměr 125mm vč. zděře	ks	3,000	229,20	687,60	
	VV		Poz.č. 6.22					
	VV		3*1		3,000			
386	M	75106MA026	Regulační klapka ruční 315x100mm	ks	4,000	1 319,64	5 278,56	
	VV		Poz.č. 6.23					
	VV		4*1		4,000			
387	M	75106MA027	Regulační klapka ruční 250x100mm	ks	2,000	1 222,40	2 444,80	
	VV		Poz.č. 6.24					
	VV		2*1		2,000			
388	M	75106MA028	Regulační klapka ruční průměr 140mm bez přírub	ks	10,000	297,50	2 975,00	
	VV		Poz.č. 6.25					
	VV		10*1		10,000			
389	M	75106MA029	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	35,000	121,55	4 254,25	
	VV		Poz.č. 6.26					
	VV		35*1		35,000			
390	M	75106MA030	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	30,000	109,97	3 299,10	
	VV		Poz.č. 6.27					
	VV		30*1		30,000			
391	M	75106MA031	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	10,000	103,02	1 030,20	
	VV		Poz.č. 6.28					
	VV		10*1		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
392	*M*	*75106MA032*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*259,000*	*632,04*	*163 698,36*	
	VV		Poz.č. 6.29					
	VV		259*1		259,000			
393	*M*	*75106MA033*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*208,000*	*632,04*	*131 464,32*	
	VV		Poz.č. 6.30					
	VV		208*1		208,000			
394	*M*	*75106MA034*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*10,000*	*753,58*	*7 535,80*	
	VV		Poz.č. 6.31					
	VV		10*1		10,000			
395	*M*	*75106MA035*	*Odvodňovací nátrubek Js 20*	*ks*	*1,000*	*182,90*	*182,90*	
	VV		1		1,000			
	D	*751-06M*	*Zařízení č. 6*				*179 043,81*	
396	K	75106M0001	Demontáž rekuperační blokové jednotky VZT a její zpětná montáže ve strojovně VZT	ks	1,000	28 939,42	28 939,42	
397	K	75106M0002	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	7 524,25	7 524,25	
398	K	75106M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	12,000	173,64	2 083,68	
399	K	75106M0004	Montáž střešní plastové průchodky Js 100mm	ks	1,000	405,15	405,15	
400	K	75106M0005	Montáž střešní plastové průchodky Js 100mm	ks	1,000	405,15	405,15	
401	K	75106M0006	Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1000mm	ks	16,000	512,81	8 204,96	
402	K	75106M0007	Montáž protidešťové žaluzie 1250x400mm	ks	1,000	4 262,20	4 262,20	
403	K	75106M0008	Montáž protipožární klapky 500x300mm	ks	2,000	1 910,00	3 820,00	
404	K	75106M0009	Montáž protipožární klapky 300x150mm	ks	3,000	1 663,44	4 990,32	
405	K	75106M0010	Montáž protipožární klapky 300x100mm	ks	4,000	1 636,81	6 547,24	
406	K	75106M0011	Montáž protipožární klapky 250x100mm	ks	2,000	1 603,24	3 206,48	
407	K	75106M0012	Montáž protipožární klapky 200x100mm	ks	3,000	1 584,72	4 754,16	
408	K	75106M0013	Montáž stěnového požárního uzávěru 300x300	ks	1,000	3 619,74	3 619,74	
409	K	75106M0014	Montáž přívodního anemostatu vel. 500	ks	1,000	730,43	730,43	
410	K	75106M0015	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	3,000	564,90	1 694,70	
411	K	75106M0016	Montáž přívodní výustky 425x75mm	ks	9,000	222,25	2 000,25	
412	K	75106M0017	Montáž výustky 400x200mm - pevné lamely	ks	2,000	179,42	358,84	
413	K	75106M0018	Montáž výustky 280x140mm - pevné lamely	ks	2,000	147,01	294,02	
414	K	75106M0019	Montáž odsávací výustky 325x125mm	ks	1,000	187,53	187,53	
415	K	75106M0020	Montáž regulační klapky ruční průměr 160mm	ks	1,000	94,92	94,92	
416	K	75106M0021	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 160mm	ks	1,000	69,45	69,45	
417	K	75106M0022	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 200mm	ks	9,000	69,45	625,05	
418	K	75106M0023	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 160mm	ks	1,000	69,45	69,45	
419	K	75106M0024	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 125mm	ks	3,000	69,45	208,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
420	K	75106M0025	Montáž regulační klapky ruční 315x100mm	ks	4,000	377,37	1 509,48	
421	K	75106M0026	Montáž regulační klapky ruční 250x100mm	ks	2,000	349,59	699,18	
422	K	75106M0027	Montáž regulační klapky ruční průměr 140mm	ks	10,000	84,50	845,00	
423	K	75106M0028	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	35,000	57,88	2 025,80	
424	K	75106M0029	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	30,000	57,88	1 736,40	
425	K	75106M0030	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	10,000	57,88	578,80	
426	K	75106M0031	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	259,000	180,58	46 770,22	
427	K	75106M0032	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	208,000	180,58	37 560,64	
428	K	75106M0033	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	10,000	215,31	2 153,10	
429	K	75106M0034	Montáž odvodňovacího nátrubku	ks	1,000	69,45	69,45	
	D	751-07	Zařízení č. 7				335 365,02	
	D	*751-07MA*	*Zařízení č. 7*				*271 961,23*	
430	*M*	*75107MA001*	*Střešní ventilátor, včetně těsné zpětné klapky, tlumiče hluku, montážního podstavce a 3 ks gumového těsnění (Vo=760m3/h, Pst=130Pa,Pel=0,085kW, 230V, 50Hz, I=0,4A)*	*ks*	*1,000*	*20 586,34*	*20 586,34*	
	VV		Poz.č. 7.01					
	VV		1		1,000			
431	*M*	*75107MA002*	*Potrubní plastový ventilátor ø 160mm (Vo=300m3/h,Apc=175Pa, Pel=0,05kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), vč.2 objímek ø 160*	*ks*	*5,000*	*3 022,43*	*15 112,15*	
	VV		Poz.č. 7.02					
	VV		5*1		5,000			
432	*M*	*75107MA003*	*Potrubní plastový ventilátor ø 125mm (Vo=120-180m3/h,Apc=100-90Pa, Pel=0,03kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), vč.2 objímek ø 125*	*ks*	*3,000*	*2 537,41*	*7 612,23*	
	VV		Poz.č. 7.03					
	VV		3*1		3,000			
433	*M*	*75107MA004*	*Potrubní plastový ventilátor ø 100mm (Vo=150m3/h,Apc=95Pa, Pel=0,03kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), vč.2 objímek ø 100*	*ks*	*2,000*	*2 537,41*	*5 074,82*	
	VV		Poz.č. 7.04					
	VV		2*1		2,000			
434	*M*	*75107MA005*	*Protidešťová žaluzie hliníková 250x250mm včetně síta*	*ks*	*1,000*	*988,57*	*988,57*	
	VV		Poz.č. 7.05					
	VV		1		1,000			
435	*M*	*75107MA006*	*Protidešťová žaluzie hliníková 250x200mm včetně síta*	*ks*	*1,000*	*945,74*	*945,74*	
	VV		Poz.č. 7.06					
	VV		1		1,000			
436	*M*	*75107MA007*	*Protidešťová žaluzie hliníková 200x200 včetně síta*	*ks*	*4,000*	*3 679,94*	*14 719,76*	
	VV		Poz.č. 7.07					
	VV		4*1		4,000			
437	*M*	*75107MA008*	*Přetlaková klapka ø 160mm*	*ks*	*5,000*	*329,91*	*1 649,55*	
	VV		Poz.č. 7.08					
	VV		5*1		5,000			
438	*M*	*75107MA009*	*Přetlaková klapka ø 125mm*	*ks*	*4,000*	*297,50*	*1 190,00*	
	VV		Poz.č. 7.09					
	VV		4*1		4,000			
439	*M*	*75107MA010*	*Kruhový tlumič hluku ø 160mm/L=600mm*	*ks*	*5,000*	*976,99*	*4 884,95*	
	VV		Poz.č. 7.10					
	VV		5*1		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
440	M	75107MA011	Kruhový tlumič hluku 125/L=600mm	ks	6,000	835,77	5 014,62	
	VV		Poz.č. 7.11					
	VV		6*1		6,000			
441	M	75107MA012	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou a nízkoodporovou podtlakovou klapkou - (Vo=80m3/h, Apc=32Pa,Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), ø napojení 118mm	ks	1,000	42 616,19	42 616,19	
	VV		Poz.č. 7.12					
	VV		1		1,000			
442	M	75107MA013	Odsávací plastový ventil průměr 160mm vč. zděře	ks	4,000	342,64	1 370,56	
	VV		Poz.č. 7.13					
	VV		4*1		4,000			
443	M	75107MA014	Odsávací plastový ventil průměr 125mm vč. zděře	ks	13,000	229,20	2 979,60	
	VV		Poz.č. 7.14					
	VV		13*1		13,000			
444	M	75107MA015	Odsávací plastový ventil průměr 100mm vč. zděře	ks	1,000	218,78	218,78	
	VV		Poz.č. 7.15					
	VV		1		1,000			
445	M	75107MA016	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 160mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	5,000	109,97	549,85	
	VV		Poz.č. 7.16					
	VV		5*1		5,000			
446	M	75107MA017	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	15,000	103,02	1 545,30	
	VV		Poz.č. 7.17					
	VV		15*1		15,000			
447	M	75107MA018	Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 102mm s útlumem hluku a s izolací 25mm	m	2,000	97,24	194,48	
	VV		Poz.č. 7.18					
	VV		2*1		2,000			
448	M	75107MA019	Krycí mřížka průměr 125mm z pozink. drátu tl. 1mm s oky 10x10mm	ks	2,000	170,16	340,32	
	VV		Poz.č. 7.19					
	VV		2*1		2,000			
449	M	75107MA020	Výfuková hlavice průměr 315mm	ks	3,000	1 155,26	3 465,78	
	VV		Poz.č. 7.20					
	VV		3*1		3,000			
450	M	75107MA021	Krycí mřížka průměr 315mm	ks	3,000	425,99	1 277,97	
	VV		Poz.č. 7.21					
	VV		3*1		3,000			
451	M	75107MA022	Krycí mřížka průměr 160mm z pozink. drátu tl. 1mm s oky 10x10mm	ks	2,000	218,78	437,56	
	VV		Poz.č. 7.22					
	VV		2*1		2,000			
452	M	75107MA023	Nerezová výfuková hlavice průměr 250mm	ks	1,000	9 644,93	9 644,93	
	VV		Poz.č. 7.23					
	VV		1		1,000			
453	M	75107MA024	Regulační klapka ruční průměr 160mm	ks	5,000	329,91	1 649,55	
	VV		Poz.č. 7.24					
	VV		5*1		5,000			
454	M	75107MA025	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)	m2	6,000	632,04	3 792,24	
	VV		Poz.č. 7.25					
	VV		6*1		6,000			
455	M	75107MA026	Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)	m2	47,000	632,04	29 705,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poz.č. 7.26					
	VV		47*1		47,000			
456	*M*	*75107MA027*	*Nerezové kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*16,000*	*5 887,44*	*94 199,04*	
	VV		Poz.č. 7.27					
	VV		16*1		16,000			
457	*M*	*75107MA028*	*Odvodňovací nátrubek Js 20*	*ks*	*1,000*	*194,47*	*194,47*	
	VV		1		1,000			
	D	*751-07M*	*Zařízení č. 7*				*63 403,79*	
458	K	75107M0001	Montáž střešního ventilátoru	ks	1,000	2 893,94	2 893,94	
459	K	75107M0002	Montáž potrubního ventilátoru ø 160mm	ks	5,000	863,55	4 317,75	
460	K	75107M0003	Montáž potrubního ventilátoru ø 125mm	ks	3,000	747,79	2 243,37	
461	K	75107M0004	Montáž potrubního ventilátoru ø 100mm	ks	2,000	724,64	1 449,28	
462	K	75107M0005	Montáž protidešťové žaluzie 250x250mm	ks	1,000	282,45	282,45	
463	K	75107M0006	Montáž protidešťové žaluzie 250x200mm	ks	1,000	269,72	269,72	
464	K	75107M0007	Montáž protidešťové žaluzie 200x200	ks	4,000	1 051,08	4 204,32	
465	K	75107M0008	Montáž přetlakové klapky ø 160mm	ks	5,000	85,66	428,30	
466	K	75107M0009	Montáž přetlakové klapky ø 125mm	ks	4,000	85,66	342,64	
467	K	75107M0010	Montáž kruhvého tlumiče hluku ø 160mm/L=600mm	ks	5,000	278,98	1 394,90	
468	K	75107M0011	Montáž kruhového tlumiče hluku 125/L=600mm	ks	6,000	238,46	1 430,76	
469	K	75107M0012	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	1,000	231,52	231,52	
470	K	75107M0013	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 160mm	ks	4,000	69,45	277,80	
471	K	75107M0014	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 125mm	ks	13,000	69,45	902,85	
472	K	75107M0015	Montáž odsávacího plast. ventilu průměr 100mm	ks	1,000	69,45	69,45	
473	K	75107M0016	Montáž ohebné hadice ø 160mm	m	5,000	57,88	289,40	
474	K	75107M0017	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	15,000	57,88	868,20	
475	K	75107M0018	Montáž ohebné hadice ø 102mm	m	2,000	57,88	115,76	
476	K	75107M0019	Montáž krycí mřížky průměr 125mm	ks	2,000	57,88	115,76	
477	K	75107M0020	Montáž výfukové hlavice průměr 315mm	ks	3,000	329,91	989,73	
478	K	75107M0021	Montáž krycí mřížky průměr 315mm	ks	3,000	121,55	364,65	
479	K	75107M0022	Montáž krycí mřížky průměr 160mm	ks	2,000	69,45	138,90	
480	K	75107M0023	Montáž výfukové hlavice průměr 250mm	ks	1,000	2 756,19	2 756,19	
481	K	75107M0024	Montáž regulační klapky ruční průměr 160mm	ks	5,000	94,92	474,60	
482	K	75107M0025	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	6,000	180,58	1 083,48	
483	K	75107M0026	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	47,000	180,58	8 487,26	
484	K	75107M0027	Montáž kruhového nerezového potrubí	m2	16,000	1 681,96	26 911,36	
485	K	75107M0028	Montáž odvodňovacího nátrubku	ks	1,000	69,45	69,45	
	D	751-08	Zařízení č. 8				44 962,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*751-08MA*	*Zařízení č. 8*				*34 660,19*	
486	*M*	*75108MA001*	*Venkovní klimatizační jednotka Qch=2,5KW, Qut=2,7kW, napětí 230V, 50Hz vč. izolátorů chvění*	*ks*	*1,000*	*10 287,38*	*10 287,38*	
	VV		Poz.č. 8.01					
	VV		1		1,000			
487	*M*	*75108MA002*	*Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně ovladače, Qch=2,5KW, Qút=2,7kw*	*ks*	*1,000*	*4 737,96*	*4 737,96*	
	VV		Poz.č.8.02					
	VV		1		1,000			
488	*M*	*75108MA003*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace, ovládacího kabelu a doplňkového materiálu*	*m*	*9,000*	*1 033,72*	*9 303,48*	
	VV		Poz.č. 8.03					
	VV		9*1		9,000			
489	*M*	*75108MA004*	*Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou*	*ks*	*1,000*	*10 331,37*	*10 331,37*	
	VV		Poz.č. 8.04					
	VV		1		1,000			
	D	*751-08M*	*Zařízení č. 8*				*10 302,47*	
490	K	75108M0001	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	4 051,52	4 051,52	
491	K	75108M0002	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	1,000	1 736,37	1 736,37	
492	K	75108M0003	Montáž propojovací Cu potrubí	m	9,000	173,64	1 562,76	
493	K	75108M0004	Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotkou	ks	1,000	2 951,82	2 951,82	
	D	751-09	Zařízení č. 9				228 257,26	
	D	*751-09MA*	*Zařízení č. 9*				*181 143,65*	
494	*M*	*75109MA001*	*Venkovní klimatizační jednotka Qch=2,5KW, Qut=2,7kW, napětí 230V, 50Hz s úpravou pro zimní provoz, vč. izolátorů chvění*	*ks*	*1,000*	*10 287,38*	*10 287,38*	
	VV		Poz.č. 9.01					
	VV		1		1,000			
495	*M*	*75109MA002*	*Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně ovladače, Qch=2,5KW, Qút=2,7kw*	*ks*	*1,000*	*4 737,96*	*4 737,96*	
	VV		Poz.č. 9.02					
	VV		1		1,000			
496	*M*	*75109MA003*	*Venkovní klimatizační jednotka Qch=3,5KW, Qut=3,8kW, napětí 230V, 50Hz - s úpravou pro zimní provoz, vč. izolátorů chvění*	*ks*	*3,000*	*10 575,62*	*31 726,86*	
	VV		Poz.č. 9.03					
	VV		3*1		3,000			
497	*M*	*75109MA004*	*Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně ovladače, Qch=3,5KW, Qút=3,8kw*	*ks*	*3,000*	*5 110,70*	*15 332,10*	
	VV		Poz.č. 9.04					
	VV		3*1		3,000			
498	*M*	*75109MA005*	*Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace, ovládacího kabelu a doplňkového materiálu*	*m*	*63,000*	*1 033,72*	*65 124,36*	
	VV		Poz.č. 9.05					
	VV		63*1		63,000			
499	*M*	*75109MA006*	*Krycí uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí po střeše*	*m*	*9,000*	*340,33*	*3 062,97*	
	VV		9*1		9,000			
500	*M*	*75109MA007*	*Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou*	*ks*	*4,000*	*10 331,37*	*41 325,48*	
	VV		Poz.č. 9.06					
	VV		4*1		4,000			
501	*M*	*75109MA008*	*Střešní plastová průchodka průměr 100mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna (vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti zatékání střešním pláštěm - provede stavba*	*ks*	*3,000*	*3 182,18*	*9 546,54*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*1		3,000			
	D	*751-09M*	*Zařízení č. 9*				*47 113,61*	
502	K	75109M0001	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	4 051,52	4 051,52	
503	K	75109M0002	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	1,000	1 736,37	1 736,37	
504	K	75109M0003	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	3,000	4 051,52	12 154,56	
505	K	75109M0004	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	3,000	1 736,37	5 209,11	
506	K	75109M0005	Montáž propojovací Cu potrubí	m	63,000	173,64	10 939,32	
507	K	75109M0006	Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotkou	ks	4,000	2 951,82	11 807,28	
508	K	75109M0007	Montáž střešní plastové průchodky Js 100mm	ks	3,000	405,15	1 215,45	
	D	751-10	Zařízení č. 10				217 279,29	
	D	*751-10MA*	*Zařízení č. 10*				*180 331,05*	
509	*M*	*75110MA001*	*Ventilátorový díl s EC motorem, s rámem o výšce 150mm, s manžetami a s uzavírací regulační klapkou ovládanou servopohonem 230V s havarijní funkcí, Vp=13900m3/h, externí tlak 350Pa*	*ks*	*1,000*	*76 533,19*	*76 533,19*	
	VV		Poz.č. 10.01					
	VV		1		1,000			
510	*M*	*75110MA002*	*Buňka tlumiče hluku 200x500x1500mm*	*ks*	*14,000*	*1 810,45*	*25 346,30*	
	VV		Poz.č. 10.02					
	VV		14*1		14,000			
511	*M*	*75110MA003*	*Krycí mřížka 1500x800mm*	*ks*	*1,000*	*1 576,62*	*1 576,62*	
	VV		Poz.č. 10.03					
	VV		1		1,000			
512	*M*	*75110MA004*	*Krycí mřížka 1400x710mm*	*ks*	*1,000*	*1 475,91*	*1 475,91*	
	VV		Poz.č. 10.04					
	VV		1		1,000			
513	*M*	*75110MA005*	*Krycí mřížka 630x400mm*	*ks*	*1,000*	*402,84*	*402,84*	
	VV		Poz.č. 10.05					
	VV		1		1,000			
514	*M*	*75110MA006*	*Krycí mřížka 630x355mm*	*ks*	*1,000*	*402,84*	*402,84*	
	VV		Poz.č. 10.06					
	VV		1		1,000			
515	*M*	*75110MA007*	*Krycí mřížka 500x400mm*	*ks*	*1,000*	*388,95*	*388,95*	
	VV		Poz.č. 10.07					
	VV		1		1,000			
516	*M*	*75110MA008*	*Regulační klapka těsná 630x400mm ovl.SM, vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou*	*ks*	*1,000*	*9 884,55*	*9 884,55*	
	VV		Poz.č. 10.08					
	VV		1		1,000			
517	*M*	*75110MA009*	*Regulační klapka ruční 800x1500mm*	*ks*	*1,000*	*10 533,95*	*10 533,95*	
	VV		Poz.č. 10.09					
	VV		1		1,000			
518	*M*	*75110MA010*	*Regulační klapka ruční 355x355mm*	*ks*	*1,000*	*1 958,62*	*1 958,62*	
	VV		Poz.č. 10.10					
	VV		1		1,000			
519	*M*	*75110MA011*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*82,000*	*632,04*	*51 827,28*	
	VV		Poz.č. 10.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		82*1		82,000			
	D	*751-10M*	*Zařízení č. 10*				*36 948,24*	
520	K	75110M0001	Montáž ventilátorového dílu	ks	1,000	7 288,91	7 288,91	
521	K	75110M0002	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500x1500mm	ks	14,000	517,44	7 244,16	
522	K	75110M0003	Montáž krycí mřížky 1500x800mm	ks	1,000	450,30	450,30	
523	K	75110M0004	Montáž krycí mřížky 1400x710mm	ks	1,000	421,36	421,36	
524	K	75110M0005	Montáž krycí mřížky 630x400mm	ks	1,000	115,76	115,76	
525	K	75110M0006	Montáž krycí mřížky 630x355mm	ks	1,000	115,76	115,76	
526	K	75110M0007	Montáž krycí mřížky 500x400mm	ks	1,000	111,13	111,13	
527	K	75110M0008	Montáž regulační klapky 630x400mm	ks	1,000	2 824,49	2 824,49	
528	K	75110M0009	Montáž regulační klapky ruční 800x1500mm	ks	1,000	3 009,70	3 009,70	
529	K	75110M0010	Montáž regulační klapky ruční 355x355mm	ks	1,000	559,11	559,11	
530	K	75110M0011	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	82,000	180,58	14 807,56	
	D	751-11	Zařízení č. 11				165 862,29	
	D	*751-11MA*	*Zařízení č. 11*				*140 729,04*	
531	*M*	*75111MA001*	*Ventilátorový díl s EC motorem, s rámem o výšce 150mm, s manžetami a s uzavírací regulační klapkou ovládanou servopohonem 230V s havarijní funkcí, Vp=12075m3/h, externí tlak 350Pa*	*ks*	*1,000*	*76 533,19*	*76 533,19*	
	VV		Poz.č. 11.01					
	VV		1		1,000			
532	*M*	*75111MA002*	*Buňka tlumiče hluku 200x500x1000mm*	*ks*	*12,000*	*1 150,63*	*13 807,56*	
	VV		Poz.č. 11.02					
	VV		12*1		12,000			
533	*M*	*75111MA003*	*Protidešťová žaluzie hliníková 800x1250mm včetně síta*	*ks*	*1,000*	*3 034,01*	*3 034,01*	
	VV		Poz.č. 11.03					
	VV		1		1,000			
534	*M*	*75111MA004*	*Krycí mřížka 1000x1000mm*	*ks*	*1,000*	*1 319,64*	*1 319,64*	
	VV		Poz.č. 11.04					
	VV		1		1,000			
535	*M*	*75111MA005*	*Krycí mřížka 630x400mm*	*ks*	*1,000*	*401,68*	*401,68*	
	VV		Poz.č. 11.05					
	VV		1		1,000			
536	*M*	*75111MA006*	*Krycí mřížka 630x355mm*	*ks*	*1,000*	*401,68*	*401,68*	
	VV		Poz.č. 11.06					
	VV		1		1,000			
537	*M*	*75111MA007*	*Krycí mřížka 500x400mm*	*ks*	*1,000*	*388,95*	*388,95*	
	VV		Poz.č. 11.07					
	VV		1		1,000			
538	*M*	*75111MA008*	*Regulační klapka těsná 630x400mm ovl.SM, vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou*	*ks*	*1,000*	*9 884,55*	*9 884,55*	
	VV		Poz.č. 11.08					
	VV		1		1,000			
539	*M*	*75111MA009*	*Regulační klapka ruční 1000x1000mm*	*ks*	*1,000*	*8 982,80*	*8 982,80*	
	VV		Poz.č. 11.09					
	VV		1		1,000			
540	*M*	*75111MA010*	*Regulační klapka ruční 355x355mm*	*ks*	*1,000*	*1 957,46*	*1 957,46*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poz.č. 11.10					
	VV		1		1,000			
541	*M*	*75111MA011*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*38,000*	*632,04*	*24 017,52*	
	VV		Poz.č. 11.11					
	VV		38*1		38,000			
	D	*751-11M*	*Zařízení č. 11*				*25 133,25*	
542	K	75111M0001	Montáž ventilátorového dílu	ks	1,000	7 289,26	7 289,26	
543	K	75111M0002	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500x1000mm	ks	12,000	287,08	3 444,96	
544	K	75111M0003	Montáž protidešťové žaluzie 800x1250mm	ks	1,000	867,02	867,02	
545	K	75111M0004	Montáž krycí mřížky 1000x1000mm	ks	1,000	377,37	377,37	
546	K	75111M0005	Montáž krycí mřížky 630x400mm	ks	1,000	115,76	115,76	
547	K	75111M0006	Montáž krycí mřížky 630x355mm	ks	1,000	115,76	115,76	
548	K	75111M0007	Montáž krycí mřížky 500x400mm	ks	1,000	111,13	111,13	
549	K	75111M0008	Montáž regulační klapky 630x400mm	ks	1,000	2 824,49	2 824,49	
550	K	75111M0009	Montáž regulační klapky ruční 1000x1000mm	ks	1,000	2 566,35	2 566,35	
551	K	75111M0010	Montáž regulační klapky ruční 355x355mm	ks	1,000	559,11	559,11	
552	K	75111M0011	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	38,000	180,58	6 862,04	
	D	751-12	Zařízení č. 12				77 029,79	
	D	*751-12MA*	*Zařízení č. 12*				*66 498,21*	
553	*M*	*75112MA001*	*Ventilátorový díl s EC motorem, s rámem o výšce 150mm, s manžetami a s uzavírací regulační klapkou ovládanou servopohonem 230V s havarijní funkcí, Vp=4530m3/h, externí tlak 350Pa*	*ks*	*1,000*	*44 454,42*	*44 454,42*	
	VV		Poz.č. 12.01					
	VV		1		1,000			
554	*M*	*75112MA002*	*Buňka tlumiče hluku 200x500x1000mm*	*ks*	*5,000*	*1 150,63*	*5 753,15*	
	VV		Poz.č. 12.02					
	VV		5*1		5,000			
555	*M*	*75112MA003*	*Protidešťová žaluzie hliníková 1000x400mm včetně síta*	*ks*	*1,000*	*1 685,43*	*1 685,43*	
	VV		Poz.č. 12.03					
	VV		1		1,000			
556	*M*	*75112MA004*	*Krycí mřížka 1000x500mm*	*ks*	*1,000*	*700,33*	*700,33*	
	VV		Poz.č. 12.04					
	VV		1		1,000			
557	*M*	*75112MA005*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*22,000*	*632,04*	*13 904,88*	
	VV		Poz.č. 12.05					
	VV		22*1		22,000			
	D	*751-12M*	*Zařízení č. 12*				*10 531,58*	
558	K	75112M0001	Montáž ventilátorového dílu	ks	1,000	4 233,26	4 233,26	
559	K	75112M0002	Montáž buňky tlumiče hluku 200x500x1000mm	ks	5,000	328,75	1 643,75	
560	K	75112M0003	Montáž protidešťové žaluzie 1000x400mm	ks	1,000	481,55	481,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
561	K	75112M0004	Montáž krycí mřížky 1000x500mm	ks	1,000	200,26	200,26	
562	K	75112M0005	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	22,000	180,58	3 972,76	
	D	751-13	Zařízení č. 13				269 266,12	
	D	*751-13MA*	*Zařízení č. 13*				*230 487,31*	
563	*M*	*75113MA001*	*Postropní bloková větrací jednotka splňujícíící požadavky nařízení EU 1253/2014, s manžetami, uzavíracími klapkami ovládanými servopohony, s filtry, deskovým rekuperátorem s obtokem, elektrickým ohřívačem Q=2,0kW a s ventilátory s EC motory - Pel=0,4kW, 230V. O vzduchovém výkonu Vp/Vo=530m3/h, a externím tlaku Apc=250Pa , včetně kompletního systému M+R (součást dodávky jednotky VZT) - t.j. vč. rozvaděče, ovladače s displejem, čidel a kabeláže, dále vč. kouřového čidla, nadstavby pro možnost dálkového ovládání a a monitoringu VZT zařízení a včetně doplňkového drobného materiálu, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluh*	*ks*	*1,000*	*172 230,05*	*172 230,05*	
	VV		Poz.č. 13.01					
	VV		1		1,000			
564	*M*	*75113MA002*	*Kruhový tlumič hluku ø 200mm/L=900mm*	*ks*	*8,000*	*1 600,93*	*12 807,44*	
	VV		Poz.č. 13.02					
	VV		8*1		8,000			
565	*M*	*75113MA003*	*Protidešťová žaluzie hliníková 250x250mm včetně síta*	*ks*	*2,000*	*989,73*	*1 979,46*	
	VV		Poz.č. 13.03					
	VV		2*1		2,000			
566	*M*	*75113MA004*	*Přívodní anemostat vel. 400 vč. plenum boxu s horizontálním napojením ø 200mm s kruhovou deskou vel. 400/16- barva bílá*	*ks*	*2,000*	*1 975,98*	*3 951,96*	
	VV		Poz.č. 13.04					
	VV		2*1		2,000			
567	*M*	*75113MA005*	*Přívodní plastový ventil průměr 125mm vč. zděře*	*ks*	*2,000*	*229,20*	*458,40*	
	VV		Poz.č. 13.05					
	VV		2*1		2,000			
568	*M*	*75113MA006*	*Odsávací plastový ventil průměr 200mm vč. zděře*	*ks*	*2,000*	*447,98*	*895,96*	
	VV		Poz.č. 13.06					
	VV		2*1		2,000			
569	*M*	*75113MA007*	*Odsávací plastový ventil průměr 125mm vč. zděře*	*ks*	*3,000*	*229,20*	*687,60*	
	VV		Poz.č. 13.07					
	VV		3*1		3,000			
570	*M*	*75113MA008*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 203mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*6,000*	*121,55*	*729,30*	
	VV		Poz.č. 13.08					
	VV		6*1		6,000			
571	*M*	*75113MA009*	*Ohebná hadice hliníková vícevrstvá ø 127mm s útlumem hluku a s izolací 25mm*	*m*	*10,000*	*103,02*	*1 030,20*	
	VV		Poz.č. 13.09					
	VV		10*1		10,000			
572	*M*	*75113MA010*	*Regulační klapka ruční průměr 200mm bez přírub*	*ks*	*4,000*	*368,11*	*1 472,44*	
	VV		Poz.č. 13.10					
	VV		4*1		4,000			
573	*M*	*75113MA011*	*Regulační klapka ruční průměr 125mm bez přírub*	*ks*	*2,000*	*288,24*	*576,48*	
	VV		Poz.č. 13.11					
	VV		2*1		2,000			
574	*M*	*75113MA012*	*Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I, ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*2,000*	*632,04*	*1 264,08*	
	VV		Poz.č. 13.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1		2,000			
575	*M*	*75113MA013*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*18,000*	*753,58*	*13 564,44*	
	VV		Poz.č. 13.13					
	VV		18*1		18,000			
576	*M*	*75113MA014*	*Celopozinkované kruhové potrubí sk. I, ON 120311 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů (třída těsnosti - C)*	*m2*	*25,000*	*753,58*	*18 839,50*	
	VV		Poz.č. 13.14					
	VV		25*1		25,000			
	D	*751-13M*	*Zařízení č. 13*				*38 778,81*	
577	K	75113M0001	Montáž podstropní rekuperační jednotky VZT	ks	1,000	23 151,53	23 151,53	
578	K	75113M0002	Montáž kruhvého tlumiče hluku ø 200mm/L=900mm	ks	8,000	289,39	2 315,12	
579	K	75113M0003	Montáž protidešťové žaluzie 250x250mm	ks	2,000	282,45	564,90	
580	K	75113M0004	Montáž přívodního anemostatu vel. 400	ks	2,000	564,90	1 129,80	
581	K	75113M0005	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 125mm	ks	2,000	69,45	138,90	
582	K	75113M0006	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 200mm	ks	2,000	69,45	138,90	
583	K	75113M0007	Montáž odsávacího plastového ventilu pr. 125mm	ks	3,000	69,45	208,35	
584	K	75113M0008	Montáž ohebné hadice ø 203mm	m	6,000	57,88	347,28	
585	K	75113M0009	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	10,000	57,88	578,80	
586	K	75113M0010	Montáž regulační klapky ruční průměr 200mm	ks	4,000	105,34	421,36	
587	K	75113M0011	Montáž regulační klapky ruční průměr 125mm	ks	2,000	82,19	164,38	
588	K	75113M0012	Montáž čtyřhranného celopozinkovaného potrubí	m2	2,000	180,58	361,16	
589	K	75113M0013	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	18,000	215,31	3 875,58	
590	K	75113M0014	Montáž kruhového celopozinkovaného potrubí	m2	25,000	215,31	5 382,75	
	D	751-20M	Izolace potrubí VZD				1 435 516,97	
591	K	75120M0001	Tepelná izolace tl. 50mm do obalu z Al plechu	m2	22,000	1 774,57	39 040,54	
592	K	75120M0002	Parotěsná samolepící tepelná izolace tl. 30mm	m2	390,000	984,52	383 962,80	
593	K	75120M0003	Parotěsná samolepící tepelná izolace tl. 20mm	m2	235,000	765,74	179 948,90	
594	K	75120M0004	Parotěsná samolepící tepelná izolace tl. 12mm	m2	923,000	741,43	684 339,89	
595	K	75120M0005	Protipožární izolace tl.40mm s požární odolností min. 30 minut s polepem Al fólií	m2	165,000	619,88	102 280,20	
596	K	75120M0006	Protipožární ucpávka	m	84,000	546,96	45 944,64	
	D	751-O	Vzduchotechnika ostatní				293 740,90	
	D	*751-OD*	*Vzduchotechnika ostatní dodávka*				*98 394,02*	
597	K	751OD0001	Mimostaveništní doprava, zvedací mechanizmy	ks	1,000	98 394,02	98 394,02	
	D	*751-OMTZ*	*Vzduchotechnika ostatní montáž*				*195 346,88*	
598	K	751OM0001	Přesun hmot	ks	1,000	6 371,98	6 371,98	
599	K	751OM0002	Stavební přípomoce	hod	145,000	659,82	95 673,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	K	751OM0003	Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	130,000	717,70	93 301,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.4 - Silnoproudé rozvody

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **14 920 658,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 920 658,19	12,00%	1 790 478,98

Cena s DPH **v CZK** **16 711 137,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.4 - Silnoproudé rozvody

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**14 920 658,19**
PSV - Práce a dodávky PSV	14 920 658,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 920 658,19
741-1 - Silnoproudá elektrotechnika	12 831 099,20
741-11 - Kabely a ukončení - položka dle výkresů č.D.1.7.2-9.	4 305 999,18
741-11MA - Kabely a ukončení - Materiál	1 947 438,45
741-11MTZ - Kabely a ukončení - Montáž	2 358 560,73
741-12 - Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení	1 670 368,93
741-12MA - Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení - Materiál	1 202 819,27
741-12MTZ - Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení - Montáž	467 549,66
741-13 - Krabice a nosné prvky	2 966 688,60
741-13MA - Krabice a nosné prvky - Materiál	1 552 174,03
741-13MTZ - Krabice a nosné prvky - Montáž	1 414 514,57
741-14 - Ostatní montáže a připojení zařízení	170 046,07
741-14MTZ - Ostatní montáže a připojení zařízení - Montáž	170 046,07
741-15 - Svídidla	2 944 491,03

741-15MA - Svídidla - Materiál	2 322 106,22
741-15MTZ - Svídidla - Montáž	622 384,81
741-16 - Ostatní montáže	773 505,39
741-16MA - Ostatní montáže - Materiál	149 609,17
741-16MTZ - Ostatní montáže - Montáž	623 896,22
741-D - Dodávka	1 382 419,90
741-RE - ROZVADEČ RE	63 188,82
741-RH - ROZVADEČ RH	349 458,80
741-RPO - ROZVADEČ RPO	157 393,32
741-RS1.1 - ROZVADEČ RS1.1	73 163,16
741-RS1.2 - ROZVADEČ RS1.2	67 235,31
741-RS1.3 - ROZVADEČ RS1.3	108 317,82
741-RS2.1 - ROZVADEČ RS2.1	86 735,34
741-RS2.2 - ROZVADEČ RS2.2	73 515,46
741-RS2.3 - ROZVADEČ RS2.3	141 600,85
741-RS3.1 - ROZVADEČ RS3.1	68 809,73
741-RS3.2 - ROZVADEČ RS3.2	87 153,93
741-RS3.3 - ROZVADEČ RS3.3	100 349,80
741-RKCH1 - ROZVADEČ RKCH1 (doplnění stávajícho rozvaděče v objektu A)	5 497,56
741-4 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.	707 139,09
741-4MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - Materiál	352 872,62
741-4MTZ - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - Montáž	354 266,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.4 - Silnoproudé rozvody

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 920 658,19**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 920 658,19	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				14 920 658,19	
	D	741-1	Silnoproudá elektrotechnika				12 831 099,20	
	D	*741-11*	*Kabely a ukončení - položka dle výkresů č.D.1.7.2-9.*				*4 305 999,18*	
	D	*741-11MA*	*Kabely a ukončení - Materiál*				*1 947 438,45*	
1	*M*	*34111116*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 2x1,5mm2*	*m*	*1 360,000*	*14,12*	*19 203,20*	*CS ÚRS 2024 01*
2	*M*	*7411MA0002*	*1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně*	*m*	*4 545,000*	*17,10*	*77 719,50*	
	VV		6060*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		4 545,000			
3	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x1,5mm2*	*m*	*8 742,000*	*17,10*	*149 488,20*	*CS ÚRS 2024 01*
4	*M*	*34111124*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x2,5mm2*	*m*	*13 894,000*	*25,28*	*351 240,32*	*CS ÚRS 2024 01*
5	*M*	*34111125*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x4mm2*	*m*	*525,000*	*40,14*	*21 073,50*	*CS ÚRS 2024 01*
6	*M*	*34111126*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x6mm2*	*m*	*473,000*	*39,40*	*18 636,20*	*CS ÚRS 2024 01*
7	*M*	*34111162*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x1,5mm2*	*m*	*5 585,000*	*27,51*	*153 643,35*	*CS ÚRS 2024 01*
8	*M*	*34111163*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x2,5mm2*	*m*	*1 120,000*	*38,66*	*43 299,20*	*CS ÚRS 2024 01*
9	*M*	*34111164*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x4mm2*	*m*	*743,000*	*96,64*	*71 803,52*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x6mm2	m	920,000	107,79	99 166,80	CS ÚRS 2024 01
11	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x10mm2	m	942,000	163,55	154 064,10	CS ÚRS 2024 01
12	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	54,000	246,81	13 327,74	CS ÚRS 2024 01
13	M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x35mm2	m	64,000	648,99	41 535,36	CS ÚRS 2024 01
14	M	34111172	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x50mm2	m	216,000	788,00	170 208,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) O 2x1,5mm2	m	360,000	27,51	9 903,60	CS ÚRS 2024 01
16	M	34111325	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x2,5mm2	m	2 415,000	33,45	80 781,75	CS ÚRS 2024 01
17	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) O 3x1,5mm2	m	878,000	27,51	24 153,78	CS ÚRS 2024 01
18	M	7411MA0016	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	1 162,000	27,51	31 966,62	
19	M	34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 3x2,5mm2	m	275,000	34,94	9 608,50	CS ÚRS 2024 01
20	M	34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x1,5mm2	m	640,000	43,86	28 070,40	CS ÚRS 2024 01
21	M	34111367	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x2,5mm2	m	316,000	63,93	20 201,88	CS ÚRS 2024 01
22	M	34111370	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x10mm2	m	170,000	142,73	24 264,10	CS ÚRS 2024 01
23	M	34111359	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x50mm2	m	40,000	706,23	28 249,20	CS ÚRS 2024 01
24	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) J 4x2x0,8mm2	m	750,000	5,95	4 462,50	CS ÚRS 2024 01
25	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	442,000	19,33	8 543,86	CS ÚRS 2024 01
26	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	80,000	26,02	2 081,60	CS ÚRS 2024 01
27	M	34111673	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2	m	18,000	2 081,51	37 467,18	CS ÚRS 2024 01
28	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	1 760,000	8,92	15 699,20	CS ÚRS 2024 01
29	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	182,000	14,12	2 569,84	CS ÚRS 2024 01
30	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	740,000	37,91	28 053,40	CS ÚRS 2024 01
31	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	2 762,000	59,47	164 256,14	CS ÚRS 2024 01
32	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	216,000	118,94	25 691,04	CS ÚRS 2024 01
33	M	34113257	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2	m	148,000	15,61	2 310,28	CS ÚRS 2024 01
34	M	34113258	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	129,000	21,56	2 781,24	CS ÚRS 2024 01
35	M	34113277	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x1,5mm2	m	63,000	23,79	1 498,77	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*34113278*	*kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2*	*m*	*54,000*	*28,99*	*1 565,46*	*CS ÚRS 2024 01*
37	*M*	*34113279*	*kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2*	*m*	*96,000*	*40,14*	*3 853,44*	*CS ÚRS 2024 01*
38	*M*	*7411MA0044*	*Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí)*	*ks*	*16,000*	*312,23*	*4 995,68*	
	D	*741-11MTZ*	*Kabely a ukončení - Montáž*				*2 358 560,73*	
39	K	741122701	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	m	1 360,000	44,60	60 656,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701*					
40	K	7411M00002	1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	4 545,000	44,60	202 707,00	
41	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	8 742,000	44,60	389 893,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711*					
42	K	7411M00004	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	13 894,000	44,60	619 672,40	
43	K	741122712	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2	m	525,000	44,60	23 415,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122712*					
44	K	7411M00006	1-CXKH-R-J 3x6 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	473,000	44,60	21 095,80	
45	K	741122741	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	5 585,000	44,60	249 091,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741*					
46	K	741122742	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x2,5 až 4 mm2	m	1 120,000	44,60	49 952,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122742*					
47	K	7411M00009	1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	743,000	59,47	44 186,21	
48	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2	m	920,000	59,47	54 712,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122743*					
49	K	7411M00011	1-CXKH-R-J 5x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	942,000	59,47	56 020,74	
50	K	741122744	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	64,000	81,77	5 233,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122744*					
51	K	7411M00012	1-CXKH-R-J 5x16 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	54,000	81,77	4 415,58	
52	K	7411M00013	1-CXKH-R-J 5x50 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	216,000	81,77	17 662,32	
53	K	7411M00014	1-CXKH-V180-O 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	360,000	44,60	16 056,00	
54	K	7411M000014	1-CXKH-V180-O 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	2 415,000	44,60	107 709,00	
55	K	7411M00015	1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	878,000	44,60	39 158,80	
56	K	7411M00016	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	1 162,000	44,60	51 825,20	
57	K	7411M00017	1-CXKH-V180-J 3x2.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	275,000	44,60	12 265,00	
58	K	7411M00018	1-CXKH-V180-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	640,000	44,60	28 544,00	
59	K	7411M000018	1-CXKH-V180-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	316,000	44,60	14 093,60	
60	K	7411M00019	1-CXKH-V180-J 5x10 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	170,000	44,60	7 582,00	
61	K	7411M00020	1-CXKH-V180-J 4x50 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	40,000	81,77	3 270,80	
62	K	7411M00021	SSKFH-V 4x2x0,8 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	750,000	29,74	22 305,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	7411M00022	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	442,000	29,74	13 145,08	
64	K	7411M00023	JYTY 4x1 - uložený pevně	m	80,000	29,74	2 379,20	
65	K	741122228	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	18,000	490,64	8 831,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122228					
66	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	1 760,000	29,74	52 342,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
67	K	7411M00025	CY (H07V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	182,000	29,74	5 412,68	
68	K	7411M00026	CYA (H07V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	740,000	29,74	22 007,60	
69	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	2 762,000	29,74	82 141,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
70	K	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	216,000	44,60	9 633,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120305					
71	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	148,000	29,74	4 401,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
72	K	7411M00030	H07RN-F 3x2,5 - uložený volně	m	129,000	29,74	3 836,46	
73	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	63,000	29,74	1 873,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
74	K	7411M00032	H07RN-F 5x2,5 - uložený volně	m	54,000	29,74	1 605,96	
75	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	96,000	29,74	2 855,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122232					
76	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2	ks	319,000	29,74	9 487,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022					
77	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	ks	218,000	29,74	6 483,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130023					
78	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm2	ks	114,000	29,74	3 390,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026					
79	K	741130028	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 50 mm2	ks	62,000	29,74	1 843,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130028					
80	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	ks	76,000	29,74	2 260,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
81	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	ks	412,000	29,74	12 252,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103					
82	K	741132136	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2	ks	12,000	163,55	1 962,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136					
83	K	741132141	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x120 mm2	ks	4,000	327,10	1 308,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	ks	86,000	29,74	2 557,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					
85	K	741132148	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2	ks	22,000	163,55	3 598,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132148					
86	K	7411M00044	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí)	ks	16,000	89,21	1 427,36	
	D	*741-12*	*Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení*				*1 670 368,93*	
	D	*741-12MA*	*Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení - Materiál*				*1 202 819,27*	
87	*M*	*7411MA0045*	*vícebodový tlačítkový spínač scén DALI 4xkt.*	*ks*	*6,000*	*6 318,88*	*37 913,28*	
88	*M*	*7411MA0046*	*Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*8,000*	*371,70*	*2 973,60*	
89	*M*	*7411MA0047*	*Spínač 10A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*14,000*	*371,70*	*5 203,80*	
90	*M*	*7411MA0048*	*Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*216,000*	*371,70*	*80 287,20*	
91	*M*	*7411MA0049*	*Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)*	*ks*	*68,000*	*371,70*	*25 275,60*	
92	*M*	*7411MA0050*	*Spínač 10 A řaz.2S + 0-I kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)*	*ks*	*4,000*	*371,70*	*1 486,80*	
93	*M*	*7411MA0051*	*Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*22,000*	*371,70*	*8 177,40*	
94	*M*	*7411MA0052*	*Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*255,000*	*371,70*	*94 783,50*	
95	*M*	*7411MA0053*	*Spínač 10 A řaz.6+6 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*21,000*	*371,70*	*7 805,70*	
96	*M*	*7411MA0054*	*Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)*	*ks*	*8,000*	*371,70*	*2 973,60*	
97	*M*	*7411MA0055*	*pohybový detektor 360°, pr.6m (přímo), 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem*	*ks*	*53,000*	*1 858,49*	*98 499,97*	
98	*M*	*7411MA0056*	*pohybový detektor 2x180°, pr.6m pro dlouhé chodby, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem*	*ks*	*25,000*	*1 858,49*	*46 462,25*	
99	*M*	*7411MA0057*	*pohybový detektor, 360°, pr.12m pro velké prostory, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem*	*ks*	*10,000*	*1 858,49*	*18 584,90*	
100	*M*	*7411MA0058*	*venkovní pohybový detektor 230V/10A, 200°, pr.6m (přímo), IP54 nastavení dálkovým ovladačem*	*ks*	*3,000*	*1 858,49*	*5 575,47*	
101	*M*	*7411MA0059*	*Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů*	*ks*	*1,000*	*371,70*	*371,70*	
102	*M*	*7411MA0060*	*Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)*	*ks*	*842,000*	*371,70*	*312 971,40*	
103	*M*	*7411MA0061*	*Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)*	*ks*	*164,000*	*892,08*	*146 301,12*	
104	*M*	*7411MA0062*	*Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,*	*ks*	*42,000*	*312,23*	*13 113,66*	
105	*M*	*7411MA0063*	*Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44)*	*ks*	*5,000*	*371,70*	*1 858,50*	
106	*M*	*7411MA0064*	*Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44)*	*ks*	*17,000*	*371,70*	*6 318,90*	
107	*M*	*7411MA0065*	*Spínač kolébkový 10 A řaz.7 (zapuštěný IP44)*	*ks*	*2,000*	*371,70*	*743,40*	
108	*M*	*7411MA0066*	*Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44)*	*ks*	*37,000*	*371,70*	*13 752,90*	
109	*M*	*7411MA0067*	*Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)*	*ks*	*12,000*	*371,70*	*4 460,40*	
110	*M*	*7411MA0068*	*Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)*	*ks*	*6,000*	*371,70*	*2 230,20*	
111	*M*	*7411MA0069*	*Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54*	*ks*	*22,000*	*371,70*	*8 177,40*	
112	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*ks*	*1 740,000*	*89,21*	*155 225,40*	*CS ÚRS 2024 01*
113	*M*	*7411MA0071*	*trojpólový vypínač 400V/16A se signálkou, pod omítkou, IP21*	*ks*	*4,000*	*631,89*	*2 527,56*	
114	*M*	*7411MA0073*	*Spínač trojpólový 400V/25A v krytu IP54 - polozapustit*	*ks*	*10,000*	*1 055,63*	*10 556,30*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	*M*	*7411MA0074*	*Spínač trojpólový 400V/63A v krytu IP54 - polozapustit*	*ks*	*2,000*	*1 784,15*	*3 568,30*	
116	*M*	*7411MA0076*	*Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty + signalizační doutnavka 230V*	*ks*	*3,000*	*2 118,68*	*6 356,04*	
117	*M*	*7411MA0077*	*Svorka pro uzemnění, nebo doplňkové pospojení*	*ks*	*167,000*	*70,62*	*11 793,54*	
118	*M*	*7411MA0078*	*Vypínač otočný 1z/1v 0-I, vyp-zap, kryt IP54*	*ks*	*1,000*	*706,23*	*706,23*	
119	*M*	*7411MA0079*	*Přepínač otočný 2x1z/2x1v I-0-II, term-vyp-zap, kryt IP54*	*ks*	*22,000*	*1 085,36*	*23 877,92*	
120	*M*	*7411MA0080*	*Termostat -5 až +30°C ovl. pod krytem IP54*	*ks*	*2,000*	*3 345,29*	*6 690,58*	
121	*M*	*7411MA0081*	*ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ typová zásuvková skříň IP54 nástěnná + jističe + proud.chrániče + zásuvky: 1x400V/16A, 4x 230V/16A*	*ks*	*3,000*	*5 575,48*	*16 726,44*	
122	*M*	*7411MA0082*	*Časový spínač ventilátoru 2-20min 230V/2A*	*ks*	*3,000*	*706,23*	*2 118,69*	
123	*M*	*7411MA0083*	*Zdroj pro splachovače - pro tři senzory*	*ks*	*2,000*	*1 828,76*	*3 657,52*	
124	*M*	*7411MA0085*	*STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací cívky T-stop, C-stop*	*ks*	*1,000*	*9 366,81*	*9 366,81*	
125	*M*	*7411MA0086*	*AKUMULÁTOR 12V/26Ah*	*ks*	*1,000*	*3 345,29*	*3 345,29*	
	D	*741-12MTZ*	*Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení - Montáž*				*467 549,66*	
126	K	7411M00045	vícebodový tlačítkový spínač scén DALI 4xkt.	ks	6,000	1 784,15	10 704,90	
127	K	7411M00046	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	8,000	185,85	1 486,80	
128	K	7411M00047	Spínač 10A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	14,000	185,85	2 601,90	
129	K	7411M00048	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	216,000	185,85	40 143,60	
130	K	7411M00049	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	68,000	185,85	12 637,80	
131	K	7411M00050	Spínač 10 A řaz.2S + 0-I kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	4,000	185,85	743,40	
132	K	7411M00051	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	22,000	185,85	4 088,70	
133	K	7411M00052	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	255,000	185,85	47 391,75	
134	K	7411M00053	Spínač 10 A řaz.6+6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	21,000	185,85	3 902,85	
135	K	7411M00054	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	8,000	185,85	1 486,80	
136	K	7411M00055	pohybový detektor 360°, pr.6m (přímo), 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	53,000	371,70	19 700,10	
137	K	7411M00056	pohybový detektor 2x180°, pr.6m pro dlouhé chodby, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	25,000	371,70	9 292,50	
138	K	7411M00057	pohybový detektor, 360°, pr.12m pro velké prostory, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	10,000	371,70	3 717,00	
139	K	7411M00058	venkovní pohybový detektor 230V/10A, 200°, pr.6m (přímo), IP54 nastavení dálkovým ovladačem	ks	3,000	371,70	1 115,10	
140	K	7411M00059	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů	ks	1,000	3,72	3,72	
141	K	7411M00060	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	842,000	185,85	156 485,70	
142	K	7411M00061	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	164,000	185,85	30 479,40	
143	K	7411M00062	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,	ks	42,000	327,10	13 738,20	
144	K	7411M00063	Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44)	ks	5,000	185,85	929,25	
145	K	7411M00064	Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44)	ks	17,000	185,85	3 159,45	
146	K	7411M00065	Spínač kolébkový 10 A řaz.7 (zapuštěný IP44)	ks	2,000	185,85	371,70	
147	K	7411M00066	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44)	ks	37,000	185,85	6 876,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	7411M00067	Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)	ks	12,000	185,85	2 230,20	
149	K	7411M00068	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	6,000	185,85	1 115,10	
150	K	7411M00069	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	22,000	185,85	4 088,70	
151	K	7411M00070	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	1 740,000	18,58	32 329,20	
152	K	7411M00071	trojpólový vypínač 400V/16A se signálkou, pod omítkou, IP21	ks	4,000	327,10	1 308,40	
153	K	7411M00072	Zapojení myčky podložních mís 400V	ks	4,000	327,10	1 308,40	
154	K	7411M00073	Spínač trojpólový 400V/25A v krytu IP54 - polozapustit	ks	10,000	371,70	3 717,00	
155	K	7411M00074	Spínač trojpólový 400V/63A v krytu IP54 - polozapustit	ks	2,000	371,70	743,40	
156	K	7411M00075	Zapojení el.zařízení 400V	ks	12,000	327,10	3 925,20	
157	K	7411M00076	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty + signalizační doutnavka 230V	ks	3,000	327,10	981,30	
158	K	7411M00077	Svorka pro uzemnění, nebo doplňkové pospojení	ks	167,000	163,55	27 312,85	
159	K	7411M00078	Vypínač otočný 1z/1v 0-I, vyp-zap, kryt IP54	ks	1,000	327,10	327,10	
160	K	7411M00079	Přepínač otočný 2x1z/2x1v I-0-II, term-vyp-zap, kryt IP54	ks	22,000	327,10	7 196,20	
161	K	7411M00080	Termostat -5 až +30°C ovl. pod krytem IP54	ks	2,000	327,10	654,20	
162	K	7411M00081	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ typová zásuvková skříň IP54 nástěnná + jističe + proud.chrániče + zásuvky: 1x400V/16A, 4x 230V/16A	ks	3,000	1 115,10	3 345,30	
163	K	7411M00082	Časový spínač ventilátoru 2-20min 230V/2A	ks	3,000	520,38	1 561,14	
164	K	7411M00083	Zdroj pro splachovače - pro tři senzory	ks	2,000	371,70	743,40	
165	K	7411M00084	zapojení aut.senzoru u pisoáru	ks	5,000	327,10	1 635,50	
166	K	7411M00085	STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací cívky T-stop, C-stop	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
167	K	7411M00086	AKUMULÁTOR 12V/26Ah	ks	1,000	111,51	111,51	
	D	*741-13*	*Krabice a nosné prvky*				*2 966 688,60*	
	D	*741-13MA*	*Krabice a nosné prvky - Materiál*				*1 552 174,03*	
168	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*ks*	*1 820,000*	*11,15*	*20 293,00*	*CS ÚRS 2024 01*
169	*M*	*34571457*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem*	*ks*	*1 245,000*	*14,87*	*18 513,15*	*CS ÚRS 2024 01*
170	*M*	*34571458*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem*	*ks*	*680,000*	*33,45*	*22 746,00*	*CS ÚRS 2024 01*
171	*M*	*7411MA0090*	*Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5*	*ks*	*4 930,000*	*7,43*	*36 629,90*	
172	*M*	*7411MA0091*	*Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)*	*ks*	*186,000*	*70,62*	*13 135,32*	
173	*M*	*7411MA0092*	*Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30*	*ks*	*12,000*	*892,08*	*10 704,96*	
174	*M*	*7411MA0093*	*Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)*	*ks*	*6,000*	*706,23*	*4 237,38*	
175	*M*	*27251120*	*koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm*	*ks*	*1,000*	*11 150,97*	*11 150,97*	*CS ÚRS 2024 01*
176	*M*	*34571014*	*lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm*	*m*	*126,000*	*70,62*	*8 898,12*	*CS ÚRS 2024 01*
177	*M*	*34571015*	*lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm*	*m*	*62,000*	*89,21*	*5 531,02*	*CS ÚRS 2024 01*
178	*M*	*34571016*	*lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm*	*m*	*94,000*	*141,25*	*13 277,50*	*CS ÚRS 2024 01*
179	*M*	*34571063*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323*	*m*	*916,000*	*17,10*	*15 663,60*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	*M*	*34571064*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329*	*m*	*748,000*	*17,84*	*13 344,32*	*CS ÚRS 2024 01*
181	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE*	*m*	*32,000*	*89,21*	*2 854,72*	*CS ÚRS 2024 01*
182	*M*	*34571357*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE*	*m*	*28,000*	*118,94*	*3 330,32*	*CS ÚRS 2024 01*
183	*M*	*7411MA0102*	*Trubka pevná pr.32mm vč uchycení*	*m*	*294,000*	*63,19*	*18 577,86*	
184	*M*	*7411MA0103*	*Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní*	*m*	*247,000*	*31,22*	*7 711,34*	
185	*M*	*7411MA0104*	*Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní*	*m*	*208,000*	*43,86*	*9 122,88*	
186	*M*	*7411MA0105*	*Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm*	*ks*	*732,000*	*89,21*	*65 301,72*	
187	*M*	*7411MA0106*	*Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m*	*m*	*98,000*	*408,87*	*40 069,26*	
188	*M*	*7411MA0107*	*Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m*	*m*	*62,000*	*631,89*	*39 177,18*	
189	*M*	*7411MA0108*	*Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m*	*m*	*419,000*	*237,89*	*99 675,91*	
190	*M*	*7411MA0109*	*Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m*	*m*	*394,000*	*386,57*	*152 308,58*	
191	*M*	*7411MA0110*	*Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m*	*m*	*1 494,000*	*408,87*	*610 851,78*	
192	*M*	*7411MA0111*	*Kabelová lávka stoupací 85x400*	*m*	*45,000*	*892,08*	*40 143,60*	
193	*M*	*7411MA0112*	*Víko kabelové lávky*	*m*	*45,000*	*312,23*	*14 050,35*	
194	*M*	*7411MA0113*	*Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)*	*m*	*30,000*	*483,21*	*14 496,30*	
195	*M*	*7411MA0114*	*Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)*	*m*	*86,000*	*594,72*	*51 145,92*	
196	*M*	*7411MA0115*	*Protipožární kotva M6x60*	*ks*	*6 840,000*	*11,15*	*76 266,00*	
197	*M*	*7411MA0116*	*Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)*	*ks*	*4 250,000*	*8,92*	*37 910,00*	
198	*M*	*7411MA0117*	*Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)*	*ks*	*2 590,000*	*11,89*	*30 795,10*	
199	*M*	*7411MA0118*	*Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks*	*ks*	*218,000*	*70,62*	*15 395,16*	
200	*M*	*7411MA0119*	*Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks*	*ks*	*353,000*	*81,77*	*28 864,81*	
	D	*741-13MTZ*	*Krabice a nosné prvky - Montáž*				*1 414 514,57*	
201	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	ks	1 820,000	111,51	202 948,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061*					
202	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	ks	1 245,000	111,51	138 829,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001*					
203	K	741112065	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do bednění pro beton litý	ks	680,000	260,19	176 929,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112065*					
204	K	7411M00090	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	4 930,000	14,87	73 309,10	
205	K	7411M00091	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	186,000	111,51	20 740,86	
206	K	7411M00092	Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30	ks	12,000	163,55	1 962,60	
207	K	7411M00093	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	6,000	446,04	2 676,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	7411M00094	Dielektrický koberec 1.2 x 3m	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
209	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	126,000	59,47	7 493,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
210	K	7411M00096	Lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová	m	62,000	66,91	4 148,42	
211	K	7411M00097	Lišta vkládací 40x40mm bezhalogenová	m	94,000	81,77	7 686,38	
212	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	916,000	44,60	40 853,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110041					
213	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	748,000	52,04	38 925,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042					
214	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	32,000	81,77	2 616,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					
215	K	7411M00101	Trubka ohebná dvouplášťová DN110mm	m	28,000	81,77	2 289,56	
216	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	294,000	66,91	19 671,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
217	K	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	247,000	66,91	16 526,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110052					
218	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	208,000	66,91	13 917,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110053					
219	K	7411M00105	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	732,000	70,62	51 693,84	
220	K	7411M00106	Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	98,000	81,77	8 013,46	
221	K	7411M00107	Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	62,000	163,55	10 140,10	
222	K	7411M00108	Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m	m	419,000	81,77	34 261,63	
223	K	7411M00109	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	394,000	111,51	43 934,94	
224	K	7411M00110	Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	1 494,000	163,55	244 343,70	
225	K	7411M00111	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	45,000	327,10	14 719,50	
226	K	7411M00112	Víko kabelové lávky	m	45,000	81,77	3 679,65	
227	K	7411M00113	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	30,000	81,77	2 453,10	
228	K	7411M00114	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	86,000	111,51	9 589,86	
229	K	7411M00115	Protipožární kotva M6x60	ks	6 840,000	11,15	76 266,00	
230	K	7411M00116	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	4 250,000	14,87	63 197,50	
231	K	7411M00117	Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)	ks	2 590,000	14,87	38 513,30	
232	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	ks	218,000	70,62	15 395,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	ks	353,000	70,62	24 928,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910512					
	D	*741-14*	*Ostatní montáže a připojení zařízení*				*170 046,07*	
	D	*741-14MTZ*	*Ostatní montáže a připojení zařízení - Montáž*				*170 046,07*	
234	K	7411M00120	Zapojení rozdělovače podlahového topení dod.ÚT	ks	29,000	327,10	9 485,90	
235	K	7411M00121	Zapojení termického ventilu dod.ÚT	ks	65,000	327,10	21 261,50	
236	K	7411M00122	Zapojení prostorového termostatu dod.ÚT	ks	65,000	327,10	21 261,50	
237	K	7411M00123	Zapojení vyhřívaných vpustí a montáž venkovního čidla	ks	9,000	327,10	2 943,90	
238	K	7411M00124	Zapojení ventilátorů 230V	ks	10,000	327,10	3 271,00	
239	K	7411M00125	Zapojení servopohonů klapek	ks	20,000	327,10	6 542,00	
240	K	7411M00126	Připojení vzduchotechnické jednotky	ks	5,000	327,10	1 635,50	
241	K	7411M00127	Zapojení klimatizačních jednotek	ks	15,000	327,10	4 906,50	
242	K	7411M00128	Zapojení chladícího boxu	ks	10,000	327,10	3 271,00	
243	K	7411M00129	Zapojení el.pohonu dveří	ks	3,000	327,10	981,30	
244	K	7411M00130	zapojení aut.senzoru u pisoáru	ks	5,000	327,10	1 635,50	
245	K	7411M00131	Zapojení el.zařízení 230V (žaluzie, dveře….atd)	ks	20,000	327,10	6 542,00	
246	K	7411M00132	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks	9,000	3 345,29	30 107,61	
247	K	7411M00133	Montáž rozvaděče 1 pole do 200kg	ks	6,000	9 366,81	56 200,86	
	D	*741-15*	*Svídidla*				*2 944 491,03*	
	D	*741-15MA*	*Svídidla - Materiál*				*2 322 106,22*	
248	*M*	*7411MA0134*	*A1 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x41mm, IP40 LED, 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) C90 SD 4K (+ adaptér pro stropní montáž) (mikroprizmatický kryt)*	*ks*	*207,000*	*1 858,49*	*384 707,43*	
249	*M*	*7411MA0135*	*A1d - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x41mm, IP40, LED 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) + DALI modul (montáž do sádrokartónu +mikroprizmatický kryt)*	*ks*	*18,000*	*4 088,69*	*73 596,42*	
250	*M*	*7411MA0136*	*A1v - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x41mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) (zapuštěné svítídlo + konzoly pro montáž do sádrokartónu))*	*ks*	*27,000*	*3 345,29*	*90 322,83*	
251	*M*	*7411MA0137*	*A2 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x41mm, IP65, LED 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt + adaptér pro stropní montáž)*	*ks*	*11,000*	*3 122,27*	*34 344,97*	
252	*M*	*7411MA0138*	*B1 - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 671x170x95mm, IP65, LED 19W, 3080lm, 4000K, nastavitelné 4x krok*	*ks*	*40,000*	*2 676,23*	*107 049,20*	
253	*M*	*7411MA0139*	*B2 - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 28W, 5000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok*	*ks*	*29,000*	*3 687,25*	*106 930,25*	
254	*M*	*7411MA0140*	*C1 - Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 49mm, IP54, LED 24W, 2160lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát*	*ks*	*34,000*	*1 055,63*	*35 891,42*	
255	*M*	*7411MA0141*	*C2 - Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 52mm, IP54, LED 36W, 3600lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát*	*ks*	*199,000*	*1 115,10*	*221 904,90*	
256	*M*	*7411MA0142*	*E1 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x31mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (prizmatický kryt) (+ adaptér pro stropní montáž)*	*ks*	*27,000*	*2 416,04*	*65 233,08*	
257	*M*	*7411MA0143*	*E1v - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x31mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (prizmatický kryt) (+ konzoly pro montáž do sádrokartónu)*	*ks*	*8,000*	*1 903,10*	*15 224,80*	
258	*M*	*7411MA0144*	*R1 - Svítidlo LED, pod kuch.linku, délky 600mm, IP40, LED 11,5W, 2000lm, 4000K,*	*ks*	*51,000*	*892,08*	*45 496,08*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	*M*	*7411MA0145*	*H - Svítidlo LED, nástěnné, pr.278mm x 49mm, IP54, LED 18W, 1700lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát*	*ks*	*55,000*	*706,23*	*38 842,65*	
260	*M*	*7411MA0146*	*I - Svítidlo LED, nástěnné venkovní, pr.295mm x 100mm, IP65, LED 13,5W, 906lm, 4000K, (opál kryt , odolný UV)*	*ks*	*6,000*	*3 196,61*	*19 179,66*	
261	*M*	*7411MA0147*	*L - Lampička u lůžka, 1xE27, nástěnná IP20, 1x LED15W/E27, 1700lm, 3000K, + LED žárovka 15W/E27*	*ks*	*65,000*	*1 115,10*	*72 481,50*	
262	*M*	*7411MA0148*	*NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv.prostoru) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41*	*ks*	*177,000*	*1 784,15*	*315 794,55*	
263	*M*	*7411MA0149*	*NA2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, LED 3,8W, 330lm, (optická čočka pro dlouhé chodby dosah 12m) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41*	*ks*	*27,000*	*1 784,15*	*48 172,05*	
264	*M*	*7411MA0150*	*NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, nástěnné/stropní, IP65, LED 3,8W, 400lm, stropní/nástěnné svítidlo 353x152x48mm, IP65, IK07*	*ks*	*4,000*	*2 155,85*	*8 623,40*	
265	*M*	*7411MA0151*	*N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, nástěnné IP40, LED 1,1W 150lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65*	*ks*	*34,000*	*1 159,70*	*39 429,80*	
266	*M*	*7411MA0152*	*N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, stropní oboustranné IP40, LED, 1,1W 150lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru svítidlo 345x152x49mm, IP65*	*ks*	*30,000*	*1 159,70*	*34 791,00*	
267	*M*	*7411MA0153*	*N3 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, IP42, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv. požárního zařízení) nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65*	*ks*	*12,000*	*1 784,15*	*21 409,80*	
268	*M*	*7411MA0154*	*N4 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, IP65, LED 3,8W, 400lm, (pro osv. venkovního schodiště) nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65*	*ks*	*6,000*	*1 784,15*	*10 704,90*	
269	*M*	*7411MA0155*	*ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 24V - zálohovaná doba 1hod - selektrivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20*	*ks*	*2,000*	*148 679,58*	*297 359,16*	
270	*M*	*7411MA0156*	*Skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace*	*ks*	*2,000*	*111 509,68*	*223 019,36*	
271	*M*	*7411MA0158*	*Ovládací dotykový panel + kryt pro zapuštění Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI Dotyková obrazovka 10.4" Vytváření scén Spouštění příkazů podle času Podmíněné spouštění příkazů podle stavu vstupů*	*ks*	*1,000*	*11 597,01*	*11 597,01*	
	D	*741-15MTZ*	*Svídidla - Montáž*				*622 384,81*	
272	K	7411M00134	A1 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x41mm, IP40 LED, 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) C90 SD 4K (+ adaptér pro stropní montáž) (mikroprizmatický kryt)	ks	207,000	490,64	101 562,48	
273	K	7411M00135	A1d - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x41mm, IP40, LED 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) + DALI modul (montáž do sádrokartónu +mikroprizmatický kryt)	ks	18,000	490,64	8 831,52	
274	K	7411M00136	A1v - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x41mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) (zapuštěné svítídlo + konzoly pro montáž do sádrokartónu))	ks	27,000	490,64	13 247,28	
275	K	7411M00137	A2 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x41mm, IP65, LED 36W, 4000lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt + adaptér pro stropní montáž)	ks	11,000	490,64	5 397,04	
276	K	7411M00138	B1 - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 671x170x95mm, IP65, LED 19W, 3080lm, 4000K, nastavitelné 4x krok	ks	40,000	490,64	19 625,60	
277	K	7411M00139	B2 - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 28W, 5000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok	ks	29,000	490,64	14 228,56	
278	K	7411M00140	C1 - Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 49mm, IP54, LED 24W, 2160lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát	ks	34,000	490,64	16 681,76	
279	K	7411M00141	C2 - Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 52mm, IP54, LED 36W, 3600lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát	ks	199,000	490,64	97 637,36	
280	K	7411M00142	E1 - Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 595x595x31mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (prizmatický kryt) (+ adaptér pro stropní montáž)	ks	27,000	490,64	13 247,28	
281	K	7411M00143	E1v - Svítidlo LED, zapuštěné, ALtěleso 595x595x31mm, IP40, LED 36W, 3600lm, 4000K, (UGR19) (prizmatický kryt) (+ konzoly pro montáž do sádrokartónu)	ks	8,000	490,64	3 925,12	
282	K	7411M00144	R1 - Svítidlo LED, pod kuch.linku, délky 600mm, IP40, LED 11,5W, 2000lm, 4000K,	ks	51,000	490,64	25 022,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	7411M00145	H - Svítidlo LED, nástěnné, pr.278mm x 49mm, IP54, LED 18W, 1700lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát	ks	55,000	490,64	26 985,20	
284	K	7411M00146	I - Svítidlo LED, nástěnné venkovní, pr.295mm x 100mm, IP65, LED 13,5W, 906lm, 4000K, (opál kryt , odolný UV)	ks	6,000	490,64	2 943,84	
285	K	7411M00147	L - Lampička u lůžka, 1xE27, nástěnná IP20, 1x LED15W/E27, 1700lm, 3000K, + LED žárovka 15W/E27	ks	65,000	490,64	31 891,60	
286	K	7411M00148	NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv.prostoru) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41	ks	177,000	490,64	86 843,28	
287	K	7411M00149	NA2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, LED 3,8W, 330lm, (optická čočka pro dlouhé chodby dosah 12m) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41	ks	27,000	490,64	13 247,28	
288	K	7411M00150	NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, nástěnné/stropní, IP65, LED 3,8W, 400lm, stropní/nástěnné svítidlo 353x152x48mm, IP65, IK07	ks	4,000	490,64	1 962,56	
289	K	7411M00151	N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, nástěnné IP40, LED 1,1W 150lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65	ks	34,000	490,64	16 681,76	
290	K	7411M00152	N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, stropní oboustranné IP40, LED, 1,1W 150lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru svítidlo 345x152x49mm, IP65	ks	30,000	490,64	14 719,20	
291	K	7411M00153	N3 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, IP42, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv. požárního zařízení) nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65	ks	12,000	490,64	5 887,68	
292	K	7411M00154	N4 - Svítidlo nouzové napájené z CBS24V, přisazené, IP65, LED 3,8W, 400lm, (pro osv. venkovního schodiště) nástěnné svítidlo 345x152x49mm, IP65	ks	6,000	490,64	2 943,84	
293	K	7411M00155	ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 24V - zálohovaná doba 1hod - selektrivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20	ks	2,000	18 584,95	37 169,90	
294	K	7411M00156	Skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace	ks	2,000	17 841,55	35 683,10	
295	K	7411M00157	Oživení a nastavení systému CBS, zaškolení obsluhy	ks	2,000	11 150,97	22 301,94	
296	K	7411M00158	Ovládací dotykový panel + kryt pro zapuštění Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI Dotyková obrazovka 10.4" Vytváření scén Spouštění příkazů podle času Podmíněné spouštění příkazů podle stavu vstupů	ks	1,000	3 716,99	3 716,99	
	D	*741-16*	*Ostatní montáže*				*773 505,39*	
	D	*741-16MA*	*Ostatní montáže - Materiál*				*149 609,17*	
297	*M*	*7411MA0168*	*Průchodka a izolace průchodu střechou*	*ks*	*16,000*	*631,89*	*10 110,24*	
298	*M*	*7411MA0169*	*Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění*	*ks*	*4,000*	*6 318,88*	*25 275,52*	
299	*M*	*7411MA0170*	*Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)*	*ks*	*94,000*	*1 040,76*	*97 831,44*	
300	*M*	*7411MA0171*	*Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů*	*ks*	*63,000*	*260,19*	*16 391,97*	
	D	*741-16MTZ*	*Ostatní montáže - Montáž*				*623 896,22*	
301	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	720,000	66,91	48 175,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411*					
302	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	529,000	81,77	43 256,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413*					
303	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	217,000	92,92	20 163,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431*					
304	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	ks	62,000	185,85	11 522,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311*					
305	K	468111311	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, rozměru do 3x3 cm	m	78,000	260,19	20 294,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111311					
306	K	468111312	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, rozměru do 5x5 cm	m	62,000	327,10	20 280,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111312					
307	K	468112312	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 5x5 cm	m	54,000	408,87	22 078,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112312					
308	K	7411M00166	Frézování otvoru pro krabici 68mm v betonu	ks	18,000	327,10	5 887,80	
309	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	ks	8,000	6 318,88	50 551,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
310	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	6,558	271,87	1 782,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
311	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	13,116	195,41	2 563,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
	VV		6,558*2		13,116			
312	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	6,558	416,30	2 730,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
313	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	72,138	10,20	735,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	VV		6,558*11		72,138			
314	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,405	101,95	41,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					
	VV		6,558-6,153		0,405			
315	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,153	246,38	1 515,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
316	K	7411M00168	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	16,000	1 784,15	28 546,40	
317	K	7411M00169	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	4,000	4 163,03	16 652,12	
318	K	7411M00170	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	94,000	408,87	38 433,78	
319	K	7411M00171	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	63,000	81,77	5 151,51	
320	K	7411M00172	Pomocné práce a stavební přípomoce	h	134,000	594,72	79 692,48	
321	K	7411M00173	Zabezpečení pracoviště	h	86,000	594,72	51 145,92	
322	K	7411M00174	Koordinace s ostatními profesemi	h	72,000	594,72	42 819,84	
323	K	7411M00175	Odborná inženýrská činnost	h	61,000	594,72	36 277,92	
324	K	7411M00176	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	18 584,95	18 584,95	
325	K	7411M00177	Spolupráce s revizním technikem	h	18,000	594,72	10 704,96	
326	K	7411M00178	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	37 169,89	37 169,89	
327	K	7411M00179	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, silových,	ks	12,000	594,72	7 136,64	
	D	741-D	Dodávka				1 382 419,90	
	D	*741-RE*	*ROZVADEČ RE*				*63 188,82*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	M	R položka	ROZVADEČ RE- elektroměrový rozvaděč 1x nepřímé dvousazbové měření + spínač HDO + hl.jistič 400A/3 poj.odpínač 10/3, měřící trafa 300/5A , 5VA,0,5S svorkovnice SZ1b, jistič 2B/3, skříňový rozvaděč jedno pole 800x2160x400mm Zapojení pro FVE do 100,-kWp - propojení rozvaděče RE dle připojovacích podmínek ČEZ DISTRIBUCE.	ks	1,000	63 188,82	63 188,82	
	D	741-RH	ROZVADEČ RH				349 458,80	
329	M	RH001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 800x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	3,000	26 018,93	78 056,79	
330	M	RH002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	3,000	163,55	490,65	
331	M	RH003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
332	M	RH004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
333	M	RH005	Přípojnice Cu 400A	ks	9,000	6 318,88	56 869,92	
334	M	RH006	Nulová přípojnice Cu 400A	ks	9,000	3 345,29	30 107,61	
335	M	RH007	Trojpólový výkonový jistič In=400 A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť , Ir=280÷400A, Ii=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	18 584,95	18 584,95	
336	M	RH008	Vypínací cívka 230V pro jistič 400A/3	ks	1,000	3 345,29	3 345,29	
337	M	RH009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
338	M	RH010	Trojpólový výkonový odpínač In=400 A, Icu=36kA/415V, 3pól, přední přívod	ks	1,000	7 136,62	7 136,62	
339	M	RH011	Vypínací cívka 230V pro jistič 400A/3	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
340	M	RH012	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
341	M	RH013	připojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	334,53	334,53	
342	M	RH014	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	185,85	185,85	
343	M	RH015	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	2,000	111,51	223,02	
344	M	RH016	Měřiči transformátor proudu MTP 300/5A	ks	6,000	1 115,10	6 690,60	
345	M	RH017	Svorkovnice zkušební ZS 1b	ks	1,000	334,53	334,53	
346	M	RH018	Pojistkový odpínač 160A/3 + 3x pojistka 100A	ks	1,000	4 832,09	4 832,09	
347	M	RH019	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	8 920,77	8 920,77	
348	M	RH020	Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídícího pultu pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~	ks	1,000	6 318,88	6 318,88	
349	M	RH021	Pojistkový odpínač na lištu DIN jednopolový do 32A	ks	2,000	297,36	594,72	
350	M	RH022	Pojistkový odpínač na lištu DIN trojpólový do 32A	ks	1,000	297,36	297,36	
351	M	RH023	Pojistková vložka 4A	ks	5,000	18,58	92,90	
352	M	RH024	Programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s FVE	ks	1,000	11 150,97	11 150,97	
353	M	RH025	MM měřící modul pro regulátror optimalizace	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
354	M	RH026	Regulační relé SSR 400V/25A k regulátoru optimalizace	ks	2,000	899,51	1 799,02	
355	M	RH027	Podružný digitální elektroměr ET do 125A/3 ModBus, MiD	ks	4,000	6 318,88	25 275,52	
356	M	RH028	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	2,000	1 115,10	2 230,20	
357	M	RH029	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	5,000	1 115,10	5 575,50	
358	M	RH030	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	8,000	1 858,49	14 867,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
359	M	RH031	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	2,000	2 601,89	5 203,78	
360	M	RH032	Proudový chránič 10kA 63/4/003-A	ks	1,000	2 973,59	2 973,59	
361	M	RH033	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	9,000	111,51	1 003,59	
362	M	RH034	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	2,000	74,34	148,68	
363	M	RH035	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	3,000	74,34	223,02	
364	M	RH036	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	4,000	111,51	446,04	
365	M	RH037	Jistič 10kA jednopólový D16/1	ks	3,000	185,85	557,55	
366	M	RH038	Jistič 10kA jednopólový D20/1	ks	2,000	334,53	669,06	
367	M	RH039	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	9,000	260,19	2 341,71	
368	M	RH040	Jistič 10kA trojpólový B20/3	ks	3,000	297,36	892,08	
369	M	RH062	Jistič 10kA trojpólový C20/3	ks	3,000	334,53	1 003,59	
370	M	RH041	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	5,000	297,36	1 486,80	
371	M	RH063	Jistič 10kA trojpólový B32/3	ks	3,000	334,53	1 003,59	
372	M	RH064	Jistič 10kA trojpólový C32/3	ks	2,000	408,87	817,74	
373	M	RH042	Jistič 10kA trojpólový B40/3	ks	1,000	371,70	371,70	
374	M	RH043	Jistič 10kA trojpólový C40/3	ks	1,000	483,21	483,21	
375	M	RH044	Jistič 15kA trojpólový B50/3	ks	1,000	594,72	594,72	
376	M	RH045	Jistič 15kA trojpólový B80/3	ks	1,000	892,08	892,08	
377	M	RH046	Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=80÷125A, Ii=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	3,000	4 832,09	14 496,27	
378	M	RH047	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	1,000	706,23	706,23	
379	M	RH048	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	401,43	802,86	
380	M	RH049	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/ss	ks	2,000	401,43	802,86	
381	M	RH050	Stykač 40A/4 4.kt.zap cívka 24V/50Hz	ks	4,000	408,87	1 635,48	
868	M	RH065	Stykač 125A/3 3.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
382	M	RH051	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	2,000	892,08	1 784,16	
383	M	RH052	Trafo 230V/24V/63VA/50Hz zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
384	M	RH053	Astronomické spínací hodiny 230V 1zap/1vyp	ks	1,000	892,08	892,08	
385	M	RH054	Ovladač páčkový 0-I vyp-zap na lištu DIN	ks	4,000	408,87	1 635,48	
386	M	RH055	Svorka řadová 4 mm2	ks	82,000	10,41	853,62	
387	M	RH056	Svorka řadová 6 mm2	ks	36,000	11,89	428,04	
388	M	RH057	Svorka řadová 16 mm2	ks	24,000	18,58	445,92	
389	M	RH058	Svorka řadová 25 mm2	ks	6,000	29,74	178,44	
390	M	RH059	Svorka řadová 50 mm2	ks	6,000	37,17	223,02	
391	M	RH060	Svorka řadová 120 mm2	ks	6,000	832,61	4 995,66	
392	M	RH061	Vývodka do P 42	ks	32,000	33,45	1 070,40	

D 741-RPO ROZVADEČ RPO 157 393,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
393	M	RPO001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	33 452,91	33 452,91	
394	M	RPO002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
395	M	RPO003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
396	M	RPO004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
397	M	RPO005	Přípojnice Cu 160A	ks	3,000	3 345,29	10 035,87	
398	M	RPO006	Nulová přípojnice Cu 160A	ks	3,000	892,08	2 676,24	
399	M	RPO007	Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=80÷125A, Ii=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	9 366,81	9 366,81	
400	M	RPO008	Vypínací cívka 230V pro jistič 125A/3	ks	1,000	3 345,29	3 345,29	
401	M	RPO009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	334,53	334,53	
402	M	RPO010	připojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	185,85	185,85	
403	M	RPO011	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	334,53	334,53	
404	M	RPO012	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	1,000	89,21	89,21	
405	M	RPO036	Signálka LED 24V/ss na dveře rozvaděče	ks	1,000	89,21	89,21	
406	M	RPO013	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	6 318,88	6 318,88	
407	M	RPO014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	13,000	111,51	1 449,63	
408	M	RPO015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	6,000	74,34	446,04	
409	M	RPO016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	3,000	74,34	223,02	
410	M	RPO017	Jistič 10kA trojpólový C16/3	ks	1,000	111,51	111,51	
411	M	RPO018	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	9,000	334,53	3 010,77	
412	M	RPO019	Jistič 10kA trojpólový B32/3	ks	1,000	297,36	297,36	
413	M	RPO020	Jistič 10kA trojpólový C40/3	ks	2,000	408,87	817,74	
414	M	RPO022	Jistič 15kA trojpólový B80/3	ks	1,000	892,08	892,08	
415	M	RPO023	Vypínací cívka 230V pro jistič 80A/3	ks	1,000	3 345,29	3 345,29	
416	M	RPO024	Motor spouštěč 10kA 4-6,3A/3	ks	3,000	18 584,95	55 754,85	
417	M	RPO025	Pomocné kontakty pro MS řazení 1/1	ks	3,000	1 858,49	5 575,47	
418	M	RPO026	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	5,000	483,21	2 416,05	
419	M	RPO028	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/ss	ks	3,000	483,21	1 449,63	
867	M	RPO037	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	630,00	1 260,00	
420	M	RPO029	Stykač 25A/4 4.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	3,000	334,53	1 003,59	
421	M	RPO030	Stykač trojpólový 80A/3 cívka 230V	ks	1,000	4 757,75	4 757,75	
422	M	RPO031	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
423	M	RPO032	Svorka řadová 4 mm2	ks	66,000	10,41	687,06	
424	M	RPO033	Svorka řadová 16 mm2	ks	112,000	19,33	2 164,96	
425	M	RPO034	Svorka řadová 50 mm2	ks	6,000	37,17	223,02	
426	M	RPO035	Vývodka do P 42	ks	45,000	63,19	2 843,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*741-RS1.1*	*ROZVADEČ RS1.1*				*73 163,16*	
427	*M*	*RS11001*	*ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 168modulů IP40/IP20 rozměry 626x1254x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály*	*ks*	*1,000*	*29 735,92*	*29 735,92*	
428	*M*	*RS11002*	*Propojení obvodů + propoj lišty*	*ks*	*1,000*	*185,85*	*185,85*	
429	*M*	*RS11003*	*Obal na výkresy rozměr 250x138mm*	*ks*	*1,000*	*371,70*	*371,70*	
430	*M*	*RS11004*	*Popisný štítek 20x100mm*	*ks*	*1,000*	*18,58*	*18,58*	
431	*M*	*RS11005*	*Propojení obvodů + propoj lišty*	*ks*	*1,000*	*185,85*	*185,85*	
432	*M*	*RS11006*	*Svodič přepětí TYP 2/4*	*ks*	*2,000*	*3 345,29*	*6 690,58*	
433	*M*	*RS11007*	*Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu*	*ks*	*1,000*	*334,53*	*334,53*	
434	*M*	*RS11008*	*Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt*	*ks*	*1,000*	*312,23*	*312,23*	
436	*M*	*RS11010*	*Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)*	*ks*	*8,000*	*1 115,10*	*8 920,80*	
437	*M*	*RS11011*	*Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)*	*ks*	*2,000*	*1 115,10*	*2 230,20*	
438	*M*	*RS11012*	*Proudový chránič 10kA 25/4/003-A*	*ks*	*4,000*	*1 784,15*	*7 136,60*	
439	*M*	*RS11013*	*Jistič 10kA jednopólový B6/1*	*ks*	*9,000*	*111,51*	*1 003,59*	
440	*M*	*RS11014*	*Jistič 10kA jednopólový B10/1*	*ks*	*5,000*	*74,34*	*371,70*	
441	*M*	*RS11015*	*Jistič 10kA jednopólový B16/1*	*ks*	*13,000*	*74,34*	*966,42*	
442	*M*	*RS11016*	*Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1*	*ks*	*10,000*	*33,45*	*334,50*	
443	*M*	*RS11017*	*Jistič 10kA trojpólový B6/3*	*ks*	*1,000*	*594,72*	*594,72*	
444	*M*	*RS11018*	*Jistič 10kA trojpólový B16/3*	*ks*	*4,000*	*178,42*	*713,68*	
445	*M*	*RS11019*	*Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V*	*ks*	*2,000*	*483,21*	*966,42*	
446	*M*	*RS11020*	*Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W*	*ks*	*3,000*	*334,53*	*1 003,59*	
447	*M*	*RS11021*	*Stykač 32A/2zap cívka 230V*	*ks*	*3,000*	*520,38*	*1 561,14*	
448	*M*	*RS11022*	*Stykač 25A/2zap cívka 230V*	*ks*	*3,000*	*334,53*	*1 003,59*	
449	*M*	*RS11023*	*Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné*	*ks*	*1,000*	*892,08*	*892,08*	
450	*M*	*RS11024*	*Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A*	*ks*	*6,000*	*334,53*	*2 007,18*	
452	*M*	*RS11026*	*Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, cyklovací dva časy cívka 230V/50Hz*	*ks*	*3,000*	*892,08*	*2 676,24*	
453	*M*	*RS11027*	*Svorka řadová 4 mm2*	*ks*	*72,000*	*10,41*	*749,52*	
454	*M*	*RS11028*	*Svorka řadová 16 mm2*	*ks*	*9,000*	*19,33*	*173,97*	
455	*M*	*RS11029*	*Vývodka do P 42*	*ks*	*34,000*	*59,47*	*2 021,98*	
	D	*741-RS1.2*	*ROZVADEČ RS1.2*				*67 235,31*	
456	*M*	*RS12001*	*ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 168modulů IP40/IP20 rozměry 626x1254x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály*	*ks*	*1,000*	*29 735,92*	*29 735,92*	
457	*M*	*RS12002*	*Propojení obvodů + propoj lišty*	*ks*	*1,000*	*185,85*	*185,85*	
458	*M*	*RS12003*	*Obal na výkresy rozměr 250x138mm*	*ks*	*1,000*	*371,70*	*371,70*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	M	RS12004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
460	M	RS12005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
461	M	RS12006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
462	M	RS12007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	334,53	334,53	
463	M	RS12008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
465	M	RS12010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	1 115,10	6 690,60	
466	M	RS12011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	2,000	1 115,10	2 230,20	
467	M	RS12012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	3,000	1 784,15	5 352,45	
468	M	RS12013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	4,000	111,51	446,04	
469	M	RS12014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	74,34	520,38	
470	M	RS12015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	14,000	74,34	1 040,76	
471	M	RS12016	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	4,000	111,51	446,04	
472	M	RS12017	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	8,000	33,45	267,60	
473	M	RS12018	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	178,42	178,42	
474	M	RS12019	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	4,000	334,53	1 338,12	
475	M	RS12020	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	2,000	334,53	669,06	
476	M	RS12021	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	520,38	1 040,76	
477	M	RS12029	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, cívka 230V/50Hz	ks	2,000	334,53	669,06	
478	M	RS12022	Stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	892,08	1 784,16	
479	M	RS12023	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	334,53	669,06	
480	M	RS12024	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
481	M	RS12025	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	4,000	334,53	1 338,12	
482	M	RS12026	Svorka řadová 4 mm2	ks	84,000	10,41	874,44	
483	M	RS12027	Svorka řadová 16 mm2	ks	12,000	19,33	231,96	
484	M	RS12028	Vývodka do P 42	ks	42,000	59,47	2 497,74	
	D	741-RS1.3	ROZVADEČ RS1.3				108 317,82	
485	M	RS13001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 315modulů IP40/IP20 rozměry 826x1554x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	31 222,71	31 222,71	
486	M	RS13002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
487	M	RS13003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
488	M	RS13004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
489	M	RS13005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
490	M	RS13006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
491	M	RS13007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 125A/6 na DIN lištu	ks	1,000	1 784,15	1 784,15	
492	M	RS13008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
494	M	RS13010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	13,000	1 115,10	14 496,30	
495	M	RS13011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	8,000	1 115,10	8 920,80	
496	M	RS13012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 784,15	1 784,15	
497	M	RS13013	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	6,000	2 081,51	12 489,06	
498	M	RS13014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	9,000	111,51	1 003,59	
499	M	RS13015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	6,000	74,34	446,04	
500	M	RS13016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	38,000	74,34	2 824,92	
501	M	RS13017	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	6,000	111,51	669,06	
502	M	RS13018	Jistič 10kA jednopólový D20/1	ks	6,000	185,85	1 115,10	
503	M	RS13019	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	15,000	33,45	501,75	
504	M	RS13020	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
506	M	RS13022	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	4,000	260,19	1 040,76	
507	M	RS13023	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	2,000	297,36	594,72	
508	M	RS13024	Jistič 10kA trojpólový B40/3	ks	9,000	408,87	3 679,83	
509	M	RS13025	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	483,21	1 932,84	
510	M	RS13026	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	334,53	669,06	
511	M	RS13027	stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	4,000	520,38	2 081,52	
512	M	RS13028	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	4,000	334,53	1 338,12	
513	M	RS13029	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, cívka 230V/50Hz	ks	4,000	892,08	3 568,32	
514	M	RS13030	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
515	M	RS13031	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	334,53	669,06	
516	M	RS13032	Svorka řadová 4 mm2	ks	184,000	10,41	1 915,44	
517	M	RS13033	Svorka řadová 16 mm2	ks	16,000	18,58	297,28	
518	M	RS13034	Vývodka do P 42	ks	72,000	59,47	4 281,84	
	D	741-RS2.1	ROZVADEČ RS2.1				86 735,34	
519	M	RS21001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 216modulů IP40/IP20 rozměry 626x1554x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	31 222,71	31 222,71	
520	M	RS21002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
521	M	RS21003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
522	M	RS21004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
523	M	RS21005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
524	M	RS21006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
525	M	RS21007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 80A/6 na DIN lištu	ks	1,000	1 375,29	1 375,29	
526	M	RS21008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
528	M	RS21010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
529	M	RS21011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	14,000	1 115,10	15 611,40	
530	M	RS21012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	3,000	1 784,15	5 352,45	
531	M	RS21013	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	3,000	2 081,51	6 244,53	
532	M	RS21014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	4,000	111,51	446,04	
533	M	RS21015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	1,000	74,34	74,34	
534	M	RS21016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	18,000	74,34	1 338,12	
535	M	RS21017	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	7,000	33,45	234,15	
536	M	RS21018	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
537	M	RS21019	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	185,85	185,85	
538	M	RS21020	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	2,000	260,19	520,38	
539	M	RS21021	Jistič 10kA trojpólový B40/3	ks	3,000	408,87	1 226,61	
540	M	RS21022	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	483,21	1 932,84	
541	M	RS21023	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	1,000	334,53	334,53	
544	M	RS21026	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
546	M	RS21028	Svorka řadová 4 mm2	ks	96,000	10,41	999,36	
547	M	RS21029	Svorka řadová 16 mm2	ks	12,000	18,58	222,96	
548	M	RS21030	Vývodka do P 42	ks	44,000	59,47	2 616,68	
	D	741-RS2.2	ROZVADEČ RS2.2				73 515,46	
549	M	RS22001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 168modulů IP40/IP20 rozměry 626x1254x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	29 735,92	29 735,92	
550	M	RS22002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
551	M	RS22003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
552	M	RS22004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
553	M	RS22005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
554	M	RS22006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
555	M	RS22007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	1 375,29	1 375,29	
556	M	RS22008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
558	M	RS22010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	
559	M	RS22011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	
560	M	RS22012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 784,15	1 784,15	
561	M	RS22028	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	3,000	2 081,51	6 244,53	
562	M	RS22013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	4,000	111,51	446,04	
563	M	RS22014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	3,000	74,34	223,02	
564	M	RS22015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	15,000	74,34	1 115,10	
565	M	RS22016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	8,000	33,45	267,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
566	M	RS22017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
567	M	RS22018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	185,85	185,85	
568	M	RS22019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	483,21	1 932,84	
569	M	RS22020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	334,53	669,06	
570	M	RS22029	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	520,38	520,38	
571	M	RS22021	Stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	1,000	483,21	483,21	
572	M	RS22022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	1,000	334,53	334,53	
573	M	RS22023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
575	M	RS22025	Svorka řadová 4 mm2	ks	84,000	10,41	874,44	
576	M	RS22026	Svorka řadová 16 mm2	ks	12,000	18,58	222,96	
577	M	RS22027	Vývodka do P 42	ks	42,000	59,47	2 497,74	
	D	741-RS2.3	ROZVADEČ RS2.3				141 600,85	
578	M	RS23001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 216modulů IP40/IP20 rozměry 626x1554x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	31 222,71	31 222,71	
579	M	RS23002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
580	M	RS23003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
581	M	RS23004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
582	M	RS23005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
583	M	RS23006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	1,000	3 345,29	3 345,29	
584	M	RS23007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 40A/6 na DIN lištu	ks	2,000	483,21	966,42	
585	M	RS23008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
586	M	RS23009	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
587	M	RS23010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	1 115,10	12 266,10	
588	M	RS23011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	
589	M	RS23012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 784,15	1 784,15	
590	M	RS23013	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	4,000	2 081,51	8 326,04	
591	M	RS23014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	5,000	111,51	557,55	
592	M	RS23015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	5,000	74,34	371,70	
593	M	RS23016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	24,000	74,34	1 784,16	
594	M	RS23017	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	14,000	33,45	468,30	
595	M	RS23018	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
596	M	RS23019	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	185,85	185,85	
597	M	RS23020	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	6,000	260,19	1 561,14	
598	M	RS23021	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	408,87	817,74	
599	M	RS23033	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, cívka 230V/50Hz	ks	2,000	892,08	1 784,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	M	RS23022	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	2 601,89	5 203,78	
601	M	RS23023	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	520,38	1 040,76	
866	M	RS23035	Stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	
602	M	RS23024	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
603	M	RS23025	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	1,000	334,53	334,53	
604	M	RS23026	NZ1 - Stabilizovaný zdroj 230V/24VDC/2A	ks	1,000	1 858,49	1 858,49	
605	M	RS23027	E-DALI převodník DALI/NET	ks	1,000	8 920,77	8 920,77	
606	M	RS23028	R-DALI řídící jednotka DALI	ks	1,000	17 841,55	17 841,55	
607	M	RS23029	Z-DALI zdroj pro DALI sběrnici	ks	1,000	11 150,97	11 150,97	
608	M	RS23034	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro čízení vyhřívaných vpustí + čidlo teploty	ks	1,000	9 292,47	9 292,47	
609	M	RS23030	Svorka řadová 4 mm2	ks	172,000	10,41	1 790,52	
610	M	RS23031	Svorka řadová 16 mm2	ks	14,000	18,58	260,12	
611	M	RS23032	Vývodka do P 42	ks	68,000	59,47	4 043,96	
	D	741-RS3.1	ROZVADEČ RS3.1				68 809,73	
612	M	RS31001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 168modulů IP40/IP20 rozměry 626x1254x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	29 735,92	29 735,92	
613	M	RS31002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
614	M	RS31003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
615	M	RS31004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
616	M	RS31005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
617	M	RS31006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
618	M	RS31007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	334,53	334,53	
619	M	RS31008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
621	M	RS31010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	
622	M	RS31011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	3,000	1 115,10	3 345,30	
623	M	RS31012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 784,15	1 784,15	
624	M	RS31029	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	4,000	2 081,51	8 326,04	
625	M	RS31013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	5,000	111,51	557,55	
626	M	RS31014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	1,000	74,34	74,34	
627	M	RS31015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	24,000	74,34	1 784,16	
628	M	RS31016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	7,000	33,45	234,15	
629	M	RS31017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
630	M	RS31018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	185,85	185,85	
631	M	RS31019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	260,19	1 040,76	
632	M	RS31020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	1,000	408,87	408,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
635	M	RS31023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	520,38	520,38	
638	M	RS31030	Digitální denní spínací hodiny 230V 1zap/1vyp	ks	1,000	1 375,29	1 375,29	
639	M	RS31026	Svorka řadová 4 mm2	ks	74,000	10,41	770,34	
640	M	RS31027	Svorka řadová 16 mm2	ks	9,000	18,58	167,22	
641	M	RS31028	Vývodka do P 42	ks	38,000	59,47	2 259,86	
	D	741-RS3.2	ROZVADEČ RS3.2				87 153,93	
642	M	RS32001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 168modulů IP40/IP20 rozměry 626x1254x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	29 735,92	29 735,92	
643	M	RS32002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
644	M	RS32003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
645	M	RS32004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
646	M	RS32005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
647	M	RS32006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
648	M	RS32007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	334,53	334,53	
649	M	RS32008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
650	M	RS32009	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
651	M	RS32010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	8,000	1 115,10	8 920,80	
652	M	RS32011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	5,000	1 115,10	5 575,50	
653	M	RS32012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	2,000	1 784,15	3 568,30	
654	M	RS32029	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	3,000	2 081,51	6 244,53	
655	M	RS32013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	4,000	111,51	446,04	
656	M	RS32014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	3,000	74,34	223,02	
657	M	RS32015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	15,000	74,34	1 115,10	
658	M	RS32016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	33,45	301,05	
659	M	RS32017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
660	M	RS32018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	185,85	371,70	
661	M	RS32019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	260,19	1 040,76	
662	M	RS32020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	408,87	817,74	
663	M	RS32030	Multifunkční časové relé 1zap/1vy, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	892,08	892,08	
664	M	RS32021	Stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	1,000	2 601,89	2 601,89	
665	M	RS32022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	1,000	1 561,14	1 561,14	
666	M	RS32023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
668	M	RS32025	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení vyhřívaných vpustí + čidlo teploty	ks	1,000	9 292,47	9 292,47	
669	M	RS32026	Svorka řadová 4 mm2	ks	98,000	11,89	1 165,22	
670	M	RS32027	Svorka řadová 16 mm2	ks	12,000	18,58	222,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
671	M	RS32028	Vývodka do P 42	ks	44,000	59,47	2 616,68	
	D	741-RS3.3	ROZVADEČ RS3.3				100 349,80	
672	M	RS33001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 216modulů IP40/IP20 rozměry 626x1554x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	31 222,71	31 222,71	
673	M	RS33002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
674	M	RS33003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	371,70	371,70	
675	M	RS33004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	18,58	18,58	
676	M	RS33005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	185,85	185,85	
677	M	RS33006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	3 345,29	6 690,58	
678	M	RS33007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 40A/6 na DIN lištu	ks	1,000	334,53	334,53	
679	M	RS33008	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	312,23	312,23	
680	M	RS33009	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	1 115,10	1 115,10	
681	M	RS33010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	9,000	1 115,10	10 035,90	
682	M	RS33011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 115,10	7 805,70	
683	M	RS33012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	2,000	1 784,15	3 568,30	
684	M	RS33013	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	3,000	2 081,51	6 244,53	
685	M	RS33014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	7,000	111,51	780,57	
686	M	RS33015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	3,000	74,34	223,02	
687	M	RS33016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	18,000	74,34	1 338,12	
688	M	RS33017	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	10,000	33,45	334,50	
689	M	RS33018	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	334,53	334,53	
690	M	RS33019	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	185,85	371,70	
691	M	RS33020	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	8,000	260,19	2 081,52	
692	M	RS33021	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	408,87	817,74	
693	M	RS33030	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp, civka 230V/50Hz	ks	2,000	892,08	1 784,16	
694	M	RS33022	Stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	2 601,89	5 203,78	
695	M	RS33023	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	1 561,14	3 122,28	
696	M	RS33024	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	892,08	892,08	
698	M	RS33026	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení vyhřívaných vpustí + čidlo teploty	ks	1,000	9 292,47	9 292,47	
699	M	RS33027	Svorka řadová 4 mm2	ks	134,000	11,89	1 593,26	
700	M	RS33028	Svorka řadová 16 mm2	ks	12,000	18,58	222,96	
701	M	RS33029	Vývodka do P 42	ks	65,000	59,47	3 865,55	
	D	741-RKCH1	ROZVADEČ RKCH1 (doplnění stávajícho rozvaděče v objektu A)				5 497,56	
702	M	RKCH1001	Úprava stávajícího rozvaděče	kus	1,000	4 163,03	4 163,03	
703	M	RKCH1002	Propojení obvodů + propoj. lišty		1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
704	*M*	*RKCH1003*	*Jistič 10kA trojpólový B16/3*	*kus*	*1,000*	*334,53*	*334,53*	
	D	741-4	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.				707 139,09	
	D	*741-4MA*	*BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - Materiál*				*352 872,62*	
705	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*608,000*	*43,86*	*26 666,88*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		640,00*0,95 "0,95 kg/m		608,000			
706	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*483,600*	*29,74*	*14 382,26*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		780,00*0,62 "0,62 kg/m		483,600			
707	*M*	*35442143*	*pás zemnící 30x3,5mm nerez*	*kg*	*45,360*	*334,53*	*15 174,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		54*0,84 "0,84kg/m		45,360			
708	*M*	*35442137*	*drát D 10mm nerez*	*kg*	*42,160*	*156,11*	*6 581,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		68*0,62 "0,62kg/m		42,160			
709	*M*	*7414MA0003*	*Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m*	*m*	*190,000*	*70,62*	*13 417,80*	
710	*M*	*7414MA0004*	*Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m*	*m*	*680,000*	*63,19*	*42 969,20*	
711	*M*	*7414MA0005*	*Podpěra vedení PV 01 do zatepl.podkladů*	*ks*	*84,000*	*55,75*	*4 683,00*	
712	*M*	*7414MA0006*	*Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy*	*ks*	*586,000*	*33,45*	*19 601,70*	
713	*M*	*7414MA0007*	*Tyč jímací JR2,0m AlMgSi bez osazení*	*ks*	*20,000*	*892,08*	*17 841,60*	
714	*M*	*7414MA0008*	*Tyč jímací JR3,0m AlMgSi bez osazení*	*ks*	*17,000*	*1 040,76*	*17 692,92*	
715	*M*	*7414MA0009*	*Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče*	*ks*	*37,000*	*408,87*	*15 128,19*	
716	*M*	*7414MA0010*	*Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -*	*ks*	*94,000*	*631,89*	*59 397,66*	
717	*M*	*7414MA0011*	*Stříška ochranná OS 1*	*ks*	*37,000*	*33,45*	*1 237,65*	
718	*M*	*35442041*	*svorka uzemnění nerez k jímací tyči*	*ks*	*37,000*	*70,62*	*2 612,94*	*CS ÚRS 2024 01*
719	*M*	*35442029*	*svorka uzemnění nerez univerzální*	*ks*	*190,000*	*60,96*	*11 582,40*	*CS ÚRS 2024 01*
720	*M*	*35442033*	*svorka uzemnění nerez spojovací*	*ks*	*446,000*	*37,17*	*16 577,82*	*CS ÚRS 2024 01*
721	*M*	*35442037*	*svorka uzemnění nerez křížová*	*ks*	*12,000*	*71,37*	*856,44*	*CS ÚRS 2024 01*
722	*M*	*35442036*	*svorka uzemnění nerez připojovací*	*ks*	*28,000*	*81,77*	*2 289,56*	*CS ÚRS 2024 01*
723	*M*	*7414MA0017*	*Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm*	*ks*	*42,000*	*70,62*	*2 966,04*	
724	*M*	*35442040*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát*	*ks*	*156,000*	*63,19*	*9 857,64*	*CS ÚRS 2024 01*
725	*M*	*35442034*	*svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm*	*ks*	*28,000*	*59,47*	*1 665,16*	*CS ÚRS 2024 01*
726	*M*	*35442043*	*svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury*	*ks*	*28,000*	*66,16*	*1 852,48*	*CS ÚRS 2024 01*
727	*M*	*35442110*	*štítek plastový - čísla svodů*	*ks*	*26,000*	*55,75*	*1 449,50*	*CS ÚRS 2024 01*
728	*M*	*7414MA0022*	*Měřící zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm)*	*ks*	*26,000*	*1 784,15*	*46 387,90*	
	D	*741-4MTZ*	*BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - Montáž*				*354 266,47*	
729	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	694,000	59,47	41 272,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021*					
	VV		640+54 "FeZn + nerez		694,000			
730	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	848,000	59,47	50 430,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041*					
	VV		780+68 "FeZn + nerez		848,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
731	K	7414M00003	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	190,000	81,77	15 536,30	
732	K	7414M00004	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	680,000	81,77	55 603,60	
733	K	7414M00005	Podpěra vedení PV 01 do zatepl.podkladů	ks	84,000	55,75	4 683,00	
734	K	7414M00006	Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	586,000	55,75	32 669,50	
735	K	7414M00007	Tyč jímací JR2,0m AlMgSi bez osazení	ks	20,000	327,10	6 542,00	
736	K	7414M00008	Tyč jímací JR3,0m AlMgSi bez osazení	ks	17,000	490,64	8 340,88	
737	K	7414M00009	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	37,000	163,55	6 051,35	
738	K	7414M00010	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	94,000	327,10	30 747,40	
739	K	7414M00011	Stříška ochranná OS 1	ks	37,000	37,17	1 375,29	
740	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	37,000	37,17	1 375,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
741	K	7414M00013	Svorka SU nerez univerzální	ks	190,000	37,17	7 062,30	
742	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	ks	446,000	37,17	16 577,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
743	K	7414M00015	Svorka SK nerez křížová	ks	12,000	37,17	446,04	
744	K	7414M00016	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	28,000	37,17	1 040,76	
745	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	ks	42,000	37,17	1 561,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020					
746	K	7414M00018	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	156,000	37,17	5 798,52	
747	K	7414M00019	Svorka SZ nerez zkušební	ks	28,000	37,17	1 040,76	
748	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	ks	28,000	37,17	1 040,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420031					
749	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	ks	26,000	37,17	966,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083					
750	K	7414M00022	Měřící zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm)	ks	26,000	327,10	8 504,60	
751	K	7414M00023	Pronájem montážní prošiny 12m	den	7,000	1 700,00	11 900,00	
752	K	7414M00024	Zabezpečení pracoviště	h	42,000	380,00	15 960,00	
753	K	7414M00025	Koordinace s ostatními profesemi	h	48,000	380,00	18 240,00	
754	K	7414M00026	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.5 - Slaboproudé rozvody

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **9 089 567,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	9 089 567,58	12,00%	1 090 748,11

Cena s DPH **v CZK** **10 180 315,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.5 - Slaboproudé rozvody

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**9 089 567,58**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 089 567,58
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 089 567,58
742-1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.	3 774 822,79
742-1MA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál	1 822 225,10
742-1MTZ - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž	1 952 597,69
742-2 - KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.	349 566,54
742-2MA - KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál	214 279,85
742-2MTZ - KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž	135 286,69
742-3 - TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.	919 147,38
742-3MA - TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál	306 445,25
742-3MTZ - TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž	612 702,13
742-4 - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11.	2 055 770,37
742-4MA - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11. - Materiál	1 162 531,56
742-4MTZ - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11. - Montáž	893 238,81
742-5 - ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8.	761 546,24
742-5MA - ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8. - Materiál	291 636,56
742-5MTZ - ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8. - Montáž	469 909,68

742-6 - Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8.	204 190,27
742-6MA - Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8. - Materiál	156 347,62
742-6MTZ - Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8. - Montáž	47 842,65
DR1 - DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2.	629 305,64
DR1MA - DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Materiál	481 083,28
DR1MTZ - DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Montáž	148 222,36
DR2 - DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2.	395 218,35
DR2MA - DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Materiál	297 709,44
DR2MTZ - DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Montáž	97 508,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.5 - Slaboproudé rozvody

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 089 567,58**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 089 567,58	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				9 089 567,58	
	D	742-1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.				3 774 822,79	
	D	*742-1MA*	*STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál*				*1 822 225,10*	
1	*M*	*34121075*	*Optický kabel 12vláken SM 9/125µm 3,4mm B2caS1d1a1 + zafouknutí do mikrotrubičky*	*m*	*80,000*	*21,66*	*1 732,80*	
2	*M*	*7421MA0003*	*Svaření optického vlákna + broušení konektoru + ochrana sváru*	*ks*	*24,000*	*315,94*	*7 582,56*	
3	*M*	*7421MA0004*	*SHKFH-R 30x2x0,8 B2cas1ad1a1 - uložený volně*	*m*	*115,000*	*225,67*	*25 952,05*	
4	*M*	*34571828*	*Mikrotrubička MK 12/8mm HFFR silnostěnná*	*m*	*320,000*	*19,86*	*6 355,20*	
5	*M*	*34571886*	*Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování*	*ks*	*4,000*	*22,57*	*90,28*	
6	*M*	*7421MA0008*	*Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1*	*m*	*20 120,000*	*16,25*	*326 950,00*	
7	*M*	*7421MA0010*	*Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt*	*ks*	*35,000*	*315,94*	*11 057,90*	
8	*M*	*7421MA0011*	*Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt*	*ks*	*113,000*	*397,19*	*44 882,47*	
9	*M*	*34539059*	*Rámeček jednonásobný*	*ks*	*35,000*	*22,57*	*789,95*	
10	*M*	*34539060*	*Rámeček dvojnásobný*	*ks*	*113,000*	*36,11*	*4 080,43*	
11	*M*	*7421MA0014*	*WiFi Access Point Wi-Fi6 (IEEE 802.11ax) Přístupový bod 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ax, MIMO 3×3 - vnitřní i venkovní. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE*	*ks*	*32,000*	*4 423,22*	*141 543,04*	
12	*M*	*7421MA0015*	*IP EL.VRÁTNÝ 5tl. 1x hlavní jednotka bez kamery (AUDIO) 1x modul pěti tlačítky 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly*	*ks*	*8,000*	*22 116,09*	*176 928,72*	
13	*M*	*7421MA0016*	*IP ČTEČKA ČIPŮ 1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x krabice pro instalaci do zdi pro 1modul*	*ks*	*13,000*	*11 373,99*	*147 861,87*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*7421MA0018*	*kabel CXKH-R-O 2x2,5 B2cas1ad1a1 uložený pevně*	*m*	*490,000*	*22,57*	*11 059,30*	
15	*M*	*7421MA0019*	*H05VV-F 2x1.5 (CYSY) - uložený volně*	*m*	*296,000*	*19,86*	*5 878,56*	
16	*M*	*7421MA0020*	*Pomocný zdroj pro el.zámky, box 440x532x90mm se zdrojem 13V10A65Ah pro baterii max 12V/65Ah,*	*ks*	*2,000*	*2 166,47*	*4 332,94*	
17	*M*	*7421MA0021*	*baterie gelová 12V/65Ah pro EZS*	*ks*	*2,000*	*1 083,24*	*2 166,48*	
18	*M*	*7421MA0022*	*Stykač 2zap/20A cívka 12V/DC vypnutí napájení EKV povelem EPS*	*ks*	*2,000*	*586,75*	*1 173,50*	
19	*M*	*7421MA0023*	*Mini PC pro správu EKV (čtečky čipů) s předinstalovaným softwarem vhodné až pro 500 zařízení a 7000 uživatelů. Obsahuje základní licenci*	*ks*	*1,000*	*16 790,17*	*16 790,17*	
20	*M*	*7421MA0024*	*Licence pro 30 zařízení / 300uživatelů*	*ks*	*1,000*	*22 567,44*	*22 567,44*	
21	*M*	*7421MA0025*	*Čip - bezkontaktní klíčenka*	*ks*	*60,000*	*81,24*	*4 874,40*	
22	*M*	*7421MA0026*	*SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj stolní PoE napájení - Počet kláves: 27 , 7 programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps*	*ks*	*1,000*	*17 602,60*	*17 602,60*	
23	*M*	*7421MA0027*	*VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj PoE, 7“ bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE, Datová rozhraní: Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7” TFT-LCD dotykový, 800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba: Max. 10,54 W*	*ks*	*12,000*	*13 179,38*	*158 152,56*	
24	*M*	*7421MA0028*	*Přípojková telefonní skříň pro 100 párů + pilíř*	*ks*	*1,000*	*8 575,63*	*8 575,63*	
25	*M*	*7421MA0029*	*Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák*	*ks*	*2,000*	*4 017,00*	*8 034,00*	
26	*M*	*34571450*	*Krabice pr.68mm pod omítku*	*ks*	*162,000*	*10,83*	*1 754,46*	
27	*M*	*7421MA0031*	*Krabice odbočná pr.97mm*	*ks*	*149,000*	*22,57*	*3 362,93*	
28	*M*	*34571063*	*Trubka ohebná pr.23mm do betonu*	*m*	*3 180,000*	*20,76*	*66 016,80*	
29	*M*	*34571064*	*Trubka ohebná pr.29mm do betonu*	*m*	*6 430,000*	*26,18*	*168 337,40*	
30	*M*	*7421MA0034*	*Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm*	*ks*	*614,000*	*85,76*	*52 656,64*	
31	*M*	*7421MA0035*	*Plný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků*	*m*	*216,000*	*315,94*	*68 243,04*	
32	*M*	*7421MA0036*	*Plný kabelový žlab 60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků*	*m*	*168,000*	*496,48*	*83 408,64*	
33	*M*	*7421MA0037*	*Plný kabelový žlab 60x300 + VÍKO stoupací vedení uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků*	*m*	*340,000*	*586,75*	*199 495,00*	
34	*M*	*7421MA0038*	*Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)*	*ks*	*54,000*	*406,21*	*21 935,34*	
	D	*742-1MTZ*	*STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž*				*1 952 597,69*	
35	K	468081311	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	143,000	85,76	12 263,68	
36	K	468081312	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	64,000	99,30	6 355,20	
37	K	468101411	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	428,000	85,76	36 705,28	
38	K	468101413	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	376,000	135,40	50 910,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	468101431	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	314,000	315,94	99 205,16	
40	K	742121002	Optický kabel 12vláken SM 9/125µm 3,4mm B2caS1d1a1 + zafouknutí do mikrotrubičky	m	80,000	36,11	2 888,80	
41	K	742124001	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	20 120,000	18,05	363 166,00	
42	K	7421M00001	Měření optického vlákna	ks	24,000	135,40	3 249,60	
43	K	7421M00003	Svaření optického vlákna + broušení konektoru + ochrana sváru	ks	24,000	397,19	9 532,56	
44	K	7421M00004	SHKFH-R 30x2x0,8 B2cas1ad1a1 - uložený volně	m	115,000	99,30	11 419,50	
45	K	7421M00005	Ukončení kabelu SHKFH-R	ks	4,000	225,67	902,68	
46	K	7421M00006	Mikrotrubička MK 12/8mm HFFR silnostěnná	m	320,000	13,54	4 332,80	
47	K	7421M00007	Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování	ks	4,000	22,57	90,28	
48	K	7421M00009	Kontrola a měření jedné linky	ks	305,000	72,22	22 027,10	
49	K	7421M00010	Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	35,000	198,59	6 950,65	
50	K	7421M00011	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	113,000	315,94	35 701,22	
51	K	7421M00012	Rámeček jednonásobný	ks	35,000	9,03	316,05	
52	K	7421M00013	Rámeček dvojnásobný	ks	113,000	18,05	2 039,65	
53	K	7421M00014	WiFi Access Point Wi-Fi6 (IEEE 802.11ax) Přístupový bod 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ax, MIMO 3×3 - vnitřní i venkovní. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE	ks	32,000	631,89	20 220,48	
54	K	7421M00015	IP EL.VRÁTNÝ 5tl. 1x hlavní jednotka bez kamery (AUDIO) 1x modul pěti tlačítky 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly	ks	8,000	1 354,05	10 832,40	
55	K	7421M00016	IP ČTEČKA ČIPŮ 1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x krabice pro instalaci do zdi pro 1modul	ks	13,000	2 256,74	29 337,62	
56	K	7421M00017	Zapojení elektromechanického zámku - el.mech. zámek dodávka stavby elektromechanický zámek (ve funkci fail-safe – bez napětí otevřen).	ks	14,000	4 964,84	69 507,76	
57	K	7421M00018	kabel CXKH-R-O 2x2,5 B2cas1ad1a1 uložený pevně	m	490,000	36,11	17 693,90	
58	K	7421M00019	H05VV-F 2x1.5 (CYSY) - uložený volně	m	296,000	36,11	10 688,56	
59	K	7421M00020	Pomocný zdroj pro el.zámky, box 440x532x90mm se zdrojem 13V10A65Ah pro baterii max 12V/65Ah,	ks	2,000	397,19	794,38	
60	K	7421M00021	baterie gelová 12V/65Ah pro EZS	ks	2,000	198,59	397,18	
61	K	7421M00022	Stykač 2zap/20A cívka 12V/DC vypnutí napájení EKV povelem EPS	ks	2,000	198,59	397,18	
62	K	7421M00023	Mini PC pro správu EKV (čtečky čipů) s předinstalovaným softwarem vhodné až pro 500 zařízení a 7000 uživatelů. Obsahuje základní licenci	ks	1,000	631,89	631,89	
63	K	7421M00024	Licence pro 30 zařízení / 300uživatelů	ks	1,000	45,13	45,13	
64	K	7421M00025	Čip - bezkontaktní klíčenka	ks	60,000	4,51	270,60	
65	K	7421M00026	SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj stolní PoE napájení - Počet kláves: 27 , 7 programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps	ks	1,000	631,89	631,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	7421M00027	VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj PoE, 7“ bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE, Datová rozhraní: Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7” TFT-LCD dotykový, 800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba: Max. 10,54 W	ks	12,000	631,89	7 582,68	
67	K	7421M00028	Přípojková telefonní skříň pro 100 párů + pilíř	ks	1,000	1 354,05	1 354,05	
68	K	7421M00029	Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák	ks	2,000	631,89	1 263,78	
69	K	7421M00030	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	162,000	135,40	21 934,80	
70	K	7421M00031	Krabice odbočná pr.97mm	ks	149,000	135,40	20 174,60	
71	K	7421M00032	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	3 180,000	54,16	172 228,80	
72	K	7421M00033	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	6 430,000	54,16	348 248,80	
73	K	7421M00034	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	614,000	99,30	60 970,20	
74	K	7421M00035	Plný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	216,000	99,30	21 448,80	
75	K	7421M00036	Plný kabelový žlab 60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	168,000	198,59	33 363,12	
76	K	7421M00037	Plný kabelový žlab 60x300 + VÍKO stoupací vedení uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	340,000	297,89	101 282,60	
77	K	7421M00038	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	54,000	397,19	21 448,26	
78	K	7421M00044	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	86,000	135,40	11 644,40	
79	K	7421M00045	Frézování rýhy v betonu 60x150mm	m	94,000	225,67	21 212,98	
80	K	7421M00046	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	112,000	722,16	80 881,92	
81	K	7421M00047	Zabezpečení pracoviště	h	96,000	722,16	69 327,36	
82	K	7421M00048	Koordinace s ostatními profesemi	h	53,000	722,16	38 274,48	
83	K	7421M00049	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	94,000	722,16	67 883,04	
84	K	7421M00050	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
	D	742-2	KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.				349 566,54	
	D	*742-2MA*	*KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál*				*214 279,85*	
85	*M*	*7422MA0001*	*Venkovní 4megapixelová IP kamera s IR přísvitem do 30m, H.265 AcuSenSa,s objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67*	*ks*	*13,000*	*4 964,84*	*64 542,92*	
86	*M*	*7422MA0002*	*Vnitřní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8-12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67*	*ks*	*10,000*	*4 062,14*	*40 621,40*	
87	*M*	*7422MA0003*	*Držák kamery nástěnný*	*ks*	*23,000*	*406,21*	*9 342,83*	
88	*M*	*7422MA0004*	*Licence pro jednu kameru*	*ks*	*23,000*	*451,35*	*10 381,05*	
89	*M*	*7422MA0005*	*Datový switch PoE - 16portový switch, 2x Uplink 1Gb/s, 16x POE 100 Mb/s, max. výkon 230W, přenos až 250 m, SFP 445x386x45mm (1U) (např. VIAKOM DS-3E0318P-E)*	*ks*	*2,000*	*6 770,23*	*13 540,46*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	*M*	*7422MA0006*	*Megapixelové NVR Počet kamer IP: do 32 kamer; 32 kanálový NVR pro IP kamery s technologii AcuSense Video komprese H.265+/H.265/H-.264/H.264+/MPEG4 Maximální datový tok 256Mb/160Mb (záznam / odchozí) Živý náhled a ukládání záznamu s vysokým rozlišením až 12 MPix Synchronizované přehrávání 16 kanálů 4-kan. @ 4K nebo 8-kan. @ 1080p pro synchr. přehrávání/zo-brazení 2× HD VIDEO výstup (1× HDMI video výstup s rozl. až 4K + 1× VGA video výstup s rozl. 1920 × 1080) BNC video výstup 4× SATA HDD s kapacitou do 10GB 16× ALARM vstup / 4× ALARM výstup 1× USB3.0 + 2× USB2.0 2× Gb LAN (RJ45) 1× AUDIO vstup / výstup pro obousměrnou audio komunikaci Pokročilá technologie streamování umožňuje plynulý živý náhled i při zpomaleném síťovém přenosu. Provozní teplota –10°C do 55°C Pracovní vlhkost 10% až 90% Napájení 100–240 VAC; příkon 20W bez HDD Rozměry 445 × 400 × 71mm (š × h × v) Hmotnost (bez HDD)*	*ks*	*1,000*	*21 664,74*	*21 664,74*	
91	*M*	*7422MA0007*	*Licence - pro NVR základní base sw bez kamerových licencí. Základní vlastnosti: živé video a přehrávání záznamu z NVR/DVR, pokročilé funkce: 2 letý SUP (upgrade), Management poplachů, Google Map, Management událostí, Virtual Machine, připojení až 100 uživatelů současně,*	*ks*	*1,000*	*10 832,37*	*10 832,37*	
92	*M*	*7422MA0008*	*Licence - pro 1 kameru Software - licence pro připojení 1 kamery. Základní vlastnosti: živé video a přehrávání záznamu z NVR/DVR, pokročilé funkce: 2 letý SUP (upgrade),*	*ks*	*23,000*	*451,35*	*10 381,05*	
93	*M*	*7422MA0009*	*Pevný disk HDD 4TB verze 24x7edice pro aplikace do PC, DVR a NVR*	*ks*	*2,000*	*5 867,53*	*11 735,06*	
94	*M*	*7422MA0011*	*SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO PŘIPOJENÍ KAMERY v boxu IP66 (RJ45-PoE) dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení*	*ks*	*13,000*	*767,29*	*9 974,77*	
95	*M*	*7422MA0012*	*CYA (H05V-K) 6 zelenožlutý*	*m*	*780,000*	*14,44*	*11 263,20*	
	D	*742-2MTZ*	*KAMEROVÝ SYSTÉM položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž*				*135 286,69*	
96	K	7422M00001	Venkovní 4megapixelová IP kamera s IR přísvitem do 30m, H.265 AcuSenSa,s objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67	ks	13,000	631,89	8 214,57	
97	K	7422M00002	Vnitřní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8-12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67	ks	10,000	397,19	3 971,90	
98	K	7422M00003	Držák kamery nástěnný	ks	23,000	99,30	2 283,90	
99	K	7422M00004	Licence pro jednu kameru	ks	23,000	4,51	103,73	
100	K	7422M00005	Datový switch PoE - 16portový switch, 2x Uplink 1Gb/s, 16x POE 100 Mb/s, max. výkon 230W, přenos až 250 m, SFP 445x386x45mm (1U) (např. VIAKOM DS-3E0318P-E)	ks	2,000	1 354,05	2 708,10	
101	K	7422M00006	Megapixelové NVR Počet kamer IP: do 32 kamer; 32 kanálový NVR pro IP kamery s technologii AcuSense Video komprese H.265+/H.265/H-.264/H.264+/MPEG4 Maximální datový tok 256Mb/160Mb (záznam / odchozí) Živý náhled a ukládání záznamu s vysokým rozlišením až 12 MPix Synchronizované přehrávání 16 kanálů 4-kan. @ 4K nebo 8-kan. @ 1080p pro synchr. přehrávání/zo-brazení 2× HD VIDEO výstup (1× HDMI video výstup s rozl. až 4K + 1× VGA video výstup s rozl. 1920 × 1080) BNC video výstup 4× SATA HDD s kapacitou do 10GB 16× ALARM vstup / 4× ALARM výstup 1× USB3.0 + 2× USB2.0 2× Gb LAN (RJ45) 1× AUDIO vstup / výstup pro obousměrnou audio komunikaci Pokročilá technologie streamování umožňuje plynulý živý náhled i při zpomaleném síťovém přenosu. Provozní teplota –10°C do 55°C Pracovní vlhkost 10% až 90% Napájení 100–240 VAC; příkon 20W bez HDD Rozměry 445 × 400 × 71mm (š × h × v) Hmotnost (bez HDD)	ks	1,000	13 540,46	13 540,46	
102	K	7422M00007	Licence - pro NVR základní base sw bez kamerových licencí. Základní vlastnosti: živé video a přehrávání záznamu z NVR/DVR, pokročilé funkce: 2 letý SUP (upgrade), Management poplachů, Google Map, Management událostí, Virtual Machine, připojení až 100 uživatelů současně,	ks	1,000	9,03	9,03	
103	K	7422M00008	Licence - pro 1 kameru Software - licence pro připojení 1 kamery. Základní vlastnosti: živé video a přehrávání záznamu z NVR/DVR, pokročilé funkce: 2 letý SUP (upgrade),	ks	23,000	4,51	103,73	
104	K	7422M00009	Pevný disk HDD 4TB verze 24x7edice pro aplikace do PC, DVR a NVR	ks	2,000	198,59	397,18	
105	K	7422M00010	Programování a zkušební provoz	h	22,000	722,16	15 887,52	
106	K	7422M00011	SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO PŘIPOJENÍ KAMERY v boxu IP66 (RJ45-PoE) dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení	ks	13,000	198,59	2 581,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	7422M00012	CYA (H05V-K) 6 zelenožlutý	m	780,000	27,08	21 122,40	
108	K	7422M00013	Zabezpečení pracoviště	h	34,000	722,16	24 553,44	
109	K	7422M00014	Koordinace s ostatními profesemi	h	27,000	722,16	19 498,32	
110	K	7422M00015	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	25,000	722,16	18 054,00	
111	K	7422M00016	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 256,74	2 256,74	
	D	742-3	TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5.				919 147,38	
	D	*742-3MA*	*TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Materiál*				*306 445,25*	
112	*M*	*7423MA0001*	*Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně koax. kabel 1,13/4,8/6,8mm, stínení středový vodič pr.1,13mm (100% Cu) útlum 9dB/100m/200 MHz útlum 15dB/100m/600MHz útlum 31dB/100m/2150MHz*	*m*	*5 540,000*	*21,66*	*119 996,40*	
113	*M*	*7423MA0002*	*Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně koax. kabel 1,55/7,25/10,1mm, stínění středový vodič pr.1,55mm (100% Cu) útlum 6dB/100m/200 MHz útlum 10dB/100m/600MHz útlum 21dB/100m/2150MHz*	*m*	*94,000*	*26,18*	*2 460,92*	
114	*M*	*7423MA0003*	*F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu*	*ks*	*116,000*	*22,57*	*2 618,12*	
115	*M*	*7423MA0004*	*Kryt TV zásuvky, 1xTV, 1xSAT, 1xDAB, - design shodný se silnoproudem, bez rámečku*	*ks*	*77,000*	*85,76*	*6 603,52*	
116	*M*	*7423MA0005*	*Účastnická zásuvka, TV+DAB/R/DATA R65, koncová 4dB - frekvenční rozsah 5-1006MHz*	*ks*	*77,000*	*315,94*	*24 327,38*	
117	*M*	*7423MA0006*	*Rámeček dvojnásobný*	*ks*	*77,000*	*22,57*	*1 737,89*	
118	*M*	*7423MA0007*	*Rozvaděč RTV1 - pro max.48 TV přípojek, kabelové televize 1x trasový zesilovač akt. 5-65/85/204, 1218MHz - modulový, zisk 42/121dB, 2 výst., 65V AC - napájení po koax.kabelu kabelové televize 6x multitap 8x14dB, 5-1218MHz ¨- průch.útlum 6.1dB, odbočovací útlum 12.9-18.5dB 1x oceloplech.rozvodnice IP66 na povrch - rozměry 800x800x200mm +mont.deska +zámek*	*ks*	*1,000*	*25 817,15*	*25 817,15*	
119	*M*	*7423MA0008*	*Rozvaděč RTV2 - pro max.40 TV přípojek, kabelové televize 1x trasový zesilovač akt. 5-65/85/204, 1218MHz - modulový, zisk 42/121dB, 2 výst., 65V AC - napájení po koax.kabelu kabelové televize 5x multitap 8x14dB, 5-1218MHz ¨- průch.útlum 6.1dB, odbočovací útlum 12.9-18.5dB 1x oceloplech.rozvodnice IP66 na povrch - rozměry 800x800x200mm +mont.deska +zámek*	*ks*	*1,000*	*23 560,40*	*23 560,40*	
120	*M*	*34571450*	*Krabice pr.68mm pod omítku*	*ks*	*77,000*	*9,03*	*695,31*	
121	*M*	*7423MA0010*	*Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu*	*ks*	*194,000*	*135,40*	*26 267,60*	
122	*M*	*7423MA0011*	*Krabice odbočná pr.97mm*	*ks*	*82,000*	*18,05*	*1 480,10*	
123	*M*	*34571063*	*Trubka ohebná pr.23mm do betonu*	*m*	*1 162,000*	*20,76*	*24 123,12*	
124	*M*	*34571064*	*Trubka ohebná pr.29mm do betonu*	*m*	*824,000*	*26,18*	*21 572,32*	
125	*M*	*7423MA0014*	*Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)*	*ks*	*62,000*	*406,21*	*25 185,02*	
	D	*742-3MTZ*	*TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-5. - Montáž*				*612 702,13*	
126	K	468081311	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	112,000	67,70	7 582,40	
127	K	468081312	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	30,000	99,30	2 979,00	
128	K	468101411	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	368,000	85,76	31 559,68	
129	K	468101413	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	247,000	99,30	24 527,10	
130	K	468101431	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	164,000	225,67	37 009,88	
131	K	7423M00001	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně koax. kabel 1,13/4,8/6,8mm, stínení středový vodič pr.1,13mm (100% Cu) útlum 9dB/100m/200 MHz útlum 15dB/100m/600MHz útlum 31dB/100m/2150MHz	m	5 540,000	18,05	99 997,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	7423M00002	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně koax. kabel 1,55/7,25/10,1mm, stínění středový vodič pr.1,55mm (100% Cu) útlum 6dB/100m/200 MHz útlum 10dB/100m/600MHz útlum 21dB/100m/2150MHz	m	94,000	22,57	2 121,58	
133	K	7423M00003	F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu	ks	116,000	40,62	4 711,92	
134	K	7423M00004	Kryt TV zásuvky, 1xTV, 1xSAT, 1xDAB, - design shodný se silnoproudem, bez rámečku	ks	77,000	4,51	347,27	
135	K	7423M00005	Účastnická zásuvka, TV+DAB/R/DATA R65, koncová 4dB - frekvenční rozsah 5-1006MHz	ks	77,000	198,59	15 291,43	
136	K	7423M00006	Rámeček dvojnásobný	ks	77,000	18,05	1 389,85	
137	K	7423M00007	Rozvaděč RTV1 - pro max.48 TV přípojek, kabelové televize 1x trasový zesilovač akt. 5-65/85/204, 1218MHz - modulový, zisk 42/121dB, 2 výst., 65V AC - napájení po koax.kabelu kabelové televize 6x multitap 8x14dB, 5-1218MHz ¨- průch.útlum 6.1dB, odbočovací útlum 12.9-18.5dB 1x oceloplech.rozvodnice IP66 na povrch - rozměry 800x800x200mm +mont.deska +zámek	ks	1,000	7 672,93	7 672,93	
138	K	7423M00008	Rozvaděč RTV2 - pro max.40 TV přípojek, kabelové televize 1x trasový zesilovač akt. 5-65/85/204, 1218MHz - modulový, zisk 42/121dB, 2 výst., 65V AC - napájení po koax.kabelu kabelové televize 5x multitap 8x14dB, 5-1218MHz ¨- průch.útlum 6.1dB, odbočovací útlum 12.9-18.5dB 1x oceloplech.rozvodnice IP66 na povrch - rozměry 800x800x200mm +mont.deska +zámek	ks	1,000	7 672,93	7 672,93	
139	K	7423M00009	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	77,000	135,40	10 425,80	
140	K	7423M00010	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	194,000	135,40	26 267,60	
141	K	7423M00011	Krabice odbočná pr.97mm	ks	82,000	135,40	11 102,80	
142	K	7423M00012	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	1 162,000	54,16	62 933,92	
143	K	7423M00013	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	824,000	54,16	44 627,84	
144	K	7423M00014	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	62,000	406,21	25 185,02	
145	K	7423M00020	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	74,000	722,16	53 439,84	
146	K	7423M00021	Zabezpečení pracoviště	h	65,000	722,16	46 940,40	
147	K	7423M00022	Koordinace s ostatními profesemi	h	46,000	722,16	33 219,36	
148	K	7423M00023	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	74,000	722,16	53 439,84	
149	K	7423M00024	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 256,74	2 256,74	
	D	742-4	SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11.				2 055 770,37	
	D	*742-4MA*	*SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11. - Materiál*				*1 162 531,56*	
150	*M*	*7424MA0001*	*Terminál personálu IP*	*ks*	*3,000*	*22 206,36*	*66 619,08*	
151	*M*	*7424MA0002*	*Zásuvka ethernet IP*	*ks*	*3,000*	*315,94*	*947,82*	
152	*M*	*7424MA0003*	*Systémový server VoIP*	*ks*	*1,000*	*13 089,11*	*13 089,11*	
153	*M*	*7424MA0004*	*Napáječ 350W 24V IP*	*ks*	*3,000*	*857,56*	*2 572,68*	
154	*M*	*7424MA0005*	*Lůžková jednotka IP*	*ks*	*65,000*	*2 166,47*	*140 820,55*	
155	*M*	*7424MA0006*	*Závěs LJ s konektorem IP*	*ks*	*65,000*	*767,29*	*49 873,85*	
156	*M*	*7424MA0007*	*Signalizační jednotka IP*	*ks*	*8,000*	*3 249,71*	*25 997,68*	
157	*M*	*7424MA0008*	*Komunikační jednotka IP*	*ks*	*62,000*	*1 706,10*	*105 778,20*	
158	*M*	*7424MA0009*	*Služební jednotka s displejem IP*	*ks*	*2,000*	*11 193,45*	*22 386,90*	
159	*M*	*7424MA0010*	*Táhlo nouzového volání IP*	*ks*	*54,000*	*1 263,78*	*68 244,12*	
160	*M*	*7424MA0011*	*Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP*	*ks*	*65,000*	*1 489,45*	*96 814,25*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	*M*	*7424MA0012*	*Svítidlo IP*	*ks*	*70,000*	*767,29*	*53 710,30*	
162	*M*	*7424MA0013*	*Switch modul IP*	*ks*	*35,000*	*2 166,47*	*75 826,45*	
163	*M*	*7424MA0014*	*Switch 8 portů*	*ks*	*1,000*	*7 672,93*	*7 672,93*	
164	*M*	*7424MA0015*	*Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1*	*m*	*1 850,000*	*16,25*	*30 062,50*	
165	*M*	*7424MA0016*	*Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1*	*m*	*550,000*	*19,86*	*10 923,00*	
166	*M*	*7424MA0017*	*Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1*	*m*	*530,000*	*14,44*	*7 653,20*	
167	*M*	*7424MA0018*	*Konektor RJ45 včetně proměření*	*ks*	*347,000*	*76,73*	*26 625,31*	
168	*M*	*7424MA0021*	*Krabice KO97 pod omítku*	*ks*	*62,000*	*10,83*	*671,46*	
169	*M*	*7424MA0022*	*Krabice KT250*	*ks*	*35,000*	*40,62*	*1 421,70*	
170	*M*	*34571450*	*Krabice pr.68mm pod omítku*	*ks*	*274,000*	*10,83*	*2 967,42*	
171	*M*	*7424MA0025*	*SW aktivace sdruženého provozu*	*ks*	*3,000*	*7 672,93*	*23 018,79*	
172	*M*	*7424MA0026*	*SW historie volání*	*ks*	*1,000*	*4 062,14*	*4 062,14*	
173	*M*	*7424MA0027*	*SW licence Audio programu*	*ks*	*1,000*	*3 159,44*	*3 159,44*	
174	*M*	*7424MA0028*	*SW licence účastníka*	*ks*	*140,000*	*406,21*	*56 869,40*	
175	*M*	*7424MA0029*	*Trubka pr.25mm do betonu*	*m*	*2 250,000*	*18,05*	*40 612,50*	
176	*M*	*7424MA0030*	*vodič protahovací*	*m*	*2 250,000*	*4,51*	*10 147,50*	
177	*M*	*7424MA0031*	*Instalační rámeček malý*	*ks*	*120,000*	*40,62*	*4 874,40*	
178	*M*	*7424MA0032*	*Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)*	*ks*	*62,000*	*198,59*	*12 312,58*	
179	*M*	*7424MA0033*	*Zkratovací propojka (jumper)*	*ks*	*236,000*	*13,54*	*3 195,44*	
180	*M*	*7424MA0034*	*Instalační rámeček malý (SIJ)*	*ks*	*8,000*	*54,16*	*433,28*	
181	*M*	*7424MA0035*	*Instalační rámeček malý (ZE)*	*ks*	*3,000*	*54,16*	*162,48*	
182	*M*	*7424MA0036*	*Instalační rámeček střední (ZLJK)*	*ks*	*66,000*	*225,67*	*14 894,22*	
183	*M*	*7424MA0037*	*Instalační rámeček střední (SJD)*	*ks*	*2,000*	*225,67*	*451,34*	
184	*M*	*7424MA0038*	*Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm*	*ks*	*416,000*	*99,30*	*41 308,80*	
185	*M*	*7424MA0039*	*Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků*	*m*	*375,000*	*315,94*	*118 477,50*	
186	*M*	*7424MA0040*	*Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)*	*ks*	*44,000*	*406,21*	*17 873,24*	
	D	*742-4MTZ*	*SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.9-11. - Montáž*				*893 238,81*	
187	K	468081311	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	87,000	67,70	5 889,90	
188	K	468081312	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	49,000	198,59	9 730,91	
189	K	468101411	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	386,000	67,70	26 132,20	
190	K	468101413	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	257,000	99,30	25 520,10	
191	K	468101431	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	172,000	225,67	38 815,24	
192	K	7424M00001	Terminál personálu IP	ks	3,000	1 263,78	3 791,34	
193	K	7424M00002	Zásuvka ethernet IP	ks	3,000	315,94	947,82	
194	K	7424M00003	Systémový server VoIP	ks	1,000	2 256,74	2 256,74	
195	K	7424M00004	Napáječ 350W 24V IP	ks	3,000	397,19	1 191,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	7424M00005	Lůžková jednotka IP	ks	65,000	397,19	25 817,35	
197	K	7424M00006	Závěs LJ s konektorem IP	ks	65,000	198,59	12 908,35	
198	K	7424M00007	Signalizační jednotka IP	ks	8,000	225,67	1 805,36	
199	K	7424M00008	Komunikační jednotka IP	ks	62,000	225,67	13 991,54	
200	K	7424M00009	Služební jednotka s displejem IP	ks	2,000	1 263,78	2 527,56	
201	K	7424M00010	Táhlo nouzového volání IP	ks	54,000	297,89	16 086,06	
202	K	7424M00011	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	65,000	297,89	19 362,85	
203	K	7424M00012	Svítidlo IP	ks	70,000	198,59	13 901,30	
204	K	7424M00013	Switch modul IP	ks	35,000	397,19	13 901,65	
205	K	7424M00014	Switch 8 portů	ks	1,000	2 256,74	2 256,74	
206	K	7424M00015	Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	1 850,000	18,05	33 392,50	
207	K	7424M00016	Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1	m	550,000	36,11	19 860,50	
208	K	7424M00017	Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	530,000	18,05	9 566,50	
209	K	7424M00018	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	347,000	22,57	7 831,79	
210	K	7424M00019	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,000	451,35	451,35	
211	K	7424M00020	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	13 540,46	13 540,46	
212	K	7424M00021	Krabice KO97 pod omítku	ks	62,000	135,40	8 394,80	
213	K	7424M00022	Krabice KT250	ks	35,000	198,59	6 950,65	
214	K	7424M00023	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	274,000	135,40	37 099,60	
215	K	7424M00024	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	40 621,38	40 621,38	
216	K	7424M00025	SW aktivace sdruženého provozu	ks	3,000	1 354,05	4 062,15	
217	K	7424M00026	SW historie volání	ks	1,000	2 256,74	2 256,74	
218	K	7424M00027	SW licence Audio programu	ks	1,000	1 354,05	1 354,05	
219	K	7424M00028	SW licence účastníka	ks	140,000	40,62	5 686,80	
220	K	7424M00029	Trubka pr.25mm do betonu	m	2 250,000	36,11	81 247,50	
221	K	7424M00030	vodič protahovací	m	2 250,000	4,51	10 147,50	
222	K	7424M00031	Instalační rámeček malý	ks	120,000	9,03	1 083,60	
223	K	7424M00032	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	62,000	22,57	1 399,34	
224	K	7424M00033	Zkratovací propojka (jumper)	ks	236,000	18,05	4 259,80	
225	K	7424M00034	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	8,000	18,05	144,40	
226	K	7424M00035	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	3,000	18,05	54,15	
227	K	7424M00036	Instalační rámeček střední (ZLJK)	ks	66,000	18,05	1 191,30	
228	K	7424M00037	Instalační rámeček střední (SJD)	ks	2,000	18,05	36,10	
229	K	7424M00038	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	416,000	67,70	28 163,20	
230	K	7424M00040	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	44,000	406,21	17 873,24	
231	K	7424M00046	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	76,000	722,16	54 884,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	K	7424M00047	Zabezpečení pracoviště	h	132,000	722,16	95 325,12	
233	K	7424M00048	Koordinace s ostatními profesemi	h	52,000	722,16	37 552,32	
234	K	7424M00049	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	74,000	722,16	53 439,84	
235	K	7424M00050	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	4 062,14	4 062,14	
236	K	7424M0034	Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	375,000	198,59	74 471,25	
	D	742-5	ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8.				761 546,24	
	D	*742-5MA*	*ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8. - Materiál*				*291 636,56*	
237	*M*	*7425MA0001*	*kabel EZS SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1ad1a1 uložený pevně*	*m*	*1 560,000*	*19,86*	*30 981,60*	
238	*M*	*7425MA0002*	*kabel EZS SHKFH-R 3x2x0,8 B2cas1ad1a1 uložený volně*	*m*	*716,000*	*21,66*	*15 508,56*	
239	*M*	*7425MA0003*	*kabel CXKH-R 2x1 B2cas1ad1a1 uložený pevně*	*m*	*914,000*	*34,30*	*31 350,20*	
240	*M*	*7425MA0004*	*Ústředna EZS, 8 podsystémů /192 zón / 254 modulů, možnost bezdrátové nadstavby, tamperovaný box 400x350x170mm se zdrojem 13V10A65Ah pro baterii max 12V/65Ah,*	*ks*	*1,000*	*43 871,10*	*43 871,10*	
241	*M*	*7425MA0005*	*baterie gelová 12V (20Ah) pro EZS*	*ks*	*2,000*	*1 308,91*	*2 617,82*	
242	*M*	*7425MA0006*	*modul LAN/INTERNET*	*ks*	*1,000*	*7 763,20*	*7 763,20*	
243	*M*	*7425MA0007*	*modul GPRS komunikátor*	*ks*	*1,000*	*6 679,96*	*6 679,96*	
244	*M*	*7425MA0009*	*Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD.*	*ks*	*7,000*	*7 582,66*	*53 078,62*	
245	*M*	*7425MA0010*	*Vnitřní siréna - plochá piezosiréna 110dB/m s červeným blikačem.*	*ks*	*6,000*	*857,56*	*5 145,36*	
246	*M*	*7425MA0011*	*Sběrnicový expander 8 zón*	*ks*	*6,000*	*4 152,41*	*24 914,46*	
247	*M*	*7425MA0012*	*Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER)*	*ks*	*6,000*	*406,21*	*2 437,26*	
248	*M*	*7425MA0013*	*Magnetický kontakt*	*ks*	*14,000*	*315,94*	*4 423,16*	
249	*M*	*7425MA0014*	*Krabice odbočná (+TAMPER)*	*ks*	*14,000*	*76,73*	*1 074,22*	
250	*M*	*7425MA0015*	*Únikové zasklené tlačítko zelené (panic) IP24 1kt.rozpínací - přerušení napájení EMZ 1kt.spínací - signalizace do EZS*	*ks*	*12,000*	*1 660,96*	*19 931,52*	
251	*M*	*7425MA0016*	*Krabice odbočná pr.68mm*	*ks*	*42,000*	*13,54*	*568,68*	
252	*M*	*7425MA0017*	*Trubka ohebná pr.23mm*	*m*	*847,000*	*18,05*	*15 288,35*	
253	*M*	*7425MA0018*	*Trubka ohebná pr.29mm*	*m*	*516,000*	*27,08*	*13 973,28*	
254	*M*	*7425MA0019*	*Lišta vkládací 40x20mm*	*m*	*317,000*	*22,57*	*7 154,69*	
255	*M*	*7425MA0025*	*Protipožární tmel*	*ks*	*12,000*	*406,21*	*4 874,52*	
	D	*742-5MTZ*	*ESZ - zabezpečení únikových dveří položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-8. - Montáž*				*469 909,68*	
256	K	468081311	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	34,000	135,40	4 603,60	
257	K	468101411	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	449,000	85,76	38 506,24	
258	K	468101413	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	318,000	99,30	31 577,40	
259	K	7425M00001	kabel EZS SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1ad1a1 uložený pevně	m	1 560,000	36,11	56 331,60	
260	K	7425M00002	kabel EZS SHKFH-R 3x2x0,8 B2cas1ad1a1 uložený volně	m	716,000	36,11	25 854,76	
261	K	7425M00003	kabel CXKH-R 2x1 B2cas1ad1a1 uložený pevně	m	914,000	36,11	33 004,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	7425M00004	Ústředna EZS, 8 podsystémů /192 zón / 254 modulů, možnost bezdrátové nadstavby, tamperovaný box 400x350x170mm se zdrojem 13V10A65Ah pro baterii max 12V/65Ah,	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
263	K	7425M00005	baterie gelová 12V (20Ah) pro EZS	ks	2,000	198,59	397,18	
264	K	7425M00006	modul LAN/INTERNET	ks	1,000	1 263,78	1 263,78	
265	K	7425M00007	modul GPRS komunikátor	ks	1,000	1 263,78	1 263,78	
266	K	7425M00008	Programování ústředny, zkušební provoz a zaškolení obsluhy	h	1,000	22 567,44	22 567,44	
267	K	7425M00009	Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD.	ks	7,000	1 263,78	8 846,46	
268	K	7425M00010	Vnitřní siréna - plochá piezosiréna 110dB/m s červeným blikačem.	ks	6,000	315,94	1 895,64	
269	K	7425M00011	Sběrnicový expander 8 zón	ks	6,000	1 354,05	8 124,30	
270	K	7425M00012	Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER)	ks	6,000	198,59	1 191,54	
271	K	7425M00013	Magnetický kontakt	ks	14,000	315,94	4 423,16	
272	K	7425M00014	Krabice odbočná (+TAMPER)	ks	14,000	135,40	1 895,60	
273	K	7425M00015	Únikové zasklené tlačítko zelené (panic) IP24 1kt.rozpínací - přerušení napájení EMZ 1kt.spínací - signalizace do EZS	ks	12,000	297,89	3 574,68	
274	K	7425M00016	Krabice odbočná pr.68mm	ks	42,000	135,40	5 686,80	
275	K	7425M00017	Trubka ohebná pr.23mm	m	847,000	54,16	45 873,52	
276	K	7425M00018	Trubka ohebná pr.29mm	m	516,000	54,16	27 946,56	
277	K	7425M00019	Lišta vkládací 40x20mm	m	317,000	54,16	17 168,72	
278	K	7425M00023	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	76,000	270,81	20 581,56	
279	K	7425M00024	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	16,000	767,29	12 276,64	
280	K	7425M00025	Protipožární tmel	ks	12,000	406,21	4 874,52	
281	K	7425M00026	Programování ústředny a zkušební provoz	h	34,000	722,16	24 553,44	
282	K	7425M00027	Zabezpečení pracoviště	h	25,000	722,16	18 054,00	
283	K	7425M00028	Koordinace s ostatními profesemi	h	29,000	722,16	20 942,64	
284	K	7425M00029	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	4 062,14	4 062,14	
	D	742-6	Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8.				204 190,27	
	D	*742-6MA*	*Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8. - Materiál*				*156 347,62*	
285	*M*	*7426MA0001*	*Kompaktní přenosná indukční a komunikační smyčka. Nepotřebuje žádnou další instalaci. Smyčka je umístěna mezi lidmi, kteří mezi sebou komunikují. Hovor přijímá přes integrovaný mikrofon zvuky a přemění je na indukční signály. Přepnutím sluchadla do polohy T nebo MT slyšíte tyto signály v blízkosti smyčky (pouze do cca 1 m) ihned i Vy. Pro napájení může být použitý přiložený síťový adaptér nebo integrovanou nabíjecí baterii. Plně nabitá smyčka pracuje cca 4 hodiny. Rozměry: 200x185x70mm výstupní výkon: 2x5W, max.10W*	*ks*	*1,000*	*41 614,35*	*41 614,35*	
286	*M*	*7426MA0002*	*Docházkový terminál s čtečkou čipů a s biometrickou čtečkou otisku prstů Způsob identifikace: Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk Počet zaměstnanců: neomezeně Senzor otisků prstů: IB senzor s vysokou kvalitou čtení otisků prstů, zvládá přečíst i poškozené otisky Doba ověření:≤ 0,5s Čipy: EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz CPU: Čtyřjádrový, frekvence 2,16GHz Kapacita paměti: 300 000 záznamů + 6 000 otisků prstů + 10 000 čipů Displej: 8,9” dotykový kapacitní displej, 65 000 barev, rozlišení 1920 x 1200 bodů Full HD Tlačítka: Dotekový displej, tlačítka jsou volitelná Připojení k PC: Wi-Fi, přes sdílený cloud (ve stávajícím domově důchodců je instalovaný systém od fa.IreSoft - použitý systém musí být kompatabilní)*	*ks*	*1,000*	*75 916,86*	*75 916,86*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	*M*	*7426MA0003*	*docházkový čip RFID*	*ks*	*100,000*	*72,22*	*7 222,00*	
288	*M*	*7426MA0004*	*SOFTWARE docházka pro 100 zaměstnanců + licence pro docházkový systém*	*ks*	*1,000*	*31 594,41*	*31 594,41*	
	D	*742-6MTZ*	*Přepážková indukční smyčka + docházkový terminál položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-8. - Montáž*				*47 842,65*	
289	K	7426M00001	Kompaktní přenosná indukční a komunikační smyčka. Nepotřebuje žádnou další instalaci. Smyčka je umístěna mezi lidmi, kteří mezi sebou komunikují. Hovor přijímá přes integrovaný mikrofon zvuky a přemění je na indukční signály. Přepnutím sluchadla do polohy T nebo MT slyšíte tyto signály v blízkosti smyčky (pouze do cca 1 m) ihned i Vy. Pro napájení může být použitý přiložený síťový adaptér nebo integrovanou nabíjecí baterii. Plně nabitá smyčka pracuje cca 4 hodiny. Rozměry: 200x185x70mm výstupní výkon: 2x5W, max.10W	ks	1,000	13 540,46	13 540,46	
290	K	7426M00002	Docházkový terminál s čtečkou čipů a s biometrickou čtečkou otisku prstů Způsob identifikace: Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk Počet zaměstnanců: neomezeně Senzor otisků prstů: IB senzor s vysokou kvalitou čtení otisků prstů, zvládá přečíst i poškozené otisky Doba ověření:≤ 0,5s Čipy: EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz CPU: Čtyřjádrový, frekvence 2,16GHz Kapacita paměti: 300 000 záznamů + 6 000 otisků prstů + 10 000 čipů Displej: 8,9" dotykový kapacitní displej, 65 000 barev, rozlišení 1920 x 1200 bodů Full HD Tlačítka: Dotekový displej, tlačítka jsou volitelná Připojení k PC: Wi-Fi, přes sdílený cloud (ve stávajícím domově důchodců je instalovaný systém od fa.IreSoft - použitý systém musí být kompatabilní)	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
291	K	7426M00003	docházkový čip RFID	ks	100,000	4,51	451,00	
292	K	7426M00004	SOFTWARE docházka pro 100 zaměstnanců + licence pro docházkový systém	ks	1,000	451,35	451,35	
293	K	7426M00005	Propojení systému a konfigurace a školení obsluhy	h	8,000	1 354,05	10 832,40	
	D	DR1	DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2.				629 305,64	
	D	*DR1MA*	*DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Materiál*				*481 083,28*	
294	*M*	*DR1MA001*	*Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm*	*ks*	*2,000*	*26 178,23*	*52 356,46*	
295	*M*	*DR1MA002*	*NÁPLŇ ROZVADĚČCE DR1 1ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 2ks - optická vana - 24x port duplex LC/LC (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 8ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 17ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7x230Vzás s vypínačem a přepěťovou ochranou)*	*ks*	*1,000*	*41 163,00*	*41 163,00*	
296	*M*	*DR1MA003*	*modul SPF 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM*	*ks*	*16,000*	*3 159,44*	*50 551,04*	
297	*M*	*DR1MA004*	*Optický datový switch Přepínač L2 optický,24x 100/1000Mbps(SFP) + 4x 10G(SFP+), OAM(Ethernet demarcation device EDD + Metro Ethernet Forum MEF-9, MEF-14)*	*ks*	*1,000*	*46 940,27*	*46 940,27*	
298	*M*	*DR1MA005*	*Datový switch 24 portů + 4x SFP + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U*	*ks*	*8,000*	*16 790,17*	*134 321,36*	
299	*M*	*DR1MA006*	*IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA*	*ks*	*1,000*	*32 948,46*	*32 948,46*	
300	*M*	*DR1MA007*	*Software pro IP telefonní ústřednu. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000 Max. počet současných hovorů: až 600 Max. počet současně nahraných hovorů: až 400 Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci Telefonní seznam: až 10000 záznamů*	*ks*	*1,000*	*31 594,41*	*31 594,41*	
301	*M*	*DR1MA008*	*VoIP licence 1 uživatel*	*ks*	*32,000*	*496,48*	*15 887,36*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	*M*	*DR1MA009*	*Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přístup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení*	*ks*	*1,000*	*40 621,38*	*40 621,38*	
303	*M*	*DR1MA010*	*Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,*	*ks*	*2,000*	*5 867,53*	*11 735,06*	
304	*M*	*DR1MA011*	*Pigtail LC SM9/125 1m 0,9mm + svár*	*ks*	*24,000*	*406,21*	*9 749,04*	
305	*M*	*DR1MA012*	*Smrštitelná trubička*	*ks*	*24,000*	*58,68*	*1 408,32*	
306	*M*	*DR1MA013*	*LC-LC Duplex adaptér*	*ks*	*24,000*	*99,30*	*2 383,20*	
307	*M*	*DR1MA014*	*Patchcord LC-LC SM9/125 2m*	*ks*	*24,000*	*76,73*	*1 841,52*	
308	*M*	*DR1MA015*	*Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý*	*ks*	*40,000*	*22,57*	*902,80*	
309	*M*	*DR1MA016*	*Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý*	*ks*	*40,000*	*36,11*	*1 444,40*	
310	*M*	*DR1MA017*	*Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý*	*ks*	*40,000*	*40,62*	*1 624,80*	
311	*M*	*DR1MA018*	*Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený*	*ks*	*40,000*	*45,13*	*1 805,20*	
312	*M*	*DR1MA019*	*Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý*	*ks*	*40,000*	*45,13*	*1 805,20*	
	D	*DR1MTZ*	*DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Montáž*				*148 222,36*	
313	K	DR1M0001	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm	ks	2,000	8 575,63	17 151,26	
314	K	DR1M0002	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR1 1ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 2ks - optická vana - 24x port duplex LC/LC (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 8ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 17ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7x230Vzás s vypínačem a přepěťovou ochranou)	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
315	K	DR1M0003	modul SPF 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	ks	16,000	1 263,78	20 220,48	
316	K	DR1M0004	Optický datový switch Přepínač L2 optický,24x 100/1000Mbps(SFP) + 4x 10G(SFP+), OAM(Ethernet demarcation device EDD + Metro Ethernet Forum MEF-9, MEF-14)	ks	1,000	3 159,44	3 159,44	
317	K	DR1M0005	Datový switch 24 portů + 4x SFP + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U	ks	8,000	4 062,14	32 497,12	
318	K	DR1M0006	IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
319	K	DR1M0007	Software pro IP telefonní ústřednu. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000 Max. počet současných hovorů: až 600 Max. počet současně nahraných hovorů: až 400 Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci Telefonní seznam: až 10000 záznamů	ks	1,000	1 354,05	1 354,05	
320	K	DR1M0008	VoIP licence 1 uživatel	ks	32,000	22,57	722,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	DR1M0009	Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení	ks	1,000	18 053,95	18 053,95	
322	K	DR1M0010	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	2,000	451,35	902,70	
323	K	DR1M0011	Pigtail LC SM9/125 1m 0,9mm + svár	ks	24,000	225,67	5 416,08	
324	K	DR1M0012	Smrštitelná trubička	ks	24,000	9,03	216,72	
325	K	DR1M0013	LC-LC Duplex adaptér	ks	24,000	99,30	2 383,20	
326	K	DR1M0014	Patchcord LC-LC SM9/125 2m	ks	24,000	4,51	108,24	
327	K	DR1M0015	Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý	ks	40,000	4,51	180,40	
328	K	DR1M0016	Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý	ks	40,000	4,51	180,40	
329	K	DR1M0017	Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý	ks	40,000	4,51	180,40	
330	K	DR1M0018	Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený	ks	40,000	4,51	180,40	
331	K	DR1M0019	Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý	ks	40,000	4,51	180,40	
	D	DR2	DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2.				395 218,35	
	D	*DR2MA*	*DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Materiál*				*297 709,44*	
332	*M*	*DR2MA001*	*Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm*	*ks*	*2,000*	*26 178,23*	*52 356,46*	
333	*M*	*DR2MA002*	*NÁPLŇ ROZVADĚČE DR2 1ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 1ks - optická vana - 24x port duplex LC/LC (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 6ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 12ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7x230Vzás s vypínačem a přepěťovou ochranou)*	*ks*	*1,000*	*41 163,00*	*41 163,00*	
334	*M*	*DR2MA003*	*modul SPF 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM*	*ks*	*12,000*	*3 159,44*	*37 913,28*	
335	*M*	*DR2MA004*	*Datový switch 24 portů + 4x SFP + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U*	*ks*	*6,000*	*16 790,17*	*100 741,02*	
336	*M*	*DR2MA005*	*Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení*	*ks*	*1,000*	*40 621,38*	*40 621,38*	
337	*M*	*DR2MA006*	*Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,*	*ks*	*2,000*	*5 867,53*	*11 735,06*	
338	*M*	*DR2MA007*	*Pigtail LC SM9/125 1m 0,9mm + svár*	*ks*	*12,000*	*406,21*	*4 874,52*	
339	*M*	*DR2MA008*	*Smrštitelná trubička*	*ks*	*12,000*	*58,68*	*704,16*	
340	*M*	*DR2MA009*	*LC-LC Duplex adaptér*	*ks*	*12,000*	*99,30*	*1 191,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	*M*	*DR2MA010*	*Patchcord LC-LC SM9/125 2m*	*ks*	*12,000*	*76,73*	*920,76*	
342	*M*	*DR2MA011*	*Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý*	*ks*	*28,000*	*22,57*	*631,96*	
343	*M*	*DR2MA012*	*Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý*	*ks*	*28,000*	*36,11*	*1 011,08*	
344	*M*	*DR2MA013*	*Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý*	*ks*	*28,000*	*40,62*	*1 137,36*	
345	*M*	*DR2MA014*	*Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený*	*ks*	*30,000*	*45,13*	*1 353,90*	
346	*M*	*DR2MA015*	*Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý*	*ks*	*30,000*	*45,13*	*1 353,90*	
	D	*DR2MTZ*	*DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2. - Montáž*				*97 508,91*	
347	K	DR2M0001	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm	ks	2,000	8 575,63	17 151,26	
348	K	DR2M0002	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR2 1ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 1ks - optická vana - 24x port duplex LC/LC (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 6ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 12ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7x230Vzás s vypínačem a přepěťovou ochranou)	ks	1,000	22 567,44	22 567,44	
349	K	DR2M0003	modul SPF 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	ks	12,000	1 263,78	15 165,36	
350	K	DR2M0004	Datový switch 24 portů + 4x SFP + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U	ks	6,000	3 159,44	18 956,64	
351	K	DR2M0005	Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení	ks	1,000	18 053,95	18 053,95	
352	K	DR2M0006	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	2,000	451,35	902,70	
353	K	DR2M0007	Pigtail LC SM9/125 1m 0,9mm + svár	ks	12,000	225,67	2 708,04	
354	K	DR2M0008	Smrštitelná trubička	ks	12,000	9,03	108,36	
355	K	DR2M0009	LC-LC Duplex adaptér	ks	12,000	99,30	1 191,60	
356	K	DR2M0010	Patchcord LC-LC SM9/125 2m	ks	12,000	4,51	54,12	
357	K	DR2M0011	Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý	ks	28,000	4,51	126,28	
358	K	DR2M0012	Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý	ks	28,000	4,51	126,28	
359	K	DR2M0013	Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý	ks	28,000	4,51	126,28	
360	K	DR2M0014	Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený	ks	30,000	4,51	135,30	
361	K	DR2M0015	Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý	ks	30,000	4,51	135,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.6 - EPS

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 371 693,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 371 693,87	12,00%	284 603,26

Cena s DPH **v CZK** **2 656 297,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.6 - EPS

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 371 693,87**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 371 693,87
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 371 693,87
742EPS - EPS - elektrická požární signalizace	1 268 852,90
742EPS1 - EPS kabely a ukončení	208 530,64
742EPS1MA - EPS kabely a ukončení - Materiál	98 641,15
742EPS1MTZ - EPS kabely a ukončení - Montáž	109 889,49
742EPS2 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS	198 526,76
742EPS2MA - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS - Materiál	68 958,80
742EPS2MTZ - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS - Montáž	129 567,96
742EPS3 - EPS dodávky a přístroje	622 092,80
742EPS3MA - EPS dodávky a přístroje - Materiál	505 789,17
742EPS3MTZ - EPS dodávky a přístroje - Montáž	116 303,63
742EPS4 - EPS ostatní materiál a práce	63 273,78
742EPS4MTZ - EPS ostatní materiál a práce - Montáž	63 273,78
742EPS5 - Ostatní, revize a zkoušky	176 428,92

742EPS5MA - Ostatní, revize a zkoušky - Materiál	138 099,40
742EPS5MTZ - Ostatní, revize a zkoušky - Montáž	38 329,52
742ER - ER - EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 102 840,97
742ER1 - ER kabely a ukončení	139 152,94
742ER1MA - ER kabely a ukončení - Materiál	77 913,95
742ER1MTZ - ER kabely a ukončení - Montáž	61 238,99
742ER2 - Nosný materiál a práce pro rozvody ER	260 836,52
742ER2MA - Nosný materiál a práce pro rozvody ER - Materiál	112 456,96
742ER2MTZ - Nosný materiál a práce pro rozvody ER - Montáž	148 379,56
742ER3 - ER dodávky a přístroje	629 604,23
742ER3MA - ER dodávky a přístroje - Materiál	506 799,50
742ER3MTZ - ER dodávky a přístroje - Montáž	122 804,73
742ER4 - Ostatní, revize a zkoušky	73 247,28
742ER4MA - Ostatní, revize a zkoušky - Materiál	7 933,66
742ER4MTZ - Ostatní, revize a zkoušky - Montáž	65 313,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.6 - EPS

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 371 693,87**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 371 693,87	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 371 693,87	
	D	742EPS	EPS - elektrická požární signalizace				1 268 852,90	
	D	*742EPS1*	*EPS kabely a ukončení*				*208 530,64*	
	D	*742EPS1MA*	*EPS kabely a ukončení - Materiál*				*98 641,15*	
1	*M*	*742EPS1MA001*	*SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povchu na běžných příchytkách nebo žlabech*	*m*	*2 350,000*	*19,43*	*45 660,50*	
2	*M*	*742EPS1MA002*	*SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)*	*m*	*1 376,000*	*20,50*	*28 208,00*	
3	*M*	*742EPS1MA003*	*SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)*	*m*	*180,000*	*31,82*	*5 727,60*	
4	*M*	*742EPS1MA004*	*SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)*	*m*	*90,000*	*54,46*	*4 901,40*	
5	*M*	*742EPS1MA005*	*SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)*	*m*	*90,000*	*122,91*	*11 061,90*	
6	*M*	*742EPS1MA006*	*1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně*	*m*	*105,000*	*29,35*	*3 081,75*	
	D	*742EPS1MTZ*	*EPS kabely a ukončení - Montáž*				*109 889,49*	
7	K	742EPS1M001	SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povchu na běžných příchytkách nebo žlabech	m	2 350,000	22,48	52 828,00	
8	K	742EPS1M002	SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	1 376,000	22,48	30 932,48	
9	K	742EPS1M003	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	180,000	22,48	4 046,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	742EPS1M004	SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	90,000	22,48	2 023,20	
11	K	742EPS1M005	SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	90,000	32,11	2 889,90	
12	K	742EPS1M006	1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	105,000	22,48	2 360,40	
13	K	741132101	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	ks	41,000	80,29	3 291,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132101*					
14	K	741132128	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	ks	3,000	128,08	384,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132128*					
15	K	741132153	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 12x1,5 až 4 mm2	ks	6,000	160,57	963,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132153*					
16	K	742EPS1M010	Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče, pohony)	ks	38,000	267,62	10 169,56	
	D	*742EPS2*	*Nosný materiál a práce pro rozvody EPS*				*198 526,76*	
	D	*742EPS2MA*	*Nosný materiál a práce pro rozvody EPS - Materiál*				*68 958,80*	
17	*M*	*742EPS2MA001*	*Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO (8 ks svorek)*	*ks*	*6,000*	*791,94*	*4 751,64*	
18	*M*	*742EPS2MA002*	*Trubka ohebná DN25, vyšší mech.odolnost*	*m*	*172,000*	*12,85*	*2 210,20*	
19	*M*	*742EPS2MA003*	*Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost*	*m*	*96,000*	*33,60*	*3 225,60*	
20	*M*	*742EPS2MA004*	*Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně)*	*m*	*52,000*	*34,57*	*1 797,64*	
21	*M*	*742EPS2MA005*	*Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně)*	*m*	*34,000*	*124,07*	*4 218,38*	
22	*M*	*742EPS2MA006*	*Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po cca 0.5m)*	*ks*	*950,000*	*29,31*	*27 844,50*	
23	*M*	*742EPS2MA007*	*Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)*	*ks*	*540,000*	*18,39*	*9 930,60*	
24	*M*	*742EPS2MA008*	*Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m)*	*ks*	*90,000*	*26,70*	*2 403,00*	
25	*M*	*742EPS2MA009*	*Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)*	*m*	*76,000*	*165,49*	*12 577,24*	
	D	*742EPS2MTZ*	*Nosný materiál a práce pro rozvody EPS - Montáž*				*129 567,96*	
26	K	742EPS2M001	Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO (8 ks svorek)	ks	6,000	240,86	1 445,16	
27	K	742EPS2M002	Trubka ohebná DN25, vyšší mech.odolnost	m	172,000	48,17	8 285,24	
28	K	742EPS2M003	Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost	m	96,000	48,17	4 624,32	
29	K	742EPS2M004	Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně)	m	52,000	48,17	2 504,84	
30	K	742EPS2M005	Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně)	m	34,000	48,17	1 637,78	
31	K	742EPS2M006	Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po cca 0.5m)	ks	950,000	16,06	15 257,00	
32	K	742EPS2M007	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	540,000	16,06	8 672,40	
33	K	742EPS2M008	Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m)	ks	90,000	32,11	2 889,90	
34	K	742EPS2M009	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	76,000	160,57	12 203,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	172,000	112,40	19 332,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
36	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	110,000	160,57	17 662,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
37	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	ks	7,800	2 602,16	20 296,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
	VV		26,00*0,30		7,800			
38	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,240	1 433,70	1 777,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
39	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	2,480	1 433,70	3 555,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
	VV		1,240*2		2,480			
40	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,240	1 433,70	1 777,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
41	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,640	477,90	6 518,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	VV		1,240*11		13,640			
42	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,240	908,01	1 125,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
	D	*742EPS3*	*EPS dodávky a přístroje*				*622 092,80*	
	D	*742EPS3MA*	*EPS dodávky a přístroje - Materiál*				*505 789,17*	
43	*M*	*742EPS3MA001*	*4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU)*	*ks*	*1,000*	*43 230,52*	*43 230,52*	
44	*M*	*742EPS3MA002*	*Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU)*	*ks*	*1,000*	*5 192,52*	*5 192,52*	
45	*M*	*742EPS3MA003*	*AKU 12V, 17 Ah*	*ks*	*4,000*	*1 232,99*	*4 931,96*	
46	*M*	*742EPS3MA004*	*Rozhraní pro OPPO a ZDP*	*ks*	*1,000*	*5 724,75*	*5 724,75*	
47	*M*	*742EPS3MA005*	*Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny)*	*ks*	*8,000*	*2 027,37*	*16 218,96*	
48	*M*	*742EPS3MA006*	*Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky)*	*ks*	*3,000*	*19 024,67*	*57 074,01*	
49	*M*	*742EPS3MA007*	*Obslužné pole požární ochrany OPPO*	*ks*	*1,000*	*8 326,91*	*8 326,91*	
50	*M*	*742EPS3MA008*	*Klíčový trezor + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi*	*ks*	*1,000*	*23 592,90*	*23 592,90*	
51	*M*	*742EPS3MA009*	*Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65*	*ks*	*1,000*	*1 844,79*	*1 844,79*	
52	*M*	*742EPS3MA010*	*Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů)*	*ks*	*2,000*	*6 424,92*	*12 849,84*	
53	*M*	*742EPS3MA011*	*Vstupní modul na DIN lištu*	*ks*	*36,000*	*978,41*	*35 222,76*	
54	*M*	*742EPS3MA012*	*Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V*	*ks*	*26,000*	*1 380,88*	*35 902,88*	
55	*M*	*742EPS3MA013*	*Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku*	*ks*	*29,000*	*977,25*	*28 340,25*	
56	*M*	*742EPS3MA014*	*Krabička pod tlačítkový hlásič*	*ks*	*29,000*	*289,13*	*8 384,77*	
57	*M*	*742EPS3MA015*	*Univerzální patice pro detektory*	*ks*	*191,000*	*149,19*	*28 495,29*	
58	*M*	*742EPS3MA016*	*Analogový optickokouřový detektor*	*ks*	*185,000*	*998,66*	*184 752,10*	
59	*M*	*742EPS3MA017*	*Analogový teplotní detektor*	*ks*	*6,000*	*950,66*	*5 703,96*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*742EPS3MTZ*	*EPS dodávky a přístroje - Montáž*				*116 303,63*	
60	K	742EPS3M001	4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU)	ks	1,000	6 422,96	6 422,96	
61	K	742EPS3M002	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	1,000	337,21	337,21	
62	K	742EPS3M003	AKU 12V, 17 Ah	ks	4,000	64,23	256,92	
63	K	742EPS3M004	Rozhraní pro OPPO a ZDP	ks	1,000	802,87	802,87	
64	K	742EPS3M005	Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny)	ks	8,000	401,43	3 211,44	
65	K	742EPS3M006	Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky)	ks	3,000	2 140,99	6 422,97	
66	K	742EPS3M007	Obslužné pole požární ochrany OPPO	ks	1,000	2 676,23	2 676,23	
67	K	742EPS3M008	Klíčový trezor + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi	ks	1,000	2 676,23	2 676,23	
68	K	742EPS3M009	Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65	ks	1,000	240,86	240,86	
69	K	742EPS3M010	Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů)	ks	2,000	1 070,49	2 140,98	
70	K	742EPS3M011	Vstupní modul na DIN lištu	ks	36,000	535,25	19 269,00	
71	K	742EPS3M012	Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V	ks	26,000	535,25	13 916,50	
72	K	742EPS3M013	Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku	ks	29,000	267,62	7 760,98	
73	K	742EPS3M014	Krabička pod tlačítkový hlásič	ks	29,000	64,23	1 862,67	
74	K	742EPS3M015	Univerzální patice pro detektory	ks	191,000	60,22	11 502,02	
75	K	742EPS3M016	Analogový optickokouřový detektor	ks	185,000	192,69	35 647,65	
76	K	742EPS3M017	Analogový teplotní detektor	ks	6,000	192,69	1 156,14	
	D	*742EPS4*	*EPS ostatní materiál a práce*				*63 273,78*	
	D	*742EPS4MTZ*	*EPS ostatní materiál a práce - Montáž*				*63 273,78*	
77	K	742EPS4M001	Programování ústředny a zkušební provoz	ks	1,000	40 143,49	40 143,49	
78	K	742EPS4M002	Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO	ks	1,000	23 130,29	23 130,29	
	D	*742EPS5*	*Ostatní, revize a zkoušky*				*176 428,92*	
	D	*742EPS5MA*	*Ostatní, revize a zkoušky - Materiál*				*138 099,40*	
79	*M*	*742EPS5MA001*	*Měření přenosové cesty na PCO, projektová dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu na PCO*	*ks*	*1,000*	*132 999,19*	*132 999,19*	
80	*M*	*742EPS5MA003*	*Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů*	*ks*	*9,000*	*566,69*	*5 100,21*	
	D	*742EPS5MTZ*	*Ostatní, revize a zkoušky - Montáž*				*38 329,52*	
81	K	742EPS5M002	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek)	ks	16,000	321,15	5 138,40	
82	K	742EPS5M004	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	16,000	321,15	5 138,40	
83	K	742EPS5M005	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	535,25	6 423,00	
84	K	742EPS5M006	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,000	535,25	4 282,00	
85	K	742EPS5M007	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	ks	1,000	17 347,72	17 347,72	
	D	742ER	ER - EVAKUAČNÍ ROZHLAS				1 102 840,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*742ER1*	*ER kabely a ukončení*				*139 152,94*	
	D	*742ER1MA*	*ER kabely a ukončení - Materiál*				*77 913,95*	
86	*M*	*34111524*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2*	*m*	*2 617,000*	*29,35*	*76 808,95*	*CS ÚRS 2024 01*
87	*M*	*742ER1MA002*	*datový kabel FTP 4x2x0,5 B2ca,s1,d1 uložený volně*	*m*	*65,000*	*17,00*	*1 105,00*	
	D	*742ER1MTZ*	*ER kabely a ukončení - Montáž*				*61 238,99*	
88	K	742ER1M0001	1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	2 617,000	22,48	58 830,16	
89	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	65,000	16,06	1 043,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002*					
90	K	741132101	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	ks	17,000	80,29	1 364,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132101*					
	D	*742ER2*	*Nosný materiál a práce pro rozvody ER*				*260 836,52*	
	D	*742ER2MA*	*Nosný materiál a práce pro rozvody ER - Materiál*				*112 456,96*	
91	*M*	*742ER2MA001*	*Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost*	*m*	*65,000*	*33,60*	*2 184,00*	
92	*M*	*742ER2MA002*	*Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)*	*ks*	*5 200,000*	*18,39*	*95 628,00*	
93	*M*	*742ER2MA003*	*Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)*	*m*	*88,000*	*166,42*	*14 644,96*	
	D	*742ER2MTZ*	*Nosný materiál a práce pro rozvody ER - Montáž*				*148 379,56*	
94	K	742ER2M0001	Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost	m	65,000	48,17	3 131,05	
95	K	742ER2M0002	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	5 200,000	16,06	83 512,00	
96	K	742ER2M0003	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	88,000	160,57	14 130,16	
97	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	65,000	112,40	7 306,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411*					
98	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	110,000	160,57	17 662,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312*					
99	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,010	1 433,70	1 448,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111*					
100	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	2,020	1 433,70	2 896,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121*					
	VV		1,010*2		2,020			
101	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,010	1 433,70	1 448,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
102	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	11,110	1 433,70	15 928,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	VV		1,010*11		11,110			
103	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,010	908,01	917,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*742ER3*	*ER dodávky a přístroje*				*629 604,23*	
	D	*742ER3MA*	*ER dodávky a přístroje - Materiál*				*506 799,50*	
104	*M*	*742ER3MA001*	*Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2000W.*	*ks*	*1,000*	*40 187,73*	*40 187,73*	
105	*M*	*742ER3MA002*	*Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění*	*ks*	*4,000*	*47 723,79*	*190 895,16*	
106	*M*	*742ER3MA003*	*Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19" provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení.*	*ks*	*1,000*	*31 908,22*	*31 908,22*	
107	*M*	*742ER3MA004*	*Akumulátor 12V/100Ah*	*ks*	*2,000*	*5 499,23*	*10 998,46*	
108	*M*	*742ER3MA005*	*RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem*	*ks*	*1,000*	*15 028,56*	*15 028,56*	
109	*M*	*742ER3MA006*	*19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem*	*ks*	*1,000*	*673,96*	*673,96*	
110	*M*	*742ER3MA007*	*Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb*	*ks*	*1,000*	*12 936,40*	*12 936,40*	
111	*M*	*742ER3MA008*	*simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení*	*ks*	*17,000*	*755,27*	*12 839,59*	
112	*M*	*742ER3MA009*	*Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24*	*ks*	*18,000*	*773,71*	*13 926,78*	
113	*M*	*742ER3MA010*	*Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24*	*ks*	*246,000*	*499,96*	*122 990,16*	
114	*M*	*742ER3MA011*	*Zadní kryt pro reproduktory*	*ks*	*246,000*	*147,32*	*36 240,72*	
115	*M*	*742ER3MA012*	*Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24)*	*ks*	*264,000*	*68,84*	*18 173,76*	
	D	*742ER3MTZ*	*ER dodávky a přístroje - Montáž*				*122 804,73*	
116	K	742ER3M0001	Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2000W.	ks	1,000	4 281,97	4 281,97	
117	K	742ER3M0002	Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění	ks	4,000	2 140,99	8 563,96	
118	K	742ER3M0003	Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19" provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení.	ks	1,000	1 338,12	1 338,12	
119	K	742ER3M0004	Akumulátor 12V/100Ah	ks	2,000	160,57	321,14	
120	K	742ER3M0005	RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem	ks	1,000	3 211,48	3 211,48	
121	K	742ER3M0006	19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem	ks	1,000	96,34	96,34	
122	K	742ER3M0007	Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb	ks	1,000	802,87	802,87	
123	K	742ER3M0008	simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení	ks	17,000	160,57	2 729,69	
124	K	742ER3M0009	Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24	ks	18,000	214,10	3 853,80	
125	K	742ER3M0010	Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24	ks	246,000	267,62	65 834,52	
126	K	742ER3M0011	Zadní kryt pro reproduktory	ks	246,000	60,22	14 814,12	
127	K	742ER3M0012	Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24)	ks	264,000	64,23	16 956,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	*742ER4*	*Ostatní, revize a zkoušky*				*73 247,28*	
	D	*742ER4MA*	*Ostatní, revize a zkoušky - Materiál*				*7 933,66*	
128	*M*	*742ER4MA003*	*Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů*	*ks*	*14,000*	*566,69*	*7 933,66*	
	D	*742ER4MTZ*	*Ostatní, revize a zkoušky - Montáž*				*65 313,62*	
129	K	742ER4M0001	Měření srozumitelnosti nouzového zvukového systému + protokol dle ČSN EN 60849	ks	1,000	28 912,87	28 912,87	
130	K	742ER4M0002	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek)	ks	28,000	321,15	8 992,20	
131	K	742ER4M0004	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	16,000	321,15	5 138,40	
132	K	742ER4M0005	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	535,25	6 423,00	
133	K	742ER4M0006	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,000	535,25	4 282,00	
134	K	742ER4M0007	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	ks	1,000	11 565,15	11 565,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.8 - Plynová zařízení

KSO: 801 91 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **140 837,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	140 837,53	12,00%	16 900,50

Cena s DPH **v CZK** **157 738,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.8 - Plynová zařízení

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**140 837,53**
PSV - Práce a dodávky PSV	140 837,53
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	108 532,90
767 - Konstrukce zámečnické	32 304,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NSO 01 - Budova C
Úroveň 3:
ND.1.1.4.8 - Plynová zařízení

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**140 837,53**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 837,53	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				108 532,90	
1	K	723150312.1	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla DN 50 s tovární izolací	m	5,000	1 718,31	8 591,55	
	VV		"celková délka nového potrubí 5,0m"5,0		5,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3, D.1.1.4.8.4 a D.1.1.4.8.5"					
2	K	723229102	Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	soubor	2,000	212,40	424,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723229102*					
3	K	X.zaslepka	zátka s vnějším závitem č.290 DN 1/2" temperovaná litina černá	kus	2,000	266,56	533,12	
	VV		"celkem 2ks"2		2,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
4	K	X.havarijni.ventil	Elektromagnetický havarijní ventil, přírubový, bez proudu uzavřen	kus	1,000	15 929,95	15 929,95	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
5	K	Xregulator.tlaku01	Regulátor tlaku plynu s vnitřním snímáním tlaku, připojení DN25, výstup DN25, vstupní tlak 300 kPa, výstupní tlak 50 kPa včetně montáže	kus	1,000	28 727,02	28 727,02	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.5"					
6	K	Xregulator.tlaku02	Rohový regulátor tlaku plynu, připojení DN25, výstup DN25, vstupní tlak 50 kPa, výstupní tlak 2,0 kPa včetně montáže	kus	1,000	28 727,02	28 727,02	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
7	K	734421111.1	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-40 bar průměru 50 mm	kus	1,000	1 911,59	1 911,59	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.5"					
8	K	733193922d	Oblouk z potrubí hladkého 1/2", ukončení odvzdušňovacího potrubí	kus	1,000	2 070,89	2 070,89	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres. D.1.1.4.8.3 a D.1.1.4.8.4"					
9	K	predb.cena	výstražné tabulky	kus	3,000	302,67	908,01	
10	K	X.01.dvere	Dveřní samozavírač, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	4 035,59	4 035,59	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3"					
11	K	X.02.cidlo uniku	čidlo úniku plynu, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	2 123,99	2 123,99	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3"					
12	K	X.03.cidlo CO	čidlo CO, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	1 274,40	1 274,40	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres: D.1.1.4.8.3"					
13	K	X.04.revize	Revizní kniha plynovodu. Po ukončení montážních prací bude na průmyslový plynovod vyhotovena revizní kniha podle TD G 919 01. Revizní knihu v českém jazyce zpracovává dodavatel plynovodu ve dvou shodných provedeních.	kus	1,000	11 681,97	11 681,97	
14	K	X.05.vybav.kotelny	povinné vybavení kotelny dle ČSN 070703	kus	1,000	1 593,00	1 593,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 304,63	
15	K	13 231X040	Uhelnik rovnoram 11373 35x35x3mm- ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek	t	0,010	15 929,95	159,30	
16	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	0,800	10 619,97	8 495,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646412*					
	VV		1,00*0,80		0,800			
17	*M*	*553435491HUP*	*dvířka nerezová do niky s popisem HUP 1 000 mm x 800 mm*	*kus*	*1,000*	*6 106,48*	*6 106,48*	
18	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	159,30	1 593,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111*					
19	K	před.cena.15	konzola a objímka plynovodu s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí	kus	2,000	7 964,98	15 929,96	
20	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,025	796,50	19,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

KSO:
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 379 428,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 379 428,24	21,00%	499 679,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 879 108,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 379 428,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 379 428,24
1 - Zemní práce	790 955,90
2 - Zakládání	15 294,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	118 761,64
4 - Vodorovné konstrukce	48,17
5 - Komunikace pozemní	1 058 389,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 069,51
997 - Přesun sutě	123 590,04
998 - Přesun hmot	247 318,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 379 428,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 379 428,24	
	D	1	Zemní práce				790 955,90	
1	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	999,000	95,15	95 054,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111					
	VV		(57,00+92,00+322,00*0,18)*0,50 "skladba 1 skladba 5		103,480			
	VV		(198,50+24,00*0,25+27,20*0,25+26,50*0,25+25,25*0,25)*0,50 "skladba 2		112,119			
	VV		(1084,00+(60,0+54,00+69,00+20,00)*0,15+46,00*0,08)*0,50+0,586 "skladba 3		559,651			
	VV		447,50*0,50 "skladba 4		223,750			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		999,000			
2	*M*	*583312011X01*	*materiál vhodný do aktivní zóny*	*t*	*1 833,000*	*257,22*	*471 484,26*	
	VV		999,00*1,800 "viz položka 171152111		1 798,200			
	VV		19,200*1,800+0,24 "viz položka 174151101		34,800			
	VV		Součet		1 833,000			
3	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	216,296	424,80	91 882,54	
	VV		1138,40*0,10*1,900		216,296			
4	K	171201232X03	Uložení na recyklační skládku a poplatek za uložení smýcených křovin na recyklační skládce (skládkovné)	m2	29,000	84,96	2 463,84	
	VV		29,00 "viz položka 162301501		29,000			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	98,300	169,49	16 660,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		1,00*1,00*0,90*57-0,40*0,40*0,80*57		44,004			
	VV		5,55*0,75*1,10+19,90*0,75*1,10+2,55*(1,00+0,80)/2*1,10		23,521			
	VV		2,50*(1,00+0,90)/2*1,10+7,50*(1,10+0,80)/2*1,10		10,450			
	VV		7,50*(1,00+0,80)/2*1,10+5,65*(1,00+0,80)/2*1,10+0,094		13,113			
	VV		-(4,95*0,80*0,30+19,60*0,80*0,30+2,55*0,80*0,30+2,50*0,80*0,30+7,50*0,80*0,30*2+5,35*0,80*0,30)		-11,988			
	VV		Mezisoučet		79,100			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8					
	VV		32,00*1,00*0,60 "zásyp vybouraného základu		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		98,300			
6	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*131,000*	*257,22*	*33 695,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		79,100*1,650+0,485		131,000			
7	K	185852111X04	Následná péče trávníkové plochy sekání trávníků (6x ročně) hnojení trávníků (1x ročně) a zálivka (dle potřeby (i v zimě)) dle přílohy PD: D.1.2.1	m2	1 668,000	47,79	79 713,72	
	VV		1628,00+40,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 668,000			
	D	2	Zakládání				15 294,61	
8	K	211531112X02	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	4,500	1 204,30	5 419,35	
	VV		55,000*0,50*0,10+33,500*0,50*0,10+0,075 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		4,500			
9	K	211561112X01	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	8,200	1 204,30	9 875,26	
	VV		164,000*0,50*0,10 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		8,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				118 761,64	
10	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	57,000	576,45	32 857,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115*					
	VV		8+2+2+2+3+2+24+1		44,000			
	VV		3+1+1+5+3		13,000			
	VV		Součet		57,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.8					
11	*M*	*55342201F1*	*plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný čtyřhranný 60x40 mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*57,000*	*389,84*	*22 220,88*	
12	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	121,500	293,11	35 612,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171146*					
	VV		121,50 "viz příloha PD : D.1.2.1, D.1.2.2 a D.1.2.8		121,500			
13	*M*	*553424141F*	*plotový panel svařovaný 3D v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4 mm oka 50 x 200 mm povrchová úprava PZ komaxit dle přílohy PD : D.1.2.9*	*kus*	*50,000*	*487,54*	*24 377,00*	
	VV		121,500/2,50+1,40		50,000			
14	K	348272298X01	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za ztužení vylitím betonu C 16/20, včetně výztuže 2x BSt 500 Ø 10 mm, tloušťka zdiva 195 mm	m2	9,000	410,36	3 693,24	
	VV		9,000 "viz položka 348272113		9,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				48,17	
15	K	451579977X01	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva drceného frakce 4 - 8 mm	m2	4,200	11,47	48,17	
	VV		6,40*0,65+0,040 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		4,200			
	D	5	Komunikace pozemní				1 058 389,75	
16	K	564722110X02	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	92,000	151,02	13 893,84	
	VV		92,00 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		92,000			
17	K	571909111X03	Upravená lomová výsivka s rozprostřením a se zaválcováním frakce 0-4 mm tl. po zhutnění 40 mm	m2	92,000	6,69	615,48	
	VV		92,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		92,000			
18	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 397,000	229,39	320 457,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		498,50-40,30-146,00+0,80+1084,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1 397,000			
19	*M*	*59245020X1*	*dlažba skladebná betonová bez zkosených hran 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*508,000*	*344,09*	*174 797,72*	
	VV		(40,300+146,000)*1,03+(498,50-40,30-146,000)*1,01+0,789		508,000			
20	*M*	*592450291X01*	*dlažba zámková betonová bez zkosených hran 200x100mm tl 100mm přírodní*	*m2*	*1 077,000*	*506,57*	*545 575,89*	
	VV		1045*1,03+0,65		1 077,000			
21	*M*	*59245226*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*2,700*	*611,71*	*1 651,62*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		6,40*0,40*1,03+0,063		2,700			
22	*M*	*592450261X05*	*dlažba skladebná betonová bez zkosených hran na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. tl 60 mm odlišné barvy*	*m2*	*1,700*	*401,43*	*682,43*	
	VV		((2,00-0,16)*0,25+3,10*0,25+1,50*0,25)*1,03+0,042		1,700			
23	*M*	*592450271X06*	*dlažba skladebná betonová bez zkosených hran na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. tl 80 mm přírodní*	*m2*	*1,700*	*420,55*	*714,94*	
	VV		6,40*0,25*1,03+0,052		1,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 069,51	
24	K	915291114X01	Vodorovné dopravní značení symbol bílý V10f s předznačením na betonové dlažbě	kus	2,000	281,96	563,92	
	VV		2 "V10f viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.6		2,000			
25	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,500	584,10	3 796,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932111*					
	VV		2,50+4,00 "Ž1 Ž2 viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,500			
26	*M*	*592284371Ž1*	*žlab odvodňovací liniový DN 100 mm s krytem v třídě zatížení D400 včetně vpusti s košem délky 2,50 m*	*kus*	*1,000*	*7 964,98*	*7 964,98*	
27	*M*	*592284381Ž2*	*žlab odvodňovací liniový DN 100 mm s krytem v třídě zatížení D400 včetně vpusti s košem délky 4,00 m*	*kus*	*1,000*	*12 743,96*	*12 743,96*	
	D	997	Přesun sutě				123 590,04	
28	K	997221675X01	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	290,937	424,80	123 590,04	
	VV		2803,766*0,10 "10% hmotnosti		280,377			
	VV		48,00*2,200*0,10 "viz položka 129951121 10% hmotnosti		10,560			
	VV		Součet		290,937			
	D	998	Přesun hmot				247 318,62	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 451,369	100,89	247 318,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 02 - Přípojka plynu

KSO:	827 59 11	CC-CZ:	
Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024

Zadavatel:		IČ:	00278653
	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	DIČ:	CZ00278653
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	15028909
	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto	DIČ:	CZ15028909
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **62 305,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	62 305,86	12,00%	7 476,70

Cena s DPH **v CZK** **69 782,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 02 - Přípojka plynu

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 305,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 268,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 006,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 869,03
998 - Přesun hmot	1 392,87
PSV - Práce a dodávky PSV	318,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	318,60
M - Práce a dodávky M	2 718,72
21-M - Elektromontáže	573,48
23-M - Montáže potrubí	2 145,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 02 - Přípojka plynu

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 305,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 268,54	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 006,64	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	41,000	234,70	9 622,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001*					
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	817,21	817,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111*					
	VV		"sloupek pro fakturační měření" 1		1,000			
3	*M*	*55343511X01*	*plechové dvoukřídlé dveře 1500 x 1250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 566,73*	*7 566,73*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 869,03	
4	K	bet.loze	Betonové lože pod ztacené bednění	m3	0,137	3 419,63	468,49	
	VV		"šířka*výška*délka*2					
	VV		"Sloupek pro fakturační měření s dvířky 150x125cm"0,235*0,18*3,25		0,137			
	VV		Součet		0,137			
5	*M*	*59515403*	*tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 150mm*	*kus*	*18,000*	*60,53*	*1 089,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem pro základy přístřešku 18ks"18		18,000			
6	*M*	*130210300*	*ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové DIN 488, tyče 6, 12 a 14 m D 6 mm*	*t*	*0,035*	*29 735,92*	*1 040,76*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:*					
			Hmotnost: 0,222 kg/m					
	VV		"Hmotnost 0,22 kg/bm"					
	VV		"ocelové tyče do ztraceného bednění - 20ks po 0,8m na hlavní sloupek"					
	VV		"Sloupek pro fakturační měření s dvířky 150x125cm - 20ks"20*0,8*0,22/100		0,035			
	VV		Součet		0,035			
7	*M*	*58932940*	*beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8*	*m3*	*0,225*	*4 103,56*	*923,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"beton do ztracenového bednění"					
	VV		"šířka * délka * hloubka"0,1*3*0,75		0,225			
8	K	komplet	Kompletace ztraceného bednění, včetně zabetonování vyztužovacích tyčí a vyzdění příčkové zdi	hod	4,000	454,00	1 816,00	
	VV		"Uvažujeme 4h na zákldy přístřešku"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	Nátěr fasdády	Nátěr fasády venkovního zděného zdiva	hod	4,000	477,90	1 911,60	
	VV		"předpokládáme 4h"4		4,000			
10	*M*	*58562241*	*směs suchá lepící a stěrková disperzní*	*kg*	*15,000*	*77,42*	*1 161,30*	*CS ÚRS 2024 01*
11	*M*	*58562215*	*omítka akrylátová tenkovrstvá pastovitá probarvená škrábaná (zatíraná) zrnitost 1,5*	*t*	*0,015*	*68 817,41*	*1 032,26*	*CS ÚRS 2024 01*
12	*M*	*59531002*	*tvárnice pórobetonová P2-500 pro zdivo tl 100mm*	*m2*	*41,000*	*413,65*	*16 959,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 41ks"41		41,000			
13	*M*	*59640003*	*překlad keramický plochý š 115mm dl 1,75m*	*kus*	*6,000*	*302,67*	*1 816,02*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		"celkem 6ks"6		6,000			
14	K	Roplechovani	Oplechování nového přístřešku 1800x800 mm	soubor	1,000	3 154,13	3 154,13	
15	K	723R01300T00	Uklízení, odstranění a likvidace vybouraných hmot včetně odvozu na skládku	soub	1,000	8 495,98	8 495,98	
	D	998	Přesun hmot				1 392,87	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,086	451,35	1 392,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				318,60	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				318,60	
17	K	723220214	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení vnitřní závit G 1"	kus	1,000	106,20	106,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723220214*					
18	*M*	*OSM224*	*VÍČKO VNI.ZÁV. C.301 DN 1~*	*ks*	*1,000*	*106,20*	*106,20*	
	VV		"osazuje se po zhotovení přípojky, po osazení strojní části a provedení rozvodu domovního plynovodu bude ostraněno - celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
	VV		"viz.výkres: D.1.3.8"					
19	K	predb.cena	výstražné tabulky na dveřích sloupku pro HUP	kus	1,000	106,20	106,20	
	VV		"celkem - 1ks"1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				2 718,72	
	D	21-M	Elektromontáže				573,48	
20	K	Signal	Pasivní kulový marker (83 kHz), včetně připevnění	ks	1,000	233,64	233,64	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. tabulka: D.1.3.1. Technická zpráva"					
21	K	Signal-propoj-Cu	Propojení signalizačního vodiče na vodič	ks	1,000	339,84	339,84	
	VV		"propoj plynovodní přípojky na plynovod - 1ks"1		1,000			
	D	23-M	Montáže potrubí				2 145,24	
22	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	4,000	244,26	977,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205225*					
23	K	X.615080	Navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE d 50/32	kus	1,000	1 168,20	1 168,20	
	VV		"celkem 1ks"1		1,000			
	VV		"viz.výkres. D.1.3.8"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 03 - Venkovní kanalizace

KSO: 827 29 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 945 615,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 945 615,90	12,00%	353 473,91

Cena s DPH **v CZK** **3 299 089,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 03 - Venkovní kanalizace

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 945 615,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 945 615,90
1 - Zemní práce	216 189,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 850 543,99
4 - Vodorovné konstrukce	2 156,92
8 - Trubní vedení	876 725,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 945 615,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 945 615,90	
	D	1	Zemní práce				216 189,51	
1	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	208,582	339,84	70 884,51	
	VV		1097,800*0,10*1,900		208,582			
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	166,000	267,62	44 424,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		42,40*1,10*0,39-42,40*3,14*0,045*0,045 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		17,920			
	VV		12,30*1,20*0,52+25,80*1,20*0,47-12,30*3,14*0,11*0,11-25,80*3,14*0,085*0,085+0,821		21,995			
	VV		"viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4					
	VV		11,50*1,30*0,63+(74,38-0,92-17,59)*0,90*0,52+(2,07-0,92)*0,80*0,52		36,044			
	VV		-11,50*3,14*0,165*0,165-(74,38-0,92-17,59)*3,14*0,11*0,11-(2,07-0,92)*0,80*0,11*0,11		-3,117			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.6					
	VV		(29,41-2,35)*1,30*0,57+(39,21-29,41-2,35-3,20)*1,00*0,57+10,75*0,90*0,52		27,505			
	VV		-(29,41-2,35)*3,14*0,135*0,135-(39,21-29,41-2,35-3,20)*3,14*0,135*0,135-10,75*3,14*0,11*0,11		-2,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.7					
	VV		12,34*0,90*0,57+(56,47-1,84)*0,80*0,52+39,19*0,80*0,47		43,792			
	VV		-12,34*3,14*0,135*0,135-(56,47-1,84)*3,14*0,11*0,11-39,19*3,14*0,085*0,085		-3,671			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.8					
	VV		25,10*0,80*0,47-25,10*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.9		8,868			
	VV		17,30*0,80*0,47-17,30*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.10		6,112			
	VV		3,10*0,80*0,47+4,75*0,80*0,47-7,85*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.11		2,774			
	VV		přípojky					
	VV		1,50*1,30*0,57-1,50*3,14*0,135*0,135+8,50*0,80*0,47-8,50*3,14*0,085*0,085		4,029			
	VV		2,50*1,30*0,57-2,50*3,14*0,135*0,135+7,50*0,80*0,47-7,50*3,14*0,085*0,085		4,359			
	VV		3,50*0,80*0,47-3,50*3,14*0,085*0,085+1,00*0,80*0,47-1,00*3,14*0,085*0,085		1,590			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1					
	VV		Součet		166,000			
3	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*14,700*	*491,28*	*7 221,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		(42,40*1,10*0,19-42,40*3,14*0,045*0,045)*1,700+0,094 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		14,700			
4	*M*	*583373011X01*	*štěrkopísek frakce 0/15*	*t*	*267,000*	*350,78*	*93 658,26*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,40*1,10*0,20 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		9,328			
	VV		12,30*1,20*0,52+25,80*1,20*0,47-12,30*3,14*0,11*0,11-25,80*3,14*0,085*0,085		21,174			
	VV		"viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.4					
	VV		11,50*1,30*0,63+(74,38-0,92-17,59)*0,90*0,52+(2,07-0,92)*0,80*0,52		36,044			
	VV		-11,50*3,14*0,165*0,165-(74,38-0,92-17,59)*3,14*0,11*0,11-(2,07-0,92)*0,80*0,11*0,11		-3,117			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.6					
	VV		(29,41-2,35)*1,30*0,57+(39,21-29,41-2,35-3,20)*1,00*0,57+10,75*0,90*0,52		27,505			
	VV		-(29,41-2,35)*3,14*0,135*0,135-(39,21-29,41-2,35-3,20)*3,14*0,135*0,135-10,75*3,14*0,11*0,11		-2,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.7					
	VV		12,34*0,90*0,57+(56,47-1,84)*0,80*0,52+39,19*0,80*0,47		43,792			
	VV		-12,34*3,14*0,135*0,135-(56,47-1,84)*3,14*0,11*0,11-39,19*3,14*0,085*0,085		-3,671			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.8					
	VV		25,10*0,80*0,47-25,10*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.9		8,868			
	VV		17,30*0,80*0,47-17,30*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.10		6,112			
	VV		3,10*0,80*0,47+4,75*0,80*0,47-7,85*3,14*0,085*0,085 "viz přílohy PD : D.1.4.11		2,774			
	VV		přípojky					
	VV		1,50*1,30*0,57-1,50*3,14*0,135*0,135+8,50*0,80*0,47-8,50*3,14*0,085*0,085		4,029			
	VV		2,50*1,30*0,57-2,50*3,14*0,135*0,135+7,50*0,80*0,47-7,50*3,14*0,085*0,085		4,359			
	VV		3,50*0,80*0,47-3,50*3,14*0,085*0,085+1,00*0,80*0,47-1,00*3,14*0,085*0,085		1,590			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.1					
	VV		Mezisoučet		156,587			
	VV		156,587*1,700+0,802		267,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 850 543,99	
5	K	382431116AO	Akumulační objekt podzemní betonová skládaná prefabrikovaná nádrž délka 2,8 m šířka 3,3 m výška 1,0 m objem užitný 7,0 m3 posouzená na vztlak dle skutečné výšky hladiny podzemní vody revizní vstup poklop třídy B betonový vyrovnávací prstenec skruž betonová přechodová 62,5/100 cm kompozitový žebřík s ponorným čerpadlem pro dešťovou vodu technické parametry čerpadla max. průtok 95 l/min. max. výtlak 36 m hluk 46 dB jmenovitý výkon 900 W instalovaným trvale v nádrži včetně dopravy, osazení a montáže dle přílohy PD : D.1.4.16	kus	1,000	223 250,35	223 250,35	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.16		1,000			
6	K	382431117RO2	Retenční objekt 2 podzemní betonová skládaná prefabrikovaná nádrž pro zajištění regulovaného odtoku 1,0 l/s délka 10,3 m šířka 4,3 m výška 1,50 m objem 66,44 m3 posouzená na vztlak dle skutečné výšky hladiny podzemní vody dva revizní vstupy poklopy třídy B betonové vyrovnávací prstence skruže betonové přechodové 62,5/100 cm kompozitové žebříky včetně dopravy, osazení a montáže dle přílohy PD : D.1.4.15	kus	1,000	624 889,76	624 889,76	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.15		1,000			
7	K	382431218RO1	Retenční objekt 1 podzemní betonová skládaná prefabrikovaná nádrž pro zajištění regulovaného odtoku 1,0 l/s délka 6,1 m šířka 4,3 m výška 1,50 m objem 39,35 m3 posouzená na vztlak dle skutečné výšky hladiny podzemní vody dva revizní vstupy poklopy třídy D betonové vyrovnávací prstence skruže betonové přechodové 62,5/100 cm kompozitové žebříky včetně dopravy, osazení a montáže dle přílohy PD : D.1.4.14	kus	1,000	447 467,02	447 467,02	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.14		1,000			
8	K	386120103	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 6-10 l/s	kus	1,000	2 460,22	2 460,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/386120103*					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.12		1,000			
9	*M*	*594322111OLK1*	*odlučovač ropných látek železobetonový průtok 10L/s třídy I dle kap. 4 ČSN EN 858-2 typ s max. zbytkovým obsahem lehkých kapalin do 0,5 mg/l objem kalové jímky 1 000 L nátok a odtok DN 200 mm se zákrytovou deskou a poklopem průměru 600 mm D400 pod zpevněné plochy pojížděné nákladními automobily dle přílohy PD : D.1.4.12*	*kus*	*1,000*	*77 763,67*	*77 763,67*	
10	K	386120104	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 15 l/s	kus	1,000	3 275,52	3 275,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/386120104*					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.13		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*594322121OLK2*	*odlučovač ropných látek železobetonový průtok 15L/s třídy I dle kap. 4 ČSN EN 858-2 typ s max. zbytkovým obsahem lehkých kapalin do 0,5 mg/l objem kalové jímky 1 500 L nátok a odtok DN 200 mm se zákrytovou deskou a poklopem průměru 600 mm D400 pod zpevněné plochy pojížděné nákladními automobily dle přílohy PD : D.1.4.13*	*kus*	*1,000*	*98 867,67*	*98 867,67*	
12	K	386421211X01	Montáž betonové šachty čerpací stanice kruhového tvaru se zákrytovou deskou s poklopem, montáž ponorných čerpadel na vodících tyčích s manipulací pomocí, technologického vystrojení, montáže ovládání čerpadel elektrickým rozvaděčem v pilíři v blízkosti čerpací stanice na základě a montáže všech prvků vybavení čerpací stanice dle přílohy PD : D.1.4.5	kus	1,000	22 174,50	22 174,50	
13	*M*	*592267011ČS*	*Nádrž čerpací stanice betonová prefabrikovaná kruhového tvaru určená do míst se spodní hladinou vody a po vyhotovení je vodotěsná a samonosná s vnitřním průměrem 1 500 mm s vnějším průměrem 1 800 mm a výškou 3 700 mm s jedním obslužným otvorem 1 000 mm x 840 mm zakryta kruhovým poklopem třídy B400 včetně dopravy dle přílohy PD : D.1.4.5*	*kus*	*1,000*	*112 172,37*	*112 172,37*	
14	*M*	*426680011ČS*	*Technologie čerpací stanice dvě ponorná čerpadla čerpané množství 5,0 l/s H-výška 7,5 m čerpané medium splašková voda elektromotor 1,3 kW/2750 ot.min průchodnost kola 6 mm materiál litina na vodících tyčích s manipulací pomocí řetězu, technologické vystrojení DN 80 mm trubní rozvody DN 80 mm plast zpětná klapka DN 80 mm 2 ks uzavírací šoupě DN 80 mm 2 ks vodící trubky pro instalaci čerpadel řetěz 2ks spojovací materiál nerezový poklop 1 000 mm x 840 mm uzamykatelný vstupní nerezový žebřík a výsuvná nerezová madla včetně dopravy dle přílohy PD : D.1.4.5*	*kus*	*1,000*	*175 484,38*	*175 484,38*	
15	*M*	*426680021ČS*	*Elektrický rozvaděč pro automatické řízení dvou ponorných čerpadel a plovákových spínačů v samostatném plastovém pilíři u stěny objektu na betonovém základu včetně dopravy dle přílohy PD : D.1.4.5*	*kus*	*1,000*	*62 738,53*	*62 738,53*	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 156,92	
16	K	451541112X01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm	m3	2,200	980,42	2 156,92	
	VV		(1,30+2,60)/2*1,10*2*0,12 "viz přílohy PD : D.1.4.5		0,515			
	VV		3,14*1,47*1,47*0,12*2+0,057 "viz přílohy PD : D.1.4.12 a D.1.4.13		1,685			
	VV		Součet		2,200			
	D	8	Trubní vedení				876 725,48	
17	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	42,400	119,13	5 051,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871255202*					
	VV		42,40 "viz přílohy PD : D.1.4.1 a D.1.4.3		42,400			
18	*M*	*286133741SP*	*potrubí kanalizační tlakové PE100RC SDR11 dle DIN EN 12201 a Standardu PAS 1075 potrubí typu 2 90 x 8,2 mm*	*m*	*43,100*	*392,83*	*16 930,97*	
	VV		42,40*1,015+0,064		43,100			
19	K	877425123X01	Napojení potrubí kanalizačního tlakového z polyetylenu d 90 x 8,2 mm na stávající kanalizační stoku z betonových trub DN 500 mm včetně vyvrtání otvoru a potřebného materiálu	kus	1,000	14 336,96	14 336,96	
20	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 346,63	3 346,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103*					
	VV		1 "ŠS1 viz přílohy PD : D.1.4.20		1,000			
21	*M*	*592243591SS2*	*dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x120x25cm*	*kus*	*1,000*	*7 646,38*	*7 646,38*	
22	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	9,000	1 763,45	15 871,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302*					
	VV		7+2 "ŠD4 ŠD8 ŠD9 ŠD11 ŠD12 ŠD13 ŠD14 ŠS1 ŠS2 viz přílohy PD : D.1.4.20		9,000			
23	*M*	*592245501Š*	*deska betonová zákrytová šachty DN 1 000 mm kanalizační 100/62,5x18cm zatížení D400*	*kus*	*9,000*	*7 570,87*	*68 137,83*	
24	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*14,000*	*258,64*	*3 620,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		14 "viz přílohy PD : D.1.4.20		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	894412311ŠD1	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy D hloubka šachty 2,05 m kóta dna 365,67 mm kóta poklopu 367,72 m úhel odtok – přítok 180° odtok DN 300 mm přítok DN 300 mm napojení potrubí bezpečnostního přepadu DN 250 mm kóta 367,22 mm úhel 180° jeden boční přívod DN 250 mm úhel 114° do dna včetně montáže a osazení	kus	1,000	31 541,31	31 541,31	
26	K	894412312ŠD2	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy D se sedimentačním prostorem pro osazení vírového ventilu dodání a montáž vírového ventilu hloubka šachty 3,09 m kóta dna 364,68 mm kóta poklopu 367,77 m kóta nátoku a odtoku 365,68 úhel odtok – přítok 180° odtok DN 300 mm přítok DN 300 mm napojení potrubí bezpečnostního přepadu DN 250 mm kóta 367,22 mm včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
27	K	894412313ŠD3	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy D se sedimentačním prostorem pro osazení filtračního koše dodání a montáž filtračního koše hloubka šachty 2,18 m kóta dna 366,14 mm kóta poklopu 368,32 m kóta nátoku a odtoku 367,20 m úhel odtok – přítok 152° odtok DN 200 mm přítok DN 200 mm kóta 367,22 mm úhel 180° jeden boční přívod DN 250 mm úhel 114° do dna včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
28	K	894412314ŠD5	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy B hloubka šachty 2,30 m kóta dna 365,80 mm kóta poklopu 368,10 m úhel odtok – přítok 180° odtok DN 250 mm přítok DN 250 mm napojení potrubí bezpečnostního přepadu DN 250 mm kóta 367,33 mm úhel 180° včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
29	K	894412315ŠD6	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy B se sedimentačním prostorem pro osazení vírového ventilu dodání a montáž vírového ventilu hloubka šachty 3,29 m kóta dna 364,81 mm kóta poklopu 368,10 m kóta nátoku a odtoku 367,33 úhel odtok – přítok 242° odtok DN 250 mm přítok DN 250 mm napojení potrubí bezpečnostního přepadu DN 250 mm kóta 367,33 mm včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
30	K	894412316ŠD7	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy B se sedimentačním prostorem pro osazení filtračního koše dodání a montáž filtračního koše hloubka šachty 2,04 m kóta dna 366,12 mm kóta poklopu 368,16 m kóta nátoku a odtoku 367,12 m úhel odtok – přítok 180° odtok DN 250 mm přítok DN 250 mm kóta 367,12 mm včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
31	K	894412317ŠD10	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm poklop třídy B se sedimentačním prostorem pro osazení filtračního koše dodání a montáž filtračního koše hloubka šachty 1,88 m kóta dna 365,99 mm kóta poklopu 367,87 m kóta nátoku a odtoku 366,99 m úhel odtok – přítok 149° odtok DN 250 mm přítok DN 250 mm jeden boční přívod DN 150 mm úhel 94° kóta nátoku 366,99 m do dna včetně montáže a osazení	kus	1,000	103 837,82	103 837,82	
32	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	2 892,05	5 784,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112*					
	VV		2 "ŠD8 ŠD9 viz přílohy PD : D.1.4.20		2,000			
33	*M*	*552410061ŠD*	*poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 s odvětráním*	*kus*	*2,000*	*4 301,09*	*8 602,18*	
34	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	2 962,59	20 738,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
	VV		5+2 "ŠD4 ŠD11 ŠD12 ŠD13 ŠD14 ŠS1 ŠS2 viz přílohy PD : D.1.4.20		7,000			
35	*M*	*552410071Š*	*poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 s odvětráním*	*kus*	*7,000*	*3 345,29*	*23 417,03*	
36	K	899669111VO	Utěsnění prostupu kanalizačního potrubí PVC-U DN 300 mm betonovou protipovodňovou zdí tl. 300 mm včetně dodání materiálu	kus	1,000	28 673,92	28 673,92	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.4.17		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 04 - Přípojka vody

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **169 520,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	169 520,03	12,00%	20 342,40

Cena s DPH **v CZK** **189 862,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 04 - Přípojka vody

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**169 520,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	132 134,02
1 - Zemní práce	29 990,15
4 - Vodorovné konstrukce	287,59
8 - Trubní vedení	101 856,28
PSV - Práce a dodávky PSV	37 386,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	37 386,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 04 - Přípojka vody

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**169 520,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 134,02	
	D	1	Zemní práce				29 990,15	
1	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	16,000	874,75	13 996,00	
	VV		82,40*0,10*1,900+0,344		16,000			
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,000	178,56	3 749,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		(65,50-1,44)*0,363*0,90-(65,50-1,44)*3,14*0,0315*0,0315+0,271 "viz přílohy PD : D.1.5.5		21,000			
3	*M*	*583373011X01*	*štěrkopísek frakce 0/15*	*t*	*35,700*	*342,98*	*12 244,39*	
	VV		21,000*1,700		35,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				287,59	
4	K	451541112X01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm	m3	0,300	958,63	287,59	
	VV		1,64*0,10*1,44+0,064 "viz přílohy PD : D.1.5.4		0,300			
	D	8	Trubní vedení				101 856,28	
5	K	891211321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"	kus	1,000	1 164,83	1 164,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211321					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.4		1,000			
6	*M*	*42221424*	*šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2"*	*kus*	*1,000*	*5 877,81*	*5 877,81*	*CS ÚRS 2024 01*
7	*M*	*422911041X01*	*souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátko DN 50 mm*	*kus*	*1,000*	*28 036,72*	*28 036,72*	
8	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 118,99	3 118,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893420101					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.4		1,000			
9	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	1 601,64	1 601,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893420103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	*M*	*592244531VŠ*	*vodoměrná šachta betonová prefabrikovaná samonosná obdélníková vnitřní rozměr 1 200 x 1 000 x 1 800 mm pojížděná D400 dno, zákrytová deska, vodotěsný uzamykatelný pojízdný poklop s betonovým nástavcem a osazenými stupadly včetně dopravy*	*kus*	*1,000*	*57 605,18*	*57 605,18*	
11	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 180,16	1 180,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.5.1 a D.1.5.4		1,000			
12	*M*	*422913531Š*	*poklop litinový ventilový pro zemní soupravy s litinovou základovou deskou osazení do vozovky*	*kus*	*1,000*	*3 270,95*	*3 270,95*	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 386,01	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				37 386,01	
13	K	722270114VS	Vodoměrná sestava s vodoměrem na přívodu přechodka se závitem (spojka) kulový uzávěr redukce a převlečná matice za vodoměrem uklidňovací kus 5x DN vodoměru redukce a převlečná matice zpětná klapka průchozí uzávěr s vypouštěním přechodka se závitem (spojka) včetně montáže	soubor	1,000	37 382,29	37 382,29	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.5.4		1,000			
14	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,010	371,70	3,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 05 - Přípojka NN

KSO: 828 79 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 202 009,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 202 009,55	12,00%	144 241,15

Cena s DPH **v CZK** **1 346 250,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 05 - Přípojka NN

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 202 009,55**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 202 009,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 100 331,96
D.1.6 - IO 5 PŘÍPOJKA NN A VENKOVNÍ ROZVODY NN	1 100 331,96
741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů č.D.1.6.2	172 360,53
741-1MTZ - Montážní práce položka dle výkresů č.D.1.6.2	218 578,68
D - Dodávka	709 392,75
M - Práce a dodávky M	101 677,59
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	101 677,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 05 - Přípojka NN

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 202 009,55**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 202 009,55	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 100 331,96	
	D	D.1.6	IO 5 PŘÍPOJKA NN A VENKOVNÍ ROZVODY NN				1 100 331,96	
	D	*741-1MA*	*Montážní materiál položka dle výkresů č.D.1.6.2*				*172 360,53*	
1	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*132,000*	*12,65*	*1 669,80*	*CS ÚRS 2024 01*
2	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*116,000*	*20,70*	*2 401,20*	*CS ÚRS 2024 01*
3	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*198,000*	*20,70*	*4 098,60*	*CS ÚRS 2024 01*
4	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*45,000*	*56,42*	*2 538,90*	*CS ÚRS 2024 01*
5	*M*	*7411MA0005*	*1-CHBU 1x25 černá*	*m*	*24,000*	*140,17*	*3 364,08*	
6	*M*	*7411MA0006*	*1-CHBU 1x25 zelenožlutá*	*m*	*8,000*	*140,17*	*1 121,36*	
7	*M*	*34113127*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2*	*m*	*66,000*	*655,38*	*43 255,08*	*CS ÚRS 2024 01*
8	*M*	*34113241*	*kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2*	*m*	*98,000*	*408,35*	*40 018,30*	*CS ÚRS 2024 01*
9	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*95,000*	*44,33*	*4 211,35*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		100,00*0,95 "0,95 kg/m		95,000			
10	*M*	*7411MA0010*	*Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem*	*ks*	*8,000*	*21,65*	*173,20*	
11	*M*	*7411MA0011*	*Svorka SP 1 připojovací*	*ks*	*4,000*	*94,10*	*376,40*	
12	*M*	*7411MA0016*	*Trubka do země pr.40mm*	*m*	*121,000*	*11,11*	*1 344,31*	
13	*M*	*7411MA0017*	*Trubka ohebná pr.63mm do země*	*m*	*132,000*	*17,19*	*2 269,08*	
14	*M*	*7411MA0018*	*Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm*	*m*	*72,000*	*33,70*	*2 426,40*	
15	*M*	*7411MA0019*	*Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)*	*ks*	*1,000*	*9 335,85*	*9 335,85*	
16	*M*	*7411MA0020*	*Kabelová skříň pro montáž do výklenku ve zdi, vel. 374x858x242, včetně montáže - 3x sada pojistkových spodku vel.2 - 3x pojistka vel.2, 350A*	*ks*	*1,000*	*11 377,66*	*11 377,66*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*7411MA0021*	*Kabelová skříň pro montáž do výklenku ve zdi, vel. 374x858x242, včetně montáže - 1x sada pojistkových spodku vel.2 - 3x pojistka vel.2, 160A*	*ks*	*1,000*	*5 831,05*	*5 831,05*	
18	*M*	*7411MA0022*	*Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění*	*ks*	*6,000*	*2 867,39*	*17 204,34*	
19	*M*	*7411MA0023*	*Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění*	*ks*	*6,000*	*2 867,39*	*17 204,34*	
20	*M*	*7411MA0024*	*Naspojkování dvou kabelů AYKY 3x240+120 na stávající kabeley z trafostanice - vyhledeání kabelové trasy - bourání vozovky cca 4 m2 - hloubení jámy - obnažení dvou stávajících kabelů - spojka dvou kabelů AYKY 3x240+120*	*ks*	*1,000*	*2 139,23*	*2 139,23*	
	D	*741-1MTZ*	*Montážní práce položka dle výkresů č.D.1.6.2*				*218 578,68*	
21	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	132,000	24,73	3 264,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611*					
22	K	7411M0002	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	116,000	24,73	2 868,68	
23	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	198,000	24,73	4 896,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641*					
24	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	45,000	35,33	1 589,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642*					
25	K	7411M0005	1-CHBU 1x25 černá	m	24,000	70,65	1 695,60	
26	K	7411M0006	1-CHBU 1x25 zelenožlutá	m	8,000	70,65	565,20	
27	K	7411M0007	1-CYKY-J 4x50 - uložený pevně	m	66,000	176,63	11 657,58	
28	K	7411M0008	AYKY-J 3x240+120 - uložený pevně	m	98,000	264,95	25 965,10	
29	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	52,99	5 299,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021*					
30	K	7411M0010	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	ks	8,000	35,33	282,64	
31	K	7411M0011	Svorka SP 1 připojovací	ks	4,000	35,33	141,32	
32	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	ks	6,000	105,98	635,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103*					
33	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	ks	6,000	176,63	1 059,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145*					
34	K	741132137	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2	ks	2,000	423,92	847,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132137*					
35	K	741132144	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x240 mm2	ks	8,000	1 059,79	8 478,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132144*					
36	K	7411M0016	Trubka do země pr.40mm	m	121,000	52,99	6 411,79	
37	K	7411M0017	Trubka ohebná pr.63mm do země	m	132,000	52,99	6 994,68	
38	K	7411M0018	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	72,000	52,99	3 815,28	
39	K	7411M0019	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)	ks	1,000	3 532,63	3 532,63	
40	K	7411M0020	Kabelová skříň pro montáž do výklenku ve zdi, vel. 374x858x242, včetně montáže - 3x sada pojistkových spodku vel.2 - 3x pojistka vel.2, 350A	ks	1,000	3 532,63	3 532,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	7411M0021	Kabelová skříň pro montáž do výklenku ve zdi, vel. 374x858x242, včetně montáže - 1x sada pojistkových spodku vel.2 - 3x pojistka vel.2, 160A	ks	1,000	3 532,63	3 532,63	
42	K	7411M0022	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	6,000	1 766,31	10 597,86	
43	K	7411M0023	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	6,000	1 766,31	10 597,86	
44	K	7411M0024	Naspojkování dvou kabelů AYKY 3x240+120 na stávající kabeley z trafostanice - vyhledeání kabelové trasy - bourání vozovky cca 4 m2 - hloubení jámy - obnažení dvou stávajících kabelů - spojka dvou kabelů AYKY 3x240+120	ks	1,000	1 059,79	1 059,79	
45	K	7411M0025	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	42,000	353,26	14 836,92	
46	K	7411M0026	Zabezpečení pracoviště	h	28,000	588,77	16 485,56	
47	K	7411M0027	Koordinace s ostatními profesemi	h	25,000	588,77	14 719,25	
48	K	7411M0028	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	37,000	353,26	13 070,62	
49	K	7411M0029	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	17 204,35	17 204,35	
50	K	7411M0030	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	11 469,57	11 469,57	
51	K	7411M0031	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	1,000	11 469,57	11 469,57	
	D	*D*	*Dodávka*				*709 392,75*	
52	*M*	*7412MA0001*	*ZÁLOŽNÍ ZDROJ - Motorgenerátor výkon 110 kVA Stand-By, motor dieselový vodou chlazený, jistič a rozvaděč vlastní spotřeby, interní palivová nádrž, chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C, třída provedení G3. Kapotáž Eurosilent, garantované odhlučnění 68dB(A)/7m, povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalin -29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65 Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru - komunikace ModBus RTU Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů Externí AMF a nastavitelný snímač sítě. Ekologická vana pod soustrojím. Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE)*	*ks*	*1,000*	*565 067,36*	*565 067,36*	
53	*M*	*7412MA0002*	*ROZVADEČ ATS - skříň silového přepínání 160A 4P+4P IP54 - příslušenství záložního zdroje*	*ks*	*1,000*	*81 242,77*	*81 242,77*	
54	*M*	*7412MA0003*	*Doprava záložního zdroje od výrobce, před instalační konzultace s technikem-specialistou, složení na místě, nasunutí na připravený základ, + jeřábové práce, připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy*	*ks*	*1,000*	*63 082,62*	*63 082,62*	
	D	M	Práce a dodávky M				101 677,59	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				101 677,59	
55	K	460010016	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném nn	km	0,200	23 894,93	4 778,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010016*					
56	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	35,000	118,94	4 162,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172*					
57	K	460171324	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	75,000	141,25	10 593,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171324*					
58	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	185,000	12,19	2 255,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	220,000	96,64	21 260,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
60	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	121,000	43,49	5 262,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791112					
61	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	132,000	43,49	5 740,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791113					
62	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	72,000	55,91	4 025,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114					
63	K	7413M0009	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	m	6,000	49,23	295,38	
64	K	7413M0010	výkop pro základový díl a osazení pojistkové skříně	ks	1,000	7 168,48	7 168,48	
65	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 (zhutnění 45 MPa)	m	35,000	85,49	2 992,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182					
66	K	460451334	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 (zhutnění 45 MPa)	m	75,000	100,36	7 527,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451334					
67	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	36,000	34,20	1 231,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
68	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	396,000	8,92	3 532,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
	VV		36,00*11		396,000			
69	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,400	237,89	16 271,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		36,00*1,90		68,400			
70	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	110,000	41,63	4 579,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 06 - Venkovní osvětlení

KSO:	828 89 11	CC-CZ:	
Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024

Zadavatel:		IČ:	00278653
	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	DIČ:	CZ00278653
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	15028909
	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto	DIČ:	CZ15028909
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 074 891,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 074 891,34	21,00%	225 727,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 300 618,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 06 - Venkovní osvětlení

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 074 891,34**
PSV - PSV	1 074 891,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	579 950,35
D.1.7. - IO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	579 950,35
741-1MTZ - Montážní práce položka dle výkresů č. D.1.11.2	247 260,99
741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů č. D.1.11.2	332 689,36
M - Práce a dodávky M	494 940,99
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích položka dle výkresů č. D.1.11.2	494 940,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 06 - Venkovní osvětlení

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 074 891,34**	
	D	PSV	PSV				1 074 891,34	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				579 950,35	
	D	D.1.7.	IO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ				579 950,35	
	D	*741-1MTZ*	*Montážní práce položka dle výkresů č. D.1.11.2*				*247 260,99*	
1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	116,000	23,61	2 738,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611*					
2	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	450,000	50,58	22 761,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122623*					
3	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	ks	30,000	168,60	5 058,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145*					
4	K	7411M0003	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	17 921,20	17 921,20	
5	K	7411M0005	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	135,000	23,61	3 187,35	
6	K	7411M0006	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	566,000	50,58	28 628,28	
7	K	7411M0007	A -Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 13,2W 6LED, 3000 K, CRI=70, optika DM50, 1650 lm, včetně stmívání 9,5 W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,	ks	4,000	421,51	1 686,04	
8	K	7411M0008	B - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 14,5W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DM50 BL1, 2000 lm, včetně stmívání 10,5W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,	ks	1,000	421,51	421,51	
9	K	7411M0009	C - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 18W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DW50, 2500 lm, včetně stmívání 13,2W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,	ks	4,000	421,51	1 686,04	
10	K	7411M0010	D - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 16W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DW50, 2250 lm, včetně stmívání 11,7W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,	ks	5,000	421,51	2 107,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	7411M0011	E - Svítidlo LED 7W/1000lm, IP66, IK10 + nerezový sloupek, celková výška 1004mm, pr.232mm,	ks	6,000	1 053,77	6 322,62	
12	K	7411M0012	Stožár bezpaticový 5m 114/89/60 žár.zinek - stožár s ochranou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.	ks	14,000	1 348,82	18 883,48	
13	K	7411M0013	Stožárová svorkovnice + 2x pojistka 6A	ks	14,000	337,21	4 720,94	
14	K	7411M0014	El. výzbroj stožáru	ks	14,000	337,21	4 720,94	
15	K	7411M0015	Základový díl ke sloupkovému svítidlu výšky 1m	ks	6,000	505,81	3 034,86	
16	K	7411M0016	ZEMNÍ ODBOČOVACÍ T-SPOJKA IP68 (do 3x4mm)	ks	6,000	252,90	1 517,40	
17	K	7411M0017	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	40,000	118,02	4 720,80	
18	K	7411M0018	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	18,000	168,60	3 034,80	
19	K	7411M0019	Víko betonového žlabu	m	18,000	84,30	1 517,40	
20	K	7411M0020	Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	1 686,03	3 372,06	
21	K	7411M0021	Pronájem montážní prošiny 10m	den	4,000	4 181,61	16 726,44	
22	K	7411M0022	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	14 336,96	14 336,96	
23	K	7411M0023	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	7 168,48	7 168,48	
24	K	7411M0024	Zabezpečení pracoviště	h	30,000	562,01	16 860,30	
25	K	7411M0025	Koordinace s ostatními profesemi	h	18,000	562,01	10 116,18	
26	K	7411M0026	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	16,000	337,21	5 395,36	
27	K	7411M0027	Zemní zalévací spojka odbočná + svorky, kabel hlavního vedení 4x2,5-4x25mm2, kabel odbočný 4x2,5-4x25mm2 pro spojení kabelů Cu/Al	ks	4,000	843,01	3 372,04	
28	K	7411M0028	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	m	14,000	26,98	377,72	
29	K	7411M0029	Trubka ohebná do betonu DN29mm	m	14,000	50,58	708,12	
30	K	7411M0030	Trubka PVC do základu pro stožár	ks	14,000	168,60	2 360,40	
31	K	7411M0031	Trubka ohebná do země DN63mm	m	566,000	50,58	28 628,28	
32	K	7411M0032	Svorka SP 1 připojovací	ks	54,000	33,72	1 820,88	
33	K	7411M0033	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	ks	40,000	33,72	1 348,80	
	D	*741-1MA*	*Montážní materiál položka dle výkresů č. D.1.11.2*				*332 689,36*	
34	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*135,000*	*13,18*	*1 779,30*	*CS ÚRS 2024 01*
35	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*116,000*	*21,57*	*2 502,12*	*CS ÚRS 2024 01*
36	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*450,000*	*117,44*	*52 848,00*	*CS ÚRS 2024 01*
37	*M*	*7411MA0004*	*Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m*	*m*	*566,000*	*31,85*	*18 027,10*	
38	*M*	*7411MA0005*	*Zemní zalévací spojka odbočná + svorky, kabel hlavního vedení 4x2,5-4x25mm2, kabel odbočný 4x2,5-4x25mm2 pro spojení kabelů Cu/Al*	*ks*	*4,000*	*2 258,07*	*9 032,28*	
39	*M*	*7411MA0006*	*Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm*	*m*	*14,000*	*13,88*	*194,32*	
40	*M*	*7411MA0007*	*Trubka ohebná do betonu DN29mm*	*m*	*14,000*	*24,07*	*336,98*	
41	*M*	*7411MA0008*	*Trubka PVC do základu pro stožár*	*ks*	*14,000*	*352,03*	*4 928,42*	
42	*M*	*7411MA0009*	*Trubka ohebná do země DN63mm*	*m*	*566,000*	*17,91*	*10 137,06*	
43	*M*	*7411MA0010*	*Svorka SP 1 připojovací*	*ks*	*54,000*	*98,02*	*5 293,08*	
44	*M*	*7411MA0011*	*Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem*	*ks*	*40,000*	*22,56*	*902,40*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	*M*	*7411MA0012*	*A -Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 13,2W 6LED, 3000 K, CRI=70, optika DM50, 1650 lm, včetně stmívání 9,5 W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,*	*ks*	*4,000*	*4 100,37*	*16 401,48*	
46	*M*	*7411MA0013*	*B - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 14,5W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DM50 BL1, 2000 lm, včetně stmívání 10,5W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,*	*ks*	*1,000*	*4 100,37*	*4 100,37*	
47	*M*	*7411MA0014*	*C - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 18W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DW50, 2500 lm, včetně stmívání 13,2W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,*	*ks*	*4,000*	*4 100,37*	*16 401,48*	
48	*M*	*7411MA0015*	*D - Venkovní svítidlo (osv.komunikace) LED 16W 10LED, 3000 K, CRI=70, optika DW50, 2250 lm, včetně stmívání 11,7W, program code, pro montáž na výložník/stožár, IP66, uchycení D=60mm,*	*ks*	*5,000*	*4 100,37*	*20 501,85*	
49	*M*	*7411MA0016*	*E - Svítidlo LED 7W/1000lm, IP66, IK10 + nerezový sloupek, celková výška 1004mm, pr.232mm,*	*ks*	*6,000*	*6 565,13*	*39 390,78*	
50	*M*	*7411MA0017*	*Stožár bezpaticový 5m 114/89/60 žár.zinek - stožár s ochranou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.*	*ks*	*14,000*	*5 398,04*	*75 572,56*	
51	*M*	*7411MA0018*	*Stožárová svorkovnice + 2x pojistka 6A*	*ks*	*14,000*	*931,41*	*13 039,74*	
52	*M*	*7411MA0019*	*El. výzbroj stožáru*	*ks*	*14,000*	*1 182,80*	*16 559,20*	
53	*M*	*7411MA0020*	*Základový díl ke sloupkovému svítidlu výšky 1m*	*ks*	*6,000*	*1 528,08*	*9 168,48*	
54	*M*	*7411MA0021*	*ZEMNÍ ODBOČOVACÍ T-SPOJKA IP68 (do 3x4mm)*	*ks*	*6,000*	*657,11*	*3 942,66*	
55	*M*	*7411MA0022*	*Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů*	*m*	*18,000*	*236,56*	*4 258,08*	
56	*M*	*7411MA0023*	*Víko betonového žlabu*	*m*	*18,000*	*77,66*	*1 397,88*	
57	*M*	*7411MA0024*	*Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění*	*ks*	*2,000*	*2 986,87*	*5 973,74*	
	D	M	Práce a dodávky M				494 940,99	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích položka dle výkresů č. D.1.11.2				494 940,99	
58	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	30,000	214,84	6 445,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011131					
59	K	468041111	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m	120,000	133,81	16 057,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041111					
60	K	460881114	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	30,000	661,62	19 848,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881114					
61	K	460010016	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném nn	km	0,500	1 613,17	806,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010016					
62	K	460131115	Jáma stožár výšky 5m rovina tř 5	ks	14,000	821,45	11 500,30	
63	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	14,000	3 285,82	46 001,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113					
64	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	320,000	118,94	38 060,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					
65	K	460171324	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	175,000	141,25	24 718,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171324					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	495,000	9,48	4 692,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
67	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	495,000	96,64	47 836,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
68	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	566,000	33,82	19 142,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791113					
69	K	7411M0034	Uložení betonového kabelového žlabu	m	18,000	144,96	2 609,28	
70	K	7411M0035	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	m	175,000	14,50	2 537,50	
71	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	320,000	85,49	27 356,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182					
72	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*73,920*	*282,49*	*20 881,66*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		320,00*0,35*0,40*1,65		73,920			
73	K	460451334	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	175,000	100,36	17 563,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451334					
74	*M*	*58331202*	*štěrkodrť netříděná do 100mm*	*t*	*94,500*	*388,80*	*36 741,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		175,00*0,50*0,60*1,800		94,500			
75	K	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	162,000	53,52	8 670,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341112					
76	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	162,000	72,85	11 801,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
77	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3 159,000	11,15	35 222,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
	VV		162,00*11+16,20*85		3 159,000			
78	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000	48,32	7 827,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121					
79	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	277,020	260,19	72 077,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		162,00*0,90*1,90		277,020			
80	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	30,780	237,89	7 322,25	
	VV		162,000*0,10*1,900		30,780			
81	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	200,000	46,09	9 218,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 07 - Areálový rozvod slaboproudu

KSO: 828 89 11
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **190 298,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	190 298,82	12,00%	22 835,86

Cena s DPH **v CZK** **213 134,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 07 - Areálový rozvod slaboproudu

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**190 298,82**
PSV - PSV	131 619,94
742 - Elektroinstalace - slaboproud	131 619,94
D.1.8. - IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU	131 619,94
742-1M - IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU - MONTÁŽ	78 805,31
742-1MA - IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU - MATERIÁL	52 814,63
M - Práce a dodávky M	58 678,88
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	58 678,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NIO 07 - Areálový rozvod slaboproudu

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**190 298,82**	
	D	PSV	PSV				131 619,94	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				131 619,94	
	D	D.1.8.	IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU				131 619,94	
	D	*742-1M*	*IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU - MONTÁŽ*				*78 805,31*	
1	K	7421M0001	kabel telefonní zemní TCEPKPFLE 10x4x0,6 - uložený volně	m	70,000	28,55	1 998,50	
2	K	7421M0002	koaxiální kabel 75ohmů do země - uložený volně kabel 3,45/7,25/10,1mm, Al-PET-Al - středový vodič s pr.3,45mm (Cu-100%) - útlum 3dB/100m/200MHz - útlum 5dB/100m/600MHz - útlum 10dB/100m/2150MHz	m	135,000	53,52	7 225,20	
3	K	7421M0003	Ukončení kabelu 10x4x0,6	ks	2,000	267,62	535,24	
4	K	7421M0004	Optický kabel 12vláken SM 9/125µm 3,4mm + zafouknutí do mikrotrubičky	m	105,000	89,21	9 367,05	
5	K	7421M0005	Pigtail SC SM9/125 1m 0,9mm	ks	12,000	59,47	713,64	
6	K	7421M0006	Svaření optického vlákna + broušení + ochrana sváru	ks	12,000	297,36	3 568,32	
7	K	7421M0007	Měření optického vlákna	ks	12,000	178,42	2 141,04	
8	K	7421M0008	SVAZEK mikrotrubiček 4x MK12/8mm do země s tranparentním barevným pruhem	m	75,000	53,52	4 014,00	
9	K	7421M0009	Mikrotrubička do země MK12/8mm	m	30,000	28,55	856,50	
10	K	7421M0010	Spojka mikrotrubičky 10mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování - snadná montáž i demontáž - není vhodná pro přímé uložení do země	ks	4,000	71,37	285,48	
11	K	7421M0011	Trubka do země pr.40mm	m	55,000	53,52	2 943,60	
12	K	7421M0012	Trubka ohebná do země DN63mm	m	55,000	53,52	2 943,60	
13	K	7421M0013	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	8,000	53,52	428,16	
14	K	7421M0014	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	6,000	178,42	1 070,52	
15	K	7421M0015	Víko betonového žlabu	m	6,000	89,21	535,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	7421M0016	Zemní označovací MARKER - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v úzkých příkopech do hloubky 120–150cm	ks	2,000	107,05	214,10	
17	K	7421M0017	Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 300mm - prostup + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	1 784,15	3 568,30	
18	K	7421M0018	Zabezpečení pracoviště	h	24,000	594,72	14 273,28	
19	K	7421M0019	Koordinace s ostatními profesemi	h	18,000	594,72	10 704,96	
20	K	7421M0020	Pomocné práce	h	22,000	356,83	7 850,26	
21	K	7421M0021	Stavední přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	10,000	356,83	3 568,30	
	D	*742-1MA*	*IO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU - MATERIÁL*				*52 814,63*	
22	*M*	*7421MA0001*	*kabel telefonní zemní TCEPKPFLE 10x4x0,6 - uložený volně*	*m*	*70,000*	*77,91*	*5 453,70*	
23	*M*	*7421MA0002*	*koaxiální kabel 75ohmů do země - uložený volně kabel 3,45/7,25/10,1mm, Al-PET-Al - středový vodič s pr.3,45mm (Cu-100%) - útlum 3dB/100m/200MHz - útlum 5dB/100m/600MHz - útlum 10dB/100m/2150MHz*	*m*	*135,000*	*164,40*	*22 194,00*	
24	*M*	*7421MA0003*	*Optický kabel 12vláken SM 9/125µm 3,4mm + zafouknutí do mikrotrubičky*	*m*	*105,000*	*63,72*	*6 690,60*	
25	*M*	*7421MA0004*	*Pigtail SC SM9/125 1m 0,9mm*	*ks*	*12,000*	*175,23*	*2 102,76*	
26	*M*	*7421MA0005*	*Svaření optického vlákna + broušení + ochrana sváru*	*ks*	*12,000*	*7,01*	*84,12*	
27	*M*	*7421MA0006*	*SVAZEK mikrotrubiček 4x MK12/8mm do země s tranparentním barevným pruhem*	*m*	*75,000*	*57,35*	*4 301,25*	
28	*M*	*7421MA0007*	*Mikrotrubička do země MK12/8mm*	*m*	*30,000*	*9,69*	*290,70*	
29	*M*	*7421MA0008*	*Spojka mikrotrubičky 10mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování - snadná montáž i demontáž - není vhodná pro přímé uložení do země*	*ks*	*4,000*	*86,66*	*346,64*	
30	*M*	*7421MA0009*	*Trubka do země pr.40mm*	*m*	*55,000*	*12,35*	*679,25*	
31	*M*	*7421MA0010*	*Trubka ohebná do země DN63mm*	*m*	*55,000*	*19,11*	*1 051,05*	
32	*M*	*7421MA0011*	*Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm*	*m*	*8,000*	*37,45*	*299,60*	
33	*M*	*7421MA0012*	*Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů*	*m*	*6,000*	*252,33*	*1 513,98*	
34	*M*	*7421MA0013*	*Víko betonového žlabu*	*m*	*6,000*	*82,84*	*497,04*	
35	*M*	*7421MA0014*	*Zemní označovací MARKER - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v úzkých příkopech do hloubky 120–150cm*	*ks*	*2,000*	*468,98*	*937,96*	
36	*M*	*7421MA0015*	*Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 300mm - prostup + hydroizolace prostupu a začištění*	*ks*	*2,000*	*3 185,99*	*6 371,98*	
	D	M	Práce a dodávky M				58 678,88	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				58 678,88	
37	K	460010016	Vytyčení stávajícího vedení	m	0,100	1 598,31	159,83	
38	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	3,000	214,84	644,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011131*					
39	K	468041111	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m	24,000	133,81	3 211,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041111*					
40	K	460881114	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	6,000	661,62	3 969,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881114*					
41	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	50,000	141,25	7 062,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	50,000	33,45	1 672,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
43	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	50,000	96,64	4 832,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
44	K	7421M0024	Křižovatka se silovým kabelem	ks	3,000	477,90	1 433,70	
45	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	50,000	63,72	3 186,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791112					
46	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	50,000	63,72	3 186,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791113					
47	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	8,000	63,72	509,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114					
48	K	7421M0025	Uložení betonového kabelového žlabu	m	6,000	116,82	700,92	
49	K	7421M0026	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	m	50,000	47,79	2 389,50	
50	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	50,000	85,49	4 274,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332					
51	*M*	*58331202*	*štěrkodrť netříděná do 100mm*	*t*	*13,500*	*388,80*	*5 248,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		25,00*0,50*0,60*1,800		13,500			
52	K	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,000	53,52	802,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341112					
	VV		25,00*0,50*1,20		15,000			
53	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	18,000	66,16	1 190,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
	VV		25,00*0,50*1,20+25,00*0,50*0,24		18,000			
54	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	351,000	11,15	3 913,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
	VV		18,00*11+1,80*85		351,000			
55	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	48,32	869,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121					
56	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,780	237,89	7 322,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		18,00*0,90*1,90		30,780			
57	K	171201222X02	Poplatek za uložení stavebního znečištěného odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,420	260,19	889,85	
	VV		18,000*0,10*1,900		3,420			
58	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	25,000	48,32	1 208,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NPS 01 - Výtahy

KSO:
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 965 148,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 965 148,71	12,00%	355 817,85

Cena s DPH **v CZK** **3 320 966,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NPS 01 - Výtahy

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 965 148,71**
M - Práce a dodávky M	2 965 148,71
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	2 965 148,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
NPS 01 - Výtahy

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 965 148,71**	
	D	M	Práce a dodávky M				2 965 148,71	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				2 965 148,71	
1	K	33X0001EV	Výtah osobní lůžkový s automatickými dveřmi a vybavením dle vyhl. 398/2009Sb., pohon trakční lanový v horní stanici šachty, nosnost 1600 kg / 21 osob, dopravní rychlost 1 m/s, zvih 6900mm, počet stanic 3, příkon 9,2kW, rozměr šachty 2200 x 3000mm, evakuační výtah, kabina průchozí, 1400 x 2600 x 2070 mm, dveře teleskopiscké dvoudílné 1100 x 2000 mm, přeesný popis dle PD PS 01 Výtahy D.2.1.1 a D.2.1.2	komplet	2,000	1 006 879,35	2 013 758,70	
	VV		2		2,000			
2	K	33X0002	Výtah osobní lůžkový s automatickými dveřmi a vybavením dle vyhl. 398/2009Sb., pohon trakční lanový v horní stanici šachty, nosnost 1600 kg / 21 osob, dopravní rychlost 1 m/s, zvih 6900mm, počet stanic 3, příkon 9,2kW, rozměr šachty 2550 x 3000mm,kabina průchozí, 1400 x 2600 x 2070 mm, dveře teleskopiscké dvoudílné 1100 x 2000 mm, přeesný popis dle PD PS 01 Výtahy D.2.1.1 a D.2.1.2	komplet	1,000	951 390,01	951 390,01	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Česká Třebová Bezděkov
CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **8 985 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 985 500,00	21,00%	1 886 955,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 872 455,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Česká Třebová Bezděkov	Datum:	11. 6. 2024
Zadavatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 985 500,00**
VON - Vedlejší a ostatní náklady	8 985 500,00
O02 - Ostatní náklady	817 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	8 168 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Česká Třebová - budova C
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Česká Třebová Bezděkov
Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 Česká Třebová
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 985 500,00**	
	D	VON	Vedlejší a ostatní náklady				8 985 500,00	
	D	O02	Ostatní náklady				817 500,00	
1	K	011514X09	Činnost geologa	hodina	100,000	450,00	45 000,00	
2	K	0115150X2	Činnost statika	hodina	150,000	600,00	90 000,00	
3	K	0132540X08	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby včetně komunikací a inženýrských sítí bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	013254X01	Výrobní a dílenská dokumentace mimo dokumentaci uvedenou v položkách jednotlivých rozpočtů	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
5	K	013254X09	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x tištěná verze, v digitální podobě 2x CD .pdf a .dwg veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu zapracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění a fotodokumentace průběhu provádění stavby	kus	1,000	300 000,00	300 000,00	
6	K	013255X01	dokumentace "Ochrana stavby před účinky bludných proudů". Nedílnou součástí této dokumentace bude i dokumentace pro sledování a údržbu navržených ochranných opatření ve smyslu kapitoly 9 těchto TP 124. Z provedeného průzkumu vyplyne stupeň ochranných opatření.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
20	K	013256X01	Odebrání vzorků z vytěžené zeminy, laboratorní práce k určení míry znečištění zeminy	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
7	K	0330020X1	Inženýrské sítě stávající, vytyčení stavby, staveniště Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	043103X01	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla mimo zkoušky, atesta a revize uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	043194X01	Fotodokumentace prováděného díla zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání zhotovitelem zadavateli v 1 digitálním vyhotovení dokladající průběh díla a zejména částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
10	K	043194X14	Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
11	K	045002X01	Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele, zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla a předání všech dokladů o dokončené stavbě	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	049003X01	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím výstavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				8 168 000,00	
13	K	031103X01	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch po provozu zařízení staveniště provozováno, skladování, správa, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na vhodné zabezpečení staveniště	soubor	1,000	7 300 000,00	7 300 000,00	
14	K	0600010X1	Územní vlivy náklady vlivem klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, na práce ve zdraví škodlivém prostředí, práce se škoslivými materiály, práce na těžce přístupných místech a na mimostaveništní dopravu materiáli a výrobků	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
15	K	0600011X1	Zabezpečení a ochrana území staveniště a okolních pozemků proti znečištění od vytěžené znečištěné zeminy utěsněním podloži mezideponie, zábranou proti rozplavování a dalšími nutnými opatřeními, zajištění analýzi vzorků	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
16	K	0700010X1	Provozní vlivy náklady na provoz investora případně třetích osob, ztížený pohyb vozidel ve městech a ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
17	K	0700010X1.1	Provozní a územní vlivy - zamezení prašnosti, utěsnění staveniště od okolního provozu provizorními stěnami/buňkami s dokonalým utěsněním proti pronikání prachu, práce za nepřetržitého provozu závodu, možná nutnost provádění prací o víkendu nebo v noci	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce : Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Náklady na zábor pozemku, který není v majetku zadavatele.*					
18	K	051002000	Pojistné	komplet	1,000	50 000,00	50 000,00	
19	K	056002000	Bankovní záruka	komplet	1,000	368 000,00	368 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST


HMG DPS Česká Třebová
I.25
II.25
III.25
IV.25
V.25
VI.25
VII.25
VIII.25
IX.25
X.25
XI.25
XII.25
1 2 3 4
Zahájení stavby
Přípravné a zemnípráce
Zakládání
Svislé konstrukce
Vodorovné konstukce
Střešní plášť
Výplně otvorů
KZS
Hrubé omítky
Hrubé podlahy
Profese (ZTI, UT, EL, VZT)
SDK
Obklady, dlažby
Malby
Nášlapné vrstvy
Truhlářské výrobky
Kompletace a dokončovací práce
Vnější objekty (sítě, kounikace,…)
Předání stavby - 15.12.2025

;

Finanční plán - DPS Česká Třebová	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25	VIII.25	IX.25	X.25	XI.25	XII.25
	3 000 000 Kč	5 000 000 Kč	8 000 000 Kč	17 000 000 Kč	23 000 000 Kč	25 000 000 Kč	28 000 000 Kč	30 000 000 Kč	30 000 000 Kč	25 000 000 Kč	20 000 000 Kč	20 346 013 Kč
Suma	234 346 013 Kč											

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy

Určeno pro: poskytovatele sociálních služeb a jejich zřizovatele

Datum platnosti: 1. 6. 2023

Datum účinnosti: Dnem vyhlášení výzvy MPSV v rámci Národního plánu obnovy - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Vypracoval: Odbor 22
Počet stran: 53

ÚVOD **3**

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA **3**

1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (STANDARD M1) **7**

1.1. PARAMETRY MTS 7

1.1.1. KAPACITA *7*

1.1.2. BUDOVA (nemovitost) *11*

1.1.3. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI *12*

1.1.4. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci) *13*

1.1.5. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ *16*

1.1.6. ÚKLID *17*

1.1.7. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI *17*

2. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (STANDARD M2) **19**

2.1. PARAMETRY MTS 19

2.1.1. KAPACITA *19*

2.1.2. BUDOVA (nemovitost) *24*

2.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci) *25*

2.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ *29*

2.1.5. ÚKLID *30*

2.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI *30*

3. MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY PRO PROVOZ SLUŽEB (DZR DS) VZNIKLÝCH Z TÉTO VÝZVY NPO **32**

4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) **33**

4.1. PARAMETRY MTS 33

4.1.1. KAPACITA *33*

4.1.2. BUDOVA (nemovitost) *35*

4.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci) *37*

4.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ *39*

4.1.5. ÚKLID *39*

4.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI *40*

5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) A TÝDENNÍ STACIONÁŘE (TS) **42**

5.1. PARAMETRY MTS 42

5.1.1. KAPACITA *42*

5.1.2. BUDOVA (nemovitost) *46*

5.1.3. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta *48*

5.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ *50*

5.1.5. ÚKLID *51*

5.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI *52*

6. SLOVNÍČEK POJMŮ A DOPLNĚNÍ **53**

ÚVOD

Tyto věcné podmínky se vydávají pro účely realizace projektů v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), oblasti rozvoje infrastruktury sociálních služeb.

Zásadním problémem v ČR je nedostatečná kapacita ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb, což také vedlo k vyšší míře hospitalizací a velkému tlaku na sektor nemocniční péče. Zároveň se projevila personální absence zdravotnického personálu i pracovníků v sociálních službách a dalších profesí. Z tohoto důvodu je nutné do budoucna zajistit efektivní nakládání s lidskými zdroji, možnostmi státního rozpočtu a nastavit vhodnou proporcionalitu s dodržením zásad péče v rámci principu nezávislého života, svobody volby v péči o vlastní osobu a individualizovaný přístup. To je i předmětem tohoto dokumentu, který v souladu s věcným zaměřením výzvy, primárně nastavuje materiálně technické podmínky pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb, přičemž časový rámec plnění a realizace projektu jsou stanoveny výzvou. Tento materiál upravuje podmínky, které je nutné dodržet jak při rekonstrukci stávajících objektů, kde se poskytují sociální služby, tak i pro vznik nových vhodných objektů. Materiálně technické a provozní charakteristiky jsou provázány s kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a vycházejí z myšlenky, že být sociálně začleněn, znamená být i součástí komunity. Tato kritéria stanovují parametry vnitřního uspořádání sociálních služeb komunitního charakteru a vytváří předpoklady pro naplňování vize procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Cíle, které budou postupně naplňovat tento proces, nesou znaky života v přirozeném prostředí podle vlastní volby, nezávislosti na sociální službě při zachování dostupnosti jejího využití, rozvoje společenských vztahů a rolí s právy a povinnostmi, které jsou běžné pro život každého člověka. Tyto standardy mají komplementární vztah s kritérii standardy kvality sociálních služeb a kritérii transformace a deinstitucionalizace. Věcné podmínky v tomto dokumentu z těchto kritérií vycházejí, nicméně reflektují nedostatečnou kapacitu sociálních služeb poskytovaných v komunitě, kdy je zároveň návrh řešení tohoto nedostatku plně spojen s možností vytvořit vhodné prostředí, kde se propojuje sociální a zdravotní péče do jedné, včetně udržení reálné výše dopadu provozních nákladů na státní rozpočet. To je také v souladu i s cílem, který schválila vláda v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA

- Cílem poskytování služeb sociální péče je, pomoci klientům zajistit jejich fyzickou i psychickou soběstačnost, podpořit život v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „CRPD“), v sobě zakotvují podpůrné aktivity a projevy svobodné vůle, nezbytné pro „nezávislý způsob života“, uplatňování individuálního přístupu a začleňování osob do společnosti. Lze je považovat za základní premisy při naplňování kritérií nezávislého života, spolu se zachováním fyzické a duševní integrity na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením musí mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná

pro nezávislý způsob života, začleňování do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci. Komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti musí být přístupné, a to i osobám se zdravotním postižením, spolu s akceptováním jejich specifických potřeb.

- Ustanovení § 38 ZSS zakotvuje právo na život v co nejméně omezujícím prostředí. Provádí článek 19 CRPD, který zakotvuje právo na nezávislý způsob života a život v komunitě. Sociální služby musí směřovat k co největší samostatnosti klienta v přirozeném prostředí a maximálnímu možnému zapojení klienta do běžného života komunity. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 2637/17 ze dne 23. 1. 2018, v ideální situaci plné realizace tohoto práva lidí s postižením by měly být k dispozici sociální služby různého druhu a charakteru, aby si člověk mohl vybrat a užívat ty, které nejvíce vyhovují jeho potřebám, poskytují pomoc a podporu s minimálním omezením. Veřejná moc svými intervencemi (i touto výzvou) musí postupně usilovat o dosažení této ideální situace a činit přiměřené kroky k zajištění co nejširšího spektra a co nejméně omezujících sociálních služeb.
- Standardem a východiskem, směrem k podpoře nezávislého života jsou v pobytových službách ke zvýšení úrovně bydlení klientů nastaveny parametry pro bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Z provozního hlediska se domácnosti řídí podle přání a potřeb klientů v rámci možností poskytovatele, spolu se zachováním standardů kvality poskytování sociálních služeb. Domácnosti v bytových domech jsou pro klienty i jejich návštěvy přístupné z veřejné komunikace nebo na ni navazující přístupové komunikace.
- Zásadní je vnitřní uspořádání a fungování, což v praxi znamená**:** maximálně dvě lůžka (dle přání klienta nebo jedná-li se o partnerský pár apod.) na pokoji nebo mít možnost volby a zvolit si z pozice klienta, místo, čas a druh stravování, nikoliv podpora centrální jídelny, dále mít možnost, připravit si určité druhy stravy přímo v pokoji s kuchyňským koutem či ve společné kuchyňce. Podmínky života v pobytových službách sociální péče se tak maximálně snaží přiblížit podmínkám běžného života mimo sociální službu.
- Vedle pobytových sociálních služeb je nutné plně podporovat služby jako osobní asistenci, podporu samostatného bydlení, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Jedná se tedy o vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby, které vhodně doplňují systém péče v přirozeném prostředí.
- Rozvoj nové sociální infrastruktury je i podpora zaměstnanosti v regionech a získání zaměstnání u nezaměstnaných, kteří mají např. z důvodu věku či péče o blízkého problém s nalezením práce.
- Bezpečné prostředí: zajištění bezpečnosti v rámci asistivních a dalších technologií, dle potřeb uživatelů, které musí respektovat důstojnost a soukromí klientů. Neměly by je zatěžovat, omezovat v pohybu nebo je dostávat do jakýchkoli nepříjemných situací svojí složitostí, měly by se vyvarovat, respektive omezit využívání video/akustických prvků, silně směřujících k možné invazi a narušení soukromí klienta.
- Využití materiálně technického standardu M1 a M2 u DZR a DS se odvíjí od potřeb jednotlivých klientů a vhodnosti pro určité cílové skupiny, kdy obecně se dá říct, že M1 je spíše určen pro osoby se zdravotním postižením a tzv. specifické cílové skupiny s vysokou intenzitou potřeby péče. Standard M2 je vhodnější pro osoby závislé na péči z důvodu stáří. „K rozhodování rekonstruovat či stavět nový objekt je třeba přistupovat tak, že materiálně-technický standard M2 této výzvy je určen pro taková DZR a DS, jejichž klienty (cílová skupina) jsou/budou senioři zcela závislí na péči.“ Pro ostatní cílové skupiny platí M1.

- Po celou dobu udržitelnosti je ve všech sociálních službách, jejichž objekty jsou postavené či rekonstruované z prostředků NPO nutné aplikovat princip subsidiarity potřeby péče, tedy při vstupu klienta do pobytové služby péče posuzovat, jestli jsou již vyčerpané ostatní zdroje péče a je nezbytné poskytnout péči v této formě. Dané posouzení bude součástí dokumentace klienta.

Nastavení pravidel bezpečnosti pro klienty a pracovníky

• Vytvoření prostředí, které je příznivé pro změnu schopností k fungování v životě

- Klientům budou poskytnuty nezbytné prostředky, umožňující jim vykonávat volbu a kontrolu nad svými životy a činit svobodně všechna rozhodnutí, s tím související.
- Činnosti, které podporují život v přirozeném prostředí, příklad: maximálně dvě lůžka na pokoji, volba režimu dne (časy stravování, místo stravování, umožnění konzumace jídla na pokoji či menších prostorech zařízení), vytvoření menší společenské místnosti.
- Je nutné nastavit systém tak, aby klienta podporoval a odstraňoval bariéry – například možnost jít kdykoliv mimo budovu na procházku, na zahradu, wifi připojení v celém areálu.
- Klient musí mít přístup k dopravě, informacím, komunikaci, místu pobytu, každodenním pravidelným zvykům, zaměstnání, vzdělávání, osobním vztahům, ošacení, výživě, hygieně a zdravotní péči, náboženským, kulturním, sexuálním i reprodukčním právům.

• Individuální přístup a posílení identity klientů

- Princip individuálního přístupu ke každému klientovi bez ohledu na jeho rasu, barvu, původ, pohlaví, těhotenství a mateřství, občanskou, rodinnou a profesní situaci, genderovou identitu, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politické a jiné názory, národní, etnický či společenský původ.
- Rozvoj osobní identity a osobnosti klientů: tím, kde žijeme a s kým, co jíme, jakou máme organizaci dne, zda jsme radši uvnitř či venku, máme na stole ubrus, či vázu s květinami, jakou posloucháme hudbu.
- Individuální volba klienta sociální služby není omezena službou (tj. i místem pobytu), ale zahrnuje všechny aspekty životního uspořádání člověka: denní program a rutinu, stejně jako způsob života a životní styl člověka, pokrývaje soukromé i veřejné sféry každodenního i dlouhodobého rozměru. Nezávislost formou osobní autonomie znamená, že klientovi nebude upřena příležitost volby a kontroly ohledně osobního životního stylu a každodenních aktivit.
- **Volba poskytované sociální služby je realizována na základě individuálních požadavků** a osobních preferencí osoby, která o sociální službu žádá.
- **Individualizovaná podpora v** sociální službě musí být dostatečně flexibilní na to, aby se sociální služba přizpůsobovala požadavkům klientů a nikoli naopak.
- **Sociální službu je nezbytné nastavit tak, aby navazovala na zaměstnávání, vzdělávání nebo politické a kulturní aktivity, podpůrné služby, které klienta posilují a umožňují mu udržovat kontakt s příbuznými a dalšími**, dále v oblasti účasti na politickém a kulturním životě, v oblasti volnočasových zájmů, aktivit a cestování,
    - stejně jako v oblasti rekreace, a to podle individuálních potřeb a volby klienta, **s ohledem na jeho finanční možnosti.**
- **Poskytování sociální služby klientovi vychází z potřeb, přání a zájmů klienta**, jeho nepříznivé sociální situace, jsou zjišťovány jeho zdroje a schopnosti.
- **Bydlení v sociální službě odpovídá potřebám klienta** (typ ubytování, spolubydlící apod.).

- **Volba způsobu** stravování klienta záleží na něm, a to i v případě, zda si jídlo objedná a jaké, pokud toho je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen
- **Klient má reálnou volbu, jak bude probíhat jeho běžný den.**
- **Klient se podle svých možností** zapojuje do sebeobslužných denních činností.
- **Klient se aktivně podílí a účastní průběhu a realizace péče za podpory zaměstnanců.**
- **Poskytování sociální služby klientovi je průběžně vyhodnocováno.**
- **Sociální služba podporuje klienta v samostatnosti**, respektuje jeho očekávání, přání a potřeby.
- **Zaměstnanci poskytovatele jsou metodicky vzděláváni** a vedeni k individuálnímu přístupu ke klientům
- **Sociální služba je organizována tak, aby umožňovala individuální přístup ke každému klientovi**, a to i v počtu zaměstnanců a organizaci služeb/rozpisu služeb. Jsou pravidelně organizovány porady. Je nastaven a realizován systém předávání informací o klientech, s cílem individualizace péče a podpory.
- **Sociální služba podporuje začleňování klientů** do komunity (využívání běžných služeb, naplňování spirituálních a duchovních potřeb apod.).
    - Fungování v rodinném prostředí, které analogicky vytváří podmínky pro rozvoj profesního osobního vztahu ke klientům, kdy se minimalizuje počet klientů na pracovníka a pracovník nepracuje s klienty v celém zařízení, potkává se s klienty pouze v několika jednotkách (viz. níže + personální standard)

    - Poznámka:

- U druhů sociální služeb, u nichž není rozepsán materiálně technický standard platí, že v kolaudačním rozhodnutí musí být jako účel stavby uvedeno poskytování sociálních služeb.
- U personálních standardů, které nejsou definovány, platí stávající podmínky a rozhodnutí o registraci, příslušného registrujícího orgánu.

1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (standard M1)

1.1. PARAMETRY MTS

1.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli. Předpokladem k naplnění podmínek nezávislého života klientů je rovněž v tomto směru také provozní i personální zabezpečení, spolu s vytvořením reálných investičních záměrů a kalkulací při potřebnosti výstavby, rekonstrukcí či zázemí pro poskytování sociální služby. U standardu M1 jde o rozdělení kapacity jako u domu bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti, kterou tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí.

Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), toaleta je buď samostatná, nebo může být v koupelně.

Maximální kapacita se stanovuje na 18 osob s vyšší mírou podpory nebo 12 osob s nižší mírou podpory v jedné budově, pod jednou střechou, při kapacitě nad 6 osob vždy minimálně ve dvou domácnostech.

Pokoje klientů mohou být také dvoulůžkové, zejména pokud dotčené osoby projeví zájem o společné bydlení. Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány. Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Definice domácnosti viz slovníček pojmů.

Počet klientů/lůžek na pokoji
Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1-2lůžkový pokoj.)

Odůvodnění:
Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro DZR a DS (tolerance +- 10 %):

- **jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.**
  TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min. 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.
  Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

- **dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³.**
  TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 m². Objem místnosti min. 50 m³.
  Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíň pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu (max. minus 10 % z dané výšky místnosti), vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

<u>Odůvodnění:</u>

Doporučení k úpravě normy vychází z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Jde o minimální prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu. Lze předpokládat, že časem se schopnost pohybu může snižovat

Vybavení domácnosti

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti.

Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), záchod je buď samostatný, nebo může být v koupelně. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter. Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci. Volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, ***dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.***

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

*(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství****. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení. V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Odůvodnění:

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místnosti převzaty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu.

Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými možnostmi.

Odůvodnění:

Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty*.*

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 osob, (v domácnosti/komunitě). Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor pro další aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.

Odůvodnění:

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Pračka

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, tak pračku mohou využívat pouze klienti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky je možné praní nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.

V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií nebo bezpečnostním kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími pytli, antistresovými pytli a panáky.

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách (viz blíže §89)

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů. Doporučeno, aby se jednalo o samostatnou místnost.

1.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)).

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona**,** pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Bezbariérovost

Bezbariérovost je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (viz blíže – příloha č. 3 vyhlášky). Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. - viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. V těchto případech musí být velikost vnitřních dveří větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko. **Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná**

potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením.* MPSV, 2012.: *„Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících rozměrů."*

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. 4

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb

§ 24 odst. 2

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. Rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

1.1.3. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném základě, jako v běžné domácnosti.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, možné s dalším WC v rámci domácnosti) při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, ***dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.***

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. ***Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

1.1.4. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)

Pokoj

Každý klient musí mít přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele), matraci antidekubitní, přikrývka, polštář z antialergických materiálů s ohledem na potřeby klienta.

Postel musí být pojízdná nebo opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné evakuační prostředky.

Odůvodnění:

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavu klientů, u služby DS a DZR (např. klienti s autismem apod.) - velice důkladně vážit výběr nábytku a vybavení, sektorově rozmístit u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný

prostor pro pohyb kolem lůžka.

- Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný.
- Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti klientů.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.
- Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám.

Koupelna

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Varianty:

a) u pokoje klienta b) koupelna mezi dvěma pokoji

c) společná koupelna pro domácnost (1 sprcha na max. 6 osob)

Alternativou může být i tzv. buňkový systém, tj. koupelna s WC uprostřed mezi dvěma pokoji, WC může být patřičně ohraničené příčkou, aby to nepůsobilo zcela otevřeně, nesoukromě, možnost uzamčení. Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám na pokojích vybudovat také např. jednu centrální koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná).

Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná. Aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou, je třeba instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Doporučením pro službu DZR jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využít normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou úpravu.

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.

Toaleta

Toaleta *(dále jen WC)* je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Varianty:

a) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),

b) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),

c) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro 6 klientů jedno klasické WC, doplněno umyvadlem

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy.
Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8
Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 3 *– „…záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní a umyvadlem"; a odst. 5–V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.*

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet lednic se pak odvíjí od počtu klientů. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečící troubou (nebo remoskou). Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

1.1.5. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi (je zde možnost internetu v pokojích spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto sít využívají). Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Jsou předmětem fakultativní činnosti.

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

<u>Odůvodnění:</u>

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit

rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe poskytovatelů.

1.1.6. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování, je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

1.1.7. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů celsia (-2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

2. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (standard M2)

2.1. PARAMETRY MTS

2.1.1. KAPACITA

Počet klientů/lůžek na pokoji

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli. Primárně jde rovněž u standardu M2 o naplnění kritérií a požadavků principu „nezávislého způsobu života "- základním východiskem je přiblížit život v pobytových službách sociální péče běžnému životu mimo sociální službu, formou komunitního bydlení a co nejvíce bez omezení se přiblížit přirozenému způsobu života.

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje klientů mají být jednolůžkové, dvoulůžkové v případě požadavku o společné bydlení obou dotčených osob. Poměr jednolůžkových pokojů a dvoulůžkových ke kapacitě by měl být max. 30% kapacity dvoulůžkových pokojů, aby prioritou bylo především zachování pocitu soukromí a možnost, uspořádat si prostředí dle své identity, přání a zájmů, životního stylu i každodenních aktivit. Zároveň musí být splněn limit počtu podpořených klientů pro domovy se zvláštním režimem (DZR) a domovy pro seniory (DS) (standard M2), a to max. 70 podpořených osob, jedná se o osoby seniorského věku zcela závislé na péči. U ostatních cílových skupin je kapacita snížena na 25 klientů.

Pokoje nesmí být průchozí. Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj – dle aktuálně platné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány.

Odůvodnění:
Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.
Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.". Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klient*a.*

Velikost pokojů

Úprava pro DZR a DS (tolerance +- 10 %):

- **jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.**
  TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min. 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.
  Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

- **dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³.** TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 m². Objem místnosti min. 50 m³.
  Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíň pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Vybavení

Každý pokoj musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti. Toaleta je buď samostatná nebo může být v koupelně. Minimálním standardem je tedy pokoj se samostatnou koupelnou a toaletou. Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoj má osobní charakter. Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů. Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci. Volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, ***dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.***

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

*(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství****. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení. V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Odůvodnění:
Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místnosti převzaty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu.

Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými možnostmi.

Odůvodnění:
Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty.

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro 8 až 10 osob, které jsou vybaveny kuchyňským koutem, stoly se židlemi. Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor pro další aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.

Odůvodnění:
Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.

V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií, nebo bezpečnostním kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími pytli, antistresovými pytli a panáky.

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz blíže §89)

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů, jedná se o samostatnou místnost.

2.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Kolaudační souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby a vymezení účelu užívání stavby. Např. druh: bytový dům, účel stavby: domov se zvláštním režimem, vymezení účelu užívání stavby: bydlení pro seniory vyžadující vysokou míru podpory.

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona**,** pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Bezbariérovost

Bezbariérovost podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko. **Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.**

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením.* MPSV, 2012.: *„Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících rozměrů."*

Každá budova by měla mít náhradní zdroj elektrické energie, aby i v době výpadku elektrické energie mohly být klientům i nadále poskytovány sociální služby, klienti by mohli být polohováni a byla by obecně zajištěna jejich bezpečnost (např. osvětlení v pokojích a na chodbách).

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto, které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. 4

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb

§ 24 odst. 2

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. Takto zrekonstruovaná budova může být s jinou budovou propojena tzv. spojovacím krčkem nebo chodbou.

2.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)

Pokoj

Každý klient musí mít v pokoji přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele). Postel musí být pojízdná nebo

opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné evakuační prostředky. Vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním potřebám. To platí i ve vztahu k využití vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost lůžka.

Odůvodnění:
Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavu klientů, u služby DZR (např. klienti s autismem apod.) i DS – velice důkladně vážit výběr nábytku a vybavení, sektorově rozmístit, u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný prostor pro pohyb kolem lůžka.
- Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný. o Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti klientů.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné. o Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.

Odůvodnění:
Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám.

Koupelna

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi. Koupelna je umístěna u pokoje klienta.

Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám pro pokoj vybudovat také např. jednu centrální koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná). Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná, aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou, instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch. Doporučením pro službu DZR a DS jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využít normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou úpravu

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. Alternativou může být mobilní koupací židle.

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.

Toaleta

Toaleta *(dále jen WC)* je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Toaleta je navázána na pokoj, a to jako součást koupelny nebo je v samostatné místnosti. Přístup je vždy situován z chodby nebo předsíně. Pokud je součástí projektu výstavba jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů, koupelna je umístěna u pokoje klienta a je společná s toaletou, lze vstupovat do koupelny s toaletou z pokoje přes koupelnu do společného prostoru sociálního zařízení. Je tedy možné toaletu umístit za koupelnu, vstup na toaletu nebude tedy přímo z pokoje, ale z koupelny klienta. Nikoliv opačně. Výjimku mohou tvořit domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory cílovou skupinou osoby s vysokou intenzitou potřeby péče, s asistovanou hygienou a úkony na toaletě. V tomto případě může být toaleta společná s koupelnou a přístupná přímo z pokoje.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2-8 Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 3 *– „…záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní a umyvadlem"; a odst. 5–V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy, obojí s předsíní a umyvadlem.*

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet lednic se pak odvíjí od počtu klientů. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň. Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečící troubou. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

2.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.
Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských prostorách) **a k volnému využívání mají síť Wi-Fi** (je tedy možnost internetu v pokojích spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto sít využívají). Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Jsou předmětem fakultativní činnosti. Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

Odůvodnění:
Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobit se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe poskytovatelů.

2.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:
Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

2.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně) a v chladném období 22 stupňů Celsia (2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

3. MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY PRO PROVOZ SLUŽEB (DZR, DS) VZNIKLÝCH Z TÉTO VÝZVY NPO

Personální standard Domovu se zvláštním režimem a Domovů pro seniory				
Kapacita celková	**Úvazků PSS**	**Úvazků SP**	**Úvazků zdravotního personálu (AO 913)**	**Celkem úvazků**
70	35,04	1,89	4,20	41,13
60	30,03	1,62	3,60	35,25
50	25,03	1,35	3,00	29,38
40	20,03	1,50	4,00	23,51
30	16,00	1,32	3,60	18,90
20	11,00	1,02	2,96 (je možno zajistit AO 925)	12,93
18	9,00	0,96	2,80 (je možno zajistit AO 925)	10,74
12	7,00	0,78	2,40 (je možno zajistit AO 925)	8,16
9	7,00	0,69	2,20 (je možno zajistit AO 925)	7,87

4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)

4.1. PARAMETRY MTS

4.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli.

Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou poskytovanou jako **bydlení v bytě**, nejde o společné ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi. Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově. Tento rodinný dům nebo bytový dům musí být v běžné bytové nebo smíšené zástavbě obývané běžnými domácnostmi, nesmí být v bezprostřední blízkosti podobného domu nebo jiného zařízení sociálních služeb. Varianta vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení stanovené kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení podmínek, že jiný bytový či rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně navazující či přetínající ulici, avšak musí být vzdálen nejméně 250 m vzdušnou čarou od hranice pozemku zmíněného objektu (tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva obývaná klienty sociálních služeb.

Domácnosti klientů mohou být max. čtyřčlenné (individuální domácnosti), a to pouze v případě zájmu o společné bydlení všech dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního hospodaření. Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je prostor pokoje klienta a přirozeným místem pro setkávání klientů navzájem a klientů s návštěvami je kromě pokojů klientů též obývací pokoj.

<u>Odůvodnění:</u>

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče:

- *Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.*
- *Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům evidentně humanizovaný. Skupinová domácnost proto ještě není a nemůže být chráněným bydlením.*
- *Přítomnost pracovníků v chráněném bydlení není trvalá za předpokladu pružného reagování na potřeby klientů.*
- *Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.*

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, bod. 1).

Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm. a, bod. 2).

Počet klientů/lůžek v pokoji

Standardem jsou jednolůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje jsou přípustné pouze na žádost dvojice klientů, např. manželů, sourozenců, příbuzných, přátel; ale jen do té doby, dokud nepožádá některý z nich o samostatný jednolůžkový pokoj. Pokoje nesmí být průchozí. Děti nesmějí sdílet pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. Tím jsou myšleny příbuzné dospělé osoby do 26 let, sourozenci.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“ Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro chráněné bydlení:

- **jednolůžkový pokoj: min. 8 m^2, pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m^2**
- **dvoulůžkový pokoj: min. 14 m^2, pro TPPO min. 18 m^2**

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění pro specifikum pobytových služeb sociální péče.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

4.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních na osobu.

Viz také vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92 ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Bezbariérovost

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd.

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Doporučení pro sociální služby chráněného bydlení v případě přítomnosti imobilních klientů: Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením.* MPSV, 2012.: *„Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících rozměrů."*

Dostupnost

Poskytovatel musí vytvořit podmínky pro dostupnost služby, pro využití veřejných služeb klienty i pro jejich běžný společenský kontakt, zejména udržování pozitivních vztahů s rodinou a ostatními obyvateli obce (např. zpřístupnění veřejné dopravy, možnost dopravy autem jako fakultativní činnost).

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
§ 20 odst. 4: Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona]
§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb
§ 24 odst. 2

Vybavení domácnosti

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti.

Domácností chráněného bydlení je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), WC je buď samostatný nebo může být v koupelně. WC nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

Minimálním standardem je tedy jednopokojový byt s koupelnou a nejméně kuchyňským koutem. Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.
Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.
Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti disponují klíčem od pokoje, bytu, domu, mají možnost zamykat si skříňky nebo zásuvky pro své soukromé věci.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, ***dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.***

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. ***Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

4.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)

Pokoj

Byt (obytný pokoj) obsahuje vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a dělat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta.

▪ Postel, přikrývka, polštář

Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Odůvodnění:

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav. Zdravotní stav klienta se v průběhu pobytu mění, ale postel má stále stejnou.

Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním potřebám. To platí i ve vztahu k využití vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost lůžka. V případě

zdravotních potřeb klienta je nutno volit nábytek speciální (židle, postel, pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou).

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.

Koupelna

Koupelna musí být vždy uzamykatelná. V prostoru sprchy, vany, je nutno na zdi připevnit opěrná madla, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Dveře se otevírají ven z koupelny a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice).

Odůvodnění:

Vychází z hygienických požadavků technických norem pro obytné budovy ČSN 73 4301, vyhlášky č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod, 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 5.1.13 sprchové kouty a sprchové boxy.

Toaleta

Toaleta je uvnitř bytu. Může být umístěna v koupelně. Dveře se otevírají ven, jsou uzamykatelné a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice). Přípustná je i varianta posuvných dveří.

Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Jedná se o bydlení, tedy není důvod k odděleným toaletám

Vychází z hygienických požadavků (pozn.: technických) norem pro obytné budovy ***ČSN 73 4301 a ČSN 73 4108***

Vyhláška č. 398/2009 Sb.*, příloha č. 3, bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8*

Pračka

Pračka je součástí základního vybavení a musí být umístěna a instalována takovým způsobem, aby k ní byl umožněn volný přístup ve vhodném prostoru bytu s bezpečným připojením. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Lednice

Klienti si mohou vybavit svůj byt lednicí dle svých potřeb, jako nadstandardní vybavení (např. lednice s mrazákem). Standardní vybavení lednicí od poskytovatele to nevylučuje.

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečící troubou. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.

4.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon. Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televizní a rozhlasový přijímač

Klient si může vybavit svůj byt televizním či rozhlasovým přístrojem.

PC – internet

Klient má buď svůj počítač s připojením na internet (na vlastní náklady), anebo má možnost použití internetu v souladu se standardy kvality např. ve veřejné knihovně. Poskytovatel umožní použití počítače a připojení k internetu jako fakultativní činnost. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Hasicí přístroj

V bytě, nebo jeho nejbližším okolí musí být dostupný hasící přístroj.

Odůvodnění:

Zařízení jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a tudíž se jedná o objekty s činností se zvýšeným požárním nebezpečím a ty dle § 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být vybaveny věcnými prostředky požární ochrany.

4.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta jednou denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 odst. 1 Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mají se provádět denně na vlhko, v případě potřeby i častěji. Může řešit i klient.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1× za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta).
Poskytovatel zajišťuje jako základní činnost drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

4.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) v teplém období 24 stupňů Celsia (–2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů Celsia (–2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Denní větrání a osvětlení

Dostatečné větrání venkovním vzduchem, viz § 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Oslunění, viz § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

V běžné zástavbě má každý byt běžnou elektroinstalaci a svůj elektroměr.

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky (platí pro stávající služby).

Odůvodnění:

Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) A TÝDENNÍ STACIONÁŘE (TS)

5.1. PARAMETRY MTS

5.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře jsou pobytové sociální služby poskytované jako **bydlení v bytě**, nejde o společné ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi.

Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.

Varianta vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení stanovené kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení podmínek, že jiný bytový či rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně navazující či přetínající ulici, avšak musí být vzdálen nejméně 250 (+-10 %) m vzdušnou čarou od hranice pozemku zmíněného objektu (tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva obývaná klienty sociálních služeb.

Pokoje klientů mohou být nejvýš dvoulůžkové, a to pouze v případě zájmu o společné bydlení obou dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního hospodaření.

Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Definice domácnosti viz slovníček pojmů.

<u>Odůvodnění:</u>

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče:

- *Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.*
- *Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům evidentně humanizovaný*
- *Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.*

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:
Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, odst. 1). Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm. a, odst. 2).

Počet klientů/lůžek v pokoji
Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí. Nezletilé osoby nesmějí sdílet pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. Tím jsou myšleny příbuzné dospělé osoby do 26 let, sourozenci.

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány.

Pro nezletilé osoby je bydlení koncipováno jako „dětská domácnost“. Tyto osoby žijí odděleně v bytě či domácnosti s veškerým standardním příslušenstvím, které nesdílí společně s dospělým, nepojí-li je rodinná vazba. Myšlena je příbuzná dospělá osoba do 26 let, sourozenec. Bydlení v dětské domácnosti musí splňovat především hygienické normy, specifické potřeby nezletilých osob a všechny ostatní podmínky a standardy stanovené pro DOZP a TS. Pečující personál o tyto osoby, disponuje dostatečnou kvalifikací a dovednostmi v oblasti výchovy a vzdělávání pro tuto oblast.

Vybavení domácnosti
Vybavení pokoje musí umožňovat těmto nezletilým klientům služby, uspokojovat základních lidské potřeby na stejném principu jako v běžné domácnosti a splňovat podmínky pro důstojný a bezpečný život těchto osob vyrůstajících mimo rodinu.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoje i samostatný vchod musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici svůj klíč, včetně klíče od zařízení.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své

soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Nezletilí klienti mají zajištěno vzdělávání v programech škol v co nejbližší místní dostupnosti, v návaznosti na občanskou i dopravní infrastrukturu.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře:

- **jednolůžkový pokoj: min. 8 m^2, pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m^2**
- **dvoulůžkový pokoj: min. 14 m^2, pro TPPO min. 18 m^2**

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění pro specifikum pobytových služeb sociální péče. Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení.

V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Místnost pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) splňující obecné technické a hygienické normy. Touto místností je myšlen také obývací pokoj v bytě (domácnosti klientů). Může být spojen s kuchyňským a jídelním koutem.

Odůvodnění:

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení.

Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je pokoj klienta v domácnosti, který je jen jeho. Stejně tak pokoj je prostor pro přijímání návštěv klienta, které nemají být rušeny. Běžným prostorem pro setkávání lidí z domácnosti je obývací pokoj, případně jakékoli veřejně dostupné místo určené pro sociální interakci (restaurace, kavárny, návazné sociální služby apod.)

V takovémto uspořádání domácností není již vhodné mít zvláštní „společenskou" nebo „návštěvní" místnost v domě navíc.

Jídelna s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 klientů, (v domácnosti/komunitě), které jsou vybaveny kuchyňským koutem, stoly se židlemi.

Odůvodnění:

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Pračka

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, tak pračku mohou využívat pouze klienti jedné domácnosti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky je možné praní nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů.

5.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, odst. 3, stavebního zákona).

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních na osobu.

Viz také vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Bezbariérovost

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

Ve službě DOZP jsou všechny prostory domácností, objektu a jeho okolí bezbariérově upraveny pro umožnění pohybu lidem s vysokou mírou podpory. Ve službě TS jen v případě, že poskytuje služby lidem s vysokou mírou podpory. Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky.

Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

„V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd."

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením.* MPSV, 2012.: *„Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících rozměrů."*

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, ***dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.***

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. ***Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vybavení domácnosti

Vybavení pokoje musí umožňovat klientům služby uspokojovat základních lidské potřeby na stejném principu jako v běžné domácnosti.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoje musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici klíč.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

5.1.3. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta

Pokoj

Vybavení umožňující vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a uskutečňovat osobní aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst).

Postel (pro osoby s těžkým zdravotním postižením) polohovací, zdvihací, elektricky nebo manuálně výškově nastavitelná, s kolečky a brzdou, vč. ergonomické, příp. antidekubitní matrace. Přikrývka, polštář. Ve službě TS u lidí nevyžadujících vysokou míru podpory a bez obtíží s pohybem postel klasická, přikrývka, polštář.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavu klientů.
- Stůl, konferenční stolek nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek na přání klienta uzamykatelný.
- Židle nebo křeslo.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.

<u>Odůvodnění:</u>

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.

Koupelna

Ve službě DOZP je domácnost vybavena bezbariérovou koupelnou, uzpůsobenou pro provádění celkové hygieny člověku s obtížemi s pohybem např. s koupacím lůžkem, bezbariérovým sprchovým koutem, bezbariérovou vanou apod. Ve službě TS je koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, v případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory nebo obtížemi s pohybem viz výše.

Varianty: a) pokoj s vlastní koupelnou, b) dva pokoje se společnou koupelnou mezi nimi, c) společná koupelna v domácnosti pro max. 6 osob (min. 1 sprcha na 6 osob) v kombinaci se samostatným WC nebo druhou koupelnou.

Koupelna musí být vždy volně přístupná, uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým zámkem (zevnitř klíč) nebo pevné zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě nezbytné nutnosti. Aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou je třeba instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.

Toaleta

Toaleta *(dále jen WC)* je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým zámkem (zevnitř klíč) nebo pevné zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě nezbytné nutnosti. Otevírání dveří je řešeno posuvnými dveřmi nebo křídlovými směrem ven.

Ve službě DOZP je vždy WC bezbariérové, ve službě TS v případě poskytování služeb lidem s obtížemi s pohybem.

Varianty:

d) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),

e) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),

f) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro 6 klientů jedno klasické WC.

Odůvodnění:

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody; Vyhláška č. 398/2009 Sb.; Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky) Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený svůj prostor odpovídající velikosti. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečící troubou (nebo remoskou).

5.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci základní činnosti umožnit připojení na telefon.
Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi do domácnosti nebo ve společenských dostupných prostorách.).
Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na internet.

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských dostupných prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto sít využívají. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta.

V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Mohou být předmětem fakultativní činnosti.

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.

5.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

5.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo možnosti požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i v ostatních místnostech (prostoru pro klienty – koupelna, aj.) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:
Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda
Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeby.

Odůvodnění:
Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem
Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. *Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.*

6. SLOVNÍČEK POJMŮ A DOPLNĚNÍ

Bezbariérové stavby – stavby, umožňující bezbariérové užívání a které splňují obecné technické požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.

Běžné prostředí – přirozené sociální prostředí. Jde o rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost člověka a jeho sociální vazby k dalším osobám, s nimiž sdílí domácnost; dále jde o místa, kde lidé pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. (Viz § 3, písm. d, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.).

Budova – nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. (Viz § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.).

Byt – soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. (Viz § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.) Byt je oddělený od zbytku domu, celý prostor lze uzamknout. Bydlení zajišťuje základní lidské potřeby, zejména bezpečí, soukromí a ochranu před nepřízní počasí.

Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí. Domácnost může tvořit také jedna osoba.

Dostupnost služby – místní, časová a finanční dostupnost služby pro klienta *(kde, kdy a za kolik – inspirace § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)*. Místní dostupnost je daná jak polohou v obci, tak i stavební dispozicí objektu (přístupnost), možností návštěv apod.

Odlehčovací pobytová sociální služba – musí analogicky splňovat standardy DS a DZR.

Místnost – část bytu splňující požadavky předepsané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (zajištění denního osvětlení, oslunění, dostatečné větrání venkovním vzduchem, vytápění s možností regulace vnitřní teploty), je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m².

Bytová jednotka – jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny.

Sociálně vyloučená lokalita – je místem, kde se soustřeďují lidé poznamenaní exkluzí neboli sociálním vyloučením. Takovým prostorem může být městská čtvrť, ulice, dům či skupina domů nebo oddělená osada. Majoritní společnost zpravidla takové místo vnímá negativně a spojuje jej s označením „ghetto“, „špatná adresa“ či „problémové místo“.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 18

METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)

Příjemce je povinen řídit se pokyny *uvedenými v Metodickém pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“* zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou uvedeny níže.

Metodický pokyn uvedený v této příloze se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VERZE 2.3

PLATNOST OD 6.6.2024

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	-	-	Vložení verze 2.0 METODICKÉHO POKYNU PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)	Z důvodu aktualizace požadavků je nahrána nová verze dokumentu.	14.3.2023
2	2	6	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena informace o druhém dokumentu (Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list) k prokazování souladu projektu se zásadou DNSH.	30.6.2023
	3	7	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Text přeformulován do podoby tabulky s upozorněním.	
	4.1.1	9	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena kapitola 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov.	
	4.1.2	10	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena kapitola 4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů	
	4.3	12	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vloženo pojmenování tabulky: “Tab.1 Technické specifikace pro zařízení k využívání vody”	
	4.4.1	13	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Ze str. 16 na str. 12 přesunuto souvětí: “Do celkového množství odpadu se nezapočítává	

				nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech.”	
	4.4.1	14-18	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Do kap. 4.4.1 doplněno bližší upřesnění toho, jako je možné nakládat s demoličním a stavební odpadem.	
	4.5.2	20	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Upřesnění v kap. Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů relevantních zdrojů evropské legislativy.	
	5	23	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Mezi dokumenty doplněna projektová dokumentace a související dokumenty a dále zadávací dokumentace k veřejným zakázkám.	
	8	28	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Jako jedna z příloh doplněna příloha č. 3 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list.	
3	2	2	Přejmenování kapitoly z ohledem na změnu způsobu dokládání DNSH	Změna názvu kapitoly na *PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“*	19.2.2024
	-	3, 4, 5, 9, 19	Změna dokládání požadavků na plnění DNSH	Průřezově dokumentem vypuštěn Kontrolní protokol k DNSH, příloha č. 17 jako způsob dokladování	
	-	-	Formální úpravy	Přečíslování dokumentu.	
	4.6	17	Úprava podmínek realizace novostaveb	Upravena tabulka s podmínkami, za kterých je možné	

				realizovat novostavbu.	
3	4.2	6	Změna názvu kapitoly	Dochází k úpravě názvu kapitoly na Přizpůsobování se změně klimatu	6.6.2024

OBSAH

1 ÚVOD 1

2 Prokazování souladu projektu se zásadou „významně nepoškozovat“ 2

3 Obecné nastavení zásady DNSH 3

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH 4

4 Naplňování specifických cílů DNSH 5

4.1 Zmírňování změny klimatu 5

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov 5
4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 6

4.2 Přizpůsobování se klimatu 6

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 7

4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 9

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov 9
4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 14

4.5 Prevence a omezování znečištění 15

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov 15
4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 16

4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 17

5 Přehled dokumentů sloužící k doložení plnění DNSH 18

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH 19

6.1 Zdroje: 20

6.2 Zdroje k DNSH 21

7 ZKRATKY 22

8 PŘÍLOHY 23

1 ÚVOD

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), zpracovalo Metodický pokyn k DNSH pro VK 3.3 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický pokyn[1] pro uplatňování **zásady DNSH („do no significant harm“) neboli „významně nepoškozovat“** vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU, blíže kapitola 6.

Metodický pokyn včetně všech příloh je nedílnou součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, **je závazný** pro všechny žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 3.3 a reflektuje horizontální princip DNSH.

Metodický pokyn navazuje na vyhodnocení principu **„do no significant harm“** (dále jen „DNSH“) dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO, jeho cílem je stanovit proces pro prokázání implementace podmínek DNSH dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021.

Pozn., odkazuje-li tento metodický pokyn na právní předpis, rozumí se jím právní předpis ve znění pozdějších předpisů, tedy aktuálně platný a účinný právní předpis, není-li dále v textu výslovně stanoveno jinak.

[1] Tzv. Submetodika VK 3.3 vytvořena dle bodu 2.1 Metodického pokynu MPO k DNSH.

2 PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“

Žadatel/příjemce je povinen k projektu, který je spolufinancovaný z RRF v rámci komponenty NPO 3.3 doložit dle závazných pokynů vyplněnou **příslušnou část Studie proveditelnosti**, **pokud je podmínkami výzvy požadováno je povinen doložit i Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list, a dále Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** a prokázat, **že každá činnost v rámci jeho projektu je v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“**. To se stejnou měrou týká činností, u nichž se má za to, že přispívají k zelené transformaci, i všech ostatních opatření a činností zahrnutých do NPO. Žadatel/příjemce má povinnost vyplnit **příslušnou část Studie proveditelnosti/Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list nejpozději k datu podání žádosti o podporu**[2]. **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné**[3] **je nutné doložit se závěrečnou zprávou o realizaci.**

[2] Informace o tom, který z těchto dvou dokumentů má žadatel vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy.

[3] Příloha č. 19 Obecných pravidel

3 OBECNÉ NASTAVENÍ ZÁSADY DNSH

Zásada DNSH je princip, k jehož dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Zásada DNSH stanovuje, že **žádné opatření v rámci NPO nepoškodí enviromentální cíle ve smyslu č**. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Rozsah posouzení by měl zahrnovat **fáze výroby, používání a konce životnosti** – hodnocení dopadů všude tam, kde lze očekávat největší škody.

Aktivity žádného projektu/opatření, nesmí být v rozporu s následujícími cíli:

- **zmírňování změny klimatu;**
- **přizpůsobení se změně klimatu;**
- **udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;**
- **přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;**
- **prevence a omezování znečištění;**
- **ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů**.

Všechny aktivity projektu musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími environmentální cíle. Dále je žadatel povinen zásadu DNSH zohlednit při výběru dodavatelů v zadávacích podmínkách na aktivity projektu a tímto způsobem přenést povinnosti vyplývající ze zásady DNSH i na plnění dodavatele a subdodavatele.

UPOZORNĚNÍ

Smyslem principu „významně nepoškozovat“ je zamezit financování a do budoucna obecnému provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na environmentální cíle. Z toho důvodu je potřeba zásadu „významně nepoškozovat“ reflektovat v zásadní smluvní a právně závazné dokumentaci, kterou žadatel/příjemce připravuje, např. podklady pro stavební řízení např. EIA, SEA, zadávací dokumentace k výběru dodavatele, smlouva o dílo, aj.

Žadatel/příjemce musí po dodavatelích požadovat informace, jakým způsobem při plnění zakázky naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH.

Dodavatel může být pověřen vyplněním reportovacích dokumentů, zejména **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné**[4]. Požadavek na poskytnutí informace o plnění zásad DNSH, případně vyplnění dokumentů – **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** je vhodné zapracovat do smluvní dokumentace zadávacího a výběrového řízení, případně zajistit posouzení naplňování zásady „významně nepoškozovat" třetí osobou.

Žadatel/příjemce dokládá dodržení podmínek zásady DNSH vyplněním a podpisem **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné**, viz příloha č. 19 Obecných pravidel.

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH

Tento typ materiálů slouží k tomu, aby žadatel/ příjemce prokázal, že aktivity/opatření jsou v souladu s existujícím právním rámcem a stejně tak v souladu s národními strategickými politikami naplňujícími environmentální cíle. Mezi tyto důkazy je možné zařadit:

- Byly splněny požadavky dle příslušné části právních předpisů EU (zejména posouzení vlivů na životní prostředí v relevantních případech) a byla udělena příslušná povolení/oprávnění.
- Opatření/činnost zahrnuje prvky, které vyžadují, aby společnosti zavedly uznávaný systém environmentálního řízení, jako je EMAS (nebo případně certifikaci podle ISO 14001 či jiné rovnocenné normy), nebo aby používaly a/nebo vyráběly zboží nebo poskytovaly služby, kterým byla udělena ekoznačka EU[5] nebo jiná ekoznačka typu I.[6]
- Opatření/činnost se týká provádění osvědčených postupů v oblasti životního prostředí nebo dosažení srovnávacích kritérií stanovených v odvětvových referenčních dokumentech[7] přijatých podle čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

[4] Příloha č. 19 Obecných pravidel

[5] Systém ekoznačky EU je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU. Seznam skupin výrobků, pro něž byla stanovena kritéria ekoznačky EU, je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

[6] Ekoznačky typu I stanoví norma ISO 14024:2018.

[7] https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

4 NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ DNSH

Žadatel/ příjemce uvede v **příslušné části Studie proveditelnosti a Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** u jednotlivých cílů DNSH, které jsou uvedeny níže, jejich naplňování:

- **Zmírňování změny klimatu;**
- **přizpůsobení se změně klimatu;**
- **udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;**
- **přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;**
- **prevence a omezování znečištění;**
- **ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů**.

Žadatelům/příjemcům je doporučeno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky na zpracovatele projektové dokumentace stavby a na dodavatele, aby mohli řádně prokázat plnění DNSH (včetně nezbytných příloh).

Vyplnění **příslušné části Studie proveditelnosti** a **všech částí Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** je povinné pro všechny aktivity spadající pod komponentu 3.3. U každého specifického cíle je upřesněno, pro které aktivity je daný cíl relevantní a dále jsou blíže specifikovány podmínky, jak lze tento cíl naplňovat.

4.1 Zmírňování změny klimatu

Aktivity projektu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Žadatel/příjemce prokáže naplňování principu DNSH za pomoci uvedení hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity či vyjádřením ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Příklady naplňování tohoto cíle:

- **Novostavby –** je nutné deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší potřebu primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB).
- **Rekonstrukce –** po dokončení rekonstrukce je potřeba deklarovat úsporu primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, v procentech v porovnání s původními emisemi před rekonstrukcí.

Pro oba výše zmíněné příklady platí, že je dále nutné deklarovat jednotlivé aktivity, které vedou ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, např. **instalace FVE, instalace tepelného čerpadla, použití oken s trojskly, zavedení energetického managementu** apod. Dále bude součástí podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok.

4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Pro dodržení podmínek zásady DNSH je nutné, aby pořizovaná vozidla kategorií spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007 plnila následující normy emisí CO2:

i. do 31. prosince 2025 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631 nižší než 50 g CO2/km;
ii. od 1. ledna 2026 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631 nulové.

4.2 Přizpůsobování se změně klimatu

V rámci ČR jsou vyhodnoceny dopady změn klimatu v dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR[8]. Tato strategie spolu s Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR[9] identifikuje hlavní projevy změny klimatu v ČR.

Mezi ně patří:

- dlouhodobé sucho;
- povodně a přívalové povodně;
- vydatné srážky;
- zvyšování teplot;
- extrémně vysoké teploty;
- extrémní vítr;
- požáry vegetace.

Žadatel/příjemce má povinnost provádět taková opatření a aktivity, které povedou k minimalizaci všech výše zmíněných dopadů, případně musí akcentovat i existenci místně specifických rizik a zohlednit je[10].

[8] Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
[9] OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf (mzp.cz)
[10] Města a regiony často mají zpracovány vlastní adaptační strategie, které blíže specifikují rizika pro dané město či region.

Mezi taková opatření lze zařadit, například:

- zajištění tepelného komfortu v budově;
- zbudování vegetačních konstrukcí (zelené střechy či zelené fasády);
- technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou;
- opatření pro řízenou dotaci podzemních vod (vsaky);
- realizace vnějších stínících prvků snižující teplenou zátěž budovy;
- realizace systémy využívající odpadní teplo;
- realizace povrchu snižující akumulaci tepla apod.

Dále bude dodrženo, že zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

U tohoto cíle dochází k identifikaci rizik zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních útvarů, včetně podzemních vod.

Žadatel/příjemce bude provádět taková opatření, které povedou k tomuto cíli, tj. snížení spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře, podpoře znovuvyužití částečně čištěných odpadních (šedých) vod, vsakování dešťových vod co nejblíže místa jejich dopadu apod. Dále při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Tab.1 Technické specifikace[11] pro zařízení k využívání vody

1. Průtok se zaznamenává při standardním referenčním tlaku 3 –0/+0,2 bar nebo 0,1 –0/+0,02 u výrobků omezených na nízký tlak. 2. Průtok při nižším tlaku 1,5 –0/+0,2 bar je ≥ 60 % maximálního dostupného průtoku. 3. U směšovacích sprch je referenční teplota 38 ±1 °C. 4. Pokud musí být průtok nižší než 6 l/min, je v souladu s pravidlem stanoveným v bodě 2. 5. U výtokových ventilů se postupuje podle bodu 10.2.3 normy EN 200 s těmito výjimkami: a) u výtokových ventilů, které nejsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 3 –0/+0,2 bar střídavě do ventilu na teplou a studenou vodu; b) u výtokových ventilů, které jsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 0,4 –0/+0,02 bar do ventilu na teplou i studenou vodu a zcela otevřete regulátor průtoku.
V případě podpory komplexních projektů bude zaměřena i na efektivní hospodaření s vodou, jako je využívání dešťové vody, využívání šedé a recyklované vody atd. Komplexním projektem se rozumí koordinovaná realizace opatření za účelem zlepšení tepelných vlastností obálky budovy s opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti technologického systému a s využitím adaptačních a mitigačních opatření. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že typy opatření je možné vzájemně optimalizovat v rámci jedné renovace. To umožňuje dosáhnout s daným objemem investičních nákladů optimálních energetických úspor.

Legislativní zdroje:

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody;
- zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí;
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích;
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

[11] K posouzení technických specifikací výrobků je na úrovni EU k dispozici odkaz na normy EU: EN 200 „Zdravotně technické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická specifikace“; EN 816 „Zdravotně technické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10“;·EN 817 „Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky“;·EN 1111 „Zdravotně technické armatury – Termostatické směšovací baterie (PN10) – Všeobecné technické podmínky“; EN 1112 „Zdravotně technické armatury – Sprchy pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“; EN 1113 pro „Zdravotně technické armatury – Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“ včetně metody pro testování odolnosti hadice proti ohybu;·EN 1287 pro „Zdravotně technické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky“; EN 15091 „Zdravotně technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury“.

4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

V rámci dosahování tohoto cíle je nutné řídit se tím, že odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, kdy je:

1. prioritou **předcházení vzniku odpadu;**
2. a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho **příprava k opětovnému použití;**
3. **recyklace;**
4. **jiné využití** (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem);
5. a není-li možné ani to, jeho **odstranění**.

Cílem tohoto opatření je, aby činnost významně nepoškodila oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. nevedla k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo by významně přispívala ke vzniku, spalování bez energetického využití nebo odstraňování (skládkování) odpadu nebo pokud by mohlo dlouho dlouhodobé odstraňování odpadu způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. **Soulad s DNSH** je zajištěn tím, že:

- Opatření/činnost je v souladu s příslušným vnitrostátním nebo regionálním plánem pro nakládání s odpady a programem předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 28 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, a je-li k dispozici, s příslušnou vnitrostátní, regionální nebo místní strategií pro oběhové hospodářství.
- Opatření/činnost je v souladu se zásadami udržitelných výrobků a s hierarchií způsobů nakládání s odpady, přičemž prioritou je předcházení vzniku odpadů.
- Opatření/činnost zajišťuje, že hlavní využívané zdroje jsou využívány účinně. Řeší nedostatky ve využívání zdrojů, včetně zajištění toho, aby produkty, budovy a aktiva byly využívány účinně a byly opravitelné.
- Opatření/činnost zajišťuje účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje vytříděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci.

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná

se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). Žadatel/příjemce prokáže například, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a energetického využití odpadů. Dále by měl žadatel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými.

Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

Dle hierarchie odpadů se do tohoto hmotnostního procenta započítává bod **1-4**.

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb.

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech.

Tab. 2 Příklady možného využití a nakládání se stavebními a demoličními odpady

označení	stavební a demoliční odpady	využití
17 01	BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA	Odpady jako jsou betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné použít buď jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), nebo je předat k úpravě (drcení, třídění) a recyklaci do zařízení k tomu určených (recyklační linky). Recyklované odpady pak mohou být následně využity jinde. Pokud nelze odpady opětovně použít, recyklovat ani jinak využít, lze je předat k odstranění na skládku

		odpadů. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 02	DŘEVO, SKLO A PLASTY	Dřevěné části staveb neobsahující nebezpečné látky (bez nátěrů apod.) je možné opětovně použít nebo materiálově využít (např. opětovné použití trámu, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek). Pokud to není možné, doporučuje se jejich energetické využití nebo odstranění spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které mohou obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). Skleněné a plastové odpady je nejvhodnější předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 03	ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU	Pokud odpad obsahuje dehet, jedná se o nebezpečný odpad. Asfaltové zpevněné povrchy jsou využívány až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách).
17 04	KOVY	Kovové stavební prvky ze staveb je možné opětovně použít (např. plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty) nebo předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 05	ZEMINA, KAMENÍ, VYTĚŽENÁ JALOVÁ HORNINA A HLUŠINA	Zeminu se doporučuje opětovně použít přímo v místě vzniku (na dané stavbě) k terénním úpravám na vlastním pozemku, pokud je to možné. Lze ji také

		předat k opětovnému použití na jiném místě, pokud ji původce není schopný sám použít (pozor, pak je nutné mít uzavřenou smlouvu o tom, že zemina bude využita a jakým způsobem). Při manipulaci a přesunech zemin a štěrků jsou realizována opatření k zamezení šíření invazních druhů. Případně lze zeminu předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora. Pozn.: Podmínka plnění se nevtahuje na kat. č. 17 05 04
17 06	IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU	Jelikož azbest je vysoce nebezpečný (karcinogenní) materiál, není možné materiály a výrobky, které jej obsahují opětovně použít nebo dále využívat. Materiály a výrobky s obsahem azbestu se tak ihned po odejmutí ze stavby stávají nebezpečným odpadem a je nutné je předat k odstranění na příslušnou skládku nebezpečného odpadu. Samotné odstraňování těchto materiálů ze staveb vyžaduje specifické podmínky a postupy (pro zabezpečení zdraví osob, které je odstraňují) a stejně tak následné nakládání se vzniklými odpady.
17 08	STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY	Sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky, je možné opětovně použít. Odpady na bázi sádry je také vhodné předat k recyklaci. Naopak není možné jejich využití pro účely k zasypávání. Odstranění uložením na skládku je možné, ale pouze na určitých typech skládek.

		V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 09	JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	Obecně platí, že pokud je to možné, je vhodné vybourané stavební materiály a prvky opětovně použít. Následuje recyklace a jiné způsoby využití. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.

Využití odstraněných stavebních prvků, se kterými může vlastník svobodně nakládat (mimo režim zákona o odpadech). **Předcházení vzniku odpadu zahrnuje opětovné použití.** Stavební prvek (výrobek nebo materiál) se pak nestává odpadem, ale je stále výrobkem a vztahuje se na něj výrobková legislativa. Stavební prvky lze opětovně využít buď přímo na místě v rámci nové stavby, případně je lze nabídnout například na internetové burze.

Nakládání se stavebními a demoličními odpady, pro které je nutné mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě nebo do zařízení schválených podle zákona o odpadech:

2. Pokud vybourané materiály a prvky ze staveb není možné přímo opětovně použít k původnímu účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytřídit), bude se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je odpadem. Na přípravu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, pokud jej původce odpadů nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad převzít.

3. Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě.

4. Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Dalším příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem

obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

5. Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně obchodníka s odpady, lze vyhledat v **aplikaci Registr zařízení, obchodníků a spisů (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa)**. Pro vyhledání zařízení (nebo obchodníka), které přijímá konkrétní odpad, je nutné zadat jako přijímaný odpad kód odpadu podle Katalogu odpadů (příloha č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.). Zařízení je možné vyhledat také podle kraje nebo obce s rozšířenou působností.

Další užitečné odkazy:

- **Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů (SDO) a pro nakládání s nimi.**

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

- **Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady**

Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady | MPO

- **Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích**

Recyklujme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Žadatel/příjemce při pořízení automobilů zajistí řádnou likvidaci vozidel při konci životnosti dle požadavků daných legislativou na autovraky. Budou zavedena opatření pro nakládání s odpady jak ve fázi používání (údržby), tak na konci životnosti vozového parku, a to i prostřednictvím opětovného použití a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených), v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.

Opatření pro nakládání s odpady jsou zaváděna v souladu se zákony v oblasti odpadového hospodářství, a to jak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. U zařízení napájených bateriemi tato opatření zahrnují opětovné použití a recyklaci baterií a elektroniky, včetně důležitých surovin. Dále

žadatel prokáže, že zakoupená nebo provozovaná zařízení všech typů neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES.

4.5 Prevence a omezování znečištění

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Smyslem tohoto cíle je, aby činnosti spojené s projektem omezovaly znečištění a dále působily preventivně vůči dalšímu znečišťování životního prostředí, tj. aby nedocházelo ke zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy. K dosažení tohoto cíle budou přispívat tato opatření:

- Opatření/činnost je v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF)[12] v daném odvětví.
- Budou zavedena alternativní řešení používání nebezpečných látek.[13]
- Opatření/činnost je v souladu s udržitelným používáním pesticidů.[14]
- Opatření/činnost je v souladu s osvědčenými postupy pro boj proti antimikrobiální rezistenci.[15]

Žadatel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění.

Dále popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

---

[12] Tento typ podpůrných důkazů se uplatňuje na činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“). Seznam dostupných závěrů o BAT a BREF je k dispozici na adrese: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

[13] Tato otázka se zabývá prevencí a omezováním znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi. Ustanovení čl. 3 bodu 18 směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“) definuje „nebezpečné látky“ jako: „látky nebo směsi vymezené v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“. Článek 58 směrnice o průmyslových emisích dále stanoví: „Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí být těmito větami označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi.“

[14] Jak je stanoveno ve směrnici 2009/128/ES o udržitelném používání.

[15] Závěry Rady o dalších krocích k tomu, aby se EU stala regionem osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci (2019/C 214/01): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL

Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Součástí **stavebního deníku** je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.

4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Vozidla splňují požadavky posledního použitelného stupně schvalování typu z hlediska emisí lehkých užitkových vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

U silničních vozidel kategorií M a N splňují pneumatiky požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL).

Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku[16].

Investice má pozitivní dopad na znečištění, zejména snižuje emise jiných znečišťujících látek než skleníkových plynů a také zlepšuje kvalitu ovzduší.

[16] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).

4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

U projektů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření.

Dále v relevantních případech stanovených vlastníkem komponenty v podmínkách výzvy žadatel zajistí, že bude provedeno **posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů.** Jestliže tento průzkum povede ke zjištění jejich výskytu, potom žadatel popíše, jaká opatření jsou navržena a jak budou zohledněna v rámci projektu.

Pro správné zhodnocení dosažení plnění této zásady žadatel uvede, jaká ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Dále musí být dodrženo, že nová budova není postavena na:

a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím; b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech[17]; c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.
Budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE.

Žadatel/příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

[17] https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X
Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

5 PŘEHLED DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ K DOLOŽENÍ PLNĚNÍ DNSH

Níže uvedené dokumenty slouží k prokázání toho, že všechny aktivity/opatření projektu jsou v souladu se zásadou DNSH. Termín, periodicita a povinnost předkládání dokumentace jsou uvedeny v podmínkách výzev. Jedná se například o:

- energetický posudek;
- průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření);
- technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení apod.;
- posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů;
- výpis z katastru nemovitostí ke stavebnímu pozemku;
- projektová dokumentace stavby a související dokumenty;
- posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno;
- zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného území);
- zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů;
- doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu;
- zadávací dokumentace k veřejným zakázkám;
- studie proveditelnosti, zejména příslušná část věnovaná DNSH;
- potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, které prokazuje implementaci zásady DNSH na projektu dle této metodiky.

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH

Zásada DNSH („Do No Significant Harm" = „významně nepoškozovat", také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle" či „zásada zásadně neškodit") je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu" (European Green Deal) bod 2.2.5 *A green oath: 'do no harm'* a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU financováním.

Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, Nařízení 2021/241)[18] stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná investice) zahrnuté do národního plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tj. musí být v souladu s DNSH ve smyslu čl. 17 Nařízení o Taxonomii.

Evropská komise v Oznámení č. 2021/C58/01 **Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat" podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost** (dále také „Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat"")[19] stanovila způsoby uplatňování zásady „významně nepoškozovat" v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho specifický charakter. Cílem pokynů je objasnění významu uplatňování zásady DNSH a toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi navrhovaná opatření v NPO jsou s touto zásadou v souladu zejm. při přípravě NPO.

Princip DNSH je nejpodrobněji operacionalizován v **nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii)**[20] a na základě tohoto nařízení vydaných kritérií viz **Příloha 1 a Příloha 2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií**[21] (dále jen „Technická screeningová kritéria"). Nařízení o taxonomii a příslušné prováděcí akty stanovují podmínky, za kterých lze hospodářskou činnost a investice považovat za „plně environmentálně udržitelné", princip DNSH je však pouze částí tohoto konceptu.

[18] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Dostupný z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
Článek 4a („Horizontální zásady") nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost stanoví, že z tohoto nástroje se podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat" a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost" a „Posouzení Komise") stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat")", a měly by být na základě toho i posuzovány.
[19] Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat" podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01); Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
[20] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/208820. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
[21] EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

EK spolu s Radou EU (ECOFIN) vydaly kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost (NPO). Předmětem posuzování NPO ze strany Komise byl i soulad navržených komponent s DNSH, přičemž konkretizované podmínky pro posouzení, resp. hodnocení souladu obsahuje **Příloha Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021 (Council Implementing Decision, Příloha CID)**[22], a to v popisu v rámci každé komponenty (viz kap. 8.3).[23]

V mnoha ohledech však podmínky komponent v rámci CID odkazují na povinnost dodržet zásadu DNSH, přičemž je odkazováno na podmínky stanovené v Technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat" (2021/C58/01). Ty jsou tak stále relevantní pro identifikaci podmínek DNSH, a to přesto, že návrh NPO byl již Komisí a Radou EU (ECOFIN) jako celek prizmatem DNSH hodnocen a schválen.

6.1 Zdroje:

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
• Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
• Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
• Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro ohlašování do integrovaného registru
• Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
• Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 (Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)
• Zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon

[22] Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE);
[23] Dle recitálu (19) Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (se v souladu s čl. 19 odst. 3 písm. d) a oddílem 2.4 přílohy v Nařízení 2021/241 očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření pro provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté (hodnocení A) významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat"). To s výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III Technických pokynů Komise (2021/C58/01).

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.
• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady

6.2 Zdroje k DNSH

1. Nástroj pro oživení a odolnost: Nařízení 2021/241. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241

2. Taxonomie: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852

3. Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01)

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

4. Příloha CID: Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE); Dostupné z https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf

5. Technická screeningová kritéria; Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů;

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800

7 ZKRATKY

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v Obecných pravidlech s názvem Seznam zkratek.

CPR – „common provisions regulation“ - Obecné nařízení (CPR) (nařízení EU č. 2021/1060)

DNSH – „do no significant harm“ – princip nepoškozovat životní prostředí

NPO – Národní plán obnovy ČR

OZE – obnovitelné zdroje energie

SC – specifický cíl (politika soudržnosti)

RRF – Recovery and Resillience Facility – nařízení EU č. 2021/241

ŘO – řídící orgán (politika soudržnosti)

VFR – Víceletý finanční rámec EU

VK – vlastník komponenty (NPO / RRF)

VZ – veřejné zakázky

8 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, jehož vzor je samostatnou přílohou Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 19;

Příloha č. 2 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list, jehož vzor je samostatnou přílohou výzvy[24].

[24] Informace o tom, že má žadatel reportovací list vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Národní plán obnovy

MPSV

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 19

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VYDÁNÍ 2.0

PLATNOST OD 10.10.2023

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	-	-	Vložení verze 2.0 POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH	Z důvodu aktualizace požadavků je nahrána nová verze dokumentu.	27.9. 2023

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) <u>Zmírňování změny klimatu</u>

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění:

b) <u>Přizpůsobení se změně klimatu</u>

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR[1], případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

[1] https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Zdůvodnění:

c) <u>Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů</u>

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.[2]

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

d) <u>Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace</u>

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

[2] Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.

použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.[3]

f) <u>Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy</u>

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

[3] Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

Seznam znečišťujících látek:

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle **Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů**.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000:

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	