



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 25\_645200050

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 110 00

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:** 15.1.2025 11:27

DIČ: CZ25429949

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

od uveřejnění do 120 dnů

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 3 799 146,63

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:** 1675/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

**Smlouva:** 645200018/2024

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**

**Adresa místa plnění:**

Slaný, žst. - výpravní budova  
číslo popisné 539  
IC6000388483

**Povaha nákupu:**

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

**Účetní okruh:**

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Žst. Slaný, výpravní budova - oprava střechy<br>Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JXD01SPF, IC6000388483 |    | 1,000    | 3 799 146,63 |

**Pokračování je na straně 2**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Přílohy:</b>      | 1           |
| <b>Záruční doba:</b> | Dle smlouvy |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 15.1.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.  
Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25\_645200050

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás opravu střechy, Slaný, žst. - výpravní budova, číslo popisné 539, IC60006000388483 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JXD01SPF. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbýl, tel.: 720 935 285.

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Přijátá cena Díla:                                           | 3 799 146,63                                                   |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle:                       | Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.      |
| Lhůta pro dokončení Díla:                                    | Od zveřejnění objednávky do 120 dnů                            |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Žádné                                                          |
| Místo realizace Díla (Staveniště)                            | Slaný, žst. - výpravní budova, číslo popisné 539, IC6000388483 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla               | Dílčí fakturace po dokončení díla                              |
| Další údaje:                                                 | Žádné                                                          |
| Přílohy:                                                     | Položkový soupis prací                                         |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01\_IMPORT\_V2  
Stavba: Slaný VB - oprava střechy

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 1. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |            |             |              |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 3 799 146,63 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
| snížená          | 21,00%     | xxxxxxxx    | xxxxxxxx     |
|                  | 12,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |             | xxxxxxxx     |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01\_IMPORT\_V2

**Stavba:**

**Slaný VB - oprava střechy**

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |                           |                  |                  |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                           | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| 01                 | Slaný VB - oprava střechy | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Slaný VB - oprava střechy  
Objekt:  
01 - Slaný VB - oprava střechy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 14. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |               |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 3 799 146,63  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně     |
|                         | xxxxxxxxx   | 21,00%     | xxxxxxxxxxx   |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00          |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | xxxxxxxxxxxxx |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy  
Objekt: 01 - Slaný VB - oprava střechy

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | XXXXXXXXXXXX |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | XXXXXXXXXXXX |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | XXXXXXXXXXXX |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | XXXXXXXXXXXX |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | XXXXXXXXXXXX |
| 997 - Přesun sutě                              | XXXXXXXXXXXX |
| 998 - Přesun hmot                              | XXXXXXXXXXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | XXXXXXXXXXXX |
| 712 - Povlakové krytiny                        | XXXXXXXXXXXX |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud            | XXXXXXXXXXXX |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | XXXXXXXXXXXX |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | XXXXXXXXXXXX |
| 765 - Krytina skládaná                         | XXXXXXXXXXXX |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | XXXXXXXXXXXX |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | XXXXXXXXXXXX |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | XXXXXXXXXXXX |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy  
Objekt: 01 - Slaný VB - oprava střechy

Místo: Datum: 14. 1. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkemXXXXXXXXXX

D HSVPráce a dodávky HSVXXXXXXXXXX

D 3Svislé a kompletní konstrukceXXXXXXXXXX

|    |   |           |                                                                                                                                                 |        |       |            |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 1  | K | 314272499 | Komínové těleso betonové s integrovanou izolací dvouprůduchové s izostatickými vložkami D 16/16 cm v 3 m                                        | soubor | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 2  | K | 314272513 | Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému betonovému s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 16/16 cm ZKD 1 m výšky             | m      | 2,500 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 3  | K | 314272561 | Krakercová deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/16,14/18, 16/16 cm | kus    | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 4  | K | 314272571 | Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/16,14/18, 16/16 cm      | kus    | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 5  | K | 314272702 | Komínové těleso betonové s vkládanou izolací jednaprůduchové z izostatických vložek D 16 cm v 3 m                                               | soubor | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 6  | K | 314272712 | Příplatek ke komínovému tělesu betonovému jednaprůduchovému z izostatických vložek s vkládanou izolací D 16 cm ZKD 1 m výšky                    | m      | 1,500 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 7  | K | 314272812 | Krakercová jednaprůduchová deska pro obezděnou hlavu betonového komínu s vkládanou izolací D 16 cm                                              | kus    | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 8  | K | 314272822 | Krycí jednaprůduchová deska obezděné hlavy betonového komínu s vkládanou izolací D 16 cm                                                        | kus    | 1,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 9  | K | 314232114 | Obezdvíka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC včetně spárování                                                         | m3     | 1,423 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| VV |   |           | 0,7*1,5*4*0,15                                                                                                                                  |        | 0,630 |            |            |
| VV |   |           | (0,7*2*1,5+1,0*2*1,5)*0,15                                                                                                                      |        | 0,765 |            |            |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                          |        | 1,395 |            |            |
| VV |   |           | 1,395*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |        | 1,423 |            |            |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                          |        | 1,423 |            |            |

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníXXXXXXXXXX

|    |   |          |                                                |     |       |            |            |
|----|---|----------|------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 10 | K | 6313112R | Úprava otvoru po ubourání komína zabetonováním | kus | 4,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
|----|---|----------|------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|

D 9Ostatní konstrukce a práce, bouráníXXXXXXXXXX

|    |   |           |                                                                                                                                                       |     |            |            |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| 11 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                               | m2  | 1 022,310  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| VV |   |           | 48,6*9+16,92*2*9+2,9*2*9+25,35*9                                                                                                                      |     | 1 022,310  |            |            |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                |     | 1 022,310  |            |            |
| 12 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití                              | m2  | 92 007,900 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 13 | K | 941111321 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého | kus | 1,000      | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 14 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                             | m2  | 1 022,310  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 15 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                               | m3  | 285,188    | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| VV |   |           | 25,35*2,5*4,5                                                                                                                                         |     | 285,188    |            |            |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                |     | 285,188    |            |            |
| 16 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití                                              | m3  | 25 666,920 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 17    | K   | 943111311 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého                                                                  | kus | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 18    | K   | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                                                           | m3  | 285,188   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 19    | K   | 949511111 | Montáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m                                                                                                                                                       | m   | 7,500     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | 5*1,5                                                                                                                                                                                                |     | 7,500     |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 7,500     |              |                   |
| 20    | K   | 949511211 | Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m za každý den použití                                                                                                                             | m   | 675,000   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 21    | K   | 949511811 | Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m                                                                                                                                                     | m   | 7,500     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 22    | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                           | m2  | 18,000    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | 3*3*2                                                                                                                                                                                                |     | 18,000    |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 18,000    |              |                   |
| 23    | K   | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                                                                                                                     | m2  | 1 022,310 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 24    | K   | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km                                                                                                                                | m2  | 4 089,240 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 25    | K   | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení                                                                                                                         | m3  | 285,188   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 26    | K   | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km                                                                                                                    | m3  | 1 140,752 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 27    | K   | 962032641 | Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC                                                                                                             | m3  | 6,390     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | 4,5*0,9*0,7                                                                                                                                                                                          |     | 2,835     |              |                   |
| VV    |     |           | 3*0,4*0,4                                                                                                                                                                                            |     | 0,480     |              |                   |
| VV    |     |           | 3*2*0,9*0,5                                                                                                                                                                                          |     | 2,700     |              |                   |
| VV    |     |           | 1,5*0,5*0,5                                                                                                                                                                                          |     | 0,375     |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 6,390     |              |                   |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                          |     |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 28    | K   | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu                                                                                                                                                                      | t   | 47,444    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 29    | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace                                                                                                 | t   | 47,444    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 30    | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                        | t   | 47,444    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 31    | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                             | t   | 521,884   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | 47,444*11 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |     | 521,884   |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 521,884   |              |                   |
| 32    | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                           | t   | 19,272    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 33    | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                                                                          | t   | 17,069    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 34    | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04                                                                       | t   | 10,953    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | 47,444-19,272-17,069-0,15                                                                                                                                                                            |     | 10,953    |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 10,953    |              |                   |
| 35    | K   | 997013.R  | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnici SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t   | 0,150     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytrídění a uložení                                                                |     |           |              |                   |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                          |     |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 36    | K   | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                      | t   | 6,789     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                  |     |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| D 712 |     |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                    |     |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 37    | K   | 712392172 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy                                                                                                                                    | m2  | 74,245    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 38    | K   | 712340911 | Provedení rekonstrukce střech přitavením asfaltového pásu s příkotvením přes stávající vrstvu                                                                                                        | m2  | 74,245    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| VV    |     |           | oprava střechy nad vstupem                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |
| VV    |     |           | 13,3*4,9+1,65*5,5                                                                                                                                                                                    |     | 74,245    |              |                   |

| PČ                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 74,245    |              |                   |
| 39                                  | M   | 62855001  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2     | 114,337   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 74,245*1,54 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |        | 114,337   |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 114,337   |              |                   |
| 40                                  | K   | 712741559 | Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm                                                                                       | m      | 37,400    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 2*4,9+5,5*2+2*1,65+13,3                                                                                                                                          |        | 37,400    |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 37,400    |              |                   |
| 41                                  | M   | 62855001  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2     | 13,464    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 42                                  | K   | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP                                                                                         | m2     | 13,480    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 0,3*13,3*2+5,5                                                                                                                                                   |        | 13,480    |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 13,480    |              |                   |
| 43                                  | M   | 62855001  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2     | 16,176    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 13,48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |        | 16,176    |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 16,176    |              |                   |
| 44                                  | K   | 998712212 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                                                  | %      | 1 226,616 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud |     |           |                                                                                                                                                                  |        |           |              | xxxxxxxxx         |
| 45                                  | K   | 742420821 | Demontáž anténního stožáru (pro další použití)                                                                                                                   | kus    | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 46                                  | K   | 742420021 | Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu                                                                                                           | kus    | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 47                                  | M   | 27311040  | manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm                                                                                                                      | kus    | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 48                                  | K   | 74242R    | Demontáž a zpětná montáž hromosvodového vedení po střeše objektu, včetně nových držáků a úchytek a napojení na stávající vedení                                  | soubor | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 49                                  | K   | 998742212 | Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 12 m                                                                                | %      | 225,163   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| D 762 Konstrukce tesařské           |     |           |                                                                                                                                                                  |        |           |              | xxxxxxxxx         |
| 50                                  | K   | 762331922 | Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m                                                                            | m      | 182,800   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 51                                  | K   | 762332922 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu                                                                           | m      | 182,800   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 52                                  | K   | 762331931 | Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m                                                                                   | m      | 76,240    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 53                                  | K   | 762332923 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu                                                                           | m      | 76,240    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 54                                  | K   | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně                                                                                                                  | m3     | 6,046     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 182,8*0,16*0,14+76,24*0,16*0,16                                                                                                                                  |        | 6,046     |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 6,046     |              |                   |
| 55                                  | K   | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                                                                                                                  | m2     | 907,253   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 79,853+827,4                                                                                                                                                     |        | 907,253   |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 907,253   |              |                   |
| 56                                  | K   | 762341260 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek                                                                                                  | m2     | 79,853    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 79,853                                                                                                                                                           |        | 79,853    |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 79,853    |              |                   |
| 57                                  | M   | 61189994  | palubky podlahové smrk tl 19mm A/B                                                                                                                               | m2     | 87,838    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 58                                  | K   | 762342214 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm                                                                      | m2     | 907,978   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 59                                  | M   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                        | m3     | 7,990     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 60                                  | K   | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                                                                 | m      | 914,000   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 914                                                                                                                                                              |        | 914,000   |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 914,000   |              |                   |
| 61                                  | M   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                        | m3     | 2,308     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 62                                  | K   | 762382011 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m                                                                                         | kus    | 10,000    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 63                                  | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                                           | m3     | 18,014    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                                  |     |           | 182,8*0,14*0,16+76,24*0,16*0,16+87,838*0,019+7,991+2,308                                                                                                         |        | 18,014    |              |                   |
| VV                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |        | 18,014    |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 64    | K   | 998762212 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m              | %   | 5 576,737 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| D 764 |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                   |     |           |              | xxxxxxxxx         |
| 65    | K   | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti                                                                                 | m   | 28,960    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 2*8,63+2*5,85                                                                                           |     | 28,960    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 28,960    |              |                   |
| 66    | K   | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti                                                                         | m   | 3,300     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 1,65*2                                                                                                  |     | 3,300     |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 3,300     |              |                   |
| 67    | K   | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové                                                   | m   | 40,650    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 5,5+25,35+2*4,9                                                                                         |     | 40,650    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 40,650    |              |                   |
| 68    | K   | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané                                                    | m   | 136,790   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 2*(11,63+16,92+2,89)+25,31+48,6                                                                         |     | 136,790   |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 136,790   |              |                   |
| 69    | K   | 764002835 | Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti                                                         | kus | 138,000   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 2*49+2*17+2*3                                                                                           |     | 138,000   |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 138,000   |              |                   |
| 70    | K   | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                             | m   | 23,230    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 12,83+2*1,2+8                                                                                           |     | 23,230    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 23,230    |              |                   |
| 71    | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                                                                           | m   | 60,850    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 3,15*2+25,35+13,3+2*1,2+5,5+2*4                                                                         |     | 60,850    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 60,850    |              |                   |
| 72    | K   | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                                                            | m2  | 28,980    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 7*4*0,8*0,7                                                                                             |     | 15,680    |              |                   |
|       | VV  |           | 8*0,7*0,7+8*0,7*1,2+4*0,95*0,7                                                                          |     | 13,300    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 28,980    |              |                   |
| 73    | K   | 764002891 | Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti                                                      | kus | 4,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 74    | K   | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti           | kus | 2,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 75    | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                      | m   | 177,470   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 2*(48,6+16,92+2,89+4,9)+25,35+5,5                                                                       |     | 177,470   |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 177,470   |              |                   |
| 76    | K   | 764004841 | Demontáž háku do suti                                                                                   | kus | 189,000   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 50+50+18*2+2*4+27+2*3+2*6                                                                               |     | 189,000   |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 189,000   |              |                   |
| 77    | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                  | m   | 91,100    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 3,1+9*8+2*8                                                                                             |     | 91,100    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 91,100    |              |                   |
| 78    | K   | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° | m2  | 79,853    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 79    | K   | 764111691 | Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°              | m2  | 79,853    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 80    | K   | 764111653 | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°         | m2  | 827,400   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 81    | K   | 764011616 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm                                                     | m   | 22,550    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 0,5*45,1                                                                                                |     | 22,550    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 22,550    |              |                   |
| 82    | K   | 764211604 | Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů Pz s povrch úpravou s perforovanou lištou rš 312 mm    | m   | 45,100    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 34,8+2*3+4,3                                                                                            |     | 45,100    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 45,100    |              |                   |
| 83    | K   | 764011617 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm                                                     | m   | 39,168    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 0,67*58,46                                                                                              |     | 39,168    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 39,168    |              |                   |
| 84    | K   | 764211645 | Oplechování větraného nároží z oblých hřebenáčů Pz s povrch úpravou s větracím pásem rš 312 mm          | m   | 58,460    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 4*8,55+2*1,76+10,37*2                                                                                   |     | 58,460    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 58,460    |              |                   |
| 85    | K   | 764212611 | Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 625 mm                        | m   | 28,960    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
|       | VV  |           | 2*8,63+2*5,85                                                                                           |     | 28,960    |              |                   |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                  |     | 28,960    |              |                   |
| 86    | K   | 764212637 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm                                  | m   | 3,300     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |

| PČ                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 87                     | K   | 764212663     | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm                                                       | m   | 40,650     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 88                     | K   | 764212684     | Oplechování rovné okapové hrany krytiny z taškových tabulí systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m   | 136,790    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 89                     | K   | 764213456     | Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový                                                              | m   | 136,790    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 136,79                                                                                                                    |     | 136,790    |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 136,790    |              |                   |
| 90                     | K   | 764213652.LND | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou LINDAB Toplevel Classic SVI                                            | kus | 3,000      | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 91                     | K   | 764215606     | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm                        | m   | 23,230     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 12,83+2*1,2+8                                                                                                             |     | 23,230     |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 23,230     |              |                   |
| 92                     | K   | 764215646     | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm                    | kus | 20,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 93                     | K   | 764311607     | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm                         | m   | 60,850     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 3,15*2+25,35+13,3+2*1,2+5,5+2*4                                                                                           |     | 60,850     |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 60,850     |              |                   |
| 94                     | K   | 764314611     | Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou                            | m2  | 8,160      | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 4*0,8*2*0,6+2*(2*1,2*0,6+2*0,6*0,6)                                                                                       |     | 8,160      |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 8,160      |              |                   |
| 95                     | K   | 764314646     | Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou prejzovou, vlnitou rš 500x670 mm                       | kus | 3,000      | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 3                                                                                                                         |     | 3,000      |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 3,000      |              |                   |
| 96                     | K   | 764315632     | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm                  | kus | 2,000      | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 97                     | K   | 764511602     | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                             | m   | 177,470    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 2*(48,6+16,92+2,89+4,9)+25,35+5,5                                                                                         |     | 177,470    |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 177,470    |              |                   |
| 98                     | K   | 764511642     | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm                                      | kus | 13,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 99                     | K   | 764518622     | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm                                     | m   | 91,100     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 3,1+9*8+2*8                                                                                                               |     | 91,100     |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 91,100     |              |                   |
| 100                    | K   | 998764212     | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                       | %   | 14 727,386 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| D 765 Krytina skládaná |     |               |                                                                                                                           |     |            |              | xxxxxxxxx         |
| 101                    | K   | 765111201     | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás                                                                               | m   | 177,440    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 40,65+136,790                                                                                                             |     | 177,440    |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 177,440    |              |                   |
| 102                    | M   | 59660022      | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm                                                                        | m   | 182,763    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 177,44*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                             |     | 182,763    |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 182,763    |              |                   |
| 103                    | K   | 765111203     | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka                                                                 | m   | 177,440    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 104                    | M   | BTP.3820032C  | Ochranná větrací mřížka univerzální -1000/60mm Černá (RAL 9005)                                                           | kus | 182,763    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 177,44*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                             |     | 182,763    |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 182,763    |              |                   |
| 105                    | K   | 765131801     | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti                                                           | m2  | 827,400    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| 106                    | K   | 765131821     | Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti                           | m   | 103,530    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 34,78+2*3,01+4,27                                                                                                         |     | 45,070     |              |                   |
| VV                     |     |               | 4*8,55+2*1,76+10,37*2                                                                                                     |     | 58,460     |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 103,530    |              |                   |
| 107                    | K   | 765151801     | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti                                                                            | m2  | 79,853     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |
| VV                     |     |               | 3,15*25,35                                                                                                                |     | 79,853     |              |                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                    |     | 79,853     |              |                   |
| 108                    | K   | 765191001     | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci               | m2  | 79,853     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxx         |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 109                               | M   | 28329051  | <i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i> | m2   | 87,838    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 110                               | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění                                   | m2   | 827,400   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 111                               | M   | 28329051  | <i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i> | m2   | 910,140   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 827,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |      | 910,140   |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 910,140   |              |                   |
| 112                               | K   | 765191031 | Lepení těsnících pásek pod konralatě                                                                                                  | m    | 914,000   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 113                               | M   | 28329314  | <i>páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod konralatě š 50mm</i>                                                                   | m    | 1 005,400 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 914*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |      | 1 005,400 |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 1 005,400 |              |                   |
| 114                               | K   | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                                                         | m2   | 981,498   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 827,4+25,35*3,15+13,3*4,9+1,65*5,5                                                                                                    |      | 981,498   |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 981,498   |              |                   |
| 115                               | K   | 998765212 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                        | %    | 4 052,965 | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| D 767 Konstrukce zámečnické       |     |           |                                                                                                                                       |      |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 116                               | K   | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky                                                                                        | m    | 6,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 117                               | M   | 55344684  | <i>lávka komínová 250x2000mm</i>                                                                                                      | kus  | 3,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 118                               | M   | 55344688  | <i>šroub k lávce komínová sada 4 kusy</i>                                                                                             | sada | 3,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 119                               | K   | 767851803 | Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky                                                                                       | m    | 3,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 120                               | K   | 998767212 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                   | %    | 182,765   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry  |     |           |                                                                                                                                       |      |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 121                               | K   | 783206807 | Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů                                                                        | m2   | 55,536    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 25,35*0,16*4                                                                                                                          |      | 16,224    |              |                   |
|                                   | VV  |           | 3,15*0,16*3*26                                                                                                                        |      | 39,312    |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 55,536    |              |                   |
| 122                               | K   | 783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce                                       | m2   | 317,700   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | bednění přístřešku oboustranně                                                                                                        |      |           |              |                   |
|                                   | VV  |           | 79,853*2                                                                                                                              |      | 159,706   |              |                   |
|                                   | VV  |           | vyměněné trámy                                                                                                                        |      |           |              |                   |
|                                   | VV  |           | 182*(2*0,14+2*0,16)+76,24*(0,16*4)                                                                                                    |      | 157,994   |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 317,700   |              |                   |
| 123                               | K   | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce                                    | m2   | 536,480   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 732*(0,14*2+2*0,16)+304*(0,16*2)                                                                                                      |      | 536,480   |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 536,480   |              |                   |
| 124                               | K   | 783214101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                                                          | m2   | 122,285   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | 25,35*0,16*4                                                                                                                          |      | 16,224    |              |                   |
|                                   | VV  |           | 3,15*0,16*2*26                                                                                                                        |      | 26,208    |              |                   |
|                                   | VV  |           | 25,35*3,15                                                                                                                            |      | 79,853    |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 122,285   |              |                   |
| 125                               | K   | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                                                         | m2   | 122,285   | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 126                               | K   | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                                                            | m2   | 12,700    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
|                                   | VV  |           | sloupy                                                                                                                                |      |           |              |                   |
|                                   | VV  |           | 3*4*0,6                                                                                                                               |      | 7,200     |              |                   |
|                                   | VV  |           | dveře na půdu oboustranně                                                                                                             |      |           |              |                   |
|                                   | VV  |           | 1,1*2,5*2                                                                                                                             |      | 5,500     |              |                   |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                |      | 12,700    |              |                   |
| 127                               | K   | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                 | m2   | 12,700    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| 128                               | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                | m2   | 12,700    | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |           |                                                                                                                                       |      |           |              | xxxxxxxxxxx       |
| 129                               | K   | VRN_R5    | Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč                                                                                     | %    | 1,000     | xxxxxxxxx    | xxxxxxxxxxx       |