REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23046-1AB-2-
Stavba: **REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně**

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

CC-CZ: 2411
Datum: 04.10.2024
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2023-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH **4 186 594,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 186 594,21**	**879 184,78**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **5 065 778,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23046-1AB-2-

Stavba: **REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně**

Místo: **PRAHA 7** Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**4 186 594,21**	**5 065 778,99**
1A	**1.etapa A**	3 011 554,56	3 643 981,02
SO 01A	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	167 356,02	202 500,78
SO 01.1A	Demolice - A	145 823,12	176 445,98
SO 01.3A	Ochrana stromů - A	21 532,90	26 054,81
SO 02A	ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY	1 258 850,40	1 523 208,98
SO 02.1A	Herní guma EPDM - et.A	751 329,92	909 109,20
SO 02.2A	Chodníky z betonové dlažby - et.A	136 476,70	165 136,81
SO 02.4.2A	Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.A	20 300,10	24 563,12
SO 02.5A	Písková dopadová plocha - et.A	350 743,68	424 399,85
SO 03A	HERNÍ PRVKY	975 750,65	1 180 658,29
SO 03.1A	Herní prvky nové - et.A	825 000,00	998 250,00
SO 03.2A	Herní prvky přesunuté - et.A	2 188,80	2 648,45
SO 03.3A	Pískoviště - et.A	148 561,85	179 759,84
SO 04A	MOBILIÁŘ - sedací mola	320 000,00	387 200,00
SO 05A	MLHOVIŠTĚ, ROZVODY VODY	176 500,00	213 565,00
SO 07A	ŘEŠENÍ ZELENĚ	113 097,49	136 847,96
SO 07.1A	Výsadba stromů - etapa A	61 357,30	74 242,33
SO 07.2A	Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa A	2 091,44	2 530,64
SO 07.3A	Revitalizace standardního trávníku - etapa A	37 148,75	44 949,99
SO 07.4A	Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v pískové ploše - etapa A	12 500,00	15 125,00
2B	**2.etapa B**	922 539,65	1 116 272,98
SO 01B	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	24 791,38	29 997,57
SO 01.1B	Demolice - B	4 212,58	5 097,22
SO 01.3B	Ochrana stromů - B	20 578,80	24 900,35
SO 02B	ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY	448 729,86	542 963,13
SO 02.3B	Plocha MZK - et.B	211 432,27	255 833,05
SO 02.4.1B	Štěrkový trávník	237 297,59	287 130,08
SO 03B	HERNÍ PRVKY	90 000,00	108 900,00
SO 03.4B	Herní prvky interaktivní - et.B	90 000,00	108 900,00
SO 04B	MOBILIÁŘ - piknik.stůl, odpadkové koše, box na vybavení hřiště	226 000,00	273 460,00
SO 07B	ŘEŠENÍ ZELENĚ	133 018,41	160 952,28
SO 07.1B	Výsadba stromů - etapa B	81 216,50	98 271,97
SO 07.2B	Štěrkový trávník - etapa B	26 801,91	32 430,31
SO 07.3B	Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v ploše MZK/štěrkovém trávníku - etapa B	25 000,00	30 250,00
VON.1AB	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	252 500,00	305 525,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1A - Demolice - A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**145 823,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 823,12	21,00%	30 622,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**176 445,98**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1A - Demolice - A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**145 823,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	145 323,12
1 - Zemní práce	61 149,59
5 - Komunikace pozemní	3 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 111,00
997 - Přesun sutě	64 488,53
998 - Přesun hmot	214,00
PSV - Práce a dodávky PSV	500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1A - Demolice - A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**145 823,12**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				145 323,12	
	D	1	Zemní práce				61 149,59	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	4,800	100,00	480,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01-A -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.1A - Demolice"					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D1 AB- SO 01 AB(samostat. příloha Manuál - str. 3...11)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.1A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 4 /dm dlažby částečná: chodník ZD6, překop pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
	VV		" drážka ve stávaj.chodníku š.0,40m (dlažbu použít na zpětnou zapravku)"					
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		4,800			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 6/ DM pískoviště : dlažba na dně pískoviště " 5,0		5,000			
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	174,600	20,00	3 492,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 3 /dm dlažby: chodník ZD6: zámk.dlažba s ložem (na recykl. skládku) "					
	VV		174,6		174,600			
4	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,700	200,00	940,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 2 /dm beton.plochy: bet.deska tl. 150mm (mlhoviště)" 4,70		4,700			
5	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	4,800	75,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 4 /dm dlažby částečná: chodník ZD6, překop podsypu ŠD pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 1 /dm chodník. beton.obrub vč.lože (na recykl. skládku): celkem 167,0 chodník.+záhonové"					
	VV		" z toho obruby chodn.š.8cm, lem dopad.plochy /foto+Situace C2" 29+8+19+4		60,000			
	VV	DMobrubCHOD11A	Součet		60,000			
7	K	113204111-01	Vytrhání obrub záhonových - vč. betonového lože s opěrou	m	107,000	30,00	3 210,00	vlastní
	VV		" BT 1 /dm chodník. beton.obrub vč.lože (na recykl. skládku): celk.167,0 chodník.+záhonové"					
	VV		167,0		167,000			
	VV		" z toho odpočet obruby chodn.š.8cm, lem dopad.plochy /foto+Situace C2"					
	VV		-DMobrubCHOD11A		-60,000			
	VV		Součet		107,000			
8	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	9,440	150,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 5/ DM pískové dopadové plochy (hl.0,400mm) 23,6m2"					
	VV		" = odkop ŠP tř.I /sk.2 " 23,6*0,4		9,440			
	VV	sODKOPsp11A	Mezisoučet		9,440			
9	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	35,625	250,00	8 906,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odkop zbytku k-ce = podklad. vrstev kameniva HDK nebo ŠD po DM krytů komunikací "					
	VV		" BT 2 /dm beton.plochy: podsyp hut.ŠD tl.0,15m (mlhoviště)" 4,70*(0,30-0,15)		0,705			
	VV		" dm mlhoviště na hl.-0,30m, z toho: beton -0,15m , zbytek ŠD -0,15m "					
	VV		Mezisoučet		0,705			
	VV		" BT 3 /dm chodník ZD6: podklad hutn.ŠD tl.200mm " 174,6*(0,30-0,06-0,04)		34,920			
	VV		" dm chodníku na hl.-0,30m, z toho: ZD6+lože=-0,10m , zbytek ŠD -0,20m "					
	VV		Mezisoučet		34,920			
	VV	sODKOPsterk11A	Součet		35,625			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,908	500,00	454,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odkopy v pásmu IS"					
	VV		" BT 2 /dm beton.plochy: odkop podsypu hut.ŠD tl.0,15m (mlhoviště) 4,70m2, na hl. -0,30m"					
	VV		" + bourání základu (0,5*0,5/0,9m) sprchy mlžidla "					
	VV		" křížení letní vodovod (3mb), předpoklad menší hl. potrubí než norma -1,0m"					
	VV		(0,5+0,10+0,5)*(0,30-(0,65-0,5))*3,0		0,495			
	VV		(0,5+0,10+0,5)*(0,90-(0,65-0,5))*0,5		0,413			
	VV		Součet		0,908			
11	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,625	500,00	1 312,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 6/ DM pískoviště : výkop písku z rámu 5m2. do hl.0,60m" 5,0*0,60		3,000			
	VV		"- odpočet DM dlažby na dnu pískov." -5,0*(0,045+0,03)		-0,375			
	VV	sJAMAsp11A	Součet		2,625			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,060	150,00	609,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" přemístění odkopů pro zásypy HTÚ: odvoz na mezideponii+ lokální rozvozy "					
	VV		sZASYPzem11A*2		3,160			
	VV		" dtto odložit pro zpětné použití zeminy pro štěrk.trávník v rámci SO 02 = cca 0,9m3" 0,9*1		0,900			
	VV		Součet		4,060			
13	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,025	150,00	453,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		" přemístění odkopů štěrku (z SO 01) pro zásypy HTÚ (v SO 02): odvoz štěrku na mezideponii "					
	VV		" (lokální rozvozy vč. naložení jsou započteny v SO 02) "					
	VV		" v SO 02.1A / BT 3 / Vyrovnání po dm...3,025m3, zásyp HTÚ) " 3,025*1		3,025			
	VV		Součet		3,025			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,617	150,00	1 442,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odkopy zeminy nebo ŠP+písku "					
	VV		sODKOPsp11A		9,440			
	VV		sJAMAsp11A		2,625			
	VV		Mezisoučet		12,065			
	VV		" zpětné použití na zásypy HTÚ pod trávník (využití písku z DM pískoviště, k dispoz. 2,625m3)"					
	VV		"(zásyp viz. BT 15+16) "					
	VV		-sZASYPzem11A		-1,580			
	VV		" - odložit pro zpětné použití zeminy pro štěrk.trávník v rámci SO 02 = cca 0,9m3"					
	VV		" v SO 02.4.2A / BT 60 / směs kamení a zeminy) z toho zemina 30% " -0,30*(0,10*28,6*1,03)+0,016		-0,868			
	VV		Mezisoučet		-2,448			
	VV	ODVOZzemSP11A	Součet		9,617			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,085	15,00	721,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzemSP11A*(15-10)		48,085			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	32,600	150,00	4 890,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		sODKOPsterk11A		35,625			
	VV		Mezisoučet		35,625			
	VV		" - odložit pro zpětné použití odkopů štěrku na zásypy HTÚ po demolicích pod k-ce ZP v rámci SO 02"					
	VV		" v SO 02.1A / BT 3 / Vyrovnání po dm...3,025m3, zásyp HTÚ) " -3,025		-3,025			
	VV	ODVOZsterk11A	Součet		32,600			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	163,000	15,00	2 445,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZsterk11A*(15-10)		163,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,580	150,00	237,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" nalož. odkopů pro zásypy HTÚ: pro lokální rozvozy "					
	VV		sZASYPzem11A"1		1,580			
19	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	77,140	350,00	26 999,00	
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzemSP11A"(1,7+1,8)/2		16,830			
	VV		ODVOZsterk11A"(1,8+1,9)/2		60,310			
	VV		Součet		77,140			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	42,217	15,00	633,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		ODVOZzemSP11A		9,617			
	VV		ODVOZsterk11A		32,600			
	VV		Součet		42,217			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,580	100,00	158,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" zpětné použití odkopů na zásypy HTÚ /-0,10m pod trávník (využití písku z DM pískoviště)"					
	VV		" BT 15/ zásyp plochy po DM bet. plochy (mlhoviště) " 4,7"(0,30-0,10)		0,940			
	VV		" BT 16/ zásyp plochy po DM bet. obrub a dlažby (u živého plotu)" 3,2"(0,30-0,10)		0,640			
	VV	sZASYPzem11A	Součet		1,580			
22	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	4,800	50,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 4 /úprava podkladu pod zaprávka po DM dlažby (drážka ve stávj.chodníku 0,40m)"					
	VV		" pod chodník ZD6, překop podsypu ŠD pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	D	5	Komunikace pozemní				3 360,00	
23	K	566901133-R1	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm - bez dodávky ŠD, použít stávací z překopů vč. potřebné manipulace	m2	4,800	100,00	480,00	vlastní
	VV		" BT 4 /zaprávka po DMdlažby částečná: chodník ZD6, překop podsypu ŠD pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
	VV		" drážka ve stávaj.chodníku š.0,40m (ŠD z překopu použít na zpětnou zaprávku)"					
	VV		Součet		4,800			
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,800	600,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 4 /zaprávka po dm dlažby částečná: chodník ZD6, překop pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
	VV		" drážka ve stávaj. Chodníku š.0,40m (dlažbu použít na zpětnou zaprávku)"					
	VV		Součet		4,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 111,00	
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,225	5 000,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 14/ odstranění MLŽICÍHO SLOUPKU-Květinka (do skladu investora) 1ks "					
	VV		" DM bet.patky " (0,5"0,5"0,9)"1		0,225			
	VV		" DM sloupku = DM sprchy od.725 PSV "					
	VV		Součet		0,225			
26	K	966001111	Odstranění dětské houpačky řetízkové	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 11/ odstranění herní prvku HOUPAČKA (do suti) vč. patek / 1ks"					
	VV		" (vybourání základu je v ceně položky)" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	966001111-91	Odstranění dětského herního prvku - Sestava věž se skluzavkou, vč. vybourání základu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		" BT 9/ odstranění herní prvku VĚŽ SE SKLUZAVKOU (do suti) vč. patek / 2ks sestava"					
	VV		" (vybourání základu je v ceně položky)" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	966001112-92	Odstranění dětského herního prvku - Kladina dřevěná na ocelových nohách, vč. vybourání základu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	VV		" BT 10/ odstranění herní prvku KLADINA (do suti) vč. patek / 1ks"					
	VV		" (vybourání základu je v ceně položky)" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	966001113	Odstranění dětské houpačky pružinové	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 8/ vyjmutí herního prvku HOPSADLO /uložit do skladu dodavatele pro následné znovuosazení/ 2 ks"					
	VV		" (vybourání základu je v ceně položky)" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	966001113-11	Odstranění dětské herního prvku s ocelovou konstrukcí - sedátkový bagr, vč. vybourání základu	kus	1,000	500,00	500,00	vlastní
	VV		" BT 7/ vyjmutí herního prvku BAGR /uložit do skladu dodavatele pro následné znovuosazení/ 1 ks "					
	VV		" prvek podobný pružinovému houpadlu, základ vybourat" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 12/ odstranění PARKOV.LAVIC (do suti) vč. patek / 11ks"					
	VV		" (vybourání základu/patky je v ceně položky)" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
32	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 13/ odstranění ODPADK.KOŠŮ (do suti) vč. patek / 4ks"					
	VV		" (vybourání základu/patky je v ceně položky)" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	9660013-R1	Příplatek k odstranění herních prvků (hopsadlo, bagr) - za DM pro zpětné použití a za odvoz do skladu na stavbě, vč.uložení, zajištění	kus	3,000	250,00	750,00	vlastní
	VV		" přemístění na stavbě DM hern.prvků s ulož.do skladu dodavatele (zařiz.staveniště) pro následné znovuosazení v SO 03A "					
	VV		" (pro manipulaci: hopsadla +bagr /dle fotodokumentace)"					
	VV		" BT 7/ vyjmutí herního prvku BAGR : 1ks " 1		1,000			
	VV		" BT 8/ vyjmutí herního prvku HOPSADLO: 2 ks " 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	966051121-01	Bourání pryžových palisád osazovaných v řadě vč. bourání základu pro palisády	m3	2,496	1 000,00	2 496,00	vlastní
	VV		" BT 6/ DM pískoviště 5m2: lemování pískoviště z gumových palisád vč. základu/lože"					
	VV		" palisády/ foto " 8"1,2"(0,25"(0,40+0,20))		1,440			
	VV		" bet. základ (0,110m3/mb)" 8"1,2"0,110		1,056			
	VV		Součet		2,496			
35	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,800	50,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 4 /dm dlažby částečná: chodník ZD6, překop pro rýhu vodovodu" 4,80		4,800			
	VV		" (použít na zpětnou zaprávku)"					
	D	997	Přesun sutě				64 488,53	
36	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,965	500,00	982,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odd. 9 HSV sutě celkem (DM herní prvky +základy) celkem 17,437 tun odpadu"					
	VV		" - z toho odpočet přemístěných hern.prvků pro zpět.použití / ošřeno jinou složkou"					
	VV		" 2x hopsadlo +1x bagřík (2"0,023+1"0,030) =0,076 tun"					
	VV		" - z toho vytřídit sutě: dřevo, plasty, kov (zbytek= beton bez třídění) "					
	VV		SUTkusDREVO11A		0,374			
	VV		SUTkusPVC11A		1,030			
	VV		SUTkusKOV11A		0,561			
	VV		Součet		1,965			
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,815	50,00	1 940,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		SUTkameni11A		21,891			
	VV		BETONsypk11A		1,528			
	VV		BETONsmes11A		15,396			
	VV		Součet		38,815			
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	458,790	5,00	2 293,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		SUTkameni11A"(15-1)		306,474			
	VV		" recyklační centra "					
	VV		BETONsypk11A"(10-1)		13,752			
	VV		BETONsmes11A"(10-1)		138,564			
	VV		Součet		458,790			
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	53,244	50,00	2 662,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		BETONkus11A		51,279			
	VV		SUTkusDREVO11A		0,374			
	VV		SUTkusPVC11A		1,030			
	VV		SUTkusKOV11A		0,561			
	VV		Součet		53,244			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	477,326	5,00	2 386,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		" recyklační centra "					
	VV		BETONkus11A"(10-1)		461,511			
	VV		" skládka TKO-NO"					
	VV		SUTkusDREVO11A"(5-1)		1,496			
	VV		SUTkusPVC11A"(10-1)		9,270			
	VV		" sběrna "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SUTkusKOV11A"(10-1)		5,049			
	VV		Součet		477,326			
41	K	997722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,244	150,00	7 986,60	vlastní
	VV		BETONkus11A		51,279			
	VV		SUTkusDREVO11A		0,374			
	VV		SUTkusPVC11A		1,030			
	VV		SUTkusKOV11A		0,561			
	VV		Součet		53,244			
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,287	150,00	5 593,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		SUTkameni11A		21,891			
	VV		BETONsypk11A"0 " naloženo rovnou při DM "		0,000			
	VV		BETONsmes11A		15,396			
	VV		Součet		37,287			
43	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	52,807	500,00	26 403,50	
	VV		" bet. suť sypká "					
	VV		" bet.plocha tl.150mm, 4,7m2 " 4,7*0,325		1,528			
	VV	BETONsypk11A	Mezisoučet		1,528			
	VV		" bet. suť kusová "					
	VV		" bet. dlažby ZD6: 174,6m2 " 174,60*0,140		24,444			
	VV		" bet. dlažby 30/30/5: 5m2 dno pískov." 5,0*0,125		0,625			
	VV		" obrubníky stojaté chodník.š.8cm vč. lože 60m" 60,0*0,205		12,300			
	VV		" obrubníky záhonové š.5cm vč. lože 107m" 107,0*0,130		13,910			
	VV	BETONkus11A	Mezisoučet		51,279			
	VV		Součet		52,807			
44	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,374	1 000,00	374,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" stavební dřevo z DM herních prvků (předpoklád.tonáž)"					
	VV		" 2* věž /dřevo / mimo -oc.část,sloupky-PVC" 2*(0,120-(4*0,005)-0,030)		0,140			
	VV		" 1*kladina / dřevo mimo- ocel.nohy " 1*(0,020-(2*0,003))		0,014			
	VV		" 11*lavička/dřevo mimo -oc.část" 11*(0,050-0,030)		0,220			
	VV	SUTkusDREVO11A	Mezisoučet		0,374			
45	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,030	1 000,00	1 030,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" plast z DM herních prvků (předpoklád.tonáž)"					
	VV		" gumové palisády: cca20Kg/ks, 5ks na 1mb " (8*1,2)*5*0,020		0,960			
	VV		" 2* věž /PVC.část " 2*0,030		0,060			
	VV		" 1*ocel. houpačka/ PVC část /sedáky" 1*0,010		0,010			
	VV	SUTkusPVC11A	Mezisoučet		1,030			
46	K	997013869-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.	t	15,396	500,00	7 698,00	vlastní
	VV		" betony s příměsí (základy DM herních prvků) suť sypká"					
	VV		" odd. 9 HSV sutě celkem (DM herní prvky +základy)" 17,437		17,437			
	VV		" - z toho odpočet přemístěných hern.prvků pro zpět.použití "					
	VV		" 2x hopsadlo +1x bagřík " -(2*0,023+1*0,030)		-0,076			
	VV		" - z toho odpočet vytříděné sutě: dřevo, plasty, kov "					
	VV		-SUTkusDREVO11A		-0,374			
	VV		-SUTkusPVC11A		-1,030			
	VV		-SUTkusKOV11A		-0,561			
	VV	BETONsmes11A	Součet		15,396			
47	K	997221873-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	21,891	350,00	7 661,85	vlastní
	VV		" suť +hmoty celkem " 94,485		94,485			
	VV		Mezisoučet		94,485			
	VV		" - odpočet materiálu ke zpětn.použití "					
	VV		" zaprávka překopu chodníku ZD6/4,7m2" -4,7*0,140		-0,658			
	VV		" zaprávka překopu chodníku ŠD 200mm/4,7m2" -4,7*0,200*1,8		-1,692			
	VV		" 2x hopsadlo +1x bagřík" -(2*0,023+1*0,030)		-0,076			
	VV		Mezisoučet		-2,426			
	VV		" - odpočet jiných sutí dle poplatků "					
	VV		-BETONsypk11A		-1,528			
	VV		-BETONkus11A		-51,279			
	VV		-BETONsmes11A		-15,396			
	VV		-SUTkusDREVO11A		-0,374			
	VV		-SUTkusPVC11A		-1,030			
	VV		-SUTkusKOV11A		-0,561			
	VV		Mezisoučet		-70,168			
	VV	SUTkameni11A	Součet		21,891			
48	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 17 04 05 "Železný šrot"	t	-0,561	4 500,00	-2 524,50	vlastní
	VV		" kov z DM herních prvků (předpoklád.tonáž)"					
	VV		" 2* věž /oc.část,sloupky" 2*(4*0,005)		0,040			
	VV		" 1*kladina ocel.nohy " 1*(2*0,003)		0,006			
	VV		" 1*ocel. houpačka" 1*(0,135-0,010)		0,125			
	VV		" 11*lavička/oc.část" 11*(0,050-0,020)		0,330			
	VV		" 4* odpadk.koš/oc.část" 4*0,015		0,060			
	VV	SUTkusKOV11A	Mezisoučet		0,561			
	VV		" odkup = *(-1)" SUTkusKOV11A*(-1)		-0,561			
	D	998	Přesun hmot				214,00	
49	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,428	500,00	214,00	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				500,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00	
50	K	725991123-91	Demontáž zahradní sprchy - pro zpětné použití, vč. naložení a odvozu do skladu investora	kus	1,000	500,00	500,00	vlastní
	VV		" BT 14/ odstranění MLŽÍCÍHO SLOUPKU-Květinka (do skladu investora) " 1		1,000			
	VV		" (DM bet.patka = DM základů odd.9 HSV) "					
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3A - Ochrana stromů - A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**21 532,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 532,90	21,00%	4 521,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**26 054,81**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3A - Ochrana stromů - A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**21 532,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 532,90
1 - Zemní práce	20 320,40
998 - Přesun hmot	1 212,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 01A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3A - Ochrana stromů - A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 532,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 532,90	
	D	1	Zemní práce				20 320,40	
1	K	18340212-s050	Hloubkové pročištění výsadbového prostoru - rozrušení půdy hl. do 500 mm, odstranění kořenů, kamenů a příměsí,hrubé urovnání - v rovině a svahu do 1:5, vč. odvozu odpadu do 10 km a skládkovného	m2	131,000	50,00	6 550,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01-A -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.3A ochrana stromů - etapa A"					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D1 AB- SO 01 AB(samostat. příloha Manuál - str. 3...11)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.3 A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 19/ úplné vyčištění prostoru po mýcení kořů pro výsadbu na hl. 0,5 m nebo pro nové k-ce "					
	VV		131,0		131,000			
	VV		Součet		131,000			
2	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	186,297	10,00	1 862,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		" PD: SO 01.3A ochrana stromů - etapa A"					
	VV		" dle TZ ...ochrana kořen. prostoru "					
	VV		" BT 21+22+23/ ochrana stromů při stavební činnosti: celk.2+7+4= 13 ks "					
	VV		" BT 21/ kmen D = do 300mm = 2 ks " PI*(2,0+0,30+2,0)*2		27,018			
	VV		" BT 22/ kmen D = 300-500mm= 7ks " PI*(2,0+0,50+2,0)*7		98,960			
	VV		" BT 23/ kmen D = 700-900mm= 4ks D800" PI*(2,0+0,80+2,0)*4		60,319			
	VV	PLOTzona13A	Součet		186,297			
3	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	186,297	25,00	4 657,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		PLOTzona13A		186,297			
4	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" POZNÁMKA: v ceně položky je i odstranění bednění "					
	VV		" dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "					
	VV		" BT 21 / ochrana stromů při staveb.činnosti: kmen D = do 300mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 22 / ochrana stromů při staveb.činnosti : kmen D = 300-500mm " 7		7,000			
6	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 23/ ochrana stromů při stav.činnosti: kmen D = 800mm " 4		4,000			
	D	998	Přesun hmot				1 212,50	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,425	500,00	1 212,50	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.1A - Herní guma EPDM - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**751 329,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	751 329,92	21,00%	157 779,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**909 109,20**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.1A - Herní guma EPDM - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**751 329,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	751 329,92
1 - Zemní práce	20 082,96
5 - Komunikace pozemní	671 894,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 208,00
997 - Přesun sutě	2 388,96
998 - Přesun hmot	15 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.1A - Herní guma EPDM - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**751 329,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				751 329,92	
	D	1	Zemní práce				20 082,96	
1	K	121151203-10	Sejmutí travního drnu - plochy do 100 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	55,600	35,00	1 946,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-A -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.1A - EPDM et.A "					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D2 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 2-5)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.1A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 1 / sejmutí travního drnu pro odvoz" 55,6		55,600			
	VV		" (zatřídění dle velikosti souvislé plochy = do 100m2) "					
	VV	m2DRNY21A	Součet		55,600			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,564	250,00	2 641,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 2/ odkop zeminy tl.190mm " 0,19*55,6		10,564			
	VV		" (dokop pro k-co EPDM po sejmutí drnu -0,10, plná k-ce -0,285m) "					
	VV	sODKOPzem21A	Mezisoučet		10,564			
3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,025	150,00	453,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		" přemístění odkopů (SO 01) pro zásypy HTÚ (v SO 02): lokální rozvozy z mezideponie"					
	VV		" odvoz odkopů na mezideponii započten v SO 01 Demolice"					
	VV		sZASYPsterk21A"(2-1)		3,025			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,124	150,00	2 418,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		m2DRNY21A"0,10		5,560			
	VV	m3ODVOZdrn21A	Mezisoučet		5,560			
	VV		" odkopy zeminy"					
	VV		sODKOPzem21A		10,564			
	VV	ODVOZzem21A	Mezisoučet		10,564			
	VV		Součet		16,124			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,220	15,00	2 043,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem21A"(15-10)		52,820			
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn21A"(25-10)		83,400			
	VV		Součet		136,220			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,025	150,00	453,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		" naložˇ. odkopů pro zásypy HTÚ: pro lokální rozvozy "					
	VV		sZASYPsterk21A"1		3,025			
7	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	7,784	250,00	1 946,00	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn21A"1,4		7,784			
8	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	18,487	250,00	4 621,75	vlastní
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem21A"(1,7+1,8)/2		18,487			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	16,124	15,00	241,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem21A		10,564			
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn21A		5,560			
	VV		Součet		16,124			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,008	250,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 4/ zásyp vodovodního potrubí po k.-0,29m " 4,8*0,21		1,008			
	VV		" průměrná hl. rýhy 500 mm - dosypání 210 mm"					
	VV	rZASYPsterk21A	Mezisoučet		1,008			
11	*M*	*58331202*	*štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit*	*t*	*2,133*	*400,00*	*853,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		" BT 4/ zásyp ŠD vodovod. potrubí po k.-0,29m" 4,8*0,21*1,84*1,15		2,133			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,025	150,00	453,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		" zpětné použití odkopů na zásypy HTÚ po demolicích pod k-ci EPDM (využití štěrků z odkopů v SO 01)"					
	VV		" BT 3/ vyrovnání výkopu po DM po k. -0,29m = návoz zemina/kamenivo tl.110mm " 0,11*27,5		3,025			
	VV	sZASYPsterk21A	Součet		3,025			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	87,900	20,00	1 758,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 5+6 / srovnání + hutnění pláně hl. 290 mm (20Mpa)" 87,90		87,900			
	D	5	Komunikace pozemní				671 894,00	
14	K	564741101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	87,900	130,00	11 427,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 10/ drcené kamenivo HDK 32-63, tl.120 mm " 87,9		87,900			
15	K	564801011-04	Podklad z drtě DDK fr.0-4 plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	87,900	65,00	5 713,50	vlastní
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 11/ drcený štěrk DDK 0-4, tl. 30 mm " 87,9		87,900			
16	K	564831011-032	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm - ŠD fr.0-32	m2	87,900	115,00	10 108,50	vlastní
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 10/ štěrkodrť ŠD 0-32, tl. 100 mm " 87,9		87,900			
17	K	579231316-35	Venkovní litě pryžové povrchy na předem upravený terén 1-vrstvé vč. stabilizační vrstvy: celk.tl.35 mm (EPDM barva 11mm prováděné ručně + stabilizační vrstva EPDM s keramzitem 24mm prováděné strojně), mix. barev dle návrhu atyp. grafiky	m2	188,700	3 350,00	632 145,00	vlastní
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: celk. 188,7m2 "					
	VV		" BT 13/ Povrch polyuretanový EPDM – barevný, 11 mm (ruční pokládka, mix barev) "					
	VV		" BT 12/ Stabilizační vrstva EPDM s keramzitem, 24 mm "					
	VV		" plná skl. na ŠD 87,9m3 + částečná na dlažbě 100,8m2 " 87,9+100,8		188,700			
	VV		Součet		188,700			
18	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 13/ Povrch polyuretanový EPDM- výměra lajnování bude upřesněna dle grafického návrhu !!!"					
	VV		" předběžná výměra pro 187m2= cca 100mb " 100,0		100,000			
19	K	579291119-R1	Zpracování grafického návrhu - motivu pro realizaci barevné vrstvy EPDM - od zhotovitele EPDM, odsouhlasit architektem na stavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" skl. EPDM: návrh grafiky dle str. 2: pro 188,7m2 / komplet" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 208,00	
20	K	916371219-01	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek	m	50,000	150,00	7 500,00	vlastní
	VV		" BT 7+8/ ocel. lemovky hřiště =pásovina 120/8mm+ kotvení roxory (10*200mm) po 1,0m "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" do betok patek (beton.patky vykázány samostatně =položka Lože pro obrubníky....)"					
	VV		" detail výkr. Manual: dle řezů str. 3"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 7+8 / pásov.120/8 vč.roxorů 10*200" 50,0		50,000			
	VV	m1208pasLEM21A	Mezisoučet LEMOVKY Z PÁSOVINY 120/8		50,000			
	VV		Součet		50,000			
21	*M*	*13010302-01*	*zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)*	*m*	*52,500*	*400,00*	*21 000,00*	*vlastní*
	VV		" lemovka z pásoviny kolem hřiště "					
	VV		m1208pasLEM21A*1,05		52,500			
22	*M*	*13021012-01*	*kotvící ocel. kolík dl.200mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D10/200mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)*	*kus*	*51,000*	*30,00*	*1 530,00*	*vlastní*
	VV		" BT 8 / roxory 10*200 /ks, 50m po 1m " 50/1,0+1		51,000			
	VV	ksROXOR21A	Součet		51,000			
23	K	916991121-25	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 - malé patky pro roxory	m3	1,530	5 000,00	7 650,00	vlastní
	VV		" bet. patky pro ocel.trny lemovek =0,03m3/ks patky, beton C20/25"					
	VV		" BT 8 / patky roxory 10*200 /ks, 51ks " (50+1)*0,03		1,530			
	VV		Součet		1,530			
24	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	100,800	30,00	3 024,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: celk. 188,7m2 "					
	VV		" dočištění stáv.zabudov.dlažby pro částečn.skl. EPDM na dlažbě 100,8m2 " 100,8		100,800			
25	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	201,600	2,50	504,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. EPDM: detail výkr. Manual: dle řezů str. 2-3: celk. 188,7m2 "					
	VV		" očištění stávaj.zabudované dlažby pro částečn.skl. EPDM na dlažbě 100,8m2 " 100,8*2		201,600			
	D	997	Přesun sutě				2 388,96	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,024	350,00	1 058,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		SUTkameni21A		3,024			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	42,336	10,00	423,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		SUTkameni21A*(15-1)		42,336			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,024	150,00	453,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		SUTkameni21A		3,024			
29	K	997221873-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	3,024	150,00	453,60	vlastní
	VV		" suť z čištění vozovek odd.9HSV" 3,024		3,024			
	VV	SUTkameni21A	Součet		3,024			
	D	998	Přesun hmot				15 756,00	
30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	63,024	250,00	15 756,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.2A - Chodníky z betonové dlažby - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **136 476,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 476,70	21,00%	28 660,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **165 136,81**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.2A - Chodníky z betonové dlažby - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**136 476,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	136 476,70
1 - Zemní práce	19 291,27
5 - Komunikace pozemní	76 428,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 698,30
998 - Přesun hmot	14 059,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.2A - Chodníky z betonové dlažby - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**136 476,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				136 476,70	
	D	1	Zemní práce				19 291,27	
1	K	121112003-10	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy do 100 ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	6,000	100,00	600,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-A -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.2A - Chodníky z beton.dlažby -et.A					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D2 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 6...7)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.2A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 14 / sejmutí travního drnu pro odvoz: celk. 42,07m2"					
	VV		" z toho ručně kolem stromů cca 6m2 " 6,0		6,000			
	VV	Rm2DRNY22A	Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	121151203-10	Sejmutí travního drnu - plochy do 100 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	36,070	65,00	2 344,55	vlastní
	VV		" BT 14 / sejmutí travního drnu pro odvoz" 42,07		42,070			
	VV		" (zatřídění dle velikosti souvislé plochy = do 100m2) "					
	VV		" z toho odpočet ručně kolem stromů "					
	VV		-Rm2DRNY22A		-6,000			
	VV	Sm2DRNY22A	Součet		36,070			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,200	750,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 15/ odkop zeminy tl. 200mm, celk. 42,07m2 "					
	VV		" z toho ručně kolem stromů cca 6m2 " 0,20°6,0		1,200			
	VV	rODKOPzem22A	Mezisoučet		1,200			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,214	500,00	3 607,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 15/ odkop zeminy tl. 200mm " 0,20°42,07		8,414			
	VV		" (dokop pro k-ci chodník ZD6 po sejmutí dmu -0,10, plná k-ce -0,300m)"					
	VV		-rODKOPzem22A		-1,200			
	VV	sODKOPzem22A	Součet		7,214			
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,800	500,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" srovnávací položka / výkopy v kořenové zóně stromů "					
	VV		" BT 15/ odkop zeminy tl. 200mm, celk. 42,07m2 "					
	VV		" z toho ručně kolem stromů cca 6m2 +pásmo 50% " 0,20°(6,0°1,5)		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,621	150,00	1 893,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		Rm2DRNY22A°0,10		0,600			
	VV		Sm2DRNY22A°0,10		3,607			
	VV	m3ODVOZdrn22A	Mezisoučet		4,207			
	VV		" odkopy zeminy"					
	VV		rODKOPzem22A		1,200			
	VV		sODKOPzem22A		7,214			
	VV	ODVOZzem22A	Mezisoučet		8,414			
	VV		Součet		12,621			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,175	20,00	2 103,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem22A°(15-10)		42,070			
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn22A°(25-10)		63,105			
	VV		Součet		105,175			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,800	150,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" naložˇ. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		Rm2DRNY22A°0,10		0,600			
	VV		rODKOPzem22A		1,200			
	VV		Součet		1,800			
9	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	5,890	250,00	1 472,50	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn22A°1,4		5,890			
10	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	14,725	250,00	3 681,25	vlastní
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem22A°(1,7+1,8)/2		14,725			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	12,621	15,00	189,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem22A		8,414			
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn22A		4,207			
	VV		Součet		12,621			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,500	20,00	1 330,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. chodník ZD6: detail výkr. Manual: dle řezů str. 4-7: plná skladba+předlažby po DM"					
	VV		" BT 16+17/ srovnání + hutnění pláně hl. 290 mm (20Mpa)" 66,5		66,500			
	D	5	Komunikace pozemní				76 428,13	
13	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	66,500	120,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. chodník ZD6: detail výkr. Manual: dle řezů str. 4-7: plná skladba+předlažby po DM"					
	VV		" BT 22/ drcené kamenivo HDK 16-32, tl.100 mm " 6,65/0,10		66,500			
14	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	82,500	75,00	6 187,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. chodník ZD6: detail výkr. Manual: dle řezů str. 4-7: plná skladba+předlažby po DM"					
	VV		" BT 21/ štěrkodrť ŠD 0-63, tl. 100 mm " 6,65/0,10		66,500			
	VV		" BT 18/ podsyp pod lože obrub ŠD 0-63, tl. 100 mm " 1,6/0,10		16,000			
	VV		Součet		82,500			
15	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,500	550,00	36 575,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" V cenách započtena i dodávka lože tl.do 40mm, HDK fr. 4-8 "					
	VV		" i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 23+24+25/ chodník ZD6 tvar 200x100 šedá " 66,5		66,500			
	VV	ZD6A22A	Součet		66,500			
16	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*68,495*	*375,00*	*25 685,63*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		" BT 24/ chodník ZD6 tvar 200x100 šedá " 66,5°1,03		68,495			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 698,30	
17	K	916331112-20	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - beton tř. C16/20	m	65,700	300,00	19 710,00	vlastní
	VV		" BT 19+20/ zahradní obrubník tl.50/v.200/dl. 500 " 65,7		65,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	*M*	*59217011*	*obrubník betonový zahradní 500x50x200mm*	*m*	*67,320*	*65,00*	*4 375,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		" BT 19+20/ zahradní obrubník tl.50/v.200/dl. 500 " 66,0*1,02		67,320			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,475	5 500,00	2 612,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" doplnění/dopočet betonu pro lože obrub dle PD nad rámec M3 započteného přo osazení obrub"					
	VV		" BT 19/ lože pro zahradní obrubník 65,7mb = celk. 3,3m3 dle PD" 3,30		3,300			
	VV		" -odpočet betonu započ. při osazení obrubn.zahradn." -0,043*65,7		-2,825			
	VV		Součet		0,475			
	D	998	Přesun hmot				14 059,00	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	56,236	250,00	14 059,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.2A - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**20 300,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 300,10	21,00%	4 263,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**24 563,12**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.2A - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 300,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 300,10
1 - Zemní práce	13 647,50
18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu - skl. štěrkový trávník	6 532,60
998 - Přesun hmot	120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.2A - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 300,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 300,10	
	D	1	Zemní práce				13 647,50	
1	K	121112003-10	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy do 100 ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recykláci)	m2	28,600	35,00	1 001,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-A -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.4.2A - štěrkový trávník et.A "					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 11-12)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.4.2A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 55 / sejmutí travního drnu pro odvoz" 28,6		28,600			
	VV		" ručně: 28,6m2= lokálně 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV	Rm2DRNY242A	Součet		28,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,860	150,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		Rm2DRNY242A*0,10		2,860			
	VV	m3ODVOZdrn242A	Mezisoučet		2,860			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,900	15,00	643,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn242A*(25-10)		42,900			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,860	150,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" nalož. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		Rm2DRNY242A*0,10		2,860			
5	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	4,004	250,00	1 001,00	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn242A*1,4		4,004			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	2,860	20,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn242A		2,860			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	28,600	30,00	858,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. štěrk.trávník: detail výkr. Manual: dle řezů str. 11-12: plná skladba na ŠD "					
	VV		" ručně: 28,6m2= 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV		" BT 57+58 / srovnání + hutnění pláně hl. 290 mm (20Mpa)" 28,6		28,600			
	VV		Součet		28,600			
8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	8,00	228,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 56/ Rozrušení půdy - rotavátorování " 28,6		28,600			
9	K	18481321-R1	Dočasné ochranné oplocení pro vysetou vegetaci (doba ochrany 3 měsíce) - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 1,4m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	40,000	200,00	8 000,00	vlastní
	VV		" zhotovení dočasn. oplocení plochy, na dobu 3 měsíce, 40m " 40,0		40,000			
	VV		" (dřev.kůly celk.dl.120 cm vč.zapuštění, provaz tl. 15 mm. Délka 40 m, počet kůlů 30ks) "					
	VV		" vč. dodávky materiálu, kůly s obratovostí)"					
	VV		Součet		40,000			
10	K	18481325-R1	Odstranění dočasného ochranného oplocení pro vysetou vegetaci - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 1,4m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	40,000	25,00	1 000,00	vlastní
	VV		"dočasné oplocení plochy po dobu 3 měsíce , 40m / odstranění " 40,0		40,000			
	D	18.1	Zemní práce - povrchové úpravy terénu -skl. štěrkový trávník				6 532,60	
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	28,600	35,00	1 001,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 59+60 /rozprostření vrstvy substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy)"					
	VV		" ručně: 28,6m2= lokálně 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV		28,6		28,600			
	VV	sterkTRAVNIK242A	Mezisoučet		28,600			
12	M	10371500-83	*strukturovaný substrát - pro štěrkové trávníky: skl.tříděná zemina 30% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + kamenivo HDK fr.4-8, 70%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, RUČNÍ míchání na stavbě (malý objem), dovoz*	*m3*	*2,946*	*1 500,00*	*4 419,00*	*vlastní*
	VV		" spodní vrstva substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy) 28,6m2 "					
	VV		" do směsi použita stáv.zemina z demolic SO 01 A = cca 0,9m3 "					
	VV		0,10*sterkTRAVNIK242A*1,03		2,946			
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*sterkTRAVNIK242A*1,03		2,946			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*sterkTRAVNIK242A*1,03		2,946			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	6,00	171,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 60/ jemné terénní modelace +- 1cm / hrabání 1x"					
	VV		1*sterkTRAVNIK242A		28,600			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	2,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 60/ válcování 1x válem 3,5 t bez vibrace"					
	VV		1*sterkTRAVNIK242A		28,600			
	D	998	Přesun hmot				120,00	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,120	1 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.5A - Písková dopadová plocha - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**350 743,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 743,68	21,00%	73 656,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**424 399,85**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.5A - Písková dopadová plocha - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**350 743,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	350 743,68
1 - Zemní práce	337 926,78
2 - Zakládání	1 036,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 215,20
998 - Přesun hmot	564,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 02A - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.5A - Písková dopadová plocha - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**350 743,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				350 743,68	
	D	1	Zemní práce				337 926,78	
1	K	121151213-10	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	114,800	30,00	3 444,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-A -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.5A - pískova dopadová plocha- et.A "					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 13-14)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.5A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 66 / sejmutí travního drnu tl. 100mm,pro odvoz: celkem 114,8m2" 114,8		114,800			
	VV	Sm2DRNY25A	Součet		114,800			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,180	150,00	5 727,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 67/ odkop zeminy tl. 300mm (po sejmutí drnů -0,10m pro dopad 0,4m) "					
	VV		0,30*95,9		28,770			
	VV		" BT 68/ odkop zeminy tl. 100mm (po DM dlažeb a kufru na k. -0,30m pro dopad 0,4m) "					
	VV		0,10*94,1		9,410			
	VV	sODKOPzem25A	Součet		38,180			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,864	1 500,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 69/ výkop hl.300mm rýhy 2,88m2 (odvod.pero ke stromům/drenáž.žebra) "					
	VV		2,88*0,30		0,864			
	VV	rRYHAdren25A	Součet		0,864			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,480	65,00	1 851,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 76/ Přesun písku v rámci staveniště písk.plochy: 14,24m3"					
	VV		14,24*2		28,480			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,340	65,00	542,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		" přemístění zeminy z výkopů (SO 02) pro násyp HTÚ (v SO 02): mezideponie"					
	VV		" BT 71/ přesuny po násypy HTÚ "					
	VV		NASYPzemHTU25A*2		8,340			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,914	150,00	8 837,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		Sm2DRNY25A*0,10		11,480			
	VV	m3ODVOZdrn25A	Mezisoučet		11,480			
	VV		" zemina z výkopů/ přebytky "					
	VV		sODKOPzem25A		38,180			
	VV		rRYHAdren25A		0,864			
	VV		0,20*m2PNEUryc25A		12,560			
	VV		" -odpočet zpětně použité zeminy na násypy HTÚ "					
	VV		-NASYPzemHTU25A		-4,170			
	VV	ODVOZzem25A	Mezisoučet		47,434			
	VV		Součet		58,914			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	409,370	20,00	8 187,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn25A*(25-10)		172,200			
	VV		ODVOZzem25A*(15-10)		237,170			
	VV		Součet		409,370			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,834	150,00	4 775,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		" naložr. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		rRYHAdren25A		0,864			
	VV		0,20*m2PNEUryc25A		12,560			
	VV		" naložr.pro zpětně použité zeminy na násypy HTÚ "					
	VV		NASYPzemHTU25A		4,170			
	VV		Mezisoučet		17,594			
	VV		" BT 76/ Přesun písku v rámci staveniště písk.plochy: 14,24m3"					
	VV		"písek z plochy pískoviště a demolice pískové plochy"					
	VV		14,24*1		14,240			
	VV		Mezisoučet		14,240			
	VV		Součet		31,834			
9	K	171151101-02	Hutnění boků zářezu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu - ručně, malou technikou	m2	8,580	85,00	729,30	vlastní
	VV		" skl. PÍSK.DOPAD.PLOCHA detail Manual: dle řezů str. 14: "					
	VV		" BT 75/ hutěný zářez - přechod dopadová plocha/trávník (10 Mpa): 15,6mb"					
	VV		m2ZAREZ25A		8,580			
10	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	16,072	250,00	4 018,00	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn25A*1,4		16,072			
11	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	83,010	250,00	20 752,50	vlastní
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem25A*(1,7+1,8)/2		83,010			
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,170	65,00	271,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 71/ násyp HTÚ (vytvoření terén. vyvýšeniny pro strom.výsadbu)"					
	VV		" uložení zeminy, hutnění 30 Mpa po 30 cm výšky" 13,9*0,30		4,170			
	VV		" ze zeminy z výkopů v SO 02.5"					
	VV	NASYPzemHTU25A	Součet		4,170			
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	84,130	50,00	4 206,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 77/ písek (zrnitost 0/2-4mm, kopaný praný) 69,89 m3 = doplnění dopadové plochy násypem písku"					
	VV		" dopad.plocha tl. 0,4m (189,9*0,4)+ dopad.plocha tl.0,1m (81,7*0,1)- odpočet sejmutého a zpětně navez. písku 14,24m3"					
	VV		(189,9*0,4)+(81,7*0,1)-14,24		69,890			
	VV		Mezisoučet násyp nového písku		69,890			
	VV		" +zpětný násyp ze stávaj. písku (BT 76/ přesuny 14,24m3)"					
	VV		14,24		14,240			
	VV		Mezisoučet		14,240			
	VV		Součet		84,130			
14	*M*	*58152354-01*	*písek fr. 0/2 -0/4 kopaný, praný - vhodný do dopadové zóny, odstín dle stávajícího pískové plochy hřiště (materiál bude vyvzorkován při stavbě), vč. dovozu do manipulač.prostoru*	*t*	*129,576*	*1 200,00*	*155 491,20*	*vlastní*
	VV		" BT 77/ písek (zrnitost 0/2-4mm, kopaný praný) doplnit 69,89 m3" 69,89*1,8*1,03		129,576			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,914	15,00	883,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn25A		11,480			
	VV		ODVOZzem25A		47,434			
	VV		Součet		58,914			
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,800	65,00	4 082,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 62 /doplnění humozní vrstvy po airspedu míchan. substrátem tl.100mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ručně: 62,8m2= lokálně malé plochy okolo stromů (-0,10, pod UT)" 62,8		62,800			
	VV	OHUMUS25A	Mezisoučet		62,800			
17	*M*	*10371500-84*	*strukturovaný substrát - do kořenové zony: skl.ornice 40%, kompost 30% + kamenivo fr.4-8 HDK 30%, volně ložený, v ceně dodávka materiálů, strojní míchání, dovoz*	*m3*	*6,468*	*1 500,00*	*9 702,00*	*vlastní*
	VV		" BT 62 / směs pro doplnění humozní vrstvy po airspedu michan. substrátem tl.100mm "					
	VV		" dle BT 63...65/ m3 materiálu pro 6,28m3 substrátu=2,512M3 ornice+1,884M3 kompost+1,884M3 HDK 4/8"					
	VV		0,10*OHUMUS25A*1,03		6,468			
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,468	65,00	420,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS25A*1,03		6,468			
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,468	150,00	970,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS25A*1,03		6,468			
20	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	81,700	30,00	2 451,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PÍSK.DOPAD.PLOCHA detail Manual: dle řezů str. 14: snížená tl. v okolí stromů/ručně "					
	VV		" BT 73+74/ srovnání + hutnění pláně v hl. 100 mm (10Mpa)" 81,7		81,700			
	VV		Součet		81,700			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	190,100	20,00	3 802,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PÍSKOV.DOPAD.PLOCHA detail výkr. Manual: dle řezů str. 14: plná tl. mimo okolí stromů "					
	VV		" BT 72+74/ srovnání + hutnění pláně hl. 400 mm (10Mpa)" 271,8-81,7		190,100			
	VV		Součet		190,100			
22	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	8,580	150,00	1 287,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PÍSK.DOPAD.PLOCHA detail Manual: dle řezů str. 14: "					
	VV		" BT 75/ hutěný zářez - přechod dopadová plocha/trávník (10 Mpa): 15,6mb"					
	VV		(0,40+0,15)*15,6		8,580			
	VV	m2ZAREZ25A	Součet		8,580			
23	K	183117431-20	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem do hl 200 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	62,800	1 500,00	94 200,00	vlastní
	VV		"61/ airspade do hl. cca 200mm/vyfoukání zeminy (místo výkopu) okolo stromů"					
	VV		" místo sejmutí drnů 0,10 a snížen. odkopu 0,10m=0,20m pneumatický rýč " 62,8		62,800			
	VV	m2PNEUryc25A	Mezisoučet		62,800			
	D	2	Zakládání				1 036,80	
24	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	0,864	1 200,00	1 036,80	vlastní
	VV		" BT 70/ výplň odvod. rýhy 2,88m2, hl.0,30m (odvod.pero ke stromům/drenáž.žebra) "					
	VV		" kamenivo HDK 16/32 " 2,88*0,30		0,864			
	VV		Součet		0,864			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 215,20	
25	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	280,380	40,00	11 215,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PÍSKOV.DOPAD.PLOCHA podkladní geotextilie pod pískov.dopadovou zonu "					
	VV		" BT 72+73/ výměra pláně hl. 400+100 mm (10Mpa) celk. 271,8m2"					
	VV		190,1+81,7		271,800			
	VV		" + obvodové vytažení podél zářezu (BT 75/ 15,6mb)"					
	VV		m2ZAREZ25A		8,580			
	VV		Součet		280,380			
	D	998	Přesun hmot				564,90	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,614	350,00	564,90	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.1A - Herní prvky nové - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**825 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	825 000,00		21,00%	173 250,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**998 250,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.1A - Herní prvky nové - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**825 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	825 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	825 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.1A - Herní prvky nové - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**825 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				825 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				825 000,00	
1	K	9360052-R1	Opičí dráha se skluzavkou - herní prvek balanční a lezecká dráha se sítěmi a lany, dřevěnými domečky a skluzavkou - vč. montáže a výrob.dokumentace, spodní stavby (základy, zemní práce, odvozy, skládkovné), doprava, přesun hmot	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	vlastní
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 03-A -Herní prvky SO 03.1A - herní prvky nové"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 03 AB (samostat. příloha Manuál - str. 2-17)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 03.1A "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 1/ opičí dráha se skluzavkou dle výkr. str. 2-3 / komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	9360052-R2	Síťové hnízdo - herní prvek lezecký se sítěmi - vč. montáže a výrob.dokumentace, spodní stavby (základy, zemní práce, odvozy, skládkovné), doprava, přesun hmot	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
	VV		" BT 2/ síťové hnízdo dle výkr. str. 4,8-9 / komplet " 1		1,000			
3	K	9360052-R3	Malá skluzavka - herní prvek malá věž se skluzavkou - vč. montáže a výrob.dokumentace, spodní stavby (základy, zemní práce, odvozy, skládkovné), doprava, přesun hmot	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
	VV		" BT 3/ malá skluzavka dle výkr. str. 5, 8-9 / komplet " 1		1,000			
4	K	9360052-R4	Houpačka dětská - houpačka s dětskými sedáky - vč. montáže a výrob.dokumentace, spodní stavby (základy, zemní práce, odvozy, skládkovné), doprava, přesun hmot	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	vlastní
	VV		" BT 4/ Houpačka dětská - s dětskými sedáky- dle výkr. str. 10-11, 12-13 / komplet " 1		1,000			
5	K	9360052-R5	Houpačka velká - houpačka s klasickými sedáky a hnízdem - vč. montáže a výrob.dokumentace, spodní stavby (základy, zemní práce, odvozy, skládkovné), doprava, přesun hmot	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
	VV		" BT 5/ Houpačka velká -s klasickými sedáky a hnízdem- dle výkr. str. 10, 14-15 / komplet " 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.2A - Herní prvky přesunuté - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 188,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 188,80	21,00%	459,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 648,45**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.2A - Herní prvky přesunuté - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 188,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 188,80
1 - Zemní práce	199,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 500,00
998 - Přesun hmot	489,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.2A - Herní prvky přesunuté - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 188,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 188,80	
	D	1	Zemní práce				199,80	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,240	150,00	36,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 03-A -Herní prvky SO 03.2A - herní prvky přesunuté"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 03 AB (samostat. příloha Manuál - str. 18)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 03.2A "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" odvoz zeminy z výkopů zákl.patek herních prvků/ výkop je součástí osazení herních prvků"					
	VV		" BT 7/ pružinové houpadlo 2ks / str.18"					
	VV		(0,4*0,4*(0,4+0,1))*2		0,160			
	VV		" BT 8/ sedátkový bagr 1ks / str.18"					
	VV		(0,4*0,4*(0,4+0,1))*1		0,080			
	VV	ODVOZzem32A	Mezisoučet		0,240			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,200	15,00	18,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem32A*(15-10)		1,200			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,240	150,00	36,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" nálož. ručních výkopů z herních prvků pro hromadný odvoz "					
	VV		ODVOZzem32A		0,240			
4	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	0,420	250,00	105,00	vlastní
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem32A*(1,7+1,8)/2		0,420			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,240	20,00	4,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem32A		0,240			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 500,00	
6	K	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 7/ pružinové houpadlo stávající (viz. demolice /SO 01 -BT8) " 2		2,000			
	VV		" v ceně položky je: výkop, podsyp ŠD, bet.patka C16/20, kotvení, mtž. "					
	VV		Součet		2,000			
7	K	936005231-01	Montáž dětského herního prvku s ocelovou konstrukcí - sedátkový bagr, vč. spodní stavby	kus	1,000	500,00	500,00	vlastní
	VV		" BT 8/ sedátkový bagr stávající (viz. demolice /SO 01 -BT7) " 1		1,000			
	VV		" v ceně položky je: výkop, podsyp ŠD, bet.patka C16/20, kotvení, mtž. "					
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				489,00	
8	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,180	350,00	413,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" betonové základy+podsypy herních prvků / odd.9 HSV" 1,18		1,180			
9	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,076	1 000,00	76,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přesun zpětně použ. herních prvků ze staveb.skladu: 2x hopsadlo +1x bagřík "					
	VV		2*0,023+1*0,030		0,076			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.3A - Pískoviště - et.A

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**148 561,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 561,85	21,00%	31 197,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**179 759,84**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.3A - Pískoviště - et.A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**148 561,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	102 714,85
1 - Zemní práce	49 917,84
2 - Zakládání	15 913,60
5 - Komunikace pozemní	15 007,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 968,65
998 - Přesun hmot	4 907,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 847,00
762 - Konstrukce tesařské	41 875,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 972,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 03A - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.3A - Pískoviště - et.A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**148 561,85**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				102 714,85	
	D	1	Zemní práce				49 917,84	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,499	500,00	5 249,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 03-A -Herní prvky SO 03.1C - pískoviště"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 03 AB (samostat. přiloha Manuál - str. 18-19 pískoviště)"					
	VV		" vnitřní (sv.)rozměr pískoviště 3,15x4,15m "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 03.1C "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 9/ výkop do hl.0,65m (jáma) : 16,15m2 (sv.písk. 3,15x4,15m) "					
	VV		(3,15+2*0,20)*(4,15+2*0,20)*0,65		10,499			
	VV	sJAMAzem33A	Součet		10,499			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,578	1 000,00	578,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" dokop drážky pro štěrk.polštář pod základ pasy /řez pískovištěm str.19 "					
	VV		(2*(3,15+4,15+2*0,20))*0,25*0,15		0,578			
	VV	sRYHAzem33A	Součet		0,578			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,077	150,00	1 661,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		sJAMAzem33A		10,499			
	VV		sRYHAzem33A		0,578			
	VV	ODVOZzem33A	Součet		11,077			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,385	15,00	830,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		ODVOZzem33A*(15-10)		55,385			
5	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	19,385	250,00	4 846,25	vlastní
	VV		" náklady na likvidaci odvozeného odpadu na skládku vč. poplatku za skládkovné nebo "					
	VV		" recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		ODVOZzem33A*(1,7+1,8)/2		19,385			
	VV		Součet		19,385			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,077	15,00	166,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		ODVOZzem33A		11,077			
7	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	6,536	100,00	653,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 18/ výplň pískoviště: písek herní písek tl.0,500m "					
	VV		3,15*4,15*0,50		6,536			
	VV	M3pisek33A	Mezisoučet		6,536			
8	*M*	*58154413-08*	*herní písek na dětská pískoviště, promívaný, prosévaný, sušený - big-bag (1000 kg) certifikovaný*	*t*	*11,765*	*3 000,00*	*35 295,00*	*vlastní*
	VV		" BT 18/ pískoviště: písek herní tříděný certifikovaný /dodávka "					
	VV		M3pisek33A*1,80		11,765			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	18,200	35,00	637,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 10/ pláň pískoviště: hutnění podloží 30 Mpa " 18,20		18,200			
	D	2	Zakládání				15 913,60	
10	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,578	1 200,00	693,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" štěrk.polštář pod základ pasy /řez pískovištěm str.19 "					
	VV		(2*(3,15+4,15+2*0,20))*0,25*0,15		0,578			
	VV		Součet		0,578			
11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,089	60 000,00	5 340,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" pískoviště: základ ztracené bednění (1,49m3) výztuž 60 kg/m3, ocel B 500B "					
	VV		(0,15*m2ZAKLAD33A)*60,0*0,001		0,089			
12	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,880	1 000,00	9 880,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 12/ pískoviště: sokl/základ ztracené bednění 150/250/500 mm: cca 1,49 m3"					
	VV		(2*(3,15+4,15+2*0,15))*0,65		9,880			
	VV	m2ZAKLAD33A	Součet		9,880			
	D	5	Komunikace pozemní				15 007,76	
13	K	564831011-32	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm - ŠD fr.0-32	m2	13,073	120,00	1 568,76	vlastní
	VV		" BT 11/ dno pískoviště: Drenážní vrstva - štěrkodrť 0/32 tl. 100 mm"					
	VV		" pod dlažbu 13,1m2, řez pískoviště st.18-19" 3,15*4,15		13,073			
14	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	13,073	600,00	7 843,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 14/ pískoviště: bet. dlaždice 30/30/5cm " 3,15*4,15		13,073			
15	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*13,988*	*400,00*	*5 595,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		" BT 14/ pískoviště: bet. dlaždice 30/30/5cm " 3,15*4,15		13,073			
	VV		" + % zvětš. prořezu při rozměrech pískov. 3,15/4,15m" 3,15*4,15*0,07		0,915			
	VV		Součet		13,988			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 968,65	
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	16,973	50,00	848,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 13/ pískoviště sepace pláně a drenážní vrstvy: geotextilie 300g/m2 (+ 0,35m lem na vytažení)"					
	VV		3,15*4,15		13,073			
	VV		"+lem vytažení" 2*(3,15+4,15+2*0,25)*(0,10+0,05+0,05+0,05)		3,900			
	VV		Součet		16,973			
17	K	91972620-R1	Krycí plachta pískoviště - PE 200G/M2, odolná UV záření, zesílený okraj s plachtovými oky - atyp rozměr	m2	16,560	500,00	8 280,00	vlastní
	VV		" BT 20/ plachta na zakrytí pískoviště /vnitřní rozměr pískov. 3,15*4,15m, + přesahy přes dřev.sedák"					
	VV		(3,15+2*0,225)*(4,15+2*0,225)		16,560			
18	K	91972620-R2	M+D/ Kotevní prvky pro krycí plachtu pískoviště - kotveno do dubových hranolů, vč.lanek a gumových krytek (PE knoflíky pro uchycení plachet)	kus	36,000	40,00	1 440,00	vlastní
	VV		" BT 19/ Kotevní prvky pro krycí plachtu pískoviště s gumov.krytkou, do dubov. hranolů vč. nakotvení"					
	VV		" po obvodu po 0,50m" (2*((3,15+2*0,225)+(4,15+2*0,225)))/0,50		32,800			
	VV		"+ do rohů " 4*1-2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		34,800			
	VV		36-34,8		1,200			
	VV		Součet		36,000			
19	K	953961114-45	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 450 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	250,00	4 000,00	vlastní
	VV		" BT 17/ kotvení dř. sedáku na ocel.tryn- závit. tyči M16 dl.600mm "					
	VV		" do bet. základu 16ks (vrt do základu 0,45m, hranol 0,15m=0,60m tyč) " 16		16,000			
	VV		" výkr. řez pískovištěm str. 19 "					
	VV		Mezisoučet		16,000			
20	K	953965135-60	Kotevní závitová tyč, žár.PZ pro chemické kotvy M 16 dl 600 mm + dřevěný špunt (čep)	kus	16,000	150,00	2 400,00	vlastní
	VV		" BT 17/ kotvení dř. sedáku na ocel.tryn- závit. tyči M16 dl.600mm " 16		16,000			
	D	998	Přesun hmot				4 907,00	
21	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	19,628	250,00	4 907,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 847,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				41 875,00	
22	K	76293-0030	Dřevěný sedák pískoviště - ze 2ks sešroubovan.hranolů š.2*150/v.150 / dl.3,3...5,0m: opracovaný dubový impregnov.hranol hoblovaný, broušený, vývrty pro kotvení (kotvení vykázáno samostatně) / M+D	m	16,400	2 500,00	41 000,00	vlastní
	VV		" BT 15/ sedáky= dřev. lem z dub. hranolů : celk. 32,8mb hranolů 150/150mm"					
	VV		" sešroubovaná dvojice hranolů= " 32,8/2		16,400			
	VV	mbSEDAK33A	Mezisoučet		16,400			
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	350,000	2,50	875,00	CS ÚRS 2023 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 972,00	
24	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,860	100,00	1 986,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 16+15 / pískoviště: dub. hranoly 150/150 celk.dl.32,8mb "					
	VV		"předpis dle BT: nátěr 1x impregnace, 2x olej"					
	VV		" tlak. impregnace hranolu je už v ceně atyp.tesař. výrobku z výroby "					
	VV		" nátěr 2x olej "					
	VV		(4*0,15*32,8+(0,30*0,15)*4)*(2-1)		19,860			
	VV		Součet		19,860			
25	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,860	100,00	1 986,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT / pískoviště: dub. hranoly /sedáky "					
	VV		" BT 16+15 / pískoviště: dub. hranoly 150/150 celk.dl.32,8mb "					
	VV		(4*0,15*32,8+(0,30*0,15)*4)*(2-1)		19,860			
	VV		Součet		19,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 04A - MOBILIÁŘ - sedací mola

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**320 000,00**

	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 000,00		21,00%	67 200,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**387 200,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 04A - MOBILIÁŘ - sedací mola

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**320 000,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	320 000,00
762 - Konstrukce tesařské	320 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 04A - MOBILIÁŘ - sedací mola

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**320 000,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				320 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				320 000,00	
1	K	762713-R1	Sedací molo velké 1600x2500mm, oc.k-ce žár.ZN + paluba dub.fošny, vše vč. povrch.úpravy - vč. montáže, položení na místě (je bez spodní stavby) a výrobní dokumentace dodavatele, doprava, přesun hmot	kus	3,000	90 000,00	270 000,00	vlastní
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Přiloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 04-A MOBILIÁŘ- SO 04.3A - Sedací mola"					
	VV		" výkresy: D4 AB- SO 04 AB (samostat. příloha Manuál - str. 3-5)+ výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04.3A "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 2/ sedací molo velké / výkr. str. 3,5/ komplet" 3		3,000			
2	K	762713-R2	Sedací molo malé 800x2500mm, oc.k-ce žár.ZN + paluba dub.fošny, vše vč.povrch.úpravy - vč. montáže, položení na místě (je bez spodní stavby) a výrobní dokumentace dodavatele, doprava, přesun hmot	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
	VV		" BT 3/ sedací molo malé / výkr. str. 3,5/ komplet" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 05A - MLHOVIŠTĚ, ROZVODY VODY

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 03593819
Yggdrasilmont, s.r.o. DIČ: CZ03593819

Projektant: IČ: [redacted]
[redacted] DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **176 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 500,00	21,00%	37 065,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **213 565,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 05A - MLHOVIŠTĚ, ROZVODY VODY

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**176 500,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	176 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	126 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 05A - MLHOVIŠTĚ, ROZVODY VODY

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**176 500,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				176 500,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				50 000,00	
1	K	7222700-R1	Rozvody vody - kompletní M+D, přesun hmot (hlavní sestava, šachtice, rozvodné potrubí, ovládání, instalace potrubí, zemní práce komplet /výkopy 3,32m3, odvoz, skládkovné, lože,obsyp, zásyp) sestava dle výkazu výměr	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 05-A ROZVODY VODY A MLHOVIŠTĚ- SO 05.1 - Rozvody vody"					
	VV		" výkresy: D5 AB- SO 05 AB (samostat. příloha Manuál - str. 2-3, 6-7)+ výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" sestava pro úpravu lokálních rozvodů vody pro 5 mlžidel a 1 pítko "					
	VV		" BT 1 / Vodovodní zátka ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 2 / Výkop vč sejmutí drnu hl. 600 mm ..... m2 … 0,5=0,3m3 "					
	VV		" BT 3 / Drcené kamenivo 4/8 ..... m3 … 0,025 "					
	VV		" BT 4 / Šachta plast 550x550, PP, plast.poklop, vstupní otvory ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 5 / 2-cestný T rozdělovač potrubí 3/4“ ..... ks … 8 "					
	VV		" BT 6 / Spojka přímá 3/4“ ..... ks … 2 "					
	VV		" BT 7 / Ryhlospojka na zahradní hadici 3/4“ ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 8 / Zahrad.hadice rychlospojka G 3/4“ D 19/26, dl.50 m. zavlaž. Pistole ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 9 / Kulový ventil s pákou 3/4“ ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 10 / Výkop hl. 300 mm ..... m2 … 8,4=2,52m3 "					
	VV		" BT 11 / Srovnání pláně výkopu průměrná hl. 450 mm - ve spádu 1,5° ..... m2 … 8,4 "					
	VV		" BT 12 / Potrubí PE 100 SDR 11 25x2,3 (3/4“) se zesílenou stěnou ..... bm … 18 "					
	VV		" BT 13 / Ochranná trubka HDPE 40 mm ..... bm … 18 "					
	VV		" BT 14 / Montáž trubek polyetylenových D 25 mm ..... bm … 18 "					
	VV		" BT 15 / Obsyp a zásyp potrubí z kameniva prům.hl. 450 mm ..... m2 … 7,2 "					
	VV		" BT 16 / Příplatek za přehození sypaniny pro obsyp potrubí ..... m2 … 7,2 "					
	VV		" BT 17 / Identifikační fólie na potrubí vodovodu barva bílá ..... bm … 18 "					
	VV		" BT 18 / Identifikační vodič na potrubí z PE vedené v zemi ..... bm … 18 "					
	VV		" BT 19 / Výkop vč sejmutí drnu hl. 1000 mm ..... m2 … 0,5=0,5 m3 "					
	VV		" BT 20 / Korug. šacht.roura PP DN 400. plast.konus, poklop litina vstupní otvor ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 21 / Geotextilie 300g/m2 ..... m2 … 0,5 "					
	VV		" BT 22 / Drcené kamenivo 16/32 ..... m3 … 0,1 "					
	VV		" BT 23 / Vypouštěcí ventil kulový s pákou G 3/4“ ..... ks … 1 "					
	VV		" BT 24 / Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 ..... bm … 34 "					
	VV		" BT 25 / Desinfekce vodovodního potrubí ..... bm … 34 "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" komplet M+D " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				126 500,00	
2	K	7259311-R2	Pitná fontánka - demotnáž stávaj. pítka pro zpětné použití, přesuny, uložení, zpětná mtž. v nové výškové úrovni vč. doplnění materiálu přívodu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	VV		" BT/ SO 05-A ROZVODY VODY A MLHOVIŠTĚ- SO 05.2 - Stávající pítko "					
	VV		" výkresy: D5 AB- SO 05 AB (samostat. příloha Manuál - str. 3) + výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		" BT 26 / Demontáž pítka vč. tlačítka..... ks....1 "					
	VV		" BT 28 / Osazení pítka vč. tlačítka vč. montáže..... ks....1 "					
	VV		" v nové výškové úrovni, vyrovnání výškové úrovné sle situace na stavbě vč.doplnění materiálu přívodu"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" komplet DM + zpět M " 1		1,000			
3	K	7259911-R3	Zahradní sprcha-Mlžidlo - kompletní M+D, přesun hmot (hlavní sestava sprchy vč. elektro systému, kabeláž, chránička, bet.patka vč. dokopu) sestava dle výkazu výměr	set	5,000	25 000,00	125 000,00	vlastní
	VV		" BT/ SO 05-A ROZVODY VODY A MLHOVIŠTĚ- SO 05.3 - Mlžidla"					
	VV		" výkresy: D5 AB- SO 05 AB (samostat. příloha Manuál - str. 4) + výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" sestava setu pro 1 mlžidlo "					
	VV		" BT 28 / Mlžicí sprcha vertikální (atyp) vč. elektronic.systému ovládání s časovačem montážem+ kabeláž"					
	VV		"(kotvení závit.tyč 4x, chem.kotva) a beton.patka s drážkou, vč. dokopu od pláně EMDP) .....ks...1 "					
	VV		" BT 2 / Ochranná trubka HDPE 50 mm ..... mb … 15,6 pro 5mlžidel =3,12 mb/1ks "					
	VV		" (chránička kabeláže je bez zemn.prací=bude připoložena do výkopu rýhy rozvodů vody "					
	VV		" viz.položka 7222700-R1....ad.BT 10 / výkop rýhy hl.0,300* 8,4m2=2,52m3)"					
	VV		" BT 3 / Identifikační fólie kabelová barva červená..... mb … 15,6 pro 5mlžidel =3,12 mb/1ks "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" komplet M+D/ set pro 1 mlžidlo (mlžidel=5ks) " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1A - Výsadba stromů - etapa A

KSO:
Místo: PRAHA 7
CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**61 357,30**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 357,30		21,00%	12 885,03
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**74 242,33**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1A - Výsadba stromů - etapa A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**61 357,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 357,30
1a - Výsadba stromů	59 662,30
1b - Rozvojová péče	1 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1A - Výsadba stromů - etapa A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 357,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 357,30	
	D	1a	Výsadba stromů				59 662,30	
1	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	4,200	250,00	1 050,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - A-7-1 VÝSADBA STROMŮ"					
	VV		"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"					
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" (3*0,8)*1,75		4,200			
2	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem	m3	4,710	200,00	942,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" 3*1,17		3,510			
	VV		"+ 40% prohozu na pročištění " 3*0,4		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,710			
3	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" 3		3,000			
4	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	7,020	500,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 4 Substrát - míchání na stavbě: 50% zemina z výkopu, 10 % ornice, 20 % kompost, 20 % kamenivo 16/32+ 30% sléhavost" (3*1,8*1,3)		7,020			
5	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*0,702*	*1 200,00*	*842,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"BT 5 Ornice/zahradní zemina" 3*1,8*1,3*0,1		0,702			
6	*M*	*10321100-B1*	*kompost*	*m3*	*1,404*	*1 200,00*	*1 684,80*	*vlastní*
	VV		"BT 6 Kompost" 3*1,8*1,3*0,2		1,404			
7	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*1,404*	*750,00*	*1 053,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"BT 7 Kamenivo 16/32" 3*1,8*1,3*0,2		1,404			
8	K	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	24,750	30,00	742,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu "					
	VV		" dno " (3*1,5*1,5)		6,750			
	VV		" stěny " (3*4*1,5*1)		18,000			
	VV		Mezisoučet		24,750			
9	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	0,600	1 000,00	600,00	vlastní
	VV		"BT 8 Drenážní vrstva štěrk 16/32, tl. 100 mm" 3*0,2		0,600			
10	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 9 Výsadba stromů listnatých ok 18/20, kmen 2 m, s balem" 1		1,000			
	VV		"BT 10 Výsadba stromů listnatých ok 20/25, kmen 2 m, s balem" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
11	*M*	*026503333-77*	*Aesculus x carnea - jírovec pleťový / Vk/sol, 3xp, ok. 18/20, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý*	*kus*	*1,000*	*9 308,00*	*9 308,00*	*vlastní*
	VV		"BT 1 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 18/20 cm - Aesculus x carnea" 1		1,000			
12	*M*	*026503333-78*	*Celtis occidentalis - Břestovec západní, Vk/sol, 3xp, ok. 20/25, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý*	*kus*	*2,000*	*12 870,00*	*25 740,00*	*vlastní*
	VV		"BT 2 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 20/25 cm - Celtis occidentalis" 2		2,000			
13	K	184215133-4	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	150,00	450,00	vlastní
	VV		"BT 13 Nadzemní kotvení - 4 kůly dřevěné impregnované dl 2,5 m, tl. 6 cm, spojovací příčky, dráty, pásky" 3		3,000			
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny "					
14	*M*	*60591255*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m*	*kus*	*12,000*	*120,00*	*1 440,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3*4		12,000			
15	*M*	*60591320-1*	*dřevěná půlkulatina odkorněná D 6 cm*	*m*	*25,080*	*30,00*	*752,40*	*vlastní*
	VV		"2 řady spojovacích příčlí kotvících kůlů (dl. cca 1,1 a 0,8 m)"					
	VV		(3*4*1,1)*1,1		14,520			
	VV		(3*4*0,8)*1,1		10,560			
	VV		Mezisoučet		25,080			
16	K	184215413-09	Osazení závlahové hadice při výsadbě dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5	m	9,000	15,00	135,00	vlastní
	VV		"BT 14 závlahový systém - hadice flexibilní" 3*(1,0+2,0)		9,000			
17	*M*	*28611222*	*trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže*	*m*	*9,270*	*40,00*	*370,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3*(1,0+2,0)*1,03		9,270			
18	K	183911111-11	Ochrana dřevin chemickým nátěrem ručně	m2	1,400	250,00	350,00	vlastní
	VV		" BT 15 ochranný nátěr kmene proti korní spále"					
	VV		"OK 20/25" 0,25*2,0*2		1,000			
	VV		"OK 18/20" 0,2*2,0*1		0,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
19	*M*	*25234029-02*	*ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2*	*kg*	*1,442*	*550,00*	*793,10*	*vlastní*
	VV		1,4*1*1,03		1,442			
20	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 11 Hnojení tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 3*5*0,010*0,001+0,001		0,001			
21	*M*	*25111111-01*	*hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g*	*kus*	*16,000*	*2,00*	*32,00*	*vlastní*
	VV		"BT 12 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 50g/ks" 3*5*1,03+0,55		16,000			
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,180	350,00	63,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 16 Zalití po výsadbě 60 l / strom"					
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		3*0,06*1		0,180			
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,180	350,00	63,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*0,06*1		0,180			
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,180	35,00	6,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		3*0,06*1		0,180			
25	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 17 Výchovný řez" 3		3,000			
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,864	1 000,00	3 864,00	CS ÚRS 2023 02
	D	1b	Rozvojová péče				1 695,00	
27	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"BT 19 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl"3*2		6,000			
	VV		"vč. vypletí závlah.mísy"					
28	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům	kus	3,000	50,00	150,00	vlastní
	VV		"BT 20 kontrola kotvení 1x" 3		3,000			
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 18 Zálivka 60 l/strom – 5-10x dle průběhu počasí" 3*0,06*10		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*0,06*10		1,800			
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,800	25,00	45,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*0,06*10		1,800			
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2A - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa A

KSO:
Místo: PRAHA 7
CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 091,44**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 091,44	21,00%	439,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 530,64**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2A - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 091,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 091,44
2a - Štěrkový trávník	1 366,71
2b - Rozvojová péče	724,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2A - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 091,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 091,44	
	D	2a	Štěrkový trávník				1 366,71	
1	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,004	250,00	1,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - A-7-2 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK"					
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*28,6)/10000		0,004			
2	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	28,600	8,00	228,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 27 Odplevelení - 1x" 28,6		28,600			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,600	25,00	715,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 28 Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzdomá směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení" 28,6		28,600			
4	*M*	*00572490-28*	*osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem*	*kg*	*0,736*	*350,00*	*257,60*	*vlastní*
	VV		28,6*0,025*1,03		0,736			
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	2,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 29 Válcování 2t" 28,6		28,600			
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,143	350,00	50,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 30 Zalití po založení trávníku 5 l/m2" 28,6*0,005*1		0,143			
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,143	350,00	50,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,6*0,005*1		0,143			
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,143	35,00	5,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		28,6*0,005*1		0,143			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,002	1 000,00	2,00	CS ÚRS 2023 02
	D	2b	Rozvojová péče				724,73	
10	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,215	250,00	53,75	vlastní
	VV		"BT 33 Kosení odplevelovací" (1*28,6*0,05*0,3)/2		0,215			
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	5,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 33 Kosení odplevelovací" 28,6		28,600			
	VV		"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
12	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 32 hnojivo startovací 30 g/m2" 28,6*0,03*0,001		0,001			
13	*M*	*25191155-11*	*hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2*	*kg*	*0,884*	*150,00*	*132,60*	*vlastní*
	VV		28,6*0,03*1,03		0,884			
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,715	250,00	178,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 31 Zálivka 5l/m2, cca 5x dle počasí" 28,6*0,005*5		0,715			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,715	250,00	178,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,6*0,005*5		0,715			
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,715	25,00	17,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		28,6*0,005*5		0,715			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.3A - Revitalizace standardního trávníku - etapa A

KSO:
Místo: PRAHA 7
CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**37 148,75**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 148,75		21,00%	7 801,24
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**44 949,99**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.3A - Revitalizace standardního trávníku - etapa A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**37 148,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 148,75
3a - Revitalizace standardního trávníku	29 578,25
3b - Rozvojová péče	7 570,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.3A - Revitalizace standardního trávníku - etapa A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**37 148,75**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 148,75	
	D	3a	Revitalizace standardního trávníku				29 578,25	
1	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	8,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - A-7-3 REVITALIZACE STANDARDNÍHO TRÁVNÍKU"					
	VV		"BT 42 Rotavátorování - 2x" 300*2		600,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 43 Jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm " 300		300,000			
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	6,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 44 3x hrabání" 300*3		900,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 45 Oseti včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha" 300		300,000			
5	*M*	*00572490-B1*	*osivo travní - parková směs do sucha, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-25 g/m2, travobylinná společenstva*	*kg*	*7,725*	*150,00*	*1 158,75*	*vlastní*
	VV		"parková směs do sucha" 300*0,025*1,03		7,725			
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 46 Válcování 2t" 300		300,000			
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 47 zalití po založení trávníku 5 l/m2" 300*0,005*1		1,500			
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
8	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		300*0,005*1		1,500			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,500	35,00	52,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		300*0,005*1		1,500			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,017	1 000,00	17,00	CS ÚRS 2023 02
	D	3b	Rozvojová péče				7 570,50	
11	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	2,250	250,00	562,50	vlastní
	VV		"BT 50 Kosení odplevelovací" (1*300*0.05*0,3)/2		2,250			
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	5,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 50 Kosení odplevelovací" 300		300,000			
	VV		"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,009	20 000,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 49 hnojení startovací 30 g/m2" 300*0,03*0,001		0,009			
14	*M*	*25191155-11*	*hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2*	*kg*	*9,270*	*150,00*	*1 390,50*	*vlastní*
	VV		300*0,03*1,03		9,270			
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,500	250,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 48 Zálivka 5l/m2, cca 5x dle počasí" 300*0,005*5		7,500			
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,500	250,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		300*0,005*5		7,500			
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,500	25,00	187,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		300*0,005*5		7,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.4A - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v pískové ploše - etapa A

KSO:
Místo: PRAHA 7

CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 500,00	21,00%	2 625,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**15 125,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.4A - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v pískové ploše - etapa A

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**12 500,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
1A - 1.etapa A
Soupis:
SO 07A - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.4A - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v pískové ploše - etapa A

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 500,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 500,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 500,00	
1	K	183117311-1	Injektáž a provzdušnění kořenového prostoru s přidáním zlepšujících látek - složení a množství zlepšujících látek určí dodavatel dle místního šetření	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - A-7-4 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ"					
	VV		"BT 60 Injektáž a provzdušnění kořenového prostoru s přidáním zlepšujících látek 5 ks stromů" 5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1B - Demolice - B

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ:
[redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 212,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 212,58	21,00%	884,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 097,22**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1B - Demolice - B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 212,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 212,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 000,00
997 - Přesun sutě	1 212,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.1B - Demolice - B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 212,58**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 212,58	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00	
1	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01-B -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.1B - Demolice"					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D1 AB- SO 01 AB(samostat. příloha Manuál - str. 3...11)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.1A "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 17/ odstranění PARKOV.LAVIC (do suti) vč. patek / 5ks"					
	VV		" (vybourání základu/patky je v ceně položky)" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 18/ odstranění ODPADK.KOŠŮ (do suti) vč. patek / 2ks"					
	VV		" (vybourání základu/patky je v ceně položky)" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				1 212,58	
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,280	500,00	140,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" odd. 9 HSV sutě celkem (DM herní prvky +základy) celkem 2,584 tun odpadu"					
	VV		" - z toho vytřídit sutě: dřevo, plasty, kov (zbytek= beton bez třídění) "					
	VV		SUTkusDREVO11B		0,100			
	VV		SUTkusKOV11B		0,180			
	VV		Součet		0,280			
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,304	50,00	115,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		BETONsmes11B		2,304			
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,736	5,00	103,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		" recyklační centra "					
	VV		BETONsmes11B*(10-1)		20,736			
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,280	50,00	14,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SUTkusDREVO11B		0,100			
	VV		SUTkusKOV11B		0,180			
	VV		Součet		0,280			
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,020	5,00	10,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skládka TKO-NÖ"					
	VV		SUTkusDREVO11B*(5-1)		0,400			
	VV		" sběrna "					
	VV		SUTkusKOV11B*(10-1)		1,620			
	VV		Součet		2,020			
8	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,280	150,00	42,00	vlastní
	VV		SUTkusDREVO11B		0,100			
	VV		SUTkusKOV11B		0,180			
	VV		Součet		0,280			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,304	150,00	345,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		BETONsmes11B		2,304			
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,100	1 000,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" stavebnÍ dřevo z DM herních prvků (předpoklád.tonáž)"					
	VV		" 5*lavička/dřevo mimo -oc.část" 5*(0,050-0,030)		0,100			
	VV	SUTkusDREVO11B	Mezisoučet		0,100			
11	K	997013869-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.	t	2,304	500,00	1 152,00	vlastní
	VV		" betony s příměsí (základy DM herních prvků) suť sypká"					
	VV		" odd. 9 HSV sutě celkem (DM herní prvky +základy)" 2,584		2,584			
	VV		" - z toho odpočet vytříděné sutě: dřevo, plasty, kov "					
	VV		-SUTkusDREVO11B		-0,100			
	VV		-SUTkusKOV11B		-0,180			
	VV	BETONsmes11B	Součet		2,304			
12	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 17 04 05 "Železný šrot"	t	-0,180	4 500,00	-810,00	vlastní
	VV		" kov z DM herních prvků (předpoklád.tonáž)"					
	VV		" 5*lavička/oc.část" 5*(0,050-0,020)		0,150			
	VV		" 2* odpadk.koš/oc.část" 2*0,015		0,030			
	VV	SUTkusKOV11B	Mezisoučet		0,180			
	VV		" odkup = *(-1)" SUTkusKOV11B*(-1)		-0,180			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3B - Ochrana stromů - B

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**20 578,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 578,80	21,00%	4 321,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**24 900,35**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3B - Ochrana stromů - B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 578,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 578,80
1 - Zemní práce	19 288,30
998 - Přesun hmot	1 290,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 01B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3:
SO 01.3B - Ochrana stromů - B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 578,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 578,80	
	D	1	Zemní práce				19 288,30	
1	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	199,805	50,00	9 990,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01-B -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.3B ochrana stromů - etapa B"					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D1 AB- SO 01 AB(samostat. příloha Manuál - str. 3...11)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.3B "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" PD: SO 01.3B ochrana stromů - etapa B"					
	VV		" dle TZ ...ochrana kořen. prostoru "					
	VV		" BT 24+25/ ochrana stromů při stavební činnosti: celk.12+2= 14 ks "					
	VV		" BT 24/ kmen D = 500mm= 12ks " PI*(2,0+0,50+2,0)*12		169,646			
	VV		" BT 25/ kmen D =800mm= 2ks" PI*(2,0+0,80+2,0)*2		30,159			
	VV	PLOTzona13B	Součet		199,805			
2	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	199,805	10,00	1 998,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		PLOTzona13B		199,805			
3	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 24 / ochrana stromů při staveb.činnosti : kmen D = 500mm " 12		12,000			
4	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 25/ ochrana stromů při stav.činnosti: kmen D = 800mm " 2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				1 290,50	
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,581	500,00	1 290,50	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.3B - Plocha MZK - et.B

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**211 432,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 432,27	21,00%	44 400,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**255 833,05**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.3B - Plocha MZK - et.B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**211 432,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	211 432,27
1 - Zemní práce	86 605,77
5 - Komunikace pozemní	119 088,00
998 - Přesun hmot	5 738,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.3B - Plocha MZK - et.B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**211 432,27**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				211 432,27	
	D	1	Zemní práce				86 605,77	
1	K	121151213-10	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	184,200	25,00	4 605,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-B -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.3B - plocha MZK - et.B "					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 8-10, 18-19)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.3B "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 31 / sejmutí travního drnu pro odvoz" 184,2		184,200			
	VV	Sm2DRNY23B	Součet		184,200			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,959	200,00	2 591,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 32/ odkop zeminy tl. 0,11m (pro pochozí skl. tl.0,21m/bez sejm.drnů a mimo výkopy DM/SO 01) 98,72m2"					
	VV		" (v okolí stávajících stromů výkop nahraze airspade 49,5m2)"					
	VV		0,11*98,72		10,859			
	VV		" BT 33/ odkop zeminy tl. 0,21m (po sejmutí drnů 0,10m, pro pochozí skl. tl.0,31m) 10m2"					
	VV		0,21*10,0		2,100			
	VV	sODKOPzem23B	Součet		12,959			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,030	150,00	1 804,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" zemina z odkopů SO 02.3B na mezideponii "					
	VV		" odložit pro zpětné použití zeminy pro štěrk.trávník v rámci SO 02.4.1B = cca 12,03 m3"					
	VV		12,03*1		12,030			
	VV		Součet		12,030			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,885	150,00	4 032,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		Sm2DRNY23B*0,10		18,420			
	VV	m3ODVOZdrn23B	Mezisoučet		18,420			
	VV		" zemina z výkopů/ přebytky "					
	VV		sODKOPzem23B		12,959			
	VV		0,20*m2PNEUryc23B		7,536			
	VV		" - odložit pro zpětné použití zeminy pro štěrk.trávník v rámci SO 02.4.1B = cca 12,03 m3"					
	VV		-12,03		-12,030			
	VV	ODVOZzem23B	Mezisoučet		8,465			
	VV		Součet		26,885			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	318,625	15,00	4 779,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn23B*(25-10)		276,300			
	VV		ODVOZzem23B*(15-10)		42,325			
	VV		Součet		318,625			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,536	150,00	1 130,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		" nalož. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		0,20*m2PNEUryc23B		7,536			
7	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	25,788	250,00	6 447,00	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn23B*1,4		25,788			
8	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	14,814	250,00	3 703,50	vlastní
	VV		" odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem23B*(1,7+1,8)/2		14,814			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	26,885	20,00	537,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn23B		18,420			
	VV		ODVOZzem23B		8,465			
	VV		Součet		26,885			
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	37,680	150,00	5 652,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 27 /doplnění humozní vrstvy po airspedu míchan. substrátem tl.100mm "					
	VV		" ručně: 37,68m2= lokálně malé plochy okolo stromů (-0,10, pod UT)" 37,68		37,680			
	VV		"doplnění okolí stromů= jen stromy STÁVAJÍCÍ "					
	VV	OHUMUS23B	Mezisoučet		37,680			
11	*M*	*10371500-84*	*strukturovaný substrát - do kořenové zony: skl.ornice 40%, kompost 30% + kamenivo fr.4-8 HDK 30%, volně ložený, v ceně dodávka materiálů, strojní míchání, dovoz*	*m3*	*3,881*	*1 500,00*	*5 821,50*	*vlastní*
	VV		" BT 37 / směs pro doplnění humozní vrstvy po airspedu míchan. substrátem tl.100mm "					
	VV		" dle BT 28...30/ m3 materiálu pro 3,768 m3 substrátu=1,5M3 ornice+1,13M3 kompost+1,13M3 HDK 4/8"					
	VV		0,10*OHUMUS23B*1,03		3,881			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,881	35,00	135,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS23B*1,03		3,881			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,881	150,00	582,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS23B*1,03		3,881			
14	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	49,500	30,00	1 485,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PLOCHA MZK detail Manual: dle řezů str. 10: snížená tl. v okolí stromů/ručně "					
	VV		" (stromy STÁVAJÍCÍ 37,68m2+ NOVÉ 11,82m2= celk.49,5m2)"					
	VV		" BT 34+37/ srovnání + hutnění pláně v hl. 100 mm (10Mpa)" 49,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	226,900	20,00	4 538,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. PLOCHA MZK detail výkr. Manual: dle řezů str. 10: plná tl. mimo okolí stromů "					
	VV		" BT 35+37/ srovnání + hutnění pláně hl. 210 mm (20Mpa) MZK pochozí: 216,9M2 " 276,4-49,5-10,0		216,900			
	VV		" BT 36+37/ srovnání + hutnění pláně hl. 310 mm (20Mpa)MZK pojízdné: 10M2" 10,0		10,000			
	VV		Součet		226,900			
16	K	183117431-20	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem do hl 200 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	37,680	800,00	30 144,00	vlastní
	VV		" 26/ airspade do hl. cca 200mm/vyfoukání zeminy (místo výkopu) okolo stromů/ JEN STÁVAJÍCÍCH"					
	VV		" místo sejmutí drnů 0,10 a snížen. odkopu 0,11m=0,21m pneumatický rýč " 37,68		37,680			
	VV	m2PNEUryc23B	Mezisoučet		37,680			
17	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	49,500	35,00	1 732,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 43/ Drcené kamenivo 4/8, tl.100mm =4,95m3 "					
	VV		" okolí stromů, vysypání bez hutnění "					
	VV		" (stromy STÁVAJÍCÍ 37,68m2+ NOVÉ 11,82 m2= celk.49,5m2)"					
	VV		" +výkr. str.10/ řezy a výměry MZK" 4,95/0,10		49,500			
	VV		Součet		49,500			
18	*M*	*5834381-09*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 - odstín a zdroj jako pro MZK (okrový odstín)*	*t*	*9,177*	*750,00*	*6 882,75*	*vlastní*
	VV		" BT 43/ Drcené kamenivo 4/8, tl.100mm =4,95m3 v okolí stromů"					
	VV		4,95*1,8*1,03		9,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				119 088,00	
19	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	226,900	120,00	27 228,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 39/ kamenivo drcené fr. 16-32, tl. 100 mm,zahutnění : výkr. str.10/ řezy a výměry MZK"					
	VV		" výměra pochozí skladby: 216,9m2 " 276,4-49,5-10,0		216,900			
	VV		" výměra pojízdné skladby MZK: 10m2 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		226,900			
20	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 38/ Štěrkodrť 0-63 tl. 100 mm,zahutnění (1m3) : výkr. str.10/ řezy a výměry MZK"					
	VV		" výměra pojízdné skladby MZK: 10m2 " 10,0		10,000			
21	K	56493211-01	Mlatová plocha - obrusná vrstva = horní frakce tl.10 mm (certifikovaná směs pro MZK, písek fr. 0-4 mm, v odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předeps.frakcí a způsobu hutnění: ruční zapravení obrusu /lopata, koště/, hutnění, vlhčení	m2	226,900	200,00	45 380,00	vlastní
	VV		" kryt MZK celk.tl.110mm , certifikována speciální směs, okrová barva"					
	VV		" obrusná vrstva MZK plochy, písková vrstva tl. 0,01m + spec.hutnění "					
	VV		" BT 41+42/ Štěrkodrť 0/4 tl. 10 mm+ zapravení finální vrstvy 226,9m2 "					
	VV		" +výkr. str.10/ řezy a výměry MZK"					
	VV		" výměra pochozí sdkladby: 216,9m2 " 276,4-49,5-10,0		216,900			
	VV		" výměra pojízdné skladby MZK: 10m2 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		226,900			
22	K	56493211-10	Mlatová plocha - dynamická vrstva = spodní frakce tl.100 mm (certifikovaná směs pro MZK, drť fr.8-16=70%, fr.0-4=30%, v odsouhlasené barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění s vlhčením	m2	226,900	200,00	45 380,00	vlastní
	VV		" kryt MZK celk.tl.110mm , certifikována speciální směs, okrová barva"					
	VV		" dynamická vrstva MZK plochy tl. 0,10m,okrová +spec. hutnění "					
	VV		" BT 40/ MZK - směs drcené kamenivo 8/16 a štěrkodrť 0/4 tl. 100 mm, se zhutněním"					
	VV		" +výkr. str.10/ řezy a výměry MZK"					
	VV		" výměra pochozí sdkladby: 216,9m2 " 276,4-49,5-10,0		216,900			
	VV		" výměra pojízdné skladby MZK: 10m2 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		226,900			
	D	998	Přesun hmot				5 738,50	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,477	500,00	5 738,50	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.1B - Štěrkový trávník

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**237 297,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 297,59	21,00%	49 832,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**287 130,08**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.1B - Štěrkový trávník

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**237 297,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	237 297,59
1 - Zemní práce	154 470,36
18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu - skl. štěrkový trávník	82 317,23
998 - Přesun hmot	510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 02B - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3:
SO 02.4.1B - Štěrkový trávník

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**237 297,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				237 297,59	
	D	1	Zemní práce				154 470,36	
1	K	121151213-10	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	301,180	25,00	7 529,50	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02-B -ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY - SO 02.4.1B - štěrkový trávník et.B "					
	VV		" případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		" výkresy: D3 AB- SO 02 AB (samostat. příloha Manuál - str. 11-12, 18-19)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02.4.1B "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 49 / sejmutí travního drnu pro odvoz (souvislá plocha) 301,18m2"					
	VV		" celk.plocha štěrk.trávníku " 389,1		389,100			
	VV		" - odpočet plochy pod stromy (BT44/airspade)" -87,92		-87,920			
	VV	Sm2DRNY241B	Součet		301,180			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,118	150,00	4 517,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		" sejmuté drny se zeminou "					
	VV		Sm2DRNY241B*0,10		30,118			
	VV	m3ODVOZdrn241B	Mezisoučet		30,118			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	451,770	15,00	6 776,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn241B*(25-10)		451,770			
4	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	42,165	250,00	10 541,25	vlastní
	VV		m3ODVOZdrn241B*1,4		42,165			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	30,118	20,00	602,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		" úložná skladka pro zeminu s drny "					
	VV		m3ODVOZdrn241B		30,118			
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	87,920	100,00	8 792,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 45 /doplnění humozní vrstvy po airspedu michan. substrátem tl.100mm "					
	VV		" ručně: 87,92 m2= lokálně malé plochy okolo stromů (-0,10, pod UT)" 87,92		87,920			
	VV		" doplnění okolí stromů= jen stromy STÁVAJÍCÍ "					
	VV	OHUMUS241B	Mezisoučet		87,920			
7	M	*10371500-84*	*strukturovaný substrát - do kořenové zony: skl.ornice 40%, kompost 30% + kamenivo fr.4-8 HDK 30%, volně ložený, v ceně dodávka materiálů, strojní míchání, dovoz*	*m3*	*9,056*	*1 500,00*	*13 584,00*	*vlastní*
	VV		" BT 45 / směs pro doplnění humozní vrstvy po airspedu michan. substrátem tl.100mm "					
	VV		" dle BT 46...48/ m3 materiálu pro 8,792 m3 substrátu=3,52M3 ornice+2,64M3 kompost+2,64M3 HDK 4/8"					
	VV		0,10*OHUMUS241B*1,03		9,056			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,056	35,00	316,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS241B*1,03		9,056			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,056	150,00	1 358,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*OHUMUS241B*1,03		9,056			
10	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	87,920	30,00	2 637,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. štěrk.trávník: detail výkr. Manual: dle řezů str. 11-12: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 51 / srovnání (-bez hutnění) pláně pod stromy"					
	VV		" výměra dle BT44/ Airspade " 87,92		87,920			
	VV		Součet		87,920			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	301,180	20,00	6 023,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" skl. štěrk.trávník: detail výkr. Manual: dle řezů str. 11-12: plná skladba na ŠD "					
	VV		" BT 51+52 / srovnání + hutnění pláně hl. 290 mm (20Mpa) 301,18M2"					
	VV		" celk.plocha štěrk.trávníku " 389,1		389,100			
	VV		" - odpočet ručního srovn.pláně pod stromy " -87,92		-87,920			
	VV		Součet		301,180			
12	K	183117431-20	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem do hl 200 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	87,820	800,00	70 256,00	vlastní
	VV		" 44/ airspade do hl. cca 200mm/vyfoukání zeminy (místo výkopu) okolo stromů/ JEN STÁVAJÍCÍCH"					
	VV		" místo sejmutí dmů 0,10 a snížen. odkopu 0,11m=0,21m pneumatický rýč " 87,82		87,820			
	VV	m2PNEUryc241B	Mezisoučet		87,820			
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	301,180	8,00	2 409,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 50/ Rozrušení půdy - rotavátorování: 301,18m2 "					
	VV		" celk.plocha štěrk.trávníku " 389,1		389,100			
	VV		" - odpočet plochy pod stromy " -87,92		-87,920			
	VV		Součet		301,180			
14	K	18481321-R2	Dočasné ochranné oplocení pro vysetou vegetaci (doba ochrany 3 měsíce) - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 0,85m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	85,000	200,00	17 000,00	vlastní
	VV		" zhotovení dočasn. oplocení plochy, na dobu 3 měsíce, 85m " 85,0		85,000			
	VV		" (dřev.kůly v. 120 cm vč. zapuštění, provaz tl. 15 mm. Délka 85 m, počet kůlů 100ks)"					
	VV		" vč. dodávky materiálu, kůly s obratovostí)"					
	VV		Součet		85,000			
15	K	18481325-R2	Odstranění dočasného ochranného oplocení pro vysetou vegetaci - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 0,85m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	85,000	25,00	2 125,00	vlastní
	VV		"dočasné oplocení plochy po dobu 3 měsíce , 85m / odstranění " 85,0		85,000			
	D	18.1	Zemní práce - povrchové úpravy terénu -skl. štěrkový trávník				82 317,23	
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	87,920	30,00	2 637,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 53+54 /rozprostření vrstvy substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy) celk. 389.1m2"					
	VV		" ručně lokální plochy pod stromy " 87,92		87,920			
	VV	RsterkTRAV241B	Mezisoučet		87,920			
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	301,180	30,00	9 035,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 53+54 /rozprostření vrstvy substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy) celk. 389.1m2"					
	VV		" strojně, souvislá plocha (mimo plochy pod stromy) " 389,1-87,92		301,180			
	VV	SsterkTRAV241B	Mezisoučet		301,180			
18	M	*10371500-83*	*strukturovaný substrát - pro štěrkové trávníky: skl.tříděná zemina 30% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + kamenivo HDK fr.4-8, 70%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, RUČNÍ míchání na stavbě (malý objem), dovoz*	*m3*	*40,078*	*1 500,00*	*60 117,00*	*vlastní*
	VV		" BT 53+54/spodní vrstva substrátu 100mm pro štěrk.trávník (směs štěrku a zeminy) celk. 389.1m2 "					
	VV		" do směsi použita stáv.zemina z odkopů SO 02.3B = cca 12,03m3 "					
	VV		" 40,078m3 hotov. substrátu *0,30 zemina 30% =12,023m3 zemina z odkopů"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		0,10*RsterkTRAV241B*1,03		9,056			
	VV		0,10*SsterkTRAV241B*1,03		31,022			
	VV		Součet		40,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,078	35,00	1 402,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*RsterkTRAV241B*1,03		9,056			
	VV		0,10*SsterkTRAV241B*1,03		31,022			
	VV		Součet		40,078			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,078	150,00	6 011,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		" lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v položce rozprostření)"					
	VV		0,10*RsterkTRAV241B*1,03		9,056			
	VV		0,10*SsterkTRAV241B*1,03		31,022			
	VV		Součet		40,078			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	389,100	6,00	2 334,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 54/ jemné terénní modelace +- 1cm / hrabání 1x"					
	VV		1*RsterkTRAV241B		87,920			
	VV		1*SsterkTRAV241B		301,180			
	VV		Součet		389,100			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	389,100	2,00	778,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		" BT 54/ válcování 1x válem 3,5 t bez vibrace"					
	VV		1*RsterkTRAV241B		87,920			
	VV		1*SsterkTRAV241B		301,180			
	VV		Součet		389,100			
	D	998	Přesun hmot				510,00	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,510	1 000,00	510,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 03B - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.4B - Herní prvky interaktivní - et.B

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**90 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 000,00	21,00%	18 900,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**108 900,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 03B - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.4B - Herní prvky interaktivní - et.B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**90 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	90 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 03B - HERNÍ PRVKY
Úroveň 3:
SO 03.4B - Herní prvky interaktivní - et.B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**90 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 000,00	
1	K	9360052-R6	Zamotaná šeptanda - dvojice nerez. naslouchadel spojených podzemním zvukovodem - vč. mtž a výrob.dokument, spodní stavby (podsyp 100mm, 2* bet.patky C16/20 rozm.400/400/900mm, rýha zvukovodu, výkopy, odvozy, skládk.), doprava, přesun hm.	kpl	3,000	30 000,00	90 000,00	vlastní
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 03-B -Herní prvky SO 03.4B - herní prvky interaktivní "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" herní prvek hra se zvukem: 3x dvojice propojených naslouchadel"					
	VV		" BT 21/ zamotaná šeptanda: atyp dle výkr. str. 20-21 / komplet za dvojici " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 04B - MOBILIÁŘ - piknik.stůl, odpadkové koše, box na vybavení hřiště

KSO:	823 33	CC-CZ:	2411
Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
CZ-CPV:	45112720-8	CZ-CPA:	42.99.22

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 03593819
Yggdrasilmont, s.r.o. DIČ: CZ03593819

Projektant: IČ: [redacted]
[redacted] DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **226 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 000,00	21,00%	47 460,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **273 460,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 04B - MOBILIÁŘ - piknik.stůl, odpadkové koše, box na vybavení hřiště

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**226 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	116 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	116 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	110 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 04B - MOBILIÁŘ - piknik.stůl, odpadkové koše, box na vybavení hřiště

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**226 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				116 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 000,00	
1	K	936104-IPR-1	M+D - Odpadkový koš - nádoba na komunální odpad, bez popelníku, objem nádoby 50 l, osazení dle pokynů výrobce (vč. spojovacího materiálu) - bez spodní stavby, typ dle standartů investora IPR Praha	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		" Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 04-B-MOBILIÁŘ "					
	VV		" výkresy: D4 AB- SO 04 AB (samostat. příloha Manuál - str. 2, 6-7)+ výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04.B "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 4 / SO 04.4B odpadkové koše / výkr. str. 6/ komplet M+D " 4		4,000			
	VV		" typ koše dle standardů investora např. (https://iprpraha.cz/projekt/20/mobiliar-lavicka-stojan-na-kola-a-odpadkovy-kos)"					
	VV		" Poznámka: přesná poloha košů bude upřesněna v průběhu stavby."					
	VV		Součet		4,000			
2	K	936104-IPR-2	Spodní stavba pro: Odpadkový koš (bet. patka, zemní práce, odvoz, poplatek)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	vlastní
	VV		" BT 4 / SO 04.4B odpadkové koše / výkr. str. 6/ spodní stavba " 4		4,000			
3	K	936124-LVS-1	M+D - Piknikový stůl s lavicemi: 1* stůl 710x1820x720 mm,2* lavice 400x1800x450 mm, konstrukce kov, stolová deska a sedací část lavice dřevěné desky, vč. osazení dle pokynů výrobce (vč.dodávky kotvení) -bez spodní stavby	set	2,000	30 000,00	60 000,00	vlastní
	VV		" BT 1/ SO 04.2B piknikové stoly / výkr. str. 2/ komplet sestava " 2		2,000			
4	K	936124-LVS-2	Spodní stavba pro - Piknikový stůl s lavicemi: 1* stůl 710x1820x720 mm,2* lavice 400x1800x450 mm: (bet. patka, zemní práce, odvoz, poplatek)	set	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
	VV		" BT 1/ SO 04.2B piknikové stoly / výkr. str. 2/ komplet sestava/ spodní stavba " 2		2,000			
5	K	936124-D-9	Dopravní náklady pro mobiliář (stůl, lavice, koše) doprava prvků mobiliáře od výrobce na místo stavby, doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodní stavby, doprava montážní čety pro namontování vlastních prvků mobiliáře	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" komplet: doprav.náklady pro jednotně dodávaný a montovaný mobiliář: pro etapu B" 1		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				110 000,00	
6	K	767131-R3	M+D - Box na vybavení hřiště: kovový 2000x3000/v.2200mm, vč. nosné OK, vč. grafického návrhu úpravy povrchů, montáže, osazení (podkladní dlaždice,...) a výrobní dokumentace dodavatele	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	vlastní
	VV		" BT 5 / SO 04.5B box na vybavení hřiště / atyp. kontejner dle výkr. str. 7-11/ komplet " 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1B - Výsadba stromů - etapa B

KSO:
Místo: PRAHA 7
CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**81 216,50**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 216,50		21,00%	17 055,47
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**98 271,97**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1B - Výsadba stromů - etapa B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**81 216,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	81 216,50
1a - Výsadba stromů	78 991,50
1b - Rozvojová péče	2 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.1B - Výsadba stromů - etapa B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 216,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				81 216,50	
	D	1a	Výsadba stromů				78 991,50	
1	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	7,000	250,00	1 750,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - B-7-1 VÝSADBA STROMŮ"					
	VV		"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"					
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" (5*0,8)*1,75		7,000			
2	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem	m3	7,850	150,00	1 177,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" 5*1,17		5,850			
	VV		"+ 40% prohozu na pročištění " 5*0,4		2,000			
	VV		Mezisoučet		7,850			
3	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 3 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 2 m3 (do volné půdy)" 5		5,000			
4	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	11,700	500,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 4 Substrát - míchání na stavbě: 50% zemina z výkopu, 10 % ornice, 20 % kompost, 20 % kamenivo 16/32 +30% sléhavost" (5*1,8*1,3)		11,700			
5	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*1,170*	*1 200,00*	*1 404,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"BT 5 Ornice/zahradní zemina" 5*1,8*1,3*0,1		1,170			
6	*M*	*10321100-B1*	*kompost*	*m3*	*2,340*	*1 200,00*	*2 808,00*	*vlastní*
	VV		"BT 6 Kompost" 5*1,8*1,3*0,2		2,340			
7	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,340*	*750,00*	*1 755,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"BT 7 Kamenivo 16/32" 5*1,8*1,3*0,2		2,340			
8	K	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	41,250	30,00	1 237,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu "					
	VV		" dno " (5*1,5*1,5)		11,250			
	VV		" stěny " (5*4*1,5*1)		30,000			
	VV		Mezisoučet		41,250			
9	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	VV		"BT 8 Drenážní vrstva štěrk 16/32, tl. 100 mm" 5*0,2		1,000			
10	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 9 Výsadba stromů listnatých ok 18/20, kmen 2 m, s balem" 5		5,000			
11	*M*	*026503333-77a*	*Aesculus hippocastanum - Jírovec maďal / Vk/sol, 3xp, ok. 18/20, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý*	*kus*	*3,000*	*9 308,00*	*27 924,00*	*vlastní*
	VV		"BT 1 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 18/20 cm -Aesculus hippocastanum - Jírovec maďal" 3		3,000			
12	*M*	*026503333-79*	*Platanus x hispanica - platan javorolistý, Vk/sol, 3xp, ok. 18/20, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý*	*kus*	*2,000*	*7 043,00*	*14 086,00*	*vlastní*
	VV		"BT 2 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 18/20 cm - Platanus x hispanica" 2		2,000			
13	K	184215133-4	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	150,00	750,00	vlastní
	VV		"BT 12 Nadzemní kotvení - 4 kůly dřevěné impregnované dl 2,5 m, tl. 6 cm, spojovací příčky, dráty, pásky" 5		5,000			
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny "					
14	*M*	*60591255*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m*	*kus*	*20,000*	*120,00*	*2 400,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		5*4		20,000			
15	*M*	*60591320-1*	*dřevěná půlkulatina odkorněná D 6 cm*	*m*	*41,800*	*30,00*	*1 254,00*	*vlastní*
	VV		"2 řady spojovacích příčlí kotvících kůlů (dl. cca 1,1 a 0,8 m)"					
	VV		(5*4*1,1)*1,1		24,200			
	VV		(5*4*0,8)*1,1		17,600			
	VV		Mezisoučet		41,800			
16	K	184215413-09	Osazení závlahové hadice při výsadbě dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5	m	15,000	15,00	225,00	vlastní
	VV		"BT 13 závlahový systém - hadice flexibilní" 5*(1,0+2,0)		15,000			
17	*M*	*28611222*	*trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže*	*m*	*15,450*	*40,00*	*618,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		5*(1,0+2,0)*1,03		15,450			
18	K	183911111-11	Ochrana dřevin chemickým nátěrem ručně	m2	2,000	250,00	500,00	vlastní
	VV		"BT 15 ochranný nátěr kmene proti korní spále" 0,2*2,0*5		2,000			
19	*M*	*25234029-02*	*ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2*	*kg*	*2,060*	*550,00*	*1 133,00*	*vlastní*
	VV		2*1*1,03		2,060			
20	K	184501141-09	Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině ve svahu do 1:5	kus	3,000	5,00	15,00	vlastní
	VV		"BT 14 chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - stromy ve štěrkovém trávníku" 3		3,000			
21	*M*	*61894009-01*	*chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)*	*kus*	*9,000*	*85,00*	*765,00*	*vlastní*
	VV		"BT 14 chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - stromy ve štěrkovém trávníku" 3*3		9,000			
22	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 10 Hnojení tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 5*5*0,010*0,001+0,001		0,001			
23	*M*	*25111111-01*	*hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g*	*kus*	*26,000*	*2,00*	*52,00*	*vlastní*
	VV		"BT 11 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 50g/ks" 5*5*1,03+0,25		26,000			
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,300	350,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 16 Zalití po výsadbě 60 l / strom"					
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		5*0,06*1		0,300			
25	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	350,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5*0,06*1		0,300			
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,300	35,00	10,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		5*0,06*1		0,300			
27	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 17 Výchovný řez" 5		5,000			
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,594	500,00	2 297,00	CS ÚRS 2023 02
	D	1b	Rozvojová péče				2 225,00	
29	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vyplití"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"BT 19 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl" 5*2		10,000			
	VV		"vč. vyplití závlah.mísy"					
30	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům	kus	5,000	30,00	150,00	vlastní
	VV		"BT 20 kontrola kotvení 1x" 5		5,000			
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"BT 18 Zálivka 60 l/strom – 5-10x dle průběhu počasí" 5*0,06*10		3,000			
32	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5*0,06*10		3,000			
33	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5*0,06*10		3,000			
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2B - Štěrkový trávník - etapa B

KSO:
Místo: PRAHA 7

CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**26 801,91**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 801,91	21,00%	5 628,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**32 430,31**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2B - Štěrkový trávník - etapa B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**26 801,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 801,91
2a - Štěrkový trávník	16 587,16
2b - Rozvojová péče	10 214,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:
SO 07.2B - Štěrkový trávník - etapa B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**26 801,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 801,91	
	D	2a	Štěrkový trávník				16 587,16	
1	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,054	250,00	13,50	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - B-7-2 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK"					
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*389,1)/10000		0,054			
2	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	389,100	8,00	3 112,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 27 Odplevelení - 1x" 389,1		389,100			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	389,100	25,00	9 727,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 28 Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzdorná směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení" 389,1		389,100			
4	*M*	*00572490-28*	*osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem*	*kg*	*10,019*	*150,00*	*1 502,85*	*vlastní*
	VV		389,1*0,025*1,03		10,019			
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	389,100	2,00	778,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 29 Válcování 2t" 389,1		389,100			
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,946	350,00	681,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 30 Zalití po založení trávníku 5 l/m2" 389,1*0,005*1		1,946			
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,946	350,00	681,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		389,1*0,005*1		1,946			
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,946	35,00	68,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		389,1*0,005*1		1,946			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,022	1 000,00	22,00	CS ÚRS 2023 02
	D	2b	Rozvojová péče				10 214,75	
10	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	2,918	250,00	729,50	vlastní
	VV		"BT 33 Kosení odplevelovací" (1*389,1*0,05*0,3)/2		2,918			
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	389,100	6,00	2 334,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 33 Kosení odplevelovací" 389,1		389,100			
	VV		"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
12	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,012	20 000,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 32 hnojivo startovací 30 g/m2" 389,1*0,03*0,001		0,012			
13	*M*	*25191155-11*	*hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2*	*kg*	*12,023*	*150,00*	*1 803,45*	*vlastní*
	VV		389,1*0,03*1,03		12,023			
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,728	250,00	2 432,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 31 Zálivka 5l/m2, cca 5x dle počasí" 389,1*0,005*5		9,728			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,728	250,00	2 432,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		389,1*0,005*5		9,728			
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	9,728	25,00	243,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		389,1*0,005*5		9,728			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.3B - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v ploše MZK/štěrkovém trávníku - etapa B

KSO:
Místo: PRAHA 7

CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 3593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**25 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00		21,00%	5 250,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**30 250,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.3B - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v ploše MZK/štěrkovém trávníku - etapa B

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**25 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
2B - 2.etapa B
Soupis:
SO 07B - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.3B - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů v ploše MZK/štěrkovém trávníku - etapa B

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 000,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 000,00	
1	K	183117311-1	Injektáž a provzdušnění kořenového prostoru s přidáním zlepšujících látek - složení a množství zlepšujících látek určí dodavatel dle místního šetření	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - B-7-3 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ"					
	VV		"BT 60 Injektáž a provzdušnění kořenového prostoru s přidáním zlepšujících látek" 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
VON.1AB - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:
Místo: PRAHA 7

CC-CZ:
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:
[redacted]
IČ:
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**252 500,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 500,00		21,00%	53 025,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**305 525,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
VON.1AB - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:	PRAHA 7	Datum:	04.10.2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**252 500,00**
OST - Ostatní	5 000,00
O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	247 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	57 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 1- etapa AB - etapy souběžně
Objekt:
VON.1AB - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 7 Datum: 04.10.2024

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**252 500,00**	
	D	OST	Ostatní				5 000,00	
	D	O01	Ostatní - Dopravně inženýrské opatření				5 000,00	
1	K	09000100-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěší	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" provizorní dopravní značení vč. návrhu a vyřízení stanovení přechodné úpravy"					
	VV		" Dopravně inženýrské opatření dle výkr. : "					
	VV		" výkr. C-2 -Koordinacni situacni vykres "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				247 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 500,00	
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" geometr. práce: před provádění stavby, při výstavbě "					
	VV		" vč. zaměření skutečného stavu po výstavbě pro GIS"					
	VV		" komplet " 1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
4	K	022003000-01	Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS, vč.kopaných sond	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "					
	VV		" před zahájením zemních prací vč. jejich ověření hloubky a polohy (kopané sondy)"					
	VV		" výkr. C2 - Kordinační situační výkres / ing. sítě v blízkosti v místech výsadeb a založení a nových komunikací a konstrukcí "					
	VV		" + TZ: Koordinace výsadeb vegetačních prvků a technických sítí "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				100 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" výkr. C2 - Koordinační situační výkres "					
	VV		" vybudování ZS vč. oplocení, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS/ komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
6	K	043194000-10	Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
7	K	043194001-1	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 273/2021 Sb. - po recyklaci použití na povrch terénu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1		1,000			
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN6	Územní vlivy				50 000,00	
9	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" příplatek za zhotovení vrstev Komunikací a zpev. ploch (Situace SO 02 + Situace SO07 Řešení zeleně) "					
	VV		" omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce (vč. ztíženého přesunu hmot)"					
	VV		" v blízkosti stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr. C2 - Koordinační situační výkres "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Zajištění povinné publicity (zřízení a osazení informačních tabulí) 2ks /komplet " 1		1,000			
11	K	091704000-01	Náklady na údržbu - Opravy, údržba a průběžné čistění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
	VV		" výkr. C-002 -Koordinacni situacni vykres "					
	VV		" údržba přístupových cest po dobu výstavby (dle harmonogramu zhotovitele)"					
	VV		"komplet " 1		1,000			