



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.				Měsíc/rok : 11/2024		Projekt:	
Datum: 20.11.2024	Celková částka : 63 540,40		DPH 21%	13 343,48	Celkem KČ : 76 883,88	Soupis č./str. 1/1	
FIRMA: Město Černošice				Místo : Černošice			
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Oprava vjezdu do garáží v ul Moravská					
		Řezání živice	mb	11,00	195,00	2 145,00	
		Bourání živice	m2	7,23	640,00	4 627,20	
		Naložení a odvoz materiálu na skládku	m3	0,72	320,00	230,40	
		Poplatek za uložení materiálu na skládku	t	1,73	955,00	1 652,15	
		Vybourání obub	mb	11,00	265,00	2 915,00	
		Naložení a odvoz materiálu na skládku	m3	0,28	320,00	88,00	
		Poplatek za uložení materiálu na skládku	t	0,66	955,00	630,30	
		Rozebrání dlažby	m2	12,00	255,00	3 060,00	
		Očištění dlažby	m2	12,00	45,00	540,00	
		Zemní práce pro komunikaci,tl.440mm	m3	2,89	1250,00	3 612,50	
		skládka vč.odvozu	t	6,94	650,00	4 508,40	
		Hutnění podkladu	m2	7,23	85,00	614,55	
		ŠD tl.20cm	m2	7,23	440,00	3 181,20	
		podkladní beton KSC tl.12cm	m2	7,23	455,00	3 289,65	
		Osazení obrub do betonu	mb	16,00	650,00	10 400,00	
		Pokládka zámkové dlažby	m2	19,23	535,00	10 288,05	
		Dodávka zámkové dlažby	m2	7,23	485,20	3 508,00	
		Prořez a zálivka spár	mb	11,00	150,00	1 650,00	
		Přesun hmot	kpl.	1,00	5500,00	5 500,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	20,00	55,00	1 100,00	
		Zahájení prací dle dohody s objednatelem, doba provádění prací cca 3 dny, po dobu provádění prací, nebude možný vjezd do garáže.					
		Fakturace dle skutečných výměr					
		celkem				63 540,40	
		Vypracoval: XXXXXXXXXX				Odsouhlasil: XXXXXXXXXX	