

SMLOUVA O DÍLO

VN U Topolů

č. 122/S955/2024/082

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě
pověření ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí
Berounky [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1109

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-8606050287/0100

datová schránka: rvng683

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „VN U Topolů“, evidenční číslo zakázky: **S955/2024/082**, a to dle projektové dokumentace VN U Topolů, vypracované společností KV+MV AQUA, spol. s r.o., se sídlem Dominova 2463/15, 158 00 Praha, IČO: 256 84 566, [REDACTED] – ČKAIT 0009035, v květnu 2024 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního programu 129 490, podprogramu 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“ a z vlastních zdrojů zadavatele.**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu.** Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je výstavba nové vodní nádrže v lokalitě U Topolů, v údolní nivě vodního toku „Křižovský potok“ v k.ú. Vysoká Libyně uprostřed lesního komplexu. Výstavba nové vodní nádrže zahrnuje vybudování nového hrázového tělesa, které na obou stranách navazuje na svahy údolní nivy. Zátapa nádrže je navržena o ploše 0,75 ha s protáhlým tvarem ve směru proti toku. Dále bude provedena spodní výpust s vypouštěcím zařízením, objekt bezpečnostního přelivu a přístupová komunikace.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení stavebního záměru vydaného Městským úřadem Kralovice, odborem výstavby dne 16. 7. 2024 pod č. j. OV/11838/24MACH.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení oznámení Archeologickému ústavu zahájení prací včetně zajištění archeologického dohledu během stavby
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
 - zpracování geometrického plánu,
 - aktualizace, přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - zpracování havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních nebo zemních).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **3. 3. 2025**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **5. 10. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 278 271,56 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých padesát šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
 3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu:

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň;

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období do 31. 10. 2025 činit 3 000 000Kč bez DPH.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby dle stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci

své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech ,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech ,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla ,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech ,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení .

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (práci k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
38. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - geometrický plán (vč. potvrzení příslušným katastrálním úřadem).

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí,

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

- a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 38 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 38, písm. a) až

- j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 3. 3. 2025 „příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 5. 1. 2027, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Plzni, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 062024
Stavba: VN U Topolů

KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 278 271,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 278 271,56	898 437,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 176 708,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	062024		
Stavba:	VN U Topolů		
Místo:	Vysoká Libyně	Datum:	12.11.2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	KV+MV AQUA spol. s r.o.
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 278 271,56	5 176 708,59
SO 01	Hráz a zátopa	2 555 807,24	3 092 526,76
SO 02	Spodní výpust	660 400,75	799 084,91
SO 03	Bezpečnostní přeliv	508 822,46	615 675,18
SO 04	Přístupová komunikace	278 241,11	336 671,74
VON	Vedlejší a ostatní náklady	275 000,00	332 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Topolů
Objekt:
SO 01 - Hráz a zátopa
KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 555 807,24	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 555 807,24	21,00%	536 719,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 092 526,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Topolů

Objekt:

SO 01 - Hráz a zátopa

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA spol.
s r.o.

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 555 807,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 555 807,24
1 - Zemní práce	2 099 456,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 602,95
4 - Vodorovné konstrukce	454 747,50
OST - Ostatní	102 722,38
998 - Přesun hmot	93 314,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN U Topolů							
Objekt:	SO 01 - Hráz a zátopa							
Místo:	Vysoká Libyně	Datum:	12.11.2024					
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	KV+MV AQUA spol. s r.o.					
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 555 807,24

D HSV Práce a dodávky HSV

2 555 807,24

D 1 Zemní práce

2 099 456,79

1	K	R 01	Likvidace větví a keřů v souladu s platnou legislativou	kus	576,000	70,00	40 320,00	
PP Likvidace větví a keřů v souladu s platnou legislativou <i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje likvidaci větví a keřů na vhodném místě v rámci obvodu stavby v souladu s platnou legislativou. Celková plocha mýcených křovin – 1.240 m2/20 m2 = 62 ks stromů + 514 ks větví stromů (1/3 kácených stromů).								
P								
2	K	R 02	Ruční vysbírání kamenů ze základové spáry pod ostruhu před očištěním tlakovou vodou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje ruční vysbírání kamenů z výkopu základové spáry pro těsnící ostruhu před jejím očištěním tlakovou vodou								
3	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	274,000	62,15	17 029,10	CS ÚRS 2024 01
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211211 P <i>Poznámka k položce:</i> 1/3 kácených stromů (2/3 větví uklídí Lesní správa Plasy)								
4	K	111211241	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	240,000	82,87	19 888,80	CS ÚRS 2024 01
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene do 30 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211241 P <i>Poznámka k položce:</i> 1/3 kácených stromů (2/3 uklídí Lesní správa Plasy)								
5	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	200,000	24,28	4 856,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102 P <i>Poznámka k položce:</i> Mýcení křovin v údolní nivě na ploše zemníku								
6	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000	65,52	6 552,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201 P <i>Poznámka k položce:</i> Mýcení křovin na odpadu od přelivu a v profilu založení hráze								
7	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	940,000	14,78	13 893,20	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251203 P <i>Poznámka k položce:</i> Mýcení křovin na levé straně údolní nivy v profilu hráze a nad tímto profilem								
8	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	174,000	253,64	44 133,36	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101 P <i>Poznámka k položce:</i> odstranění pařezů vykácených stromů strojně								
9	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	222,000	479,89	106 535,58	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
	P		Poznámka k položce: odstranění pařezů vykácených stromů strojně					
10	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	140,000	767,70	107 478,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
	P		Poznámka k položce: odstranění pařezů vykácených stromů strojně					
11	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	66,000	1 212,63	80 033,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104					
	P		Poznámka k položce: odstranění pařezů vykácených stromů strojně					
12	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	28,000	1 652,86	46 280,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105					
	P		Poznámka k položce: odstranění pařezů vykácených stromů strojně					
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4 732,000	9,60	45 427,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
	P		Poznámka k položce: dle tabulky příloze H a výpočtů, mocnost 100 mm					
	VV		1277,00 "pod hráží - dle tabulky v příloze H"		1 277,000			
	VV		1555,00 "zemník nad zátopou (těsnící zemina)"		1 555,000			
	VV		1900,00 "zemník v zátopě (stabilizační zemina)"		1 900,000			
	VV		Součet		4 732,000			
14	K	122251406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 267,100	47,25	154 370,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vykopávky v zemních na suchu strojně zapazených i nezapazených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251406					
	P		Poznámka k položce: zemník nad zátopou - zemina pro těsnící část hráze zemník v zátopě - zemina pro stabilizační část hráze - tabulka v příloze H					
	VV		950,89 "výkopy v zemníku nad zátopou - tabulka v příloze H"		950,890			
	VV		23,41 "výkopy v zemníku nad zátopou pro SO 02"		23,410			
	VV		2692,80-400,00 "výkopy v zemníku v zátopě - tabulka v příloze H, odečet 400 m3 z SO 03"		2 292,800			
	VV		Součet		3 267,100			
15	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	854,040	116,25	99 282,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251105					
	P		Poznámka k položce: výkopy pro založení hráze, dle tabulky v příloze H, odečet výkopu skalního podloží					
	VV		884,68-30,64 "výkop pro založení hráze - dle tabulky v příloze H"		854,040			
16	K	132451252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	30,638	766,02	23 469,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451252					
	P		Poznámka k položce: výkop skalního podloží pod zavazovací ostruhou, mocnost 250 mm					
	VV		81,70*0,25*1,50 "výkop skalního podloží pod zavazovací ostruhou"		30,638			
17	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	174,000	76,87	13 375,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
	P		Poznámka k položce: přemístění pařezů na místo uložení - do zemníku nad zátopou nebo na levou stranu údolní nivy pod hrází					
18	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	222,000	259,77	57 668,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
	P		Poznámka k položce: přemístění pařezů na místo uložení - do zemníku nad zátopou nebo na levou stranu údolní nivy pod hrází					
19	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	140,000	480,67	67 293,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění pařezů na místo uložení - do zemníku nad zátopou nebo na levou stranu údolní nivy pod hrází</i>					
20	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	66,000	595,21	39 283,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201424					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění pařezů na místo uložení - do zemníku nad zátopou nebo na levou stranu údolní nivy pod hrází</i>					
21	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	28,000	743,69	20 823,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201520					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění pařezů na místo uložení - do zemníku nad zátopou nebo na levou stranu údolní nivy pod hrází</i>					
22	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	84,700	53,80	4 556,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206112					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění sejmuté ornice v rámci objektu hráze</i>		84,700			
	VV		84,70 "přemístění sejmuté ornice na hráz"					
23	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	270,200	62,04	16 763,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162306111					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění ornice na místo rozhrutí - 114,70 m3 na odpad od přelivu (SO 03), 155,50 m3 do zátopy nebo rekultivace</i>					
	VV		114,70+155,50 "přemístění ornice na místo rozhrutí - na odpad od přelivu - SO 03 a do zátopy nebo rekultivace"		270,200			
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 151,780	53,27	221 165,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění těsnící zeminy, stabilizační zeminy ze zemníků na hráz a výpusť přemístění přebytké zeminy na místo uložení</i>					
	VV		950,89 "přemístění těsnící zeminy na místo uložení (hráz)		950,890			
	VV		23,41 "přemístění těsnící zeminy na SO 02"		23,410			
	VV		2292,80 "přemístění stabilizační zeminy na místo uložení (hráz)"		2 292,800			
	VV		400,00 "přemístění zeminy z výkopů hráze do zemníku v zátopě"		400,000			
	VV		30,64 "přemístění výkopu skalního podloží do zemníku v zátopě"		30,640			
	VV		454,04 "přemístění zeminy z výkopů hráze na levý břeh pod hrází"		454,040			
	VV		Součet		4 151,780			
25	K	167151121	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 506,680	61,32	276 349,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151121					
	P		<i>Poznámka k položce: nakládání ornice, těsnící zeminy a zeminy pro stabilizační část hráze před odvozem na místo použití naložení přebytké zeminy z výkopu hráze (výkop skalního podloží a základů hráze) před odvozem na místo uložení (pata údolní nivy na levé straně pod hrází a zemník v zátopě)</i>					
	VV		84,70+155,50+114,70 "naložení sejmuté ornice před přemístěním na místo použití"		354,900			
	VV		974,30 "naložení těsnící zeminy před přemístěním ze zemníku nad zátopou k hrází"		974,300			
	VV		2292,80 "naložení stabilizační zeminy před přemístěním ze zemníku v zátopě k hrází"		2 292,800			
	VV		30,64 "naložení výkopu skalního podloží před přemístěním na místo uložení"		30,640			
	VV		854,04 "naložení přebytké zeminy před přemístěním na místo uložení"		854,040			
	VV		Součet		4 506,680			
26	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťnutím 98 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 692,800	67,67	182 221,78	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201					
	P		Poznámka k položce: nášypy stabilizační části hráze se zhutněním na 98 % PS - z tabulky v příloze H					
	VV		2692,80 "nášypy stabilizační části hráze"		2 692,800			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 442,460	13,41	19 343,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	P		Poznámka k položce: uložení ornice a přebytečné zeminy na místa konečného uložení					
	VV		118,30 "uložení sejmuté orníční vrstvy do zemníku v zátopě"		118,300			
	VV		893,52 "uložení přebytečné zeminy na levý břeh pod hrází"		893,520			
	VV		400,00+30,64 "uložení přebytečné zeminy do zemníku v zátopě"		430,640			
	VV		Součet		1 442,460			
28	K	172153102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	950,890	138,98	132 154,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153102					
	P		Poznámka k položce: nášypy těsnící části hráze se zhutněním na 98 % PS - dle tabulky v příloze H					
	VV		950,89 "nášypy těsnícího jádra hráze"		950,890			
29	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 805,950	12,79	23 098,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
	P		Poznámka k položce: ohumusování koruny hráze - mocnost 100 mm ohumusování zátopy a rekultivace - mocnost 100 mm					
	VV		250,95 "ohumusování koruny hráze - mocnost 100 mm"		250,950			
	VV		1555,00 "ohumusování zátopy a rekultivace - mocnost 100 mm"		1 555,000			
	VV		Součet		1 805,950			
30	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	596,080	11,49	6 848,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
	P		Poznámka k položce: vzdušní svah hráze					
	VV		596,08 "vzdušní svah hráze"		596,080			
31	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 805,950	3,68	6 645,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
	P		Poznámka k položce: koruna hráze, zátopa a rekultivace					
	VV		250,95 "koruna hráze = plocha ohumusování"		250,950			
	VV		1555,00 "zátopa nebo rekultivace = plocha ohumusování"		1 555,000			
	VV		Součet		1 805,950			
32	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 076,830	10,47	21 744,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	P		Poznámka k položce: plocha založení hráze a zemníku nad zátopou					
	VV		1087,43 "plocha založení hráze - dle tabulky v příloze H"		1 087,430			
	VV		989,40 "plocha zemníku nad zátopou"		989,400			
	VV		Součet		2 076,830			
33	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	48,040	113,00	5 428,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: oseť koruny a svahu hráze, zátopy a ploch rekultivací					
	VV		2402*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		48,040			
34	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 205,100	51,28	61 797,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	P		Poznámka k položce: svahování výkopů pro založení hráze - dle tabulky v příloze H a svahování svahů zemníku nad zátopou					
	VV		476,10 "svahování výkopů pro založení hráze - dle tabulky v příloze H"		476,100			
	VV		729,00 "svahování výkopů zemníku nad zátopou"		729,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1 205,100			
35	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 099,440	46,62	51 255,89	CS ÚRS 2024 01
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101						
P		Poznámka k položce: svahování svahů hráze - dle tabulky v příloze H						
VV		1099,44 "svahování svahů hráze - dle tabulky v příloze H"			1 099,440			
36	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	596,080	39,12	23 318,65	CS ÚRS 2024 01
PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133						
P		Poznámka k položce: ohumusování vzdušního svahu hráze						
VV		596,08 "ohumusování vzdušního svahu hráze"			596,080			
37	K	261121911	Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně pro podzemní stěny	m3	6,128	5 510,74	33 769,81	
PP		Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně pro podzemní stěny						
P		Poznámka k položce: Ošetření základové spáry pro těsnící ostruhu hráze Plocha 81,7*1,50 = 122,55 m2, mocnost 0,05 m Cenu 1 m3 upřesnit s betonárkou na základě domluvené receptury směsi						
VV		1,50*81,7*0,05 "základová spára těsnící ostruhu hráze"			6,128			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					1 602,95	
38	K	320902021	Úprava ploch očištěním vodou	m2	122,550	13,08	1 602,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/320902021						
P		Poznámka k položce: očistění základové spáry pod ostruhu tlakovou vodou						
VV		81,70*1,50 "očistění základové spáry pod ostruhu tlakovou vodou"			122,550			
D 4		Vodorovné konstrukce					454 747,50	
39	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	100,730	1 125,49	113 370,61	CS ÚRS 2024 01
PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112						
P		Poznámka k položce: filtrační vrstva pod opevnění (16 - 32 mm, tl.100 mm), filtrační vrstva do patního drénu (16 - 32 mm), kamenivo patního drénu (32 - 63 mm, tl.350 mm) - dle tabulky v příloze H						
VV		44,63 "filtrační vrstva pod opevnění - dle tabulky v příloze H"			44,630			
VV		24,30 "filtrační vrstva do patního drénu - dle tabulky v příloze H"			24,300			
VV		31,80 "kamenivo patního drénu - dle tabulky v příloze H"			31,800			
VV		Součet			100,730			
40	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	40,300	2 323,23	93 626,17	CS ÚRS 2024 01
PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152						
P		Poznámka k položce: opěrná patka opevnění návodního líce - dle tabulky v příloze H						
VV		40,30 "opěrná patka opevnění návodního líce - dle tabulky v příloze H"			40,300			
41	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	111,580	1 299,77	145 028,34	CS ÚRS 2024 01
PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112						
P		Poznámka k položce: opevnění návodního líce, mocnost 250 mm - dle tabulky v příloze H						
VV		111,58 "opevnění návodního líce - dle tabulky v příloze H"			111,580			
D OST		Ostatní					102 722,38	
42	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže - dodávka a montáž	m	64,000	147,00	9 408,00	CS ÚRS 2024 01
PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže						
P		Poznámka k položce: plastové perforované potrubí DN 150 patního drénu - dle přílohy H - dodávka a montáž						
VV		64,00 "plastové potrubí DN 150 do patního drénu - dle přílohy H"			64,000			
D 998		Přesun hmot					93 314,38	
43	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	509,664	183,09	93 314,38	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Topolů
Objekt:
SO 02 - Spodní výpust
KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			660 400,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660 400,75	21,00%	138 684,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	799 084,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Topolů

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA spol.
s r.o.

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	660 400,75
HSV - Práce a dodávky HSV	660 400,75
1 - Zemní práce	245 261,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	278 418,93
4 - Vodorovné konstrukce	102 707,12
OST - Ostatní	54 044,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 602,25
998 - Přesun hmot	6 411,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN U Topolů							
Objekt:	SO 02 - Spodní výpust							
Místo:	Vysoká Libyně	Datum:	12.11.2024					
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	KV+MV AQUA spol. s r.o.					
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

660 400,75

DHSVPráce a dodávky HSV

660 400,75

D1Zemní práce

245 261,19

1	K	R 03	Požerák otevřený třídlužový	kpl	1,000	97 850,00	97 850,00	
PP			Požerák otevřený třídlužový					
P			Poznámka k položce: Požerák otevřený třídlužový 1230 x 1400 mm, s ocelovým pozinkovaným poklopem (panty u zábradlí lávky), zabetonované platle pro uchycení nosné konstrukce lávky, vodící drážky pro dluže pozinkované, žebřík pozinkovaný, výška požeráku 4,45 m (bez kotvení), plast hrdlová korugovaná trouba DN 300 (zabetonovat), redukce K2 DN 500/300, dodávka a montáž.					

2	K	R 04	Česlová stěna	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00	
PP			Česlová stěna					
P			Poznámka k položce: Česlová stěna (viz příloha D.6.2.4) 408 x 880 mm, dodávka, pozinkovat					

3	K	R 05	Přístupová lávka k požeráku z hráze	kpl	1,000	102 202,23	102 202,23	
PP			Přístupová lávka k požeráku z hráze					
P			Poznámka k položce: Lávka přístupová k požeráku z hráze (viz výkres D.6.2.3), délka 7,0 m, dodávka a montáž, nátěr konstrukcí (s výjimkou roštů) hnědou barvou Lávka má délku 7,00 m, šířku 1,00 m a je opatřena jednostranným zábradlím. Nosná konstrukce lávky je tvořena dvěma profily U 18, přišroubovanými na profil L 80/80/10, který je přivařen na ocelové platle, zabetonované do zadní stěny požeráku. Na straně hráze jsou nosné profily volně uloženy na ocelovou desku rozměrů 1000 x 100 x 10 mm, položenou na betonový základ. Proti posunu jsou nosníky rozeptěny ocelovým pásem 980 x 100 x 10 mm (5 ks kolmo na nosníky) ocelovým pásem 1650 x 100 x 10 mm (4 ks šikmo k nosníkům), přivařeným ke stojinám profilu U. Na horní pásnici profilů U18 jsou položeny hnědé kompozitní rošty 1000 x 500 x 30 mm (celkem 14 ks), spojené pozinkovanými úchyty (celkem 26 ks). Rošty jsou po celém obvodu lávky fixovány svařeným rámem výšky 35 mm a tl. 5 mm. Jednostranné zábradlí lávky je trubkové – trubky ocelové bezešvé 42,4 x 4,2 mm, horní trubka zábradlí je na obou koncích ohnuta směrem ke střední příčce zábradlí. Zábradlí výšky 1,10 m je svařované. Svislé trubky jsou uchyceny do krátkých trubek, přivařených zvenčí na nosníky U18. Specifikace ocelových prvků v tabulce v příloze D.6.2.3, nekovové prvky jsou popsány v legendě.					

4	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,905	152,18	1 050,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100					
P			Poznámka k položce: výkopy pro úpravu odpadního koryta od výpusti		6,905			
VV			3,10*0,45*4,95 "koryto pod výpustí"					
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,243	453,28	5 549,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100					
P			Poznámka k položce: výkop pro základ požeráku					
VV			(2,90*2,70+3,90*3,70)/2*1,10 "výkop pro základ požeráku"		12,243			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,930	629,85	18 851,41	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkop pro stabilizační pásy, pod odpadní potrubí od výpusti a zidku pod výpustí					
	VV		3,80*0,50*1,40*2 "stabilizační pásy - 2 ks"		5,320			
	VV		-0,60*0,60*0,50*2-1,5*0,60*0,60*0,50*2 "stabilizační pásy - 2 ks"		-0,900			
	VV		(1,60+2,60)/2*0,70*(6,60+6,40) "odpadní potrubí pod výpustí"		19,110			
	VV		0,80*0,80*4,60*2+0,80*0,80*0,80 "zídka pod výpustí		6,400			
	VV		Součet		29,930			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,630	53,27	2 430,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvoz přebytečné zeminy na místo uložení (levá strana údolní nivy pod hrází)					
	VV		6,91+12,24+19,11+4,42+6,40-3,45 "odvoz přebytečné zeminy na místo uložení "		45,630			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,630	122,95	5 610,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nakládání přebytečné zeminy k odvozu na místo uložení (pata údolní nivy na levé straně pod hrází)					
	VV		6,91+12,24+19,11+4,42+6,40-3,45 "nakládání přebytečné zeminy k odvozu na místo uložení"		45,630			
	VV		Součet		45,630			
9	K	172153102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	23,410	138,98	3 253,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> koryto pod odpadním potrubím a podél obetonování potrubí v délce 10 m					
	VV		19,11+(0,43*10,00) "násep jílovité zeminy se zhutněním"		23,410			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,446	115,60	398,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zásyp svaňovaných výkopů okolo základů výústního objektu					
	VV		6,39 "výkop základu zdi pod výpustí"		6,390			
	VV		-(0,80*0,80*4,60) "objem základů zdi pod výpustí"		-2,944			
	VV		Součet		3,446			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	44,190	19,03	840,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava pláně dna pro koryto, odpadní potrubí, základ požeráku, zidky a stabilizačních pásů					
	VV		0,60*4,95+1,60*17,40+2,60*2,80+4,60*0,50+3,80*0,50*2 "koryto, odpadní potrubí, základ požeráku, zdi, stabilizační pásy"		44,190			
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	34,256	51,28	1 756,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svahování výkopů koryta pod výpustí, svahování výkopů pod odpadní potrubí					
	VV		1,08*2*4,95"svahování výkopů koryta pod výpustí"		10,692			
	VV		0,86*2*13,70 "svahování výkopů pod odpadní potrubí"		23,564			
	VV		Součet		34,256			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	24,600	46,62	1 146,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svahování jílového násypu nad odpadním potrubím v délce 10 m					
	VV		1,23*10,00*2 "svahování násypů těsnění nad potrubím"		24,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				278 418,93	
14	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,270	54 251,07	14 647,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výztuž obetonování odpadního potrubí - výkres D.6.2.5					
	VV		0,27 "výztuž obetonování odpadního potrubí - výkres D.6.2.5"		0,270			
15	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	36 065,60	3 786,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311362021					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výztuž podkladní desky pro odpadní potrubí od výpusti a základ požeráku					
	VV		(0,85*16,30+1,30*1,65*2)*1,30*4,44/1000		0,105			
16	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	17,157	5 690,30	97 628,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Beton základu požeráku, zdí výústního objektu, stabilizačních pásů a základů lávky (beton C 25/30 - XF3 - S3)					
	VV		(0,80*4,60*2,35) * 1,00 " zeď pod výpustí"		8,648			
	VV		1,90 * 1,75 * 1,00 "základ požeráku"		3,325			
	VV		2,20*2*0,50*2 "beton stabilizačních pásů"		4,400			
	VV		0,84*1,40*0,80 "beton základů lávky"		0,941			
	VV		-3,14*0,50*0,50/4*0,80 "beton zadního líce zdí pod výpustí"		-0,157			
	VV		Součet		17,157			
17	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	6,357	6 003,58	38 164,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podkladová deska pod potrubí a obetonování potrubí (beton C 25/30 - XF3 - S3)					
	VV		1,00*0,15*16,30 "podkladová deska pod odpadní potrubí"		2,445			
	VV		0,24 * 16,30 "obetonování odpadního potrubí"		3,912			
	VV		Součet		6,357			
18	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	83,446	1 308,86	109 219,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> systémové bednění základů požeráku, obetonování odpadního potrubí, zidky pod výpustí, stabilizačních pásů a základů pod lávku					
	VV		(1,90 + 1,75) * 1,00 * 2 "základy požeráku"		7,300			
	VV		0,70*16,30*2+0,80*1,40*2+0,80*0,84*2 "obetonování potrubí, základy lávky"		26,404			
	VV		(1,40*3,80*2+1,40*0,50*2)*2 "stabilizační pásy"		24,080			
	VV		4,66*2,35*2+0,80*2,35*2 "bednění zidky pod výpustí"		25,662			
	VV		Součet		83,446			
19	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	83,446	179,42	14 971,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
	VV		83,446		83,446			
	D	4	Vodorovné konstrukce				102 707,12	
20	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	16,117	444,09	7 157,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451314211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podkladový beton pod základ požeráku, základu lávky, zidky výústního objektu a stabilizačních pásů (beton C 25/30 - XF3- S3)					
	VV		(2,10*1,93+4,80*1,00+1,60*1,04+4,00*0,70*2) "podkladový beton pod základ požeráku, základ lávky, základy zdí a stabilizačních pásů"		16,117			
21	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	3,068	1 125,49	3 453,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> filtrační vrstva pod rovinaninu z LK (16 - 32 mm, tl. 150 mm)					
	VV		((0,85+2,00)/2*3,20+(0,60+2,00)/2*0,80)*0,15 "konstrukční vrstva pod rovinaninu"		0,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,20+1,20+0,60)*(3,00+1,95)*0,15 "konstrukční vrstva pod rovinaninu"		2,228			
	VV		Součet		3,068			
22	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	6,912	2 323,23	16 058,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152					
	P		Poznámka k položce: Rovnanina z LK, kameny hmotnosti 80 až 200 kg zatlačit do zeminy - koryto vtoku do požeráku, pod výústním objektem - dno, břehy, klín za stabilizačním pásem (75 % kamenů bude hmotnosti 200 kg)					
	VV		((0,85 + 2,00)/2 * 3,20 + (0,60 + 2,00)/2 * 0,80) * 0,30 "nátok do požeráku"		1,680			
	VV		(1,20 + 1,20 + 0,60) * 3,00 * 0,30 "dno a břehy v dolním úseku "		2,700			
	VV		(1,20 + 1,20 + 0,60) * 1,95 * 0,40 "dno a břehy pod zídou "		2,340			
	VV		0,80 * 0,80 * 0,60/2 "Klín pod opevnění "		0,192			
	VV		Součet		6,912			
23	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	8,018	2 743,12	21 994,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153					
	VV		(0,40+0,90)/2*(0,67+1,90)/2*4,80*2 "zídka nátok do požeráku · rovinanina"		8,018			
	D	OST	Ostatní				54 044,21	
24	M	28617048	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10	m	17,661	2 100,00	37 088,10	
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10					
	P		Poznámka k položce: trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		17,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		17,661			
25	M	54823010	lať limnigrafická na měření hladiny vody	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		lať limnigrafická na měření hladiny vody					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž - limnigrafickou lať délky 2,0 m (typ III-4) osadit na objekt požeráku z boku pro možnost odečítání hladiny z koruny hráze					
	VV		1,00 "dodávka a montáž"		1,000			
26	M	55283927	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x8,0mm	m	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x8,0mm					
	P		Poznámka k položce: chránička délky 2,0 m plastového potrubí patního drénu u výústění do toku - 2 ks					
27	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	17,400	302,65	5 266,11	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500					
	P		Poznámka k položce: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 500					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 602,25	
28	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	9,724	2 838,57	27 602,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956123					
	P		Poznámka k položce: Dřevěné dubové dluže rozměrů 136*35 mm (79 ks) a 153*35 mm (2 ks), délka cca 880 mm, ocelový hák pro manipulaci s dlužemi tvořený ohnutou ocelovou pásnicí uchycenou kadmiovými vruty (příloha D.6.2.4). Celkový počet dlužů je 81 ks. Dodávka a montáž					
	VV		(27+ 26 + 26) * 0,136 *0,88 "Dluže dřevěné dubové, délka cca 880 mm, výška 136 mm, tl.35 mm (příloha D.6.2.4)"		9,455			
	VV		2*0,153*0,88 "Dluže dřevěné dubové, délka cca 880 mm, výška 153 mm, tl.35 mm (příloha D.6.2.4)"		0,269			
	VV		Součet		9,724			
	D	998	Přesun hmot				6 411,26	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	35,017	183,09	6 411,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Topolů
Objekt:
SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			508 822,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	508 822,46	21,00%	106 852,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	615 675,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Topolů

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA spol.
s r.o.

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	508 822,46
HSV - Práce a dodávky HSV	508 822,46
1 - Zemní práce	259 758,68
2 - Zakládání	40 698,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 709,44
4 - Vodorovné konstrukce	115 771,01
8 - Trubní vedení	609,00
998 - Přesun hmot	16 276,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		VN U Topolů			Datum:		12.11.2024	
Objekt:		SO 03 - Bezpečnostní přeliv			Projektant:		KV+MV AQUA spol. s r.o.	
Místo:		Vysoká Libyně			Zpracovatel:			
Zadavatel:		Lesy ČR, s.p.						
Uchazeč:		ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

508 822,46

DHSVPráce a dodávky HSV

508 822,46

D1Zemní práce

259 758,68

1	K	122251704	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	275,480	156,34	43 068,54	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251704						
P		Poznámka k položce: výkop pro odpad od přelivu dle tabulky v příloze H (řezy G až L)						
VV		275,48 "výkop pro odpad od přelivu"			275,480			

2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	505,520	108,53	54 864,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251106						
P		Poznámka k položce: výkop pro objekt přelivu a odpad - dle tabulky v příloze H (řezy B až F)						
VV		505,52 "výkop pro objekt přelivu a odpad"			505,520			

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,481	509,57	30 819,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103						
P		Poznámka k položce: výkopy pro stabilizační pásy						
VV		10,60 * 1,90 * 0,70 + 10,60 * 1,90 * 0,95 + 1,90 * 0,50 * 0,50			33,706			
VV		10,00 * 1,70 * 0,70 + 10,00 * 1,70 * 0,85 + 1,70 * 0,50 * 0,50			26,775			
VV		Součet "výkopy pro stabilizační pásy"			60,481			

4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	793,850	53,27	42 288,39	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
P		Poznámka k položce: přemístění zeminy z výkopů BP, odpadu od BP a stabilizačních pasů na místo uložení - 400 m3 na stabilizační část hráze, 393,85 m3 k patě údolní nivy na levé straně pod hrázi						
VV		393,85 "přemístění zeminy na levou stranu údolní nivy pod hráz"			393,850			
VV		400,00 "přemístění zeminy do stabilizační části hráze"			400,000			
VV		Součet			793,850			

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	793,850	40,62	32 246,19	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
P		Poznámka k položce: naložení přebytkového výkopku před odvozem na místo použití						
VV		-41,86 "zásypy objektů stabilizačních pasů"			-41,860			
VV		781,00+54,71 "výkopy pro přeliv, odpad a stabilizační pásy"			835,710			
VV		Součet			793,850			

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,630	115,60	5 506,03	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
P		Poznámka k položce: Zásyp svahovaných výkopů okolo stabilizačních pásů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			47,63 "zásyp stabilizačních pasů"	47,630				
7	K	181006112	Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 147,000	10,99	12 605,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006112					
P			Poznámka k položce: ohumusování břehů přelivu a odpadu od přelivu (dle tabulky v příloze H)					
VV			1147,00 "břehy přelivu a břehy a dno odpadu od přelivu - tabulka v příloze H"	1 147,000				
8	M	M00572470	osivo směs travní univerzál	kg	22,940	113,00	2 592,22	CS ÚRS 2024 01
PP			osivo směs travní univerzál					
P			Poznámka k položce: přepočet 1147,00*0,02					
VV			1147,00*0,02	22,940				
9	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 147,000	6,24	7 157,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122					
VV			1147,00 "břehy přelivu a dna a odpadu od přelivu - tabulka v příloze H"	1 147,000				
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	746,020	10,47	7 810,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
P			Poznámka k položce: úprava pláně dna objektu přelivu a odpadu od přelivu					
VV			746,02 "dno odpadu od přelivu - tabulka v příloze H"	746,020				
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	13,020	19,03	247,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
P			Poznámka k položce: dno stabilizačních pasů					
VV			9,60*0,70+9,00*0,70 "dno stabilizačních pasů"	13,020				
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	400,790	51,28	20 552,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
P			Poznámka k položce: Svahování břehů přelivu a odpadu od přelivu					
VV			400,79 "břehy odpadu od přelivu - tabulka v příloze H"	400,790				
D 2			Zakládání	40 698,18				
13	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	76,440	441,69	33 762,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
P			Poznámka k položce: bednění stabilizačních pasů					
VV			10,40*1,90*2+0,50*1,90*2+9,80*1,70*2+0,50*1,70*2 "bednění stabilizačních pasů přelivu (oboustranné)"	76,440				
14	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	76,440	90,73	6 935,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
VV			76,44	76,440				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	75 709,44				
15	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	13,305	5 690,30	75 709,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311115					
P			Poznámka k položce: stabilizační pásy z betonu C 25/30 - XF3 - S3					
VV			(13,92+12,69)*0,50 "stabilizační pásy betonové"	13,305				
D 4			Vodorovné konstrukce	115 771,01				
16	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	14,420	444,09	6 403,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451314211					
P			Poznámka k položce: podkladní beton pro stabilizační pásy - C 25/30 - XF3 - S3, mocnost 100 mm					
VV			(10,60+10,00)*0,70 "podkladový beton pod stabilizační pásy"	14,420				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	7,215	1 125,49	8 120,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112					
	P		Poznámka k položce: filtrační vrstva pod opevnění (16 - 32 mm, tl.150 mm), podsyp pod rovinaninu z LK					
	VV		(1,90+1,90+3,60)*0,15*6,50 "podsyp z kameniva pod rovinaninu"		7,215			
18	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	40,599	2 323,23	94 320,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152					
	P		Poznámka k položce: opevnění dna a břehů přelivu a odpadu od bezpečnostního přelivu - rovinanina z LK (80 - 200 kg) s vyklínováním spár, zatlačení kamenů do paty břehů odpadu od přelivu, ukončení zúžené části odpadu pasem z LK na štět, rovinaninu nad a pod přelivem spáry vyplnit zeminou s ručním upěchováním, izolované kameny do dna odpadu (hmotnost kamenů 200 kg)					
	VV		(4,30+2,70)*0,45*1,00 "odpad od přelivu - břehy formou nášlapné plochy"		3,150			
	VV		(1,90+1,90)*0,45*5,50+3,60*0,45*6,50 "odpad od přelivu vyplnění spár zeminou s ručním upěchováním"		19,935			
	VV		17,80*2*0,40*0,40*0,40*2,5 "odpad od přelivu paty svahů"		5,696			
	VV		(17,80*3,60*2)*0,40*0,40*0,40 "izolované kameny (zatlačení do dna) - velikost kamenů 200 kg"		8,202			
	VV		3,60*1,00*1,00/2 "klín pod stabilizačním pasem"		1,800			
	VV		11,35*0,40*0,40 "pás z kamenů na štět - ukončení zúžené části odpadu"		1,816			
	VV		Součet		40,599			
19	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	51,300	135,01	6 926,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212191					
	P		Poznámka k položce: opevnění objektu přelivu a jeho svahů					
	VV		(1,90+1,90+3,60)*6,50+(2,40+0,80)*1,00 "příplatek za vypracování líce rovinaniny"		51,300			
	D	8	Trubní vedení				609,00	
20	M	28611005	trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 32 40x4,5mm pro lepený spoj	m	1,000	609,00	609,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 32 40x4,5mm pro lepený spoj					
	P		Poznámka k položce: odvodnění prostoru přelivu nad stabilizačním pásem					
	D	998	Přesun hmot				16 276,15	
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	88,897	183,09	16 276,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Topolů
Objekt:
SO 04 - Přístupová komunikace

KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		278 241,11	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 241,11	21,00%	58 430,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 671,74

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Topolů

Objekt:

SO 04 - Přístupová komunikace

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA spol.
s r.o.

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	278 241,11
HSV - Práce a dodávky HSV	278 241,11
1 - Zemní práce	278 241,11
4 - Vodorovné konstrukce	255 439,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN U Topolů							
Objekt:	SO 04 - Přístupová komunikace							
Místo:	Vysoká Libyně	Datum:	12.11.2024					
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.	Projektant:	KV+MV AQUA spol. s r.o.					
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 241,11

D HSV Práce a dodávky HSV 278 241,11

D 1 Zemní práce 278 241,11

1	K	121151224	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	596,000	14,47	8 624,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151224					
	P		Poznámka k položce: odstranění lesní půdy na šířku cesty 4,0 m a mocnost 0,25 m					
	VV		524,00+72,00 "sejmutí vrstvy lesní půdy o mocnosti 250 mm"		596,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	149,000	53,27	7 937,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: odvoz zeminy z výkopu pro přístupovou komunikaci na místo uložení (plocha zařízení staveníště)					
	VV		596,00*0,25 "odvoz zeminy na místo uložení"		149,000			
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	596,000	10,47	6 240,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	P		Poznámka k položce: úprava pláně dna přístupové komunikace					
	VV		524,00+72,00 "úprava pláně dna přístupové komunikace"		596,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				255 439,64	
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	596,000	293,07	174 669,72	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm					
	P		Poznámka k položce: podkladová vrstva komunikace mocnosti 250 mm na zhutněnou pláň - konečná úprava přístupové komunikace po ukončení stavby, frakce 63-125 mm					
	VV		524,00+72,00 "podkladní vrstva cesty a zpevněné plochy"		596,000			
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	596,000	135,52	80 769,92	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm					
	P		Poznámka k položce: pojezdová vrstva komunikace mocnosti 100 mm - konečná úprava přístupové komunikace po ukončení stavby, ŠD frakce 0-63 mm třída A					
	VV		524,00+72,00 "zpevnění pojezdové vrstvy komunikace a zpevněné plochy - po ukončení stavby"		596,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Topolů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833
Místo: Vysoká Libyně

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ: 25684566
DIČ: CZ 25684566

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			275 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 000,00	21,00%	57 750,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	332 750,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Topolů

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vysoká Libyně

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA spol.
s r.o.

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	275 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00
1 - Zemní práce	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	255 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN U Topolů							
Objekt:	VON - Vedlejší a ostatní náklady							
Místo:	Vysoká Libyně			Datum:	12.11.2024			
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p.			Projektant:	KV+MV AQUA spol. s r.o.			
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice			Zpracovatel:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							275 000,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 000,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	Zemní práce					20 000,00	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	R 06	Převod a čerpání vody po dobu realizace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Převod a čerpání vody po dobu realizace					
	P		Poznámka k položce: Převedení vody profilem hráze v délce 30,0 m potrubím DN 300, včetně vytvoření a následné odstranění hrázky dl. 1,5 m a výšky 1,0 m. Položka zahrnuje čerpání vody z nádrže v době výstavby základu požeráku, počet hodin čerpání 100 hodin					

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					255 000,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------	--

2	K	R001	Vyhotovení fotodokumentace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace					
	P		Poznámka k položce: Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků a komunikací na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					

3	K	R002	Umístění štítku o povolení stavby, oznámení o zahájení stavby OIP	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Umístění štítku o povolení stavby, oznámení o zahájení stavby OIP					
	P		Poznámka k položce: Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště, oznámení o zahájení stavby OIP					

4	K	R003	Plán BOZP	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Plán BOZP					
	P		Poznámka k položce: Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					

5	K	R004	Geodetické práce	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Geodetické práce					
	P		Poznámka k položce: Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, činnost oprávněného geodeta po dobu provádění stavby					

6	K	R005	Povodňový plán	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					

7	K	R006	Havarijní plán	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Havarijní plán					
	P		Poznámka k položce: Vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					

8	K	R008	Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu					
	P		Poznámka k položce: Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).					

9	K	R014	Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy					
	P		Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. včetně ztíženého pohybu po stavbě.					

10	K	R016	Zkoušky, rozborů a atesty	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
----	---	------	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky, rozborů a atesty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací. Hráz bude dosypávána od paty svahu po vrstvách maximálně 250 mm mocných a hutněna na hodnotu 98 % PS. Kontrola míry zhutnění ve 2 profilech hráze - 2*7 zkoušek 98 % PS					
11	K	R017	Uvedení pozemků do původního stavu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Uvedení pozemků do původního stavu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu, včetně protokolárního převzetí pozemků LS Plasy					
12	K	R019	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
13	K	R020	Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
14	K	R024	Vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Vyhotovení geometrického plánu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyhotovení Geometrického plánu pro zápis hotové stavby do katastru nemovitostí, potvrzení katastrem nemovitostí					
15	K	R025	Archeologický dohled		1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oznámení Archeologickému ústavu zahájení prací včetně zajištění archeologického dohledu během stavby					