

Změnový list č. 1 "Pracoviště cizinecké policie v areálu letiště"

VCP/MCP	Číslo	Položky	V Kč bez DPH
VCP	1	Elektrický otvírač dveří v zárubni pevného křídla, 1ks	2 456,02 Kč
VCP	2	Chráníčka pro elektro exteriér - světlo + kotce, 2ks	1 323,00 Kč
VCP	3	Záložní zdroj pro světlo MODUS BRS, 1ks	3 274,74 Kč
VCP	4	Záložní zdroj pro světlo MODUS ESO, 4ks	19 228,81 Kč
VCP	5	Přepětová ochrana - WEIDMÜLLER/VPU AC - VPU AC I F 1 275/25 T1+T2, 2ks	39 442,36 Kč
VCP	6	Telefonní / datová zásuvka RJ-45 s kabeláží, 6ks	7 632,33 Kč
VCP	7	Telefonní / datová zásuvka RJ-45 s kabeláží, 5ks	6 360,28 Kč
VCP	8	UPS: LEGRAND DAKER DK+ 5000VA (310173) – doba zálohování při odběru 3,5 kW je 6 minut. Při výpadku napájení zálohuje pracovní místa a rack. Při spuštění dieselového agregátu dochází k automatickému přepnutí na dieselovou sekci, a poté zařízení běží na dieselový agregát.	95 315,22 Kč
VCP	9	SLP – slaboproudé rozvody – kompletní realizace datové sítě: Dodávka racku 6U 19", patchpanelu 24xRJ45, propojení mezi patchpanelem a switchem nebo routerem neprovádíme, spuštění systému jde za provozovatelem. Dále dodáváme: TV SAT zásuvku, zásuvku s přepětovou ochranou 8x230V, kabely F/UTP kategorie 6A, koaxiální kabel (pro TV) a telefonní kabel.	76 839,84 Kč
VCP	10	Elektroměr – 3F, dvoutarifní elektroměr, typ HAGER ECP380D – 2 ks. Jeden slouží k měření běžné sítě a druhý k měření zálohované sítě. Podružné měření. Slouží pro fakturaci mezi letištěm a policií.	20 653,92 Kč
VCP	11	Revizní otvor 500 x 200 mm: 1 ks, 500 x 150 mm: 2 ks v podlaze modulu.	11 793,60 Kč
VCP	12	Příprava podloží pro kotce - zemní práce, podklad pro položení betnových stávajících betonových panelů, mechanizace	15 000,00 Kč
MCP	13	Mříže na okna 1800 x V 1200 mm, 2ks	-10 884,00 Kč
MCP	14	Porcelánový pisoár s tlakovým splachovačem, 2ks	-20 196,00 Kč
MCP	15	Porcelánové umyvadlo, 2ks	-12 196,00 Kč
MCP	16	EZS – Elektronický zabezpečovací systém – SATEL SATEL PERFECTA 16 sada s komponenty. Slouží k zabezpečení objektu. Dodávka zahrnuje centrálu, klávesnici, pohybové senzory, opticko-akustickou sířenu. Kabeláž a magnety jsou dodávkou CUBESPACE	-36 250,00 Kč

Dodatečné práce	299 320,12 Kč
Neprovedené práce	-79 526,00 Kč
Celkem bez DPH	219 794,12 Kč

Cena díla dle SoD	5 992 000,00 Kč
Dodatek č. 1 (ZL č. 1)	219 794,12 Kč
SoD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	6 211 794,12 Kč
Procentuální navýšení	3,67%

Za investora:

Za zhotovitele: