

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/634

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2025/01501

SMLOUVA O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Hradby v Žatci – I. Etapa III. vyhlášení“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:
Tel:
E-mail:
Mobil:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Gardenline s.r.o.


se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24135.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Telefon, fax:
Mobil:
E-mail:



- ve věcech technických:
Telefon, fax:
Mobil:
E-mail:



- ve věcech stavby:



Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:



Bankovní spojení:

KB, a.s.; ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

107-1361330237/0100; 194984094/0300

Identifikační číslo:

27263827

DIČ:

CZ27263827

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Hradby v Žatci – I. Etapa III. vyhlášení“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Hradby v Žatci – I. Etapa III. vyhlášení“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
 - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 45.000.000,00 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,

- 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Hradby v Žatci – I. etapa“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „Hradby v Žatci – I. etapa“
 - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami.
 - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
 - 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a

- převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
 - 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
 - 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
 - 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
 - 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace.

2.2. K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. seznam všech předaných dokladů potřebné ke kolaudaci díla;
 - 2.2.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
 - 2.2.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 2.2.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
 - 2.2.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.2.6. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
 - 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
 - 2.2.9. ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do 270 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný

zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	49 249 483,63 Kč
DPH z ceny díla	10 342 391,56 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	59 591 875,19 Kč
Slovy: padesát devět milionů pět set devadesát jedna tisíc osm set sedmdesát pět korun českých devatenáct haléřů	

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, nese výhradně zhotovitel.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových

nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Dále cenu podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy je možné zvýšit nebo snížit v případě změny nákladů a za podmínek uvedených v čl. VII. odst. 11 této smlouvy.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v podobě následující doložky změny nákladů:

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „**změna nákladů**“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli nejpozději do 1 měsíce od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snižena postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- index pro kód „CC-CZ“ = „2412 – Ostatní stavby pro sport a rekreaci“ (označení řádku)
 - index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)
- (dále jen „**Cenový index**“).

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_0^n (L_i / 100)$$

kde:

„**n**“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla,

„**P_{nz}**“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „**n**“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„**UC_n**“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „**n**“,

„**F_{nz}**“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „**n**“ zhotovitelem vyfakturovaných částek

za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“),
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla.

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** kalendářích dnů od doručení faktury objednateli.
5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z celkové ceny stavebních prací v dle čl. VII odst.1 této smlouvy (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). Zhotovitel je v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle čl. VII odst.1 smlouvy, zbývajících 10 % z celkové ceny stavebních prací dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude představovat pozastávku, kterou objednatel uhradí po dokončení díla na základě faktur, které je zhotovitele oprávněn vystavit následovně:

60 % z celkové ceny všech pozastávek po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po jejich odstranění,

40 % z celkové ceny všech pozastávek bude použito jako záruka za kvalitu díla dle čl. XIX odst. 12 této smlouvy.

Zhotovitel má právo zajistit tuto záruku za kvalitu díla v uvedené výši ve formě bankovní záruky, v takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na tuto částku poté, co objednatel obdrží bankovní záruku.

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo do datové schránky, nebo na e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k

opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.

7. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) označení textem: „Hradby v Žatci – I. etapa“
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - a) lhůtu splatnosti faktury;
 - b) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
 10. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy,

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatel rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatel o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby, dle § 165 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilým hlavním stavbyvedoucím.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
14. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu

předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládáných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XIX.

Ostatní ujednání a záruka za kvalitu díla

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatel na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.
12. Objednatel je oprávněn využít 40 % z celkové ceny pozastávek dle ustanovení čl. VIII odst. 5 této smlouvy jako **záruku za kvalitu díla**. Právo ze záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.
13. Zhotovitel je oprávněn, po dohodě s objednatelem, zajistit tuto záruku v uvedené výši bankovní zárukou. Pokud zhotovitel poskytne záruku za kvalitu díla ve formě bankovní záruky, zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruka za kvalitu díla platnou ve stanovené výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatec dne 18.12. 2024, usnesení č. 986/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.


V Žatci dne:
za objednatele:

Ing. Radim Laibl
starosta města



V Litoměřicích dne:
za zhotovitele:

Ing. Miloš Náprstek
jednatel



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poddodavatel/é: Obchodní firma/název/jméno/IČO	Popis části/i předmětu plnění: Doplňte část/i předmětu plnění, která/é bude/ou realizována/y prostřednictvím poddodavatele
---	--

[illegible]

Lhůta výstavby : 9 měsíců
Předpokládaný termín zahájení : 3.2.2025
Předpokládaný termín dokončení : 31.10.2025

Předpokládaný termín zahájení : 3.2.2025

Předpokládaný termín dokončení : 31.10.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADBY V ŽATCI – I. ETAPA

Objekt:

D1.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IC:

DIČ:

27263827

CZ27263827

Projektant:

DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, Žatec

IC:

DIČ:

092 10 121

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

75900513

CZ7556082479

Poznámka:

Musí být uvažováno se specifickým přesunem hmot a použití malých nakladních vozidel typu multicar, kolový nebo pásový malý demper, apod. Je nutné také uvažovat s násobným ručním přesunem oproti běžné situaci na stavbách. V lokalitě je omezená i plocha pro deponii materiálu.

Cena bez DPH

31 149 461,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 149 461,55	21,00%	6 541 386,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 690 848,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HRADBY V ŽATCI – I. ETAPA
Objekt: D1.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Místo:
Zadavatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, Žatec
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	31 149 461,55
HSV - Práce a dodávky HSV	20 651 242,26
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
762 - Konstrukce tesařské	
767 - Konstrukce zámečnické	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRADBY V ŽATCI – I. ETAPA
Objekt: D1.1 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Místo:
Zadavatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, Žatec
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 149 461,55
D HSV Práce a dodávky HSV 20 651 242,26

D 1		Zemní práce		2 354 293,98						
1	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	21,600		CS ÚRS 2023 01			
PP		Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5			21,600					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251221								
VV		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ pr. 600 mm								
VV		15*1,2*1,2								
2	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspáované MC	m2	279,560			CS ÚRS 2023 01		
PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou			279,560					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105113								
VV		BOURÁNÍ KAM. DLAŽBY tl. 100 mm								
VV		279,56								
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	31,040			CS ÚRS 2023 01		
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky			31,040					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106111								
VV		rozebrání a znovupoložení kam. dlažby - skladba CH								
VV		31,04								
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,280			CS ÚRS 2023 01		
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby			8,280					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123								
VV		BOURÁNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY 60								
VV		8,28								
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,420			CS ÚRS 2023 01		
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby			8,420					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123								
VV		rozebrání a znovupoložení bet. dlažby - skladba CH								
VV		8,42								
6	K	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	138,580			CS ÚRS 2023 01		
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek			138,580					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106143								
VV		BOURÁNÍ KAM. DESEK tl. 100 mm								
VV		138,58								
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,560			CS ÚRS 2023 01		
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			138,560					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162								
VV		BOURÁNÍ KAM. DESEK -podklad 200 mm								
VV		138,56								
8	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	188,690			CS ÚRS 2023 01		
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm			188,690					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164								
VV		BOURÁNÍ ASFALTU - podklad tl. 350 mm								
VV		188,69								
9	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	188,690			CS ÚRS 2023 01		
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182 BOURÁNÍ ASFALTU 188,69		188,690			
10	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 betonové plochy - podklad 593,66	m2	593,660			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 BOURÁNÍ KAM. DLAŽBY - podklad 279,56		593,660			
11	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 BOURÁNÍ KAM. DLAŽBY - podklad 279,56	m2	279,560			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 BOURÁNÍ KAM. DLAŽBY - podklad 279,56		279,560			
12	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231 betonové plochy 593,66	m2	593,660			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231 betonové plochy 593,66		593,660			
13	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322 BOURÁNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY 60 - podklad 8,28	m2	8,280			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322 BOURÁNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY 60 - podklad 8,28		8,280			
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 BOURÁNÍ OBRUB BET. 15 cm 355,44 BOURÁNÍ KAM. OBRUB 30 cm 16,64 BOURÁNÍ KAM. OBRUB 15 cm 258,29 Součet 630,370	m	630,370			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 BOURÁNÍ OBRUB BET. 15 cm 355,44 BOURÁNÍ KAM. OBRUB 30 cm 16,64 BOURÁNÍ KAM. OBRUB 15 cm 258,29 Součet 630,370		630,370			
15	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 BOURÁNÍ BET. OBRUB 5 cm 2,77	m	2,770			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 BOURÁNÍ BET. OBRUB 5 cm 2,77		2,770			
16	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 základy pro : informační linie 1 3,65*0,3*0,06 informační linie 2 3,65*0,3*0,06 informační linie 3 2,2*0,4*0,14 informační linie 4 2,2*0,4*0,14 informační linie 5 1,9*0,3*0,06 informační linie6 1,9*0,3*0,06 informační linie 7 2,05*0,3*0,06+1,48*0,3*0,2 informační linie 8 2,05*0,3*0,06+2*0,3*0,5*(0,205+0,16) informační linie 9 1,9*0,3*0,06 informační linie 10 3,65*0,3*0,06 Morseový cortenový plech 2,6*0,4*0,06*4 vyhlídkový cortenový plech 1,8*5,37*0,15 cortenová čísla 0,9*0,4*0,128*(2+1+1+2+2) Součet 2,887	m3	2,887			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 základy pro : informační linie 1 3,65*0,3*0,06 informační linie 2 3,65*0,3*0,06 informační linie 3 2,2*0,4*0,14 informační linie 4 2,2*0,4*0,14 informační linie 5 1,9*0,3*0,06 informační linie6 1,9*0,3*0,06 informační linie 7 2,05*0,3*0,06+1,48*0,3*0,2 informační linie 8 2,05*0,3*0,06+2*0,3*0,5*(0,205+0,16) informační linie 9 1,9*0,3*0,06 informační linie 10 3,65*0,3*0,06 Morseový cortenový plech 2,6*0,4*0,06*4 vyhlídkový cortenový plech 1,8*5,37*0,15 cortenová čísla 0,9*0,4*0,128*(2+1+1+2+2) Součet 2,887		2,887			
17	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 0,49*15,6*1,05 0,44*(350+52)*1,05 0,3*(147-138)*1,05	m3	405,800			CS ÚRS 2023 01
		PP						
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 0,49*15,6*1,05 0,44*(350+52)*1,05 0,3*(147-138)*1,05		405,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,44*(7,85+3,95+81,3+187,5+74,3+8,02)*1,05		167,669			
	VV		0,44*114,1/2*1,05		26,357			
	VV		0,3*48,22*1,05		15,189			
	VV		Součet		405,800			
18	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	251,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111333					
	VV		pro zákl.patky zábradlí					
	VV		251*1,0		251,000			
19	K	13111133R	Vrtání jamek pro plotové sloupky D 400 mm ručně s motorovým vrtákem	m	50,000			VLASTNÍ
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru 400 mm					
	VV		pro zákl.patky zábradlí					
	VV		50*1,0		50,000			
20	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,564			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702					
	VV		ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI					
	VV		1		1,000			
	VV		pro základ pod odpadkové koše					
	VV		0,3*0,3*0,65*15		0,878			
	VV		Mezisoučet		1,878			
	VV		základy pod lavičky					
	VV		SL 01					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)		0,252			
	VV		SL02					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2		0,504			
	VV		SL03					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2+0,15*0,5*0,6*2		0,594			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		0,6*0,5*0,15*2*(1+9+6+11)		2,430			
	VV		0,6*0,5*0,15*3		0,135			
	VV		Mezisoučet		3,915			
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		informační linie 2					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		informační linie 3					
	VV		2,2*0,4*0,15		0,132			
	VV		informační linie 4					
	VV		2,2*0,4*0,15		0,132			
	VV		informační linie 5					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie6					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie 7					
	VV		2,05*0,3*0,15+1,48*0,3*0,15		0,159			
	VV		informační linie 8					
	VV		2,05*0,3*0,15		0,092			
	VV		informační linie 9					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie 10					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		2,6*0,4*0,15*4		0,624			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		1,8*5,37*0,15		1,450			
	VV		cortenová čísla					
	VV		0,9*0,4*0,15*(2+1+1+2+2)		0,432			
	VV		Mezisoučet		3,771			
	VV		Součet		9,564			
21	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,593			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132					
	VV		pro kanál.potrubí					
	VV		napojení UV					
	VV		2*0,8*1,5		2,400			
	VV		napojení deš.svodů					
	VV		3*7,0*0,6*0,33		4,158			
	VV		Mezisoučet		6,558			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,45*0,5		0,225			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,45*0,5		0,225			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,3*0,5		0,150			
	VV		informační linie 8					
	VV		0,3*0,5*0,23+0,3*0,5*13		1,985			
	VV		Mezisoučet		3,035			
	VV		Součet		9,593			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	40,098			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212332					
	VV		výkop pro novou kamennou zeď					
	VV		1,5*22,06		33,090			
	VV		Mezisoučet		33,090			
	VV		Schodiště z dubového masivu - výkop pro základ					
	VV		2*1,44*0,8		2,304			
	VV		2*1,43*0,8		2,288			
	VV		2*1,51*0,8		2,416			
	VV		Mezisoučet		7,008			
	VV		Součet		40,098			
23	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	456,307			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254					
	VV		základ opěrné zdi u Mors.abecedy		448,260			
	VV		9,3*(21+3,1)*2		8,047			
	VV		1,3*(2,32+3,87)		456,307			
	VV		Součet					
24	K	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,500			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121					
	VV		ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI					
	VV		1*0,5		0,500			
25	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	207,579			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131311					
	VV		plošné zemní kotvy - vyztužení zeminy u opěrné zdi					
	VV		19,1*(1,855+2,453+3,0+3,56)		207,579			
26	M	69321025	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m	m2	249,095			CS ÚRS 2023 01
	PP		geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m					
	VV		207,579*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		249,095			
27	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423					
28	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	285,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973					
	VV		15*19 'Přepočtené koeficientem množství		285,000			
29	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	454,117			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311					
	VV		část přebytečné zeminy - přemístění strojně malou mechanizací, část ručně (50%/50%)					
	VV		454,117		454,117			
30	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4 087,053			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319					
	VV		454,117*9 'Přepočtené koeficientem množství		4 087,053			
31	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	454,117			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		část přebytečné zeminy - přemístění strojně malou mechanizací, část ručně (50%/50%)					
	VV		908,234*0,5		454,117			
32	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	908,234			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 082,340			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		908,234*10 'Přepočtené koeficientem množství		9 082,340			
34	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	454,117			CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101					
35	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	908,234			CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		nakládání z mezideponice pro odvoz					
	VV		908,234		908,234			
36	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	1,200			CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171111103					
	VV		násyp - dub.schodiště					
	VV		0,6*2,0		1,200			
37	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	20,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111					
	VV		násyp ŠD 0/63 (m3) (pouze chodník)					
	VV		20		20,000			
38	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	40,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		20*2 'Přepočtené koeficientem množství		40,000			
39	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 634,821			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		908,234*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 634,821			
40	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	908,234			CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		jámy					
	VV		9,593+9,564+24,013		43,170			
	VV		rýhy					
	VV		456,307+40,098+9,593		505,998			
	VV		odkopávky					
	VV		405,800+2,887		408,687			
	VV		zásypy					
	VV		-12,6		-12,600			
	VV		-37,021		-37,021			
	VV		Součet		908,234			
41	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	37,021			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
	VV		výměna ULÍČNÍ VPUSTI - zásyp					
	VV		1		1,000			
	VV		zásyp pro novou kamennou zeď					
	VV		0,55*22,06		12,133			
	VV		Schodiště z dubového masivu					
	VV		7,008-9,76*0,2		5,056			
	VV		pro kanal.potrubí					
	VV		6,558-3,18		3,378			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,45*0,5-0,3*0,5*0,5		0,150			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,45*0,5-0,3*0,5*0,5		0,150			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,3*0,5-0,028-0,038		0,084			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,3*0,5-0,028-0,038		0,084			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,3*0,5-0,028-0,038		0,084			
	VV		0,1*0,3*0,5		0,015			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,3*0,5-0,025-0,038		0,087			
	VV		informační linie 8					
	VV		0,3*0,5*0,23+0,3*0,5*13-0,03-0,075		1,880			
	VV		0,34*38		12,920			
	VV		Součet		37,021			
42	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,776			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
	VV		zásypy čedičovou drtí pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		0,15*3,6*0,3		0,162			
	VV		informační linie 2					
	VV		0,15*3,6*0,3		0,162			
	VV		informační linie 5					
	VV		1,8*0,3*0,15		0,081			
	VV		informační linie6					
	VV		1,8*0,3*0,15		0,081			
	VV		informační linie 7					
	VV		2,0*0,3*0,15+1,48*0,3*0,15		0,157			
	VV		informační linie 8					
	VV		2,00*0,3*0,15+0,3*0,15*1,7		0,167			
	VV		informační linie 9					
	VV		1,8*0,3*0,15		0,081			
	VV		informační linie 10					
	VV		0,15*3,6*0,3		0,162			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		2,5*0,4*0,15*4		0,600			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		0,744*0,314*1,51+1,52*2,96*0,16+1,5*0,7		2,123			
	VV		Součet		3,776			
43	M	58343872R	kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 - čedičová drt'	t	7,552			VLASTNÍ
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 - čedičová drt'					
	VV		3,776*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,552			
44	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,600			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111121					
45	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	4,968			CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		21,6*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		4,968			
46	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	151,870			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		zásyp za opěrou zdi					
	VV		7,33*19,0		139,270			
	VV		zásyp zeminou					
	VV		0,6*21		12,600			
	VV		Součet		151,870			
47	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/63	t	278,540			CS ÚRS 2023 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/63					
	VV		139,27*2 'Přepočtené koeficientem množství		278,540			
48	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800			CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
	VV		pro kanál.potrubí					
	VV		napojení UV					
	VV		2*0,6*0,45		0,540			
	VV		napojení deš.svodů					
	VV		3*7,0*0,6*0,1		1,260			
	VV		Součet		1,800			
49	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,600			CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
50	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	627,115			CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111121					
51	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	627,115			CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101					
52	K	182311123	Rozprostření omnice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	627,115			CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123					
	VV		malé plochy - 50% strojně, 50 % ručně					
	VV		1254,23*0,5		627,115			
53	K	182351133	Rozprostření omnice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	627,115			CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133					
	VV		malé plochy - 50% strojně, 50% ručně					
	VV		1254,23*0,5		627,115			
54	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	338,643			CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - omice					
	VV		1254,23*0,15		188,135			
	VV		188,135*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		338,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	77,175			CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
	VV		Skladba dobalení asfaltové vozovky - D					
	VV		8,36		8,360			
	VV		kam. dlažba 60/60 (var. Signální pás) - skladba CH					
	VV		1,7		1,700			
	VV		rozebrání a znovupoložení bet. dlažby - skladba CH					
	VV		8,42		8,420			
	VV		rozebrání a znovupoložení kam. dlažby - skladba CH					
	VV		31,04		31,040			
	VV		bet. dlažba reliéfní červená					
	VV		2,22		2,220			
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		3,65*0,3		1,095			
	VV		informační linie 2					
	VV		3,65*0,3		1,095			
	VV		informační linie 3					
	VV		2,2*0,4		0,880			
	VV		informační linie 4					
	VV		2,2*0,4		0,880			
	VV		informační linie 5					
	VV		1,9*0,3		0,570			
	VV		informační linie6					
	VV		1,9*0,3		0,570			
	VV		informační linie 7					
	VV		2,05*0,3+1,48*0,3		1,059			
	VV		informační linie 8					
	VV		2,05*0,30+2*0,3*0,5		0,915			
	VV		informační linie 9					
	VV		1,9*0,3		0,570			
	VV		informační linie 10					
	VV		3,65*0,3		1,095			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		2,6*0,4*4		4,160			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		1,8*5,37		9,666			
	VV		cortenová čísla					
	VV		0,9*0,4*(2+1+1+2+2)		2,880			
	VV		Součet		77,175			
56	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 998,998			CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		Skladba plochy z kamenné dlažby - VJ					
	VV		236,87*1,05		248,714			
	VV		Skladba nových chodníků z kamenné dlažby – CH					
	VV		2406,71*1,05		2 527,046			
	VV		chodník ze žul.desek -K -ŠDa (0/63) 200 mm					
	VV		182,75*1,05		191,888			
	VV		základy pod lavičky					
	VV		SL 01					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)		1,680			
	VV		SL02					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2		3,360			
	VV		SL03					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2+0,15*0,5*0,6*2		3,450			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		0,6*0,5*2*(1+9+6+11)		16,200			
	VV		0,6*0,5*3		0,900			
	VV		vodící linie š. 400 mm z dvojřádku žulové dlažby 200/160 mm					
	VV		11,3*0,4+3,1*0,4		5,760			
	VV		Součet		2 998,998			
	D	2	Zakládání					
57	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	2,768			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnaním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211					
	VV		podšyp pod základ nové kamen.zl.dky					
	VV		0,5*0,1*22,06		1,103			
	VV		Schodiště z dubového masivu -pod stupně					
	VV		1,5*(0,39+0,36+0,36)		1,665			
	VV		Součet		2,768			
58	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	24,979			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnaním povrchu ze štěrkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211					
	VV		pod základ pod odpadkové koše					
	VV		0,3*0,3*0,15*15		0,203			
	VV		informační linie8 - pod patky					
	VV		0,1*0,5*0,3*2		0,030			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,1*0,5*0,3		0,015			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,1*0,5*0,3		0,015			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,1*0,5*0,5		0,025			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,1*0,5*0,5		0,025			
	VV		informační linie 9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1*0,5*0,5		0,025			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,1*0,5*0,5		0,025			
	VV		informační linie 8					
	VV		0,1*0,3*0,5*2		0,030			
	VV		základ opěrné zdi u Mors.abecedy					
	VV		0,1*1,9*(1,6+20,5+3,1)		4,788			
	VV		0,1*0,75*(1,17+2,37)		0,266			
	VV		0,75*0,1*(1,15+1,5)		0,199			
	VV		Mezisoučet		5,646			
	VV		schodiště 1					
	VV		0,15*1,4*6,769		1,421			
	VV		schodiště 2					
	VV		0,15*2,4*(3,382+1,979)/2		0,965			
	VV		schodiště 3					
	VV		0,15*3,59*5,5		2,962			
	VV		schodiště 4					
	VV		0,15*(1,42*2,75+4,9*2,5+2,1*1,5+1,9*1,5)		3,323			
	VV		schodiště 5					
	VV		0,15*2,5*(14,504+8,1)/2		4,238			
	VV		schodiště 6					
	VV		0,15*1,9*(1,9+1,7+1,7+1,35)		1,895			
	VV		schodiště 7					
	VV		0,15*(1,9*3,2+2,15*3,9)		2,170			
	VV		schodiště 8					
	VV		0,15*(1,2*1,65+0,7*1,833+0,75*2,013)		0,716			
	VV		schodiště 9					
	VV		0,15*3,3*(3,118+3,52)/2		1,643			
	VV		Mezisoučet		19,333			
	VV		Součet		24,979			
59	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,771			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311					
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		informační linie 2					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		informační linie 3					
	VV		2,2*0,4*0,15		0,132			
	VV		informační linie 4					
	VV		2,2*0,4*0,15		0,132			
	VV		informační linie 5					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie6					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie 7					
	VV		2,05*0,3*0,15+1,48*0,3*0,15		0,159			
	VV		informační linie 8					
	VV		2,05*0,3*0,15		0,092			
	VV		informační linie 9					
	VV		1,9*0,3*0,15		0,086			
	VV		informační linie 10					
	VV		3,65*0,3*0,15		0,164			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		2,6*0,4*0,15*4		0,624			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		1,8*5,37*0,15		1,450			
	VV		cortenová čísla					
	VV		0,9*0,4*0,15*(2+1+1+2+2)		0,432			
	VV		Součet		3,771			
60	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,910			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		(3,65*2+2*0,3)*0,15		1,185			
	VV		informační linie 2					
	VV		(3,65*2+2*0,3)*0,15		1,185			
	VV		informační linie 3					
	VV		(2,2*2+2*0,4)*0,15		0,780			
	VV		informační linie 4					
	VV		(2,2*2+2*0,4)*0,15		0,780			
	VV		informační linie 5					
	VV		(1,9*2+2*0,3)*0,15		0,660			
	VV		informační linie6					
	VV		(1,9*2+2*0,3)*0,15		0,660			
	VV		informační linie 7					
	VV		(2,05*2+2*0,3)*0,15+(1,48*2+2*0,3)*0,15		1,239			
	VV		informační linie 8					
	VV		(2,05*2+2*0,3)*0,15		0,705			
	VV		informační linie 9					
	VV		(1,9*2+2*0,3)*0,15		0,660			
	VV		informační linie 10					
	VV		(3,65*2+2*0,3)*0,15		1,185			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		(2,6*2+2*0,4)*0,15*4		3,600			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		(1,8*2+2*5,37)*0,15		2,151			
	VV		cortenová čísla					
	VV		(0,9*2+2*0,4)*0,15*(2+1+1+2+2)		3,120			
	VV		Součet		17,910			
61	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,910			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,303			CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
	VV		KARI 100/100/6 - 4,44 kg/m2					
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		3,65*0,3*1,3*4,44/1000		0,006			
	VV		informační linie 2					
	VV		3,65*0,3*1,3*4,44/1000		0,006			
	VV		informační linie 3					
	VV		2,2*0,4*1,3*4,44/1000		0,005			
	VV		informační linie 4					
	VV		2,2*0,4*1,3*4,44/1000		0,005			
	VV		informační linie 5					
	VV		1,9*0,3*1,3*4,44/1000		0,003			
	VV		informační linie 6					
	VV		1,9*0,3*1,3*4,44/1000		0,003			
	VV		informační linie 7					
	VV		2,05*0,3*1,3*4,44/1000+1,48*0,3*1,3*4,44/1000		0,006			
	VV		informační linie 8					
	VV		2,05*0,3*1,3*4,44/1000		0,004			
	VV		informační linie 9					
	VV		1,9*0,3*1,3*4,44/1000		0,003			
	VV		informační linie 10					
	VV		3,65*0,3*1,3*4,44/1000		0,006			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		2,6*0,4*1,3*4,44/1000*4		0,024			
	VV		vyhlídkový cortenový plech - 2x KARI					
	VV		1,8*5,37*1,3*4,44/1000*2		0,112			
	VV		cortenová čísla					
	VV		(0,9*2+2*0,4)*1,3*4,44/1000*(2+1+1+2+2)		0,120			
	VV		Součet		0,303			
63	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,618			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonů kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611					
	VV		základ nové kamen.zídky					
	VV		0,5*0,6*22,06		6,618			
64	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	24,013			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
	VV		zákl.patky zábradlí					
	VV		3,14*0,3*0,3/4*1,0*251		17,733			
	VV		3,14*0,2*0,2*1,0*50		6,280			
	VV		Součet		24,013			
65	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	28,272			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		základ nové kamen.zídky					
	VV		2*0,6*22,06+0,5*0,6*2*3		28,272			
66	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,675			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
	VV		základ pod odpadkové koše					
	VV		0,3*0,3*0,5*15		0,675			
67	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,292			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321311					
	VV		základy pod lavičky					
	VV		SL 01					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)		0,252			
	VV		SL02					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2		0,504			
	VV		SL03					
	VV		0,15*(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2+0,15*0,5*0,6*2		0,594			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		0,6*0,5*0,15*2*(1+9+6+11)		2,430			
	VV		0,6*0,5*0,15*3		0,135			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,5*0,3*0,5		0,075			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,5*0,3*0,5		0,075			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,5*0,3*0,25		0,038			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,5*0,3*0,25		0,038			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,5*0,3*0,25		0,038			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,5*0,3*0,25		0,038			
	VV		informační linie 8					
	VV		0,5*0,3*0,25*2		0,075			
	VV		Součet		4,292			
68	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	27,040			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
	VV		základy pod lavičky					
	VV		SL 01					
	VV		0,15*(0,5*2+0,6*2+0,6*2+0,9*2)		0,780			
	VV		SL02					
	VV		0,15*(0,5*2+0,6*2+0,6*2+0,9*2)*2		1,560			
	VV		SL03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*(0,5*2+0,6*2+0,6*2+0,9*2)*2+0,15*(0,5*2+0,6*2)		1,890			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		(0,6*2+2*0,5)*0,15*2*(1+9+6+11)		17,820			
	VV		(0,6*2+2*0,5)*0,15*3		0,990			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,5*(0,3*2+0,5*2)		0,800			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,5*(0,3*2+0,5*2)		0,800			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,25*(0,3*2+0,5*2)		0,400			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,25*(0,3*2+0,5*2)		0,400			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,25*(0,3*2+0,5*2)		0,400			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,25*(0,3*2+0,5*2)		0,400			
	VV		informační linie 8					
	VV		0,25*(0,3*2+0,5*2)*2		0,800			
	VV		Součet		27,040			
69	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	27,040			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
70	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,131			CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275362021					
	VV		KARI 100/100/6 - 4,44 kg/m2					
	VV		základy pod lavičky					
	VV		SL 01					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*1,1*4,44/1000		0,008			
	VV		SL02					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2*1,1*4,44/1000		0,016			
	VV		SL03					
	VV		(0,5*0,6*2+0,6*0,9*2)*2*1,1*4,44/1000+0,15*0,5*0,6*2*1,1*4,4/1000		0,017			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		0,6*0,5*2*(1+9+6+11)*1,1*4,44/1000		0,079			
	VV		0,6*0,5*3*1,1*4,44/1000		0,004			
	VV		informační linie 3					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie 4					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie 6					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000		0,001			
	VV		informační linie8					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,44/1000*2		0,001			
	VV		Součet		0,131			
71	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,760			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113142					
	VV		Schodiště z dubového masivu - základ					
	VV		2*1,92		3,840			
	VV		2*1,48		2,960			
	VV		2*1,48		2,960			
	VV		Součet		9,760			
72	K	279113156	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	89,880			CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113156					
	P		Poznámka k položce: výztuž u výztuže opěrných zdí					
	VV		62,75+5,74*15,2		83,690			
	VV		1,0*(3,87+2,32)		6,190			
	VV		Součet		89,880			
73	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,106			CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
	VV		R10					
	VV		9,760*0,617*(2*4*1,0+2*4*1,0)*1,1/1000		0,106			
74	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	17,600			CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	P		Poznámka k položce: pro osazení schod.stupňů					
	VV		0,5*2*(6+5+5)		16,000			
	VV		16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
75	K	311213221R	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry do 4 mm - OPUKA	m3	12,574			VLASTNÍ
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm - OPUKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zeď z opukových kvádrů v MVC (0,5+0,45)/2*1,2*22,06		12,574			
76	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	12,574			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213911					
77	K	313362021	Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,245			CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313362021					
	VV		opěrné uzi - KARI síť kotvená ke stěně 150/150/5					
	VV		89,88*1,3*2,1/1000		0,245			
78	K	315232014	Zdivo půdní z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	4,437			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo z cihel pálených půdní, štitové, nadstřešní, poprsní z cihel lícových, včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/315232014					
	VV		VÝMĚNA CIHLENÉ KORUNY					
	VV		49,3*0,6*0,15		4,437			
79	K	327211111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm	m3	24,700			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211111					
	VV		obklad - kvalitní čedičové kamery, bezespáře provedení					
	VV		0,25*(67,0+20,8+11,0)		24,700			
80	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	24,700			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211911					
81	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,810			CS ÚRS 2023 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327323127					
	VV		základ opěrné zdi u Mors.abecedy					
	VV		0,4*1,9*(1,6+20,5+3,1)		19,152			
	VV		0,25*0,75*(1,17+2,37)		0,664			
	VV		0,75*0,5*(1,15+1,5)		0,994			
	VV		Součet		20,810			
82	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	26,850			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211					
	VV		základ opěrné zdi u Mors.abecedy					
	VV		0,4*2*(1,6+20,5+3,1)+0,4*1,9*2		21,680			
	VV		0,25*2*(1,17+2,37)+0,25*0,75*2		2,145			
	VV		2*0,5*(1,15+1,5)+0,25*0,75*2		3,025			
	VV		Součet		26,850			
83	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	26,850			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221					
84	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,481			CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006					
D 4 Vodorovné konstrukce								
85	K	417321414	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,031			CS ÚRS 2023 01
	PP		Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414					
	VV		ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
	VV		0,25*0,3*(1,67*2+5,2*2)		1,031			
86	K	417321515	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,726			CS ÚRS 2023 01
	PP		Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515					
	VV		hlava opěrné stěny u Morseovy abecedy					
	VV		0,3*0,18*(5,0+20,25+2,5)		1,499			
	VV		0,3*0,125*(2,25+1,5+2,314)		0,227			
	VV		Součet		1,726			
87	K	417351115	Zřízení bednění žtužujících věnců	m2	19,750			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění bočnic žtužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
	VV		ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
	VV		2*0,3*(1,67*2+5,2*2)		8,244			
	VV		hlava opěrné stěny u Morseovy abecedy					
	VV		2*0,18*(5,0+20,25+2,5)		9,990			
	VV		2*0,125*(2,25+1,5+2,314)		1,516			
	VV		Součet		19,750			
88	K	417351116	Odstranění bednění žtužujících věnců	m2	19,750			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění bočnic žtužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
89	K	417361821	Výztuž žtužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,247			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
VV			ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
VV			(1,67*2+5,2*2)*(4*0,888*1,1)/1000		0,054			
VV			(1,67*2+5,2*2)/0,2*(0,25*2+0,3*2+0,1)*1,1*0,222/1000		0,020			
VV			Mezisoučet		0,074			
VV			hlava opěrné stěny u Morseovy abecedy					
VV			0,3*0,18*(5,0+20,25+2,5)*0,1		0,150			
VV			0,3*0,125*(2,25+1,5+2,314)*0,1		0,023			
VV			Součet		0,247			
90	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	27,365			CS ÚRS 2023 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321313					
VV			schodiště 1					
VV			0,3*6,769		2,031			
VV			schodiště 2					
VV			0,54*(1,979+3,382)/2		1,447			
VV			schodiště 3					
VV			1,22*3,59		4,380			
VV			schodiště 4					
VV			0,3*2,75+1,12*2,5+0,3*2,1+0,3*1,9		4,825			
VV			schodiště 5					
VV			0,543*(14,504+8,1)/2		6,137			
VV			schodiště 6					
VV			1,9*(0,35*3+0,27)		2,508			
VV			schodiště 7					
VV			0,65*1,9+0,8*2,15		2,955			
VV			schodiště 8					
VV			0,2*2,013+0,15*1,833+0,15*1,65		0,925			
VV			schodiště 9					
VV			(3,118+3,52)/2*0,65		2,157			
VV			Součet		27,365			
91	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	150,000			CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121					
92	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	150,000			CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122					
93	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	366,200			CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434191423					
94	M	5838801R1	stupeň schodišťový žulový plný 250x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou	m	59,703			VLASTNÍ
PP			stupeň schodišťový žulový plný 250x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou					
VV			schodiště 1					
VV			6,3		6,300			
VV			schodiště 2					
VV			3,38		3,380			
VV			schodiště 3					
VV			3,6		3,600			
VV			schodiště 4					
VV			2,76+2,55+2,13+1,87		9,310			
VV			schodiště 5					
VV			14,5		14,500			
VV			schodiště 6					
VV			1,9*2+1,87*2		7,540			
VV			schodiště 7					
VV			1,8+2,03		3,830			
VV			schodiště 8					
VV			1,56+1,77+1,95		5,280			
VV			schodiště 9					
VV			3,12		3,120			
VV			Součet		56,860			
VV			56,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,703			
95	M	5838801R2	stupeň schodišťový žulový plný 160x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou	m	324,807			VLASTNÍ
PP			stupeň schodišťový žulový plný 250x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou					
VV			schodiště 1					
VV			6,77*3		20,310			
VV			schodiště 2					
VV			3,16*6		18,960			
VV			schodiště 3					
VV			3,21*15		48,150			
VV			schodiště 4					
VV			2,74*3+2,53*13+2,11*3+1,87*3		53,050			
VV			schodiště 5					
VV			13,62*2+10,94*2+10,04*2		69,200			
VV			schodiště 6					
VV			1,6*8+1,87*7		25,890			
VV			schodiště 7					
VV			1,88*8+2,13*10		36,340			
VV			schodiště 8					
VV			1,65*2+1,8+1,98		7,080			
VV			schodiště 9					
VV			3,4*8		27,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava a rozšíření stáv.schodiště - vedle schodiště 5					
	VV		1,58*2		3,160			
	VV		Součet		309,340			
	VV		309,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		324,807			
96	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	182,750			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777					
	P		Poznámka k položce: C 16/20-70 mm					
	VV		chodník ze žul.desek -K					
	VV		182,75		182,750			
97	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,380			CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		pro kanal.potrubí					
	VV		napojení UV					
	VV		2*0,6*0,1		0,120			
	VV		napojení deš.svodů					
	VV		3*7,0*0,6*0,1		1,260			
	VV		Součet		1,380			
98	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	0,780			CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112					
	VV		úprava výtoku ze svodnice - u informační linie 3a 4					
	VV		(0,5+0,7)/2*1,1*0,25*2		0,330			
	VV		odvodnění stáv.dešťových dvodů					
	VV		0,5*1,2*0,25*3		0,450			
	VV		Součet		0,780			
	D	5	Komunikace pozemní					
99	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	254,474			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		Skladba plochy z kamenné dlažby - VJ -ŠDa (0/32) 150 mm					
	VV		236,87*1,05		248,714			
	VV		vodící linie š. 400 mm z dvojřádku žulové dlažby 200/160 mm					
	VV		11,3*0,4+3,1*0,4		5,760			
	VV		Součet		254,474			
100	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	43,380			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		kam. dlažba 60/60 (var. Signální pás) - skladba CH					
	VV		1,7		1,700			
	VV		rozebrání a znovupoložení bet. dlažby - skladba CH					
	VV		8,42		8,420			
	VV		rozebrání a znovupoložení kam. dlažby - skladba CH					
	VV		31,04		31,040			
	VV		bet. dlažba reliéfní červená					
	VV		2,22		2,220			
	VV		Součet		43,380			
101	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 973,408			CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		Skladba plochy z kamenné dlažby - VJ -ŠDa (0/63) 200 mm					
	VV		236,87*1,05		248,714			
	VV		Skladba nových chodníků z kamenné dlažby - CH -ŠDa (0/63) 200 mm					
	VV		2406,71*1,05		2 527,046			
	VV		chodník ze žul.desek -K -ŠDa (0/63) 200 mm					
	VV		182,75*1,05		191,888			
	VV		vodící linie š. 400 mm z dvojřádku žulové dlažby 200/160 mm					
	VV		11,3*0,4+3,1*0,4		5,760			
	VV		Součet		2 973,408			
102	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	8,360			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901161					
	VV		Skladba dobalení asfaltové vozovky - D					
	VV		ACP 16S, 50/70- 50 mm					
	VV		8,36		8,360			
103	K	566901172R	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 8/10 tl 140 mm	m2	8,360			VLASTNÍ
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC 8/10 tl. 140 mm					
	VV		Skladba dobalení asfaltové vozovky - D					
	VV		SC S 8/10 -140 mm					
	VV		8,36		8,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	8,360			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340111					
	VV		Skladba dobalení asfaltové vozovky - D					
	VV		ACO 11, 50/70 40 mm					
	VV		8,36		8,360			
105	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	16,720			CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108					
	VV		Skladba dobalení asfaltové vozovky - D					
	VV		8,36*2		16,720			
106	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	236,870			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
	VV		Skladba plochy z kamenné dlažby - VJ					
	VV		236,87		236,870			
107	M	58381007R	kostka štipaná dlažební žula drobná 10/10/10 cm	m2	248,714			VLASTNÍ
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 10/10/10 cm					
	VV		236,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		248,714			
108	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	32,740			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591412111					
	VV		kam. dlažba 60/60 (var. Signální pás) - skladba CH					
	VV		1,7		1,700			
	VV		rozebrání a znovupoložení kam. dlažby - skladba CH					
	VV		31,04		31,040			
	VV		Součet		32,740			
109	M	58381004R	kostka štipaná dlažební mozaika žula 60x60 mm tř 1	m2	1,870			VLASTNÍ
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 60x60 mm tř 1					
	VV		1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,870			
110	K	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	2 354,970			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111113					
	VV		Skladba nových chodníků z kamenné dlažby – CH					
	VV		2406,71		2 406,710			
	VV		dlažba kolem inf.liní					
	VV		-51,74		-51,740			
	VV		Součet		2 354,970			
111	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	51,740			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594511113					
	VV		dlažba kolem inf.liní					
	VV		0,5*(3,6*2+1,3)*3		12,750			
	VV		0,5*2,22*2*2		4,440			
	VV		0,5*(1,85*2+1,3)*3		7,500			
	VV		0,5*(2,5+1,3+2,5)		3,150			
	VV		0,5*(2,5+1,3+2,5)		3,150			
	VV		0,5*(2,5*2+1,4*2)*4		15,600			
	VV		0,5*(5,0+5,3)		5,150			
	VV		Součet		51,740			
112	K	594P	příplatek za pracnost pro tvarování štětové dlažby kolem čísel	m2	4,000			VLASTNÍ
	PP		příplatek za pracnost pro tvarování štětové dlažby kolem čísel					
	VV		0,5*1,0*(2+1+1+2+2)		4,000			
113	M	583810R	kamenné odseky tl. 200mm - hrubě štipaná žulová dlažba obdélníkového tvaru, odstín béžový nebo hnědočervený	m2	2 527,046			VLASTNÍ
	PP		kamenné odseky tl. 200mm - hrubě štipaná žulová dlažba obdélníkového tvaru, odstín béžový nebo hnědočervený					
	VV		2406,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 527,046			
114	K	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	48,220			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111113					
	P		Poznámka k položce: Kladení valounů zásadně na výšku a na sráz, doklínování. Spáry prosypány před vibrací drtí 2-6mm, po vibraci prosypání a dorovnání směsí 0 – 2mm (tzv. prosívka s příměsí hlíny do 25%).					
	VV		VALOUNOVÁ DLAŽBA					
	VV		48,22		48,220			
115	M	RMAT0001	valouny různé velikosti 63/125 (křemencové a čedičové) světle a hmatvé hnědé	t	10,759			VLASTNÍ
	PP		valouny různé velikosti 63/125 (křemencové a čedičové) světle a hmatvé hnědé					
	VV		48,22*0,125*1,7		10,247			
	VV		10,247*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,759			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,640			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
	VV		rozebrání a znovupoložení bet. dlažby - skladba CH		8,420			
	VV		bet. dlažba reliéfní červená		2,220			
	VV		Součet		10,640			
117	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,442			CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		bet. dlažba reliéfní červená		2,220			
	VV		2,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,442			
118	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		doplnění dlažby při přeskládání stávajícího chodníku		2,000			
	VV		2					
119	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	182,750			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841222					
	VV		chodník ze žul.desek -K		182,750			
	VV		182,75					
120	M	5838117R	deska dlažební žulová řezaná se štipanými hranami 200- 600x300mm tl 60mm světle žlutá	m2	191,888			VLASTNÍ
	PP		deska dlažební žulová řezaná se štipanými hranami 200- 600x300mm tl 60mm světle žlutá					
	VV		182,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		191,888			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
121	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	89,880			CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622331121					
	VV		opěrná stěna - maltové lože pro KARI - 20-50 mm		89,880			
	VV		89,88					
122	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	359,520			CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622331191					
	VV		89,88*4 'Přepočtené koeficientem množství		359,520			
123	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	126,410			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101					
	VV		mytí hradebního úseku teplou tlakovou vodou - parní čištění - odstranění graffiti					
	VV		U01- U10					
	VV		43,0+12,27+6,75+9,02+8,37+7,8+8,45+4,5+4,5+21,75		126,410			
	D 8		Trubní vedení					
124	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221					
	VV		nápojení UV		2,000			
	VV		2					
125	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125	m	21,000			VLASTNÍ
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125					
	VV		nápojení deš.svodů					
	VV		3*7,0		21,000			
126	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	251,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871373121					
	VV		pro zákł.patky zábradlí		251,000			
	VV		1,0*251					
127	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	258,530			CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
	VV		251*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		258,530			
128	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	50,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871393121					
	VV		pro zákł.patky zábradlí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,0*50		50,000			
129	M	28611146	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4	m	51,500			CS ÚRS 2023 01
		PP	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4					
		VV	50*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		51,500			
130	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	21,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111					
131	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111					
132	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,533			CS ÚRS 2023 01
		PP	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894302251					
		VV	ŽB. poklop zařízení ve správě ŽT a.s.					
		VV	0,15*1,07*1,43		0,230			
		VV	ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
		VV	0,15*(1,67*5,2)		1,303			
		VV	Součet		1,533			
133	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	13,962			CS ÚRS 2023 01
		PP	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894503111					
		VV	ŽB. poklop zařízení ve správě ŽT a.s.					
		VV	1,07*1,43+0,2*(1,07*2+1,43*2)		2,530			
		VV	ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
		VV	(1,67*5,2)+0,2*(1,67*2+5,2*2)		11,432			
		VV	Součet		13,962			
134	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,184			CS ÚRS 2023 01
		PP	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608112					
		VV	1,533*0,12		0,184			
135	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
		P	Poznámka k položce: Provedení nového žb. poklopu bude před realizací konzultováno se zástupci ŽT a.s.					
		VV	ŽB. poklop zařízení ve správě ŽT a.s.					
		VV	1		1,000			
		VV	ŽB. poklop bývalých veřejných záchodů					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
136	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací					
137	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899202211					
		VV	ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI					
		VV	1		1,000			
138	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
139	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
140	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,035			CS ÚRS 2023 01
		PP	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623151					
		VV	obetonování svodnice u inf.linie 3 a 4					
		VV	2,21*2*0,03*0,132*2		0,035			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
141	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
		VV	přemístění značky na nový sloupek					
		VV	1		1,000			
142	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
143	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
144	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
146	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	28,800			CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111112					
	VV		vodicí linie š. 400 mm z dvojřádku žulové dlažby 200/160 mm					
	VV		11,3*2+3,1*2		28,800			
147	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	6,336			CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		vodicí linie š. 400 mm z dvojřádku žulové dlažby 200/160 mm					
	VV		11,3*0,4+3,1*0,4		5,760			
	VV		5,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,336			
148	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,770			CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
149	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	2,909			CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm					
	VV		2,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,909			
150	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,110			CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113					
	VV		kam. obruba 25/30 cm s rádiusem					
	VV		1,41+9,7		11,110			
151	M	5838042R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x250mm	m	1,410			VLASTNÍ
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x250mm					
152	M	5838044R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x250mm	m	9,700			VLASTNÍ
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x250mm					
153	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 364,920			CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
	VV		kam. obruba 120/250 mm - štípaná					
	VV		1343,64		1 343,640			
	VV		kam. obruba 150/250 mm - řezaná					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		1 364,920			
154	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	1 410,822			CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		štípaný					
	VV		1343,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 410,822			
155	M	58380007R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm-řezaný	m	22,344			VLASTNÍ
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm- řezaný					
	VV		21,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,344			
156	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	82,812			CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		2,77*0,05		0,139			
	VV		11,110*0,07		0,778			
	VV		1364,92*0,06		81,895			
	VV		Součet		82,812			
157	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	17,790			CS ÚRS 2023 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
158	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	35,580			CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
	P		Poznámka k položce:					
	P		je uvažováno s dvojřadým zářezem vozovky, nejdříve před odstarněním krytu vozovky a následně při prořezání spáry, která bude zalita trvale pružnou záplivkou.					
	VV		16,79+0,5*2		17,790			
	VV		16,79+0,5*2		17,790			
	VV		Součet		35,580			
159	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	M	7491013R	koš odpadkový z ocelové nosné konstrukce a ocel. opláštění s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou , 55 l	kus	7,000			VLASTNÍ
	PP		koš odpadkový z ocelové nosné konstrukce a ocel. opláštění s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou , 55 l					
161	K	936173112	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti přes 20 do 50 kg	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936173112					
	VV		prostup stěnou - ocelová trubka DN150		4,000			
	VV							
162	M	RMAT0004	konstrukce ocelová - ocelová trubka DN 150 pozink, komaxit RAL 9005	kg	94,500			VLASTNÍ
	PP		konstrukce ocelová - ocelová trubka DN 150 pozink, komaxit RAL 9005					
	VV		prostup stěnou - ocelová trubka DN150					
	VV		4*0,75*30		90,000			
	VV		90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,500			
163	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. 10 mm	m2	0,855			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312111					
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie 2					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie 5					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie6					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie 7					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie 9					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		informační linie 10					
	VV		0,3*0,15		0,045			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		1,8*2*0,15		0,540			
	VV		Součet		0,855			
164	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961111					
	VV		NÁSTĚNNÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO STĚNY					
	VV		20+6		26,000			
165	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	388,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112					
	VV		podpěry dřev.sedáku					
	VV		Z11 - jacklová trubka 40/40/4 - kotvení rám L 500/500 mm - kotvení 4kotvy /ks					
	VV		56*4		224,000			
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 1					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie 2					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie 10					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie 5					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie6					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie 9					
	VV		4*2		8,000			
	VV		informační linie 7					
	VV		9*2		18,000			
	VV		informační linie 8					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		6*2*4		48,000			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		5*2+4		14,000			
	VV		NÁSTĚNNÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO STĚNY					
	VV		20+6		26,000			
	VV		Součet		388,000			
166	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	107,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113					
	VV		základy pro :					
	VV		informační linie 3					
	VV		2*2		4,000			
	VV		informační linie 4					
	VV		2*2		4,000			
	VV		informační linie 5					
	VV		2*2		4,000			
	VV		informační linie6					
	VV		2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		informační linie 9					
	VV		2*2		4,000			
	VV		informační linie 7					
	VV		2*2		4,000			
	VV		informační linie 8					
	VV		2*2		4,000			
	VV		cortenová čísla					
	VV		3*2*(2+1+1+2+2)		48,000			
	VV		Mezisoučet		76,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ STŘEDOVÉ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 3					
	VV		5		5,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ STŘEDOVÉ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 9					
	VV		3		3,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ STŘEDOVÉ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 13					
	VV		2		2,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ STŘEDOVÉ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 21					
	VV		2		2,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ KRAJNÍ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 2					
	VV		2		2,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ KRAJNÍ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 14					
	VV		13		13,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ KRAJNÍ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 15					
	VV		2		2,000			
	VV		SCHODIŠŤOVÉ KRAJNÍ ZÁBRADLÍ -ÚSEK 16					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		Součet		107,000			
167	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114					
	VV		ŠPRUŠLOVÉ ZÁBRADLÍ					
	VV		KOTVENÍ DO OPĚRNÉ STĚNY POMOCÍ 4ks CHEMICKÝCH					
	VV		LEPENÝCH KOTEV M16/150/SLOUPEK					
	VV		4*8		32,000			
168	K	953961114R	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	182,000			VLASTNÍ
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm					
	VV		chem kotvy					
	VV		SL 01					
	VV		2*3*2		12,000			
	VV		SL02					
	VV		2*2*3*2		24,000			
	VV		SL03					
	VV		2*2*(3+3+1)		28,000			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		2*2*(1+9+6+11)		108,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		vyhlídkový cortenový plech					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		182,000			
169	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	620,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965111					
170	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	382,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965116					
171	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121					
172	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	32,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131					
	VV		ŠPRUŠLOVÉ ZÁBRADLÍ					
	VV		KOTVENÍ DO OPĚRNÉ STĚNY POMOCÍ 4ks CHEMICKÝCH					
	VV		LEPENÝCH KOTEV M16/150/SLOUPEK					
	VV		4*8		32,000			
173	K	953965131R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl 190 mm	kus	182,000			VLASTNÍ
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 190 mm					
174	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	1,303			CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963012520					
	VV		ODSTRANĚNÍ ŽB. BETONOVÝCH PANELŮ tl. 150 mm					
	VV		1,67*5,2*0,15		1,303			
175	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranné	m	283,500			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963023612					
	VV		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ					
	VV		2,8*4		11,200			
	VV		2,15*(5+5)		21,500			
	VV		2,5*17		42,500			
	VV		5,1*5+4,6+4,3+3,9+3,4+2,5*2		46,700			
	VV		1,9*(12+11)		43,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0*(10+10)		40,000			
	VV		3,3*9		29,700			
	VV		1,5*6,6/0,3		33,000			
	VV		1,9*8		15,200			
	VV		Součet		283,500			
176	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211					
	VV		3+4+1		8,000			
177	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001311					
178	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásyem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	VV		přemístění značky na nový sloupek					
	VV		1		1,000			
179	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	140,790			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976071111					
	VV		ODSTRANĚNÍ OCEL. ZÁBRADLÍ					
	VV		140,79		140,790			
180	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976085311					
	VV		žb. deska, které tvoří poklop od servisní šachty ve správě ŽT					
	VV		1		1,000			
181	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	8,420			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451					
	VV		rozebrání a znovupoložení bet. dlažby - skladba CH					
	VV		8,42		8,420			
182	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	31,040			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071131					
	VV		rozebrání a znovupoložení kam. dlažby - skladba CH					
	VV		31,04		31,040			
183	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	6,086			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárcí, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511111					
	VV		ODSTRANĚNÍ CIHLENÉ KORUNY					
	VV		49,3*0,6*0,15		4,437			
	VV		Žb. poklop bývalých veřejných záchodů -Obezdvíka bude odbourána o zhruba 400 mm pro možnost vybudování žb. věnce					
	VV		0,4*0,3*(1,67*2+5,2*2)		1,649			
	VV		Součet		6,086			
184	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	11,116			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511113					
	VV		odstranění stáv. opukové zdi					
	VV		0,5*2,2*5,15		5,665			
	VV		odstranění části opukové zdi					
	VV		(1,85+1,5)*0,5*1,4		2,345			
	VV		odstranění boční kamenné zdi					
	VV		0,4*0,5*2,54+0,4*0,5*(1,8+9,88)		2,844			
	VV		odstranění kamenné stříšky š 500 mm tl. 70 mm					
	VV		0,07*0,5*(6,27+1,21)		0,262			
	VV		Součet		11,116			
185	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	7,306			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
	VV		odstranění žb opěrné zdi					
	VV		7,0		7,000			
	VV		žb. deska, které tvoří poklop od servisní šachty ve správě ŽT					
	VV		1,07*1,43*0,2		0,306			
	VV		Součet		7,306			
186	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	46,614			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		základy pro koše - odhad					
	VV		0,4*0,4*0,8*5		0,640			
	VV		základy laviček - odhad					
	VV		0,2*0,5*0,8*2*8		1,280			
	VV		beton.práh					
	VV		0,4*0,4*3,5		0,560			
	VV		Mezisoučet		2,480			
	VV		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - podklad					
	VV		2,825*1,4*0,2		0,791			
	VV		8,755*1,4*0,2		2,451			
	VV		31,6*1,4*0,2		8,848			
	VV		19,72*1,4*0,2		5,522			
	VV		55,7*1,4*0,2		15,596			
	VV		17,83*1,4*0,2		4,992			
	VV		8,82*1,4*0,2		2,470			
	VV		5,25*1,4*0,2		1,470			
	VV		Mezisoučet		42,140			
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ -					
	VV		PŮVODNÍ BETONOVÁ KORUNA TL. 50 mm BUDE DEMONTOVANÁ, BUDE ODVEZENY NA SKLÁDKU K04-K06					
	VV		0,6*(2,02+1,3+13,14)*0,05		0,494			
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH -					
	VV		lože					
	VV		30*0,05		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,994			
	VV		Součet		46,614			
187	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	77,454			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311					
	VV		očištění stávající horní hrany opukových opěrných zdí.					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63+2,02+1,3+13,14)		77,454			
188	K	K	nápojení stáv.dešťové svodu do kanalizace (vedle dřev.schodů)	kpl	2,000			
	PP		nápojení stáv.dešťové svodu do kanalizace (vedle dřev.schodů)					
	D	997	Přesun sutě					
189	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	300,622			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151					
	VV		1268,209		1 268,209			
	VV		-967,587		-967,587			
	VV		Součet		300,622			
190	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	13 527,990			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219					
	VV		300,622*45 'Přepočtené koeficientem množství		13 527,990			
191	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	300,622			CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
192	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 711,818			CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		300,622*19 'Přepočtené koeficientem množství		5 711,818			
193	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,560			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
	VV		15,000*1,2*1,2*0,5*0,7		7,560			
194	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	102,551			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
195	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	19,692			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
	VV		17,607		17,607			
	VV		2,085		2,085			
	VV		Součet		19,692			
196	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,985			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
197	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	27,149			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
	VV		300,622		300,622			
	VV		-7,56		-7,560			
	VV		-102,551		-102,551			
	VV		-19,692		-19,692			
	VV		-10,985		-10,985			
	VV		-132,685		-132,685			
	VV		Součet		27,149			
198	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	132,685			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
	VV		27,79		27,790			
	VV		104,895		104,895			
	VV		Součet		132,685			
199	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	405,368			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		přemístění suti z mezideponie na skládku					
	VV		967,587		967,587			
	VV		-267,958		-267,958			
	VV		-41,512		-41,512			
	VV		-163,822		-163,822			
	VV		-32,566		-32,566			
	VV		-(129,226-355,44*0,205)		-56,361			
	VV		Součet		405,368			
200	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 701,992			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		405,368*19 'Přepočtené koeficientem množství		7 701,992			
201	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	562,219			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		přemístění suti z mezideponie na skládku					
	VV		967,587		967,587			
	VV		-405,368		-405,368			
	VV		Součet		562,219			
202	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 682,161			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		562,219*19 'Přepočtené koeficientem množství		10 682,161			
203	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 269,238			CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
204	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	267,958			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	VV		2,153		2,153			
	VV		192,94		192,940			
	VV		355,44*0,205		72,865			
	VV		Součet		267,958			
205	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	658,117			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		967,587		967,587			
	VV		-267,958		-267,958			
	VV		-41,512		-41,512			
	VV		Součet		658,117			
206	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,512			CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	CH	obnova pročištění chrlíčů	kus	3,000			
	PP		obnova pročištění chrlíčů					
	D	998	Přesun hmot					
208	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4 717,077			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
209	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	4 717,077			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223091					
210	K	9982230R	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za použití malé mechanizace - územní vlivy	t	4 717,077			VLASTNÍ
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za použití malé mechanizace - územní vlivy					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
211	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,030			CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
	VV		nová kamenná zeď					
	VV		0,5*22,06		11,030			
212	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,472			CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		nová kamenná zeď					
	VV		1,2*22,06		26,472			
213	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	45,002			CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		37,502*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,002			
214	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	89,880			CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272					
	VV		opěrná stěna					
	VV		62,75+5,74+15,2		83,690			
	VV		1,0*(3,87+2,32)		6,190			
	VV		Součet		89,880			
215	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	107,856			CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2					
	VV		89,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		107,856			
216	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,307			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
217	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,307			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181					
218	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,307			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711193					
	D	762	Konstrukce tesařské					
219	K	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg	3 989,250			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762086113					
220	M	RMA70002	kovová doplňková konstrukce - žárovná, zinkována, 2xnatěr barvou RAL 9005	kg	4 188,713			VLASTNÍ
	PP		kovová doplňková konstrukce - žárovná, zinkována, 2xnatěr barvou RAL 9005					
	VV		kotevní plechy					
	VV		SL 01					
	VV		44,75*3*2		268,500			
	VV		SL02					
	VV		45,0*2*3*2		540,000			
	VV		SL03					
	VV		45,0*2*(3+3+1)		630,000			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		44,75*2*(1+9+6+11)		2 416,500			
	VV		44,75*3		134,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 989,250			
	VV		3989,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 188,713			
221	K	762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	114,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713111					
	VV		dřevěný sedák					
	VV		38*3		114,000			
222	M	6055610R	řezivo dubové sušené tl 100mm hoblované fošny	m3	2,592			VLASTNÍ
	PP		řezivo dubové sušené tl 100mm hoblované fošny					
	VV		38*0,62*0,1		2,356			
	VV		2,356*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,592			
223	K	762713151	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	24,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713151					
	VV		Schodiště z dubového masivu					
	VV		1,5*(6+5+5)		24,000			
224	M	6055610R2	řezivo vysušený dub, hoblovaný, sražené schošřové hrany, napuštěn impregnací proti škůdcům	m3	1,437			VLASTNÍ
	PP		řezivo vysušený dub, hoblovaný, sražené schošřové hrany, napuštěn impregnací proti škůdcům					
	VV		Schodiště z dubového masivu					
	VV		1,5*(6+5+5)*0,340*0,16		1,306			
	VV		1,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,437			
225	K	762723461	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z lepených hranolů průřezové pl přes 600 cm2	m	104,400			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762723461					
	VV		Lavičky budou provedeny z dubových tesaných trámů o rozměrech š.400 mm, v.350 mm					
	VV		SL 01					
	VV		2,4+2,0*2		6,400			
	VV		SL02+SL03					
	VV		4*(2,4+2,0*2)+2,4		28,000			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		1,25+3,75+2,5*(9+6+11)		70,000			
	VV		Součet		104,400			
226	M	6055200R	hranol stavební řezivo dub -tesané vysušené, vlhkost max 12 %	m3	16,078			VLASTNÍ
	PP		hranol stavební řezivo dub -tesané vysušené, vlhkost max 12 %					
	VV		104,400*0,35*0,4		14,616			
	VV		14,616*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,078			
227	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	18,278			CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762795000					
228	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	19,716			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101					
229	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	19,716			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762181					
230	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,716			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762194					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
231	K	767161834	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	37,860			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161834					
	VV		STÁVAJÍCÍ KŘÍŽOVÉ - demontáž					
	VV		37,86		37,860			
232	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	580,400			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121					
	VV		Zábradlí šprušlové					
	VV		580,4		580,400			
233	M	Zab1	Zábradlí šprušlové - 27,81 kg/m.Povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.	m	580,400			VLASTNÍ
	PP		Zábradlí šprušlové - 27,81 kg/m.Povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> z ocelové horizontální pásoviny 8/50 mm a to jako madlo i spodní ztužující T profil, jenž je vyvařený taktéž z pásové oceli 8/50 mm. Výplň tohoto zábradlí tvoří špruše – pásová vertikální plochá ocel 5/50 mm, navařená mezi spodní profil a horní madlo v rozteči 120 mm. Zábradelní pole je v max. délce 2,5 m. Bude přišroubováno trojicí šroubů na zábradelní sloupky z ploché oceli 10/50 mm. úseky - 1,5,6,7,10-12,17,18					
		P						
		VV						
		VV	30,06+78,86+33,91+31,8+205,95+44,8+18,09+75,8+61,13		580,400			
234	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	163,280			CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163221					
		VV	SCHODIŠŤOVÉ STŘEDOVÉ					
		VV	21,48		21,480			
		VV	SCHODIŠŤOVÉ KRAJNÍ					
		VV	18,36		18,360			
		VV	NOVÉ KŘÍŽOVÉ					
		VV	85,58		85,580			
		VV	STÁVAJÍCÍ KŘÍŽOVÉ - zpětná montáž					
		VV	37,86		37,860			
		VV	Součet		163,280			
235	M	Zab2	Zábradlí schodišťové krajní - 11,9 kg/m, výroba+dodávka,povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.	m	18,360			VLASTNÍ
		PP	Zábradlí schodišťové krajní - 11,9 kg/m, výroba+dodávka,povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Zábradlí bude konstruované tak, že madlo bude tvořit otevřený jácklový profil 50/30/3 mm (tvar U profilu – dnem nahoru) ozdobený po své celé délce plochou oceli (viz detaily). Madlo bude vybaveno LED páskou (svítidlo označeno jako S16), která bude kotvena shora na navařené plechy P2 -> nutná koordinace zámečnicka s elektrikářem. Madlo bude podírat řada zábradelních sloupků z ploché pásové oceli 10/50 mm (krajní sloupky budou z uzavřeného dutého jácklu 50/30/3 mm z důvodu vedení kabelu pro osvětlení), jenž budou kotveny jednak do betonových patek pr. 300 mm a ke zdi (v případě krajních sloupků) a jednak do kamenných schodišťových stupňů a ke zdi. V kamenných schodech je nutné kamenicky připravit otvory na zafixování sloupku zábradlí pomocí chemické kotvy					
		VV	úsek 2,14-16					
		VV	2,66+12,66+1,13+1,91		18,360			
236	M	Zab3	Zábradlí schodišťové středové - 12,44 kg/m, výroba+dodávka,povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.	m	21,480			VLASTNÍ
		PP	Zábradlí schodišťové krajní - 11,9 kg/m, výroba+dodávka,povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Zábradlí bude konstruované tak, že madlo bude tvořit otevřený jácklový profil 50/30/3 mm (tvar U profilu – dnem nahoru) ozdobený po své celé délce plochou oceli (viz detaily). Madlo bude vybaveno LED páskou (svítidlo označeno jako S16), která bude kotvena shora na navařené plechy P2 -> nutná koordinace zámečnicka s elektrikářem. Madlo bude podírat řada zábradelních sloupků z ploché pásové oceli 10/50 mm (krajní sloupky budou z uzavřeného dutého jácklu 50/30/3 mm z důvodu vedení kabelu pro osvětlení). V kamenných schodech je nutné kamenicky připravit otvory na zafixování sloupku zábradlí pomocí chemické kotvy					
		VV	úsek 3,9,13,21					
		VV	5,39+11,36+3,27+1,46		21,480			
237	M	Zab5	Křížové zábradlí - 17,15 kg/m, výroba+dodávka, povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.	m	85,580			VLASTNÍ
		PP	Křížové zábradlí - 17,15 kg/m, výroba+dodávka, povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Nové zábradlí bude křížové, kovářsky zpracované – dle detailu v PD, madlo i spodní část budou provedeny z plně čtvercové tyčoviny 30/30 mm, sloupky budou ukončeny chmelovou šíškou. Kříže budou taktéž z plně čtvercové tyčoviny. Střed kříže bude opatřen zdobenou rozetou. Sloupky budou kotveny do betonových patek pr. 300 mm – viz PD.					
		VV	úsek 19					
		VV	85,58		85,580			
238	M	Zab6	stávající křížové zábradlí - 17,15 kg/m, zámečnický upraveno, povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.	m	37,860			VLASTNÍ
		PP	stávající křížové zábradlí - 17,15 kg/m, zámečnický upraveno, povrchová úprava – žárový pozink + prášková vypalovaná barva (komaxit), odstín černý, RAL 9005.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ZÁBRADLÍ BUDE DEMONTOVÁNO, ZÁMEČNICKY UPRAVENO A VRÁCENO ZPĚT DO STAVBY					
		VV	úsek 8					
		VV	37,86		37,860			
239	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	35,580			CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767165111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	Zab4	Nástěnné tyčové zábradlí - 4kg/m,výrova+dodávka,povrchová úprava – 1x základní, 2x vrchní syntetický nátěr – kovářská čern.	m	35,580			VLASTNÍ
	PP		Nástěnné tyčové zábradlí - 4kg/m,výrova+dodávka,povrchová úprava – 1x základní, 2x vrchní syntetický nátěr – kovářská čern.					
	P		Poznámka k položce: Bude provedeno jako tyčové o průměru 18 mm, chycené kovanými prstýnkami. Kované prstýnky – úchyty tyčovin, budou nasazeny na kroucenou vzpěrku, jištěnou kleštinou. Bude se jednat o kovářsky zpracované zábradlí, budou vyrobeny dle návrhu detailu.					
	VV		úsek 4,20					
	VV		29,44+6,14		35,580			
241	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	290,506			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111					
	VV		Z11 - jacklová trubka 40/40/4 - kotvení rám L 500/500 mm					
	VV		4,323*1,2*56		290,506			
242	M	14550238R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm ŽÁROVÝ POZINK A 2x NÁTĚR BARVOU NA ZINEK, ČERNÝ ODSTÍN	t	0,320			VLASTNÍ
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm ŽÁROVÝ POZINK A 2x NÁTĚR BARVOU NA ZINEK, ČERNÝ ODSTÍN					
	VV		Z11 - jacklová trubka 40/40/4 - kotvení rám L 500/500 mm					
	VV		4,323*1,2*56/1000		0,291			
	VV		0,291*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,320			
243	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	296,959			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111					
	VV		kotevní plechy -plech P6 a P10					
	VV		informační linie 1					
	VV		13		13,000			
	VV		informační linie 2					
	VV		13		13,000			
	VV		informační linie 5					
	VV		13+1,5+3,91		18,410			
	VV		informační linie 6					
	VV		13+1,5+3,91		18,410			
	VV		informační linie 7					
	VV		33,15+3,909		37,059			
	VV		informační linie 8					
	VV		24		24,000			
	VV		informační linie 9					
	VV		13+1,5+3,91		18,410			
	VV		informační linie 10					
	VV		13		13,000			
	VV		Morseový cortenový plech					
	VV		19,5*4		78,000			
	VV		cortenová čísla					
	VV		8,53*2+6,6+6,13+7,96*2+8,98*2		63,670			
	VV		Součet		296,959			
244	M	RMAT0003	atypická zámečnická konstrukce - výroba a dodávka, žár.pozink, 2x nátěr barvou na zinek čená RAL 9005	kg	326,655			VLASTNÍ
	PP		atypická zámečnická konstrukce - výroba a dodávka, žár.pozink, 2x nátěr barvou na zinek čená RAL 9005					
	VV		296,959*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		326,655			
245	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	760,520			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114					
	VV		podpěry dřev.sedáku					
	VV		Z01-Z09 -Cortenové plechy tl. 5 mm					
	VV		760,52		760,520			
	VV		Součet		760,520			
246	M	Cor1	cortenové plechy tl. 5 mm přírodní patinovaný vzhled	kg	798,546			VLASTNÍ
	PP		cortenové plechy tl. 5 mm přírodní patinovaný vzhled					
	VV		Z01-Z09 -Cortenové plechy tl. 5 mm					
	VV		760,52		760,520			
	VV		760,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		798,546			
247	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	166,540			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115					
	VV		svodnice --plech P6 a P10 - svodnice					
	VV		informační linie 3					
	VV		77,86+1,5+3,91		83,270			
	VV		informační linie 4					
	VV		77,86+1,5+3,91		83,270			
	VV		Součet		166,540			
248	M	RMAT0003	atypická zámečnická konstrukce - výroba a dodávka, žár.pozink, 2x nátěr barvou na zinek čená RAL 9005	kg	183,194			VLASTNÍ
	PP		atypická zámečnická konstrukce - výroba a dodávka, žár.pozink, 2x nátěr barvou na zinek čená RAL 9005					
	VV		166,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		183,194			
249	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	871,500			CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117					
	VV		Z10 Cortenové plechy tl. 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		812,5		812,500			
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		871,500			
250	M	Cor2	cortenové plechy tl. 10 mm přírodní patinovaný vzhled	kg	893,750			VLASTNÍ
	PP		cortenové plechy tl. 10 mm přírodní patinovaný vzhled					
	VV		Z10 Cortenové plechy tl. 10 mm					
	VV		812,5		812,500			
	VV		812,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		893,750			
251	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,065			CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm					
	VV		Z10 - tyče d 20 mm dl. 1,0 m ke krajině					
	VV		2,46*1,0*24/1000		0,059			
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065			
252	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	24,455			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
253	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	24,455			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181					
254	K	Č1	číslice 1 - cortenové plechy P10, vypálené laserem	kus	2,000			VLASTNÍ
	PP		číslice 1 - cortenové plechy P10, vypálené laserem					
255	K	Č2	číslice 2 - cortenové plechy P10, vypálené laserem	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		číslice 2 - cortenové plechy P10, vypálené laserem					
256	K	Č3	číslice 3 - cortenové plechy P10, vypálené laserem	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		číslice 3 - cortenové plechy P10, vypálené laserem					
257	K	Č4	číslice 4 - cortenové plechy P10, vypálené laserem	kus	2,000			VLASTNÍ
	PP		číslice 4 - cortenové plechy P10, vypálené laserem					
258	K	Č8	číslice 8 - cortenové plechy P10, vypálené laserem	kus	2,000			VLASTNÍ
	PP		číslice 4 - cortenové plechy P10, vypálené laserem					
259	K	IL-1	informační linie č-1 - cortenové plechy P6, 2800x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-1 - cortenové plechy P6, 2800x300mm laserová perforace 50 % plochy					
260	K	IL-2	informační linie č-2 - cortenové plechy P6, 3600x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-2 - cortenové plechy P6, 3600x300mm laserová perforace 50 % plochy					
261	K	IL-3	informační linie č-3 - cortenové plechy P6, (2710+1100) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-3 - cortenové plechy P6, (2710+1100) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
262	K	IL-4	informační linie č-4 - cortenové plechy P6, (2710+1100) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-4 - cortenové plechy P6, (2710+1100) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
263	K	IL-5	informační linie č-5 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-5 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
264	K	IL-6	informační linie č-6 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-6 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
265	K	IL-7	informační linie č-7 - cortenové plechy P6, (2000+3430+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-7 - cortenové plechy P6, (2000+3430+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
266	K	IL-8	informační linie č-8 - cortenové plechy P6, (2000+1970) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-8 - cortenové plechy P6, (2000+1970) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
267	K	IL-9	informační linie č-9 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-9 - cortenové plechy P6, (3457+650) x300mm laserová perforace 50 % plochy					
268	K	IL-10	informační linie č-10 - cortenové plechy P6, 2800x300mm laserová perforace 50 % plochy	kus	1,000			VLASTNÍ
	PP		informační linie č-10 - cortenové plechy P6, 2800x300mm laserová perforace 50 % plochy					
269	K	IL-M	morseový cortenový plech - cortenové plechy P6, 2500x400 mm laserová perforace 50 % plochy	kus	4,000			VLASTNÍ
	PP		morseový cortenový plech - cortenové plechy P6, 2500x400 mm laserová perforace 50 % plochy					
270	K	IL-V	vyhlídkový cortenový plech - cortenové plechy P6 + P10, -4 díly	kpl	1,000			VLASTNÍ
	PP		vyhlídkový cortenový plech - cortenové plechy P6 + P10, -4 díly					
	VV		1		1,000			

D 782

Dokončovací práce - obklady z kamene

1 301 612,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	78211111R	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 50 mm	m2	195,192			VLASTNÍ
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm					
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ					
	VV		K01-K06					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63+2,02+1,3+13,14)		77,454			
	VV		MONTÁŽ ZCELA NOVÝCH KRYCÍCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK OPĚRNÝCH STĚN					
	VV		K07-K09					
	VV		0,6*(4,2+33,42+15,64)		31,956			
	VV		dočasná demontáž a zpětná montáž stáv.krycích pískovcových desek hradebních stěn					
	VV		K10-K11					
	VV		0,6*(46+24,91)		42,546			
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH					
	VV		30		30,000			
	VV		nová kamenná zeď					
	VV		0,6*22,06		13,236			
	VV		Součet		195,192			
272	M	5838191R	deska pískovec tl 60mm š 600mm štípané hrany	m2	14,560			VLASTNÍ
	PP		deska pískovec tl 60mm š 600mm štípané hrany					
	VV		nová kamenná zeď					
	VV		0,6*22,06		13,236			
	VV		13,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,560			
273	M	5838191R1	deska pískovec tl 70mm š 600mm štípané hrany	m2	153,351			VLASTNÍ
	PP		deska pískovec tl 70mm š 600mm štípané hrany					
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ					
	VV		K01-K06					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63+2,02+1,3+13,14)		77,454			
	VV		MONTÁŽ ZCELA NOVÝCH KRYCÍCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK OPĚRNÝCH STĚN					
	VV		K07-K09					
	VV		0,6*(4,2+33,42+15,64)		31,956			
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		139,410			
	VV		139,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		153,351			
274	K	782113811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty	m2	140,124			CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782113811					
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ					
	VV		PŮVODNÍ PÍSKOVCOVÉ DESKY BUDOU, OČIŠTĚNY, ZBAVENY BET.MALTY A ULOŽENY NA DEPONII MĚSTA					
	VV		K01-K03					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63)		67,578			
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH					
	VV		30		30,000			
	VV		dočasná demontáž a zpětná montáž stáv.krycích pískovcových desek hradebních stěn					
	VV		K10-K11					
	VV		0,6*(46+24,91)		42,546			
	VV		Součet		140,124			
275	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	152,646			CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnaní nerovného povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782191131					
276	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	152,646			CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991111					
277	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	152,646			CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991411					
278	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	195,192			CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991422					
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ					
	VV		K01-K06					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63+2,02+1,3+13,14)		77,454			
	VV		MONTÁŽ ZCELA NOVÝCH KRYCÍCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK OPĚRNÝCH STĚN					
	VV		K07-K09					
	VV		0,6*(4,2+33,42+15,64)		31,956			
	VV		dočasná demontáž a zpětná montáž stáv.krycích pískovcových desek hradebních stěn					
	VV		K10-K11					
	VV		0,6*(46+24,91)		42,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH					
	VV		30		30,000			
	VV		nová kamenná zeď					
	VV		0,6*22,06		13,236			
	VV		Součet		195,192			
279	K	782991441	Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty	m2	140,124			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991441					
	VV		VÝMĚNA PŮVONÍCH BETONÝCH NEBO POŠKOZENÝCH DESEK STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ					
	VV		PŮVODNÍ PÍSKOVCOVÉ DESKY BUDOU, OČIŠTĚNY, ZBAVENY BET.MALTY A ULOŽENY NA DEPONII MĚSTA K01-K03					
	VV		0,6*(64,8+40,2+7,63)		67,578			
	VV		ROZPOČTOVÉ BUDE DÁLE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNO JIŽ STÁVAJÍCÍCH DESEK NA NEOZNAČENÝCH ÚSECÍCH					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		97,578			
	VV		dočasná demontáž a zpětná montáž stáv.krycích pískovcových desek hradebních stěn					
	VV		K10-K11					
	VV		0,6*(46+24,91)		42,546			
	VV		Součet		140,124			
280	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	49,692			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782101					
281	K	998782181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace	t	49,692			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782181					
282	K	998782193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 500 m	t	49,692			CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782193					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
283	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	95,791			CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201403					
284	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	95,791			CS ÚRS 2023 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213121					
	VV		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUBOVÝCH SEDÁKŮ: 2x PRŮHLEDNÝ NÁTĚR PROTI ŠKŮDCŮM, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
	VV		38,0*(0,62*2+0,1*6)+0,65*0,1*2		70,050			
	VV		Schodiště z dubového masivu					
	VV		(0,34*2+0,16*2)*1,5*(6+5+5)+0,34*0,16*2*(6+5+5)		25,741			
	VV		Součet		95,791			
285	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	126,410			CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801691					
	VV		mytí hradebního úseku teplou tlakovou vodou - parní čištění - odstranění graffiti					
	VV		U01- U10					
	VV		43,0+12,27+6,75+9,02+8,37+7,8+8,45+4,5+4,5+21,75		126,410			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
286	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	35,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
	VV		při dočasné demontáž stáv.krycích pískovcových desek hradebních stěn - před sejmutím budou desky očíslované, aby mohly být vráceny zpět shodně					
	VV		35		35,000			
287	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	192,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2112					
	VV		Lavičky - zafrézování kotev.plechu, předvrtání děr, natření					
	VV		šroubů					
	VV		SL 01					
	VV		12		12,000			
	VV		SL02+SL03					
	VV		40		40,000			
	VV		ostatní lavičky					
	VV		140		140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Součet		192,000				
288	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	292,000			CS ŮRS 2023 01	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132						
VV			podpěry dřev.sedáku						
VV			Z01-Z09 - předvrtání děr pro kotvení						
VV			30	30,000					
VV			Z10 - přivaření tyčí d 20 mm dl. 1,0 m ke krajníku a jejich zatlučení do země						
VV			50	50,000					
VV			Z11 - svaření trubek do rámu						
VV			56*2	112,000					
VV			infor.linie - svařování a úpravy cortenových plechů na místě						
VV			100	100,000					
VV			Součet	292,000					
D OST			Ostatní						
289	K	J	jeřáb	hod	40,000			VLASTNÍ	
PP			jeřáb						
VV			ODSTRANĚNÍ ŽB. BETONOVÝCH PANELŮ						
VV			10	10,000					
VV			instalace cortenových plechů						
VV			30	30,000					
VV			Součet	40,000					