

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických:

• [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

• [REDACTED]

• [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZT energy s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485

Sídlo: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

IČ: 60731800

DIČ: CZ60731800

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Svatoplukem Nezvaletem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: --
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 76m9t9s
Adresa pro doručování: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**OZ**“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy učeben, malování, opravy podlahových krytin, opravy elektroinstalace b. č. 244, 245, 252, 258 kasárna Dědice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav učeben v kasárnách Dědice s **cílem** bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy učeben, malování, opravy podlahových krytin, opravy elektroinstalace b. č. 244, 245, 252, 258 kasárna Dědice**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení

- předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 272 963,23 Kč bez DPH

(slovy: **třimilionydvěstěsedmdesátdvatisícdevětsetšedesáttři korun českých a dvacet tři haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 687 322,28 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 960 285,51 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle

- čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 11. 12. 2017**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č. 244, 245, 252 a 258 v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov, CE: 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;

- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
 - 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
 - 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 - 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
 - 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

- práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
 - 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.25. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,

neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady

do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**,

a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky;
nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným

subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 39

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Platný podpis

Digitally signed by
Svatopluk Nezval
Date: 2017.08.08 10:52:00
Reason:
tenderman.et.uzivatel=Z
TBlansko

Platný podpis

Digitally signed by
Svatopluk Nezval
Date: 2017.08.08 10:54:00
Reason:
tenderman.et.uzivatel=Z
TBlansko

za zhotovitele

Svatopluk Nezval
jednatel společnosti
ZT energy s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Jiří Houdek
Date: 2017.08.08 09:02:00
Reason:
tenderman.et.uzivatel=64
4000.2.houdek

PODEPSÁNO 1. 8. 2017

Výkaz výměr - Oprava učebního bloku, b.č.244, 245, 258 a 252, kasárna Dědice

P.č.	Popis	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
b.č.244					
	A203 - stavební práce - 06-34-01-244				
1	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 90/1970	ks	1,00		
2	Demontáž a likvidace dřevěného dubového prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00		
	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřenného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00		
3	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 90/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika /klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00		
4	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00		
5	Vykližení staveniště, uklid pracoviště ,odvoz sule na skládku, včetně poplatku za skládku	kpl.	1,00		
6	Učebna A 308 - Elektroinstalace				
7	Demontáž a opětovná montáž drážku dataprojektoru na strop	ks	1,00		
8	Demontáž, dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, barva bílá	ks	1,00		
9	Demontáž, dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00		
10	Demontáž, dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00		
11	Demontáž, dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00		
12	Demontáž, dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00		
13	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	25,00		
14	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00		
15	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00		
16	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00		
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00		
17					
18	Vykližení staveniště, uklid pracoviště ,odvoz sule na skládku, včetně poplatku za skládku	ks	2,00		
19	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00		
	Učebna A 309 - Elektroinstalace				
20	Demontáž a opětovná montáž drážku dataprojektoru na strop	ks	1,00		
21	Demontáž, dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, barva bílá	ks	1,00		
22	Demontáž, dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00		
23	Demontáž, dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00		
24	Demontáž, dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00		
25	Demontáž, dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00		
26	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	25,00		
27	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00		
28	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00		
29	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00		
30	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00		
31	Vykližení staveniště, uklid pracoviště ,odvoz sule na skládku, včetně poplatku za skládku	ks	2,00		
32	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00		
	A 301 - stavební práce 06-34-01-244				
33	Oprava zalečených stěn izolačním nátěrem	m2	5,00		
34	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropích ,folií a	kpl.	1,00		
35	Oškrábání malby	m2	105,00		

36	Očištění stěn před malbou s vyspravením malířskou masou do 30% plochy	m2	105,00
37	Penetrace stěn pod malbu	m2	105,00
38	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	105,00
39	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, dveří a podlah)	kpl.	1,00
40	A 335 - stavební práce - 06-34-01-244		
41	Demontáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
42	Uzavření, vypuštění systému vodovodu pro demontáž baterie	ks	1,00
43	Demontáž umyvadla včetně příslušenství	ks	1,00
44	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	ks	1,00
45	Dodávka a montáž vodovodní umyvadlové baterie rozteč. 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
46	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
47	napuštění systému, odzkoušení	kpl.	1,00
48	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
49	Odstranění olejového nátěru stěn	m2	32,00
50	Vyspravení stěn po olejovém soklu	m2	32,00
51	Očištění stěn před malbou s vyspravením malířskou masou do 30% plochy	m2	130,00
52	Oškrábání malby	m2	130,00
53	Penetrace stěn pod malbu	m2	130,00
54	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	130,00
55	Slaveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
56	odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně poplatku za skládku	kpl	1,00
57	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, dveří a podlah)	kpl.	1,00
58	A303 - elektroinstalace		
59	provedení demontáže elektroinstalační lišty protahovací 40x20	bm	28,00
60	provedení demontáže kabelu AYKY 2x2,5	bm	16,00
61	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 25x20	bm	28,00
62	dodání, montáž krytu koncového LHD 25x20	ks	4,00
63	dodání, montáž krytu spojovacího LHD 25x20	ks	10,00
64	dodání, montáž krytu ohybového LHD 25x20	ks	4,00
65	dodání, montáž rohu vnitřního LHD 25x20	ks	4,00
66	dodání, montáž rohu vnějšího LHD 25x20	ks	4,00
67	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
68	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, rámeček jednonásobný, barva bílá, bezšroubová	ks	1,00
69	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	16,00
70	provedení připojení kabelu CYKY 3Cx2,5 na jističovou rezervu v RH vč.popisu vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	1,00
71	vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravených místností dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
72	b.č.245		
73	B 102- Stavební práce - CE 06-34-01-245		

71	Odstanění starého zátěžového koberce včetně soklíků	m2	35,00
72	Odstanění starého lepidla a vyrovnávací stěrky	m2	35,00
73	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl. 15mm	m2	35,00
74	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy	m2	35,00
75	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
76	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
77	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
78	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
79	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
80	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
81	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
82	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
83	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, dveří a podlah)	kpl.	1,00
84	B 103- Stavební práce - CE 06-34-01-245 - Elektrika		
85	očistění, vyškrabání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou	mb	32,00
86	ochrání koncových prvků ele, oken , podlah, obložení, páskou či fólií	m2	178,00
87	odstranění staré malby oškrábáním	kpl.	1,00
88	zakrytí PVC, oken,podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch , fólií a páskou před malováním	m2	178,00
89	odstranění staré malby oškrábáním	m2	178,00
90	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	178,00
91	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	178,00
92	osekání omítek vápenných vnitřních	m2	3,00
93	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	3,00
94	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	9,20
95	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	9,20
96	Izolace stěn po zatečení	m2	40,00
97	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	1,00
98	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
99	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
100	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, dveří a podlah)	kpl.	1,00
101	Učebna B 103 - Elektroinstalace		
102	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalací	ks	4,00
103	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalací	ks	4,00
104	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	4,00
105	Demontáž elektroinstalací lišty LV 40x20	bm	20,00
106	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	20,00
107	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	20,00
108	Demontáž a odpojení nefunkčního ovládacího pultu předáječícího včetně odpojení kabelů	kpl	1,00
109	Demontáž a odpojení nefunkčního ovládacího pultu předáječícího včetně odpojení kabelů	kpl	1,00
110	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
111	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
112	B 207- Stavební práce - CE 06-34-01-245		

108	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	85,80
109	demontáž a likvidace rohových a schodnicových soklů PVC	mb	64,20
110	očistění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	85,80
111	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm	m2	85,80
	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm, Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	85,80
112	PVC		
113	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	38,20
114	dodávka a nalepení vinylových hran stupňů, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva - cca 1bm, rozměr viz. stávající hrany	mb	26,00
115	očistění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plasticou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	36,00
116	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,50
117	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn	m2	18,50
118	zakrytí PVC, oken,podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropech , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
119	odstranění staré malby oškrábáním	m2	140,50
120	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	140,50
121	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	140,50
122	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	140,50
123	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	6,00
124	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	6,00
125	izolační nátěr stěn po zatečení	m2	9,20
126	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	9,20
127	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
128	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
129	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
130	Demontáž,dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
131	Demontáž,dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
132	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00
133	Demontáž školních stolků a lavic připevněné šrouby k podlaze. Každý prvek přichycen 8 ks šroubů	ks	28,00
134	Odvoz a uložení stolků , lavic a katedry do skladu objednatel vzdálenost do 3 km	ks	29,00
135	Demontáž a přemíslení katedry (stolu vyučujícího)	ks	1,00
136	Opětovný dovoz a montáž stolků, lavic, katedry a přichycení šrouby k podlaze, každý prvek přimontovat 8 ks šroubů	ks	29,00
137	Nátěr školní tabule černé barvy	m2	8,00
138	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	48,00
139	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
140	odvoz a likvidace suří a vypořádaného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
141	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mylí oken,včetně žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
142	Učebna B 207 - Elektroinstalace		
143	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
144	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00

145	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	4,00
146	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	30,00
147	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
148	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
149	Demontáž zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
150	Demontáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	ks	1,00
151	Demontáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00
152	Demontáž a odpojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
153	Demontáž a odpojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
154	Demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs	ks	2,00
155	Odpojení předokenních rolet	ks	4,00
156	Montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
157	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
158	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	bm	25,00
159	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	10,00
160	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	15,00
161	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	25,00
162	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	kpl	1,00
163	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
164	Podružný spojovací materiál	ks	2,00
165	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
166	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
167	Provedení úklidu a likvidace odpadu	ks	2,00
168	Dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
169	Účebna B 208 - Elektroinstalace	ks	4,00
170	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalační	ks	4,00
171	Demontáž zásuvky TV/R vč. krabice elektroinstalační	ks	4,00
172	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	bm	30,00
173	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	m	30,00
174	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
175	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
176	B 209 - Stavební práce - GE 08-34-01-245	m2	36,25
177	demontáž a likvidace stávajícího PVC	mb	24,20
178	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	36,25
179	Provedení vyrovnávací nivoelační stěrky do tl. 15mm	m2	36,25
180	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	36,25
181	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	m2	24,20
182	očištění, vyškrabání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použit armovací mřížku	mb	32,00
183	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
184	Penetrace podkladu hloubkovou např. Primalex 1x	m2	95,00
185	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	95,00
186	odstranění staré malby oškrábáním	m2	95,00

186	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	95,00
187	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	3,50
188	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	3,50
189	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	9,20
190	šedým, polyuretanovým tmelem	kpl.	1,00
191	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
192	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	ks	1,00
193	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
194	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	ks	1,00
195	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozleč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	3,00
196	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	m2	48,00
197	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	1,00
198	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
199	odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl.	1,00
200	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, včetně žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
201	Účebna B 225 - Elektroinstalace	ks	4,00
202	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalací	ks	4,00
203	Demontáž zásuvky TV/R vč. krabice elektroinstalací	ks	4,00
204	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	bm	30,00
205	Demontáž elektroinstalací lišty LV 40x20	m	30,00
206	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
207	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
208	Účebna B 226 - Elektroinstalace	ks	4,00
209	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalací	ks	4,00
210	Demontáž zásuvky TV/R vč. krabice elektroinstalací	ks	4,00
211	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	bm	30,00
212	Demontáž elektroinstalací lišty LV 40x20	m	30,00
213	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
214	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
215	B 401 - Stavební práce - CE 06-34-01-245	m2	85,80
216	demontáž a likvidace stávajícího PVC	mb	74,20
217	demontáž a likvidace rohových a schodnicových soklů PVC + prodloužený schod u katedry	m2	85,80
218	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	85,80
219	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl. 15mm	m2	85,80
220	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	mb	36,00
221	dodávka a nalepení vinylových hran stupňů, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva - cca 1bm, rozměr viz. stávající hrany	mb	38,20
222	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	42,00
223	očištění, vyškrobání a vylíčení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	m2	18,50
224	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,50
225	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn	m2	18,50

	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropech, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
222		m2	140,50
223	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	140,50
224	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	140,50
225	odstranění staré malby oškrábáním	m2	140,50
226	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	140,50
227	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	8,00
228	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	8,00
229	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklaříským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	9,20
230	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
231	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
232	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
233	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
234	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
235	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
236	nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl. nátěru, barva černá	ks	1,00
237	Oboustranný nátěr dřevěných křidel dveří, včetně přetmelení, zbrusnění 2x nátěr v bílé barvě	m2	3,60
238	demontáž, montáž a dodávka dřevěného "dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
239	obnova nátěru litinových topných těles v.600mm (80 článků, 5 m trubek), 2x email barva bílá, vč. očištění a odstranění starého nátěru	kpl.	1,00
240	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
241	demontáž a montáž stávajícího obložení z desek pod parapetem délka 12m, v. 0,9 m	ks	1,00
242	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč. odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	4,00
243	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	64,00
244	Slaveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
245	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
246	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl	1,00
247	Učebna B 401 - Elektroinstalace		
248	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalací	ks	2,00
249	Demontáž zásuvky TV/R vč. krabice elektroinstalací	ks	2,00
250	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	2,00
251	Demontáž elektroinstalací lišty LV 40x20	bm	10,00
252	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	10,00
253	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	10,00
254	Odpojení předokenních rolet	ks	4,00
255	Provedení opravy nefunkčního ovládacího pullu předávacího	kpl	1,00
256	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
257	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
258	B 424 - Stavební práce - CE 08-34-01-245		
259	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	85,80
260	demontáž a likvidace rohových a schodnicových soků PVC	mb	74,20
261	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	85,80
262	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	85,80

261	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	85,80
262	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	38,20
263	dodávka a nalepení vinylových hran stupňů, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva - cca 1bm, rozměr viz stávající hrany	mb	36,00
264	očištění, vykrábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použit armovací mřížku	mb	38,00
265	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,50
266	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn	m2	18,50
267	odstranění staré malby oškrábáním	m2	140,50
268	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
269	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	140,50
270	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	140,50
271	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	140,50
272	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	8,00
273	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	8,00
274	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	9,20
275	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklařským butylenovým tmelem	mb	9,20
276	šedým, polyuretanovým tmelem		
277	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
278	provedení penetrace podkladu	m2	4,00
279	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
280	Demontáž, montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Raklo	m2	4,00
281	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
282	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
283	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
284	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (číslicí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
285	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
286	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00
287	obnova nátěru litinových topných těles v.600mm (72 článků, 5 m trubek), 2x email barva bílá, vč. očištění a odstranění starého nátěru	ks	1,00
288	demontáž a montáž stávajícího obložení z desek pod parapetem délka 12m, v. 0,9 m	ks	1,00
289	nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a základního nátěru, barva černá	ks	1,00
290	Obousměrný nátěr dřevěných křidel dveří, včetně přetmelení, zbroušení 2x nátěr v bílé barvě	m2	3,60
291	Passování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
292	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
293	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč. odpojení od rozvaděče a	ks	4,00
294	oprava ovládání táhla žaluzií, výměna	ks	8,00
295	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	75,00
296	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
297	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl.	1,00
298	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00

	Učebna B 424 - Elektroinstalace		
298	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
299	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	2,00
300	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	100,00
301	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	10,00
302	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
303	Demontáž WGA kabelu včetně odpojení koncovek	bm	15,00
304	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00
305	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 ZK	ks	10,00
306	Odpojení předokeních rolet	ks	4,00
307	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	bm	25,00
308	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	50,00
309	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
310	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
311	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
312	Demontáž zásuvky 230/16 dvojité vč.krabice elektroinstalační	ks	13,00
313	Demontáž svítidla zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	21,00
314	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
315	Opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
316	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
317	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00
318	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 ZK	ks	10,00
319	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00
320	Dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	40,00
321	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
322	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
323	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	13,00
324	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 435 AL EP	ks	21,00
325	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např.Osram 36W, chladné bílá	ks	84,00
326	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	21,00
327	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	100,00
328	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	125,00
329	Všeobecné poznámky:	kpl	1,00
330	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
331	Podružný spojovací materiál	ks	2,00
332	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
333	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
334	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
335	Dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
336	B 425 - Stavební práce - CE 06-34-01-245		
337	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	85,80
338	demontáž a likvidace rohových a schodnicových soklů PVC	mb	74,20
339	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	85,80
340	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm	m2	85,80

	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	85,80
341	PVC		
342	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	38,20
	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva - cca 1bm	mb	36,00
343	očištění, vyškrobání a vymezení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastikou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	38,00
344	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,50
345	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn	m2	18,50
346	odstranění staré malby oškrábáním	m2	140,50
347	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a střepech , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
348	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	140,50
349	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	140,50
350	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	140,50
351	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	6,00
352	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	6,00
353	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	9,20
354	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
355	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
356	osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
357	provedení penetrace podkladu	m2	4,00
358	provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
359	montáž a dodávka obkladu bílé barvy rozměr 0,15 x 0,15 m včetně spárování bílou spárovací hmotou	m2	4,00
360	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
361	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
362	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
363		ks	1,00
364	Demontáž,dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
365	obnova nátěru litinových topných těles v.600mm (72 článků, 5 m trubek), 2x email barva bílá, vč.očištění a odstranění starého nátěru	ks	1,00
366	demontáž a montáž stávajícího obložení z desek pod parapetem délka 12m, v. 0,9 m	ks	1,00
367	nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
368	Oboustranný nátěr dřevěných křidel dveří, včetně přetmelení, zbrusužení 2x nátěr v bílé barvě	m2	3,60
369	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
370		ks	1,00
371	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč.odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	4,00
372	demontáž kanálku v podlaže včetně ocelového krytu rozměr 0,2x 0,2x 3 m	ks	1,00
373	vyplnění otvoru v podlaže po demontovaném kanálku rozměr 0,2x 0,2 x3 m , např. tvřeným polystyrenem, pískem	ks	1,00
374	provedení a srovnání podlahy betonem B15 tl. Min.0,08 m v místě kanálku pod PVC	ks	1,00
375	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	48,00
376	Slaveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
377			

378	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
379	Odvoz a likvidace demontovaných ocelových prvků na skládku PS do 2 km	t	0,10
380	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
Účebna B 426 - Elektroinstalace			
381	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
382	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	2,00
383	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	20,00
384	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	10,00
385	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
386	Demontáž WGA kabelu včetně odpojení koncovek	bm	15,00
387	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00
388	Odpojení předokenních rolet	ks	4,00
389	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	bm	25,00
390	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	10,00
391	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
392	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
393	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
394	Demontáž zásuvky 230/16 dvojitá vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
395	Demontáž svítidla zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	21,00
396	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
397	Opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
398	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
399	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	1,00
400	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00
401	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
402	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
403	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	3,00
404	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 436 AL EP	ks	21,00
405	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např.Osram 36W, chladné bílá	ks	84,00
406	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1.5	bm	21,00
407	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2.5	bm	20,00
408	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	35,00
409	Provedení opravy nefunkčního zásuvkového okruhu	kpl	1,00
410	Všeobecné poznámky:		
411	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
412	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
413	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
414			
415	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
416	Presun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
417	Dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
	B 423 - Stavební práce - CE 06-34-01-245		
418	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	38,00
419	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	m2	25,00
420	očistění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	38,00

421	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	38,00
	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodu - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	38,00
422	PVC		
423	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	25,00
	očštění, vyškábání a vylíčení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	16,00
424	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	8,40
425	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn	m2	8,40
426	odstranění staré malby oškrábáním	m2	96,00
427	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropích, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
428	Penetrace podkladu hloubkovou např. Primalex 1x	m2	96,00
429	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	96,00
430	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	96,00
431	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	3,00
432	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	3,00
433	utásnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	4,60
434	šedým, polyuretanovým tmelem	kpl.	1,00
435	uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
436	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	ks	1,00
437	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	kpl.	1,00
438	dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (číslicí otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	ks	1,00
439	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	3,00
440	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	1,00
441	nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	m2	3,60
442	Oboustranný nátěr dřevěných křidel dveří, včetně přetmelení, zbrusnění 2x nátěr v bílé barvě	ks	1,00
443	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
444	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	2,00
445	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč.odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	kpl.	1,00
446	oprava ovládání - táhla žaluzií	m2	75,00
447	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl.	1,00
448	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
449	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl.	1,00
450	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
451	Účebna B 423 - Elektroinstalace		
452	Demontáž elektroinstalační podlahové lišty LO 75 KD	bm	2,00
453	Demontáž a vyložení kabelů z podlahové lišty	ks	3,00
454	Odpojení předokenních rolet	ks	2,00
455	Dodání, montáž elektroinstalační podlahové lišty LO 75 KD	bm	2,00
456	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	6,00
457	Všeobecné poznámky:		
458	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl.	1,00
459	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl.	1,00

	B 538 - Stavební práce - CE 06-34-01-245			
459	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	10,00	
460	Výhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	10,00	
	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy,	m2	10,00	
461	výšky 3,5 m	m2	10,00	
462	odstranění staré malby oškrábáním	m2	2,00	
463	demontáž, dodávka, montáž a likvidace rohových soků PVC	kpl.	1,00	
464	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00	
465	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	ks	1,00	
466	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	kpl.	1,00	
	dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	ks	1,00	
467	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozlec 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00	
468	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00	
469	odvoz a likvidace suří a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl.	1,00	
470	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00	
471	Učebna B 538 - Elektroinstalace			
472	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00	
473	Demontáž WGA kabelu včetně odpojení koncovek	bm	15,00	
474	Demontáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	ks	1,00	
475	Demontáž vypínače č.1 vč. krabice elektroinstalační	ks	2,00	
476	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalační	ks	7,00	
477	Demontáž zásuvky 230/16 dvojité vč. krabice elektroinstalační	ks	2,00	
478	Demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs	ks	21,00	
479	Demontáž svítidla zářivkového 4x40W	ks	4,00	
480	Odpojení předokenních rolet	bm	10,00	
481	Demontáž a odpojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	25,00	
482	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	ks	2,00	
483	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč. krabice elektroinstalační	ks	2,00	
484	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč. krabice elektroinstalační	ks	7,00	
485	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, např. ABB Tango, vč. krabice elektroinstalační	ks	1,00	
486	Opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	bm	15,00	
487	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	ks	1,00	
488	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	bm	25,00	
489	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	ks	21,00	
490	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus I 436 ALEP	ks	84,00	
491	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např. Osram 36W, chladně bílá	bm	21,00	
492	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	10,00	
493	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	25,00	
494	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	kpl.	1,00	
495	Podružný elektroinstalační materiál	kpl.	1,00	
496	Podružný spojovací materiál	ks	2,00	
497	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00	
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místností dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	kpl.	1,00	
498	Provedení úklidu a likvidace odpadu			

500	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
501	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
502	B 506 - Stavební práce - CE 06-34-01-245		
503	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	45,50
504	demontáž a likvidace rohových a schodnicových soklů PVC	m2	62,00
505	očistění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,50
506	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl. 15mm	m2	45,50
507	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	45,50
508	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	45,50
509	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	62,00
510	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropech, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
511	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	59,00
512	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	59,00
513	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	59,00
514	odstranění staré malby oškrábáním	m2	59,00
515	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	4,00
516	provedení omítek vápenných vnitřních	m2	4,00
517	očistění, vykrábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	78,00
518	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklařským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	2,40
519	Oprava ztrouchnivělé dřevěné podlahy deskami OSB tl. 18 mm	m2	2,00
520	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	56,00
521	odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení poplatku za skládku	kpl	1,00
522	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
523	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl	1,00
524	Učebna B 506 - Elektroinstalace		
525	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
526	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
527	Demontáž zásuvky 230/16 dvojitá vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
528	Demontáž svídlidla zářivkového 2x36W včetně světelných zdrojů	ks	12,00
529	Demontáž a odpojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
530	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
531	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
532	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
533	Dodání, montáž a zapojení svídlidla zářivkového jako např. Modus 236 AL EP	ks	12,00
534	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např. Osram 36W, chladně bílá	bm	24,00
535	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	12,00
536	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
537	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	10,00
538	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
539	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00

538	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
539	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
540	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
541	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
542	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
543	B 412- Stavební práce - CE 06-34-01-245		
544	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	45,75
545	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	28,00
546	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
547	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
548	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
549	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
550	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
551	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
552	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
553	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
554	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
555	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
556	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
557	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
558	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
559	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
560	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
561	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
562	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
563	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
564	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
565	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
566	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
567	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
568	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
569	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
570	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75
571	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,75

572	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl	1,00
	B 413- Stavební práce - CE 06-34-01-245		
573	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
574	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie	kpl.	1,00
575	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
576	Nátěr školní tabule černé barvy	m2	6,00
	Účebna B 413 - Elektroinstalace		
577	Demontáž zásuvky 230/16 vč. krabice elektroinstalací	ks	4,00
578	Demontáž zásuvky TVR vč. krabice elektroinstalací	ks	6,00
579	Demontáž krabice elektroinstalací jako např. LK 80x28 T	ks	2,00
580	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	4,00
581	Demontáž elektroinstalací lišty LV 60x20	bm	20,00
582	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	20,00
583	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	20,00
584	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
585	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
	B 411- Stavební práce - CE 06-34-01-245		
586	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	90,00
587	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	40,00
588	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	90,00
589	Provedení vyrovnávací niveláčnické stěrky do tl. 15mm	m2	90,00
	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodu - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	90,00
590	PVC		
	dodávka a nalepení vinylového sokliku výšky 5 cm, barvu a typ schválí dodavatel dle předloženého vzorku	mb	40,00
591	očištění, vyškrobání a výtření konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastikou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	52,00
592	odstranění staré malby oškrábáním	m2	150,00
593	odstranění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,00
594	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropích , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
595	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	168,00
596	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	168,00
597	provedení disperzní omyvatelné barvy např. Primalex dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	168,00
598	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	9,20
599	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	6,00
600	osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	6,00
601	provedení omítek vápenných štukových vnitřních	m2	4,00
602	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
603	osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
604	provedení penetrace podkladu	m2	4,00
605	provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
606	montáž a dodávka obkladu bílé barvy rozměr 0,15 x 0,15 m včetně spárování bílou spárovací hmotou	m2	4,00
607	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
608	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
609	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š. 550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00

611	Demontáž,dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	1,00
612	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00
613	Nátěr školní tabule černé barvy	m2	6,00
614	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
615	odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně poplatku za skládku	kpl.	1,00
616	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mylí oken, žaluzií,dveří a podlah)	kpl	1,00
B 409- Stavební práce - CE 06-34-01-245			
617	očistění, vykrábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	48,00
618	odstranění staré malby oškrábáním	m2	85,00
	zakrytí PVC, oken,podlah, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropích , fólií	kpl.	1,00
619	a páskou před malováním	m2	85,00
620	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	85,00
621	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	85,00
622	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	85,00
	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklařským butylenovým tmelem	mb	13,80
623	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
624	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
625	osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
626	provedení penetrace podkladu	m2	4,00
627	provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
628	montáž a dodávka obkladu bílé barvy rozměr 0,15 x 0,15 m včetně spárování bílou spárovací hmotou	m2	4,00
629	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
630	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
631	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
632		ks	1,00
633	Demontáž,dodávka a montáž nástěnné baterie chromové, rozteč 100 mm s dlouhým raménkem	ks	3,00
634	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00
635	demontáž, likvidace, dodání a montáž rohových soklů PVC	mb	2,00
636	Nátěr školní tabule černé barvy	m2	8,00
637	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
638	odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně poplatku za skládku	kpl.	1,00
639	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mylí oken, žaluzií,dveří a podlah)	kpl	1,00
Účebna B 409 - Elektroinstalace			
640	Demontáž elektroinstalací lišty 20x20	bm	6,00
641	Demontáž spínače plátna	ks	1,00
642	Demontáž a vyložení kabelu z lišty	ks	1,00
643	Dodání, montáž elektroinstalací lišty 20x20	bm	6,00
644	Montáž spínače plátna	ks	1,00
645	Provedení uložení elektroinstalčního kabelu do kabelového žlabu	bm	6,00
646	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
647	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
B 213- Elektroinstalace - CE 06-34-01-245 -			
648	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalací	ks	4,00

649	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
650	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	4,00
651	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	30,00
652	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
653	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
B 214- Elektroinstalace - CE 06-34-01-245 -			
654	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
655	Demontáž zásuvky TV/R vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
656	Demontáž ocelové konstrukce držáku TV	ks	4,00
657	Demontáž elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	30,00
658	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	m	30,00
659	Demontáž a odpojení koaxiálního kabelu	m	30,00
C- 146 Stavební práce - CE 06-34-01-258			
660	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	23,00
661	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	22,00
662	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	23,00
663	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	23,00
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	23,00
664	PVC	mb	22,00
665	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	12,00
666	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdlivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastikou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	kpl.	1,00
667	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropech , fólií a páskou před malováním	m2	91,00
668	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	91,00
669	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	91,00
670	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	91,00
	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	91,00
671	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	4,60
672	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	4,60
673	šedým, polyuretanovým tmelem	ks	1,00
674	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 800/1970	ks	1,00
675	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 800/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika ,klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - tl ks klíčů	ks	1,00
676	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
677	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,8 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,8 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
678	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
680	Montáž a dodávka mezisklení žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
681	Demontáž a likvidace mezisklení žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
682	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
683	Slaveništní přeprava materiálu	kpl	0,60
684	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
685	Elektrika		
686	Výměna stropních světel - jednožárovkové světló - montáž, demontáž, dodávka	ks	5,00

687	Demontáž svítidla žárovkového 1x100W, přísazené	ks	5,00
688	Dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR	ks	5,00
689	Dodání, montáž kompaktní zářivky jako např. Osram Duluxstar 14W/840 E27	ks	5,00
	Všeobecné poznámky:		
690	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
691	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
692	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
693	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
694	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
695	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
	C- 147 Stavební práce - CE 06-34-01-258		
697	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	47,00
698	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	28,00
699	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	47,00
700	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl. 15mm	m2	47,00
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	47,00
701	PVC	mb	28,00
702	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	36,00
703	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	kpl.	1,00
704	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropích, fólií a páskou před malováním	m2	128,00
705	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	128,00
706	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	128,00
707	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	128,00
	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	kpl.	1,00
708	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
709	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	ks	1,00
710	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	kpl.	1,00
711	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š. 550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	ks	3,00
712	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	m2	9,20
713	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	mb	9,20
714	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	4,00
715	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
716	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
717	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
718	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
719	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
720	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	ks	1,00
721	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970	ks	1,00
722	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klíka /klíka), bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
723			

724	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
725	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
726	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřenného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
727	Montáž a dodávka mezisklepní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
728	Demontáž a likvidace mezisklepní žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
729	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
730	Lehké pomocné pracovní lešení	kpl	1,50
731	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
732	Odvoz a likvidace suší a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
733	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií , dveří a podlah)	kpl	1,00
734	Účebna C 147+kabinet - Elektroinstalace		
735	Demontáž, dodávka a montáž zástrčky 24V	ks	1,00
736	Demontáž krabice elektroinstalací jako např. LK 80x28 T	ks	1,00
737	Demontáž, dodávka a montáž svítidla přisazené 24V včetně zdroje	ks	4,00
738	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalací lišty LV 20x20	bm	2,00
739	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYSY J 3x2,5	m	3,00
740	Demontáž, dodávka a montáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalací	ks	3,00
741	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J 3x1,5	m	12,00
742	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J 3x1,5	ks	12,00
743	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 236 AL EP	ks	24,00
744	Provedení uložení elektroinstalací kabelů do kabelového žlabu	bm	15,00
745	Podružný elektroinstalací materiál	kpl	1,00
746	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
747	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
748	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
749	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
750	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
751	Dodání objednateli ujitění o shodě na veškerý použitý elektroinstalací materiál	ks	2,00
752	C- 148 Stavební práce - CE 06-34-01-258		
753	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	47,00
754	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	28,00
755	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	47,00
756	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm	m2	47,00
757	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	47,00
758	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	28,00
759	Očištění, vyškrtání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použit armovací mřížku	mb	36,00
760	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropích ,folií a páskou před malováním	kpl	1,00
761	Penetrace podkladu hloubkovou např. Primalex 1x	m2	128,00
762	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	128,00
763	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	128,00
764	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	128,00
765	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl	1,00

763	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
764	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a doplnění	kpl.	1,00
765	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
766	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
767	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	9,20
768	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	9,20
769	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
770	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
771	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
772	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
773	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
774	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
775	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika ,klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
776	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
777	Demontáž a likvidace dřevěného dubového prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
778	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřenného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
779	Montáž a dodávka mezistupňového žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
780	Demontáž a likvidace mezistupňových žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
781	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
782	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
783	Odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
784	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
785	C- 149 Stavební práce - CE 06-34-01-258		
786	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	48,80
787	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	28,20
788	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	48,80
789	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	48,80
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	48,80
790	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	28,20
791	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	28,00
792	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a střepech, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
793	Penetrace podkladu hloubkově např. Primalex 1x	m2	94,00
794	Výhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	94,00
795	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	94,00
796	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	94,00
797	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	9,20
798	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	9,20
799	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00

801	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klíka ,klíka), bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
802	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
803	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
804	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natěrného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
805	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
806	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
807	Oprava přívodu potrubí k radiátoru průměr 3/4 délky v místě napojení na stupáčku	ks	1,00
808	Obnova nátěru potrubí k radiátoru 1 m , 2x email barva bílá, vč. očištění a odstranění starého nátěru	ks	1,00
809	Vypuštění, napuštění, ovzdušnění a vyzkoušení provozu systému	ks	1,00
810	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
811	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	m2	36,00
812	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	1,00
813	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
814	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
815	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
816	C-151 Stavební práce - CE 06-34-01-258		
817	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	24,00
818	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	25,00
819	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	24,00
820	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	24,00
821	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	24,00
822	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	25,00
823	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použit armovací mřížku	mb	24,00
824	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a střepech ,folií a páskou před malováním	kpl.	1,00
825	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	90,00
826	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	90,00
827	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	90,00
828	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	90,00
829	Izolační nátěr stěn po zatečení	m2	4,60
830	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	4,60
831	šedým, polyuretanovým tmelem	ks	1,00
832	Vyvěšení dveřního křídla 900/1970 mm	m2	3,60
833	Oboustranný nátěr dřevěných křidel dveří, včetně přetmelení, zbroušení 2x nátěr v bílé barvě	ks	1,00
834	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
835	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
836	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
837	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natěrného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
838	Demontáž montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	2,00
839	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
840	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00

839	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzii ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
840	C-152-Stavební práce - CE 06-34-01-258		
841	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	48,00
842	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	30,00
843	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	48,00
844	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	48,00
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	48,00
845		mb	30,00
846	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	24,00
847	Očištění, vyškrabání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	kpl.	1,00
848	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a střepech , fólií a páskou před malováním	m2	134,00
849	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	134,00
850	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	134,00
851	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	134,00
	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	134,00
852		m2	9,20
853	Izolační nátěr stěn po zatečení	mb	9,20
854	utěsnění spary mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	ks	1,00
855	šedým, polyuretanovým tmelem	ks	1,00
856	Vyvěšení a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika ,kliky) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
857	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
858	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
859	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	6,00
860	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	6,00
861	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	m2	58,00
862	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	0,70
863	Staveništní přeprava materiálu	kpl	0,50
864	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
865	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzii ,dveří a podlah)		
	C-152-Stavební práce - Sklad - CE 06-34-01-258		
	Očištění, vyškrabání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	12,00
866	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a střepech , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
867	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	78,00
868	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	78,00
869	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	78,00
870	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	78,00
871		kpl.	1,00
872	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
873	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	ks	1,00
874	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství		

	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a doplnění	kpl.	1,00
875		ks	1,00
876	Demontáž,dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	3,00
	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	mb	4,60
877	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	m2	4,00
878	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
879	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
880	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
881	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
882	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
883	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	14,00
884	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	1,00
885	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
886	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mylí oken, včetně žaluzii, dveří a podlah)	kpl	1,00
887			
	Účebna C 152 - Elektroinstalace		
888	Demontáž a opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
889	Demontáž, dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
890	Demontáž, dodání, montáž krabice elektroinstalací jako např.LK 80x28 T	ks	1,00
891	Demontáž, dodání, montáž elektroinstalací lišty KOPOS LV 20x20	bm	25,00
892	Demontáž, dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
893	Demontáž, dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
894	Demontáž, dodání, montáž elektroinstalací podlahové lišty LO 75 KD	bm	2,00
895	Provedení uložení elektroinstalčních kabelů do kabelového žlabu	bm	31,00
896	Podružný elektroinstalční materiál	kpl	1,00
897	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
898	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, neopozdějí však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, neopozdějí však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
899			
900	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
901	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalční materiál	ks	2,00
	C- 310 -Stavební práce - CE 06-34-01-258		
902	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
903	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika ,klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
904	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
905	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
906	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřenného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
907	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
908	Demontáž,dodávka a montáž vinylových hran stupňů, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva délky 1m	ks	6,00
909	Demontáž, dodávka a montáž meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m , včetně opětovného zasklení	ks	6,00
910	Výměna 2 ks hliníkových mřížek osazených v dřevěném parapetu - topení rozměr 1 x 1,85 m	ks	2,00
911	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
912	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00

913	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, včetně žaluzii ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
914	C-406- Stavební práce - OE 06-34-01-258		
915	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	91,50
916	Demontáž a likvidace rohových soklů a schodnicových soklů z PVC	mb	76,50
917	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	91,50
918	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	91,50
919	Provedení vyrovnávací nivolační stěrky do tl.15mm	m2	91,50
920	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	91,50
921	Dodávka a nalepení vinylových hran stupňů, barva modrá, v průchodu mezi lavicemi žlutá barva - oca 1,7bm, rozměr viz. stávající hrany	mb	37,50
922	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	39,00
923	Oprava stupňů dřevěné podlahy	m2	8,00
924	Očištění, vyškábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	71,00
925	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropích, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
926	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	150,00
927	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	132,00
928	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	132,00
929	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	132,00
930	Odstanění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	18,00
931	Provedení olejového nátěru	m2	18,00
932	Oprava štukových omítek, jemnou omítkou	m2	7,50
933	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
934	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
935	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
936	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
937	Demontáž, dodávka a montáž spojňankové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
938	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00
939	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklařským butylenovým tmelem	mb	9,60
940	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
941	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
942	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
943	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
944	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
945	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	ks	1,00
946	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
947	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klíka ,klíka) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
948	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
949	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
950	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
951	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00

950	demontáž, montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	8,00
951	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	8,00
952	demontáž stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč. odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	4,00
953	Nátěr školní tabule černou barvou	m2	8,00
954	Oprava stávajícího dřevěného obložení	m2	4,00
955	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	58,00
956	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
957	Odvoz a likvidace suší a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
958	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, včetně žaluzií, dveří a podlah)	kpl	1,00
959	Účebna C 406 - Elektroinstalace		
960	Odpojení předokenních rolet	ks	3,00
961	Provedení opravy nefunkčního ovládacího pultu předáječícího	kpl	1,00
962	Podružný elektroinstalací materiál	kpl	1,00
963	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
964	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpозději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
965	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
966	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
967	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalací materiál	ks	2,00
968	C- 507- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
969	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	57,20
970	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	29,00
971	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	57,20
972	Provedení vyrovnávací nivelací stěrky do tl. 15mm	m2	57,20
973	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	57,20
974	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	m2	57,20
975	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdluvu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastikou omítkou, v případě větších prasklin použit armovací mřížku	mb	29,00
976	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	mb	72,00
977	Penetrace podkladu hloubkově např. Primalex 1x	kpl.	1,00
978	Výhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	138,00
979	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	138,00
980	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	100,80
981	Odstanění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	138,00
982	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn pod malbu	m2	37,20
983	Izolační nátěr po zatečení	m2	37,20
984	Osekání nesoudržných omítek vnitřních vápených	m2	9,00
985	Provedení omítek vnitřních štukových - hrubá, jemná omítka	m2	12,00
986	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
987	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
988	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00

987	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
988	Demontáž,dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
989	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	7,20
990	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	4,00
991	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
992	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
993	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
994	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
995	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
996	Vyvěšení a likvidace dřevního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
997	Montáž a dodávka dřevního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika /klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
998	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
999	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
1000	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
1001	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč.odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	3,00
1002	Demontáž, montáž a dodávka meziskelni žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	6,00
1004	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	58,00
1005	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1006	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií , dveří a podlah)	kpl.	1,00
1007	C 507 - Elektroinstalace		
1008	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
1009	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1010	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1011	Demontáž zásuvky 230/16 dvojité vč.krabice elektroinstalační	ks	8,00
1012	Demontáž držáku LED TV	ks	1,00
1013	Demontáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1014	Demontáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1015	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	bm	20,00
1016	Demontáž svítidla zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	18,00
1017	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
1018	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	2,00
1019	Demontáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	30,00
1020	Demontáž a odpojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	40,00
1021	Demontáž a odpojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1022	Odpojení předokeních rolet	ks	3,00
1023	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
1024	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1025	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1026	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	8,00
1027	Opětovná montáž držáku LED TV	ks	1,00

1028	Opětovná montáž drážku promilovacího plátna	ks	1,00
1029	Dodávka, montáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1030	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	20,00
1031	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 436 AL EP	ks	18,00
1032	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např. Osram 36W, chladně bílá	ks	72,00
1033	Opětovná montáž drážku dataprojektoru na strop	ks	1,00
1034	Dodání, montáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	ks	2,00
1035	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	30,00
1036	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	40,00
1037	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1038	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	18,00
1039	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlábu	bm	60,00
1040	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
1041	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
1042	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
1043	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místností dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
1044	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
1045	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
1046	Dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
1047	C- 508- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1048	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	57,20
1049	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	mb	29,00
1050	Provedení vyrovnávací nivoelační stěrky do tl.15mm	m2	57,20
1051	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	57,20
1052	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	29,00
1053	Očištění, vyškrobání a vylíčení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	72,00
1054	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1055	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	138,00
1056	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	138,00
1057	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	100,80
1058	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	138,00
1059	Odstanění olejového nátěru stěn- např. seškrábnutím, opálením osekáním	m2	37,20
1060	provedení penetrace a opravy omítky po odstranění olejového nátěru stěn pod malbu	m2	37,20
1061	izolační nátěr po zatečení	m2	9,00
1062	Osekání nesoudržných omítek vnitřních vápených	m2	12,00
1063	Provedení omítek vnitřních štukových - hrubá, jemná omítká	m2	12,00
1064	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1065	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1066	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
1067	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
1068	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00

1069	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1070	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	7,20
1071	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
1072	Provedení penetrace omítky pod obklad	m2	4,00
1073	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
1074	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
1075	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
1076	Vyvážení a likvidace dřevního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
1077	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klíka ,klíka) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
1078	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nálěru, barva černá	ks	1,00
1079	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
1080	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
1081	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
1082	demontáž a likvidace stávajících el. rolet nepropustných 2,3x3,1 m vč.odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	3,00
1083	Demontáž, montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	6,00
1084	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	58,00
1085	Slaveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1086	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
1087	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
1088	C 508 - Elektroinstalace		
1089	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
1090	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1091	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1092	Demontáž zásuvky 230/16 dvojitá vč.krabice elektroinstalační	ks	8,00
1093	Demontáž držáku LED TV	ks	1,00
1094	Demontáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1095	Demontáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1096	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	bm	20,00
1097	Demontáž svislého zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	18,00
1098	Demontáž držáku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
1099	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	2,00
1100	Demontáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	30,00
1101	Demontáž a odpojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	40,00
1102	Demontáž a odpojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1103	Demontáž a odpojení předokeních rolet	ks	3,00
1104	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
1105	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1106	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1107	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	8,00
1108	Opětovná montáž držáku LED TV	ks	1,00
1109	Opětovná montáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1110	Dodávka, montáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1111	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	20,00
1112	Dodání, montáž a zapojení svislého zářivkového jako např. Modus 436 AL EP	ks	18,00

1112	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např. Osram 36W, chladně bílá	ks	72,00
1113	Opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
1114	Dodání, montáž krabice elektroinstalace jako např. LK 80x28 T	ks	2,00
1115	Dodání, montáž elektroinstalace lišty KOPOS LV 20x20	bm	30,00
1116	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	40,00
1117	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1118	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	18,00
1119	Provedení uložení elektroinstalacních kabelů do kabelového žlabu	bm	60,00
1120	Podružný elektroinstalacní materiál	kpl	1,00
1121	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
1122	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
1123	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
1124	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
1125	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
1126	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalacní materiál	ks	2,00
	C-509 - Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1127	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastikou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	62,00
1128	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1129	Penetrace podkladu houbkovou např. Primalex 1x	m2	145,00
1130	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	145,00
1131	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	145,00
1132	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	145,00
1133	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem	mb	7,20
1134	šedým, polyuretanovým tmelem	m2	40,00
1135	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	kpl	1,00
1136	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1137	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, včetně žaluzií dveří a podlah)		
	C-509 - Elektroinstalace		
1138	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00
1139	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00
1140	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalace	ks	4,00
1141	Demontáž zásuvky 230/16 dvojité vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00
1142	Demontáž držáku LED TV	ks	1,00
1143	Demontáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1144	Demontáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1145	Demontáž elektroinstalace lišty 20x20	bm	20,00
1146	Demontáž svítidla zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	10,00
1147	Demontáž elektroinstalace podlahové lišty LO 75 KD	bm	16,00
1148	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	bm	20,00
1149	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00
1150	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00
1151	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalace	ks	4,00
1152	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalace	ks	1,00

1153	Opětovná montáž držáku LED TV	ks	1,00
1154	Opětovná montáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1155	Dodávka montáž kabelu UTP CAT 5e včetně koncovek	bm	20,00
1156	Dodání montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	20,00
1157	Dodání montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 436 AL EP	ks	10,00
1158	Dodání montáž zářivkové trubice 36W, jako např. Osram 36W, chladně bílá	ks	20,00
1159	Dodání montáž elektroinstalační podlahové lišty LO 75 KD	bm	16,00
1160	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	10,00
1161	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	20,00
1162	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	40,00
1163	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
1164	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
1165	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
1166	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
1167	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
1168	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
1169	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
	C- 305- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1170	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1171	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1172	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
1173	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
1174	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1175	Vyvešení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
1176	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (křídla ,křídla) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
1177	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a základ. nátěru, barva černá	ks	1,00
1178	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
1179	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
1180	Pasování křídla dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
1181	Demontáž, montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklzení a opětovné zasklení okna	ks	6,00
1182	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1183	Odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
1184	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
1185	C- 306- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1186	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1187	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1188	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
1189	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00

1191	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1192	Demontáž, montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	6,00
1193	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1194	odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
1195	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
	C- 333- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1196	Očištění, vyškrobání a výměny konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	24,00
1197	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch ,folií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1198	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	85,00
1199	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	85,00
1200	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	85,00
1201	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	85,00
1202	Demontáž, montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	2,00
1203	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1204	odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
1205	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
	C- 333-kabineť - Elektroinstalace		
1206	Demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalací	ks	1,00
1207	Demontáž zásuvky 230/16 dvojitá vč.krabice elektroinstalací	ks	4,00
1208	Demontáž svítidla zářivkového 4x36W včetně světelných zdrojů	ks	4,00
1209	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.5, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalací	ks	1,00
1210	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalací	ks	4,00
1211	Dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus 436 AL EP	ks	4,00
1212	Dodání, montáž zářivkové trubice 36W, jako např.Osram 36W, chladné bílá	ks	16,00
1213	Dodání a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1214	Podružný elektroinstalací materiál	kpl	1,00
1215	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
1216	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
1217	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
1218	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
1219	Dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalací materiál	ks	2,00
	C- 231- Stavební práce - CE 06-34-01-258		
1220	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	45,50
1221	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	28,00
1222	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	45,50
1223	Provedení vyrovnávací nivelací stěrky do tl.15mm	m2	45,50
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor oděru	m2	45,50
1224	PVC		
1225	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	28,00

1226	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	22,00
1227	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a střepech, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1228	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	118,00
1229	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	118,00
1230	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	118,00
1231	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	118,00
1232	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1233	Napuštění a odkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1234	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
1235	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a doplnění	kpl.	1,00
1236	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
1237	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1238	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
1239	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klíka /klíka), bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
1240	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
1241	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
1242	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti odtěru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
1243	Pasování křídla dveří do slávajících zárubní	ks	1,00
1244	Demontáž, montáž a dodávka meziklepní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
1245	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	24,00
1246	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
1247	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
1248	Vykližení staveniště, uklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mylí oken, včetně žaluzí ,dveří a podlah)	kpl.	1,00
1249	Elektrika		
1250	Výměna zásuvek - demontáž, montáž , dodávka	ks	4,00
1251	Výměna nástěnných vypínačů - demontáž, montáž , dodávka	ks	2,00
1252	Montáž drážku dataprojektoru na strop montáž, rozvod PC - montáž, dodávka materiálu	ks	1,00
1253	Montáž projektového plátna	ks	1,00
1254	Demontáž poškozeného ele rozvodu zásuvek CYKY 2,5 , včetně vysekání drážky v omítce na chelném zdivu	mb	3,00
1255	Dodávka a montáž rozvodů nových kabelů CYKY 2,5 , včetně zaprvení drážek hrubou a jemnou štukovou omítkou	mb	3,00
1256	Demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1257	Demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1258	Demontáž zásuvky 230/16 dvojitá vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
1259	Demontáž drážku promítačho plátna	ks	1,00
1260	Demontáž drážku dataprojektoru ze stropu	ks	1,00
1261	Demontáž elektroinstalační lišty 20x20	bm	30,00
1262	Demontáž a odpojení kabelu CYKY J 3x2,5	bm	28,00
1263	Demontáž krabice elektroinstalační jako např.LK 80x28 T	ks	2,00
1264	Demontáž a odpojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1265	Dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00

1265	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
1266	Dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, např. ABB Tango, vč.krabice elektroinstalační	ks	4,00
1267	Opětovná montáž držáku promítacího plátna	ks	1,00
1268	Opětovná montáž držáku dataprojektoru na strop	ks	1,00
1269	Dodávka, montáž krabice elektroinstalační jako např. LK 80x28 T	ks	2,00
1270	Dodání, montáž a zapojení WGA kabelu včetně koncovek	bm	15,00
1271	Dodání, montáž elektroinstalační lišty KOPOS LV 20x20	bm	30,00
1272	Dodání a zapojení kabelu ČYKY 3Cx2,5	bm	25,00
1273	Provedení drážky 30x30 cihelná zeď	bm	3,00
1274	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do kabelového žlabu	bm	40,00
1275	Provedení uložení elektroinstalačních kabelů do drážky ve zdi	bm	3,00
1276	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00
1277	Podružný spojovací materiál	kpl	1,00
1278	Vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
	Vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení zpracované v PC a to v papírové podobě a i na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
1279	Provedení úklidu a likvidace odpadu	kpl	1,00
1280	Přesun demontovaného materiálu do 2 km	kpl	1,00
1282	Dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
	Účební blok C - Wc muži 3.NP - CE 06-34-0-258		
1283	Demontáž umyvadla	ks	1,00
1284	Demontáž baterie	ks	1,00
1285	Demontáž WC mísy a nádržky	ks	4,00
1286	Demontáž dveřních křidel	ks	6,00
1287	Demontáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	2,00
1288	Demontáž zásobníků na toaletní papír a utěrky	ks	5,00
1289	Demontáž mydelnicek	ks	2,00
1290	Demontáž pisoárů	ks	5,00
1291	Demontáž svítidel	ks	5,00
1292	Demontáž vypínačů	ks	3,00
1293	Demontáž radiátorů	ks	2,00
1294	Vypuštění systému topení	ks	1,00
1295	Demontáž rozvodů topení	m	8,00
1296	Demontáž obkladů	m2	44,74
1297	Demontáž dlažeb	m2	17,25
1298	Demontáž omítek	m2	87,00
1299	Bourání zdíva přiček, zdívo z plynosilikátových tvárníc tl. 10cm	m2	39,15
1300	Bourání skladby podlah	m2	17,25
1301	Demontáž stávající hydroizolace	m2	62,00
1302	Bourání drážek pro rozvody vody a odpadů	m	35,00
1303	Demontáž soklíků dlažeb	m	8,00
1304	Navrtání konstrukčních trnů na provázání zdíva	m	21,00
1305	Dodávka a montáž konstrukčních trnů roxor 8 dl. 25 cm	ks	210,00
1306	Vyrovnání slávajícího podkladu pod hydroizolaci	m2	17,25
1307	Penetrace podkladu pod hydroizolaci	m2	62,00
1308	Dodávka a montáž stěn mobilních příček včetně dveří (4 ks dveří)	m2	62,00
1309	Dodávka a montáž stěn mobilních příček včetně dveří (4 ks dveří)	m2	39,15
1310	Dodávka a montáž ocelových zábruní (80L - 1x)	ks	1,00
1311	Vyspravení drážek vodu	m	35,00

1312	Dodávka a montáž omítek hrubých včetně vyrovnání pod obklady a štukovou omítku	m2	78,16
1313	Dodávka a montáž štukových omítek	m2	73,94
1314	Dodávka a montáž obkladů keramických	m2	78,16
1315	Dodávka a montáž poleru tl. 7cm	m2	17,25
1316	Dodávka a montáž dlažeb	m	17,25
1317	Dodávka a montáž soklíků dlažeb	m	8,00
1318	Dodávka a montáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	2,00
1319	Dodávka a montáž dřevěných křídel 80L, kování klika klika, zámek dozický	ks	2,00
1320	Nátěr zárubní	ks	1,00
1321	Nátěr radiátorů - 50 článků 60 x 20 cm	ks	2,00
1322	Montáž rozvodů topení k radiátorům	m	8,00
1323	Montáž radiátorů včetně dodávky termostatických regulačních hlavíc	ks	2,00
1324	Penetrace stěn a stropů pod malby	m2	92,00
1325	Malba bílá např. Primalex	m2	92,00
1326	Akrylování	m	60,00
1327	Rozvody vody k zařiz. Předmětům, včetně příslušenství	m	25,00
1328	Rozvody odpadů	m	15,00
1329	Vývody vody	ks	21,00
1330	Dodávka a montáž baterií umyvadlových	ks	1,00
1331	Dod. A mont. Rohových ventilů	ks	11,00
1332	Dodávka a montáž pisoárů	ks	5,00
1333	Dodávka a montáž WC mísa včetně nádrží a příslušenství	ks	4,00
1334	Kompletace	ks	1,00
1335	Ilaková zkouška nových rozvodů	ks	1,00
1336	Dodávka a montáž mydelniček	ks	2,00
1337	Dodávka a montáž zásobníků na toal. Papír a utěrky	ks	5,00
1338	Silikonování	m	56,00
1339	Dodávka a montáž svítidel nástěnných vč. Žárovek	ks	5,00
1340	Dodávka a montáž vypínačů	ks	3,00
1341	Lešení lehké pomocné	m2	40,00
1342	Přesun vybouraného materiálu	t	3,50
1343	přesun materiálu	t	3,50
1344	Vývoz a uložení suti na skládku	t	3,50
1345	Učební blok C - Wc ženy 1.NP - CE 06-34-0-258		
1346	Demontáž umyvadla	ks	1,00
1347	Demontáž baterií	ks	2,00
1348	Demontáž WC mísy a nádrží	ks	2,00
1349	Demontáž výlevky	ks	1,00
1350	Demontáž dřevěných křídel	ks	3,00
1351	Demontáž svítidel	ks	3,00
1352	Demontáž vypínačů	ks	2,00
1353	Demontáž radiátorů	ks	1,00
1354	Demontáž mydelniček	ks	1,00
1355	Demontáž zásobníků na toal. Papír a utěrky	ks	3,00
1356	Vypustění systému topení	ks	1,00
1357	Demontáž rozvodů topení	m	4,00
1358	Demontáž obkladů	m2	24,36
1359	Demontáž soklíků dlažeb	m2	4,00
1360	Demontáž dlažeb	m2	7,20
1361	Demontáž ocelových zárubní	ks	2,00
1362	Demontáž omítek	m2	33,16

1363	Bourání zdiva příček , zdivo z plynosilikátových tvárcí tl. 10cm	m2	8,69
1364	Bourání skladby podlah	m2	7,20
1365	Demontáž stávající hydroizolace	m2	31,46
1366	Bourání drážek pro rozvody vody a odpadů	m	6,50
1367	Demontáž instalačních dvířek 30 x 30 cm	ks	2,00
1368	Navrtání konstrukčních trnů na provázání zdiva	m	6,60
1369	Dodávka a montáž konstrukčních trnů roxor 8 dl. 25 cm	ks	66,00
1370	Vyrovnání stávajícího podkladu pod hydroizolaci	m2	7,20
1371	Penetrace podkladu pod hydroizolaci	m2	31,46
1372	Dodávka a montáž hydroizolace - 2x bitumenová fólie se sklotextilní mřížkou např. hydrobit	m2	31,46
1373	Vyzdívká příček z porobetonových tvárcí tl.10cm	m2	8,69
1374	Dodávka a montáž ocelových zárubní (70P)	ks	2,00
1375	Vyspravení drážek vodo	m	6,50
1376	Dodávka a montáž omítek hrubých včetně vyrovnání pod obklady a štukovou omítku	m2	33,16
1377	Dodávka a montáž štukových omítek	m2	8,80
1378	Dodávka a montáž obkladů keramických	m2	24,36
1379	Dodávka a montáž poleru tl. 7cm	m2	7,20
1380	Dodávka a montáž dlažeb	m	4,00
1381	Dodávka a montáž soklíků dlažeb	ks	2,00
1382	Dodávka a montáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	2,00
1383	Dodávka a montáž dřevních křidel 70P	ks	2,00
1384	Dodávka a montáž dřevních křidel 80L, kování klíka klíka, zámeček dozický	ks	1,00
1385	Nátěr zárubní	ks	3,00
1386	Nátěr radiátorů - 50 článků 60 x 20 cm	ks	1,00
1387	Montáž rozvodů topení k radiátorům	m	4,00
1388	Montáž radiátorů včetně dodávka termostatických regulačních hlavíc	ks	1,00
1389	Penetrace stěn a stropů pod malby	m2	8,80
1390	Malba bílá např Primalex	m2	8,80
1391	Akrylování	m	12,00
1392	Rozvody vody k zařiz. Předmětům	m	8,00
1393	Rozvody odpadů	m	8,00
1394	Vývody vodo	ks	10,00
1395	Dodávka a montáž baterií umyvadlových	ks	2,00
1396	Dod. A mont. Rohových ventilů	ks	2,00
1397	Dodávka amontáž WC mísa včetně nádržky a příslušenství	ks	2,00
1398	Dodávka a montáž umyvadla š. 60 cm	ks	1,00
1399	Dodávka a montáž vylevky	ks	1,00
1399	Kompletace	ks	1,00
1400	tlaková zkouška nových rozvodů	ks	1,00
1401	Dodávka a montáž mýdelnic	ks	1,00
1402	Dodávka a montáž zásobníků na toal. Papír a utěrky	ks	3,00
1403	Dodávka a montáž stropních svítidel	ks	3,00
1404	Dodávka a montáž vypínačů	ks	2,00
1405	Silikonování	m	15,00
1406	Lešení lehké pomocné	m2	20,00
1407	Přesun vybouraného materiálu	kpl.	1,00
1408	přesun materiálu	kpl.	1,00
1409	Vývoz a uložení sutí na skládku	kpl.	1,00
1410	Dodávka a montáž ventilačních mřížek 30 x 20	ks	2,00
b.č.252			
P 9- Stavební práce - CE 06-34-01-252			

1411	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	60,00
1412	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1413	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	123,00
1414	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	123,00
1415	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	123,00
1416	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	123,00
1417	lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	66,00
1418	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
1419	odvoz a likvidace suší a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
1420	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken,žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
P 9 -U- Stavební práce - CE 06-34-01-252			
1421	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	159,00
1422	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1423	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	145,00
1424	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	145,00
1425	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	145,00
1426	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	145,00
1427	Osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	35,00
1428	Provedení omítek vápenných štukovýchvnitřních	m2	35,00
1429	Rozebrání a opětovná montáž stávajícího kazetového podhledu	m2	6,00
1430	Vybourání zdiva pro odhalení protékající svislé stupačky	m3	0,75
1431	Demontáž svislé stupačky, předpoklad potrubí průměr 150 mm	bm	5,00
1432	Dodávka a montáž potrubí PVC průměr 150 mm, včetně izolace Miralon tl. 2 mm	bm	5,00
1433	Zazdění otvoru stupačky, včetně zpravení otvoru ve stropě	m2	3,00
1434	Provedení jádrové a štukové omítky	m2	8,00
1435	Demontáž žaluzií vnitřních rozměr 2,1 x 4,4 m	ks	4,00
1436	Dodávka a montáž vnitřních žaluzií 2,1 x 4,4 m	ks	4,00
1437	demontáž slávajících el. rolet nepropustných 4,2 x5 .0 m vč.odpojení od rozvaděče a demontáže dřevěného obložení	ks	2,00
1438	Dodávka a montáž neprůhledných rolet rozměr 4,2 x 5 m	ks	2,00
1439	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	100,00
1440	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
1441	Odvoz a likvidace suší a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
1442	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken,žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
P 8-U Stavební práce - CE 06-34-01-252			
1441	Očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	m2	13,00
1442	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1443	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	145,00
1444	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	145,00
1445	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	145,00

1446	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	145,00
1447	Osekání nesoudržných omítek vápenných vnitřních	m2	4,00
1448	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
1449	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
1450	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
1451	Demontáž, montáž a dodávka obkladu bílé barvy rozměr 0,15 x 0,15 m včetně spárování bílou spárovací hmotou	m2	4,00
1452	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1453	Napuštění a odkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1454	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
1455	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
1456	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
1457	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1458	Obnova nátěru litinových topných těles v.1 m (80 článků, 5 m trubek), 2x email barva bílá, vč.očištění a odstranění starého nátěru	kpl.	1,00
1459	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
1460	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
1461	Odvoz a likvidace suti a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
1462	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mytí oken,žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
P 8 - Stavební práce - CE 06-34-01-252			
1463	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	38,00
1464	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	25,00
1465	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	38,00
1466	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm	m2	38,00
	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně děl schodů - objednavatel odsouhlasí vzor	m2	38,00
1467	PVC		
1468	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	25,00
1469	Očištění, vyškrabání a vyměnění konstrukčních spar ve zdlvu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	12,00
1470	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch ,folií a páskou před malováním	kpl.	1,00
1471	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	127,00
1472	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	127,00
1473	Odstanění staré malby oškrábáním	m2	127,00
1474	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	127,00
1475	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
1476	Napuštění a odkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
1477	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
1478	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otláčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
1479	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
1481	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
1482	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00

1483	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00	
1484	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00	
1485	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00	
	Obnova nátěru litinových topných těles v.1 m (80 článků, 5 m trubek), 2x email barva bílá, vč. očištění	kpl.	1,00	
1486	a odstranění starého nátěru			
1487	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00	
1488	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00	
1489	Odvoz a likvidace suť a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00	
	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích(mylí oken,žaluzii, dveří a podlah)	kpl.	1,00	
1490	P 10 Stavební práce - CE 06-34-01-252			
1491	Odstanění zatemnění z černých fólií na skle rozměr 4,2 x 4,4 m	ks	4,00	
1492	Dodávka a montáž zatemnění z černých fólií na sklo rozměr 4,2 x 4,4 m	ks	4,00	
1493	Demontáž předsazené rolety černé rozměr 4,4 x 4,65 m	ks	4,00	
1494	Dodávka a montáž předsazené rolety černé rozměr 4,4 x 4,65	ks	4,00	
1495	Lešení do v 3m	m2	25,20	
1496	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00	
1497	Vykližení staveniště a úklid pracoviště	kpl.	1,00	
U specifický označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH				3 272 963,23 Kč
DPH 21 % činí				687 322,28 Kč
Cena zakázky včetně DPH činí				3 960 285,51 Kč