

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic,
Tel.: 572 525 271, mobil: 728 932 089
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lenka Pravdová, odbor investic,
Tel.: 572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **STAVBY VANTO s.r.o.**
Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602,
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s.,
Číslo účtu: 219371754/0300
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka
Tel.: 572 549 553, mobil: 777 959 820
E-mail: opavka@vanto.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Ondřej Pavka
Tel.: 572 549 553, mobil: 777 959 820
E-mail: opavka@vanto.cz
Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
 (dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je

- schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.
 - 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této Smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
 - 1.8 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
 - 1.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátců“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
 - 1.10 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
 - 1.11 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této Smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
 - 1.12 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
 - 2.1.1 Písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
 - 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
 - 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude

B

za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“

Územní rozhodnutí a stav. povolení : MUUH-SŽP/7670/2024/TočJ/B 15

Místo stavby : p. č.: st. 29 v k. ú. Uherské Hradiště (772 844), č. p. 19

Projektová dokumentace : „ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ“
vypracovaná společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 47912481
Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, DWG na datovém nosiči ke dni podpisu Smlouvy

Autorský dozor : knesl kynčl architekti s.r.o., 777 066 687

Koordinátor BOZP Objednatele : Ing. Jakub Talák, tel.605 203 071

Technický dozor (TDS) : Tedosta s.r.o., tel.720 968 848

Stavbyvedoucí Zhotovitele : Ing. Miroslav Obdržálek, telefon: 604 735 812, e-mail: stavby@vanto.cz

Projekt je spolufinancován: Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 4.1.4.1 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.2 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.3 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.4 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

B

- 4.1.4.5 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
- 4.1.4.11 provedení díla v souladu se stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
- 4.1.4.12 provedení restaurátorských prací v souladu s podmínkami v Rozhodnutí č. 7/2020 vydaném dne 10. února 2020, Rozhodnutí č. 16/2020 vydaného 17. dubna 2020 a Rozhodnutí č. 68/2019 vydaného 19. listopadu 2019, Rozhodnutí č. 20/2024 vydaného 2.5.2024 Městským úřadem Uherské Hradiště odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče,
- 4.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,
- 4.1.4.14 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště,
- 4.1.4.15 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškozovat životní prostředí, musí veškerá níže nabízená zařízení k využívání vody (jsou-li předmětem díla) splňovat stanovené podmínky spotřeby vody:
 - a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$);
 - d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřena specifikací uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci.
- 4.1.4.16 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškozovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Splnění podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií Smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

- 4.1.4.17 stavební práce budou probíhat za plného a nepřerušného provozu objektu Městského úřadu, Zhotovitel je povinen zabezpečit realizaci stavebních prací, technologické postupy a veškerá bezpečnostní opatření na díle tak, aby nedošlo k přerušení přístupu, provozu či zásobování objektu Městského úřadu,
- 4.1.4.18 Zhotovitel musí také co nejvíce eliminovat veškeré negativní účinky stavební činnosti (vibrace, hluk, prach...),

4.2 Realizace díla po etapách

4.2.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno a předáváno po etapách, rozdělení etap je následující:

- 4.2.1.1 1. realizační etapa (dle projektové dokumentace Etapa C + Etapa D)
4.2.1.2 2. realizační etapa (dle projektové dokumentace Etapa A + Etapa B + Etapa I)
4.2.1.3 3. realizační etapa (dle projektové dokumentace Etapa E + Etapa F + Etapa H)

Dělení projektové dokumentace:

- Etapa A – SO 01 – vstupní schodiště, vstupní hala, schodišťová hala v 1.NP, schodišťová hala ve 2.NP
- Etapa B – SO 01 – chodba a sociální zázemí v 1.NP
- Etapa C – SO 02 – chodba a sociální zázemí v 1.NP, přílehlá chodba a schodiště z SO 01
- Etapa D – SO 02 – chodba a sociální zázemí v 2.NP, přílehlá chodba a schodiště z SO 01
- Etapa E – SO 01 – chodba a sociální zázemí v 2.NP, boční schodiště do 3.NP
- Etapa F – SO 01 – chodba a sociální zázemí v 3.NP, boční schodiště do 4.NP
- Etapa G – neobsazeno
- Etapa H – SO 03 – vstupní hala a zádveř v 1.NP, přílehlá chodba v SO 01
- Etapa I – SO 01 – přepážková hala v 1.NP

4.2.2 Smluvní strany dále sjednaly, že každá jednotlivá výše uvedená realizační etapa díla dle bodu 4.2.1. tohoto článku se předává samostatně. Každá realizační etapa bude mít tedy svoje samostatné přijímací řízení, oddělený běh bankovních záruk apod.

4.3 Platnost ustanovení k jednotlivým realizačním etapám díla

4.3.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení vztahující se na předmět díla shodně i pro všechny jednotlivé realizační etapy díla.

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.4.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v digitální podobě na flash disku ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.4.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- 4.4.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- 4.4.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- 4.4.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.5 Předání příslušné dokumentace

4.5.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této

B

Smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště příslušné realizační etapy dle čl. 4.2.1 této Smlouvy mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 5.1.2 Zahájení stavebních prací jednotlivých realizačních etap proběhne vždy ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele doručené do datové schránky Zhotovitele k zahájení stavebních prací na příslušné realizační etapě díla, přičemž písemná výzva objednatel bude doručena Zhotoviteli nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
- 5.1.3 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací příslušné realizační etapy je Zhotovitele povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací příslušné realizační etapy. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací kterékoliv z realizačních etap, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení příslušných realizačních etap díla

- 5.2.1 **1. realizační etapa (Etapa C + Etapa D) dokončení:**
 - 5.2.1.1 Stavební práce zařazené mezi uznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 30.10.2025, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
 - 5.2.1.2 Stavební práce zařazené mezi neuznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 15.11.2025, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
- 5.2.2 **2. realizační etapa (Etapa A + Etapa B + Etapa I) dokončení:**
 - 5.2.2.1 Stavební práce zařazené mezi uznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 30.10.2026, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
 - 5.2.2.2 Stavební práce zařazené mezi neuznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 15.11.2026, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
- 5.2.3 **3. realizační etapa (Etapa E + Etapa F + Etapa H) dokončení:**
 - 5.2.3.1 Stavební práce zařazené mezi uznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 30.10.2027, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
 - 5.2.3.2 Stavební práce zařazené mezi neuznatelné náklady (dle položkového rozpočtu) nejpozději do 15.11.2027, zahájení stavebních prací dle čl. 5.1.2 této Smlouvy
- 5.2.4 **Realizace jednotlivých etap díla může probíhat i v jiném pořadí, pokud to tak Objednatel v příslušné výzvě stanoví, Zhotovitel je v takovém případě povinen počítat s navýšením kapacit tak, aby řádná a včasná realizace celého díla nebyla ohrožena.**
- 5.2.5 Lhůta pro dokončení příslušné realizační etapy díla závisí na řádném a včasné splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení příslušné realizační etapy díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodloužení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.6 Prodloužení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv realizační etapy díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.7 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné realizační etapy díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace pro 1. realizační etapu, harmonogram k ostatním realizačním etapám díla předloží Zhotovitel vždy před fyzickým zahájením prací na dané realizační etapě díla. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací

B

- vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.3.4 Harmonogram pro 1. realizační etapu (Etapu C + Etapu D) je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Harmonogram pro další realizační etapy díla vypracuje Zhotovitel po obdržení příslušení výzvy k zahájení prací a na vyžádání jej předloží Objednateli či TDS.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla musí být sjednán písemný dodatek ke Smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny příslušné realizační etapy díla sjednané dle této Smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení příslušné realizační etapy díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení příslušné realizační etapy díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla prokazatelně nemožný technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny příslušné realizační etapy díla sjednané dle této Smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení příslušné realizační etapy díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení příslušné realizační etapy díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení příslušné realizační etapy díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhloeno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši (celkem za všechny etapy):

6.1.1.1 Cena 21 544 843,18 Kč

6.1.1.2 Cena slovy dvacetjednamilionůpětsetčtyřicetčtyřitisícosmsetčtyřicettří korun českých osmnáct halířů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

B

- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je rozdělen na etapy dle projektové dokumentace a tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Položkový rozpočet každé etapy je rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace.
- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.
- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatel za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.
- 6.3 Doklady určující cenu za dílo
- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.
- 6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede

- přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude fakturována samostatně pro každou realizační etapu díla, v ostatním platí níže uvedené platební podmínky.
- 7.2.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.4 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních, nesjednaly-li smluvní strany odeslání faktur v elektronické podobě.
- 7.2.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

B

- 7.2.7 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele zdenek.baca@mesto-uh.cz a dále na e-mailu TDS tedosta@seznam.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.8 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.
- 7.3 Lhůty splatnosti
- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 7.4 Platby za vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu,
- 7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv z realizačních etap díla proti sjednané lhůtě pro dokončení příslušné realizační etapy díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za příslušnou realizační etapu díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení kterékoliv z realizačních etap díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou realizační etapu díla, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí příslušné realizační etapy díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné realizační etapy díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí příslušné realizační etapy díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli

smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání příslušné realizační etapy díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště kterékoliv realizační etapy díla v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto Smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky závazných stanovisek dle čl. 4.1.4.12 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

8.6 Úrok z prodlení

- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním

B

smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této Smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této Smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) pro příslušnou realizační etapu díla ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště pro příslušnou realizační etapu díla je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení příslušné realizační etapy díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště každé realizační etapy díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu příslušné realizační etapy díla.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

B

- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště pro příslušnou realizační etapu díla (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí příslušné realizační etapy díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště pro příslušnou realizační etapu díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Povinnost vést stavební deník
- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

B

- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

B

- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Stavbyvedoucí
- 14.7.1 Zhotovitel se zavazuje, aby provádění prací řídil stavbyvedoucí uvedený v nabídce Zhotovitele, popř. s předchozím písemným souhlasem Objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací, kterou Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 14.7.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelně řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Svoji přítomnost zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávek.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

B

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, realizační tým restaurátorů, .), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.
- 15.2.4 Členové realizačního týmu restaurátorů uvedení v nabídce Zhotovitele se musí aktivně podílet na plnění předmětu díla. V případě potřeby změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce Zhotovitele je tato možná pouze za předpokladu, že nový člen týmu splňuje veškeré požadavky zadavatele pro danou pozici člena realizačního týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatel, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této Smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání jednotlivých realizačních etap díla

- 17.1.1 Jednotlivé realizační etapy díla se předávají samostatně.
- 17.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude příslušná realizační etapa díla připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.4 Místem předání a převzetí příslušné realizační etapy díla je místo, kde se příslušná realizační etapa díla prováděla.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí příslušné realizační etapy díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí příslušné realizační etapy díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

- 17.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné realizační etapy díla přizvat na požádání Objednatel i své poddodavatele.
- 17.2 Protokol o předání a převzetí jednotlivých realizačních etap díla
- 17.2.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis příslušné realizační etapy díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatel, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou realizační etapu díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí příslušné realizační etapy díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i realizační etapu díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné realizační etapy díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání příslušné realizační etapy díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné realizační etapy díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí jednotlivých realizačních etap díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení každé jednotlivé realizační etapy díla zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.8 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,

- 17.4.1.10 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 17.4.1.11 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto Smlouvou požadována).
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná realizační etapa díla za dokončenou a schopnou předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.3.1 stavební povolení.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí příslušné realizační etapy díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí příslušné realizační etapy díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má příslušná realizační etapa díla v době jeho předání, a dále odpovídá za vady příslušné realizační etapy díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady příslušné realizační etapy díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady příslušné realizační etapy díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro každou z jednotlivých realizačních etap díla sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné realizační etapy díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl příslušnou realizační etapu díla převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět příslušné realizační etapy díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí příslušné realizační etapy díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Výjimky ze záruky
- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.4 Způsob uplatnění reklamace
- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení

- reklamací Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamacie Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto Smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

- 19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- 19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.
- 19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

- 19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

- 19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této Smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
- 19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatel dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatel Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
- 19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatel od této Smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

- 20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

- 20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení příslušné realizační etapy díla ve výši 3 % ze sjednané ceny každé příslušné realizační etapy díla (bez DPH).
- 21.1.2 Případná změna sjednané ceny příslušné realizační etapy díla v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.1.3 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění příslušné realizační etapy díla až do předání příslušné realizační etapy díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí příslušné realizační etapy díla s vadami a nedoděly, které nebrání užívání příslušné realizační etapy díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 21.1.4 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění příslušné realizační etapy díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.1.5 Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny pro všechny realizační etapy nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy k zahájení stavebních prací na příslušné realizační etapě díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.6 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.7 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.8 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- 21.1.9 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek příslušné realizační etapy díla ve výši 2 % ze sjednané ceny každé příslušné realizační etapy díla (bez DPH). Za skutečnou sjednanou cenu se považuje celková cena každé příslušné realizační etapy díla včetně případných dodatků
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby příslušné realizační etapy díla.

- 21.2.3 Z bankovní záruky příslušné realizační etapy díla poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatelů čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům nebo v případě, kdy Objednatel vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatelů či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná Smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné Smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatelů,

B

se považuje za podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby Smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této Smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole Smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

- 25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke Smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato Smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 Odstoupení od Smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
 - porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této Smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této Smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této Smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelům nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

26.3.1 Odstoupení od Smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od Smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“,

26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,

26.4.1.5 Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo (bez DPH).

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

27.1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště – opakované řízení**“. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této Smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

27.1.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

27.1.4 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.

27.1.5 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

27.1.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

27.1.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3 Volba práva

27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost Smlouvy.

27.4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

27.4.2 Tato Smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

27.4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 768/60/RM/2024 ze dne 19.12.2024.

27.5 Nedílná součást Smlouvy

27.5.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací pro 1. realizační etapu

V Uherském Hradišti, dne 16-01-2025

Za Objednatele:
Město Uherské Hradiště

Ing. Stanislav Blaha
starosta města
Zastoupený
Ing. Marcelou ČECHOVOU
místostarostkou

V Kunovicích, dne 4.1.2025

Za Zhotovitele:
STAVBY VANTO s.r.o.

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel společnosti

Položkový soupis prací, dodávek a služeb stavby

Zakázka: ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Objekt: Etapy A až I

Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČ: 00291471
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o. IČ: 28269314
nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice DIČ: CZ28269314

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 246 045,96
PSV			17 004 968,47
MON			1 795 091,00
Vedlejší náklady			1 250 737,75
Ostatní náklady			248 000,00
Celkem			21 544 843,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 544 843,18 CZK
Základní DPH	21 %	4 524 417,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 069 260,25 CZK

v

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	ETAPA A	0	4 569 175	959 527	5 528 701	21
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 449 174	304 326	1 753 500	7
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	1 125 515	236 358	1 361 873	5
01.2	Silnoproudá elektrotechnika	0	323 659	67 968	391 627	2
02	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	3 120 001	655 200	3 775 201	14
2	ETAPA B	0	2 849 122	598 316	3 447 438	13
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	2 849 122	598 316	3 447 438	13
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	2 352 998	494 129	2 847 127	1
01.2	Zdravotně technické instalace	0	152 424	32 009	184 434	1
01.3	Silnoproudá elektrotechnika	0	343 700	72 177	415 877	2
3	ETAPA C	0	4 323 238	907 880	5 231 118	20
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 899 732	398 944	2 298 676	9
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	1 453 804	305 299	1 759 102	7
01.2	Zdravotně technické instalace	0	109 756	23 049	132 805	1
01.3	Silnoproudá elektrotechnika	0	336 172	70 596	406 768	2
02	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	2 423 506	508 936	2 932 443	11
4	ETAPA D	0	2 698 540	566 693	3 265 233	13
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 344 303	282 304	1 626 606	6
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	947 184	198 909	1 146 093	4
01.2	Zdravotně technické instalace	0	160 933	33 796	194 729	1
01.3	Silnoproudá elektrotechnika	0	236 185	49 599	285 784	1
02	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 354 237	284 390	1 638 626	6
5	ETAPA E	0	4 281 295	899 072	5 180 367	20
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	2 093 675	439 672	2 533 346	10
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	1 630 076	342 316	1 972 393	8
01.2	Zdravotně technické instalace	0	82 898	17 409	100 307	0
01.3	Silnoproudá elektrotechnika	0	380 700	79 947	460 647	2
02	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	2 187 621	459 400	2 647 021	10

6	ETAPA F	0	1 939 788	407 356	2 347 144	9
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 939 788	407 356	2 347 144	9
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	1 583 343	332 502	1 915 845	7
01.2	Silnoproudá elektrotechnika	0	356 445	74 853	431 298	2
7	ETAPA H	0	615 700	129 297	744 997	3
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	615 700	129 297	744 997	3
01.1	Architektonicko stavební řešení	0	549 470	115 389	664 859	3
01.2	Silnoproudá elektrotechnika	0	66 230	13 908	80 138	0
8	ETAPA I	0	267 985	56 277	324 262	1
01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	267 985	56 277	324 262	1
Celkem za stavbu		0	21 544 843	4 524 417	26 069 260	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			175 519,60	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 534,43	1
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			49 020,84	0
34	Stěny a příčky	HSV			84 294,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			298 385,70	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			129 766,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 879,50	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			68 399,35	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			296 758,54	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 487,50	0
713	Izolace tepelné	PSV			22 150,75	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 361,40	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			47 499,92	0
725	Zařizovací předměty	PSV			379 800,40	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 379 955,00	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 689 714,80	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 310 879,79	6

B

773	Podlahy teracové	PSV			1 338 053,64	6
781	Obklady keramické	PSV			219 984,85	1
784	Malby	PSV			8 588 567,92	40
M	Práce a dodávky M	MON			1 795 091,00	8
OST	Ostatní náklady	VN			248 000,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 250 737,75	6
Cena celkem					21 544 843,18	100

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa A SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přídružené práce				20 169,80	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásky apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytýčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprášné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 3,39*1,6*2	m2	10,85	200,00	2 169,60	vlastní
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce				4 968,59	
5	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na tenkovrstvou maltu 1.NP:3,39*1,6-1,0*2,73	m2	2,89	1 066,00	2 871,80	RTS_II/2023
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP:3,39*2	m	6,78	100,00	678,00	RTS_II/2023
7	317168112R00	Překlad keram. plochý 115 x 71 x 1250 mm 1.NP:1*1	kus	1,00	524,00	524,00	RTS_II/2023
8	317238111R00	Nadezdívka překladů š. 115 mm na maltu vápenocementovou 5 MPa 1.NP:1,25*1	m	1,25	387,00	483,75	RTS_II/2023
9	348971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm 1.NP:1,6*1	m	1,60	160,50	256,80	RTS_II/2023
10	348971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm 1.NP:1,6*1	m	1,60	96,40	154,24	RTS_II/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 867,15	
11	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo:2,694*2 lokální opravy:5*1	m2	10,39	45,00	467,46	RTS_II/2023
12	601016193R00	Penetrace hloubková stropů lokální opravy:3*1	m2	3,00	45,00	135,00	RTS_II/2023
13	612473182R00	Omlítka vnitř.zdiva ze such.směsí, štuková, strojné nové zdivo:2,694*2 lokální opravy:5*1	m2	10,39	639,00	6 637,93	RTS_II/2023
14	611473112R00	Omlítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojné lokální opravy:3*1	m2	3,00	743,00	2 229,00	RTS_II/2023
15	612473185R00	Příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn nové zdivo:2,694*2 lokální opravy:5*1	m2	10,39	20,00	207,76	RTS_II/2023
16	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 4*1	m	4,00	50,00	200,00	RTS_II/2023
17	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích:5*1	m	5,00	110,00	550,00	RTS_II/2023
18	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS po profesích:2*1	m	2,00	220,00	440,00	RTS_II/2023
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				65 351,50	
19	63.1	Vyčištění stávajících podlah Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! žulové stupně: m.č. 1.01-schody:15,52*1 m.č. 1.22-schody:26,8*1 m.č. 2.01:1,4*1 dlažby: m.č. 1.01:12,59*1	m2	56,31	850,00	47 863,50	vlastní
20	63.2	Impregnace stávajících podlahových krytin žulové stupně: m.č. 1.01-schody:15,52*1 m.č. 1.22-schody:26,8*1 m.č. 2.01:1,4*1	m2	43,72	400,00	17 488,00	vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				4 885,50	
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m dotčené plochy:82,71*1 okolní plochy:15*1	m2	97,71	50,00	4 885,50	RTS_II/2023
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				10 624,05	
22	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy:82,71*1 okolní plochy:15*1	m2	97,71	55,00	5 374,05	RTS_II/2023
23	95.1	Stavební přímocce pro profese,zapravování, začíšťování,úpravy 5+10	hod	15,00	350,00	5 250,00	vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				43 570,74	

B

24	968061125R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, pro další použití, uskladnění, přesun 1.NP:1*1 2.NP:	kus	1,00	150,00	150,00	vlastní
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP:1*1 2.NP:	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	RTS_II/2023
26	968061126R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2, pro další použití, uskladnění, přesun 1.NP: 2.NP:1*1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	vlastní
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP:0,9*1,97 2.NP:	m2	1,77 1,77	300,00	531,90	RTS_II/2023
28	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených tl.100 mm 1.NP:4,15*1,6-0,9*1,97 2.NP:	m2	4,87 4,87	300,00	1 460,10	RTS_II/2023
29	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 1.NP:0,1*(4,15*2+1,6) 2.NP:	m2	0,99 0,99	120,00	118,80	RTS_II/2023
30	965081813RTX	Bourání teracových podlah tl.do 30 mm, nad 1 m2 1.NP:29,16+1,29+2,25 sokly:0,1*52,6 2.NP:19,1 sokly:0,1*12,3	m2	58,29 32,70 5,26 19,10 1,23	250,00	14 572,50	vlastní
31	96.1	Přebroušení podkladu podlahy po sejmutí krytiny, odstranění lepidel, odmaštění, vysátí 1.NP:29,16+1,29+2,25 2.NP:19,1	m2	51,80 32,70 19,10	85,00	4 403,00	vlastní
32	96.2	Odpojení rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
33	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese:5*1	m	5,00 5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
34	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese:2*1	m	2,00 2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023
35	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 2*1	kus	2,00 2,00	103,50	207,00	RTS_II/2023
36	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 1*1	kus	1,00 1,00	131,00	131,00	RTS_II/2023
37	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 1,5*1	m	1,50 1,50	2 390,00	3 585,00	RTS_II/2023
38	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 1*1	m	1,00 1,00	2 525,00	2 525,00	RTS_II/2023
39	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0,5*1	m	0,50 0,50	2 810,00	1 405,00	RTS_II/2023
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 5,42*1	t	5,42 5,42	200,00	1 084,00	RTS_II/2023
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,42*1	t	5,42 5,42	20,00	108,40	RTS_II/2023
42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 5,42*1	t	5,42 5,42	922,00	4 997,24	RTS_II/2023
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,42*1	t	5,42 5,42	280,00	1 517,60	RTS_II/2023
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,42*10	t	54,20 54,20	21,00	1 138,20	RTS_II/2023
45	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107) 5,42*1	t	5,42 5,42	600,00	3 252,00	RTS_II/2023
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 251,50	
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 2,37*1	t	2,37 2,37	950,00	2 251,50	RTS_II/2023
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				86 589,25	
47	T/13P	Stěna dřevěná 1600/3390 s dveřmi 1000/2730, HPL A2, 25mm, bílá, kování, el.zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	85 100,00	85 100,00	vlastní
48	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				265 295,60	
49	Z/1	Mosazný terč kruhový D=60mm, tl. 5mm, zafrézovaný, do schodišťového stupně, kotvení, doplňky, D+M	kus	16,00	600,00	9 600,00	vlastní
50	Z/24	Dveře posuvné 2200/3100, celoprosklené, 2-křídlové, rám, nadpraží fix, pohon, bezp. sklo, grafika, doplňky, D+M	kus	1,00	250 000,00	250 000,00	vlastní
51	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
52	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				249 127,71	
53	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m.č. 1.03:15,98*1 m.č. 2.01:11,23*1	m2	27,21 15,98 11,23	41,00	1 115,61	RTS_II/2023
54	771575105R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.03:15,98*1 m.č. 2.01:11,23*1	m2	27,21 15,98 11,23	600,00	16 326,00	RTS_II/2023
55	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram.dlažba m.č. 1.03:15,98*1 m.č. 2.01:11,23*1	m2	27,21 15,98 11,23	20,00	544,20	RTS_II/2023

56	771579790R0X	Příplatek za skládání ze 3 druhů keram.dlažby m.č. 1.03:15,98*1 m.č. 2.01:11,23*1	m2	27,21 15,98 11,23	20,00	544,20	vlastní
57	771.1	Dlažba keramická,omamentální,3 druhy, do vel. 15x15cm *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.03:15,98*1 m.č. 2.01:11,23*1 Konec provozního součtu 27,21*1,1	m2	29,93	7 500,00	224 482,50	vlastní
58	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	29,93 7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023
Díl: 773		Podlahy teracové				216 849,34	
59	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m.č. 1.03:16,5*1 sokly:0,16*28,2 m.č. 2.01:7,72*1 sokly:0,16*13,0	m2	30,81 16,50 4,51 7,72 2,08	45,00	1 386,54	RTS_II/2023
60	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.03:16,5*1 m.č. 2.01:7,72*1	m2	24,22	4 100,00	99 302,00	RTS_II/2023
61	773423200R00	Sokliky z barev.teraca,rovné s požábkem do 16 cm m.č. 1.03: sokly:1*28,2 m.č. 1.22: sokly:1*15,0 m.č. 2.01: sokly:1*13,0	m	56,20 28,20 15,00 13,00	1 900,00	106 780,00	RTS_II/2023
62	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023
Díl: 784		Malby				426,25	
63	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 0.01:3,41	m2	3,41	45,00	153,45	RTS_II/2023
64	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 0.01:3,41	m2	3,41 3,41	80,00	272,80	RTS_II/2023
Díl: VN		Vedlejší náklady				144 537,75	
65	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
66	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
67	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
68	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
69	005124010R	Koordináční činnost	kus	1,00	140 537,75	140 537,75	RTS_II/2023
70	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
71	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023

Celkem

1 125 814,53

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa A SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				323 659,00	
	M21.1	Elektroinstalace				286 659,00	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů III					
1	7431	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
2	34571051	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	20,00	14,00	280,00	vlastní
3	7432	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
4	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	101,00	32,00	3 232,00	vlastní
5	7433	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	35,00	150,00	5 250,00	vlastní
6	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopolových	kus	3,00	115,00	345,00	vlastní
7	3401	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	3,00	250,00	750,00	vlastní
8	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1,00	125,00	125,00	vlastní
9	3402	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	1,00	280,00	280,00	vlastní
10	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	31,00	350,00	10 850,00	vlastní
11	3403	Svítilno A.1-N - Závěsné svítidlo (prstenec) s nouzovou funkcí a přímým / nepřímým vyzařováním hliníková konstrukce Ø 2600 x 80mm (přířez prstence 80 x 80mm) lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň ochrany: IP 20 zdroj LED 250W + 70W, 3000K, 24000lm + 9600lm nestmívatelný LED driver integrovaný ve stropní rozetě integrováný nouzový modul + akumulátor, záskok min. 80min svítidlo je zavěšeno na 4ks lankových závěsů s rektifikací stropní rozeta Ø 210 x 35mm, lakovaný hliník - bílá barva, řívodní kabel s čírou izolací	kus	1,00	143 125,00	143 125,00	vlastní
12	3404	Svítilno C.1a – Svítidlo s přímým vyzařováním na ramínku pro přisazenou montáž na stěnu - osvětlení tabulí na stěně hliníková konstrukce, lakovaný povrch - bílá barva rozměry: svítidlo 40 x 48mm, základna 74 x 75 x 25mm, délka ramínka 425mm čirý difuzor + reflektor pro úhel vyzařování 59 stupeň ochrany: IP 20 zdroj LED 6W, 3000K, 615lm, CRI 85 nestmívatelný LED driver integrovaný v základně svítidla svítidlo je polohovatelné na kloub	kus	4,00	5 110,00	20 440,00	vlastní

13	3405	Svítilno C.1b – Svítidlo s přímým vyzařováním na ramínku pro přisazenou montáž na stěnu (osvětlení informačních tabulí - 3ks a sochy TGM - 1ks) hliníková konstrukce, lakovaný povrch - bílá barva rozměry: svítidlo 40 x 48mm, základna 74 x 75 x 25mm, délka ramínka 425mm čirý difuzor + reflektor pro úhel vyzařování 59° / 30 stupeň ochrany: IP 20 zdroj LED 9W, 3000K, 846lm, CRI 85 nestmívatelný LED driver integrovaný v základně svítidla svítidlo je polohovatelné na kloub	kus	4,00	5 110,00	20 440,00	vlastní
14	3406	Svítilno C.2 – Svítidlo s přímým vyzařováním pro přisazenou montáž na stěnu - osvětlení plastiky vázy hliníková konstrukce, lakovaný povrch - bílá barva rozměry: svítidlo 55 x 70mm, základna 68 x 76 x 27mm čirý difuzor + reflektor pro úhel vyzařování 38 stupeň ochrany: IP 20 zdroj LED 13W, 3000K, 1491lm, CRI 85 nestmívatelný LED driver integrovaný v základně svítidla svítidlo je polohovatelné na kloub	kus	1,00	5 350,00	5 350,00	vlastní
15	3407	Svítilno D.1 – Liniové svítidlo pro osvětlení malovaného stropu - umístění nad římsou pod stropem hliníková konstrukce 1000 x 31 x 60mm lakovaný povrch - šedá barva čirý difuzor + optika wallwasher (60° x 20° stupeň krytí: IP 65 zdroj LED 24W, 3000K, 1700lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver 230Vac/24Vdc 60W mimo svítidlo (poloha LED driveru bude upřesněn rozměry LED driveru 43 x 32 x 136mm	kus	16,00	1 725,00	27 600,00	vlastní
16	3408	Svítilno D.2 – Liniové svítidlo pro osvětlení malovaného stropu - umístění nad římsou pod stropě hliníková konstrukce 500 x 31 x 60mm lakovaný povrch - šedá barva čirý difuzor + optika wallwasher (60° x 20° stupeň krytí: IP 65 zdroj LED 12W, 3000K, 850lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver 230Vac/24Vdc 60W společný pro skupiny 2 svítidel	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	vlastní
17	3409	Svítilno D.3-N – Svítidlo s nouzovou funkcí pro přisazenou montáž na strop (nadpraží dveřního otvoru) hliníková základna difuzor lepený z opálového plexiskla celkové rozměry 1200 x 60 x 57mm stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 48W, 3000K, 6260lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle nouzový modul + akumulátor ve svítidle, záskok min. 60. min	kus	1,00	9 120,00	9 120,00	vlastní
18	3410	poplatek za recyklaci svítidla	kus	31,00	7,00	217,00	vlastní
19	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
20	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
21	3411	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYL0 průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
22	7434	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
23	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
24	3412	Ostatní potřebné bliže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
25	3413	Čtečka čipová nástěnná bezkontaktní vč. řídícího členu	kus	1,00	10 680,00	10 680,00	vlastní
26	7436	Montáž čtečky	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
27	3414	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chrániček	m	10,00	35,00	350,00	vlastní
28	7437	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	10,00	55,00	550,00	vlastní
	M21.2	Ostatní náklady				37 000,00	
29	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměřené části E.ON Distribuce a.s.. Demontáž stávající jímací soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
30	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
31	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
32	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
33	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
34	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
35	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
36	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
37	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
38	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
39	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
40	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

323 659,00

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa A SO 01
R:	UZNATELNÉ NÁKLADY
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				134 625,00	
1	61.1	Balustráda zábradlí, mechanické čištění, lokální opravy, plastická retuš, impregnace *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.22:36,6*1	m2	36,60	3 500,00	128 100,00	vlastní
2	61.2	Dekoratívni váza zábradlí, mechanické čištění, plastická retuš, barevná retuš béžová *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.22:1,45*1	m2	1,45	4 500,00	6 525,00	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 500,00	
3	63.3	Doplnění lokálního poškození hrany žulového stupně, vsádka ze žuly 12x5cm *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! 1*1	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
Díl:	784	Malby				2 983 676,00	
4	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! restaurátorské zásahy - nepřemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stropy: restaurátorské práce - m.č. 1.01,1.03,1.22,2.01:21,96+24,65+36,1 restaurátorské zásahy - přemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stěny: vícebarevná výmalba - rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby - m.č. 1.01,1.03,1.22,2.01:93,43+73,22+94,35+43,67	m2	387,38	450,00	174 321,00	RTS_II/2023
5	784.1	Malba restaurátorské, nepřemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! restaurátorské zásahy - restaurování původní malby - stropy: restaurátorské práce - m.č. 1.01,1.03,1.22,2.01:21,96+24,65+36,1	m2	82,71	4 500,00	372 195,00	vlastní
6	784.2	Malba restaurátorské, přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století *Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! restaurátorské zásahy - var.1 a var.2 - stěny: vícebarevná výmalba - rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby - m.č. 1.01,1.03,1.22,2.01:93,43+73,22+94,35+43,67	m2	304,67	8 000,00	2 437 360,00	vlastní

Celkem	3 120 001,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa B SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Can. soustava
Díl:	0	Připravné a přídržné práce				23 628,00	
1	0.01	Zakrytí a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásy apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytýčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprášné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,40*2,68*2,2 1,93*2,55 1,0*2,1*4	m2	28,14 15,00 4,74 8,40	200,00	5 628,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 780,92	
5	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na tenkovrstvou maltu m.č. 001: 1,54*1,54 m.č. 1.20: 1,8*2,6 m.č. 1.21: 1,54*1,54	m2	9,42 2,37 4,68 2,37	1 066,00	10 041,72	RTS_II/2023
6	342948111R00	Ukotvení příček k ohebné konstrukci kotvami na hmožd. m.č. 001: 1,54*2 m.č. 1.20: 1,8*2 m.č. 1.21: 1,54*2	m	9,76 3,08 3,60 3,08	170,00	1 659,20	RTS_II/2023
7	3.01	Dozdění pilástrů a ostění z vybouraných CPP na MVC	m3	0,79	14 000,00	11 060,00	vlastní
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				15 439,68	
8	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1.18: 3,84*1 m.č. 1.21: 9,2*1	m2	13,04 3,84 9,20	1 072,00	13 978,88	RTS_II/2023
9	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkarton. za plochu do 10 m2 m.č. 1.18: 3,84*1 m.č. 1.21: 9,2*1	m2	13,04 3,84 9,20	20,00	260,80	RTS_II/2023
10	311.1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600/600 AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámkové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	kus	2,00	600,00	1 200,00	vlastní
Díl:	34	Stěny a příčky				50 796,00	
11	342261212RT3	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 125 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm m.č. 1.17: 9,55*1 m.č. 1.18: 10,05*1 m.č. 1.20: 4,20*1 m.č. 1.21: 3,92*1	m2	27,72 9,55 10,05 4,20 3,92	1 800,00	49 896,00	RTS_II/2023
12	311.1	Revizní dvířka do SDK stěny, 600/600 AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámkové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
13	311.2	Revizní dvířka do SDK stěny, 200/200 AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámkové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				18 412,70	
14	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo: m.č. 001: 2,37 m.č. 1.04: (0,06+0,4+0,06+0,06+0,4+0,06+0,15)*3,0 m.č. 1.20: 4,68+0,3*2,06+(0,2+0,27)*3,35 m.č. 1.21: 2,37 lokální opravy: 5*1	m2	20,18 2,37 3,57 6,87 2,37 5,00	45,00	908,10	RTS_II/2023
15	601016193R00	Penetrace hloubková stropů lokální opravy: 3*1	m2	3,00 3,00	45,00	135,00	RTS_II/2023
16	612473182R00	Omlítka vnitř. zdiva ze such. směsí, štuková, strojné nové zdivo: m.č. 001: 2,37 m.č. 1.04: (0,06+0,4+0,06+0,06+0,4+0,06+0,15)*3,0 m.č. 1.20: 4,68+0,3*2,06+(0,2+0,27)*3,35 m.č. 1.21: 2,37 lokální opravy: 5*1	m2	20,18 2,37 3,57 6,87 2,37 5,00	650,00	13 117,00	RTS_II/2023
17	611473112R00	Omlítka vnitř. stropů ze suché směsí, štuková, strojné lokální opravy: 3*1	m2	3,00 3,00	743,00	2 229,00	RTS_II/2023
18	612473185R00	Příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn nové zdivo: m.č. 001: 2,37 m.č. 1.04: (0,06+0,4+0,06+0,06+0,4+0,06+0,15)*3,0 m.č. 1.20: 4,68+0,3*2,06+(0,2+0,27)*3,35 m.č. 1.21: 2,37 lokální opravy: 5*1	m2	20,18 2,37 3,57 6,87 2,37 5,00	20,00	403,80	RTS_II/2023
19	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 6*1	m	6,00 6,00	50,00	300,00	RTS_II/2023
20	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích: 8*1	m	6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023
21	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS po profesích: 3*1	m	3,00 3,00	220,00	660,00	RTS_II/2023

B

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				4 419,00	
22 941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m dotčené plochy: (54,88+13,5)*1 okolní plochy: 20*1	m2	88,38 68,38 20,00	50,00	4 419,00	RTS_II/2023
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				11 032,15	
23 952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy: (54,88+2,60+4,69+13,5+9,46)*1 okolní plochy: 20*1	m2	105,13 85,13 20,00	55,00	5 782,15	RTS_II/2023
24 95.1	Stavební přímocce pro profese, zapravování, začíšťování, úpravy 5+10	hod	15,00 15,00	350,00	5 250,00	vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí				64 640,60	
25 968061125R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, pro další použití, uskladnění, přesun 1.NP-3*1	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
26 968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP-9*1	kus	3,00 9,00 9,00	150,00	1 350,00	RTS_II/2023
27 96.1	Demontáž posuvných dveří, uskladnění, přesun m.č.1.09	kus	1,00 1,00	250,00	250,00	vlastní
28 96.2	Demontáž dveří 1450/1970 m.č.1.04	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
29 96.3	Demontáž kazetové obložky, uskladnění, přesun m.č.1.12	kus	1,00 1,00	500,00	500,00	vlastní
30 96.4	Demontáž hydrantu m.č.1.04	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
31 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.č.1.04:0,8*1,97*2 m.č.1.04:0,9*1,97*1 m.č.1.17:0,9*1,97*1 m.č.1.18:0,7*1,97*1 m.č.1.18:0,5*1,97*1 m.č.1.19:0,7*1,97*1 m.č.1.20:0,8*1,97*2 m.č.1.21:0,8*1,97*2	m2	16,87 3,15 1,77 1,77 1,38 1,12 1,38 3,15 3,15	120,00	2 024,40	RTS_II/2023
32 962031124R00	Bourání přístěk z cihel pálených tl.100 mm m.č.1.17:0,98*0,4 m.č.1.18: (1,74+1,25)*3,35-0,7*2,05+0,93*2,45-0,8*2,05 m.č.1.19:0,45*2,45+0,8*0,4 m.č.1.20:1,08*2,06	m2	19,40 0,39 15,37 1,42 2,22	300,00	5 820,00	RTS_II/2023
33 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m.č.1.04:0,75*1 m.č.1.18:1,37*1	m3	2,12 0,75 1,37	900,00	1 908,00	RTS_II/2023
34 965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové 1.NP:29,16+1,29+2,25 sokly:0,1*37,6	m2	56,79 32,70 3,76	200,00	11 358,00	RTS_II/2023
35 965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č.1.04:54,88*1 sokly:0,1*25,28*1 m.č.1.17:2,68*1 m.č.1.18:3,34*1 m.č.1.19:1,45*1	m2	64,88 54,88 2,53 2,68 3,34 1,45	200,00	12 976,00	RTS_II/2023
36 967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m.č.1.04:0,8*(2,08*2) m.č.1.17:0,1*(2,45*2+0,96) m.č.1.18:0,15*(2,45*2+0,93)+0,15*(3,35*3+2,99) m.č.1.19:0,1*(2,45*2+1,25)	m2	6,66 2,50 0,59 2,83 0,74	120,00	799,20	RTS_II/2023
37 776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m.č.1.20:14,34 m.č.1.21:9,80	m2	24,14 14,34 9,80	100,00	2 414,00	RTS_II/2023
38 96.6	Přebroušení podkladu podlahy po sejmutí krytiny, odstranění lepidel, odmaštění, vysátí m.č.1.20:14,34 m.č.1.21:9,80	m2	24,14 14,34 9,80	150,00	3 621,00	vlastní
39 96.7	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profesí 1*1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
40 974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese: 5*1	m	5,00 5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
41 974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese: 2*1	m	2,00 2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023
42 970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 1NP:0,5*2 1PP:0,5*2	m	2,00 1,00 1,00	2 525,00	5 050,00	RTS_II/2023
43 970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0,5*2	m	1,00 1,00	2 810,00	2 810,00	RTS_II/2023
44 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 9,66*1	t	9,66 9,66	100,00	966,00	RTS_II/2023
45 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 9,66*1	t	9,66 9,66	20,00	193,20	RTS_II/2023
46 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 9,66*1	t	9,66 9,66	280,00	2 704,80	RTS_II/2023
47 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9,66*10	t	96,60 96,60	10,00	966,00	RTS_II/2023
48 979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107) 9,66*1	t	9,66 9,66	800,00	5 796,00	RTS_II/2023
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 128,00	
49 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 5,64*1	t	5,64 5,64	200,00	1 128,00	RTS_II/2023
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				914 289,25	

50	T/1L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 900/2070 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 630, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
51	T/2L	Oprava dřevěných jednokřídlých plných dveří 900/2070 vč. kazetové obložky do zdiva tl. 630 a prahu, bílé, otečení otevírání, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	40 000,00	40 000,00	vlastní
52	T/3L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 900/2070 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, horní panely zasílené fix, mléčné, kazetová obložka do zdiva tl. 630, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
53	T/4L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 900/2070 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, horní panely zasílené fix, mléčné, kazetová obložka do zdiva tl. 630, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
54	T/14A	Stěna dřevěná 6950/2650/100 s dveřmi 2*800/2100, 1*800/2050, dvířka 1*650/650, 1*300/750 HPL A2, 25mm, bílá, kování nerez, el. zámkový, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	269 000,00	269 000,00	vlastní
55	T/14B	Stěna dřevěná 4150/2700/100, dvířka 1*1400/2100, 1*300/750, 1*230/170, HPL A2, 25mm, bílá, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	186 000,00	186 000,00	vlastní
56	T/18L	Oprava dřevěných jednokřídlých plných dveří 900/2070 vč. kazetové obložky do zdiva tl. 630 a doplnění prahu, bílé, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	40 000,00	40 000,00	vlastní
57	T/40L	Vnitřní dveře 800/2100, plně, lak RAL 7022 matný, bezlca, rámová zárubeň, lisení, kování, kotvy, doplňky, D+M	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
58	T/50	luchyňská linka 4200 / 800 / 900, 3 x skříňka (a 3 zásuvky), 1 skříňka pod dřež (výsuv na odpadkový koš), 1 x skříňka (výsuv přístroje + dvířka 2 křídla + 1 x police), 1 x skříňka (dvířka 2 křídla + 2 x police), 1 x skříňka (dvířka 1 křídlo + 2 x police); stavitelné nohy a krycí deska soklová povrch nerez, dvířka RAL 7022; pracovní deska šedá (pepř+sůl) vč. lžty k obkladu; dřež nerezová s odkapávačem, 1 x baterie páková	kus	1,00	72 800,00	72 800,00	vlastní
59	T/52P	Oprava dřevěných jednokřídlých plných dveří 800/2550 vč. kazetové obložky do zdiva tl. 630 a doplnění prahu, bílé, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	40 000,00	40 000,00	vlastní
60	T/53P	Oprava dřevěných dvojitých dvoukřídlých plných dveří 1250/2500 vč. kazetové obložky do zdiva tl. 630 a doplnění prahu, bílé, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
61	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				428 495,60	
62	Z/1	Mosazný terč kruhový D=60mm, tl. 5mm, zafrézovaný, do schodišťového stupně, kotvení, doplňky, D+M	kus	16,00	600,00	9 600,00	vlastní
63	Z/7	Kryt topení čelo 1850/780+horní deska 1850/150, rám jaeckel 30/30, výplň přesovina 30/1,5, náter tm, okrová, vč. lavice 1850/450, ocelová kostra, dřevěný sedák HPL A2, 25mm, bílá, D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
64	Z/11L	Dveře dvojkřídla na únikové cestě 1486/2036, prosklené EI 30 DP3+C2, rám ocelový, bezp. sklo, grafika, doplňky, D+M	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	vlastní
65	Z/15	Lavice 1200/450, v=850, ocelová kostra, dřevěný sedák, HPL A2, 25mm, bílá, D+M	kus	2,00	10 000,00	20 000,00	vlastní
66	Z/18	Sanitární přička z kompaktních desek HPL RAL 7022, 13mm, hliníkové profily komadit RAL 7022, výška 2000 + 150 stojka nerez, 3" dveře 600/2000 (150), kování nerez, wc zámkový, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní
67	Z/25	Dveře posuvné 1930/2550, celoprosklené, 2-křídla, 1" fix, rám, pohon, bezp. sklo, grafika, doplňky, D+M	kus	1,00	160 000,00	160 000,00	vlastní
68	O/1	Požární hydrant 650/650/250 pro zástavbu do zdiva, ČSN EN 671-1 typ D (DN 25), hadice 30 m, průměr výstřikové hubice 10 mm, šlítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
69	O/2	Práškový přenosný hasicí přístroj 34A, 183B šlítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00	600,00	1 200,00	vlastní
70	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
71	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				347 949,67	
72	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační náter m.č. 1.04:31,95*1 m.č. 1.17:2,60*1 m.č. 1.18:4,69*1 m.č. 1.20:13,07*1 m.č. 1.21:9,46*1	m2	61,77 31,95 2,60 4,69 13,07 9,46	41,00	2 532,57	RTS_II/2023
73	771575105R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm m.č. 1.04:31,95*1	m2	31,95 31,95	600,00	19 170,00	RTS_II/2023
74	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.17:2,60*1 m.č. 1.18:4,69*1 m.č. 1.20:13,07*1 m.č. 1.21:9,46*1	m2	29,82 2,60 4,69 13,07 9,46	700,00	20 874,00	RTS_II/2023
75	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošná, keram. dlažba m.č. 1.04:31,95*1 m.č. 1.17:2,60*1 m.č. 1.18:4,69*1 m.č. 1.20:13,07*1 m.č. 1.21:9,46*1	m2	61,77 31,95 2,60 4,69 13,07 9,46	20,00	1 235,40	RTS_II/2023
76	771579790R0X	Příplatek za skládání z omam. keram. dlažby m.č. 1.04:31,95*1	m2	31,95 31,95	50,00	1 597,50	vlastní
77	771.1	Dlažba keramická, ornamentální, 1 druh, do vel. 15x15cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.04:1,58*20,22 Konec provozního součtu 31,95*1,1	m2	35,15 31,95 31,95	7 500,00	263 625,00	vlastní
78	771.2	Dlažba keramická 60x120cm, rektifikovaná, stínutá, malná R10, terazzo světlé Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.17:2,60*1	m2	32,80 2,60	1 000,00	32 800,00	vlastní

		m.č. 1.18.4,68*1		4,89			
		m.č. 1.20.13,07*1		13,07			
		m.č. 1.21.9,46*1		9,46			
		Konec provozního součtu					
		29,82*1,1		32,80			
79	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023
Díl: 773		Podlahy teracové				157 613,45	
80	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	28,17	45,00	1 267,65	RTS_II/2023
		m.č. 1.04.24,13*1		24,13			
		sokly:0,16*25,28		4,04			
81	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm	m2	24,13	4 100,00	98 933,00	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		m.č. 1.04.24,13*1		24,13			
82	773423200R00	Sokliky z barev.teraca,rovné s požištěm do 16 cm	m	25,28	1 900,00	48 032,00	RTS_II/2023
		m.č. 1.04:					
		sokly:1*25,28		25,28			
83	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023
Díl: 781		Obklady keramické				86 217,10	
84	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	40,07	45,00	1 803,15	RTS_II/2023
		m.č. 1.17.6,84*1		6,84			
		parapety:0,24*1		0,24			
		m.č. 1.18.10,89*1		10,89			
		parapety:0,44*1		0,24			
		m.č. 1.20.2,46*1		2,46			
		parapety:0,28*1		0,28			
		m.č. 1.21.18,69*1		18,69			
		parapety:0,43*1		0,43			
85	781475127R0X	Obklad vlnití stěn keramický, do tmele,60x120 cm	m2	40,07	600,00	24 042,00	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		keramický obklad:					
		m.č. 1.17.6,84*1		6,84			
		parapety:0,24*1		0,24			
		m.č. 1.18.10,89*1		10,89			
		parapety:0,44*1		0,24			
		m.č. 1.20.2,46*1		2,46			
		parapety:0,28*1		0,28			
		m.č. 1.21.18,69*1		18,69			
		parapety:0,43*1		0,43			
86	781491001R00	Montáž listů k obkladům, vč. dodávky listů AL	m	34,00	100,00	3 400,00	RTS_II/2023
87	781479705R00	Příp.Lza spárovací hmotu - plošné	m2	40,07	20,00	801,40	RTS_II/2023
		keramický obklad:					
		m.č. 1.17.6,84*1		6,84			
		parapety:0,24*1		0,24			
		m.č. 1.18.10,89*1		10,89			
		parapety:0,44*1		0,24			
		m.č. 1.20.2,46*1		2,46			
		parapety:0,28*1		0,28			
		m.č. 1.21.18,69*1		18,69			
		parapety:0,43*1		0,43			
88	781.1	Obklad keramický, 60x120cm, rektifikovaný, slinutý, matný, terazzo světlý	m2	44,08	1 200,00	52 896,00	vlastní
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		keramický obklad:					
		Začátek provozního součtu					
		m.č. 1.17.6,84*1		6,84			
		parapety:0,24*1		0,24			
		m.č. 1.18.10,89*1		10,89			
		parapety:0,44*1		0,24			
		m.č. 1.20.2,46*1		2,46			
		parapety:0,28*1		0,28			
		m.č. 1.21.18,69*1		18,69			
		parapety:0,43*1		0,43			
		Konec provozního součtu					
		40,07*1,1		44,08			
89	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	829,00	3 274,55	RTS_II/2023
Díl: 784		Malby				52 175,40	
90	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	358,76	45,00	16 144,20	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		Dvoubarevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - strop					
		vícebarevná výmalba - m.č. 1.04.73,79*1		73,79			
		Dvoubarevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - stěny					
		vícebarevná výmalba -m.č. 1.04.144,57*1		144,57			
		malby bílé stěny - m.č. 0.01.1.17.1.18.1.20.1.21.2.37+8,41+8,16+39,71+23,42		82,07			
		malby bílé strop - m.č. 1.17.1.18.1.20.1.21.2.84+5,13+13,78+9,89		31,64			
		SDK - m.č.1.17.1.18.1.20.1.21.3.44+7,39+3,84+2,82+9,20		26,69			
91	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	140,40	70,00	9 828,00	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		malby bílé - m.č. 0.01.1.17.1.18.1.20.1.21.2.37+8,41+8,16+39,71+23,42		82,07			
		malby bílé strop - m.č. 1.17.1.18.1.20.1.21.2.84+5,13+13,78+9,89		31,64			
		SDK - m.č.1.17.1.18.1.20.1.21.3.44+7,39+3,84+2,82+9,20		26,69			
92	784.1	Dvoubarevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - strop	m2	73,79	120,00	8 854,80	vlastní
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		m.č. 1.04.73,79*1		73,79			
93	784.2	Dvoubarevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - stěny	m2	144,57	120,00	17 348,40	vlastní

Průběh realizace		Provedení dle specifikace v D.3 Kvalita standardu III		m.č. 1.04:144.57 ¹	
DR	VN	Verze dle náležitosti		144.57	
94	005121010R	Výbory pro řízení stavebního	kus	1,00	1 000,00
95	005121020R	Provoz zařízení stavebního	kus	1,00	1 000,00
96	005121030R	Odstavení zařízení stavebního	kus	1,00	500,00
97	005281020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00
98	005124010R	Koordinace činnosti	kus	1,00	150 000,00
99	005122010R	Provoz obchodní	kus	1,00	500,00
100	005241010R	Dokumentace stavebního provedení	kus	1,00	500,00

Číslo 2 352 997,52

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa B SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Zdravotně technické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				7 771,50	
1	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	t	0,01	50,00	0,50	Vlastní
2	631433001	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové 22/20 mm, včetně montáže TUV: 20x3,4i	m	9,00	120,00	1 080,00	Vlastní
3	631433202	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové folie 28/30 mm, včetně montáže TUV: 25x4,2i	m	6,00	140,00	840,00	Vlastní
4	722182014R002	Montáž izolač. skruží na potrubí přímé do DN 40, páska 9,0+6,0+9,5+11,5+3,5	m	39,50	50,00	1 975,00	Vlastní
5	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 20x3,4i	m	9,50	140,00	1 330,00	Vlastní
6	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 25x4,2i	m	11,50	160,00	1 840,00	Vlastní
7	283771153R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK OCEL: DN32	m	3,50	180,00	630,00	Vlastní
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	1,00	76,00	76,00	Vlastní
Díl:	720	Zdravotnická instalace				110 400,10	
725		Zařizovací předměty				102 300,10	
9	725119205R00	*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Klozetové mísy montáž závěsná	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
10	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém WC : 3 VL : 1	kus	4,00	500,00	2 000,00	Vlastní
11	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky. U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
12	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž jednoduchého	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
13	725339101R00	Montáž výlevky závěsné, bez nádrže a armatur	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
14	725829202R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné VL : 1	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní
15	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové U : 3	kus	3,00	200,00	600,00	Vlastní
16	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00	300,00	2 400,00	Vlastní
17	72502	8 Osilkonování zařizovacích předmětů U : 2 D : 1 VL : 1 WC : 4	kus	8,00	200,00	1 600,00	Vlastní
18	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	4,00	500,00	2 000,00	Vlastní
19	286967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	4,00	6 000,00	24 000,00	Vlastní
20	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	Vlastní
21	55110052R	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10; l = 600 mm U : 2*2 D : 2*1	kus	6,00	1 000,00	6 000,00	Vlastní
22	55110063R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 600 mm WC : 4	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	Vlastní
23	55141111R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 1/2"	kus	4,00	250,00	1 000,00	Vlastní
24	55141112R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 3/8"	kus	6,00	250,00	1 500,00	Vlastní

25	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	Vlastní
		U : 2		2,00			
		D : 1		1,00			
26	55145415R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; ovládání pákové; povrch chrom; 200 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	Vlastní
		VL : 1		1,00			
27	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	2,00	800,00	1 600,00	Vlastní
		U : 2		2,00			
28	55161605R	sifon dřezový; plast; DN 50; průtok 49,0 l/min; vývod pro pračku	kus	1,00	800,00	800,00	Vlastní
29	55161675R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	4,00	600,00	2 400,00	Vlastní
30	64217429R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílé; uchycení šrouby	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	Vlastní
31	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboká; bílá	kus	4,00	4 500,00	18 000,00	Vlastní
32	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mířička plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	Vlastní
33	64281216R	dřez jednoduchý; nerez; š = 500 mm; hl. 400 mm; 220 mm; obdélníkový; bílý; montáž na podpěry, na desku; s přepadem	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	Vlastní
34	725.1	Připojení na stávající rozvody	kus	0,00	1 000,00	0,00	Vlastní
35	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00	0,10	0,10	RTS_II/2023
	VN	Vedlejší náklady				8 100,00	
36	496312	Stavební přímoci (drobné zapravení omítek apod.)	hod	8,00	300,00	2 400,00	Vlastní
37	R_3049927T00	Zpracování Technologických postupů	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
38	R_3049928T00	Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
39	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní
40	R_3049933T00	Pravidelný úklid pracoviště vč. závěrečného úklidu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní
41	VN19	Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli, v případě kolize	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
42	VN23	Ekologická likvidace odpadů	kus	1,00	400,00	400,00	Vlastní
43	904 R01	Hsz-zkoušky v rámci montáž. prací, Komplexní vyzkoušení	hod	8,00	300,00	2 400,00	Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 981,60	
44	892571111R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, připojovací potrubí : 3,5+2,5+1,5+5,0 odpadní potrubí : 0 svodné potrubí : 6,5+3,0+9,0	m	31,00	10,00	310,00	Vlastní
45	721176102R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,50	320,00	1 120,00	Vlastní
46	721176103R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50	350,00	875,00	Vlastní
47	721176114R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	1,50	420,00	630,00	Vlastní
48	721176115R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Potrubí z plastových trub vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	5,00	610,00	3 050,00	Vlastní
49	721176134R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	6,50	510,00	3 315,00	Vlastní
50	721176232R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	3,00	610,00	1 830,00	Vlastní
51	721176223R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	9,00	650	5 850,00	Vlastní
52	998721201R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00	1,60	1,60	Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 271,23	
53	722130234R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	3,50	320,00	1 120,00	Vlastní
54	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,50	310,00	5 735,00	Vlastní

B

55	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	17,50	320,00	5 600,00	Vlastní
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 3,5+18,5+17,5	m	39,50	10,00	395,00	Vlastní
57	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	14,00	70,00	980,00	Vlastní
		RV20 : 4		4,00			
		PV20 : 8		8,00			
		KK20 : 2		2,00			
58	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	5,00	70,00	350,00	Vlastní
		KKV25 : 5		5,00			
59	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 3,5+18,5+17,5	m	39,50	20,00	790,00	Vlastní
60	55113532001R	kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 1 "; ovládání páčka, DN 25	kus	2,00	320,00	640,00	Vlastní
61	5513805111	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20	kus	2,00	350,00	700,00	Vlastní
62	5513805112	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25	kus	3,00	320,00	960,00	Vlastní
63	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovné do 50 m	%	1,00	1,23	1,23	Vlastní

Celkem

152 424,43

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa B SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				343 700,00	
	M21.1	Elektroinstalace				306 700,00	
		*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
1	7431	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
2	34571051	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	50,00	14,00	700,00	vlastní
3	7432	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
4	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	136,00	32,00	4 352,00	vlastní
5	7433	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	34,00	150,00	5 100,00	vlastní
6	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řízení 1-jednopolových	kus	10,00	115,00	1 150,00	vlastní
7	3401	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	10,00	250,00	2 500,00	vlastní
8	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,00	125,00	1 000,00	vlastní
9	3402	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	8,00	280,00	2 240,00	vlastní
10	748123211	Montáž svítidla LED se zapojením vodičů	kus	19,00	350,00	6 650,00	vlastní
11	3403	Svítidlo B.1 - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle	kus	5,00	8 410,00	42 050,00	vlastní
12	3404	Svítidlo B.1-N - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním a nouzovou funkcí (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle, nouzový modul + akumulátor - zásek min. 60min	kus	5,00	10 990,00	54 950,00	vlastní
13	3405	Svítidlo E.1 - Svítidlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 110 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 13W, 3000K, 925lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled	kus	3,00	562,00	1 686,00	vlastní
14	3406	Svítidlo E.2 - Svítidlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled	kus	4,00	1 100,00	4 400,00	vlastní
15	3407	Svítidlo E.2-N - Svítidlo s nouzovou funkcí vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled nouzový modul + akumulátor - obojí uložené nad podhledem, zásek min. 60min	kus	1,00	2 650,00	2 650,00	vlastní
16	3408	Svítidlo F.1 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 2*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 2*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*3m koncová zásepka hliníkového profilu, šedý plast - 6ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 136mm, IP6 LED driver bude uložený nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	6 150,00	6 150,00	vlastní

17	3409	Svítlidlo F.6 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 2*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 2*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 2*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 2*3m koncová zálepka hliníkového profilu, šedý plast - 8ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 136mm, IP65 LED driver bude uložen nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	7 950,00	7 950,00	vlastní
18	3410	poplatek za recyklaci svítidla	kus	21,00	7,00	147,00	vlastní
19	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
20	7439	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
21	3484	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální vlny 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
22	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
23	3411	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
24	7434	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
25	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
26	3412	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
27	3413	Čtečka čípková nástěnná bezkontaktní vč. řídicího členu	kus	10,00	10 680,00	106 800,00	vlastní
28	7436	Montáž čtečky	kus	10,00	2 500,00	25 000,00	vlastní
29	3414	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chrániček	m	85,00	35,00	2 975,00	vlastní
30	7437	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	85,00	55,00	4 675,00	vlastní
31	3415	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
32	7438	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
33	3416	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	20,00	35,00	700,00	vlastní
34	7439	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
M21.2		Ostatní náklady				37 000,00	
35	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměřené části E.ON Distribuce a.s.. Demontáž stávající jímací soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
36	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
37	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
38	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
39	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
40	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
41	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
42	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
43	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
44	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
45	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
46	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

343 700,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa C SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přídružené práce				26 422,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásy apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprašné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,25*2,55*2*2 3,58*4,1*2	m2	42,11 12,75 29,36	200,00	8 422,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				41 801,56	
5	317168130R00	Překlad keram. 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm , pro orientované uložení P3, m.č.1.24	kus	2,00	1 066,00	2 132,00	RTS_II/2023
6	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm, pro orientované uložení P2, m.č.1.24	kus	6,00	600,00	3 600,00	RTS_II/2023
7	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 (5*2,3*22,4*0,001)*1; nosníky(A) (1*0,95*12,9*0,001)*1; nosníky(B)	t	0,27 0,26 0,01	8 000,00	2 160,00	RTS_II/2023
8	3.01	Dodatečné osazení válcovaných nosníků - vysekání kapes a zřízení bednění 5*2,3; nosníky 200 1*0,95; nosníky 140	m	12,45 11,50 0,95	500,00	6 225,00	vlastní
9	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na tenkovrstvou maltu m.č. 1.23: 0,36*1 m.č. 1.24: 0,21*1 m.č. 1.31: 12,27*1	m2	12,84 0,36 0,21 12,27	1 066,00	13 687,44	RTS_II/2023
10	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m.č. 1.31: 4,13+1,98*1	m	6,11 6,11	100,00	611,00	RTS_II/2023
11	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m.č. 1.24: 2,09*1	m3	2,09 2,09	6 000,00	12 540,00	RTS_II/2023
12	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduché š. do 200 mm m.č. 1.31: 3,30*1	m	3,30 3,30	160,00	528,00	RTS_II/2023
13	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm m.č. 1.31: 3,30*1	m	3,30 3,30	96,40	318,12	RTS_II/2023
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				9 209,52	
14	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1.31: 4,64*1 m.č. 1.32: 2,42*1	m2	7,06 4,64 2,42	1 072,00	7 568,32	RTS_II/2023
15	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m.č. 1.31: 4,64*1 m.č. 1.32: 2,42*1	m2	7,06 4,64 2,42	20,00	141,20	RTS_II/2023
16	311.1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600/600, AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámečky, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1+1	kus	2,00 2,00	600,00	1 200,00	vlastní
17	311.2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 200/200, AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámečky, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
Díl:	34	Stěny a příčky				7 542,00	
18	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm m.č. 1.31: 2,70*1 m.č. 1.32: 1,49*1	m2	4,19 2,70 1,49	1 800,00	7 542,00	RTS_II/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				36 187,50	
19	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo: m.č. 1.23: 0,36*1 m.č. 1.24: 4,13*1 m.č. 1.26: 3,92*1 m.č. 1.31: 16,65*1 m.č. 1.32: 14,24*1 lokální opravy: 5*1	m2	44,30 0,36 4,13 3,92 16,65 14,24 5,00	45,00	1 993,50	RTS_II/2023
20	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	4,40	45,00	198,00	RTS_II/2023

B

		nová nadpraží					
		m.č. 1.31: 0,71*1		0,70			
		m.č. 1.32: 0,7*1		0,70			
		lokální opravy:3*1		3,00			
21	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	44,30	650,00	28 795,00	RTS_II/2023
		nové zdivo:					
		m.č. 1.23: 0,36*1		0,36			
		m.č. 1.24: 4,13*1		4,13			
		m.č. 1.26:3,92*1		3,92			
		m.č. 1.31: 16,65*1		16,65			
		m.č. 1.32: 14,24*1		14,24			
		lokální opravy:5*1		5,00			
22	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	3,00	743,00	2 229,00	RTS_II/2023
		nová nadpraží					
		m.č. 1.31: 0,71*1		0,70			
		m.č. 1.32: 0,7*1		0,70			
		lokální opravy:3*1		3,00			
23	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	44,30	20,00	886,00	RTS_II/2023
		nové zdivo:					
		m.č. 1.23: 0,36*1		0,36			
		m.č. 1.24: 4,13*1		4,13			
		m.č. 1.26:3,92*1		3,92			
		m.č. 1.31: 16,65*1		16,65			
		m.č. 1.32: 14,24*1		14,24			
		lokální opravy:5*1		5,00			
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	15,32	50,00	766,00	RTS_II/2023
		15,32*1		15,32			
25	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023
		po profesích:6*1		6,00			
26	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS	m	3,00	220,00	660,00	RTS_II/2023
		po profesích:3*1		3,00			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				38 825,00	
27	63.1	Vyčištění stávajících podlah	m2	32,36	800,00	25 888,00	vlastní
		mramorové stupně schodiště:					
		m.č. 1.25-schody:32,36*1		32,36			
28	63.2	Impregnace stávajících podlahových krytin	m2	32,36	200,00	6 472,00	vlastní
		mramorové stupně schodiště:					
		m.č. 1.25-schody:32,36*1		32,36			
29	63.3	Vyčištění stávajících podlah	m2	8,73	300,00	2 619,00	vlastní
		lité terazzo:					
		m.č. 1.23-schody:5,31*1		5,31			
		m.č. 1.25-schody:3,42*1		3,42			
30	63.4	Impregnace stávajících podlahových krytin	m2	8,73	200,00	1 746,00	vlastní
		lité terazzo:					
		m.č. 1.23-schody:5,31*1		5,31			
		m.č. 1.25-schody:3,42*1		3,42			
31	63.5	Zapravení spar terazza na mezipodestě	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	vlastní
		1*1		1,00			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 419,00	
32	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	88,38	50,00	4 419,00	RTS_II/2023
		dotčené plochy:(54,88+13,5)*1		68,38			
		okolní plochy:20*1		20,00			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				11 032,15	
33	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	105,13	55,00	5 782,15	RTS_II/2023
		dotčené plochy:(54,88+2,80+4,69+13,5+9,46)*1		85,13			
		okolní plochy:20*1		20,00			
34	95.1	Stavební přípomoc pro profese,zapravování, začíšťování,úpravy	hod	15,00	350,00	5 250,00	vlastní
		5+10		15,00			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 276,20	
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	150,00	1 200,00	RTS_II/2023
		1.NP:8*1		8,00			
36	96.1	Demontáž schodišťové plošiny	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
		m.č.1.23,1.24		1,00			
37	96.2	Demontáž hydrantu	kus	2,00	300,00	600,00	vlastní
		m.č.1.23		1,00			
		m.č.1.24		1,00			
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,41	500,00	5 705,00	RTS_II/2023
		m.č.002:0,9*1,97*1		1,77			
		m.č.1.24:0,8*1,97*2		3,15			
		m.č.1.24:0,9*1,97*1		1,77			
		m.č.1.31:0,6*1,97*2		2,36			
		m.č.1.32:0,6*1,97*2		2,36			
39	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených tl.100 mm	m2	5,77	300,00	1 731,00	RTS_II/2023
		m.č.1.31:1,02*1		1,02			
		m.č.1.32:4,75*1		4,75			
40	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,44	200,00	288,00	RTS_II/2023
		m.č.1.24:0,2*(0,65*4)		0,52			

41	962032231R00	m.č.1.32:0,18*(3,64+1,49) Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m.č.1.26:0,62*1 m.č.1.24:0,09*1 m.č.1.32:3,93*1	m3	0,92 4,64 0,62 0,09 3,93	900,00	4 176,00	RTS_II/2023
42	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové 1.NP:16,70+9,73 sokly:0,1*20,67	m2	34,77 32,70 2,07	200,00	6 954,00	RTS_II/2023
43	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č.1.23:5,57*1 sokly:0,1*9,23*1 m.č.1.25: 0,1*22,00*1 m.č.1.31:3,33*1 m.č.1.32:4,94*1	m2	16,96 5,57 0,92 2,20 3,33 4,94	200,00	3 392,00	RTS_II/2023
44	96.3	Odkopání rozvodů a zřízení IS a profesí 1*1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
45	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese:5*1	m	5,00 5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
46	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese:2*1	m	2,00 2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023
47	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 1NP:0,5*2 1PP:0,5*2	m	2,00 1,00 1,00	2 525,00	5 050,00	RTS_II/2023
48	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0,5*2	m	1,00 1,00	2 810,00	2 810,00	RTS_II/2023
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 13,81*1	t	13,81 13,81	100,00	1 381,00	RTS_II/2023
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 13,81*1	t	13,81 13,81	20,00	276,20	RTS_II/2023
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 13,81*1	t	13,81 13,81	200,00	2 762,00	RTS_II/2023
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 13,81*10	t	138,10 138,10	10,00	1 381,00	RTS_II/2023
53	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % přiměsí (skup.170107) 13,81*1	t	13,81 13,81	600,00	8 286,00	RTS_II/2023
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 290,00	
54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 6,45*1	t	6,45 6,45	200,00	1 290,00	RTS_II/2023
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				460 622,25	
55	T/8L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 900/2060 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plné kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 500, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
56	T/9L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 900/2060 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plné kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 180, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
57	T/10A	Stěna dřevěná 2570/2210/100 s dveřmi 2*800/2100, HPL A2, 25mm, šedá,kování nerez,el.zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	50 300,00	50 300,00	vlastní
58	T/10B	Stěna dřevěná 2380/1810/100, dvířka 1*900/950,1*650/650, HPL A2, 25mm, bílá,doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	66 700,00	66 700,00	vlastní
59	T/10C	Stěna dřevěná 930/2210/100, dvířka 1*300/780,1*300/780, nika radiátor, HPL A2, 25mm, bílá,doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	66 700,00	66 700,00	vlastní
60	T/11L	Vstupní dveře 800/1970,dřevo+AL,dýha dub tm.,prosklené dvojsklo čiré bezp. bezfalc.,rámová zárubeň,kování nerez,el.zámek,kotvy,D+M	kus	1,00	105 000,00	105 000,00	vlastní
61	T/12L	Vnitřní dveře 900/1970,plné,s prahem,lak šedý, bezfalc.,rámová zárubeň do zdiva tl.100,kování nerez,el.zámek,kotvy,doplňky,D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
62	T/7, T/19	Nový elektrozámek do restaurovaných dveří, D+M	kus	2,00	12 000,00	24 000,00	vlastní
63	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	4 527,00	7 922,25	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				266 245,60	
64	Z/1	Mosazný terč kruhový D=80mm,tl. 5mm.zafrézovaný, do schodišťového stupně,kotvení,doplňky,D+M	kus	8,00	500,00	4 000,00	vlastní
65	Z/2	Vnitřní čistící rohož,1540/1550mm,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
66	Z/5	Mosazný držák koberce - mosazná tyč + koncovky dl. 0,9 m, průměr 15 mm	kus	32,00	1 300,00	41 600,00	vlastní
67	Z/6	Mosazný držák tyče - vlepeno do podstupnice	kus	35,00	850,00	29 750,00	vlastní
68	Z/10	Kryt topení čelo 845/800, rám jaeckel 30/30, výplň pásovina 30/1,5, nátěr šedá, D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
69	Z/16	Lavice 1200/450, v=850, ocelová kostra, dřevěný sedák, HPL A2, 25mm, bílá,D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
70	Z/19	Sanitární příčka z kompaktních desek HPL RAL 7022,13mm,hliníkové profily komaxit RAL 7022,výška 2000 + 150 stojka nerez,2* dveře 600/2000 (150), kování nerez,wc zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
71	Z/20	Sanitární příčka z kompaktních desek HPL RAL 7022,13mm,hliníkové profily komaxit RAL 7022,výška 2000 + 150 stojka nerez,1* dveře 600/2000 (150), kování nerez,wc zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
72	O/1	Požární hydrant 650/650/250 pro zástavbu do zdiva, ČSN EN 671-1 typ D (DN 25), hadice 30 m, průměr výstřikové hubice 10 mm, štítek,kotvení,doplňky,D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
73	O/2	Práškový přenosný hasicí přístroj 34A, 183B štítek,kotvení,doplňky,D+M	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní

B

74	O/3A	Zpětná montáž schodišťové plošiny	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
75	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
76	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				158 663,22	
77	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m.č. 1.23:1,58*1,58 m.č. 1.24:1,58*8,06 m.č.1.25: sokl: 0,08*22,00*1 m.č. 1.31:5,50*1 m.č. 1.32:3,33*1	m2	25,82 2,50 12,73 1,76 5,50 3,33	41,00	1 058,62	RTS_II/2023
78	771575105R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.23:1,58*1,58 m.č. 1.24:1,58*8,06 m.č.1.25: sokl: 0,08*22,00*1	m2	16,99 2,50 12,73 1,76	600,00	10 194,00	RTS_II/2023
79	771575119R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.31:5,50*1 m.č. 1.32:3,33*1	m2	8,83 5,50 3,33	700,00	6 181,00	RTS_II/2023
80	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba m.č. 1.23:1,58*1,58 m.č. 1.24:1,58*8,06 m.č.1.25: sokl: 0,08*22,00*1 m.č. 1.31:5,50*1 m.č. 1.32:3,33*1	m2	25,82 2,50 12,73 1,76 5,50 3,33	30,00	774,60	RTS_II/2023
81	771579790R0X	Příplatek za skládání z ornem. keram.dlažby m.č. 1.23:1,58*1,58 m.č. 1.24:1,58*8,06 m.č.1.25: sokl: 0,08*22,00*1	m2	16,99 2,50 12,73 1,76	20,00	339,80	vlastní
82	771.1	Dlažba keramická,ornamentální,1 druh, do vel. 15x15cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.23:1,58*1,58 m.č. 1.24:1,58*8,06 Konec provozního součtu 15,23*1,1	m2	16,75 2,50 12,73 16,75	7 000,00	117 250,00	vlastní
83	771.2	Mramorové pásy - sokl m.č.1.25: sokl: 0,08*22,00*1	m2	1,76 1,76	4 000,00	7 040,00	vlastní
84	771.3	Dlažba keramická 60x120cm,rektifikovaná, slinutá, matná R10, terazzo světlá Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.31:5,50*1 m.č. 1.32:3,33*1 Konec provozního součtu 8,83*1,1	m2	9,71 5,50 3,33 9,71	1 000,00	9 710,00	vlastní
85	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023
Díl: 773		Podlahy teracové				137 464,40	
86	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m.č. 1.23:2,07*1 sokly:0,10*9,23 m.č. 1.24:6,14*1 sokly:0,10*9,56 m.č. 1.25:7,34*1 sokly:0,10*14,53	m2	18,88 2,07 0,92 6,14 0,96 7,34 1,45	45,00	849,60	RTS_II/2023
87	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.23:2,07*1 m.č. 1.24:6,14*1 m.č. 1.25:7,34*1	m2	15,55 2,07 6,14 7,34	4 100,00	63 755,00	RTS_II/2023
88	773423200R00	Sokliky z barev.teraca,rovné s požílkem do 16 cm m.č. 1.23: sokly:1*9,23 m.č. 1.24: sokly:1*9,65 m.č. 1.25: sokly:1*14,53	m	33,41 9,23 9,65 14,53	1 900,00	63 479,00	RTS_II/2023
89	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023
Díl: 781		Obklady keramické				44 083,30	
90	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m.č. 1.31:11,11*1 parapety:0,29*1	m2	21,75 11,11 0,29	45,00	978,75	RTS_II/2023

		m.č. 1.32.8,98*1		8,98				
		parapety:0,15*1		0,15				
		m.č. 1.25:						
		parapety:1,22*1		1,22				
91	781475127R0X	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,60x120 cm	m2	21,75	700,00	15 225,00	RTS_II/2023	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!						
		keramický obklad:						
		m.č. 1.31:11,11*1		11,11				
		parapety:0,29*1		0,29				
		m.č. 1.32:8,98*1		8,98				
		parapety:0,15*1		0,15				
		m.č. 1.25:						
		parapety:1,22*1		1,22				
92	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt AL	m	2,40	100,00	240,00	RTS_II/2023	
93	781479705R00	Příp. za spárovací hmotu - plošné	m2	21,75	20,00	435,00	RTS_II/2023	
		keramický obklad:						
		m.č. 1.31:11,11*1		11,11				
		parapety:0,29*1		0,29				
		m.č. 1.32:8,98*1		8,98				
		parapety:0,15*1		0,15				
		m.č. 1.25:						
		parapety:1,22*1		1,22				
94	781.1	Obklad keramický, 60x120cm, rektifikovaný, slinutý, matný, terazzo světlý	m2	23,93	1 000,00	23 930,00	vlastní	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!						
		keramický obklad:						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 1.31:11,11*1		11,11				
		parapety:0,15*1		0,15				
		m.č. 1.32:8,98*1		8,98				
		parapety:0,15*1		0,15				
		m.č. 1.25:						
		parapety:1,22*1		1,22				
		Konec provozního součtu						
		21,75*1,1		23,93				
95	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	829,00	3 274,55	RTS_II/2023	
Díl: 784		Malby				6 720,00		
96	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	56,00	45,00	2 520,00	RTS_II/2023	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!						
		malby bílé - m.č. 1.26,1.31,1.32:3,92+24,85+21,63		50,40				
		malby bílé strop - m.č. 1.31,1.32:0,71+0,7		1,41				
		SDK - m.č.1.31,1.32:2,70+1,49		4,19				
97	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	56,00	75,00	4 200,00	RTS_II/2023	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!						
		malby bílé - m.č. 1.26,1.31,1.32:3,92+24,85+21,63		50,40				
		malby bílé strop - m.č. 1.31,1.32:0,71+0,7		1,41				
		SDK - m.č.1.31,1.32:2,70+1,49		4,19				
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 000,00		
98	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023	
99	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023	
100	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
101	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
102	005124010R	Koordináční činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023	
103	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
104	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	

Celkem

1 453 803,70

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa C SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Zdravotně technické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				5 348,50	
1	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	t	0,01	50,00	0,50	Vlastní
2	631433001	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové 22/20 mm, včetně montáže TUV: 20x3,4l	m	6,50	120,00	780,00	Vlastní
3	631433202	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové folie 28/30 mm, včetně montáže TUV: 25x4,2l	m	5,00	140,00	700,00	Vlastní
4	722182014R002	Montáž izolač. skruží na potrubí přímé do DN 40, páska 6,5+5,0+11,0+5,0+0,5	m	28,00	50,00	1 400,00	Vlastní
5	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 20x3,4l	m	11,00	140,00	1 540,00	Vlastní
6	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 25x4,2l	m	5,00	160,00	800,00	Vlastní
7	283771153R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK OCEL: DN32	m	0,50	180,00	90,00	Vlastní
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	1,00	38,00	38,00	Vlastní
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				90 400,10	
725		Zařizovací předměty				83 600,10	
9	725119205R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
10	725119401R00	Klozetové mísy montáž závěsná	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
		Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém WC : 3	kus	3,00	6 000,00	18 000,00	Vlastní
11	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky. U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
12	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
13	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu 5	kus	5,00	250,00	1 250,00	Vlastní
14	72502	Osilkonování zařizovacích předmětů U : 2 WC : 3	kus	5,00	200,00	1 000,00	Vlastní
15	28896752R	tačítka ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
16	288967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zazdění mokrym procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	3,00	6 000,00	18 000,00	Vlastní
17	55110052R	hadice sanitární k baterií; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10; l = 600 mm U : 2*2	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	Vlastní
18	55110063R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 600 mm WC : 3	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	Vlastní
19	55141111R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 1/2"	kus	3,00	250,00	750,00	Vlastní
20	55141112R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 3/8"	kus	4,00	350,00	1 400,00	Vlastní
21	55145030R	baterie umyvadlové směšovací; stojánkové; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
22	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov U : 2	kus	2,00	800,00	1 600,00	Vlastní
23	55161675R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
24	64217429R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílé; uchycení šrouby	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	Vlastní
25	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	3,00	5 000,00	15 000,00	Vlastní
26	725.1	Připojení na stávající rozvody	kus	0,00	1 000,00	0,00	Vlastní
27	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00	0,10	0,10	RTS_II/2023

VN	Vedlejší náklady					6 900,00	
28 496312	Stavební přímoci (drobné zapravení omítek apod.)	hod	6,00	300,00	1 800,00	Vlastní	
29 R_3049927T00	Zpracování Technologických postupů	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní	
30 R_3049928T00	Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní	
31 R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní	
32 R_3049933T00	Pravidelný úklid pracoviště vč.závěrečného úklidu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní	
33 VN19	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli, v případě kolize	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní	
34 VN23	Ekologická likvidace odpadů	kus	1,00	400,00	400,00	Vlastní	
35 904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Komplexní vyzkoušení	hod	6,00	300,00	1 800,00	Vlastní	
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				1 881,60		
36 892571111R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, přípojovací potrubí : 1,0+2,5 odpadní potrubí : 0 svodné potrubí : 0	m	3,50	10,00	35,00	Vlastní	
37 721176102R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00	320,00	320,00	Vlastní	
38 721176115R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,50	610,00	1 525,00	Vlastní	
39 998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00	1,60	1,60	Vlastní	
Díl: 722	Vnitřní vodovod				12 126,23		
40 722130234R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	0,50	320,00	160,00	Vlastní	
41 722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	17,50	310,00	5 425,00	Vlastní	
42 722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00	320,00	3 200,00	Vlastní	
43 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	28,00	10,00	280,00	Vlastní	
44 734209114R00	17,5+10,0+0,5 Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	9,00	70,00	630,00	Vlastní	
	RV20 : 3 PV20 : 4 KK20 : 2		3,00 4,00 2,00				
45 734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	3,00	70,00	210,00	Vlastní	
	KKV25 : 3		3,00				
46 230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 17,5+10,0+0,5	m	28,00	20,00	560,00	Vlastní	
47 55113532001R	kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 1 "; ovládání páčka, DN 25	kus	2,00	320,00	640,00	Vlastní	
48 5513805111	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20	kus	2,00	350,00	700,00	Vlastní	
49 5513805112	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25	kus	1,00	320,00	320,00	Vlastní	
50 998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00	1,23	1,23	Vlastní	
Celkem					109 756,43		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa C SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				336 172,00	
	M21.1	Elektroinstalace				299 172,00	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
1	7431	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
2	34571051	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	50,00	14,00	700,00	vlastní
3	7432	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
4	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	84,00	32,00	2 688,00	vlastní
5	7433	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	21,00	150,00	3 150,00	vlastní
6	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů fazení 1-jednopolových	kus	5,00	115,00	575,00	vlastní
7	3401	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	5,00	250,00	1 250,00	vlastní
8	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,00	125,00	1 000,00	vlastní
9	3402	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	8,00	280,00	2 240,00	vlastní
10	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	12,00	350,00	4 200,00	vlastní
11	3403	Svítilno A.2-N - Závěsné svítidlo (prstenec) s nouzovou funkcí a přímým / nepřímým vyzařováním hliníková konstrukce Ø 1800 x 80mm (průřez prstence 80 x 80mm) lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň ochrany: IP 20 zdroj LED 160W + 52W, 3000K, 15200lm + 7200lm nestmívatelný LED driver integrovaný ve stropní rozetě integrováný nouzový modul + akumulátor, záskok min. 60m svítidlo je zavěšeno na 4ks lankových závěsů s rektifikací stropní rozeta Ø 160 x 35mm, lakovaný hliník - bílá barva, přívodní kabel s čirou izolací recyklační poplatek - recyklace svítidla	kus	1,00	95 000,00	95 000,00	vlastní
12	3404	Svítilno B.1 - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle	kus	1,00	8 450,00	8 450,00	vlastní
13	3405	Svítilno B.1-N - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním a nouzovou funkcí (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle nouzový modul + akumulátor - záskok min. 60min	kus	2,00	10 980,00	21 960,00	vlastní
14	3406	Svítilno D.6 - Svítidlo s přímým vyzařováním pro přisazenou montáž na stěnu hliníková konstrukce 1150 x 102 x 80 mm lakovaný povrch - bílá barva difuzor z opálového plexiskla stupeň krytí: IP 43 zdroj LED 20W, 3000K, 3500lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle	kus	1,00	4 790,00	4 790,00	vlastní
15	3407	Svítilno E.1 - Svítidlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 110 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 13W, 3000K, 925lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle	kus	3,00	550,00	1 650,00	vlastní
16	3408	Svítilno E.2-N - Svítidlo s nouzovou funkcí vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhledu stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled nouzový modul + akumulátor - obojí uložené nad podhledem, záskok min. 60m	kus	2,00	2 890,00	5 780,00	vlastní

17	3409	Svitidlo F.2 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*3m koncová zásepka hliníkového profilu, šedý plast - 6ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 136mm, IP6 LED driver bude uložený nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	4 970,00	4 970,00	vlastní
18	3410	Svitidlo F.3 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 2*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 2*3m koncová zásepka hliníkového profilu, šedý plast - 8ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 136mm, IP6 LED driver bude uložený nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	7 250,00	7 250,00	vlastní
19	3411	poplatek za recyklaci svítidla	kus	12,00	7,00	84,00	vlastní
20	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
21	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
22	3412	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYL0 průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
23	7434	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
24	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
25	3413	Ostatní potřebné bližší nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
26	3414	Čtečka čipová nástěnná bezkontaktní vč. řídicího čtení	kus	7,00	10 680,00	74 760,00	vlastní
27	7436	Montáž čtečky	kus	7,00	2 500,00	17 500,00	vlastní
28	3415	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chráničů	m	75,00	35,00	2 625,00	vlastní
29	7437	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	75,00	55,00	4 125,00	vlastní
30	3416	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
31	7438	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
32	3417	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	50,00	30,00	1 500,00	vlastní
33	7439	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	50,00	55,00	2 750,00	vlastní
	M21.2	Ostatní náklady				37 000,00	
34	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměřené části E.ON Distribuce a.s.. Demontáž stávající jímací soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
35	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
36	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
37	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
38	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
39	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
40	07	Zajištění dodadů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
41	08	Zajištění nezbytných dodadů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
42	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
43	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
44	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
45	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

336 172,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa C SO 02
R:	UZNATELNÉ NÁKLADY
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				22 260,00	
1	61.1	Sloupky zábradlí schodiště, mechanické čištění, lokální opravy, plastická retuš, impregnace 'Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.25:6,36*1	m2	6,36	3 500,00	22 260,00	vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				164 489,25	
2	T/7L	Restaurování dřevěných dvoukřídlých plných dveří 1250/2060 vč. kazetové obložky, obnova původního řádrování, replika původního kování, staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	83 000,00	83 000,00	vlastní
3	T/19P	Restaurování dřevěných jednokřídlých plných dveří 1000/2060, částečně prosklené vč. kazetové obložky, obnova původního řádrování, replika původního kování, staromosaz, doplňky, detaily	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	vlastní
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl:	784	Malby				2 236 757,00	
5	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x 'Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Malba restaurátorské, přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - strop barevná výmalba - m.č. 1.23,1.24,1.25:9,76+17,05+38,75 Malba restaurátorské, přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - stěny vícebarevná výmalba - m.č. 1.23,1.24,1.25:45,85+39,45+141,00	m2	291,86	450,00	131 337,00	RTS_II/2023
6	784.1	Malba restaurátorské, přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - strop 'Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby barevná výmalba - m.č. 1.23,1.24,1.25:9,76+17,05+38,75	m2	226,30	4 500,00	295 020,00	vlastní
7	784.2	Malba restaurátorské, přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - stěny 'Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby vícebarevná výmalba - m.č. 1.23,1.24,1.25:45,85+39,45+141,00	m2	226,30	8 000,00	1 810 400,00	vlastní

Celkem

2 423 506,25

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa D SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				26 422,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásky apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprašné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,25*2,55*2*2 3,58*4,1*2	m2	42,11 12,75 29,36	200,00	8 422,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 234,24	
5	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 (5*1,3*12,9*0,001)*1; nosníky(C) (1*1,55*15,8*0,001)*1; nosníky(D) (1*1,45*15,8*0,001)*1; nosníky(F)	t	0,12 0,08 0,02 0,02	8 000,00	992,00	RTS_II/2023
6	3.01	Dodatečné osazení válcovaných nosníků - vysekání kapes a zřízení bednění 5*1,3; nosníky 140 1*1,55; nosníky 160 1*1,455; nosníky 160	m	9,50 6,50 1,55 1,45	500,00	4 750,00	vlastní
7	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m.č. 2.21: 0,40*1	m3	0,40	6 000,00	2 400,00	RTS_II/2023
8	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na tenkovrstvou maltu m.č. 2.17: 0,36*1 m.č. 2.20: 10,48*1	m2	10,84 0,36 10,48	1 066,00	11 555,44	RTS_II/2023
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. m.č. 2.20: 4,10*2	m	8,20 8,20	100,00	820,00	RTS_II/2023
10	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m.č. 2.20: 2,56*1	m	2,56 2,56	160,00	409,60	RTS_II/2023
11	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl. 30 mm m.č. 2.20: 2,56*1	m	2,56 2,56	120,00	307,20	RTS_II/2023
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				11 563,08	
12	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2.20: 4,45*1 m.č. 2.21: 5,04*1	m2	9,49 4,45 5,04	1 072,00	10 173,28	RTS_II/2023
13	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m.č. 2.20: 4,45*1 m.č. 2.21: 5,04*1	m2	9,49 4,45 5,04	20,00	189,80	RTS_II/2023
14	311.1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600/600, AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tlačné zámkové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1+1	kus	2,00 2,00	600,00	1 200,00	vlastní
Díl:	34	Stěny a příčky				7 218,00	
15	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.koa, 2x oplášť, tl. 125 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm m.č. 2.20: 2,59*1 m.č. 2.21: 1,42*1	m2	4,01 2,59 1,42	1 800,00	7 218,00	RTS_II/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				26 152,70	
16	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo: m.č. 2.17: 0,36*1 m.č. 2.18: 0,53*1 m.č. 2.20: 10,48*1 m.č. 2.21: 12,98*1 lokální opravy: 5*1	m2	29,35 0,36 0,53 10,48 12,98 5,00	45,00	1 320,75	RTS_II/2023
17	601016193R00	Penetrace hloubková stropů nová nadpraží: m.č. 2.20: 0,75*1 m.č. 2.21: 0,76*1 lokální opravy: 3*1	m2	4,51 0,75 0,76 3,00	45,00	202,95	RTS_II/2023
18	612473182R00	Omrítka vnitř. zdiva ze such. směsi, štuková, strojně nové zdivo: m.č. 2.17: 0,36*1 m.č. 2.18: 0,53*1 m.č. 2.20: 10,48*1	m2	29,35 0,36 0,53 10,48	650,00	19 077,50	RTS_II/2023

19	611473112R00	m.č.2.21: 12,98*1 lokální opravy:5*1 Omitka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně nová nadpraží m.č. 2.20: 0,75*1 m.č. 2.21:0,76*1 lokální opravy:3*1	m2	12,98 5,00 4,51	650,00	2 931,50	RTS_II/2023
20	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn nové zdivo: m.č. 2.17: 0,36*1 m.č. 2.18: 0,53*1 m.č. 2.20:10,48*1 m.č.2.21: 12,98*1 lokální opravy:5*1	m2	0,75 0,76 3,00 29,35	20,00	587,00	RTS_II/2023
21	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 14,26*1	m	14,26	50,00	713,00	RTS_II/2023
22	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích:6*1	m	14,26 6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023
23	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS po profesích:3*1	m	6,00 3,00	220,00	660,00	RTS_II/2023
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 680,00	
24	63.1	Vyčištění stávajících podlah lité terazzo: m.č. 1.2.17-schody:7,80*1	m2	7,80	300,00	2 340,00	vlastní
25	63.2	Impregnace stávajících podlahových krytin lité terazzo: m.č. 1.2.17-schody:7,80*1	m2	7,80 7,80	300,00	2 340,00	vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 529,50	
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m dotčené plochy:(9,18+19,46+5,65+6,30)*1 okolní plochy:10*1	m2	50,59 40,59 10,00	50,00	2 529,50	RTS_II/2023
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				7 779,50	
27	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy:(9,18+19,46+5,65+6,30)*1 okolní plochy:10*1	m2	50,59 40,59 10,00	50,00	2 529,50	RTS_II/2023
28	95.1	Stavební připomoce pro profese,zapravování, začíšťování,úpravy 5+10	hod	15,00 15,00	350,00	5 250,00	vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 497,60	
29	968061125R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, pro další použití,uskladnění,přesun 2.NP:2*1	kus	2,00	150,00	300,00	vlastní
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 2.NP:4*1	kus	2,00 4,00	150,00	600,00	RTS_II/2023
31	96.1	Demontáž schodišťové plošiny m.č.2.17,2.18	kus	4,00 1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
32	96.2	Demontáž kazetové obložky, uskladnění, přesun m.č.2.25	kus	1,00 1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
33	96.3	Demontáž hydrantu m.č.2.17	kus	1,00 1,00	210,00	210,00	vlastní
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.č.2.20:0,6*1,97*2 m.č.2.21:0,6*1,97*2	m2	4,72 2,36 2,36	120,00	566,40	RTS_II/2023
35	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených tl.100 mm m.č.2.20:(0,91+1,54+0,90)*2,1 m.č.2.21:(1,16+1,54+0,90)*2,1	m2	14,60 7,04 7,56	300,00	4 380,00	RTS_II/2023
36	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m.č.2.18:(1,15*0,20*0,9)+(0,3*0,23*0,75) m.č.2.20:0,18*0,23*0,75*1+2,56*4,1*0,15	m3	1,86 0,26 1,80	900,00	1 674,00	RTS_II/2023
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m.č.2.18:(1,15+0,9*2+0,75*2)*0,2 m.č.2.20:0,15*4,1*2 m.č.2.21:0,10*2,25*2	m2	2,57 0,89 1,23 0,45	200,00	514,00	RTS_II/2023
38	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č.2.17:4,05*1 sokly:0,1*9,87*1 m.č.2.20:5,00*1 m.č.2.21:5,90*1	m2	15,94 4,05 0,99 5,00 5,90	300,00	4 782,00	RTS_II/2023
39	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové m.č. 2.18:19,46*1 sokly:0,1*8,68	m2	20,33 19,46 0,87	300,00	6 099,00	RTS_II/2023
40	96.4	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profese 1*1	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
41	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese:5*1	m	1,00 5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
42	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese:2*1	m	5,00 2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023

43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 8,91*1	t	8,91	100,00	891,00	RTS_II/2023
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8,91*1	t	8,91	20,00	178,20	RTS_II/2023
45	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km 8,91*1	t	8,91	200,00	1 782,00	RTS_II/2023
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,91*10	t	89,10	10,00	891,00	RTS_II/2023
47	979999999R00	Poplatek za recyklaci suti do 10 % přiměsí (skup.170107) 8,91*1	t	8,91	600,00	5 346,00	RTS_II/2023
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				964,00	
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 4,82*1	t	4,82	200,00	964,00	RTS_II/2023
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				212 083,00	
49	T/24A	Stěna dřevěná 1200/2720/100 s dveřmi 1*800/2100, HPL A2, 25mm, šedá, kování nerez, el. zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	48 000,00	48 000,00	vlastní
50	T/24B	Stěna dřevěná 1200/2720/100 s dveřmi 1*800/2100, HPL A2, 25mm, šedá, kování nerez, el. zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	59 800,00	59 800,00	vlastní
51	T/25	Stěna dřevěná 1250/2720/100, dveřka 1*1250/780, 1*300/750, HPL A2, 25mm, šedá, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	50 300,00	50 300,00	vlastní
52	T/40A	Výměna skel - 2 spodní tabulky - sklo číré s leptaným vzorem dle horních původních skel	m2	0,95	800,00	760,00	vlastní
53	T/40B	Výměna skel - tabulky - sklo číré s leptaným vzorem dle T/40A, nový elektrozámek, replika původního kování, staromosaz	m2	1,97	800,00	1 576,00	vlastní
54	T/21, T/22, T/23	Nový elektrozámek do restaurovaných dveří, D+M	kus	3,00	16 000,00	48 000,00	vlastní
55	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	2 084,00	3 647,00	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				140 695,60	
56	Z/1	Mosazný terč kruhový D=60mm, tl. 5mm, zafrézovaný, do schodišťového stupně, kotvení, doplňky, D+M	kus	4,00	500,00	2 000,00	vlastní
57	Z/17	Lavice 1600/450, v=850, ocelová kostra, dřevěný sedák, HPL A2, 25mm, bílá, D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
58	Z/21	Sanitární příčka z kompaktních desek HPL RAL 7022, 13mm, hliníkové profily komaxit RAL 7022, výška 2000 + 150 stojka nerez, 2* dveře 600/2000 (150), kování nerez, wc zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní
59	Z/22	Sanitární příčka z kompaktních desek HPL RAL 7022, 13mm, hliníkové profily komaxit RAL 7022, výška část 2000 + 150 stojka nerez, část 2150, 1* dveře 600/2000 (150), kování nerez, wc zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní
60	O/1	Požární hydrant 650/650/250 pro zástavbu do zdiva, ČSN EN 671-1 typ D (DN 25), hadice 30 m, průměr výstřikové hubice 10 mm, štítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
61	O/2	Práškový přenosný hasicí přístroj 34A, 183B štítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
62	O/3B	Zpětná montáž schodišťové plošiny	kus	1,00	400,00	400,00	vlastní
63	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
64	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				162 167,57	
65	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu, penetrační nátěr m.č. 2.17:1,58*1,58 m.č. 2.18:1,58*8,06 m.č. 2.20:5,36*1 m.č. 2.21:5,28*1	m2	25,87 2,50 12,73 5,36 5,28	41,00	1 060,67	RTS_II/2023
66	771575105R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 2.17:1,58*1,58 m.č. 2.18:1,58*8,06	m2	15,23 2,50 12,73	600,00	9 138,00	RTS_II/2023
67	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 2.20:5,36*1 m.č. 2.21:5,28*1	m2	10,64 5,36 5,28	700,00	7 448,00	RTS_II/2023
68	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba m.č. 2.17:1,58*1,58 m.č. 2.18:1,58*8,06 m.č. 2.20:5,36*1 m.č. 2.21:5,28*1	m2	25,87 2,50 12,73 5,36 5,28	30,00	776,10	RTS_II/2023
69	771579790R0X	Příplatek za skládání z omam. keram. dlažby m.č. 2.17:1,58*1,58 m.č. 2.18:1,58*8,06	m2	15,23 2,50 12,73	20,00	304,60	vlastní
70	771.1	Dlažba keramická, ornamentální, 1 druh, do vel. 15x15cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 2.17:1,58*1,58 m.č. 2.18:1,58*8,06 Konec provozního součtu 15,23*1,1	m2	16,75 2,50 12,73 16,75	7 500,00	125 625,00	vlastní
71	771.2	Dlažba keramická 60x120cm, rektifikovaná, silutá, matná R10, terazzo světlá Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 2.20:5,36*1		11,70 5,50	1 000,00	11 700,00	vlastní

B

		m.č. 2.21:5,28*1 Konec provozního součtu 10,64*1,1		3,33				
72	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	11,70 7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023	
Díl: 773		Podlahy teracové				63 831,80		
73	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m.č. 2.17:1,57*1 sokly: 0,10*9,87 m.č. 2,18:5,62*1 sokly: 0,10*8,68	m2	9,05 1,57 0,99 5,62 0,87	20,00	181,00	RTS_II/2023	
74	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 2.17:1,57*1 m.č. 2,18:5,62*1	m2	7,19 1,57 5,62	6 000,00	43 140,00	RTS_II/2023	
75	773423200R00	Sokliky z barev.teraca,rovné s pošťábkem do 16 cm m.č. 2.17: sokly:1*9,87 m.č. 2.18: sokly:1*8,68	m	18,55 9,87 8,68	600,00	11 130,00	RTS_II/2023	
76	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023	
Díl: 781		Obklady keramické				51 649,75		
77	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m.č. 2.20:11,12*1 parapety:0,29*1 m.č. 2.21:13,98*1 parapety:0,29*1	m2	25,68 11,12 0,29 13,98 0,29	45,00	1 155,60	RTS_II/2023	
78	781475127R0X	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,60x120 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! keramický obklad: m.č. 2.20:11,12*1 parapety:0,29*1 m.č. 2.21:13,98*1 parapety:0,29*1	m2	25,68 11,12 0,29 13,98 0,29	700,00	17 976,00	RTS_II/2023	
79	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt AL	m	4,80	100,00	480,00	RTS_II/2023	
80	781479705R00	Příp. za spárovací hmotu - plošné keramický obklad: m.č. 2.20:11,12*1 parapety:0,29*1 m.č. 2.21:13,98*1 parapety:0,29*1	m2	25,68 11,12 0,29 13,98 0,29	20,00	513,60	RTS_II/2023	
81	781.1	Obklad keramický, 60x120cm, rektifikovaný, slinutý, matný, terazzo světlý Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! keramický obklad: Začátek provozního součtu m.č. 2.20:11,12*1 parapety:0,29*1 m.č. 2.21:13,98*1 parapety:0,29*1 Konec provozního součtu 25,68*1,1	m2	28,25 11,12 0,29 13,98 0,29 28,25	1 000,00	28 250,00	vlastní	
82	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	829,00	3 274,55	RTS_II/2023	
Díl: 784		Malby				7 716,00		
83	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 2.20,2.21:27,25+25,57 malby bílé strop - m.č. 2.20,2.21:1,00+0,99 SDK - m.č.2.20,2.21:4,45+5,04*1	m2	64,30 52,82 1,99 9,49	45,00	2 893,50	RTS_II/2023	
84	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 2.20,2.21:27,25+25,57 malby bílé strop - m.č. 2.20,2.21:1,00+0,99 SDK - m.č.2.20,2.21:4,45+5,04*1	m2	64,30 52,82 1,99 9,49	75,00	4 822,50	RTS_II/2023	
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 000,00		
85	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023	
86	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023	
87	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
88	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
89	005124010R	Koordináční činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023	
90	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	
91	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023	

Celkem

947 184,34

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa D SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Zdravotně technické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				5 410,50	
1	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	t	0,01	50,00	0,50	Vlastní
2	631433001	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové 22/20 mm, včetně montáže TUV: 20x3,4i	m	10,00	120,00	1 200,00	Vlastní
3	631433202	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové fólie 28/30 mm, včetně montáže TUV: 25x4,2i	m	1,00	140,00	140,00	Vlastní
4	722182014R002	Montáž izolační skruží na potrubí přímé do DN 40, páska 10,0+1,0+15,0+1,0+2,0	m	29,00	50,00	1 450,00	Vlastní
5	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 20x3,4i	m	15,00	140,00	2 100,00	Vlastní
6	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 25x4,2i	m	1,00	160,00	160,00	Vlastní
7	283771153R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK OCEL: DN32	m	2,00	180,00	360,00	Vlastní
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	0,00	54,00	0,00	Vlastní
Díl:	720	Zdravotnická instalace				138 750,10	
725		Zařizovací předměty				131 850,10	
9	72501	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Sprchová vanička keramická 1190/790/100 mm, reliéf, včetně dodávky materiálu včetně HL sílonu + nerez krytky, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a sílonu	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	Vlastní
10	725119205R00	Klozetové mísy montáž závěsná	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
11	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém WC : 3	kus	3,00	6 000,00	18 000,00	Vlastní
12	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky. U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
13	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček Včetně dodání zápachové uzávěrky. S : 1	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
14	725249103R00	Montáž sprchových koutů S : 1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	Vlastní
15	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
16	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu 6	kus	6,00	300,00	1 800,00	Vlastní
17	72502	Oslikování zařizovacích předmětů U : 2 WC : 3 S : 1	kus	6,00	200,00	1 200,00	Vlastní
18	28696752R	tláčátko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
19	286967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zadržování mokřím procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	3,00	6 000,00	18 000,00	Vlastní
20	55110052R	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10; l = 600 mm U : 2*2	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	Vlastní
21	55110063R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 600 mm WC : 3	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	Vlastní
22	55141111R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 1/2"	kus	3,00	250,00	750,00	Vlastní
23	55141112R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 3/8"	kus	6,00	250,00	1 500,00	Vlastní
24	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč U : 2*1 S : 2*1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	Vlastní

AS

25	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
		U : 2		2,00			
26	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný; kov	kus	2,00	800,00	1 600,00	Vlastní
		U : 2		2,00			
27	55161675R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	3,00	500,00	1 500,00	Vlastní
28	64217429R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílé; uchycení šrouby	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	Vlastní
29	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	3,00	5 000,00	15 000,00	Vlastní
30	642938127R	vanička sprchová keramická, obdélníková do 1200 x 800 mm, bílá	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	Vlastní
31	72503	Zástěna sprchová na vaničku, posuvná, 2-dílná, 1200/1950 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	Vlastní
32	725.1	Připojení na stávající rozvody	kus	0,00	1 000,00	0,00	Vlastní
33	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1,00	0,10	0,10	RTS_II/2023
	VN	Vodorovné do 50 m					
		Vedlejší náklady				6 900,00	
34	496312	Stavební přípomoci (drobné zapravení omítek apod.)	hod	6,00	300,00	1 800,00	Vlastní
35	R_3049927T00	Zpracování Technologických postupů	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
36	R_3049928T00	Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
37	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní
38	R_3049933T00	Pravidelný úklid pracoviště vč. závěrečného úklidu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní
39	VN19	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli, v případě kolize	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
40	VN23	Ekologická likvidace odpadů	kus	1,00	400,00	400,00	Vlastní
41	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž prací, Komplexní vyzkoušení	hod	6,00	300,00	1 800,00	Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 851,60	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
42	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	13,50	10,00	135,00	Vlastní
		vodou nebo vzduchem,					
		připojovací potrubí : 3,0+1,5+3,0		7,50			
		odpadní potrubí : 0		0,00			
		svodné potrubí : 6		6,00			
43	721176102R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,00	320,00	960,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
44	721176103R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	1,50	350,00	525,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
45	721176115R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00	610,00	1 830,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
46	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené nad podhledem vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00	400,00	2 400,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
47	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1,00	1,60	1,60	Vlastní
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 921,23	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
48	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	2,00	320,00	640,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
49	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované	m	25,00	310,00	7 750,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
50	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzní svařované	m	2,00	320,00	640,00	Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,00	10,00	290,00	Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.					
		2,0+25,0+2,0		29,00			
52	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	9,00	70,00	630,00	Vlastní
		RV20 : 3		3,00			
		PV20 : 6		6,00			
53	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00	70,00	70,00	Vlastní
		KKV25 : 1		1,00			
54	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	29,00	20,00	580,00	Vlastní
		2+25+2		29,00			
55	5513805112	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25	kus	1,00	320,00	320,00	Vlastní
56	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	1,00	1,23	1,23	Vlastní
		vodorovně do 50 m					

Celkem

160 933,43

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa D SO 02
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				236 185,00	
	M21.1	Elektroinstalace				198 185,00	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
1	7431	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm ukočená pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
2	34571051	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	50,00	14,00	700,00	vlastní
3	7432	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
4	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	104,00	32,00	3 328,00	vlastní
5	7433	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	26,00	125,00	3 250,00	vlastní
6	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínacích řazení 1-jednopolových	kus	10,00	115,00	1 150,00	vlastní
7	3401	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	10,00	250,00	2 500,00	vlastní
8	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	7,00	125,00	875,00	vlastní
9	3402	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	7,00	280,00	1 960,00	vlastní
10	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	11,00	350,00	3 850,00	vlastní
11	3403	Svítidlo B.1 - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle recyklační poplatek - recyklace svítidla	kus	1,00	8 420,00	8 420,00	vlastní
12	3404	Svítidlo B.1-N - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním a nouzovou funkcí (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle nouzový modul + akumulátor - záskok min. 60min	kus	3,00	10 980,00	32 940,00	vlastní
13	3405	Svítidlo E.1 - Svítidlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 110 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 13W, 3000K, 925lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled	kus	4,00	550,00	2 200,00	vlastní
14	3406	Svítidlo E.2-N - Svítidlo s nouzovou funkcí vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhledu stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled nouzový modul + akumulátor - obojí uložené nad podhledem, záskok min. 60m	kus	2,00	2 890,00	5 780,00	vlastní
15	3407	Svítidlo F.4 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED páska v hliníkovém profilu). Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*3m koncová zálepka hliníkového profilu, šedý plast - 6ks zdroj LED páska 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 138mm, IP6 LED driver bude uložený nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řazení profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	5 450,00	5 450,00	vlastní

B

16	3408	Svítlidlo F.5 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*2m difuzor z opálového polykarbonátu, délka 1*3m koncová zálepka hliníkového profilu, šedý plast - 6ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestmívatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 138mm, IP6 LED driver bude uložený nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difuzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	5 450,00	5 450,00	vlastní
17	3409	poplatek za recyklaci svítidla	kus	11,00	7,00	77,00	vlastní
18	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
19	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
20	3410	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
21	7434	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
22	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
23	3411	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
24	3412	Čtečka čipová nástěnná bezkontaktní vč. řídicího členu	kus	6,00	10 680,00	64 080,00	vlastní
25	7436	Montáž čtečky	kus	6,00	2 500,00	15 000,00	vlastní
26	3413	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chráničů	m	75,00	35,00	2 625,00	vlastní
27	7437	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	75,00	55,00	4 125,00	vlastní
28	3414	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
29	7438	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
30	3415	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	45,00	35,00	1 575,00	vlastní
31	7439	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	45,00	55,00	2 475,00	vlastní
M21.2		Ostatní náklady				38 000,00	
32	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměřené části E.ON Distribuce a.s.. Demontáž stávající jímací soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
33	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
34	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
35	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
36	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
37	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
38	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
39	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
40	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
41	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
42	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
43	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

236 185,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa D SO 02
R:	UZNATELNÉ NÁKLADY
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Dli:	788	Konstrukce truhlářské				272 214,25	
1	T/21L	Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří 1250/2570 vč. kazetové obložky , obnova původního řádrování, replika původního kování , staromosaz, doplňky,detaily	kus	1,00	93 600,00	93 600,00	vlastní
2	T/22P	Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří 1250/2570 vč. kazetové obložky , obnova původního řádrování, replika původního kování, staromosaz, doplňky,detaily	kus	1,00	93 600,00	93 600,00	vlastní
3	T/23L	Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří 1250/2570 vč. kazetové obložky , obnova původního řádrování, replika původního kování, staromosaz, doplňky,detaily	kus	1,00	83 525,00	83 525,00	vlastní
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Dli:	784	Malby				1 082 022,50	
5	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! restaurátorské zásahy - přemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stropy: barevná výmalba - m.č. 2.17,2.18:9,11+18,25 restaurátorské zásahy - přemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stěny: vícebarevná výmalba -m.č. 2.17,2.18:55,53+45,16	m2	128,05	450,00	57 622,50	RTS_II/2023
6	784.1	Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - strop Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby barevná výmalba - m.č. 2.17,2.18:9,11+18,25	m2	27,36	8 000,00	218 880,00	vlastní
7	784.2	Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - stěny Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby vícebarevná výmalba -m.č. 2.17,2.18:55,53+45,16	m2	100,69	8 000,00	805 520,00	vlastní

Celkem

1 354 236,75

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa E SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a příslušené práce				20 572,00	
1	0.01	Zakrytí a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásy apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytýčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprášné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,40*3,22*2 1,51*2,55*2	m2	12,86 9,01 3,85	200,00	2 572,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 935,00	
5	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 (1*0,95*12,9*0,001)*1; nosníky(B) (4*1,15*12,9*0,001)*1; nosníky(E)	t	0,07 0,01 0,06	8 000,00	560,00	RTS_II/2023
6	3.01	Dodatečné osazení válcovaných nosníků - vysekání kapes a zřízení bednění 1*0,95; nosníky 140 4*1,15; nosníky 140	m	5,55 0,95 4,60	500,00	2 775,00	vlastní
7	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m.č. 2.02:0,60*1	m3	0,60 0,60	6 000,00	3 600,00	RTS_II/2023
Díl:	311	Sádkartónové konstrukce				8 036,52	
8	342264051RT1	Podhled sádkartónový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2.15:4,76*1 m.č. 2.16: 2,05*1	m2	6,81 4,76 2,05	1 072,00	7 300,32	RTS_II/2023
9	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 m.č. 2.15:4,76*1 m.č. 2.16: 2,05*1	m2	6,81 4,76 2,05	20,00	136,20	RTS_II/2023
10	311.1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600/600, AL rám, SDK deska impreg., pant ocel, tačné zámečky, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	kus	1,00 1,00	600,00	600,00	vlastní
Díl:	34	Stěny a přčky				18 738,00	
11	342261212RT3	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm m.č. 2.15:2,40*1 m.č. 2.16:8,01*1	m2	10,41 2,40 8,01	1 800,00	18 738,00	RTS_II/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				26 931,00	
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo: m.č. 2.02: 9,80*1 m.č. 2.15: 8,00*1 m.č. 2.16:8,00*1 lokální opravy:5*1	m2	30,80 9,80 8,00 8,00 5,00	45,00	1 386,00	RTS_II/2023
13	601016193R00	Penetrace hloubková stropů nová nadpraží: m.č. 2.02: 0,20*1 m.č. 2.16:0,40*1 lokální opravy:3*1	m2	3,60 0,20 0,40 3,00	45,00	162,00	RTS_II/2023
14	612473182R00	Omlítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojné nové zdivo: m.č. 2.02: 9,80*1 m.č. 2.15: 8,00*1 m.č. 2.16:8,00*1 lokální opravy:5*1	m2	30,80 9,80 8,00 8,00 5,00	650,00	20 020,00	RTS_II/2023
15	611473112R00	Omlítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojné nová nadpraží: m.č. 2.02: 0,20*1 m.č. 2.16:0,40*1 lokální opravy:3*1	m2	3,60 0,20 0,40 3,00	650,00	2 340,00	RTS_II/2023
16	612473185R00	Příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn nové zdivo: m.č. 2.02: 9,80*1 m.č. 2.15: 8,00*1 m.č. 2.16:8,00*1 lokální opravy:5*1	m2	30,80 9,80 8,00 8,00 5,00	20,00	616,00	RTS_II/2023
17	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 21,74*1	m	21,74 21,74	50,00	1 087,00	RTS_II/2023
18	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023

19	612403386R00	po profesích:6*1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS po profesích:3*1	m	6,00 3,00 3,00	220,00	660,00	RTS_II/2023
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 468,00	
20	63.1	Vyčistění stávajících podlah dlažba terazzo: m.č. 2.07-schody:17,00*1 m.č. 2.14-schody:3,78*1	m2	20,78 17,00 3,78	600,00	12 468,00	vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 137,50	
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m dotčené plochy:(44,30+15,13+14,10+1,56+5,70+1,96)*1 okolní plochy:20*1	m2	102,75 82,75 20,00	50,00	5 137,50	RTS_II/2023
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				10 387,50	
22	952901114R00	Vyčistění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy:(44,30+15,13+14,10+1,56+5,70+1,96)*1 okolní plochy:20*1	m2	102,75 82,75 20,00	50,00	5 137,50	RTS_II/2023
23	95.1	Stavební přípomoc pro profese,zapravování, začíšťování,úpravy 5+10	hod	15,00 15,00	350,00	5 250,00	vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 626,80	
24	968061125R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, pro datši použití,uskladnění,přesun 2.NP:2*1	kus	2,00 2,00	150,00	300,00	vlastní
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 2.NP:5*1	kus	5,00 5,00	150,00	750,00	RTS_II/2023
26	96.1	Demontáž dveří 1450/1970 m.č.1.04	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
27	96.2	Demontáž hydrantu m.č.1.04	kus	1,00 1,00	300,00	300,00	vlastní
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.č.2.14:0,8*1,97*1 m.č.2.15:0,7*1,97*1 m.č.2.15:0,6*1,97*2 m.č.2.16:0,6*1,97*1	m2	6,32 1,58 1,38 2,24 1,12	500,00	3 160,00	RTS_II/2023
29	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených tl.100 mm m.č.2.15:1,33*4,12	m2	0,39 0,39	300,00	117,00	RTS_II/2023
30	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC m.č.2.02:0,96*1 m.č.2.15: (1,90*4,12+0,9*2,45-0,8*2,05-0,7*2,05*2)*0,15 m.č.2.16: (1,95*4,12-0,7*2,05)*0,15	m3	2,78 0,96 0,83 0,99	900,00	2 502,00	RTS_II/2023
31	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové m.č.2.02:44,30*1 sokly:0,2*31,85 m.č.2.03:15,13*1 sokly:0,2*11,40	m2	68,08 44,30 6,37 15,13 2,28	200,00	13 616,00	RTS_II/2023
32	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č.2.14:14,10*1 sokly:0,1*13,99*1 m.č.2.15:5,70*1 m.č.2.16:1,96*1	m2	23,16 14,10 1,40 5,70 1,96	200,00	4 632,00	RTS_II/2023
33	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m.č.2.15:0,15*2,45 m.č.2.16:0,45*2,25	m2	1,38 0,37 1,01	200,00	276,00	RTS_II/2023
34	96.3	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profese 1*1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
35	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese:5*1	m	5,00 5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
36	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese:2*1	m	2,00 2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023
37	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 2*1	kus	2,00 2,00	103,50	207,00	RTS_II/2023
38	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 1*1	kus	1,00 1,00	131,00	131,00	RTS_II/2023
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 8,09*1	t	8,09 8,09	100,00	809,00	RTS_II/2023
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8,09*1	t	8,09 8,09	20,00	161,80	RTS_II/2023
41	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 8,09*1	t	8,09 8,09	200,00	1 618,00	RTS_II/2023
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,09*10	t	80,90 80,90	10,00	809,00	RTS_II/2023
43	979999999R00	Poplatek za recyklaci suti do 10 % příměsí (skup.170107) 8,09*1	t	8,09 8,09	600,00	4 854,00	RTS_II/2023
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 046,00	
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 5,23*1	t	5,23 5,23	200,00	1 046,00	RTS_II/2023
Díl: 786		Konstrukce truhlářské				487 489,25	
45	T/20A	Stávající dřevěné jednokřídlé dveře 900/2050, oprava nátěru vč. kazetových obložek do zdíva tl. 840 a dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové,bílé, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní

46	T/20B	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře 1200/2500, oprava nátěru vč. kazetových obložek do zdiva tl. 640 a dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
47	T/20C	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře 1200/2500, oprava nátěru vč. kazetových obložek do zdiva tl. 640 a dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
48	T/20D	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře 1200/2500, oprava nátěru vč. kazetových obložek do zdiva tl. 640 a dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
49	T/28L	Replika dřevěných jednokřídlových dveří 800/2050, EI 30 DP3+C2, vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 650, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
50	T/26A	Stěna dřevěná 3430/2650/100 s dveřmi 2*800/2100, dvířka 1*650/650, 1*300/750 HPL A2, 25mm, bílá, kování nerez, el.zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	58 000,00	58 000,00	vlastní
51	T/26B	Stěna dřevěná 750/2650/100, dvířka 1*400/600, 1*300/750. HPL A2, 25mm, bílá, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	42 000,00	42 000,00	vlastní
52	T/51	Kuchyňská linka 2200 / 600 / 900, 1 x vestavná lednice zúžená, 1 x skříňka pod dřez (výsuv na odpadkový koš), 1 x skříňka (výsuv příbory + dvířka 2 křídla + 1 x police), 1 x skříňka (dvířka 2 křídla + 2 x police), 3 x skříňka horní (dvířka 1 křídlo + 2 x police); stavitelné nohy + krycí deska soklová povrch nerez, dvířka RAL 7022, pracovní deska šedá (pepř+sůl) vč. lžty k obkladu; dřez nerezový s odkapávačem, 1 x baterie páková dřezová, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	66 000,00	66 000,00	vlastní
53	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				283 695,60	
54	Z/1	Mosazný terč kruhový D=60mm, tl. 5mm, zatřezovaný, do schodišťového stupně, kotvení, doplňky, D+M	kus	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
55	Z/9	Kryt topení čelo 1850/880+horní deska 1850/150, rám jaeckel 30/30, výplň pásovina 30/1,5, nátěr tm. okrová, vč. lavice 1850/450, ocelová kostra, dřevěný sedák HPL A2, 25mm, bílá, D+M	kus	2,00	40 000,00	80 000,00	vlastní
56	Z/12	Dveře dvoukřídlové na únikové cestě 1486/2036, prosklené EI 30 DP3+C2, rám ocelový, bezp. sklo, grafika, doplňky, D+M	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	vlastní
57	Z/23	Sanitární příčka z kompaktních desek HPL RAL 7022, 13mm, hliníkové profily komaxit RAL 7022, výška 2000 + 150 stojka nerez, 2* dveře 600/2000 (150), kování nerez, wc zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
58	O/1	Požární hydrant 650/650/250 pro zástavbu do zdiva, ČSN EN 671-1 typ D (DN 25), hadice 30 m, průměr výstřikové hubice 10 mm, štítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
59	O/2	Práškový přenosný hasicí přístroj 34A, 183B štítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00	600,00	1 200,00	vlastní
60	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
61	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				313 612,28	
62	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m.č. 2.02:1,58*18,10 m.č. 2.03:1,58*6,95 m.č. 2.15:5,68*1 m.č. 2.16:2,72*1	m2	47,98 28,60 10,98 5,68 2,72	41,00	1 967,18	RTS_II/2023
63	771575105R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 2.02:1,58*18,10 m.č. 2.03:1,58*6,95	m2	39,58 28,60 10,98	600,00	23 748,00	RTS_II/2023
64	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! dlažby 600/1200 dle standardů: m.č. 2.15:5,68*1 m.č. 2.16:2,72*1	m2	8,40 5,68 2,72	700,00	5 880,00	RTS_II/2023
65	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba m.č. 2.02:1,58*18,10 m.č. 2.03:1,58*6,95 m.č. 2.15:5,68*1 m.č. 2.16:2,72*1	m2	47,98 28,60 10,98 5,68 2,72	30,00	1 439,40	RTS_II/2023
66	771579790R0X	Příplatek za skládání z omam. keram. dlažby m.č. 2.02:1,58*18,10 m.č. 2.03:1,58*6,95	m2	31,95 28,60 10,98	50,00	1 597,50	vlastní
67	771.1	Dlažba keramická, ornamentální, 1 druh, do vel. 15x15cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 2.02:1,58*18,10 m.č. 2.03:1,58*6,95 Konec provozního součtu 31,95*1,1	m2	35,15 28,60 10,98 35,15	7 500,00	263 625,00	vlastní
68	771.2	Dlažba keramická 60x120cm, rektifikovaná, slinutá, matná R10, terazzo světlá Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!	m2	9,24	1 000,00	9 240,00	vlastní

		Začátek provozního součtu m.č. 2.15:5,68*1 m.č. 2.16:2,72*1 Konec provozního součtu 8,40*1,1		5,68 2,72 9,24					
69	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023		
Díl: 773		Podlahy teracové				199 418,60			
70	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m.č. 2.02:16,00*1 sokly:0,20*31,85 m.č. 2.03:4,16*1 sokly:0,20*11,40 m.č. 2.14:13,99*1 sokly:0,10*14,45	m2	44,24 16,00 6,37 4,16 2,28 13,99 1,44	45,00	1 990,80	RTS_II/2023		
71	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 2.02:16,00*1 m.č. 2.03:4,16*1 m.č. 2.14:13,99*1	m2	34,15 16,00 4,16 13,99	4 100,00	140 015,00	RTS_II/2023		
72	773423200R00	Soklky z barev.teraca,rovné s požlábekm do 16 cm m.č. 2.02: sokly:1*31,85 m.č. 2.03: sokly:1*11,40 m.č. 2.14: sokly:1*14,45	m	25,28 31,85 11,40 14,45	1 900,00	48 032,00	RTS_II/2023		
73	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023		
Díl: 781		Obklady keramické				38 034,70			
74	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m.č. 2.15:11,04*1 parapety:0,54*1 m.č. 2.16:2,22*1 parapety:0,24*1	m2	18,51 6,84 0,54 10,89 0,24	45,00	832,95	RTS_II/2023		
75	781475127R0X	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,60x120 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! keramický obklad: m.č. 2.15:11,04*1 parapety:0,54*1 m.č. 2.16:2,22*1 parapety:0,24*1	m2	18,51 6,84 0,54 10,89 0,24	700,00	12 957,00	RTS_II/2023		
76	781491001R00	Montáž listů k obkladům, vč. dodávky listů AL	m	2,40	100,00	240,00	RTS_II/2023		
77	781479705R00	Příp.lza spárovací hmotu - plošně keramický obklad: m.č. 2.15:11,04*1 parapety:0,54*1 m.č. 2.16:2,22*1 parapety:0,24*1	m2	18,51 6,84 0,54 10,89 0,24	20,00	370,20	RTS_II/2023		
78	781.1	Obklad keramický, 60x120cm, rektifikovaný, silnutý, matný, terazzo světlý Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! keramický obklad: Začátek provozního součtu m.č. 2.15:11,04*1 parapety:0,54*1 m.č. 2.16:2,22*1 parapety:0,24*1 Konec provozního součtu 18,51*1,1	m2	20,36 6,84 0,54 10,89 0,24 20,36	1 000,00	20 360,00	vlastní		
79	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	829,00	3 274,55	RTS_II/2023		
Díl: 784		Malby				6 947,70			
80	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 2.15,2.16:25,96+22,90 malby bílé strop - m.č. 2.15,2.16:1,00+0,62 SDK - m.č.2.15,2.16:1,00+0,62+(4,76+2,05)*1	m2	58,91 48,86 1,62 8,43	45,00	2 650,95	RTS_II/2023		
81	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 2.15,2.16:25,96+22,90 SDK - m.č.2.15,2.16:1,00+0,62+(4,76+2,05)*1	m2	57,29 48,86 8,43	75,00	4 296,75	RTS_II/2023		
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 000,00			
82	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023		
83	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023		
84	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023		
85	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023		
86	005124010R	Koordináční činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023		
87	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023		
88	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023		

Celkem

1 630 076,45

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa E SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Zdravotně technické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				3 620,25	
1	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	t	0,01	50,00	0,25	Vlastní
2	631433001	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové 22/20 mm, včetně montáže TUV: 20x3,4i	m	3,00	120,00	360,00	Vlastní
3	631433202	Pouzdro tepelné izolační pro potrubí potrubní s povrchem z hliníkové folie 28/30 mm, včetně montáže TUV: 25x4,2i	m	3,00	140,00	420,00	Vlastní
4	722182014R002	Montáž izolač. skruží na potrubí přímé do DN 40, páska 3,0+3,0+4,0+3,0+5,0	m	18,00	50,00	900,00	Vlastní
5	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 20x3,4i	m	4,00	140,00	560,00	Vlastní
6	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK SV: 25x4,2i	m	3,00	160,00	480,00	Vlastní
7	283771153R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK OCEL: DN32	m	5,00	180,00	900,00	Vlastní
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	0,00	36,00	0,00	Vlastní
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				68 450,10	
725		Zařizovací předměty				62 150,10	
9	725119205R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
10	725119401R00	Klozetové mísy montáž závěsná	kus	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní
		Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém WC : 2	kus	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní
11	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky. U : 2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
12	725319101R00	Dřezý jednoduché montáž jednoduchého	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
13	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové U : 3	kus	3,00	200,00	600,00	Vlastní
14	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu 5	kus	5,00	250,00	1 250,00	Vlastní
15	72502	Osilkonování zařizovacích předmětů U : 2 WC : 2 D:1	kus	5,00 2,00 2,00 1,00	200,00	1 000,00	Vlastní
16	28696752R	tláčítka ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní
17	286967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zadržování mokřím procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	2,00	6 000,00	12 000,00	Vlastní
18	55110052R	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10; l = 600 mm U : 2*2 D : 2*1	kus	6,00 4,00 2,00	1 000,00	6 000,00	Vlastní
19	55110063R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 600 mm WC : 2	kus	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00	Vlastní
20	55141111R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 1/2"	kus	2,00	250,00	500,00	Vlastní
21	55141112R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 °C; médium voda; 1/2" x 3/8"	kus	4,00 4,00 2,00	350,00	1 400,00	Vlastní
22	55145030R	baterie umyvadlové směšovací; stojánkové; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm U : 2 D : 1	kus	3,00 2,00 1,00	1 000,00	3 000,00	Vlastní
23	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov U : 2	kus	2,00 2,00	800,00	1 600,00	Vlastní
24	55161605R	sifon dřezový; plast; DN 50; průtok 49,0 l/min; vývod pro pračku	kus	1,00	800,00	800,00	Vlastní
25	55161675R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	2,00	500,00	1 000,00	Vlastní

26	64217429R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílé; uchycení šrouby	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	Vlastní
27	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 380 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	2,00	5 500,00	11 000,00	Vlastní
28	64281216R	dřez jednoduchý; nerez; š = 500 mm; hl. 400 mm; 220 mm; obdélníkový; bílý; montáž na podpěry, na desku; s přepadem	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	Vlastní
29	725.1	Připojení na stávající rozvody	kus	0,00	1 000,00	0,00	Vlastní
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00	0,10	0,10	RTS_II/2023
	VN	Vedlejší náklady				6 300,00	
31	496312	Stavební přímoci (drobné zapravení omítek apod.)	hod	5,00	300,00	1 500,00	Vlastní
32	R_3049927T00	Zpracování Technologických postupů	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
33	R_3049928T00	Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
34	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní
35	R_3049933T00	Pravidelný úklid pracoviště vč. závěrečného úklidu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní
36	VN19	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli, v případě kolize	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
37	VN23	Ekologická likvidace odpadů	kus	1,00	400,00	400,00	Vlastní
38	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž prací, Komplexní vyzkoušení	hod	5,00	300,00	1 500,00	Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 646,60	
39	892571111R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, připojovací potrubí : 1,5+0,5+4,0+2,0 odpadní potrubí : 1 svodné potrubí : 0	m	9,00	10,00	90,00	Vlastní
40	721176102R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	1,50	320,00	480,00	Vlastní
41	721176103R00	Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.	m	0,50	350,00	175,00	Vlastní
42	721176114R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00	420,00	1 260,00	Vlastní
43	721176115R00	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,00	610,00	1 220,00	Vlastní
44	721176116R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,00	420,00	420,00	Vlastní
45	998721201R00	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	%	1,00	1,60	1,60	Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 181,23	
46	722130234R00	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu	m	5,00	320,00	1 600,00	Vlastní
47	722172331R00	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované	m	7,00	310,00	2 170,00	Vlastní
48	722172332R00	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	6,00	320,00	1 920,00	Vlastní
49	722290234R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované	m	18,00	10,00	180,00	Vlastní
50	734209114R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 7,0+6,0+5,0	kus	8,00	70,00	560,00	Vlastní
51	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00 6,00			
52	230170011R00	RV20 : 2 PV20 : 6 Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00	70,00	70,00	Vlastní
53	5513805112	KKV25 : 1	m	18,00	20,00	360,00	Vlastní
54	998722203R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 7,0+6,0+5,0	kus	1,00	320,00	320,00	Vlastní
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00	1,23	1,23	Vlastní

Celkem

82 898,18

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa E SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				380 700,00	
	M21.1	Elektroinstalace				343 700,00	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
1	7431	Montáž trubky plastové ohebné D 32 mm uložené pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
2	34571051	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	50,00	14,00	700,00	vlastní
3	7432	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
4	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	144,00	32,00	4 608,00	vlastní
5	7433	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	36,00	125,00	4 500,00	vlastní
6	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řízení 1-jednopolových	kus	10,00	115,00	1 150,00	vlastní
7	3401	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	10,00	250,00	2 500,00	vlastní
8	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	7,00	125,00	875,00	vlastní
9	3402	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	7,00	280,00	1 960,00	vlastní
10	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	21,00	350,00	7 350,00	vlastní
11	3403	Svídlo B.1 - Závěsné svídlo s přímým vyzařováním (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svídle	kus	6,00	8 420,00	50 520,00	vlastní
12	3404	Svídlo B.1-N - Závěsné svídlo s přímým vyzařováním a nouzovou funkcí (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svídle, nouzový modul + akumulátor - záskok min. 60min	kus	6,00	10 975,00	65 850,00	vlastní
13	3405	Svídlo D.3-N - Svídlo s nouzovou funkcí pro přisazenou montáž na strop (nadpraží dveřního otvoru) hliníková základna difuzor lepený z opálového plexiskla celkové rozměry 1200 x 60 x 57mm stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 48W, 3000K, 6260lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svídle nouzový modul + akumulátor ve svídle, záskok min. 60. min	kus	4,00	9 110,00	36 440,00	vlastní
14	3406	Svídlo E.1 - Svídlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 110 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 13W, 3000K, 925lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svídlo - uložený nad podhled	kus	2,00	550,00	1 100,00	vlastní
15	3407	Svídlo E.2 - Svídlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svídlo - uložený nad podhled	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	vlastní
16	3408	Svídlo E.2-N - Svídlo s nouzovou funkcí vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 46mm lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svídlo - uložený nad podhled nouzový modul + akumulátor - oboji uložené nad podhledem, záskok min. 60min	kus	1,00	2 890,00	2 890,00	vlastní

17	3409	Svitidlo F.7 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 3*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difúzor z opálového polykarbonátu, délka 3*2m koncová zálepka hliníkového profilu, šedý plast - 8ks zdroj LED pásek 12V 4W/m, 3000K, 360lm/m, balení po 5m nestimulovatelný LED driver 230Vac/12Vdc 60W, rozměry 43 x 32 x 136mm, IP6 LED driver bude uložen nad podhledem, přístup přes podhledové svítidla výroba svítidla na míru (řezání profilů a difúzorů, osazení LED pásku, kompletace) délky jednotlivých profilů potvrdí architekt	kus	1,00	6 565,00	6 565,00	vlastní
18	3410	poplatek za recyklaci svítidla	kus	21,00	7,00	147,00	vlastní
19	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
20	7434	Protipožární utěsnění kabelových průstupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
21	3411	Provedení protipožárního zabezpečení průstupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
22	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
23	3412	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYL0 průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
24	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
25	7436	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní
26	3413	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
27	3414	Čtečka čipová nástěnná bezkontaktní vč. řídicího čtení	kus	9,00	10 680,00	96 120,00	vlastní
28	3417	Montáž čtečky	kus	9,00	2 500,00	22 500,00	vlastní
29	3415	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chráničů	m	50,00	35,00	1 750,00	vlastní
30	7438	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	50,00	55,00	2 750,00	vlastní
31	3416	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
32	7439	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
33	3417	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	15,00	35,00	525,00	vlastní
34	7440	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	15,00	55,00	825,00	vlastní
	M21.2	Ostatní náklady				37 000,00	
35	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměněné části E.ON Distribuce a.s.. Demontáž stávající jímací soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
36	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
37	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
38	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
39	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
40	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
41	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
42	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
43	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
44	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
45	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
46	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

380 700,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa E SO 01
R:	UZNATELNÉ NÁKLADY
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	784	Malby				2 187 620,50	
1	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! restaurátorské zásahy - přemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stropy: vícebarevná výmalba - m.č. 2.02,2.03:52,69+16,17 restaurátorské zásahy - přemalovaná část původní malované výzdoby z konce 19. století - stěny: vícebarevná výmalba -m.č. 2.02,2.03:142,10+47,93	m2	258,89	450,00	116 500,50	RTS_II/2023
2	784.1	Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby vícebarevná výmalba - m.č. 2.02,2.03:52,69+16,17	m2	68,86	8 000,00	550 880,00	vlastní
3	784.2	Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! rekonstrukce a částečná rekonstrukce původní malby vícebarevná výmalba -m.č. 2.02,2.03:142,10+47,93	m2	190,03	8 000,00	1 520 240,00	vlastní
				190,03			

Celkem

2 187 620,50

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa F SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přídružené práce				20 500,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, fólie, pásy apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytýčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprašné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 2,37*3,65*2 1,51*2,55*2	m2	12,50 8,65 3,85	200,00	2 500,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 145,00	
5	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 (1*0,95*12,9*0,001)*1; nosníky(B) (3*1,7*15,8*0,001)*1; nosníky(G)	t	0,14 0,08 0,06	8 000,00	1 120,00	RTS_II/2023
6	3.01	Dodatečné osazení válcovaných nosníků - vysekání kapes a zřízení bednění 1*0,95; nosníky 140 3*1,70; nosníky 160	m	6,05 0,95 5,10	500,00	3 025,00	vlastní
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				4 772,04	
7	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace kryt potrubí do krabice m.č. 3.01:4,37*1	m2	4,37	1 072,00	4 684,64	RTS_II/2023
8	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 kryt potrubí do krabice m.č. 3.01:4,37*1	m2	4,37	20,00	87,40	RTS_II/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 145,15	
9	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdívo: m.č. 3.01: 1,95*1 m.č. 3.17: 1,35*1 lokální opravy:5*1	m2	8,30 1,95 1,35 5,00	45,00	373,50	RTS_II/2023
10	601016193R00	Penetrace hloubková stropů nová nadpraží: m.č. 3.01: 0,27*1 m.č. 3.17: 0,40*1 lokální opravy:3*1	m2	3,67 0,27 0,40 3,00	45,00	165,15	RTS_II/2023
11	612473182R00	Omlítka vnitř.zdiva ze such. směsí, štuková, strojné nové zdívo: m.č. 3.01: 1,95*1 m.č. 3.17: 1,35*1 lokální opravy:5*1	m2	8,30 1,95 1,35 5,00	650,00	5 395,00	RTS_II/2023
12	611473112R00	Omlítka vnitř.stropů ze suché směsí, štuková, strojné nová nadpraží: m.č. 3.01: 0,27*1 m.č. 3.17: 0,40*1 lokální opravy:3*1	m2	3,67 0,27 0,40 3,00	650,00	2 385,50	RTS_II/2023
13	612473185R00	Příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn nové zdívo: m.č. 3.01: 1,95*1 m.č. 3.17: 1,35*1 lokální opravy:5*1	m2	8,30 1,95 1,35 5,00	20,00	166,00	RTS_II/2023
14	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 6,80*1	m	6,80 6,80	50,00	340,00	RTS_II/2023
15	612403382R00	Hrubé výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích:6*1	m	6,00 6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023
16	612403386R00	Hrubé výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS po profesích:3*1	m	3,00 3,00	220,00	660,00	RTS_II/2023
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 736,00	
17	63.1	Vyčištění stávajících podlah dlažba terazzo: m.č. 3.02-schody:17,00*1 m.č. 3.16-schody:2,12*1	m2	19,12 17,00 2,12	300,00	5 736,00	vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				4 489,00	
18	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m dotčené plochy:(44,90+16,00+1,42+5,50+1,96)*1 okolní plochy:20*1	m2	89,78 69,78 20,00	50,00	4 489,00	RTS_II/2023
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				9 739,00	
19	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	89,78	50,00	4 489,00	RTS_II/2023

B

		dotčené plochy:(44,90+16,00+1,42+5,50+1,96)*1		69,78			
		okolní plochy:20*1		20,00			
20	95.1	Stavební přimoc pro profese,zapřavování, začíšťování,úpravy 5+10	hod	15,00	350,00	5 250,00	vlastní
				15,00			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 632,40	
21	968061125R0X	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, pro další použití, uskladnění,přesun 3.NP:2*1	kus	2,00	150,00	300,00	vlastní
				2,00			
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 3.NP:10*1	kus	10,00	150,00	1 500,00	RTS_II/2023
				10,00			
23	96.1	Demontáž dveří 1450/1970 m.č.3.01	kus	1,00	300,00	300,00	vlastní
				1,00			
24	96.2	Demontáž hydrantu m.č.3.01	kus	1,00	300,00	300,00	vlastní
				1,00			
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.č.3.01:0,7*1,97*1	m2	13,01	500,00	6 505,00	RTS_II/2023
				1,38			
				6,30			
				1,77			
				1,58			
				2,24			
				1,12			
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m.č.3.01:0,61*1	m3	0,61	900,00	549,00	RTS_II/2023
				0,61			
27	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové m.č.3.01:44,90*1	m2	45,22	200,00	9 044,00	RTS_II/2023
				44,90			
				0,32			
28	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č.3.16:16,00*1	m2	17,29	200,00	3 458,00	RTS_II/2023
				16,00			
				1,29			
29	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m.č.3.01:0,20*0,65*4+0,23*(0,75*2+0,3*2)*2	m2	2,14	210,00	449,40	RTS_II/2023
				1,46			
				0,68			
30	96.3	Odpojení rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
				1,00			
31	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm pro profese:5*1	m	5,00	114,00	570,00	RTS_II/2023
				5,00			
32	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro profese:2*1	m	2,00	157,00	314,00	RTS_II/2023
				2,00			
33	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 2*1	kus	2,00	103,50	207,00	RTS_II/2023
				2,00			
34	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 1*1	kus	1,00	131,00	131,00	RTS_II/2023
				1,00			
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 2,75*1	t	2,75	100,00	275,00	RTS_II/2023
				2,75			
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2,75*1	t	2,75	20,00	55,00	RTS_II/2023
				2,75			
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,75*1	t	2,75	200,00	550,00	RTS_II/2023
				2,75			
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,75*10	t	27,50	10,00	275,00	RTS_II/2023
				27,50			
39	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107) 2,75*1	t	2,75	600,00	1 650,00	RTS_II/2023
				2,75			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 128,00	
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 2,86*1	t	5,64	200,00	1 128,00	RTS_II/2023
				2,86			
Díl: 788		Konstrukce truhlářské				720 689,25	
41	T/30P	Replika dřevěných jednokřídých dveří 850/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
42	T/31L	Replika dřevěných jednokřídých dveří 850/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
43	T/32L	Replika dřevěných jednokřídých dveří 850/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
44	T/33L	Replika dřevěných jednokřídých dveří 850/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
45	T/34P	Replika dřevěných jednokřídých dveří 900/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
46	T/35P	Replika dřevěných jednokřídých dveří 900/2050 vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosaz, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	vlastní
47	T/36A	Stěna dřevěná 3650/2210/100 s dveřmi 1*800/2100, dvířka 1*850/850,1*300/750 HPL A2, 25mm, bílá,kování nerez,el.zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	128 700,00	128 700,00	vlastní
48	T/36B	Stěna dřevěná 800/2210/100, dvířka 1*400/600,1*300/750, HPL A2, 25mm, bílá,doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	37 300,00	37 300,00	vlastní

49	T/37L	Vnitřní dveře 600/1970, plně, bez prahu, lak šedý, bezfalc., obložková zárubeň do zdiva tl. 150, kování nerez wc, kotvy, doplňky, D+M	kus	1,00	16 000,00	16 000,00	vlastní
50	T/37P	Vnitřní dveře 600/1970, plně, bez prahu, lak šedý, bezfalc., obložková zárubeň do zdiva tl. 150, kování nerez wc, kotvy, doplňky, D+M	kus	1,00	16 000,00	16 000,00	vlastní
51	T/39L	Replika dřevěných jednokřídlých dveří 850/2050, EI 30 DP3+C2, vč. dřevěného prahu dub, křídlo plně kazetové, kazetová obložka do zdiva tl. 600, bílá, nový elektrozámek - staromosa, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	vlastní
52	T/49	Stávající dřevěná dvířka 650/1350 - oprava, nátěr okr světlý dle malby	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
53	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				253 695,60	
54	Z/1	Mosazný terč kruhový D=60mm, tl. 5mm, zafrézovaný, do schodišťového stupně, kotvení, doplňky, D+M	kus	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
55	Z/9	Kryt topení čelo 1850/850+horní deska 1850/150, rám jaeckel 30/30, výplň pásovina 30/1,5, nátěr tm. okrová, vč. lavice 1850/450, ocelová kostra, dřevěný sedák HPL A2, 25mm, bílá, D+M	kus	2,00	40 000,00	80 000,00	vlastní
56	Z/13	Dveře dvojkřídlé na únikové cestě 1488/2036, prosklené EI 30 DP3+C2, rám ocelový, bezp. sklo, grafika, doplňky, D+M	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	vlastní
57	O/1	Požární hydrant 650/650/250 pro zástavbu do zdiva, ČSN EN 671-1 typ D (DN 25), hadice 30 m, průměr výstřikové hubice 10 mm,	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
58	O/2	Práškový přenosný hasicí přístroj 34A, 183B štítek, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00	600,00	1 200,00	vlastní
59	O/4	Informační systém	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
60	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl: 773		Podlahy teracové				344 656,10	
61	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m.č. 3.01:45,03*1 sokly: 0,10*31,50 m.č. 3.16:15,47*1 sokly: 0,10*12,87	m2	64,94 45,03 3,15 15,47 1,29	45,00	2 922,30	RTS_II/2023
62	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 3.01:45,03*1 m.č. 3.16:15,47*1	m2	60,50 45,03 15,47	4 100,00	248 050,00	RTS_II/2023
63	773423200R00	Sokliky z barev.teraca, rovné s požlábkem do 16 cm m.č. 3.01: sokly: 1*31,50 m.č. 3.16: sokly: 1*12,87	m	44,37 31,50 12,87	1 900,00	84 303,00	RTS_II/2023
64	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,60	RTS_II/2023
Díl: 784		Malby				22 015,77	
65	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Barevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - strop barevná výmalba - m.č.3.01:46,25*1 Barevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - stěny barevná výmalba -m.č. 3.01:120,43*1 malby bílé - m.č. 3.01,3.17:1,95+9,96+0,40	m2	178,99 46,25 120,43 12,31	45,00	8 054,55	RTS_II/2023
66	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! malby bílé - m.č. 3.01,3.17:1,95+9,96+0,40	m2	12,31 12,31	78,00	960,18	RTS_II/2023
67	784.1	Barevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - strop Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! barevná výmalba - m.č.3.01:46,25*1	m2	46,25 46,25	78,00	3 607,50	vlastní
68	784.2	Barevná výmalba - zopakování současné výmalby v upravené barevnosti - stěny Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! barevná výmalba -m.č. 3.01:120,43*1	m2	120,43 120,43	78,00	9 393,54	vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 000,00	
69	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
70	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
71	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
72	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
73	005124010R	Koordináční činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023
74	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
75	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023

Celkem

1 683 343,31

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa F SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				356 445,00	
	M21.1	Elektroinstalace				319 445,00	
	1 7431	Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
	2 34571051	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou	m	20,00	55,00	1 100,00	vlastní
	3 7432	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	50,00	14,00	700,00	vlastní
	4 746211110	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
	5 7433	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	124,00	32,00	3 968,00	vlastní
	6 747111111	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	31,00	125,00	3 875,00	vlastní
	7 3401	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řízení 1-jednopolových	kus	7,00	115,00	805,00	vlastní
	8 741313002	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt	kus	7,00	250,00	1 750,00	vlastní
	9 3402	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
	10 748123211	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	3,00	280,00	840,00	vlastní
	11 3403	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	21,00	350,00	7 350,00	vlastní
	12 3404	Svítilno B.1 - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opalový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle	kus	6,00	8 420,00	50 520,00	vlastní
	13 3405	Svítilno B.1-N - Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním a nouzovou funkcí (osvětlení chodeb) hliníková konstrukce Ø 450 x 140mm, tyčový závěs délky 800mm lakovaný povrch - bílá barva opalový difuzor stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 24W, 3000K, 3912lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle, nouzový modul + akumulátor - záskok min. 60min	kus	7,00	10 980,00	76 860,00	vlastní
	14 3406	Svítilno D.3-N - Svítidlo s nouzovou funkcí pro přisazenou montáž na strop (nadpraží dveřního otvoru) hliníková základna difuzor lepený z opalového plexiskla celkové rozměry 1200 x 60 x 57mm stupeň krytí: IP 20 zdroj LED 48W, 3000K, 6260lm, CRI 80 nestmívatelný LED driver integrovaný ve svítidle nouzový modul + akumulátor ve svítidle, záskok min. 60, min	kus	4,00	9 110,00	36 440,00	vlastní
	15 3407	Svítilno E.1 - Svítidlo vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 110 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opalový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 13W, 3000K, 925lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled	kus	3,00	550,00	1 650,00	vlastní
	16 3408	Svítilno E.2-N - Svítidlo s nouzovou funkcí vestavné do SDK podhledu hliníková konstrukce Ø 228 x 48mm lakovaný povrch - bílá barva opalový difuzor zapuštěný nad rovinu SDK podhled stupeň krytí: IP 54 zdroj LED 25W, 3000K, 1875lm, CRI 80, úhel vyzařování 90° nestmívatelný LED driver mimo svítidlo - uložený nad podhled nouzový modul + akumulátor - obojí uloženo nad podhledem, záskok min. 60min	kus	1,00	2 650,00	2 650,00	vlastní
	17 210280101	poplatek za recyklaci svítidla	kus	21,00	7,00	147,00	vlastní
	18 7434	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
	19 3409	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m ²	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
	20 741122614	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m ³ a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m ²	0,05	6 000,00	300,00	vlastní
	21 3410	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	150,00	35,00	5 250,00	vlastní
	22 7435	kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo průřez Cu 3 x 1,5	m	150,00	15,00	2 250,00	vlastní
	23 7436	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1	kus	3,00	125,00	375,00	vlastní
		Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kus	3,00	150,00	450,00	vlastní

24	3411	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
25	3412	Čtečka číselná nástěnná bezkontaktní vč. řídicího členu	kus	7,00	10 680,00	74 760,00	vlastní
26	7437	Montáž čtečky	kus	7,00	2 500,00	17 500,00	vlastní
27	3413	1 x kabel nízkonapětový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chráničů	m	80,00	35,00	2 800,00	vlastní
28	7438	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	80,00	55,00	4 400,00	vlastní
29	3414	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
30	7437	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
31	3415	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	12,00	35,00	420,00	vlastní
32	7438	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	12,00	55,00	660,00	vlastní
	M21.2	Ostatní náklady				37 000,00	
33	01	Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešeného objektu. Demontáž stávající pojistkové skříně SS200 v neměřené části E.ON Distribuce a.s., Demontáž stávající jímecí soustavy LPS včetně veškerých svodů až k uzemnění	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
34	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
35	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
36	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
37	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
38	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
39	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
40	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
41	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
42	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
43	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
44	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00	500,00	10 000,00	vlastní

Celkem

356 445,00

B

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa H SO 03,01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				18 858,00	
1	0.01	Zakrytí a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásky apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprašné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,59*2,70	m2	4,29	200,00	858,00	vlastní
				4,29			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 689,12	
5	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na tenkovrstvou maltu m.č. 103: 6,4*1	m2	6,40	1 066,00	6 822,40	RTS_II/2023
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m.č. 103: 2,77*1	m	2,77	100,00	277,00	RTS_II/2023
7	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m.č. 103: 0,88+1,42*1	m	2,30	160,00	368,00	RTS_II/2023
8	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm m.č. 103: 0,88+1,42*1	m	2,30	96,40	221,72	RTS_II/2023
				2,30			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 759,50	
9	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo: m.č. 103: 6,4*1	m2	8,40	45,00	378,00	RTS_II/2023
		lokální opravy:2*1		6,40			
10	601016193R00	Penetrace hloubková stropů lokální opravy:2*1	m2	2,00	45,00	90,00	RTS_II/2023
11	612473182R00	Omrítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně nové zdivo: m.č. 103:12,80*1	m2	14,80	650,00	9 620,00	RTS_II/2023
		lokální opravy:2*1		12,80			
12	611473112R00	Omrítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně lokální opravy:2*1	m2	2,00	650,00	1 300,00	RTS_II/2023
				2,00			
13	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn nové zdivo: m.č. 103:12,80*1	m2	14,80	20,00	296,00	RTS_II/2023
		lokální opravy:2*1		12,80			
14	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 8,31*1	m	8,31	50,00	415,50	RTS_II/2023
				8,31			
15	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích:1*1	m	6,00	110,00	660,00	RTS_II/2023
				1,00			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 206,00	
16	63.1	Vyčištění stávajících podlah dlažba terazzo: m.č. 1.16-schody:4,02*1	m2	4,02	300,00	1 206,00	vlastní
				4,02			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.slav.				4 192,50	
17	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy:(5,90+26,5+8,95+2,50)*1 okolní plochy:10*1	m2	53,85	50,00	2 692,50	RTS_II/2023
				43,85			
18	95.1	Stavební přípomoc pro profese,zapřavování, začíšťování,úpravy 5	hod	5,00	300,00	1 500,00	vlastní
				5,00			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 376,20	
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP:2*1	kus	9,00	150,00	1 350,00	RTS_II/2023
				2,00			
20	96.1	Demontáž posuvných dveří, uskladnění, přesun m.č.103	kus	1,00	350,00	350,00	vlastní
				1,00			
21	96.2	Demontáž dřevěné příčky m.č.103	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
				1,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa H SO 03,01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	0	Přípravné a příslušené práce				18 858,00	
22	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	64,17	200,00	12 834,00	RTS_II/2023
		m.č.102:5,90*1		54,88			
		sokly:0,1*4,80*1		0,48			
		m.č.103:26,50*1		2,68			
		sokly:0,1*17,85*1		1,79			
		m.č.1.16:8,95*1		3,34			
		sokly:0,1*9,96*1		1,00			
23	96.3	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profesí	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
		1*1		1,00			
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,61	100,00	161,00	RTS_II/2023
		1,61*1		1,61			
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,61	20,00	32,20	RTS_II/2023
		1,61*1		1,61			
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,61	200,00	322,00	RTS_II/2023
		1,61*1		1,61			
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,10	10,00	161,00	RTS_II/2023
		1,61*10		16,10			
28	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	1,61	600,00	966,00	RTS_II/2023
		1,61*1		1,61			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				368,00	
29	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,84	200,00	368,00	RTS_II/2023
		1,84*1		1,84			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				61 489,25	
30	T/48L	Stěna dřevěná 2180/2770 s dveřmi 1*900/2550, práh,1*prosklený fix mléčný, EI 30 DP3+C2, dýha dub, kování nerez,el.zámky, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
31	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	851,00	1 489,25	RTS_II/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				50 295,60	
32	Z/1	Mosazný terč kruhový D=80mm,tl. 5mm,zafrézovaný, do schodišťového stupně,kotvení,doplňky,D+M	kus	4,00	500,00	2 000,00	vlastní
33	Z/3	Venkovní čistící rohož,1900/1200mm,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
34	Z/4	Vnitřní čistící rohož,3800/1600mm,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
35	767.1	Osazení posuvných dveří	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
36	O/4	Informační systém	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
37	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl:	773	Podlahy teracové				218 219,95	
38	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	38,67	45,00	1 740,15	RTS_II/2023
		m.č. 102:					
		sokly:0,10*4,80*1		0,48			
		m.č. 103:26,45*1		26,45			
		sokly:0,10*17,85*1		1,79			
		m.č. 1.16:8,95*1		8,95			
		sokly:0,10*9,96*1		1,00			
39	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm	m2	35,40	4 100,00	145 140,00	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		m.č. 103:26,45*1		26,45			
		m.č. 1.16:8,95*1		8,95			
40	773423200R00	Soklčky z barev.teraca,rovné s požárčkem do 10 cm	m	32,61	1 900,00	61 959,00	RTS_II/2023
		m.č. 102:					
		sokly:4,80*1		4,80			
		m.č. 103:					
		sokly:17,85*1		17,85			
		m.č. 1.16:					
		sokly:9,96*1		9,96			
41	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	5,20	1 804,00	9 380,80	RTS_II/2023
Díl:	784	Malby				2 016,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa H SO 03,01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a příslušené práce				18 858,00	
42	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	16,80	45,00	756,00	RTS_II/2023
		malby bílé - m.č. 103:12,80		12,80			
		lokální opravy stěny:2*1		2,00			
		lokální opravy strop:2*1		2,00			
43	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	16,80	75,00	1 260,00	RTS_II/2023
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
		malby bílé - m.č. 103:12,80		12,80			
		lokální opravy stěny:2*1		2,00			
		lokální opravy strop:2*1		2,00			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				154 000,00	
44	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/20
45	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
46	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
47	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
48	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023
49	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
50	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
Celkem						549 470,12	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa H SO 03
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Silnoproudá elektrotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	M21	Elektromontáže				66 230,00	
	M21.1	Elektroinstalace				41 230,00	
		Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!					
1	3401	Čtečka číselná nástěnná bezkontaktní vč. řídicího členu	kus	2,00	10 680,00	21 360,00	vlastní
2	7431	Montáž čtečky	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	vlastní
3	3402	1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke čtečce v souběhu vč. chrániček	m	15,00	35,00	525,00	vlastní
4	7432	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč	m	15,00	55,00	825,00	vlastní
5	3403	Datový rozvaděč nástěnný vč. přívodu 230 V	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
6	7433	Montáž datového rozvaděče	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
7	3404	Propojení datového rozvaděče na RACK ve 3.NP - 1 x FTP kabel	m	28,00	35,00	980,00	vlastní
8	7434	Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů stěnou a stropem, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění na stěnu, včetně napojení na RACK	m	28,00	55,00	1 540,00	vlastní
	M21.2	Ostatní náklady				25 000,00	
9	01	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
10	02	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
11	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
12	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
13	06	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
14	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
15	08	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
16	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobní technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
17	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
18	092203000	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
19	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	1,00	500,00	500,00	vlastní

Celkem

66 230,00

3

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚPRAVA INTERIÉRU HISTORICKÉ ČÁSTI BUDOVY RADNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	Etapa I SO 01
R:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Architektonicko stavební řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				18 948,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásy apod. 1*1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1*1	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
4	0.04	Dočasné dělicí protiprašné stěny s dveřmi, zařízení, odstranění po dokončení 1,93*2,55	m2	4,74	200,00	948,00	vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				45,00	
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn opravy: m.č. 1.09: 1,00*1	m2	1,00	45,00	45,00	RTS_II/2023
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 612,50	
6	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m dotčené plochy: m.č. 1.09: 37,25*1 okolní plochy: 5*1	m2	42,25	50,00	2 112,50	RTS_II/2023
7	95.1	Stavební připomoce pro profese, zapravování, začíšťování, úpravy 5*1	hod	5,00	300,00	1 500,00	vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 138,00	
8	96.1	Demontáž křidel posuvných dveří, uskladnění, přesun m.č. 1.09	kus	1,00	200,00	200,00	vlastní
9	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č. 1.09: 37,25*1 sokly: 0,1*22,90*1	m2	39,54	200,00	7 908,00	RTS_II/2023
10	96.2	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profesí 1*1	kus	1,00	500,00	500,00	vlastní
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,50*1	t	1,50	100,00	150,00	RTS_II/2023
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 1,50*1	t	1,50	20,00	30,00	RTS_II/2023
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,50*1	t	1,50	200,00	300,00	RTS_II/2023
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,50*10	t	15,00	10,00	150,00	RTS_II/2023
15	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup. 170107) 1,50*1	t	1,50	600,00	900,00	RTS_II/2023
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				312,00	
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,56*1	t	1,56	200,00	312,00	RTS_II/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 295,60	
17	Z/25	Osazení křidel posuvných dveří	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
18	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	296,00	695,60	RTS_II/2023
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				79 359,34	
19	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m.č. 1.09: 37,25*1 sokly: 0,1*22,90*1	m2	39,54	41,00	1 621,14	RTS_II/2023
20	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm m.č. 1.09: sokly: 1*22,9	m	22,90	120,00	2 748,00	RTS_II/2023
21	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky m.č. 1.09: sokly: 1*22,9	m	22,90	100,00	2 290,00	RTS_II/2023
22	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! m.č. 1.09: 37,25*1	m2	37,25	600,00	22 350,00	RTS_II/2023
23	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba m.č. 1.09: 37,25*1	m2	37,25	20,00	745,00	RTS_II/2023
24	771.3	Dlažba keramická 60x120cm, rektifikovaná, slínutá, matná R10, terazzo světlá Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! Začátek provozního součtu m.č. 1.09: 37,25*1 sokly: 0,1*22,9*1		43,49	1 000,00	43 490,00	vlastní

		Konec provozního součtu 39,54*1,1		43,49			
25	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,80	784,00	6 115,20	RTS_II/2023
Díl: 784		Malby				274,80	
26	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x malby bílé - opravy - m.č. 1.09:2,29*1	m2	2,29	45,00	103,05	RTS_II/2023
27	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x malby bílé - opravy - m.č. 1.09:2,29*1	m2	2,29	75,00	171,75	RTS_II/2023
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 000,00	
28	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
29	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_II/2023
30	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
31	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
32	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,00	150 000,00	150 000,00	RTS_II/2023
33	005122010R	Provoz objednatele	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	RTS_II/2023
Celkem						267 985,24	

1. realizaci etapy Etapa C + Etapa D											
2025											
1. realizaci etapy Etapa C + Etapa D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15.11.2025
NEUZNAVELNÉ NAKLADY											
Sluhy a pldky montovan lada											
Podklady a metody montovan lada											
Strovn											
Upravy porou vn											
Upravy porou vn											
Podklady a podklady konvuka											
Osah konvuka, bouh											
Ustani a stavbn vyh											
Dobroved konvuka na posmich stavb											
Bouh konvuka											
Stavbn prau vn											
Isolace prau vn											
Isolace vn											
Osah konvuka											
Isolace konvuka											
Malby											
ZTI											
Konvuka zmevka											
Podklady z dlad a osahy											
BILPROJOUA ELEKTROTECHNIKA											
Podklady pldov											
UZNAVELNÉ NAKLADY											
Upravy porou vn											
Malby											
Isolace konvuka											
Finanln harmonogram Etapa C + Etapa D			700 000,00	700 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	960 000,00	900 000,00	600 000,00	3 21 778,00
Celkem bez DPH						7 021 778,00					

