

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: SC0125

číslo smlouvy dle objednatele:

I. Smluvní strany

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička
IČO: 27492851
DIČ: CZ27492851
Zastoupený: Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním [REDACTED] á 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, [REDACTED]

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavby [REDACTED] koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla je [REDACTED]

III. Předmět díla

III.1 Předmětem zakázky jsou stavební úpravy 1.NP objektu Lezník č.p.68, Polička.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby (změny stavby před dokončením), kterou vypracovala projekční firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106,
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet,
- návrh smlouvy o dílo.

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou, Metodickým pokynem MMR pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a případně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavrou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5.

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.12. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.13. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení (předání a převzetí staveniště): do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- Termín dokončení (předání a převzetí stavby): do 31.5.2025.

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelům odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelům.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. X.2.

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě.

IV.10. Místem plnění je Lezník č.p.68, 572 01 Polička, st. 108, katastrální území: Lezník (680826).

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 6. ledna 2025 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena celkem bez DPH	1 716 791,23 Kč
DPH 21 %	360 526,16 Kč
Cena díla včetně DPH	2.077.317,39 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno a.s., platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé stavební etapy. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě

konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých stavebních etap) bez vad a nedodělků. Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Stavební deník

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

VIII. Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV.1 této smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

IX. Provádění díla

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

IX.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

IX.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

IX.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

IX.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

IX.20. Zhotovitel předá technickému dozorovi objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

IX.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

IX.22. **Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že stavební práce budou probíhat za provozu nájemních bytů v půdním prostoru a za provozu prodejny potravin. Přístup do bytů bude při provádění prací vždy zajištěn, provoz prodejny nebude omezen. Práce budou realizovány na dvě etapy – první etapa bude probíhat v prostorách mimo prodejnu potravin a druhá etapa, po přemístění prodejny do prostor budoucí knihovny, bude probíhat v prostorách vlastní prodejny.**

X. Předání díla

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- veškeré stavební deníky.

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před převjímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení.

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI. Záruka

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XI.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XII.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla

XIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **5 mil. Kč**.

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Poddodavatelé

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

XVI. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.9., III.11., IX.12., XIII.3. a XIV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XVI.,odst.XVI.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVII. Vyšší moc

XVII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XVII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVIII.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVIII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XVIII.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XVIII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši **50 000,- Kč** za podstatné porušení smlouvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelům plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatel na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatel) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XIX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.


XIX.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

XIX.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 13.1.2025 číslem usnesení 8/b.


Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Poličce dne



Ing. Martin Kozáček
jednatel



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2312** **Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička**

Zadavatel **Město Polička** **IČO: 00277177**
Palackého nám. 160 **DIČ: CZ00277177**
57201 **Polička-Polička-Město**

Zhotovitel: [REDACTED] **IČO:** [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			539 192,55
PSV			781 491,21
MON			386 107,47
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 716 791,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 716 791,23 CZK
Základní DPH	21 %	360 526,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 077 317,39 CZK**

v [REDACTED] dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
01	Stavební úpravy 1.NP	0,00	1 716 791,23	360 526,16	2 077 317,39	100
01.1	Stavební část	0,00	831 423,80	174 599,00	1 006 022,80	48
01.2	Zdravotechnické instalace	0,00	226 872,69	47 643,26	274 515,95	13
01.3	Vytápění	0,00	264 286,27	55 500,12	319 786,39	15
01.4	Elektroinstalace	0,00	394 208,47	82 783,78	476 992,25	23
Celkem za stavbu		0,00	1 716 791,23	360 526,16	2 077 317,39	100

Popis stavby: 2312 - Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy 1.NP

Popis rozpočtu: 01.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01.2 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 01.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 01.4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
.OVN	Ostatní a vedlejší náklady	HSV			41 250,00	2,4
34	Stěny a příčky	HSV			25 697,14	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			226 192,30	13,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 899,07	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 302,05	1,0
64	Výplně otvorů	HSV			80 355,00	4,7
90	Oplocení	HSV			16 975,00	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			40 785,68	2,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 162,34	1,3
959	Protipožární opatření	HSV			5 955,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 811,97	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 827,80	1,1

711	Izolace proti vodě	PSV			16 146,54	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			12 462,83	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 181,53	1,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			78 126,10	4,6
725	Zařizovací předměty	PSV			108 220,11	6,3
726	Předstěnové systémy	PSV			9 344,95	0,5
732	Strojovny	PSV			29 884,06	1,7
733	Rozvod potrubí	PSV			76 903,77	4,5
734	Armatury	PSV			24 991,28	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			104 673,33	6,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 863,66	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 134,75	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			46 970,33	2,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 320,00	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			49 618,37	2,9
776	Podlahy povlakové	PSV			37 849,69	2,2
781	Obklady keramické	PSV			69 362,24	4,0
783	Nátěry	PSV			2 782,51	0,2
784	Malby	PSV			71 655,16	4,2
M21	Elektromontáže	MON			386 107,47	22,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			979,20	0,1

VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	0,6
Cena celkem					1 716 791,23	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: .OVN		Ostatní a vedlejší náklady				41 250,00			
1	vn00	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	rok	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
2	vn01	Přípravné a průzkumné služby a práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
3	vn02	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
4	vn03	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
5	vn08	Třídění a likvidace provozního odpadu, ze stavební činnosti, mimo sutí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
6	vn09	Výrobní dokumentace vyžádaná investorem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
7	vn11	Kompletace a předání veškeré dokladovosti jako, certifikáty, atesty, osvědčení, revizní zprávy.....	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
8	vn14	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných, jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II	Indiv
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ II	Indiv
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 34		Stěny a příčky				25 697,14			
12	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Pevk zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	0,11700	7 467,65	873,13	801-4	RTS 24/ II	Indiv

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu.

107 - a1 : 1,2*0,65*0,15

0,12000

13	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038), h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,05860	43 574,40	2 553,46	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------	-------

profilu I, nebo I E, nebo U, nebo UE, nebo L

a1 : (4*1,2*11,1)*1,1/1000

0,06000

14	340239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm, Pevk zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	8,97600	673,73	6 047,40	801-4	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

101-102 : 0,9*2,1

1,89000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102-105 : 1,4*2,1-0,9*1,97		1,17000					
		103-104 : 1,15*3,2-0,7*1,97		2,30000					
		104-106 : 1,0*3,2		3,20000					
		104 : 0,8*2,0-0,6*1,97		0,42000					
15	342241162R00	Příčky z tvámic pálených Příčky z tvámic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	9,92000	1 055,03	10 465,60	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
		107-109 : 3,1*3,2		9,92000					
16	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	5,25000	116,37	621,44	801-4	RTS 24/ II	Indiv
		103-104 : 1,15		1,15000					
		104-106 : 1,0		1,00000					
		107-109 : 3,1		3,10000					
17	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	31,60000	151,30	4 781,08	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.							
		101-102 : 2*2,1		4,20000					
		102-105 : 2*2,1		4,20000					
		103-104 : 2*3,2		6,40000					
		104-106 : 2*3,2		6,40000					
		104 : 2*2,0		4,00000					
		107-109 : 2*3,2		6,40000					
18	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1,23500	287,47	355,03	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
		107 - p2 : 1,9*0,65		1,24000					

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	226 192,30
----------------	-------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	601016191R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový	m2	140,78900	55,00	7 742,30	801-1	RTS 24/ II	Indiv

po jednotlivých vrstvách

- 101 : 4,55*7,98+3,15*3,85+0,55*1,1+0,5*1,1-0,5*0,7+4*1,25*0,15
102 : 3,05*4,05+0,4*1,4
103 : 2,05*1,45+1,4*1,65+0,95*0,55
104 : 1,2*1,15+0,8*1,85
105 : 1,6*6,95+3,45*2,05+1,6*0,55
106 : 1,0*1,5+0,3*0,7
107 : 1,8*3,1+0,4*1,1
108 : 7,6*4,5+4*1,25*0,15
109 : 2,2*3,1+1,1*0,4+0,15*1,25

20	602016191R00	Jádrová omítka penetrační natěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	397,85600	55,00	21 882,08	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	-------

Začátek provozního součtu

- 101 : (7,7+7,98+0,7)*2
102 : (3,05+4,05)*2
103 : 1,65+1,5+0,8+1,85*2
104 : 1,2*1,15+0,8*1,85
105 : (1,6+3,45+6,98)*2
106 : (1,5+0,3)*2
107 : 1,8*2+3,1
108 : (7,6+4,5)*2
109 : 2,2*2+3,1+0,4*2

Konec provozního součtu

124,33*3,2

21	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	10,30000	47,70	491,31	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------	-------

nalepení a odiznutí po dokončení omítek

p1 : 1,1+0,75*2

2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		p2 : 0,9+0,75*2		2,40000					
		p3 : 0,9+2,2*2		5,30000					
22	611403399RT2	Hrubé zaplnění rýh ve stropěch maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,44750	772,52	1 118,22	801-4	RTS 24/ II	Indiv

po vybouraných přícháčkách

Začátek provozního součtu

103 : (1,5+0,65+1,15)

104 : (0,85+1,0)

108 : 4,5

Konec provozního součtu

9,65*0,15

23	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	140,76900	130,00	18 299,97	801-4	RTS 24/ II	Indiv
24	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	140,76900	265,00	37 303,79	801-1	RTS 24/ II	Indiv

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

25	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	720,00	2 880,00	801-4	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------	-------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1.pp - výměna výplně : 4

26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	5,76000	740,00	4 267,20	801-4	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------	-------

jakékoliv šířky rýhy,

po vybouraných přícháčkách :

Začátek provozního součtu

103 : 6*3,2

104 : 4*3,2

108 : 2*3,2

Konec provozního součtu

19,20000

12,80000

6,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					5,76000				

27	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	41,57120	520,00	21 617,02	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------	-------

Začátek provozního součtu

zazdívkový tl. 100 : 8,978*2

příčka tl. 150 : 9,92*2

Konec provozního součtu

37,792*1,1

28	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	397,85600	105,00	41 774,88	801-4	RTS 24/ II	Indiv
29	612425931R00	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, 107 : (0,9+0,7)*2*(0,65+0,2*2)	m2	3,36000	774,00	2 600,64	801-4	RTS 24/ II	Indiv

3,36000

30	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obrubním podkladem (permizou apod.) a oprášením,	m2	349,13100	190,00	66 334,89	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	-------

plocha starého zdiva : 397,856

odpočet obkladů : -48,725

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					6 899,07			
31	620991005R00	Připojovací lišty začíšťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	10,30000	66,22	682,07	801-1	RTS 24/ II	Indiv

p1 : 1,1+0,75*2

p2 : 0,9+0,75*2

p3 : 0,9+2,2*2

32	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	3,48000	25,00	87,00	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		p1 : 1,1*0,75							
		p2 : 0,9*0,75							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
p3 : 0,9*2,2									
33	622461151R00	Omítky vnější stěn šlechtěné (bílolitové) škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy stupeň složitosti I až II	m2	5,00000	970,00	4 850,00	801-1	RTS 24/ II	Indiv
v přírodní barvě dříví a přísed									
oprava omítky po montáži výplní otvorů : 5,0									
34	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmoty akrylátová, složitost 1 + 2, , Hmoty nátěrová typ. fasádní	m2	5,00000	256,00	1 280,00	801-1	RTS 24/ II	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
oprava omítky po montáži výplní otvorů : 5,0									
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
35	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,80550	4 659,00	3 777,80	801-1	RTS 24/ II	Indiv
část 108 : (2,9*4,5+1,25*0,15*2)*0,06									
36	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,32800	4 348,00	5 774,14	801-1	RTS 24/ II	Indiv
Začátek provozního součtu									
s3 :									
107 : 1,8*3,1+0,4*1,1									
s4 :									
109 : 2,2*3,1+1,1*0,4									
Konec provozního součtu									
13,28*0,1									
37	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	2,13350	1 474,00	3 144,78	801-1	RTS 24/ II	Indiv
0,8055+1,328									
38	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	2,13350	447,00	953,67	801-1	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,09930	36 774,00	3 651,66	801-1	RTS 24/ II	Indiv

včetně distančních prvků

s3+s4 : 13,28*3,1*1,2/1000

0,05000

část 108 : (2,9*4,5+1,25*0,15*2)*3,1*1,2/1000

0,05000

Díl: 64	Výplně otvorů	80 355,00							
40	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00	801-4	RTS 24/ II	Indiv

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

41	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických desek z Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	2,00000	661,00	1 322,00	801-1	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------	-------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

1.pp : 1,1

1.np : 0,9

42	766601213RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiérové - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	13,20000	152,00	2 006,40	800-766	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	-------

p1 : (1,1+0,75)*2

p2 : (0,9+0,75)*2

p3 : (0,9+2,2)*2

3,70000

3,30000

6,20000

43	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	7,00000	294,00	2 058,00	800-766	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------	-------

p1 : (1,1+0,75)*2

p2 : (0,9+0,75)*2

3,70000

3,30000

44	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	6,20000	448,00	2 777,60	800-766	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------	-------

p3 : (0,9+2,2)*2

6,20000

45	553310730	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	1,00000	2 536,00	2 536,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------	-------

46	553310731	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	2,00000	2 536,00	5 072,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	553310732	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	3,00000	2 536,00	7 608,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
48	553310733	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	1,00000	2 536,00	2 536,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
49	p1	D+M Plast.okno 1.kř. S 110x75 cm, parametry a provedení dle PD	ks	1,00000	8 550,00	8 550,00	Vlastní		Indiv
50	p2	D+M Plast.okno 1.kř. S 90x75 cm, parametry a provedení dle PD	ks	1,00000	8 259,00	8 259,00	Vlastní		Indiv
51	p3	D+M Plast. vchod.dveře 1.kř. Otoč. 90x220 cm, parametry a provedení dle PD	ks	1,00000	28 880,00	28 880,00	Vlastní		Indiv
Díl: 90 Oplocení						16 975,00			
52	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivé do 2 m2	kus	1,00000	1 145,00	1 145,00	800-767	RTS 24/ II	Indiv
53	900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostrnatý drát	100 m	0,07400	150 000,00	11 100,00	AP-HSV	RTS 24/ II	Indiv

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostrnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).

54	55342605	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klíka, 2 panty	kus	1,00000	4 730,00	4 730,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						40 785,68			
55	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	23,00000	62,64	1 441,18	800-3	RTS 24/ II	Indiv

včetně kotvení

okno, vzt 1.np : 2*2,5*4,6

23,00000

56	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajátého	km	460,00000	43,80	20 148,00	800-3	RTS 18/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	-------

včetně kotvení

23*20

460,00000

57	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	23,00000	40,20	924,60	800-3	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	23,00000	4,30	112,70	800-3	RTS 24/ II	Indlv
59	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	140,76900	129,00	18 159,20	800-3	RTS 24/ II	Indlv

nové omítky stěn :

- 101 : 4,55*7,98+3,15*3,85+0,55*1,1+0,5*1,1-0,5*0,7+4*1,25*0,15
- 102 : 3,05*4,05+0,4*1,4
- 103 : 2,05*1,45+1,4*1,65+0,95*0,55
- 104 : 1,2*1,15+0,8*1,85
- 105 : 1,6*6,95+3,45*2,05+1,6*0,55
- 106 : 1,0*1,5+0,3*0,7
- 107 : 1,8*3,1+0,4*1,1
- 108 : 7,6*4,5+4*1,25*0,15
- 109 : 2,2*3,1+1,1*0,4+0,15*1,25

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			22 162,34				
60	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	140,76900	139,00	19 566,89	801-1	RTS 24/ II	Indiv

- 101 : 4,55*7,98+3,15*3,85+0,55*1,1+0,5*1,1-0,5*0,7+4*1,25*0,15
- 102 : 3,05*4,05+0,4*1,4
- 103 : 2,05*1,45+1,4*1,65+0,95*0,55
- 104 : 1,2*1,15+0,8*1,85
- 105 : 1,6*6,95+3,45*2,05+1,6*0,55
- 106 : 1,0*1,5+0,3*0,7
- 107 : 1,8*3,1+0,4*1,1
- 108 : 7,6*4,5+4*1,25*0,15
- 109 : 2,2*3,1+1,1*0,4+0,15*1,25

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	0,65000	393,00	645,45	801-1	RTS 24/ II	Indiv

102 - vztl : 0,65

62	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------	-------

102 - vztl : 1

63	4295330101	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatné na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------	-------

102 - vztl : 1

Díl: 959	Protipožární opatření								
64	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičích přístroje	kus	3,00000	205,00	615,00	801-1	RTS 24/ II	Indiv
65	95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní	Indiv
66	44984114	přístroj hasičí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtláčny prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
67	449861115	detektor hlásic kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54 mm	kus	3,00000	420,00	1 260,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukci

68	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	26,15200	141,00	3 687,43	801-3	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	-------

103 : (1,5+0,65+1,15)*3,2-2*0,6*1,97

104 : (0,85+1,0)*3,2-2*0,6*1,97

108 : 4,5*3,2

8,20000

3,56000

14,40000

69	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	13,80	27,60	801-3	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	-------	------------	-------

103 : (1,5+0,65+1,15)*3,2-2*0,6*1,97

104 : (0,85+1,0)*3,2-2*0,6*1,97

108 : 4,5*3,2

8,20000

3,56000

14,40000

70	9680611125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	8,00000	23,00	184,00	801-3	RTS 24/ II	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.pp : 1		1,00000					
		1.pp : 7		7,00000					
71	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ²	m ²	0,82500	554,00	457,05	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),							
		1,1*0,75		0,63000					
72	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	8,67800	493,00	4 278,25	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		1.pp : 0,9*2,2		1,98000					
		1.pp : (2*0,8+3*0,6)*1,97		6,70000					
73	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	2,93750	351,00	1 031,06	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		1.pp : 1,25*2,35		2,94000					
74	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,10000	54,39	59,82	801-3	RTS 24/ II	Indiv
75	971035371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	985,00	985,00	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		základovém nebo nadzákladovém,							
		102 - vztl : 1		1,00000					
76	971035581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 900 mm	m ³	0,40950	3 887,00	1 583,54	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		základovém nebo nadzákladovém,							
		107 : 0,9*0,7*0,65		0,41000					
77	973031151R00	Vysekaní v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m ²	m ³	0,05000	5 054,00	253,20	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		107 - BMS : 0,5*0,6*2		0,05000					
78	973031812R00	Vysekaní v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových píček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	25,20000	105,50	2 658,60	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		101-102 : 2*2,1		4,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102-105 : 2*2,1		4,20000					
		103-104 : 2*3,2		6,40000					
		104-106 : 2*3,2		6,40000					
		104 : 2*2,0		4,00000					
79	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	6,40000	171,00	1 094,40	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		107-109 : 2*3,2		6,40000					
80	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	6,00000	292,00	1 752,00	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		107 : 1,2*5		6,00000					
81	976082131R00	Vybourání madel, objímelek, rámtů, mříží apod. objímelek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	20,00000	68,90	1 378,00	801-3	RTS 24/ II	Indiv
82	978011121R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	140,76900	12,50	1 759,61	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		101 : 4,55*7,98+3,15*3,85+0,55*1,1+0,5*1,1-0,5*0,7+4*1,25*0,15		49,99000					
		102 : 3,05*4,05+0,4*1,4		12,91000					
		103 : 2,05*1,45+1,4*1,65+0,95*0,55		5,80000					
		104 : 1,2*1,15+0,8*1,85		2,86000					
		105 : 1,6*6,95+3,45*2,05+1,6*0,55		19,07000					
		106 : 1,0*1,5+0,3*0,7		1,71000					
		107 : 1,8*3,1+0,4*1,1		6,02000					
		108 : 7,6*4,5+4*1,25*0,15		34,95000					
		109 : 2,2*3,1+1,1*0,4+0,15*1,25		7,45000					
83	978013121R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	397,85600	13,80	5 490,41	801-3	RTS 24/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		101 : (7,7+7,98+0,7)*2		32,76000					
		102 : (3,05+4,05)*2		14,20000					
		103 : 1,65+1,5+0,8+1,85*2		7,65000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 1,2*1,15+0,8*1,85		2,86000					
		105 : (1,6+3,45+6,98)*2		24,06000					
		106 : (1,5+0,3)*2		3,60000					
		107 : 1,8*2+3,1		6,70000					
		108 : (7,6+4,5)*2		24,20000					
		109 : 2,2*2+3,1+0,4*2		8,30000					
		Konec provozního součtu							
		124,33*3,2		397,86000					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
84	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,91978	930,00	18 827,80	RTS 24/ II	Indiv	

Díl: 711	Izolace proti vodě								
85	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	17,46000	72,00	1 257,12	RTS 24/ II	Indiv	

plocha podlahy :

s1 :

104 : 1,2*1,15+0,8*1,85

106 : 1,0*1,5+0,3*0,7

s3 :

107 : 1,8*3,1+0,4*1,1

vytažení na stěny :

Začátek provozního součtu

s1 :

104 : (1,65+3,1)*2-(0,6+0,7)

106 : (1,3+1,5)*2-0,7

8,20000

4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

s3 :

107 : (1,8+3,1+0,4)*2-0,8

Konec provozního součtu

22,9*0,3

9,80000

6,87000

86	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	17,46000	507,600	10 493,46	800-711	RTS 24/ II	Indiv
87	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlahy-stěna	m	22,90000	188,000	4 305,20	800-711	RTS 24/ II	Indiv

s1 :

104 : (1,65+3,1)*2-(0,6+0,7)

106 : (1,3+1,5)*2-0,7

8,20000

4,90000

s3 :

107 : (1,8+3,1+0,4)*2-0,8

9,80000

88	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	0,07036	1 250,200	90,76	800-711	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	-----------	-------	---------	------------	-------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762	Konstrukce tesařské					5 863,66			
89	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	26,89750	129,000	3 469,78	800-762	RTS 24/ II	Indiv

2,8*4,5+1,05*0,4+4,15*3,1+0,45*1,0+3*1,25*0,15

90	775511800R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně lišt	m2	26,89750	89,000	2 393,88	800-775	RTS 24/ II	Indiv
91	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	1 720,000	0,00	800-762	RTS 24/ II	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 134,75			
92	764816133R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	2,00000	526,000	1 052,00	800-764	RTS 24/ II	Indiv

včetně rohů

1.pp : 1,1

1.np : 0,9

1,10000

0,90000

93	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,10000	60,700	66,77	800-764	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	------------	-------

1.pp : 1,1

1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P č. Číslo položky									
94	988764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00692	2 309,00	15,98	800-764	RTS 24/ II	Indiv
50 m vodorovně									

Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
95	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	844,00	5 064,00	800-766	RTS 24/ II	Indiv
96	766661422R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	800-766	RTS 24/ II	Indiv
97	766664911R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	1,00000	322,50	322,50	800-766	RTS 24/ II	Indiv
98	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlovým - montáž	kus	7,00000	493,00	3 451,00	800-766	RTS 24/ II	Indiv
99	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	265,00	265,00	800-767	RTS 24/ II	Indiv
100	767649194R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří madla	kus	1,00000	54,50	54,50	800-767	RTS 24/ II	Indiv
101	549141	Dveřní kování klika-klika nerez, rozeta oválná	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
102	54917265	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg, š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	1,00000	1 395,00	1 395,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
103	54926410.K	stavební vložka FAB dveří 1křídlových	ks	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
104	553	větrací mřížka dveří 400x150 mm, kartáčovaný hliník	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
105	55440401R	madlo pro koupelny; dvojitě; kov; v = 200 mm; š = 100 mm; hl = 564 mm; tl = 32,0 mm; nerez	kus	1,00000	1 925,00	1 925,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
106	611601201	Dveře dřevěné jednostranně otevírací; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
107	611601202	Dveře dřevěné jednostranně otevírací; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	2,00000	4 035,00	8 070,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
108	611601203	Dveře dřevěné jednostranně otevírací; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	3,00000	4 035,00	12 105,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
109	61165612	Dveře dřevěné jednostranně otevírací; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	6 715,00	6 715,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14473	1 274,00	213,33	800-766	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 771					49 618,37				
111	632411901R00	Podlahy z dlaždic a obklady Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, s rozprostřením a uhlazením	m ²	10,59000	135,00	1 429,65	801-1	RTS 24/ II	Indiv
s1 :									
104 : 1,2*1,15+0,8*1,85					2,86000				
106 : 1,0*1,5+0,3*0,7					1,71000				
s3 :									
107 : 1,8*3,1+0,4*1,1					6,02000				
112	63242115R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m ²	10,59000	375,00	3 971,25	801-1	RTS 24/ II	Indiv
113	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů s3 :	m ²	6,02000	45,50	273,91	801-1	RTS 24/ II	Indiv
107 : 1,8*3,1+0,4*1,1					6,02000				
114	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m ²	10,59000	45,00	476,55	800-771	RTS 24/ II	Indiv
115	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových 0,6+0,7+0,8	m	2,10000	84,91	178,31	800-771	RTS 24/ II	Indiv
106+0,7+0,8					2,10000				
116	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm do tmele rovnoběžně se stěnou, část 108 : 2,9*4,5+1,25*0,15*2	m ²	13,42500	547,00	7 343,48	800-771	RTS 24/ II	Indiv
104 : (1,5+1,15)*2-(0,6+0,7+0,65)					3,35000				
117	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele s1 :	m	13,20000	148,00	1 953,60	800-771	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

část 108 2,9*2+4,5-1,05+0,15*4

9,85000

118	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	2,00000	104,00	208,00	800-771	RTS 24/ II	Indiv
119	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,59000	720,00	7 624,80	800-771	RTS 24/ II	Indiv
120	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	22,90000	74,00	1 694,60	800-771	RTS 24/ II	Indiv

s1 :

104 : (1,65+3,1)*2-(0,6+0,7)

106 : (1,3+1,5)*2-0,7

8,20000

4,90000

s3 :

107 : (1,8+3,1+0,4)*2-0,8

9,80000

121	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	10,59000	17,00	180,03	800-771	RTS 24/ II	Indiv
122	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošné	m2	10,59000	22,25	235,63	800-771	RTS 19/ II	Indiv
123	5537005224	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; vrtaná	kus	1,00000	1 068,00	1 068,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
124	58582138	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 TES2; pro interiéry i exteriéry; stěny, podlahy; báze cementová; barva přírodní šedá	kg	6,60000	22,25	146,85	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

sokl : 13,2*0,1*5

6,60000

125	5858213810	malta pro dlažby/obklady spárovací, na kámen, rychle tvrdnoucí, na fasádní pásy; CG1; š. spáry 3 až 20 mm; pro interiéry i exteriéry, pod vodou; báze cementová; barva šedá	kg	0,66000	1 068,00	704,88	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
-----	------------	---	----	---------	----------	--------	------	------------	-------

sokl : 13,2*0,1*0,5

0,66000

126	59247240	Dlažba teracová typ: dvouvrstvý; tl. = 30,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: broušený; zátěž: pochozí; barva: černobílá	m2	15,43870	490,00	7 564,96	SPCM	RTS 23/ I	Indiv
-----	----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------	-------

13,425*1,15

15,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	kus	55,00000	143,00	7 865,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		13,2/0,3*1,25		55,00000					
128	DAK44182	Dlažba slinutá 45x45 cm, nákupní cena do 610 Kč/m2 bez DPH	m2	12,70800	436,00	5 540,69		Vlastní	Indiv
		10,59*1,2		12,71000					
129	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,60858	720,00	1 158,18	800-771	RTS 24/ II	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové				37 849,69			
130	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní,	m2	13,25250	131,72	1 745,62	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
		s2 :				5,80000			
		103 : 2,05*1,45+1,4*1,65+0,95*0,55							
		s4 :				7,45000			
		109 : 2,2*3,1+1,1*0,4+0,15*1,25							
131	632421116R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	13,25250	306,00	5 380,52	801-1	RTS 24/ II	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
132	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	13,25250	26,10	345,89	800-775	RTS 24/ II	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
133	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	49,90000	15,60	778,44	800-775	RTS 24/ II	Indiv
		(4,7+4,5+0,15*2+0,45)*2-0,9		19,00000					
		(4,15+3,1+0,4+2,8+4,5+0,15*3+0,45)*2-0,8		30,90000					
134	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	19,40000	120,00	2 328,00	800-775	RTS 24/ II	Indiv
		včetně dodávky soklíků, Lišta soklová							
		s2 :				9,80000			
		103 : (2,0+3,1+0,55)*2-(0,7+0,8)							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s4 :									
				9,60000					
135	776511810RT3	Odstanění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	48,91750	57,00	2 788,30	800-775	RTS 24/ II	Indiv
				22,02000					
				26,90000					
136	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	13,25250	285,50	3 823,35	800-775	RTS 24/ II	Indiv
s2 :									
				5,80000					
s4 :									
				7,45000					
137	776981124R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	1,10000	582,00	640,20	800-775	RTS 24/ II	Indiv
138	776984111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	9,93940	65,70	653,02	800-775	RTS 24/ II	Indiv
				9,94000					
139	776986110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	13,25250	45,30	600,34	800-775	RTS 24/ II	Indiv
140	771	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	13,25250	35,00	463,84		Vlastní	Indiv
141	24592120	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni mŕstvek, ředidlo: voda (disperzni)	kg	19,20600	55,00	1 056,33	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				19,21000					
142	28412285	Krytina podlahová vinylová heterogenni; role; tl = 2,00 mm; náslapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost: R10; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RfF: BfF: - s1	m2	15,90300	850,00	13 676,58	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				15,90000					
143	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,22598	595,00	134,46	800-775	RTS 24/ II	Indiv
				vodorovně do 50 m					
144	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,22160	15 500,00	3 434,80	801-3	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické							
		69 362,24							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	48,72500	55,00	2 679,88	800-771	RTS 24/II	Indiv
$101 : (0,6+1,5)*0,75+(0,6+0,8)*1,5$ $104 : (0,6+0,65+0,15)*2,0+((0,8+1,85)*2-0,6)*2,0$ $106 : ((1,0+0,3+1,5)*2-0,7)*2,0$ $107 : ((1,8+0,4+3,1)*2-0,8)*2,0$ $109 : (1,7+0,6)*1,5$									
				3,67000					
				12,20000					
				9,80000					
				19,60000					
				3,45000					
146	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	20,00000	55,20	1 304,00	800-771	RTS 24/II	Indiv
147	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm	kus	10,00000	74,20	742,00	800-771	RTS 24/II	Indiv
148	781415016RT6	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	48,72500	710,00	34 594,75	800-771	RTS 24/II	Indiv
149	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	48,72500	45,00	2 192,63	800-771	RTS 24/II	Indiv
150	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	29,12500	56,00	1 631,00	800-771	RTS 24/II	Indiv
$101 : (0,6+1,5)*0,75+(0,6+0,8)*1,5$ $104 : (0,6+0,65+0,15)*2,0+((0,8+1,85)*2-0,6)*2,0$ $106 : ((1,0+0,3+1,5)*2-0,7)*2,0$ $109 : (1,7+0,6)*1,5$									
				3,67000					
				12,20000					
				9,80000					
				3,45000					
151	781675116R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	0,90000	274,00	246,60	800-771	RTS 24/II	Indiv
				0,90000					
152	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,24000	1 245,00	298,80	800-787	RTS 24/II	Indiv
153	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000	1 462,00	1 462,00	SPCM	RTS 24/II	Indiv
154	597813710	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	56,03370	420,00	23 534,15	SPCM	RTS 24/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,93948	720,00	676,43	800-771	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 783		Nátěry				2 782,51			
156	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmotá nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekoracní; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	8,75000	310,50	1 841,88	800-783	RTS 24/ II	Indiv
		zárubně : 7*1,25		8,75000					
157	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmotá nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: bílá	m2	8,75000	107,50	940,63	800-783	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 784		Malby				71 655,16			
158	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	553,62500	417,40	26 241,83	800-784	RTS 24/ II	Indiv
		1.pp :							
		opravy : 15		15,00000					
		1.np :							
		oprava omítek :							
		stropy : 140,769		140,77000					
		stěny : 397,856		397,86000					
159	784191101R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	549,83120	26,50	14 570,53	800-784	RTS 24/ II	Indiv
		1.pp :							
		opravy : 15		15,00000					
		1.np :							
		nové omítky stěn : 41,5712+3,36		44,93000					
		oprava omítek :							
		stropy : 140,769		140,77000					
		stěny : 397,856		397,86000					
		odpočet obkladů : -48,725		-48,73000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
160	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	549,83120	55,00	30 240,72	800-784	RTS 24/ II	Indiv
161	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , nové omítky stěn : 41,5712+3,36	m2	44,93120	13,40	602,08	800-784	RTS 24/ II	Indiv
				44,93000					

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
162	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04983	4 700,50	234,68	801-3	RTS 24/ II	Indiv
163	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,49826	301,00	149,98	801-3	RTS 24/ II	Indiv
164	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,46699	1,39	13,16	801-3	RTS 24/ II	Indiv
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,49826	432,50	215,50	801-3	RTS 24/ II	Indiv
166	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,99305	12,00	24,02	801-3	RTS 24/ II	Indiv
167	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,49826	450,00	224,22	801-3	RTS 20/ I	Indiv
168	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,49826	13,80	6,78	800-6	RTS 24/ II	Indiv
169	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,49826	222,50	110,86		Vlastní	Indiv

Celkem	831 423,80								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.2	Zdravotechnické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.									
9	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	20,00000	737,80	14 756,00		Vlastní	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	84,92	339,68		Vlastní	Indiv
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	26,78	53,56		Vlastní	Indiv
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	140,25	420,75		Vlastní	Indiv
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
3									
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	49,00000	26,78	1 312,22		Vlastní	Indiv
8+5+2+3+2+3+6+20									
14	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,04909	818,55	40,18		Vlastní	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 722 Vnitřní vodovod									
15	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	38,00000	421,00	15 998,00		Vlastní	Indiv
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C									
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
1PP : 0									
1NP : 38									

38,000000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí ; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1PP : 2 1NP : 10	m	12,00000	513,00	6 156,00		Vlastní	Indiv
17	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí ; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1PP : 13 1NP : 12	m	25,00000	620,00	15 500,00		Vlastní	Indiv
18	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 16; teplota média do 80 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1PP : 20 1NP : 0	m	20,00000	863,00	17 260,00		Vlastní	Indiv
19	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	95,00000	61,20	5 814,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.2	Zdravotechnické instalace

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				95,00000					
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,00000	287,50	4 887,50		Vlastní	Indiv
				17,00000					
21	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	95,00000	18,60	1 766,00		Vlastní	Indiv
				95,00000					
				95,00000					
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	95,00000	41,60	3 952,00		Vlastní	Indiv
				95,00000					
				95,00000					
23	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	25,00000	19,10	477,50		Vlastní	Indiv
				1PP : 0					
				1NP : 25					
24	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	13,00000	40,10	521,30		Vlastní	Indiv
				1PP : 0					
				1NP : 13					
25	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	8,00000	22,00	176,00		Vlastní	Indiv
				1PP : 0					
				1NP : 8					
26	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	4,00000	72,00	288,00		Vlastní	Indiv
				1PP : 0					
				1NP : 4					
27	283771128R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	25,00000	53,90	1 347,50		Vlastní	Indiv
				1PP : 13					
				1NP : 12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.2	Zdravotnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	283771524R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00000	61,60	1 232,00		Vlastní	Indiv
				20,000000					
				1PP : 20					
				1NP : 0					

29	28654343R	Spojka plastová typ: přechodová, s přeplechnou maticí; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; G; 3/4"; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	10,00000	232,50	2 325,00		Vlastní	Indiv
30	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,47404	855,00	405,30		Vlastní	Indiv
				vodorovně do 50 m					

Díl: 725		Zařizovací předměty			108 220,11				
31	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	1,00000	1 007,00	1 007,00	Vlastní	Indiv	
32	725013161R00	Klozetové misy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm, Misa záchodová keramická kombinální; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: šikmý; povrchová úprava: lesklá glazura	soubor	1,00000	6 820,00	6 820,00	Vlastní	Indiv	

splachování: hluboké; odpad: šikmý; povrchová úprava: lesklá glazura									
33	725014141R00	Klozetové misy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm, Misa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrch...	soubor	1,00000	8 165,00	8 165,00		Vlastní	Indiv

zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrch...									
34	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní	Indiv
35	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	3,00000	2 475,00	7 425,00		Vlastní	Indiv
36	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	1 127,00	4 508,00		Vlastní	Indiv

Včetně dodání zápachové uzávěrky.									
37	725292035R00	Koupeelné doplňky držák na toaletní papír, nerezový	soubor	2,00000	597,00	1 194,00		Vlastní	Indiv
38	725292041R00	Koupeelné doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	4,00000	958,00	3 832,00		Vlastní	Indiv
39	725292061R00	Koupeelné doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	2,00000	1 263,00	2 526,00		Vlastní	Indiv
40	725291114R00	Koupeelné doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé	soubor	1,00000	904,00	904,00		Vlastní	Indiv
41	725291132R00	Koupeelné doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	1,00000	1 916,00	1 916,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	725291146R00	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	3 175,00	3 175,00		Vlastní	Indiv
43	725299101R00	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	10,00000	233,00	2 330,00		Vlastní	Indiv
44	725291311U00	Věšák trojřadový	soubor	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
45	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000	1 005,00	2 010,00		Vlastní	Indiv
46	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	1,00000	1 869,00	1 869,00		Vlastní	Indiv
47	725019101R00	Výlevka dítuvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	7 320,00	7 320,00		Vlastní	Indiv
48	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	17,00000	284,00	4 828,00		Vlastní	Indiv
				17,00000					
49	725823111R00	Baterie umyvadelové a dřezové umyvadelové, stojánkové, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
				4,00000					
50	725823114RT1	Baterie umyvadelové a dřezové dřezové, stojánkové, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 275,00	4 550,00		Vlastní	Indiv
51	725825114RT1	Baterie umyvadelové a dřezové dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní	Indiv
52	725860201RT1	Západková uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4", pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	596,00	1 192,00		Vlastní	Indiv
53	725860254R00	Západková uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadelové, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	323,00	2 769,00		Vlastní	Indiv
54	725860195T00	Sifon umyvadelový nízký invalidní A413 5/4 x 40	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
55	54132284R	Ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; beztlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	5,00000	3 870,00	19 350,00		Vlastní	Indiv
56	55145358T	Ramínko 300 mm k baterii	kus	1,00000	360,00	360,00		Vlastní	Indiv
57	55230720R1	Dvojdřez nerezový, rozměr 870 x 440 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní	Indiv
58	55231346R1	Dřez nerez nástavný odkapní typ 514 pravý/levý, celoplošný	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00		Vlastní	Indiv
59	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,18804	1 011,00	190,11		Vlastní	Indiv
				vodorovně do 50 m					
Díl: 726	Předstěnové systémy						9 344,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	72621121R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržíkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně souprav ..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokřým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	9 335,00	9 335,00		Vlastní	Indiv
použití: záchodová mísa; pro zazdění mokřým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1... Včetně dodávky a přípevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. 1,00000									
61	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00900	1 106,00	9,95		Vlastní	Indiv
vodorovně do 50 m									

Celkem	226 872,69								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 152,00			
1	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	4,00000	2 285,00	9 152,00		Vlastní	Indiv
		2*2		4,00000					
Díl: 713		Izolace tepelné				12 462,83			
2	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	153,00000	58,43	8 939,79		Vlastní	Indiv
		15 : 2*(10+7+6,5+1+10+2+4)		81,00000					
		18 : 2*(3+1+9+3)		52,00000					
		22 : 2*(10)		20,00000					
3	283771008R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	81,00000	14,43	1 168,83		Vlastní	Indiv
		15 : 2*(10+7+6,5+1+10+2+4)		81,00000					
4	283771021R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	52,00000	31,55	1 642,68		Vlastní	Indiv
		18 : 2*(3+1+9+3)		52,00000					
5	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00000	35,29	705,80		Vlastní	Indiv
		22 : 2*(10)		20,00000					
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00551	1 040,10	5,73		Vlastní	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 732		Strojovny				29 884,06			
7	732239103R00	Montáž předávacích stanic montáž bytové předávací stanice do podomítkové skříň včetně její montáže	kus	2,00000	597,80	1 195,20		Vlastní	Indiv
8	405619513R	termostat prostorový pokojový; bezdrátový; režim denní a týdenní; provozní tepl. rozsah 5 až 35 °C; programovatelný; napájení baterie	kus	2,00000	2 021,00	4 048,00		Vlastní	Indiv
9	5534833601T	Bytová měřicí sestava EQM12, do zdi hl. 110, topení Qn=1,5m3/h, voda Qn=1,5m3/h, vyvažovací ventil	kus	2,00000	10 000,00	20 200,00		Vlastní	Indiv
10	5534833610T1	Skříň podomítková/ na omítku hl. 142 mm, š 715 mm, h 725mm, pro BMS	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
11	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,00040	2 138,00	0,86		Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				76 903,77			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 15 : 2*(10+7+6,5+1+10+2+4)	m	81,00000	423,72	34 321,32		Vlastní	Indiv
13	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 18 : 2*(3+11+9+3)	m	52,00000	484,00	25 168,00		Vlastní	Indiv
14	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 22 : 2*(10)	m	20,00000	551,76	11 035,20		Vlastní	Indiv
15	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	28,00000	153,12	4 287,36		Vlastní	Indiv
16	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 15 : 2*(10+7+6,5+1+10+2+4) 18 : 2*(3+11+9+3) 22 : 2*(10)	m	153,00000	12,32	1 884,96		Vlastní	Indiv
17	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,12752	1 622,72	206,93		Vlastní	Indiv
Díl: 734	Armatury					24 991,28			
18	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	1 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
19	734266772R00	Šroubení svorné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	166,00	4 648,00		Vlastní	Indiv
20	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	14,00000	452,00	6 328,00		Vlastní	Indiv
21	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01246	1 226,00	15,28		Vlastní	Indiv
Díl: 735	Otopná tělesa					104 673,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	735157261R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 065,00	4 065,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
23	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 945,00	4 945,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
24	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 490,00	10 980,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
25	735157663R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 965,00	5 965,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
26	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	6 950,00	27 800,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
27	735157765R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 110,00	9 110,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
28	735157766R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	9 575,00	38 300,00		Vlastní	Indiv
včetně dodávky materiálu									
29	735191911T00	Napuštění vody do otopného systému - upravenou vodou	l	100,00000	25,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
30	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,60926	1 655,00	1 008,33		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 320,00			
31	767883211R00	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 12 - 16 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	30,00000	144,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				1 899,00			
32	210290601T00	Uložení kabelu do 1x2,5 mm2 včetně upevnění	m	30,00000	31,50	945,00		Vlastní	Indiv
33	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	30,00000	31,80	954,00		Vlastní	Indiv

Celkem	264 286,27								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže						384 208,47			
1	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23... 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	65,00000	49,52	2 828,80		Vlastní	Indiv
2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	87,00000	81,52	7 091,81		Vlastní	Indiv
3	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	70,00000	238,00	16 660,00		Vlastní	Indiv
4	210010351R00	Rozvodka krabicová nástěnná, IP54 do 4 mm2	kus	2,00000	357,43	714,86		Vlastní	Indiv
5	210010353R00	Rozvodka krabicová nástěnná IP54 do 10 mm2	kus	2,00000	514,25	1 028,50		Vlastní	Indiv
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	118,00000	26,78	3 159,45		Vlastní	Indiv
7	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	12,00000	31,79	381,48		Vlastní	Indiv
8	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	30,00000	43,32	1 305,60		Vlastní	Indiv
9	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	3,00000	35,70	107,10		Vlastní	Indiv
10	210110019U00	Mřž požárních hlásičů, čidel, tlačítek	kus	1,00000	187,00	187,00		Vlastní	Indiv
11	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový vypínač-tlačítko	kus	14,00000	78,12	1 093,67		Vlastní	Indiv
12	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	4,00000	89,25	357,00		Vlastní	Indiv
13	210110045R00	Spínač zapuštěný střídatý	kus	4,00000	89,25	357,00		Vlastní	Indiv
14	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,00000	100,73	100,73		Vlastní	Indiv
15	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	53,00000	172,08	9 167,68		Vlastní	Indiv
16	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	10,00000	225,68	2 256,75		Vlastní	Indiv
17	210111024U00	Mřž zásuvka krab šroub obýč 3P+N+PE	kus	1,00000	187,00	187,00		Vlastní	Indiv
18	210130102R00	Doběhové relé do krabice	kus	1,00000	223,13	223,13		Vlastní	Indiv
19	210190001V01	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 20 kg SP, Rsvod, RPT, R2PT	kus	2,00000	529,55	1 059,10		Vlastní	Indiv
20	210201097R00	Svítilno LED přisazené, LED pásek	kus	42,00000	293,25	12 316,50		Vlastní	Indiv
21	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	70,00000	37,06	2 594,20		Vlastní	Indiv
22	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	500,00000	37,06	18 530,00		Vlastní	Indiv
23	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	520,00000	37,06	19 271,20		Vlastní	Indiv
24	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	44,20	1 326,00		Vlastní	Indiv
25	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,00000	37,06	222,36		Vlastní	Indiv
26	210800115V02	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 1-CXKH-V 5x1,5	m	15,00000	37,06	555,90		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	12,00000	38,42	461,04		Vlastní	Indiv
28	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000	39,02	780,30		Vlastní	Indiv
29	210800648R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně	m	20,00000	48,28	965,60		Vlastní	Indiv
30	210800648R00	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně	m	30,00000	48,28	1 448,40		Vlastní	Indiv
31	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6 trubky/žlab dodávka + montáž	m	90,00000	38,25	3 442,50		Vlastní	Indiv
32	P.C.05	Datová zásuvka do krabice cat 6e, osazení a zap. dodávka a montáž	kus	4,00000	174,25	697,00		Vlastní	Indiv
33	P.C.06	Ukončení datového kabelu pomocí RJ45 RACK - dod+MTZ	kus	4,00000	139,40	557,60		Vlastní	Indiv
34	PC 02	Bourání, sekání rýh, vtání a zapravení	soubor	1,00000	44 540,00	44 540,00		Vlastní	Indiv
35	PC 03	Odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku	Soubor	1,00000	3 612,50	3 612,50		Vlastní	Indiv
36	357P.C.01	Rozvaděč R11 Oceloplech, nástěnný rozvaděč min.96 modulů, IP30 hlavní vypínač 3x40A 1x svod.přepětí SPD typ1 a typ2 (B+C),3PEN,12,5kA 2x proudový chránič 40/4/003, 40/0,03A, typ A 1x jistič B20/3 1x jistič B16/3 10x jistič B16/1 1x jistič C16/1 5x jistič B10/1 2x jistič B6/1 1x stykač 25A 1x impulsní relé 3x svorka 3pól. 16 mm2 3x svorka 3pól 2,5 mm2 1x svorka 2pól 2,5 mm2 17x svorka 1pól. 2,5 mm2	kus	1,00000	30 100,00	30 100,00		Vlastní	Indiv
37	357P.C.02	Rozvaděč R12	kus	1,00000	29 800,00	29 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Políčka
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.4	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Oceloplech. nástěnný rozvaděč min.72 modulů, IP30 hlavní vypínač 3x40A 1x svod.přep. SPD typ1 a typ2 (B+C). 3+NPE, 12,5kA 1x proudový chránič 40/4/003, 40/0,03A, typ A 2x jističochránič B16/1N/003, typ A 1x jistič C16/1 12x jistič B16/1 2x jistič B10/1 1x jistič B6/1 1x stykač 25A 1x svorka 3pól. 6 mm2 1x svorka 3pól 2,5 mm2 17x svorka 1pól. 2,5 mm2							
38	P.C.04	Sada pro nouzovou signalizaci dodávka + montáž trafo, kontrolní modul s optickým a akust.alarmem, 1x signální volací tlačítko se šňůrkou, resetovací tlačítko	komple	1,00000	7 100,00	7 100,00		Vlastní	Indiv
39	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	70,00000	10,86	761,60		Vlastní	Indiv
40	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	120,00000	11,90	1 428,00		Vlastní	Indiv
41	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	380,00000	12,84	4 877,30		Vlastní	Indiv
42	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	520,00000	20,32	10 563,80		Vlastní	Indiv
43	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	30,00000	138,55	4 156,50		Vlastní	Indiv
44	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	6,00000	25,39	151,98		Vlastní	Indiv
45	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	12,00000	40,80	489,60		Vlastní	Indiv
46	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	20,00000	99,03	1 980,50		Vlastní	Indiv
47	34111839	Kabel sil. s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2	m	15,00000	51,85	777,75		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O:	01	Stavební úpravy 1.NP
R:	01.4	Elektroinstalace

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Ke tlačítku TS									
48	34142191	Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00000	52,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
49	34142192	Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý	m	20,00000	18,50	370,00		Vlastní	Indiv
50	34564053	Rozvodka krabicová ABOX SL4, IP54, 4 mm2	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní	Indiv
51	34564054	Rozvodka krabicová ABOX SL10, IP54, 10 mm2	kus	2,00000	401,00	802,00		Vlastní	Indiv
52	345pc01001	Vypínač do krabice, ř.č.1	kus	7,00000	98,00	686,00		Vlastní	Indiv
53	345pc03001	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	4,00000	155,00	620,00		Vlastní	Indiv
54	345pc04001	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	4,00000	109,00	436,00		Vlastní	Indiv
55	345pc05001	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	1,00000	160,00	160,00		Vlastní	Indiv
Lepší standard, značkový									
56	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá	kus	47,00000	145,00	6 815,00		Vlastní	Indiv
57	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	9,00000	150,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
58	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	9,00000	150,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
59	345pc07011	Zás.230V/16A v krabici, nást. jedn.IP44 se svod	kus	1,00000	182,00	182,00		Vlastní	Indiv
60	345pc0721	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní	Indiv
61	345pc091	Tlačítkový ovladač ř.č.1/0S komplet s orient.LED	kus	6,00000	152,00	912,00		Vlastní	Indiv
62	345pc0912	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP v krabici pod. om., 2x spínací kontakt, TS	kus	1,00000	820,00	820,00		Vlastní	Indiv
63	345pc0915	Tlačítkový ovladač ř.č.1/S komplet se sig.LED	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní	Indiv
64	348 000007	Led pásek v difuzoru do kuch.linky, 2m	kus	2,00000	430,00	860,00		Vlastní	Indiv
Délka do 2m, vč. zároje									
65	348 00000C	Přisazené LED svídlo, opálový PMMA kryt, D 375mm, 1x 27 W, 2700 lm, Ra 80, 4000K	kus	2,00000	832,00	1 664,00		Vlastní	Indiv
66	348 00000D	Přisazené LED svídlo, opálový kryt, obdélník, 1x 15 W, 1850 lm, Ra 80, 4000K	kus	3,00000	741,00	2 223,00		Vlastní	Indiv
67	348 00000E	Přisazené LED svídlo, mikropřizmatický kryt obdélník, 1x 28 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K	kus	10,00000	1 360,00	13 600,00		Vlastní	Indiv
68	348 00000F	Přisazené, LED svídlo, opálový kryt obdélník, 1x 28 W, 4000 lm, Ra 80, 4000K	kus	18,00000	1 360,00	24 480,00		Vlastní	Indiv
69	348 00000F1	Přisazené, LED svídlo, opálový kryt obdélník, 1x 51 W, 5600 lm, Ra 80, 4000K	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní	Indiv
70	348 00000N	LED přisazené nouzové se značkou směru úniku 1x3 W, 150 lm, Ra 80, 6500K	kus	4,00000	660,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
71	348 01007	Svídlo LED, venkovní nad vstup	kus	3,00000	1 540,00	4 620,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2312	Stavební úpravy 1.NP objektu Lezník čp. 68, Polička
O: 01	Stavební úpravy 1.NP
R: 01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	35811259	Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3+N+PE, IP44	kus	1,00000	205,00	205,00		Vlastní	Indiv
73	35889230	Doběhové relé do krabice	kus	1,00000	470,00	470,00		Vlastní	Indiv
74	111R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	613,24600	5,40	3 311,53		Vlastní	Indiv
75	131R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	613,24600	6,20	3 802,13		Vlastní	Indiv
76	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	1 391,14200	3,00	4 173,43		Vlastní	Indiv
77	142R00	Přirážka za protez kabelů	%	1 391,14200	8,00	11 129,14		Vlastní	Indiv
78	205R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	2 911,26882	7,50	21 834,52		Vlastní	Indiv
79	900R00	Hzs - nezmeritelné práce čl.17-1a demontáže, přepojení	hodina	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
80	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady						10 000,00			
81	VRN0	Zližené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
82	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
83	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
84	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
85	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
86	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
87	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
88	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	394 208,47
---------------	-------------------