

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **015/2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H6321ZPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí - RZZ

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000407603

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 28' 29.53999920", 17° 57' 41.55000120"

Odstranění závad dle zprávy 14/2024 ve Valašském Meziříčí RZZ

- hydrant sklep

Prosím o zpracování položkového rozpočtu dle skutečnosti.

Termín ukončení prací: 2.2025

Příloha: 2x Foto, zpráva 14/2024

Vzdálenost v KM

70

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	09.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	09.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

10.01.2025	09.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	015/2024-25		
Název majetku	Valašské Meziříčí - RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	17.02.2025	ukončení prací	28.02.2025
popis prací Požadavek - Odstranění závad dle zprávy 14/2024 ve Valašském Meziříčí RZZ. hydrant sklep Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 02/2025 Příloha: 2x foto, zpráva 14/2024			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,83	70		
	Cena za zakázku celkem				62 644,41	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
10.01.2025
podpis

dne
podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 015
Stavba: 015 Valašské Meziříčí - RZZ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně		Základ daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015

Stavba: 015 Valašské Meziříčí - RZZ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01odstranění závad dle zprávy 14/2024 ve
- 02Valašském Meziříčí RZZ
- VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 015 Valašské Meziříčí - RZZ
Objekt:

01 - odstranění závad dle zprávy 14/2024 ve Valašském Meziříčí RZZ

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310237251R	Dozdívky hydrantové skříně	kus			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
VV			0,8*4*1				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	973041511R	Vysekání stávajícího hydrantu	m3			
VV			0,8*0,8*0,3*1				
D		997	Přesun sutě				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,424*5 'Přepočtené koeficientem množství				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,424*35 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
11	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
12	K	0115020000	Stavební průzkum - odstavení a spuštění vodovodního potrubí, kontrola a zprovoznění vodovodního potrubí	soubor			
13	K	72217193R1	Úprava vsazení přípojek vody DN 25	ks			
14	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m			
15	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
16	K	722254R	Montáž hydrantu	soubor			
17	M	M1	hydrantová skříň VPo D 25 vč.hadice	ks			
18	K	72217193R2	Oprava přívodního potrubí Lpde 50	ks			
19	M	M2	spojka Lpde 50	ks			
20	M	M3	potrubí Lpde 50	m			
21	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
22	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 015 Valašské Meziříčí - RZZ
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	015/2024-25		
Název majetku	Valašské Meziříčí - RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max.28.02.2025

popis prací

termín

Požadavek - Odstranění závad dle zprávy 14/2024 ve Valašském Meziříčí RZZ:

Vysekání stávajícího hydrantu	do 2 prac. dnů od obdržení objednávky
Dozdívka hydrantové skříně	do 6 prac. dnů od obdržení objednávky
Začištění omítek	7. prac. den po obdržení objednávky
Úprava vsazení přípojek vody	8. prac. den po obdržení objednávky
Montáž hydrantu	8. prac. den po obdržení objednávky
Úklid pracoviště	8. prac. den po obdržení objednávky

ZPRÁVA 14/2024

O kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou provedené dle §§ 7,10 vyhl.MV č.246/2001 Sb.o požární prevenci,přílohy C k ČSN 73 0873,čl.6 ČSN EN 671-3,Technických podmínek SZÚ a Dalšíh předpisů v oblasti požární ochrany

Objednatel : Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Místo kontroly : Žst. Valašské Meziříčí

Kontrolu provedl : (č.oprávnění 0166H)

(Š-58/98)

Datum provedení kontroly : 14.8.2024

Datum příští kontroly :. 8/2025

Závěr z provedené kontroly

Kontrola volného přístupu k vnitřním hydrantovým systémům

a vnitřním výtokům z PP : odpovídá

Kontrola označení jednoznačné zřejmosti jejich účel : odpovídá

Kontrola hlavního uzávěru vody : nezjištěno

Kontrola pomocných uzávěrů : nekontrolováno

Provozní parametry odběrních míst : viz příloha

Výsledky měření na jednotlivých zařízeních a závady na nich jsou uvedeny v příloze č.1 této zprávy.

Kontrolované hydranty v objektu odpovídají požadavkům ČSN 730873 respektive ČSN EN 671 – 3 z hlediska naměřených hodnot tlaku a průtoku vody, vybavenosti a provozuschopnosti.

Níže podepsaný technik, který provedl provozní kontrolu zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá za kvalitu provedení činnosti a svým popisem potvrzuje, že při kontrole splnil podmínky stanovené právními předpisy a normativními požadavky.

technik

objednatel

PŘÍLOHA č.1 ZPRÁVY 14/2024

O kontrole požárního vodovodu, jeho příslušenství a o měření celkového přetlaku a množství požární vody dle TP1/90

P.č.	Typ hydrantů	Umístění hydrantu	Číslo hydrantů	Hydrodyn amický tlak P MPa	Průtok vody $Q = l \cdot s$ - 1	A) odpovídá B) neodpovídá
1	*D	vestibul	1	0,1	0,20	B
2	D-25	VB – suterén na rohu (vchod od kolejí)	2	0,4	0,55	B

*D - hadicový systém typ D (Hasil) : průměr trysky 7 mm

průměr hadice DN 19 mm

Zjištěné závady : hydrant č.1 – **slabý tlak**, velmi krátká hadice mezi ventilem a navijákem

hydrant č.2 – poškozená hadice

MIMO PROVOZ

Návrh na odstranění závad :

hydrant č.1 – zjistit možnosti zvýšení tlaku , prodloužit hadici (vyměnit)

hydrant č.2 – hadici vyměnit

Fotodokumentace

