

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

výměna poškozených cembritových šablon a zhotovení dilatací na střešních žlabech

MÍSTO PLNĚNÍ:

Obchodní akademie Holešovice

ADRESA :

Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7

DATUM :

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Revize střešního pláště plochy střechy (eternitová + plechová klytina) a výměna poškozených šablon a hřebenáčů do 10 % plochy střechy (práce budou prováděny horolezeckou technikou s jističím)	m2	1 570,0	172,0	270 040,0
	Dodávka šablon - cembrit česká šablona	ks	400,0	75,0	30 000,0
	Dodávka kónických hřebenáčů	ks	60,0	215,0	12 900,0
	Kontrola klempířských prvků + vyčištění dešťových žlabů, svodů a gajgrů	bm	349,0	46,0	16 054,0
	Provedení dilatace střešních žlabů (vsazení dilatačních prvků)	ks	25,0	8 500,0	212 500,0
	Oprava klempířských prvků - TiZn 0,7 mm, dodávka a montáž	kpl	1,0	25 000,0	25 000,0
	Zednické přípomocné práce včetně materiálu - oprava říms	kpl	1,0	39 000,0	39 000,0
	Spotřební materiál	kpl	1,0	15 250,0	15 250,0
	Pracovní vysokozdvížná plošina - vysazení dilatací, kontrola nepřístupných míst	hod	80,0	1 050,0	84 000,0
	Hromosvod repase, úprava uchycení, demontáž a zpětná montáž	kpl	1,0	22 000,0	22 000,0
	Svislý přesun hmot	kpl	1,0	15 500,0	15 500,0
	Průběžný úklid	kpl	1,0	11 500,0	11 500,0
	Likvidace odpadů	kpl	1,0	13 200,0	13 200,0
	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,0	18 000,0	18 000,0
	ZRN Celkem				<u>784 944,0</u>
	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,0		39 247,2
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)				<u>824 191,0</u>
	DPH 21%	%	21,0		173 080,0
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (včetně DPH)				<u>997 271,0</u>

V Praze dne:

Oldřich Smolík