



Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0243-2024

11-Pěstební práce-4, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, Jaro 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: ALMEA s.r.o.
Sídlo: Počaply 3, 26272 Počaply
IČO: 27223701
DIČ: CZ27223701
Zápis v obchodním rejstříku: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: David Bierhanzl
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: David Bierhanzl
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 679 775 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

15.1.2025
V Horní Planá

14.1.2025
V Počaply dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
ALMEA s.r.o.
David Bierhanzl

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 000	m3	55	55 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 03.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) Shazování klestu na hromady do výšky max. 2,5m. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
011011	Úklid a pálení klestu	200	m3	66	13 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 03.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid a pálení klestu Shazování klestu na hromady a pálení klestu. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu ohniště. S výše zmíněným metodickým pokynem je možno se seznámit mj. na LS Arnoštov. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 % ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
016011	První sadba - ruční - jamková	26	1000 ks	5 500	143 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2025; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=První sadba ruční jamková Jamková sadba, jamky 25x25 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení jarních prací je 30. červen. K 20. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného objemu prací. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín.U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 70 % ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; ; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; očekávaná výška buřně (cm) = do 30; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	0,5	1000 ks	5 650	2 825

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Opakovaná sadba ruční jamková , velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení jarních prací je 30. červen. K 20. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % zadaného objemu prací. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 70 %.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Viditelnost sazenic = dobrá; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
022011	Oplocenky z nového materiálu- drátěné,včetně dodání materiálu	0,3	km	96 000	28 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 30.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 100; Poznámka = Oplocenky z nového materiálu – drátěné Stavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3 m, výška pletiva 2 m. Horní část pletiva bude přichycena k žerdi pomocí hřebíků min. po 1 m. Spodní část bude přichycena k zemi pomocí dřevěných kolíků o délce min. 30 cm, min. po 1 metru a dostatečně pevně. Délka kůlů 2,60 m, délka žerdi 3,20 m. Min. tloušťka dřev. materiálu 8 cm. Typ pletiva URSUS200-25-15. U každé oplocenky budou min. 2 přejezy, na každých dalších i započatých 150 m oplocení bude min. 1 přejez. U přejezů bude vždy min. na jedné straně žebříku uděláno zábradlí (na obou stranách plotu). Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 30. duben. Závazný termín ukončení a předání prací je 20. srpen. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Další postup dle pokynů lesníka. Zajištění materiálu a dopravy materiálu na místo stavby na náklady zhotovitele. Zbytky materiálu na stavbu oplocenky zhotovitel bezprostředně po dokončení stavby odveze z lesa pryč. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 100 % ;; typ oplocení = Ursus 200/25/15; ;				
055111	Údržba a opravy oplocenek	100	hod	195	19 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.05.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Oplocenky – opravy a údržba Oprava závěsného oplocení s horní žerdí dle pokynů lesníka. Pletivo a tyče dodá zadavatel, ostatní materiál zhotovitel. Počet pracovníků a počet pracovních hodin bude dohodnutý předem a zaznamenaný v protokolu o předání a převzetí pracoviště. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 % ;; typ oplocení = Ursus 200/25/15; ;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	2	km	13 200	26 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 30.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství				

	MJ (%) = 100; Poznámka = Oplocenky drátěné – likvidace Likvidace závěsných oplocenek. Pletivo (včetně kotvicích a napínacích drátů) smotat do rolí a uložit na odvozním místě. Dřevěné části oplocenky na místě rozřezat na kusy cca. 1 m délky a sházet na hromadu. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 100 %. ;; typ oplocení = závěsné oplocení z horní žerdí;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury,včetně dodání chemického prostředku	24	1000 ks	900	21 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.05.2025; předpokl. termín dokončení prací = 20.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2025; předpokl. termín dokončení prací=20.9.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Forester; koncentrace (%)=1; dávka přípravku (l/ha)=1; Poznámka=Klikoroh borový – chemické ošetření kultury. Postřik sazenic zádoým postřikovačem (jaro a podzim). Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester + Scolycid + voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Použitý přípravek Foreter – dávka 1 l/ha. Směs Forestru a vody bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost aplikace chemických látek). Jarní postřik bude proveden nejpozději do 15. června. Podzimní postřik bude proveden dle potřeby, určí lesník. Ostatní postup prací dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 % ;; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolicid; koncentrace (%) = 1; dávka přípravku (l/ha) = 1;				
024021	Ožínání - ručně - v pruzích	30	ha	7 700	231 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Ožínání – ručně v pruzích. Ožínání kultur ručně v pruzích 2x za vegetační sezónu, šířka pruhu100 cm. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červen. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude provedeno a řádně předáno do 15.července, do konce září bude hotovo a řádně předáno 100 % požadovaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Postup dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=dobrá;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost plošek (cm x cm) = do 100; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Spon (cm) = 100; očekávaná výška buřeně (cm) = do 60; Viditelnost sazenic = dobrá;				
036114	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka,včetně dodání chemického prostředku	20	ks	275	5 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 100; Poznámka = Otrávená trojnožka - SM. Stavba + postřik trojnožek + vyvěšení feromonu. Dřevo a feromony dodá objednatel. Chemické látky (Forester + voda + Scolycid) a ostatní materiál dodá zhotovitel. Dřevo pro výrobu trojnožek bude připraveno na OM. Přípravek bude dostatečně obarvený Scolycidem pro následnou kontrolu kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Doprava materiálu do porostu na náklady zhotovitele. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Práce bude provedena do konce dubna. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je				

	shodné či výhodnější. Garance 100 %.; dřevina = jehličnatá; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolicid; koncentrace (%) = 1;				
036114	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka-přestřikání,včetně dodání chemického prostředku	40	ks	145	5 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 30.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 100; Poznámka = Otrávená trojnožka SM - přestřikání. Přestřikání trojnožky (voda + Forester + Scolycid) a vyvěšení feromonového odparníku, 2x za kůrovcovou sezónu. Koncentrace Forestru v roztoku 1 %. Veškerý materiál kromě feromonu dodá zhotovitel. První přestřikání cca. do poloviny června, druhé cca. do konce července podle počasí a aktuálního vývoje kůrovcové aktivity. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 100 % .; dřevina = jehličnatá; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolicid; koncentrace (%) = 1;				
016081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	2	1000 ks	5 500	11 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = První sadba ruční jamková – obalovaná , velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy v přepravech a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka.V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. Garance 50 % .; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
016481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	1	1000 ks	5 650	5 650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Opakovaná sadba ruční jamková , velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je 30. listopad. K 20. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % zadaného objemu prací.V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
036331	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická "P"	300	m3	185	55 500

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano, předpokládaný termín zahájení prací= 1. 4. 2025, předpokládaný termín dokončení prací= 31. 8. 2025. Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50, dřevina = jehličnatá, chemický přípravek=Forester, koncentrace (%)=1, Poznámka= Asanace kůrovcového dříví SM, lokalita „P“. Postřik SM dřeva proti kůrovcům pomocí zádového postřikovače přímo v porostu. Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester, Scolycid, voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Likvidace obalů náleží zhotoviteli. Aplikovaná chemická látka bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Postřik na zemi ležících stromů nebo polomů v porostu zpracovaných nebo zcela nezpracovaných (neodvětvených). Postřik celého povrchu kmene, příp. větví do 7 cm tloušťky. U zpracovaných stromů kmen otočit a nastříkat ze všech stran. Přejíždění mezi porosty je plně v režii zhotovitele, přecházení po porostu mezi jednotlivými stromy do 500 m. Posouzení kvality provedené práce náleží jednoznačně lesníkovi. Časové plnění bude průběžné přes vegetační sezonu podle vývoje kůrovcové aktivity po domluvě s lesníkem. Ostatní postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50%.; dřevina = SM; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická "OM"	500	m3	110	55 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano, předpokládaný termín zahájení prací= 1. 4. 2025, předpokládaný termín dokončení prací= 31. 8. 2025. Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50, dřevina = jehličnatá, chemický přípravek=Forester, koncentrace (%)=1, Poznámka= Asanace kůrovcového dříví SM, lokalita „OM“. Postřik SM dřeva proti kůrovcům pomocí zádového motorového postřikovače na lokalitě odvozní místo. Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester, Scolycid, voda) zajišťuje na své náklady zhotovitel. Likvidace obalů náleží zhotoviteli. Aplikovaná chemická látka bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Postřik celého povrchu kmene. Přejíždění mezi jednotlivými skládkami je plně v režii zhotovitele. Posouzení kvality provedené práce náleží jednoznačně lesníkovi. Časové plnění bude průběžné přes vegetační sezonu podle vývoje kůrovcové aktivity po domluvě s lesníkem. Ostatní postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50%.; dřevina = SM; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1;				