

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova krytiny věže Michalského schodiště

KSO: 801
Místo: parc.č.st.1265, k.ú. Olomouc-město

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:
IČ: 76380874
DIČ: CZ8012122448

Uchazeč:
Michal Pořicý

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Dokumentace pro provádění stavby

Cena bez DPH

643 974,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	643 974,09	21,00%	135 234,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

779 208,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova krytiny věže Michalského schodiště

Místo: parc.č.st.1265, k.ú. Olomouc-město

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Michal Pořicý

Datum: 19. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

643 974,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova krytiny věže Michalského schodiště

Místo: parc.č.st.1265, k.ú. Olomouc-město

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Michal Pořicý

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

643 974,09

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	90,000		
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	90,000		
3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	90,000		
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	90,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,429		
	VV		oprava omítky u oplechování			3,429	
	VV		(3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3				
6	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,429		
	VV		oprava omítky u oplechování			3,429	
	VV		(3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3				
7	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,429		
	VV		oprava omítky u oplechování			3,429	
	VV		(3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3				
8	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,429		
	VV		oprava omítky u oplechování			3,429	
	VV		(3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,429		
	VV		oprava omítky u oplechování			3,429	
	VV		(3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3				

D 997 Přesun sutě

10	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	1,882		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,882		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,758		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	1,882*19 'Přepočtené koeficientem množství			35,758	
13	K	R99701381	Likvidace odpadu	soub	1,000		
		D 998	Přesun hmot				
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,258		
		D PSV	Práce a dodávky PSV				
		D 762	Konstrukce tesařské				
15	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	82,480		
		VV	21,3*2+19,94*2			82,480	
16	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	82,480		
		VV	21,3*2+19,94*2			82,480	
17	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,188		
		VV	495,0*0,06*0,04			1,188	
18	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,307		
		VV	1,188*1,1			1,307	
19	K	R762-1	Nová dřevěná špice, modřínové dřevo	soub	1,000		
20	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000		
		D 765	Krytina skládaná				
21	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	82,480		
		VV	21,3*2+19,94*2			82,480	
22	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	82,480		
23	K	R76516402	Krytina ze šindelů dřevěných dvojité krytí rovné na laťování Fe hřebce sklon do 45°	m2	82,480		
		P	Poznámka k položce: □ štípaný šindel z modřínového dřeva				
		VV	21,3*2+19,94*2			82,480	
24	K	R76516403	Krytina ze šindelů dřevěných dvojité krytí kónické na laťování Fe hřebce sklon do 45°	m	26,640		
		P	Poznámka k položce: □ štípaný šindel z modřínového dřeva				
		VV	6,66*4			26,640	
25	K	765164171	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	82,480		
		VV	21,3*2+19,94*2			82,480	
26	K	R765-1	Příplatek za výškové práce (na laně bez lešení)	soub	1,000		
27	K	R762-2	Lezecké háky do hřebene pro údržbu šindelové střechy	kus	4,000		
28	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				
29	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	99,000		
		VV	laťování				
		VV	495,0*(0,06+0,04)*2			99,000	
30	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	3,429		
		VV	oprava omítky u oplechování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3			3,429	
31	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2		3,429	
			vv oprava omítky u oplechování				
			vv (3,61+1,99+1,52+1,52+1,22+1,57)*0,3			3,429	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
32	K	R02310300	Vyklizení objektů - vyklizení mezistřešního prostoru	soub		1,000	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
33	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Pronájem zahrady Primavesy cca 50,0m2	soub		1,000	
34	K	033103000	Připojení energií - z Primavesi	soub		1,000	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
35	K	R08110300	Doprava materiálu a cestovné	soub		1,000	