

SNO a.s. Provozní oddělení, Školní 2, 77900, Olomouc

Položkový rozpočet / cenová nabídka č.2/2025

Přichystalova 62 – rekonstrukce bytu č.13

Dodavatel:

TOMNAV s.r.o.

Fischerova 763/7, Olomouc – Nové Sady, 77900

email: navratil@tomnav.cz tel. 721990195

IČ: 04863089 DIČ: CZ04863089

Popis	MJ	Mn	JC	Cena celk.
Bourací práce a demontáže				
Demontáž kuchyňské linky a vest. skříně				
Likvidace staré linky a skříně, odvoz	soub	1	2600,00	2 600,00
Demontáž elektrických zařízení	soub	1	2500,00	2 500,00
odstranění podlahové krytiny	soub	1	890,00	890,00
Suchý úklid po bourání	m2	33	180,00	5 940,00
Doprava	soub	1	5600,00	5 600,00
Bourací práce v koupelně	soub	1	3500,00	3 500,00
	soub	1	11300,00	11 300,00
Zdravotně technické instalace - příprava				0,00
				0,00
demontáž starých vodoinstalací a odpadů v bytě				0,00
demontáž WC kombi	kpl	1	1322,00	1 322,00
demontáž umyvadla	ks	1	205,00	205,00
usazení PPR trubky do pr.25mm	ks	1	157,00	157,00
montáž spojky PPR do pr.25mm	mb	8	86,00	688,00
montáž kolena PPR do pr.25mm	ks	2	50,00	100,00
montáž odbočky PPR do pr.25mm	ks	10	50,00	500,00
uchycení potrubí sádrou	ks	8	62,00	496,00
montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování)	ks	13	26,00	338,00
montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování)	ks	1	174,00	174,00
montáž a uložení trubek, kolen, odboček PP-HT do pr. 75Mm	ks	8	146,00	1 168,00
montáž odbočky a úprava PP-HT do pr. 150Mm	soub	1	5600,00	5 600,00
izolace potrubí TUBOLIT do DN40	soub	1	314,00	314,00
tlaková zlouška tl. potrubí	bm	8	10,00	80,00
Přesun hmot z bouracích prací snesení, naložení	ks	1	231,00	231,00
Likvidace odpadu z bouracích prací na skládku	soub	1	2860,00	2 860,00
Suchý úklid po bourání a transportu	soub	1	5430,00	5 430,00
Doprava	soub	1	500,00	500,00
	soub	1	2500,00	2 500,00
				0,00
				0,00
Elektroinstalační práce - příprava				0,00
				0,00
demontáž starých elektroinstalací bytu 1+1 (1+kk)				0,00
sekání šlicu v betonu do šíře 30mm, do hl.30mm)	kpl	1	9850,00	9 850,00
vykroužení kapsy pro krabici v panelu (do pr.80mm)	mb	60	90,00	5 400,00
osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování	ks	12	90,00	1 080,00
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5 - 5x6mm" ve zdech vč.sádrování	ks	15	40,00	600,00
tahání kabelu "CYKY do 3x2,5 - 5x6mm" volně (uchycené plast.pásky)	mb	99	26,00	2 574,00
Přesun hmot z bouracích prací snesení, naložení	mb	55	18,00	990,00
Likvidace odpadu z bouracích prací na skládku	soub	1	700,00	700,00
	soub	1	120,00	120,00

Suchý úklid po bourání a transportu				
Doprava	soub	1	300,00	300,00
	soub	1	2500,00	2 500,00
				0,00
				0,00
Zednické práce				0,00
				0,00
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)				0,00
zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm)	soub	1	3500,00	3 500,00
Osazení ocelové zárubně	bm	6	65,00	390,00
Zárubeň do koupelny	ks	1	1261,00	1 261,00
penetrace podkladu stěny pod omítku	ks	1	1300,00	1 300,00
Penetrace DEN BRAVEN na stavební podklady 5kg	m2	35	15,00	525,00
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm)	ks	3	170,00	510,00
WEBER omítka klasik 25kg	m2	17,5	131,00	2 292,50
zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem)	ks	15	60,00	900,00
XELLAY. YTONG tvárnice klasik 100mm	m2	0	370,00	0,00
penetrace podkladu stěny pod lepidlo	ks	0	58,00	0,00
natažení stěny lepidlem s perlínkou (2 vrstvy lepidla)	m2	0	10,00	0,00
VERTEX perlínka R117	m2	20	25,00	500,00
DEN BRAVEN lepidlo pro obklady a dlažby 25kg	bm	30	20,00	600,00
penetrace podkladu stěny pod štuk	ks	5	210,00	1 050,00
natažení vyrovnávací vrstvy štuky na stěnu	m2	30	10,00	300,00
štukování stěny	m2	50	10,00	500,00
SALITH omítka štuková MHF 25kg ruční	m2	45	127,00	5 715,00
natažení stropu lepidlem s perlínkou (2 vrstvy lepidla)	ks	15	103,00	1 545,00
štukování stropu	m2	10	161,00	1 610,00
penetrace podkladu stěny pod hydroizolaci	m2	10	109,00	1 090,00
aplikace tekuté hydroizolace 3 vrstvy	m2	25	10,00	250,00
aplikace rohové hydroizolační pásy	m2	25	40,00	1 000,00
MAPEI Mapeband PE120 – izolační páska	bm	7	31,00	217,00
MAPEI Mapegum WPS 10kg	ks	2	452,00	904,00
montáž keramického obkladu vč. spárování (200x200 - 300x400mm)	ks	1	1170,00	1 170,00
pokládka keramické dlažby dlažby vč. spárování (400x400 - 600x600 mm)	m2	22	416,00	9 152,00
pokládka keramické dlažby vč. spárování (200x200 - 300x300 mm)	m2	4	391,00	1 564,00
keramika 250x400	m2	0	408,00	0,00
keramika 250x400	m2	3	384,00	1 152,00
keramika 400x400	m2	23	328,00	7 544,00
keramika 200x400	m2	4	347,00	1 388,00
montáž kovové rohové lišty	m2	0	301,00	0,00
HAVOS lišta pvc 2,5m	bm	7	69,00	483,00
HAVOS lišta AL 2,5m	ks	6	50,00	300,00
vykroužení otvoru v obkladu	bm	2	85,00	170,00
montáž soklu 4cm	ks	15	51,00	765,00
montáž silikonu	bm	4	231,00	924,00
Spárovací hmota JASMINE 5kg	bm	12	29,00	348,00
Spárovací hmota BAHAMA 2kg	ks	1	330,00	330,00
Spárovací hmota MANHATAN 2kg	ks	1	170,00	170,00
Průvětrník 150x150 PVC	ks	1	170,00	170,00
Sílikon JASMINE 280ml	ks	1	85,00	85,00
Sílikon MANHATAN	ks	1	190,00	190,00
Dvířka PVC 60x60	ks	1	150,00	150,00
Ostatní pomocný materiál – mřížky, klínky, kotouče, brusné mřížky,pásy atd.	ks	1	540,00	540,00
Doprava materiálu	soub	1	1500,00	1 500,00
Stavební přípomocce	soub	1	11600,00	11 600,00
Denní suchý úklid staveniště v provozu	soub	1	10500,00	10 500,00
Doprava	soub	1	800,00	800,00
	soub	1	4060,00	4 060,00

Zapravení spodní části stěn štukovou maltou po vyrovnání podlahy v pokoji	soub	1	2850,00	2 850,00
Elektroinstalační práce – dokončovací práce				0,00
infrazářič				0,00
osazení rozvaděče na zeď (do vel.400x500mm)	ks	1	1250,00	1 250,00
zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	1	2730,00	2 730,00
zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	10	185,00	1 850,00
zapojení proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	2	386,00	772,00
zapojení vodičů v krabici	ks	1	258,00	258,00
osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky	ks	57	12,50	712,50
osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V	ks	10	86,00	860,00
osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 10A/250V	ks	4	72,00	288,00
osazení a zapojení přepínače (křížový) 10A/250V	ks	2	79,00	158,00
osazení a zapojení přepínače (dvojité sériový) 10A/250V	ks	1	87,00	87,00
zapojení digestoře	ks	2	102,00	204,00
zapojení trouby	ks	1	550,00	550,00
demontáž zásuvky / vypínače	ks	1	351,00	351,00
demontáž svítidla	ks	2	34,00	68,00
montáž domácího telefonu	ks	2	34,00	68,00
revize elektroinstalace bytu 1+1 (1+kk)	ks	1	970,00	970,00
Materiál spoj. Mat. kabely, – vyp. Ledrand atd.	ks	1	1550,00	1 550,00
ventilátor	soub	1	17852,00	17 852,00
Zdravotně technické instalace – dokončovací práce	ks	1	0,00	0,00
sedátko do sprchového koutu				0,00
montáž wc kombi (sestavení, usazení, zapojení)	ks	1	2600,00	2 600,00
NEO JIKA kombi vč. sedátka	ks	1	599,00	599,00
montáž baterie stojánkové	ks	1	2500,00	2 500,00
Baterie SIKO	ks	1	182,00	182,00
montáž baterie dřezové	ks	1	965,00	965,00
baterie SIKO – vysoká dřezová	ks	1	185,00	185,00
montáž baterie nástěnné	ks	1	1230,00	1 230,00
baterie SIKO + SET sprch.	ks	1	195,00	195,00
montáž rohového ventilu	ks	1	1260,00	1 260,00
SHELL comfort 1/2*3/8	ks	9	95,00	855,00
SHELL comfort 1/2*3/4	ks	5	150,00	750,00
montáž prodloužení pro rohový ventil a baterie	ks	1	180,00	180,00
sada	ks	4	45,00	180,00
montáž pračkového sifonu	soub	0	3590,00	0,00
multi E520B	ks	1	51,00	51,00
montáž umyvadla (příkotvení, zapojení sifonu)	ks	1	40,00	40,00
příkotvení zrcadla	ks	1	455,00	455,00
flexi Alcaplast k WC	ks	0	110,00	0,00
žlab kopelny	ks	1	205,00	205,00
Truhlářské a stolářské práce, dveře	ks	1	3500,00	3 500,00
				0,00
Montáž nové kuchyňské linky vyrobené na míru zadavatele vč. Dřezu 40x50 nerez	ks	1	32625,00	32 625,00
Výroba podlahové desky pod sporák	soub	1	1200,00	1 200,00
Osazení digestoře a svítidla	soub	1	484,00	484,00
Doprava	soub	1	2700,00	2 700,00
Uklid	soub	1	2100,00	2 100,00
dveře plné vč. Kovování	ks	1	2200,00	2 200,00
dveře prosklené 2/3 sklo	ks	1	2900,00	2 900,00
skříňky nad kuchyňskou linkou	soub	1	12800,00	12 800,00
sklokeramická deska MORA 2PL	ks	1	3500,00	3 500,00
odsavač MORA 50cm	ks	1	1800,00	1 800,00
				0,00

Podlahářské práce				0,00
POKLÁDKA PVC				0,00
LIŠTOVÁNÍ	m2	23	90,00	2 070,00
Přechody	bm	26	55,00	1 430,00
Oprava podlahy	ks	4	120,00	480,00
doprava a manipulace	ks	1	2630,00	2 630,00
PVC vinilová podlaha	ks	1	1500,00	1 500,00
lišty	m2	23	550,00	12 650,00
přechody AL	bm	26	56,00	1 456,00
likvidace odpadu podlahy pokoje 320kg	ks	1	275,00	275,00
BRALEP mix	soub	1	480,00	480,00
stěrkování a broušení stěrky – 2x stěrka, 1x broušení	ks	2	690,00	1 380,00
Doprava	m2	26	180,00	4 680,00
	ks	1	3711,00	3 711,00
Malířské práce				0,00
				0,00
				0,00
penetrace stěny válečkem (1 vrstva)				0,00
penetrace stropu válečkem (1 vrstva)	m2	75	20,00	1 500,00
malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva) 3krát	m2	28	24,00	672,00
malba stropu válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva) 3krát	m2	150	20,00	3 000,00
nátěr stupaček, konstrukce a zárubní dle zakázky	m2	50	24,00	1 200,00
materiál	soub	1	1890,00	1 890,00
nátěr balkonu, umytí	soub	1	2650,00	2 650,00
	soub	1	2315,00	2 315,00
Montáž svítidel LED				0,00
svítidlo pod kuch. Linku LED				0,00
svídlo E27 – PVC – 60W – IP44	ks	1	860,00	860,00
	ks	3	510,00	1 530,00
Cena celkem bez DPH				
Cena celkem s DPH 12%				320 150,00
				358 568,00


Zahájení realizace: IHNED

Doba trvání realizace : do 31.3.2025

Vyhotovil: Navrátil Tomáš

Dne : 3.1.2025

Podpis:



(Handwritten signature)