

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 89 965

DIČ: CZ002 89 965

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, starosta města

Tel.:

E-mail: :

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail: :

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Sídlo: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu Brně, oddíl C, vložka 68888,

IČO: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bohuslav Klee, jednatel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatel a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo)

Název stavby	:	„Regenerace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou, I.etapa“
Územní rozhodnutí	:	č.j. MNnO 4697/16/Výst/Ko ze dne 27. 10. 2016, Odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Stavební povolení	:	č.j. MNnO 5868/16/Dop/Kob ze dne 27. 12. 2016, Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Místo stavby	:	Náměšť nad Oslavou, Zborovská ulice
Projektová dokumentace	:	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVSKÁ V NÁMĚŠTINAD OSLAVOU vpracovaná společností DISprojekt s.r.o., datum: 10/2016
Autorský dozor	:	
Kordinátor BOZP objednatele	:	
Technický dozor stavebníka	:	
Stavbyvedoucí Zhotovitele	:	

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí optimalizaci, zkapacitnění a zlepšení stavu komunikačních a parkovacích ploch, zeleně, veřejného osvětlení, objektů pro ukládání komunálního a separovaného odpadu, doplnění dětského hřiště, úprava sportovního hřiště a obnovení městského mobiliáře v sídlišti Zborovská, v Náměšti nad Oslavou.
- 4.1.3 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení
 - 4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- 4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.4.10 provedení zátěžových zkoušek pláně
- 4.1.4.11 zabezpečit ochranu stávající vzrostlé zeleně
- 4.1.4.12 zabezpečit možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z lokality
- 4.1.4.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.14 odvoz (kontejnerová doprava sutí) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.4.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
 - 4.3.2.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene.
 - 4.3.2.3 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.
- 5.1.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provádění stavebních prací. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **100 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodloužení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak **30 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění prací.

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději při podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 5.4.2 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.4 Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty sjednané ceny, nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

- 6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1	Cena bez DPH	4.847.484,02 Kč
6.1.1.2	Výše DPH	1.017.971,64 Kč
6.1.1.3	Cena včetně DPH	5.865.455,66 Kč

Cena včetně DPH slovy pět milionů osm set šedesát pět tisíc čtyřicet a padesát pět korun českých 66 haléřů

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.
- 6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 6.6.4 Po splnění všech administrativních povinností uzavřou obě strany dodatek ke Smlouvě podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do dvacátého dne příslušného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 90% z celkové sjednané ceny.
- 7.2.6 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

7.3 Pozastávka

- 7.3.1 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako pozastávka, která bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 7.3.2 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude pozastávka uhrazena Objednatel až po odstranění posledního z nich.

7.4 Lhůty splatnosti

- 7.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

7.5 Platby za Vícepráce

- 7.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.6.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.6.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 7.6.3 Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 7.6.4 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.6.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.6.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.6.4.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 7.7 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě prodokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po dni oboustranného podpisu Smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechny nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém) a vozidla zajišťující svoz odpadu.

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 11.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel ke kontrole přesčasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat pan

12.2 Oprávnění Technického dozoru

12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařadit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.

13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve Stavebním deníku.

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 - 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Ve stejném zájmovém území bude zároveň probíhat i rekonstrukce kanalizace pro jiného Objednatele (Vodovody a kanalizace) a stejně tak se při realizaci díla budou práce prováděné Zhotovitelem prolínat s jiným zhotovitelem objektu SO 04 přeložky telekomunikačních kabelů, která není součástí předmětu této smlouvy. Povinností Zhotovitele je tak koordinovat případný souběh prací s ostatními účastníky výstavby.
- 14.1.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.4 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

14.2 Použití materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí. Pokud nespíněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

15 PODDODAVATELÉ

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.

- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahuminimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků,
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.3.1 územní rozhodnutí.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.

18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

18.2 Délka záruční lhůty

18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.

18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace

18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré taktó vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škodynese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1 Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 90% sjednané ceny bez DPH.

20.2 Pojištění díla

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - 20.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 20.2.1.7 krádeží.
- 20.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 90% sjednané ceny bez DPH.

20.3 Pojištění Poddodavatelů

- 20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.4 Doklady o pojištění

- 20.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21 VYŠŠÍ MOC

21.1 Definice vyšší moci

- 21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22 ZMĚNA SMLOUVY

22.1 Forma změny Smlouvy

- 22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23 Odstoupení od Smlouvy

23.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3 Nesoúhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3 Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24 ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1 Příslušnost soudu

- 24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2 Volba práva

- 24.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram provádění prací (předkládá až vybraný dodavatel)

V	dne	V Třebíči dne 2. 8. 2017
<i>Milada Sedláčková 2. 8. 2017</i>		
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 149 Regenerace sídliště Zborovská 1.etapa, Náměšť nad Oslavou

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KLEE s.r.o.

IČO: **29259312**

Skalecká 350/3

DIČ: **CZ29259312**

170 00 Praha 7

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 138 040,22
PSV			250 333,64
MON			420 910,16
Vedlejší náklady			1 200,00
Ostatní náklady			37 000,00
Celkem			4 847 484,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 847 484,02 CZK
Základní DPH	21 %	1 017 971,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 865 455,66 CZK

v

Třebíči

dne

2.8.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	60 500	12 705	73 205	1
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	60 500	12 705	73 205	1
SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0	3 807 817	799 642	4 607 459	79
01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA	0	3 807 817	799 642	4 607 459	79
SO 02	Veřejné osvětlení	0	360 511	75 707	436 218	7
1	Veřejné osvětlení	0	360 511	75 707	436 218	7
SO 03	Úpravy NN	0	99 499	20 895	120 394	2
01	Uložení do chrániček NN	0	99 499	20 895	120 394	2
SO 04	Přeložky telekomunikačních kabelů	0	0	0	0	0
1	Přeložky telekomunikačních kabelů	0	0	0	0	0
SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad	0	235 493	49 454	284 946	5
1	Demolice - Boxy na popelnice typ A	0	27 930	5 865	33 796	1
2	Demolice - betonové kóje na odpad typ B	0	58 340	12 251	70 592	1
3	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery - 6	0	149 222	31 337	180 559	3
SO 06	Sadové úpravy	0	216 310	45 425	261 735	4
1	Sadové úpravy	0	216 310	45 425	261 735	4
SO 07	Opěrné zdi	0	26 854	5 639	32 493	1
1	Demolice opěrné zídky (E)	0	1 855	389	2 244	0
2	Opěrná kamenná zeď	0	24 999	5 250	30 249	1
SO 09	Městský mobiliář	0	40 500	8 505	49 005	1
01	Městský mobiliář	0	40 500	8 505	49 005	1
Celkem za stavbu		0	4 847 484	1 017 972	5 865 456	88

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		276 181,65	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		333 179,00	7
181	Sadové úpravy	HSV		216 309,71	4

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 686,20	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			37 560,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 171,00	0
5	Komunikace	HSV			1 711 350,53	35
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 233,75	0
8	Trubní vedení	HSV			39 100,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			111 580,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			651 347,65	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 760,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 825,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 383,27	2
711	Izolace proti vodě	PSV			3 479,20	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 392,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			143 462,44	3
799	Ostatní	PSV			101 000,00	2
M21	Elektromontáže	MON			360 510,90	7
M46	Zemní práce při montážích	MON			60 399,26	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			561 372,12	12
VN	Vedlejší náklady	VN			1 200,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			37 000,00	1
Cena celkem					4 847 484,02	100

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				60 500,00
1	1	VN - vytýčení stavby 1,0	soubor	1,00000	500,00	500,00
2	10	ON - zkoušky a revize 1,0	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	11T	ON - manipulace vedení 1,0	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
4	12	ON - geodetické práce 1,0	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
5	2	VN - vytýčení inženýrských sítí 1,0	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	3	VN - zařízení staveniště 1,0	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	4	VN - koordinační činnost 1,0	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	5	ON - ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,0	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
9	6	ON - dočasné dopravní opatření 1,0	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	7	ON - provedení zátěžových zkoušek pláně 1,0	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	8	ON - ochrana stávající vzrostlé zeleně 1,0	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	9	ON - dokumentace skutečného provedení stavby 1,0	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						60 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				268 662,66
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 1221*0,15	m3	183,15000	35,00	6 410,25
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	267,50000	180,00	48 150,00
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 313*0,3*0,3	m3	28,17000	180,00	5 070,60
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ornice : 1221*0,15 násyp : Položka pořadí 8 : 76,25000	m3	259,40000	55,00	14 267,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, dovoz ornice : (1604+164-1221)*0,15*1,5 odvoz přebytečného výkopu : Položka pořadí 2 : 267,50000 Položka pořadí 3 : 28,17000 násyp : Položka pořadí 8 : 76,25000*-1	m3	342,49500	65,00	22 262,18
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 5 : 342,49500*5	m3	1 712,47500	5,00	8 562,38
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 stávající ornice : 1221*0,15 nová ornice : (1604+164-1221)*0,15	m3	265,20000	45,00	11 934,00
8	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	76,25000	65,00	4 956,25
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1031+669+1022	m2	2 722,00000	25,00	68 050,00
10	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině	m2	1 604,00000	10,00	16 040,00
11	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch. 128+36	m2	164,00000	40,00	6 560,00
12	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	164,00000	30,00	4 920,00

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve						
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	219,42000	100,00	21 942,00
		Položka pořadí 3 : 28,17000		28,17		
		Položka pořadí 2 : 267,50000		267,5		
		Položka pořadí 8 : 76,25000*-1		-76,25		
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy (1604+164-1221)*0,15	m3	123,07500	240,00	29 538,00
		míra zhutnění +50% : 0,5		82,05		
				41,02		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						333 179,00
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	219,90000	80,00	17 592,00
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		194+25,9		219,9		
16	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z, drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžkého, škváry nebo strusky	m2	197,50000	90,00	17 775,00
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		101,5+96		197,5		
17	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	219,90000	85,00	18 691,50
		podklad dlážděného krytu : 194+25,9		219,9		
18	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	1 015,00000	50,00	50 750,00
		podklad pod bet. krytem chodníku : 60+44+98,5+110+174+174		660,5		
		podklad pod živ. krytem chodníku : 280		280		
		Odstranění šterkového krytu : 74,5		74,5		
19	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm	m2	582,00000	80,00	46 560,00
		podklad pod živičným krytem : 47,5+148+34+50		279,5		
		podklad pod betonovým krytem : 44+61		105		
		podklad pod dlážděným krytem : 101,5+96		197,5		
20	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	559,50000	60,00	33 570,00
		komunikace : 47,5+148+34+50		279,5		
		chodník tl. 3 cm : 280		280		
21	113109405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	765,50000	60,00	45 930,00
		komunikace : 44+61		105		
		chodník tl. 3 cm : 60+44+98,5+110+174+174		660,5		
22	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200, mm	m2	27,00000	90,00	2 430,00
		Vybourání betonové rampy : 27		27		
23	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	1 243,00000	60,00	74 580,00
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.						
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	431,00000	30,00	12 930,00
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměstí nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	824,70000	15,00	12 370,50

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				37 560,00
26	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, DN 130 mm	m	313,00000	120,00	37 560,00

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

119+140+27+27

313

Díl: 5		Komunikace				1 711 350,53
27	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 031,00000	90,00	92 790,00

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

28	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	669,20000	100,00	66 920,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

29	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 022,00000	90,00	91 980,00
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovany šterk), s rozprostřením, vlhčením a fr. 8/16;16/32 mm : 1022

30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 032,80000	90,00	92 952,00
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

fr. 0/63 mm : 1031

1031

fr. 0/32 mm : 1,8

1,8

31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	669,20000	120,00	80 304,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

fr. 0/63 mm : 669,2

669,2

32	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	669,20000	20,00	13 384,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

33	577142212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16., tloušťky 50 mm. plochy od 201 do 1000 m2	m2	669,20000	260,00	187 376,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

34	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	1 022,00000	200,00	204 400,00
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 700,20000	200,00	340 040,00
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

1031+669,2

1700,2

36	772506350R00	Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tloušťky 40 a 50, mm	m2	1,80000	260,00	468,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

37	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	12,00000	480,00	5 760,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

6+6

12

38	597103020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí., pro zatížení D400	kus	2,00000	8 200,00	16 400,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

39	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	2,00000	550,00	1 100,00
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200, mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,02850	480,00	8 653,68

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

17,85

17,85

prořez 1% : 0,01

0,18

41	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 717,20200	190,00	326 268,38
----	------------	--	----	-------------	--------	------------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

1031+669,2

1700,2

prořez 1% : 0,01

17

42	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 014,19150	180,00	182 554,47
----	------------	--	----	-------------	--------	------------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

1022-17,85

1004,15

prořez 1% : 0,01

10,04

Díl: 8	Trubní vedení	39 100,00
---------------	----------------------	------------------

43	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	46,00000	850,00	39 100,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	111 580,00
----------------	---	-------------------

44	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro, typ UVB-50	kus	6,00000	7 800,00	46 800,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

včetně zřízení lože ze šterkopisku,

45	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

46	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	11,00000	2 600,00	28 600,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

47	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	14,00000	1 500,00	21 000,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

48	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	6,00000	280,00	1 680,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

včetně rámu a košů na bahno,

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	650 539,65
----------------	---------------------------------------	-------------------

49	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	5,00000	500,00	2 500,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

50	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	250,00	1 250,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

51	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	222,90000	250,00	55 725,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Položka pořadí 53 : 222,90000

222,9

52	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	550,00	1 650,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Položka pořadí 54 : 3,00000

3

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměstí nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot parkovací stání : 10*5,0+19*4,5+25*2,2+6*5,4	m	222,90000	60,00	13 374,00
54	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot znak O2 invalidé : 1,0*3	m2	3,00000	250,00	750,00
55	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu, prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	718,00000	180,00	129 240,00
56	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	920,00000	220,00	202 400,00
57	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 17+7,5	m	24,50000	120,00	2 940,00
58	919781112R00	Dodávka a montáž zpomalovací polštář 20 km/h; průměr 425 mm, výška 52,5 mm 11*2	kus	22,00000	1 250,00	27 500,00
59	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let včetně spotřeby vody	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
60	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm.; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let včetně spotřeby vody IP12 : 3	kus	3,00000	3 791,00	11 373,00
61	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm.; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let včetně spotřeby vody IZ8a : 1	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
62	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm včetně spotřeby vody	kus	5,00000	300,00	1 500,00
63	40450231R	příslušenství k dopr.značení hliníková patka kulatá pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm včetně spotřeby vody	kus	5,00000	150,00	750,00
64	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá včetně spotřeby vody 718*2 prořez 1% : 0,01	kus	1 450,36000	70,00	101 525,20
65	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá včetně spotřeby vody 543 prořez 1% : 0,01	kus	548,43000	120,00	65 811,60
66	59217489R	obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá včetně spotřeby vody	kus	1,00000	120,00	120,00

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	147,96500	90,00	13 316,85

včetně spotřeby vody

146,5

146,5

prořez 1% : 0,01

1,47

68	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h =, 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,15000	380,00	5 757,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

včetně spotřeby vody

15

15

prořez 1% : 0,01

0,15

69	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h =, 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,15000	380,00	5 757,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

včetně spotřeby vody

15

15

prořez 1% : 0,01

0,15

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 250,00
70	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými, patkami	kus	1,00000	250,00	250,00

s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho

71	969209111R00	Vybourání stávající vpusti včetně mříže	kus	4,00000	500,00	2 000,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				109 576,84
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------

72	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2 809,66250	39,00	109 576,84
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47

,48,49,51,52,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66, :

67,68,69,71, :

Součet: : 2809,66250

2809,66

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				544 018,35
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	1 497,16770	55,00	82 344,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,70,71, :

Součet: : 1497,16770

1497,17

74	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28 446,18630	6,50	184 900,21
----	--------------	---	---	--------------	------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,70,71, :

Součet: : 28446,18630

28446,19

75	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1 497,16770	45,00	67 372,55
----	--------------	---------------------------------------	---	-------------	-------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,70,71, :

Součet: : 1497,16770

1497,17

76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 497,16770	120,00	179 660,12
----	--------------	-----------------------------------	---	-------------	--------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,70,71, .

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01.01	Soupis prací a dodávek I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Součet : 1497,16770				1497,17
77	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	198,27500	150,00	29 741,25
PŘÍPLATEK K POPLATKU ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTII						
Dem.hmotnost položky pořadí 20 : 61,54500					61,55	
Dem.hmotnost položky pořadí 23 : 136,73000					136,73	

Celkem	3 807 817,03
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

úkol: Regenerace sídliště Zborovská v Náměstí nad Oslavou

D.1.SO 02 Veřejné osvětlení

I. ETAPA

Č.	Popis	M.j.	Množs.	Práce j.	Práce	Materiál j.	Materiál
1	sejmutí ornice (dru)	m2	45,0	35,00	1575,00	0,00	0,00
2	výkop jam ručně pro stožáry	ks	6,0	550,00	3300,00	0,00	0,00
3	stožár HONOR SZ 50/76 žár.zinek A,C	ks	4,0	1400,00	5600,00	5175,00	20700,00
4	jed. výložník HONOR V1C15D76d50 5°	ks	1,0	650,00	650,00	2047,00	2047,00
5	jed. výložník HONOR V1C20D76d50 5°	ks	3,0	650,00	1950,00	2381,00	7143,00
6	stožár HONOR SD 49/89 žár.zinek B	ks	2,0	1400,00	2800,00	7130,00	14260,00
7	dvoj. výložník HONOR V2C15D89d50 5°	ks	2,0	900,00	1800,00	3772,00	7544,00
8	svítidlo GREENLINE LED 50W	ks	8,0	240,00	1920,00	5693,00	45544,00
9	stožár.svorkovnice Honor R1	ks	4,0	250,00	1000,00	610,00	2440,00
10	stožár.svorkovnice Honor R2	ks	2,0	250,00	500,00	702,00	1404,00
11	trubice smršřovací ZŽ	m	8,0	150,00	1200,00	36,00	288,00
12	kabel CYKY-4x10	m	250,0	20,10	5025,00	93,50	23375,00
13	kabel CYKY-J3x1,5	m	80,0	15,60	1248,00	10,50	840,00
14	zemní pásky FeZn 30x4mm	m	170,0	35,00	5950,00	29,20	4964,00
15	pěna těsnící	ks	8,0	63,00	504,00	17,00	136,00
16	výkop kabelové rýhy 35x80	m	140,0	60,00	8400,00	0,00	0,00
17	výkop kabelové rýhy 35x45	m	90,0	50,00	4500,00	0,00	0,00
18	písek	m3	16,1	480,00	7728,00	0,00	0,00
19	kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí	m	230,0	45,00	10350,00	0,00	0,00
20	zához kabelové rýhy 35x80	m	230,0	85,00	19550,00	0,00	0,00
21	hutnění zeminy strojně	m3	16,1	20,00	322,00	0,00	0,00
22	folie výstražná PE	m	230,0	5,00	1150,00	2,50	575,00
23	chránička - copoflex	m	230,0	17,00	3910,00	27,00	6210,00
24	roura betonová 200mm pro stožár	ks	6,0	0,00	0,00	500,00	3000,00
25	cement	kg	240,0	0,00	0,00	180,00	43200,00
26	svorka zemní	ks	28,0	60,00	1680,00	26,50	742,00
27	pomocný materiál		1,0	0,00	0,00	1300,00	1300,00
28	štítek z PVC bílý 70x30	ks	18,0	5,00	90,00	3,80	68,40
29	gumoasfalt suspenze SA IV	kg	4,0	30	120,00	0,00	0,00
30	zemní kulatina d=10 mm	m	16,0	45,00	720,00	29,00	464,00
31	ukončení kabelu CYKY	ks	16,0	80,00	1280,00	0,00	0,00
32	odvoz zeminy	m3	16,5	65,00	1072,50	0,00	0,00
33	žlab v místech křížení	m	15,0	120,00	1800,00	380,00	5700,00
34	skříň SS200/NK	ks	2,0	2500,00	5000,00	0,00	0,00
35	odstranění krytu z betonu	m2	2,0	120,00	240,00	0,00	0,00
36	odpojení kabelů	ks	12,0	50,00	600,00	0,00	0,00
37	demontáž osvětlovacího tělesa	ks	6,0	120,00	720,00	0,00	0,00
38	vytažení stožáru	ks	6,0	750,00	4500,00	0,00	0,00
materiál							191944,40
stavební práce					108754,50		
přídavný koeficient					%	10000	
doprava					km	88,0	24,00
motorový pěch					hod	5,0	280,00
autojeřáb					hod	0,0	1500,00
montážní plošina					hod	6,0	500,00
geodetické zaměření					Kč		25000,00
správní poplatky					Kč		5000,00
projektové činnost					Kč		15000,00
stavební dozor					Kč		5000,00
revize					Kč		2100,00
vytýčení inženýrských sítí					Kč		1200,00
rozpočtová rezerva					Kč		0,00
náklady bez DPH					Kč		360510,90

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměstí nad Oslavou
O:	SO 03	Úpravy NN
R:	01	Uložení do chrániček NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				900,00
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000	450,00	900,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				60 399,26
2	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	8,00000	50,00	400,00
3	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	10,00000	350,00	3 500,00
4	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,50000	60,00	630,00
5	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	11,50000	500,00	5 750,00
6	460200683RT2	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	5,00000	350,00	1 750,00
7	460200684RT2	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	5,00000	500,00	2 500,00
8	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	16,42000	98,00	1 609,16
9	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu	m3	15,42000	45,00	693,90
10	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	88,00000	17,00	1 496,00
11	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	10,68000	45,00	480,60
12	460650015R00	Podkladová vrstva ze štěrkopísku v kabelové rýze veřejného osvětlení	m3	6,27000	480,00	3 009,60
Kabelové pískové lože (pro uložení kabelové chráničky)						
13	4600040	Utěsnění kabelu v otvoru chráničky, včetně těsnící pěny 750 ml	kus	30,00000	250,00	7 500,00
14	4600041	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	3,00000	1 000,00	3 000,00
15	460510203RT1x	Žlab kabelový, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	117,00000	240,00	28 080,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 200,00
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kč	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				37 000,00
17	003	Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu	kč	1,00000	2 000,00	2 000,00
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a						
19	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kč	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby.						
Celkem						99 499,26

Poznámky uchazeče k zadání

ROZPOČTOVÉ NÁKLADYAkce: **Regenerace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou**

D.1.SO 04 příloha telekomunikačních kabelů

I. ETAPA

Č.	Popis	M.j.	Množs.	Práce j.	Práce	Materiál j.	Materiál
1	958084 návrh cenový a technický	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
2	954970 pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	91,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
3	952369 pokládka žlabů ostatních	m	39,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
4	955551 prohloubení rýhy šířky 35 cm o hl. 10 cm	m	53,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
5	955577 rýha v chodníku 35/50-70	m	124,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
6	955578 rýha v chodníku rozšíření o 10 cm	m	142,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
7	955572 rýha ve vozovce kostky 50/100	m	35,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
8	955570 rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	m	22,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
9	955053 vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	181,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
10	954999 montáž jedné čtyřky s jednostr. Číslování	kus	500,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
11	955268 montáž podzemní tratě síťové metalické	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
12	955282 montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	kus	12,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
13	954992 montáž úložných kabelů do 300 XN	m	20,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
14	954991 montáž úložných kabelů do 50 XN	m	202,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
15	958469 uvedení stavby do provozu	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
16	956283 doměření trasy nad 100 m do 1 km	m	81,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
17	956282 doměření trasy nad 100 m do 1 km pevná částka	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
18	955198 plán geom. Pro VBŘ do 200 m vč. (kus=100m)	kus	2,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
19	955313 uzavření sml. O SB o VBŘ	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
20	954830 projednání smlouvy o VBŘ náhrada za VBŘ odhadovaná	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
21	955315 uzavření sml. Na zákl. SSB a přípr. Vkl. VBŘ	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
22	958085 zajištění vkladu/výmazu VBŘ do/z KN	kus	1,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
23	303918 deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	266,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
24	303795 folie výstražná 220 mm PE oranžová	m	114,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
25	303813 folie výstražná 330 mm PE oranžová	m	266,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
26	300110 kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	20,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
27	300108 kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	185,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
28	300109 kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,5	m	17,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
29	312425 modul konektor 9700-10P	kus	100,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
30	320312 souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	kus	3,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
31	312889 spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/FLE	kus	12,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
32	319209 trubka dělená SYSPRO 160/110	m	39,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
33	302423 trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	91,0		neoceňuje se - viz. svazek 1		
	náklady bez DPH						Kč

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	1	Demolice - Boxy na popelnice typ A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 324,80
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím rýhy po základech box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2 box 2 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2	m3	3,60000	98,00	352,80
2	59691019.AR	Recyklovaná zemina rýhy po základech box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2*1,8 box 2 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2*1,8	T	6,48000	150,00	972,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18 447,38
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2 box 2 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2	m3	3,60000	450,00	1 620,00
4	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm box 1 : 0,95*1,17*4 box 2 : 0,95*1,17*4	m2	8,89200	350,00	3 112,20
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm box - 1 : 1,17*(4,5+0,95*2) box - 2 : 1,17*(4,5+0,95*2)	m2	14,97600	400,00	5 990,40
6	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm box 1 : 0,95*(0,15+0,3)/2*4 box 2 : 0,95*(0,15+0,3)/2*4	m2	1,71000	600,00	1 026,00
7	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm box - 1 : 4,5*0,15+0,95*(0,15+0,3)/2*2 box - 2 : (4,5*0,15+0,95*(0,15+0,3)/2*2)	m2	2,20500	700,00	1 543,50
8	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 box 1 : 0,15*0,15*0,75*5 box 2 : 0,15*0,15*0,75*5	m3	0,16870	750,00	126,53
9	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 box 1 : 0,1*4,5*1,1 box 2 : 0,1*4,5*1,1	m3	0,99000	360,00	346,50
10	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm box 1 : 0,1*4,5*1,1 box 2 : 0,1*4,5*1,1	m3	0,99000	35,00	34,65
11	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 box 1 : 5,0 box 2 : 5,0	kus	10,00000	150,00	1 500,00
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 box 1 : 4,3*1,22 box 2 : 4,3*1,22	m2	10,49200	300,00	3 147,60
Díl: 99 Stavební přesun hmot						227,86
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,51041	35,00	227,86
Díl: 765 Krytiny tvrdé						2 392,00
14	765323830R00	Demontáž Eternitov vlnovek, do sutí, na konstrukci box 1 : 1,3*4,6 box 2 : 1,3*4,6	m2	11,96000	200,00	2 392,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 538,15
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,78228	65,00	1 090,85
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	167,82284	5,00	839,11
17	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	16,78228	65,00	1 090,85
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,78228	150,00	2 517,34
Celkem						27 930,19

Poznámky uchazeče k zadání

	0
--	---

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	2	Demolice - betonové kóje na odpad typ B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 127,96
1	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm kóje - 1 : 1,5*(3,6*2+1,35*2) kóje - 2 - 4 : 1,5*(3,6*2+1,35*2)*3	m2	59,40000	750,00	44 550,00
2	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 kóje - 1 : 0,15*3,1*3,6 kóje - 2 - 4 : 0,15*3,1*3,6*3	m3	6,69600	350,00	2 343,60
3	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm kóje - 1 : 0,15*3,1*3,6 kóje - 2 - 4 : 0,15*3,1*3,6*3	m3	6,69600	35,00	234,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 212,34
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,97680	65,00	2 208,49
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	339,76800	5,00	1 698,84
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,97680	65,00	2 208,49
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,97680	150,00	5 096,52
Celkem						58 340,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	3	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery - 6 kusů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 760,00
1	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus	24,00000	240,00	5 760,00

kóje 1 : 4,0 4
kóje 2 - 6 : 4,0*5 20

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				143 462,44
2	767-1	Zinkování žárové	kg	1 061,96280	40,00	42 478,51

boční díl : 70,77
(4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65)/2)*2
horní díl : 4,35*3,3+3,06*(3,3+1,3*2)+3,08*3,4*1,4 47,07
nohy : 3,41*0,15*4 2,05
patky : 1,96*0,13*4 1,02
zadní díl - kóje - 1 : 56,09
4,35*3,3*2+3,06*1,65*2+3,08*3,4*1,65
Mezisoučet 176,99
kóje 2 - 6 : 176,9938*5 884,97

3	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	725,44200	25,00	18 136,05
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

boční díl : 70,77
(4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65)/2)*2
horní díl : 4,35*3,3+3,06*(3,3+1,3*2)+3,08*3,4*1,4 47,07
nohy : 3,41*0,15*4 2,05
patky : 1,96*0,13*4 1,02
Mezisoučet 120,91
kóje 2 - 6 : 120,907*5 604,53

4	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	336,52080	35,00	11 778,23
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

zadní díl - kóje - 1 : 56,09
4,35*3,3*2+3,06*1,65*2+3,08*3,4*1,65
kóje 2 - 6 : 56,0868*5 280,43

5	13227800R	Týč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm	T	0,00660	9 000,00	59,40
---	-----------	--	---	---------	----------	-------

patky : 0,00196*0,13*4*1,05
kóje 2 - 6 : 0,0011*5 0,01

6	13331710R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	T	0,17760	9 000,00	1 598,40
---	-----------	--	---	---------	----------	----------

horní díl : 0,00306*(3,3+1,3*2) 0,02
zadní díl : 0,00306*1,65*2 0,01
Mezisoučet 0,03
ztratné : 0,0282*0,05
kóje 2 - 6 : 0,0296*5 0,15

7	14587154R	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 40x3 mm	T	0,01260	12 000,00	151,20
---	-----------	--	---	---------	-----------	--------

nohy : 0,00341*0,15*4*1,05
kóje 2 - 6 : 0,0021*5 0,01

8	14587163R	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm	T	0,62220	12 000,00	7 466,40
---	-----------	--	---	---------	-----------	----------

boční díl : 0,00435*(2,0+1,8+1,3*2)*2 0,06
horní díl : 0,00435*3,3 0,01
zadní díl : 0,00435*3,3*2 0,03
Mezisoučet 0,1
ztratné : 0,0987*0,05
kóje 2 - 6 : 0,1037*5 0,52

9	31390009.AR	Sít' svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35	m2	105,36300	200,00	21 072,60
---	-------------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

boční díl : 1,4*(1,85+1,65)/2*2 4,9
horní díl : 3,4*1,4 4,76
zadní díl : 3,4*1,65 5,61
Mezisoučet 15,27
ztratné : 15,27*0,15 2,29
kóje 2 - 6 : 17,5605*5 87,8

10	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	904,92565	45,00	40 721,65
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Celkem						149 222,44
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	3	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery - 6 kusů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

Stavba :	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVSKÁ V NÁMĚŠTI NAD DSLAVOU - etapa I.
Objekt :	D.4. SO D6 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	11121-2211	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm (s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek výšky a případnou úpravou terénu se zhuštěním) výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 mm ² v rovině nebo na svahu do 1:5.	m ²	37,00	15,00	555,00
2	11215-1111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětví (odklizení části kmene a větvi na vzdálenost 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek) průměru kmene přes 100 do 200 mm.	kus	19,00	150,00	2 850,00
3	11215-1352	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny (odklizení části kmene a větvi na vzdálenost 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek) průměru kmene přes 200 do 300 mm.	kus	10,00	250,00	2 500,00
4	11215-1353	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny (odklizení části kmene a větvi na vzdálenost 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek) průměru kmene přes 300 do 400 mm.	kus	3,00	450,00	1 350,00
5	11220-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhuštění a úprava terénu) o průměru pařezu na fezné ploše do 200 mm.	kus	19,00	300,00	5 700,00
6	11220-1112	Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhuštění a úprava terénu) o průměru pařezu na fezné ploše přes 200 do 300 mm.	kus	10,00	450,00	4 500,00
7	11220-1113	Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhuštění a úprava terénu) o průměru pařezu na fezné ploše přes 300 do 400 mm.	kus	3,00	500,00	1 500,00
8	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m.	l	17,92	250,00	4 480,00
Celkem za 1 Kácení						23 435,00
Díl:	2	Výsadby dřevin				
9	18310-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou pudry na 50% (s případným naložením přebytečných vykopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a složení vykopků) objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	kus	14,00	300,00	4 200,00
10	18410-2114	Výsadba dřeviny s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru baletu přes 400 do 500 mm	kus	14,00	250,00	3 500,00
11	18421-5133	Ukrojení dřeviny třemi kůly (včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzeplení) délky přes 2 do 3 m	kus	14,00	90,00	1 260,00
12	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 - 1 m	kus	14,00	50,00	700,00
13	18450-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	14,00	10,00	140,00
14	18310-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou pudry na 50% (s případným naložením přebytečných vykopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a složení vykopků) objemu přes 0,02 do 0,05 m ³	kus	1248,00	10,00	12 480,00
15	18410-2211	Výsadba keře bez baletu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1 m v terénu	kus	1248,00	8,00	9 984,00
16	18491-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kourou, tř. do 100 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	430,00	20,00	8 600,00
Materiál						
17		Mulčovací kura	m ³	43,00	650,00	27 950,00
18		Hadice flexibilní pro závluku	kus	14,00	50,00	700,00
19		Univerzální hnojivo NPK	kus	42,00	25,00	1 050,00
20		Kůl 2,5 m, průměr 9 cm, s fazetou na špičce, impregnovaný	kus	42,00	70,00	2 940,00
21		Juta na obalení kmene 7bm x strom	bm	196,00	6,00	1 176,00
22		Úvazky ke stromům 2bm x strom	bm	28,00	6,00	168,00
23		Zahradnický substrát na výměnu do jam	m ³	34,00	590,00	18 700,00
Stromy						
24		Acer platanoides, vk, ok 14-16, bal	kus	4,00	2 000,00	8 000,00
25		Carpinus betulus "FASTIGIATA", vk, ok 14-16, bal	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
26		Prunus serotina "KANZAN", vk, ok 14-16, bal	kus	5,00	3 000,00	15 000,00
27		Tilia cordata "GREENSPIRE", vk, ok 14-16, bal	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Keře						
28		Buxus sempervirens, v 30 - 40	kus	65,00	45,00	2 925,00
29		Carpinus betulus, v 30 - 40	kus	82,00	20,00	1 640,00
30		Cornus sanguinea, v 30 - 40	kus	52,00	20,00	1 040,00
31		Colonaaster dammeri, v 20 - 30	kus	18,00	25,00	450,00
32		Forsythia intermedia, v 30 - 40	kus	66,00	25,00	1 650,00
33		Hedera helix, v 100 - 125	kus	100,00	20,00	2 000,00
34		Hibiscus syriacus "RED HEART", v 30 - 40	kus	12,00	150,00	1 800,00
35		Hibiscus syriacus "RED HEART", v 30 - 40, KM 150	kus	3,00	150,00	450,00
36		Ligustrum vulgare, v 30 - 40	kus	77,00	20,00	1 540,00
37		Philadelphus coronatus "VIRGINAL", v 30 - 40	kus	20,00	45,00	900,00
38		Potentilla fruticosa "GOLDTEPPICH", v 30 - 40	kus	280,00	25,00	7 000,00
39		Prunus laurocerasus, v 40 - 60	kus	137,00	85,00	11 645,00
40		Pyracantha coccinea, v 30 - 40	kus	6,00	45,00	270,00
41		Rhododendron "RABATZ", v 30 - 40	kus	5,00	150,00	750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVSKÁ V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU - etapa I.
Objekt :	D.4. SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42		<i>Rhododendron catawbiense GRANDIFLORUM, v 30 - 40</i>	kus	7,00	150,00	1 050,00
43		<i>Spiraea x vanhouttei, v 30 - 40</i>	kus	263,00	20,00	5 260,00
44		<i>Syringa vulgaris, v 30 - 40</i>	kus	3,00	35,00	105,00
45		<i>Viburnum "PRAGENSE" v 30 - 40</i>	kus	20,00	45,00	900,00
46		<i>Viburnum opulus "Roseum", v 30 - 40</i>	kus	32,00	55,00	1 760,00
Celkem za 2 Výsadby dřevin						175 683,00
Díl:	3	Založení trávníků - napojení zpevněných ploch				
47	18480-2111	Chemické odplevelení pudy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko	m ²	486,36	1,00	486,36
48	18340-3131	Obdělání pudy tyčím pudy Hl. do 200 mm v zemině II. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	405,30	1,00	405,30
49	18580-2113	Hnojení pudy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,01	10 000,00	121,59
50	18340-3153	Obdělání pudy hrábáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	405,30	1,00	405,30
51	18141-1131	Založení parkového trávníku na pudě předem připravené, plochy do 1000 m ² vysevem včetně utážení, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	405,30	6,00	2 431,80
52	18580-3111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5 (pokosení, shrabání, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvezení do 20 km a vyložení shrabu)	m ²	405,30	1,00	405,30
Materiál						
53		Herbicid pro odplevelení pudy	l	1,00	150,00	150,00
54		NPK trávníkové hnojivo	kg	12,16	25,00	303,98
55		Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special. odolnější směs snášející zatěž	kg	12,16	120,00	1 459,08
Celkem za 3 Založení trávníků - napojení zpevněných ploch						6 168,71
Díl:	4	Rozvojová a udržovací péče				
56	18585-1121	Dovoz vody pro závlaku na vzdálenost do 1000 m	m ³	130,40	30,00	3 912,00
57	18580-4311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²	m ³	130,40	50,00	6 520,00
58	18480-2613	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdové	m ²	516,00	1,00	516,00
59		Herbicid pro odplevelení pudy	l	0,50	150,00	75,00
Celkem za 4 Rozvojová a udržovací péče						11 023,00
Cena celkem (bez DPH)						216 308,71

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 07	Opěrné zdi
R:	1	Demolice opěrné zídky (E)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 251,25
1	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho svahové tvárnice : 0,5*11,0*0,65	m3	3,57500	100,00	357,50
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic svahové tvárnice : 0,5*11,0*0,65	m3	3,57500	250,00	893,75
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						603,28
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60875	65,00	104,57
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,08750	5,00	80,44
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,60875	65,00	104,57
6	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,60875	45,00	72,39
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,60875	150,00	241,31
Celkem						1 854,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 07	Opěrné zdi
R:	2	Opěrná kamenná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 042,42
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcení tl.20 cm 0,8*10,1	m2	8,08000	140,00	1 131,20
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 0,8*10,1	m2	8,08000	120,00	969,60
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 0,8*0,2*10,1	m3	1,61600	180,00	290,88
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním šterk : 0,8*0,2*10,1 zemina : 10,1*(1,0*(0,4+0,6)/2-0,9*0,2)	m3	4,84800	98,00	475,10
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny drenážka : 0,2*0,1*10,1	m3	0,20200	180,00	36,36
6	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina 0,2*0,9*10,1*1,8	T	3,27240	200,00	654,48
7	59691019.AR	Recyklovaná zemina doplnění zásypu : 4,848-1,616	T	3,23200	160,00	484,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 686,20
8	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože 10,1	m	10,10000	50,00	505,00
9	274313611R00 10	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) 0,4*0,5*10,1	m3	2,02000	1 600,00	3 636,00
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,5*10,1	m2	5,05000	250,00	1 262,50
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,5*10,1	m2	5,05000	50,00	252,50
12	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drán 10,1*1,02	m	10,30200	100,00	1 030,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 171,00
13	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 0,5*0,35*10,1	m3	1,76750	3 500,00	6 186,25
14	311211128R00	Příplatek za jednostranné licování zdiva 0,5*0,3*10,1	m3	1,51500	650,00	984,75
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 233,75
15	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene stěny : 0,5*(10,1+0,35*2) hlava : 0,35*10,1	m2	8,93500	250,00	2 233,75
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						808,00
16	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 10,1	m	10,10000	80,00	808,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						578,57
17	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	16,53055	35,00	578,57
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 479,20
18	711482001R00	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle zadní lic zdi : 1,0*10,1	m2	10,10000	240,00	2 424,00
19	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	30,14850	35,00	1 055,20
Celkem						24 999,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	149	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou
O:	SO 09	Městský mobiliář
R:	01	Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				40 500,00
1	799-2	Montáž laviček chemickými kotvami do základových pasů včetně kotev 2,0	kus	2,00000	850,00	1 300,00
2	799-3	Základové pasy pro lavičky včetně zemních prací 2,0	kus	2,00000	850,00	1 700,00
3	799-5	Montáž odpadkového koše do základové patky 2,0	kus	2,00000	500,00	1 000,00
4	799-6	Základová patka pro odpadkový koš včetně zemních prací 2,0	kus	2,00000	850,00	1 700,00
5	799-7	Doprava laviček a odpadkových košů 1,0	soubor	1,00000	300,00	300,00
6	799-8	Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů 1,0	soubor	1,00000	500,00	500,00
7	799-1	Lavička s opěradlem délky 1600 mm Lavička s opěradlem délky 1600 mm, bez područky, bočnice - hliníkováslitina, vypalovaná prášková barva RAL 7016 - : 2,0 antracitově šedá, sedák a opěradlo z tepelně upravené finské borovice ThermoWood s penetračním nátěrem s UV : ochranou, sedák vyztužen uprostřed :	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
8	799-4	Odpadkový koš 35,0 l Odpadkový koš 35,0 l, pevně kotvený do základové patky se stříškou žárově zinkovaná ocel, vypalovaná prášková : 2,0 barva - RAL 7016 - antracitově šedá, opláštění dřevěné latě finská borovice ThermoWood :	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00

Celkem

40 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

KLEE s.r.o. FINANČNÍ HARMONOGRAM

"Revitalizace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou, I. etapa "

ROK 2017	Měsíc				
	srpen	září	říjen	listopad	
SO 01 Komunikace, chodníky a zpev. Plohy	1050000	1050000	1250000	457817	
So 02 Veřejné osvětlení	120000	150000	50000	40511	
SO 03 Úpravy NN	40000	40000	19499		
SO 05 Objekty pro kom. A separ. Odpad			190000	45493	
SO 06 Sdaové úpravy		70000	100000	46310	
SO 07 Opěrné zdi	10000	5000	10000	1854	
SO 09 Městský mobiliář		5000	20000	15500	
Ostatní a vedlejší náklady	30000			30500	
CELKEM ZA STAVBU					4847484 Kč bez DPH