

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/084

LC Přehradní – oprava, LC Pivní - oprava

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted] e-mail:

[redacted] technický pracovník KŘ Teplice (TDS), č. tel.: [redacted] e-mail:

[redacted] technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

zastoupený: [redacted], ředitelem závodu Ústí n. Labem, (na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Přehradní - oprava a LC Pivní - oprava, evidenční číslo zakázky **S933/2017/084** a to dle projektových dokumentací „LC Přehradní – oprava“, zpracovaná projekční kanceláří [redacted] a „LC Pivní – oprava“, zpracovaná projektovým

ateliérem [REDAKCE] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
- zpracování geometrického plánu stavby odsouhlaseného příslušným katastrálním úřadem (4 paré na každou stavbu)
- před zahájením stavebních prací zhotovitel na svůj náklad zhotoví havarijní a povodňové plány na obě cesty, které nechá odsouhlasit příslušné vodoprávními úřady a správci toků (např. Povodí Ohře, Lesy ČR, správa toků Teplice,...)
- průběžně provádět zkoušky za účasti objednatele a to:
 1. statickou zatěžkávací zkoušku na svrchní konstrukci v počtu **4ks (na každou LC zvlášť)**,
 2. zajištění zkoušky míry zhutnění a mezerovitost asfaltových vrstev na vývrtech podle ČSN EN 12697-6:2012 a ČSN EN 12697-8:2004, spojení asfaltových vrstev podle ČSN 73 6160:2008 a tloušťky asfaltových vrstev podle ČSN EN 12697-36:2004 – **4x vývrt (na každou LC zvlášť)**

Při předání dokončené akce doloží doklady o provedených zkouškách objednateli.

Výsledek zkoušek bude splňovat požadavky uvedené v PD!

- rovnost pláňe a šterkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 podkladní konstrukce.
- bezpodmínečně dojde k zajištění minimálního sklonu 3% na lesních cestách! Zajištění kontroly za přítomnosti technického pracovníka pro stavební činnost již před pokládkou poslední vrstvy asfaltobetonu a provedení záznamu do stavebního deníku. V případě nedodržení minimálního sklonu zajistí zhotovitel opravu na vlastní náklad.
- doloží všechna souhlasná vyjádření k dokončené stavbě od všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí technické infrastruktury potřebná k vydání kolaudačních souhlasů na obě stavby

- zajištění oznámení o zahájení stavby příslušnému stavebnímu úřadu
- zajištění označení stavby štítkem „STAVBA POVOLENA“ po celou dobu výstavby stavby
- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zabezpečení výkopů proti pádu osob
- zajištění oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy
- vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě.
- zajistí další podmínky stanovené ve stavebních povoleních

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 12. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 7. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši:
LC Přehradní 4 163 540,21 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionystošedesátitřicetsetčtyřicet a dvacetjedna haléřů bez DPH,
LC Pivní 5 276 307,48 Kč bez DPH, slovy pětmilionůdvěstěsedmdesátšesttisícitřístasedm a čtyřicet osm haléřů bez DPH,
cena za dílo celkem 9 439 847,69 Kč bez DPH, slovy devětmilionůčtyřistatřicetdevětisíc osm setčtyřicet sedm korun českých a šedesátdevět haléřů bez DPH
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. Na každém listu soupisu prací bude označeno, že se jedná o přílohu k daňovému dokladu číslo (dle čísla daňového dokladu - faktury) a tento list bude orazítkován a podepsán oprávněnou osobou.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. **Za posuzované období zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy stavebních materiálů v originální podobě.**
8. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk.** Faktury budou doručeny nejpozději do 15. dne v měsíci v originální podobě pro řádné zaúčtování dokladu ve 2 vyhotoveních. Faktury budou vystavovány vč. haléřových položek, nebudou tedy zaokrouhlovány.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 3 vyhotovení projektových dokumentací, a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, jejíž součástí je dokladová část (stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury)
- Kopie stavebních povolení

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neoprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení na své náklady.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní činnost ve výstavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ú územním plánování a stavebním řádu, může být stavbyvedoucím pouze osoba s příslušnou autorizací udělenou ČKAIT.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidováni v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě přechozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel se zavazuje provést přímo za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky (na každé lesní cestě) na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést přímo za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 vrtané sondy (na každé lesní cestě) ke zjištění tloušťky asfaltové vrstvy a míry zhutnění, a to na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto vrtané sondy budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do jednoho dne ode dne vzniku škody na své náklady. Poškozené stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní směny.
29. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem (4 paré)
- originál stavebního deníku-**kompletně vyplněný**,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří, zkoušek asfaltových vrstev (součást revizní knihy)
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
- souhlasná vyjádření od všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické a dopravní infrastruktury k dokončené stavbě potřebné k vydání kolaudačního souhlasu na obě stavby
- doklady o zneškodnění odpadů na staveništi (součást revizní knihy)
- vážní listky
- vážní listky k použitým materiálům (originál)
- vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 nebo 28 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 7. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 3. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou přílohy – rozpočty na obě stavby.

V Chlumci, dne: 30.6.2017

V Teplicích, dne: 27.7.2017



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: LC Přehradní a LC Pívní

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

Uchazeč:

EUROVIA CS

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PRO KONEČNÉ OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU SI DODAVATEL OVĚŘÍ SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ, PŘÍPADNĚ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU NECHÁ SCHVÁLIT PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ.
Podkud jsou v PD uvedeny odkazy na konkrétní výrobky je nutno tyto výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standard. Tyto výrobky může zhotovitel nahradit výrobky jinými, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně. Použití alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta.

Cena bez DPH

9 439 847,69

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

9 439 847,69

Výše daně

1 982 368,02

Cena s DPH

V

CZK

11 422 215,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

LC Přehradní a LC Pivní

Místo:

18.04.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové
EUROVIA CS

Uchazeč:

Datum:
Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

9 439 847,69

11 422 215,71

SO01

LC Přehradní - rekonstrukce

4 095 140,21

4 955 119,65

STA

VRN

LC Přehradní - vedlejší rozpočtové náklady

68 400,00

82 764,00

STA

0001

LC Pivní - oprava

4 822 434,11

5 835 145,27

STA

0002

LC Pivní - investice

378 473,37

457 952,78

STA

0003

LC Pivní - ostatní a vedlejší náklady

75 400,00

91 234,00

STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Datum: 18.05.2017

Zadavatel:

IČ:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

EUROVIA CS

DIČ:

Projektant:

IČ:



DIČ:

Poznámka:

PRO KONEČNÉ OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU SI DODAVATEL OVĚŘÍ SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ, PŘÍPADNĚ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU NECHÁ SCHVÁLIT PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ.

Podkud jsou v PD uvedeny odkazy na konkrétní výrobky je nutno tyto výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standard. Tyto výrobky může zhotovitel nahradit výrobky jinými, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně. Použití alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta.

Cena bez DPH

4 163 540,21

Sazba daně

Základ daně

21,00%

4 143 140,21

DPH základní

15,00%

0,00

Výše daně

870 059,44

0,00

Cena s DPH

V

CZK

5 033 599,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Místo: k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové
Uchazeč: EUROVIA CS

Projektant: [REDACTED]

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO01	LESNÍ CESTA - REKONSTRUKCE	4 163 540,21	5 033 599,65	
		4 095 140,21	4 955 119,65	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	68 400,00	78 480,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt:

SO01 - LESNÍ CESTA - REKONSTRUKCE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Datum: 18.05.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PRO KONECNE OBJEDNAVANI MATERIALU SI DODAVATEL OVERI SKUTEKNE MNOZSTVI, PRIPADNE ZPRACUJE VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU NECHÁ SCHVÁLIT PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI.

Podkud jsou v PD uvedeny odkazy na konkrétní výrobky je nutno tyto výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standard. Tyto výrobky může zhotovitel nahradit výrobky jinými, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně. Použití alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta.

Cena bez DPH

4 095 140,21

DPH základní
snížená

Základ daně
4 095 140,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
859 979,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 955 119,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt:

SO01 - LESNÍ CESTA - REKONSTRUKCE

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

Uchazeč:

EUROVIA CS

Datum:

18.05.2017

Projektant:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 095 140,21

HSV - Práce a dodávky HSV

4 095 140,21

1 - Zemní práce	176 532,23
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	22 128,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	37 293,00
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	29 548,80
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	73 614,90
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	13 947,53
5 - Komunikace pozemní	2 087 039,36
5941 - Komunikace - SKLADBA S1	1 258 258,88
5942 - Komunikace - SKLADBA S2	281 167,25
5943 - Komunikace - SKLADBA S3	283 233,23
5944 - Komunikace - SKLADBA S4	57 640,00
5944. - Komunikace - VYROVNÁVKA PROPADLEHO TĚLESA CESTY S4	61 710,00
5945 - Komunikace - SKLADBA S5	55 920,00
5946 - Komunikace - oprava a napojení na stávající komunikace	47 360,00
597 - Komunikace - svodnice	41 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 831 568,62
914 - Dopravní značení	17 841,00
919 - Propustky a sjezdy	1 286 440,52

938 - Čištění příkopů, HP a propustků	65 880,00
96 - Bourání konstrukcí s odvozem suti	332 640,43
979 - Odvoz suti z čištění příkopů, propustků a komunikace	111 733,27
992 - Přesun hmot	17 033,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt: SO01 - LESNÍ CESTA - REKONSTRUKCE

Místo: k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Zadavatel: Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové
 Uchazeč: EUROVIA CS

Datum: 18.05.2017

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 095 140,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 095 140,21	
D	1		Zemní práce				176 532,23	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				22 128,00	

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	461,000	30,00	13 830,00	CS ÚRS 2016 01
WV			50*1,5 "km 0,095-km 0,140"		75,000			
WV			44*1,5 "km 0,490-km 0,534"		66,000			
WV			2*10*1 "km 0,621"		20,000			
WV			2*50*1,5 "km 1,396-km 1,445"		150,000			
WV			2*50*1,5 "km 1,890-km 1,940"		150,000			
WV			Součet		461,000			

2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	461,000	18,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				37 293,00	
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	200,500	186,00	37 293,00	CS ÚRS 2016 01
WV			440*0,2		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet SKLADBA S4		88,000			
W			240*0,4		96,000			
W			Mezisoučet SKLADBA S5		96,000			
W			55*1,5*0,2		16,500			
W			Mezisoučet km 0,490 - 0,534 odkrytí krajnice		16,500			
W			Součet		200,500			
D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky								
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	230,850	128,00	29 548,80	CS ÚRS 2016 01
W			1,0*1,8*(7,5*7+15)		121,500			
W			1,2*2,0*(7,5*2+10)		60,000			
W			1,4*2,2*7,5		23,100			
W			0,7*1,0*(15+7,5+7,5+7,5)		26,250			
W			Součet		230,850			
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	245,383	95,00	23 311,39	CS ÚRS 2016 01
W			200,5+230,85		431,350		73 614,90	
W			-185,967 "odpočet zásypu"		-185,967			
W			Součet		245,383			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 680,745	8,00	29 445,96	CS ÚRS 2016 01
W			245,383*15		3 680,745			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	417,151	50,00	20 857,55	CS ÚRS 2016 01
W			245,383*1,7		417,151			
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin								
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	185,967	75,00	13 947,53	CS ÚRS 2016 01
W			230,85		230,850			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisočet výkopek		230,850			
VV		-3,14*0,3*0,3*(7,5*7+15)		-19,076			
VV		-3,14*0,25*0,25*(15+7,5+7,5+7,5)		-7,359			
VV		-3,14*0,4*0,4*(10+7,5+7,5)		-12,560			
VV		-3,14*0,5*0,5*7,5		-5,888			
VV		Mezisočet odpočet těles propustků		-44,883			
VV		Součet		185,967			

D 5 Komunikace pozemní
D 5941 Komunikace - SKLADBA S1

2 087 039,36
1 258 258,88

9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 026,500	2,00	10 033,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	572213111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích recyklatem	m3	165,875	525,00	87 084,38	CS ÚRS 2016 01
VV			5026,5*(0,10+0,12)/2 *0,3 "CCA 30%"		165,875			
11	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	5 026,500	9,00	45 238,50	CS ÚRS 2016 01
VV			3,0*(0,172+0,997+0,179+0,028+0,060+0,076+0,069+0,045)*1000		4 878,000			
VV			1,5*(0,010+0,011+0,055+0,023)*1000		148,500			

VV Součet

5 026,500

D 5942 Komunikace - SKLADBA S2

281 167,25

12	K	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 026,500	222,00	1 115 883,00	CS ÚRS 2016 01
D								
13	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	595,000	2,00	1 190,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	80,325	530,00	42 572,25	CS ÚRS 2016 01
VV			595*(0,20+0,25)/2*0,6 "CCA 60%"		80,325			
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	595,000	175,00	104 125,00	CS ÚRS 2016 01
VV			140		140,000			

VV Mezisočet km 0,015

140,000
140,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		250			250,000			
VV		Mezisoučet km 1,005			250,000			
VV		60			60,000			
VV		Mezisoučet km 1,836			60,000			
VV		110			110,000			
VV		Mezisoučet km 2,165			110,000			
VV		15			15,000			
VV		Mezisoučet km 1,963			15,000			
VV		20			20,000			
VV		Mezisoučet km 1,505			20,000			
VV		Součet			595,000			
16	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	595,000	9,00	5 355,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	577155141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	595,000	215,00	127 925,00	CS ÚRS 2016 01
D	5943	Komunikace - SKLADBA S3						
18	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	634,500	2,00	1 269,00	CS ÚRS 2016 01
VV		814,5-180			634,500			
19	K	572213111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	71,269	525,00	37 416,23	CS ÚRS 2016 01
VV		814,5*(0,15+0,20)/2*0,5 "CCA 50%"			71,269			
20	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	814,500	9,00	7 330,50	CS ÚRS 2016 01
VV		3,0*(0,057+0,057+0,059+0,029)*1000			606,000			
VV		1,5*(0,030+0,031+0,055+0,023)*1000			208,500			
VV		Součet			814,500			
21	K	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	814,500	215,00	175 117,50	CS ÚRS 2016 01
22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	180,000	10,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			180		180,000			
VV			Mezísoučet km 1,245 -1,303		180,000			
VV			Součet		180,000			
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	180,000	135,00	24 300,00	CS ÚRS 2016 01
VV			180		180,000			
VV			Mezísoučet km 1,245 -1,303		180,000			
VV			Součet		180,000			
24	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	180,000	200,00	36 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV			180		180,000			
VV			Mezísoučet km 1,245 -1,303		180,000			
VV			Součet		180,000			
57 640,00								
D	5944	Komunikace - SKLADBA S4						
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	440,000	10,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	440,000	91,00	40 040,00	CS ÚRS 2016 01
VV			70		70,000			
VV			Mezísoučet km 0,295		70,000			
VV			50		50,000			
VV			Mezísoučet km 0,409		50,000			
VV			40		40,000			
VV			Mezísoučet km 1,124		40,000			
VV			60		60,000			
VV			Mezísoučet km 1,505		60,000			
VV			90		90,000			
VV			Mezísoučet km 1,692		90,000			
VV			30+80		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet km 1,970		110,000			
W			20		20,000			
W			Mezisoučet km 1,836		20,000			
W			Součet		440,000			
27	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	880,000	15,00	13 200,00	CS ÚRS 2016 01
W			440*2		880,000			
D		5944.	Komunikace - VYROVNÁVKA PROPADLÉHO TĚLESA CESTY S4				61 710,00	
28	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	510,000	91,00	46 410,00	CS ÚRS 2016 01
W			70		70,000			
W			Mezisoučet km 0,295		70,000			
W			90		90,000			
W			Mezisoučet km 1,723		90,000			
W			80		80,000			
W			Mezisoučet km 1,654		80,000			
W			180		180,000			
W			Mezisoučet km 1,551 - 1,610		180,000			
W			45		45,000			
W			Mezisoučet km 1,475 - 1,512		45,000			
W			45		45,000			
W			Mezisoučet km 1,486 - 1,523		45,000			
W			Součet		510,000			
29	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	1 020,000	15,00	15 300,00	CS ÚRS 2016 01
W			510*2		1 020,000			
D		5945	Komunikace - SKLADBA S5				55 920,00	
30	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	240,000	112,00	26 880,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			60		60,000			
VV			Mezisoučet km 0,584		60,000			
VV			180		180,000			
VV			Mezisoučet km 1,778 - 1,818		180,000			
VV			Součet		240,000			
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	240,000	91,00	21 840,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 35 kg/m2	m2	480,000	15,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
VV			240*2		480,000			
D	5946		Komunikace - oprava a napojení na stávající komunikace				47 360,00	
33	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	108,000	200,00	21 600,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1,0*(7,5*7+15)		67,500			
VV			1,2*(7,5*2+10)		30,000			
VV			1,4*7,5		10,500			
VV			Součet po výměně propustků		108,000			
34	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	224,000	35,00	7 840,00	CS ÚRS 2016 01
VV			3*8		24,000			
VV			Mezisoučet napojení na stávající komunikace		24,000			
VV			2*(7,5*7+15)		135,000			
VV			2*(7,5*2+10)		50,000			
VV			2*7,5		15,000			
VV			Mezisoučet po výměně propustků		200,000			
VV			Součet		224,000			
35	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	224,000	80,00	17 920,00	CS ÚRS 2016 01
D	597		Komunikace - svodnice				41 750,00	
36	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	20,000	1 150,00	23 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			15 "km 0,015"		15,000			
W			5 "km 1,832"		5,000			
W			Součet		20,000			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
W			15*2 "km 0,015"		30,000			
W			5*1 "km 1,832"		5,000			
W			Součet		35,000			
38	K	597141221	Přigol dlažděný z lomového kamene lomařsky upraveného na MC do lože ze šterkopisku	m	15,000	1 110,00	16 650,00	CS ÚRS 2016 01
W			"KAMENNÁ SVODNICE"					
W			5 "km 1,963"		5,000			
W			5 "km 0,593"		5,000			
W			5 "km 0,295"		5,000			
W			Součet		15,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 831 568,62	
D	914		Dopravní značení				17 841,00	
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	182,00	546,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 01
42	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	404443240.60R	značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm IS 21	kus	2,000	690,00	1 380,00	
47	K	912111112.60R	Montáž závořů mechanické včetně výkopu a betonáže	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1,000								
VV			1 "km 0,029"					
48	M	749105150.60R	lesní zdvořa dl. 5 m včetně dvou podpěrných noh pro zajištění stability a visacího zámku	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
VV			1 "km 0,029"		1,000			
1 286 440,52								
D	919		Propustky a sjezdy					
49	K	91952140	Zřízení sličního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	67,500	700,00	47 250,00	CS ÚRS 2016 01
VV			7,5 "km 0,200"		7,500			
VV			7,5 "km 0,192"		7,500			
VV			7,5 "km 0,388"		7,500			
VV			7,5*3 "km 0,551; 0,621; 0,812		22,500			
VV			15+7,5 "km 1,015 a 1,255"		22,500			
VV			Součet		67,500			
50	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	27,270	3 362,00	91 681,74	CS ÚRS 2016 01
VV			3*1,01 *7		21,210			
VV			6*1,01 *1		6,060			
VV			Součet		27,270			
51	K	91952130	Zřízení sličního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	37,500	550,00	20 625,00	CS ÚRS 2016 01
VV			15 "hospodářský přejezd"		15,000			
VV			Mezisočet km 0,295		15,000			
VV			7,5 "hospodářský přejezd"		7,500			
VV			Mezisočet km 0,409		7,500			
VV			7,5 *2 "hospodářský přejezd"		15,000			
VV			Mezisočet km 0,982 a 1,505		15,000			
VV			Součet		37,500			
52	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	15,150	2 524,00	38 238,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6*1,01			6,060			
VV		3*1,01			3,030			
VV		3*2*1,01			6,060			
VV		Součet			15,150			
53	K	919521160	Žřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	25,000	840,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV		10*7,5+7,5 "km 1,473; 1,747; 1,828"			25,000			
54	M	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	10,100	5 902,00	59 610,20	CS ÚRS 2016 01
VV		(4*3+3)*1,01			10,100			
55	K	919521180	Žřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	7,500	1 000,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01
VV		7,5 "km 1,603"			7,500			
56	M	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	3,030	8 837,00	26 776,11	CS ÚRS 2016 01
VV		3*1,01			3,030			
57	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	40,863	1 890,00	77 231,07	CS ÚRS 2016 01
VV		2*3,14*0,3*7,5*0,15			2,120			
VV		Mezisoučet km 0,020			2,120			
VV		2*3,14*0,3*7,5*0,15			2,120			
VV		Mezisoučet km 0,192			2,120			
VV		2*3,14*0,25*15*0,15			3,533			
VV		Mezisoučet km 0,295 - HP			3,533			
VV		2*3,14*0,3*7,5*0,15			2,120			
VV		Mezisoučet km 0,388			2,120			
VV		2*3,14*0,25*7,5*0,15			1,766			
VV		Mezisoučet km 0,409 - HP			1,766			
VV		2*3,14*0,3*7,5*0,15 *3			6,359			
VV		Mezisoučet km 0,551; 0,621; 0,812			6,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2*3,14*0,25*7,5*0,15 *2		3,533			
W			Mezisoučet km 0,982 a 1,505 - HP		3,533			
W			2*3,14*0,3*(7,5+15)*0,15		6,359			
W			Mezisoučet km 1,015 a 1,255		6,359			
W			2*3,14*0,4*(10+7,5+7,5)*0,15		9,420			
W			Mezisoučet km 1,473; 1,747, 1,828		9,420			
W			2*3,14*0,5*7,5*0,15		3,533			
W			Mezisoučet km 0,1,603		3,533			
W			Součet		40,863			
58	K	919441221	čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	26,000	10 200,00	265 200,00	CS ÚRS 2016 01
W			2 "km 0,020"		2,000			
W			2 "km 0,192"		2,000			
W			2 "km 0,388"		2,000			
W			2*3 "km 0,551; 0,621; 0,812		6,000			
W			2*3 "km 1,015; 1,255 a 1,320"		6,000			
W			2*2 "km 1,747; 1,828"		4,000			
W			2*2 "km 1,473 - dvojnásobná velikost čel"		4,000			
W			Součet		26,000			
59	K	919441211	čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	9 100,00	72 800,00	CS ÚRS 2016 01
W			2 "km 0,295 - HP"		2,000			
W			2 "km 0,409 - HP"		2,000			
W			2*2 "km 0,982 a 1,505 - HP"		4,000			
W			Součet		8,000			
60	K	919441221.60E	čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 1000	kus	2,000	15 500,00	31 000,00	
W			2 "km 1,603"		2,000			
61	K	919443111	Yoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	11,000	13 000,00	143 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		1	"km 0,020"		1,000			
WV		1	"km 0,388"		1,000			
WV		3	"km 0,551; 0,621; 0,812		3,000			
WV		3	"km 1,015; 1,255 a 1,320"		3,000			
WV		3	"km 1,473; 1,747; 1,828"		3,000			
WV			Součet		11,000			
62	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	8,460	2 680,00	22 672,80	CS ÚRS 2016 01
WV			"ZAJIŠŤOVACÍ PAS"					
WV			0,3*0,5*1,2 *47		8,460			
63	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	273,000	1 090,00	297 570,00	CS ÚRS 2016 01
WV			50		50,000			
WV			Mezisoučet km 0,192		50,000			
WV			12		12,000			
WV			Mezisoučet km 0,409		12,000			
WV			25*3		75,000			
WV			Mezisoučet km 0,551; 0,621; 0,812		75,000			
WV			50+25+12		87,000			
WV			Mezisoučet km 1,015; 1,255 a 1,320		87,000			
WV			12+12		24,000			
WV			Mezisoučet km 1,473 a 1,828		24,000			
WV			25		25,000			
WV			Mezisoučet km 1,396-1,445 výtok		25,000			
WV			Součet		273,000			
64	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	75,000	711,00	53 325,00	CS ÚRS 2016 01
WV			3*25		75,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	916921115	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,30 m2 v průměru nebo oblouku r přes 20 m	m	10,000	1 096,00	CS ÚRS 2016 01
VV		MĚLKÝ ŽLAB PROPOJENÝ S PŘÍKOPEM					
VV		10 "km 0,295"		10,000			
D	938	Čištění příkopů, HP a propustků				65 880,00	
66	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	2 265,000	20,00	45 300,00 CS ÚRS 2016 01
VV		526+1739		2 265,000			
67	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN	m	10,000	45,00	450,00 CS ÚRS 2016 01
VV		10 "HP km 0,080"		10,000			
68	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN	m	7,500	220,00	1 650,00 CS ÚRS 2016 01
VV		7,5 "km 1,320"		7,500			
69	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m	m	110,000	168,00	18 480,00 CS ÚRS 2016 01
VV		20 "km 0,192 - pod dlažbu"		20,000			
VV		5 "km 0,388 - pod dlažbu"		5,000			
VV		10*3 "km 0,551; 0,621; 0,812		30,000			
VV		20+10+5 "km 1,015; 1,255 a 1,32"		35,000			
VV		5+5 "km 1,473 a 1,828"		10,000			
VV		10 "km 1,396-1,445 výtok"		10,000			
VV		Součet		110,000			
D	96	Bourání konstrukcí s odvozem suti				332 640,43	
70	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	250,00	750,00 CS ÚRS 2016 01
71	K	966006251.60R	Odstanění závoř včetně sloupků	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
VV		1 "km 0,029"		1,000			
72	K	113107181	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	180,000	35,00	6 300,00 CS ÚRS 2016 01
VV		180		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet km 1,245 -1,303		180,000			
W			Součet		180,000			
73	K	113107163	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm	m2	180,000	62,00	11 160,00	CS ÚRS 2016 01
W			180		180,000			
W			Mezisoučet km 1,245 -1,303		180,000			
W			Součet		180,000			
74	K	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	108,000	46,00	4 968,00	CS ÚRS 2016 01
W			1,0*(7,5*7+15)		67,500			
W			1,2*(7,5*2+10)		30,000			
W			1,4*7,5		10,500			
W			Součet pro výměnu propustků		108,000			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	200,000	45,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			2*(7,5*7+15)		135,000			
W			2*(7,5*2+10)		50,000			
W			2*7,5		15,000			
W			Součet pro výměnu propustků		200,000			
76	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	77,500	495,00	38 362,50	CS ÚRS 2016 01
W			7,5 "km 0,200"		7,500			
W			7,5 "km 0,192"		7,500			
W			7,5 "km 0,388"		7,500			
W			7,5*3 "km 0,551; 0,621; 0,812"		22,500			
W			15+7,5 "km 1,015; 1,255"		22,500			
W			10 "km 1,473"		10,000			
W			Součet		77,500			
77	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	52,500	360,00	18 900,00	CS ÚRS 2016 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15 "km 0,295 - HP"		15,000			
VV			7,5 "km 0,409 - HP"		7,500			
VV			7,5*2 "km 0,982 a 1,505 - HP"		15,000			
VV			7,5+7,5 "km 1,747; 1,828"		15,000			
VV			Součet		52,500			
78	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	7,500	640,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
VV			7,5 "km 1,603"		7,500			
79	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene - čela propustků a jímky	m3	132,196	690,00	91 215,24	CS ÚRS 2016 01
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2 "čela"		7,392			
VV			0,6*0,5*(1,6*2+0,6) "jímka"		1,140			
VV			0,4*1,4*(1,8*2+1) "jímka"		2,576			
VV			Mezisočet km 0,020		11,108			
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2 "čela"		7,392			
VV			Mezisočet km 0,192		7,392			
VV			(0,7*0,8+0,5*0,8)*2,5*2 "čela"		4,800			
VV			Mezisočet km 0,295 - HP		4,800			
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2 "čela"		7,392			
VV			0,4*1,4*(1,8*2+1) "jímka"		2,576			
VV			Mezisočet km 0,388		9,968			
VV			(0,7*0,8+0,5*0,8)*2,5*2 "čela"		4,800			
VV			Mezisočet km 0,409 - HP		4,800			
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2*3 "čela"		22,176			
VV			0,4*1,4*(1,8*2+1)*3 "jímka"		7,728			
VV			Mezisočet km 0,551; 0,621; 0,812		29,904			
VV			(0,7*0,8+0,5*0,8)*2,5*2*2 "čela"		9,600			
VV			Mezisočet km 0,982 a 1,505 - HP		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2*3 "čela"		22,176			
VV			0,4*1,4*(1,8*2+1)*3 "jímka"		7,728			
VV			Mezisoučet km 1,015; 1,255 a 1,320		29,904			
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2*1 "čela"		7,392			
VV			(0,7*0,8+0,5*0,8)*2,5*2*2 "čela"		9,600			
VV			0,4*1,4*(1,8*2+1)*3 "jímka"		7,728			
VV			Mezisoučet km 1,473; 1,747 a 1,828		24,720			
VV			Součet		132,196			
80	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého - jímka	m3	7,392	1 120,00	8 279,04	CS ÚRS 2016 01
VV			(0,8*0,6+0,6*1,4)*2,8*2*1 "čela"		7,392			
VV			Mezisoučet km 1,603		7,392			
VV			Součet		7,392			
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	680,226	32,00	21 767,23	CS ÚRS 2016 01
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16 325,424	5,00	81 627,12	CS ÚRS 2016 01
VV			680,226*24		16 325,424			
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	249,925	50,00	12 496,25	CS ÚRS 2016 01
84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	28,224	50,00	1 411,20	CS ÚRS 2016 01
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
86	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	330,077	50,00	16 503,85	CS ÚRS 2016 01
VV			680,226		680,226			
VV			-(249,925*28,224+72)		-350,149			
VV			Součet		330,077			
D	979		Odvoz suti z čištění příkopů, propustků a komunikace				111 733,27	
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	553,135	32,00	17 700,32	CS ÚRS 2016 01
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 275,240	5,00	66 376,20	CS ÚRS 2016 01
VV			553,135*24		13 275,240			

Př Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)		t	553,135	50,00	27 656,75	CS ÚRS 2016 01
D		992	Přesun hmot					17 033,40	
90	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	2 129,175	8,00	17 033,40	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

Uchazeč:

EUROVIA CS

Projektant:

Pe

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 400,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
48 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 080,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 480,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

Uchazeč:

EUROVIA CS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 18.05.2017

Projektant:

Náklady soupisu celkem

68 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

48 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LESNÍ CESTA PŘEHRADNÍ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

k.ú. Dolní Falknov, Jedlová

Zadavatel:

Lesy České republiky, a.s. Hradec Králové

Uchazeč:

EUROVIA CS

Datum: 18.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				68 400,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				68 400,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
D	VRN4		Inženýrská činnost				48 400,00	
2	K	012303000	Geometrický plán dokončené stavby	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	043114000	Zkoušky zatěžovací - míra zhutnění na vývrtech hutněné asf. Vrstvy	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	043194000	Ostatní zkoušky - vývrt v hutněné asfaltové vrstvě	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

ROZPOČET

rozpočet		JKSO	
objekt		SKP	
001		Měrná jednotka	
stavba	LC Pivní - oprava	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
projektant			
pracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p. LS Rumburk	Zakázkové číslo	
Dodavatel	EUROVIA CS	Počet listů	
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	4 822 434		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 822 434		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 822 434		
ZRN+ost.náklady+HZS	4 822 434		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			4 822 434 Kč
			1 012 711 Kč
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 835 145 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	705 780	0	0	0	0
Zemní práce	101 691	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	3 634 115	0	0	0	0
Komunikace	12 650	0	0	0	0
Oplocení	287 839	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	11 315	0	0	0	0
Dokončovací práce inženýrských staveb	19 800	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	49 244	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	4 822 434	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT					

Rozpočet

Stavba :	LC Pivní	Rozpočet:
Objekt :	0001 LC Pivní - oprava	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	120,00	30,00	3 600,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	120,00	18,00	2 160,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	51,00	195,00	9 945,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	104,00	315,00	32 760,00
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	420,00	26,00	10 920,00
6	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 720,2+255,5+295	m3	1 270,70 1 270,70	46,00	58 452,20
7	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	976,30	69,00	67 364,70
8	125203111R00	Vykopávky kanálů pro lesotech. meliorace v hor. 3	m3	24,60	90,00	2 214,00
9	125703311R00	Čištění kanálů s nepevněným dnem, tl.vrstvy 50 cm 0,25*12+0,35*59	m3	23,65 23,65	81,00	1 915,65
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,4*0,3*2,7*(4+15)+0,6*0,8*3,4*(4+10)	m3	29,00 29,00	280,00	8 121,12
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	211,10	30,00	6 333,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 976,3+140	m3	1 116,30 1 116,30	95,00	106 048,50
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1116,3*16	m3	17 860,80 17 860,80	8,00	142 886,40
14	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 420*0,1	m3	42,00 42,00	148,00	6 216,00
15	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 42*16	m3	672,00 672,00	12,00	8 064,00
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	211,10	40,00	8 444,00
17	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	36,70	76,00	2 789,20
18	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm 720,2/0,2+115/0,2+295/0,2+24,6/0,2	m2	5 774,00 5 774,00	8,00	46 192,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 3875+1480+2060	m2	7 415,00 7 415,00	8,00	59 320,00
20	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 2386,4+84,7	m2	2 471,10 2 471,10	15,00	37 066,50
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 579,50	15,00	23 692,50
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 116,30	50,00	55 815,00
23	199000019T00	Skládkovné 42*2,6	t	109,20 109,20	50,00	5 460,00
Celkem za		1 Zemní práce				705 779,77
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho 0,4*0,6*2,7*19	m3	12,31 12,31	1 670,00	20 561,04
25	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 1*1,4*0,3*5+2*2,7*0,3*(4+5)+2,7*7,5*0,3*5	m3	47,06 47,06	892,00	41 973,06
26	465513327R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm 0,8*0,3*5*6	m2	7,20 7,20	1 090,00	7 848,00
27	58380751	Kámen lomový upravený - rigol 0,25*0,25*5*2*6*2,3	m3	8,63 8,63	3 630,00	31 308,75
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				101 690,85
Díl: 5		Komunikace				
28	56466111 T00	Podklad z kameniva drceného 90-150 mm, tl. 20 cm 1914,7+1900	m2	3 814,70 3 814,70	128,00	488 281,60
29	56467111 T00	Podklad z kameniva drceného 90-150 mm, tl. 25 cm	m2	160,00	152,00	24 320,00

Rozpočet

Stavba :	LC Pivní	Rozpočet:
Objekt :	0001 LC Pivní - oprava	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm 1900+160	m2	2 060,00 2 060,00	64,00	131 840,00
31	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2 758,10	94,00	259 261,40
32	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	515,00	65,00	33 475,00
33	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	430,00	91,00	39 130,00
34	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 843,4+535	m2	1 378,40 1 378,40	112,00	154 380,80
35	Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-	m2	1 688,90	189,00	319 202,10
36	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	m2	1 299,00	73,00	94 827,00
37	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	211,10	297,00	62 696,70
38	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený 5247,4*0,045*2,6+2,8	t	616,75 616,75	1 200,00	740 094,96
39	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 5247,4*2+1688,9+410	m2	12 593,70 12 593,70	9,00	113 343,30
40	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 5247*2+410	m2	10 904,00 10 904,00	9,00	98 136,00
41	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm 3m- 5247,4+1688,9	m2	6 936,30 6 936,30	155,00	1 075 126,50
Celkem za 5 Komunikace					3 634 115,36
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	Ocelová závora	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
43	Dodávka a montáž dopravní značky	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
Celkem za 90 Oplocení					12 650,00
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	14,00	10 200,00	142 800,00
45	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm 22,5+25	m	47,50 47,50	700,00	33 250,00
46	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 3,14*1*0,15*(8,8+11,3+3,8*5)	m3	18,42 18,42	1 890,00	34 806,43
47	Osazení ocelové svodnice	m	5,00	555,00	2 775,00
48	Ocelová svodnice	m	5,00	740,00	3 700,00
49	Síť svařovaná Kari KD 37 3 x 2 m rohož 3,14*0,9*(8,8+11,3+3,8*5)/6	kus	18,42 18,42	360,00	6 629,80
50	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250	kus	19,00	3 362,00	63 878,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					287 839,23
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton 5247,4+410	m2	5 657,40 5 657,40	2,00	11 314,80
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					11 314,80
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm 15+25	m	40,00 40,00	495,00	19 800,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					19 800,00
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	6 155,51	8,00	49 244,11
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					49 244,11

ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt		JKSO	
0002	LC Pivní - investice	SKP	
Stavba		Měrná jednotka	
	LC Pivní	Počet jednotek	
Projektant	P [REDACTED]	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	[REDACTED]	Typ rozpočtu	
Objednatel	LČR s.p. LS Rumburk		
Dodavatel	EUROVIA CS		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	378 473	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	378 473	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	378 473	
	ZRN+ost.náklady+HZS	378 473	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	378 473 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	79 479 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		457 952 Kč

Poznámka :

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	5 959	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	61 022	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	307 493	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		378 473	0	0	0	0

[illegible]

Rozpočet

Stavba :	LC Pivní	Rozpočet:
Objekt :	0002 LC Pivní - investice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,4*0,3*2,7*(4+6+9)+0,6*0,8*3,4*(4+6+6)	m3	32,27	128,00	4 130,30
				32,27		
2	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm 32,268/0,3	m2	107,56	17,00	1 828,52
				107,56		
	Celkem za	1 Zemní práce				5 958,82
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho 0,4*0,6*2,7*(4+6+9)	m3	12,31	1 670,00	20 561,04
				12,31		
4	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 2*2,7*0,3*(4+3+3) 2,7*4,5*0,3*3+2,7*7,5*0,3*3	m3	45,36	892,00	40 461,12
				16,20		
				29,16		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				61 022,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	16,00	10 200,00	163 200,00
6	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	50,00	700,00	35 000,00
7	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 3,14*1*0,15*(8,8*2+3,8*6)	m3	19,03	1 890,00	35 963,68
				19,03		
8	31316659	Síť svařovaná Kari KD 37 3 x 2 m rohož 3,14*0,8*(8,8*2+3,8*6)/6	kus	16,91	360,00	6 089,08
				16,91		
9	59223119	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250	kus	20,00	3 362,00	67 240,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				307 492,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	499,95	8,00	3 999,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 999,64

Rozpočet

		<u>Rozpočet</u>	
Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :			
LC Pivní			
0003 LC Pivní - ostatní a vedlejší náklady			

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce				
100000033T00	Zpracování geometrického plánu dokončené stavby	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
100000052T00	Ostatní zkoušky - vývrt v hutněné asfaltové vrstvě	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
100000117T00	Zkoušky zatěžovací - míra zhutnění asf. vrstev	ks	4,00	1 100,00	4 400,00
100000124T00	Povodňový a havarijní plán	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
100000128T00	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za	1 Zemní práce				75 400,00

