

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240603
Stavba: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

KSO:
Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Aricoma Systems a.s.

IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 036 701,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 036 701,41	1 897 707,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 934 408,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240603		
Stavba:	Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.		
Místo:	Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary	Datum:	3. 6. 2024
Zadavatel:	První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	Aricoma Systems a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 036 701,41	10 934 408,71	
01	Stavební část	101 569,08	122 898,59	STA
02	Elektroinstalace	8 890 687,33	10 757 731,67	STA
03	Vedlejší a ostatní náklady	44 445,00	53 778,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Arícoma Systems a.s.

IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 569,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 569,08	21,00%	21 329,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	122 898,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Aricoma Systems a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. Projektant:

Uchazeč: Aricoma Systems a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 569,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325221						
VV		zednické začistění kabelových prostupů stropem						
VV		6						6,000
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	192,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221						
VV		zednické začistění kabelových prostupů stěnou						
VV		96*2						192,000
3	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	130,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	130,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
6	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111						
VV		96*0,15						14,400
7	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,980			CS ÚRS 2024 01
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151211						
VV		6*0,33						1,980
D		997	Přesun sutě					
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,051			CS ÚRS 2024 01
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214						
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,051			CS ÚRS 2024 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,479			CS ÚRS 2024 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV		0,051*29						1,479
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,051			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D		998	Přesun hmot					
12	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,770			CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
13	K	74192031R	Protipožární ucpávky kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm ø 22 mm vápenocementovou maltou	kus	96,000			R-položka
PP			Protipožární ucpávky kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm ø 22 mm vápenocementovou maltou					
VV			kabelové prostupy stěnou					
VV			96					
			96,000					
14	K	74192044R	Protipožární ucpávky kabelů prostup stropem tloušťky 330 mm tmelem ø prostupu 35 mm	kus	6,000			R-položka
PP			Protipožární ucpávky kabelů prostup stropem tloušťky 330 mm tmelem ø prostupu 35 mm					
VV			kabelové prostupy stropem					
VV			6					
			6,000					
15	K	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,057			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741123					
16	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,057			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129					
D 776			Podlahy povlakové					
17	K	776201910	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl do 0,25 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy do 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201910					
VV			oprava podlahy PVC					
VV			6					
			6,000					
18	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123					
19	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776129					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
20	K	7842111R1	Oprava dvojnásobné malby stěny	kus	192,000			R-položka
PP			Oprava dvojnásobné malby stěny					
VV			oprava maleb kabelových prostupů stěnou					
VV			96*2					
			192,000					
21	K	7842111R2	Oprava dvojnásobné malby stropu	kus	6,000			R-položka
PP			Oprava dvojnásobné malby stropu					
VV			oprava maleb kabelových prostupů stropem					
VV			6					
			6,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt: 02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Arícoma Systems a.s.

IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 890 687,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 890 687,33	21,00%	1 867 044,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 757 731,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary
Zadavatel: První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.
Uchazeč: Aricoma Systems a.s.

Datum: 3. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

IT - Aktivní prvky a IT vybavení

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

Datum:

3. 6. 2024

Zadavatel:

První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Aricoma Systems a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 890 687,33

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D 997		Přesun sutě						
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,500	556,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214						
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,500	278,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,500	11,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV		4,5*29						
					130,500			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,500	889,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D IT		Aktivní prvky a IT vybavení						
5	K	IT000001R	Dodávka aktivních prvků a IT vybavení dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	5 494 660,40		R-položka
PP		Dodávka aktivních prvků a IT vybavení dle samostatného rozpočtu						
6	K	IT000002R	Dodávka Wifi AP včetně konfigurace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	329 174,00		R-položka
PP		Dodávka Wifi AP včetně konfigurace dle samostatného rozpočtu						
D 741		Elektroinstalace - silnoproud						
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	550,000	27,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211						
8	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	632,500	30,00		CS ÚRS 2024 01
PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2						
9	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	11,000	196,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105						
10	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	11,000	126,00		CS ÚRS 2024 01
PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
11	K	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,087	9 956,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741123						
12	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,087	1 067,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129						
D 742		Elektroinstalace - slaboproud						
13	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	1 000,000	38,00		CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110013						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34571851R	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva	m	1 050,000			R-položka
	PP		Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva					
15	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	3 000,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110041					
16	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	3 150,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
	VV		3000		3 000,000			
	VV		3000*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 150,000			
17	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	200,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110161					
18	M	10002823R	Držák svazkový OBO 2031 M 15 FS Grip	kus	200,000			R-položka
	PP		Držák svazkový 2031 M 15 FS Grip pozinkováno					
19	K	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	500,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401					
20	M	34573014	kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm	m	525,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm					
	VV		500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		525,000			
21	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	31 640,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
22	M	34121321	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	33 222,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
	VV		31640		31 640,000			
	VV		31640*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33 222,000			
23	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	522,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124007					
24	M	00513060R	Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 černý	kus	522,000			R-položka
	PP		Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 černý					
25	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	1 000,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124011					
26	M	34123021R	Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 8 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA	m	1 200,000			R-položka
	PP		Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 8 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: OS1 G.657A2, LSOH, B2ca s1 d1					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		1000*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 200,000			
27	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124011					
28	M	34123022R	Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 12 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA	m	240,000			R-položka
	PP		Kabel optický vnitřní DROP FTTx 3mm, 12 vláken SM 9/125 250um, G.657A2, LSOH, B2CA					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: OS1 G.657A2, LSOH, B2ca s1 d1					
	VV		200		200,000			
	VV		200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		240,000			
29	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	168,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013					
30	M	37459140	pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m	kus	168,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m					
31	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	168,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124014					
32	M	37459140	pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m	kus	168,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m					
33	K	742190001	Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud	kus	362,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce pro trasy vyhledání vývodu nebo krabice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190001					
34	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	10 000,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190002					
35	K	742190005	Vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190005					
36	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		pěna montážní PUR protipožární jednosložková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001					
38	M	35712011	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 18U/500mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 18U/500mm					
39	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330005					
40	M	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm					
41	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330012					
42	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022					
43	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m					
44	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	49,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
45	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	49,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
46	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	29,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330024					
47	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	29,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP					
48	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330027					
49	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330029					
50	M	37459045	adaptér optický SC OS modrý simplex	kus	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		adaptér optický SC OS modrý simplex					
51	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330031					
52	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm					
53	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330036					
54	M	35759005	vana optická neosazená výsvnná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		vana optická neosazená výsvnná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex					
55	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330037					
56	M	42914001	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
57	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	302,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
58	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	302,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká					
59	M	00512370R	Zásuvka - rámeček bílý	kus	302,000			R-položka
	PP		Zásuvka - rámeček bílý					
60	M	00512380R	Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý	kus	302,000			R-položka
	PP		Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý					
61	M	00512390R	Zásuvka - maska pro 1 keystone	kus	82,000			R-položka
	PP		Zásuvka - maska pro 1 keystone					
62	M	00512400R	Zásuvka - maska pro 2 keystone	kus	220,000			R-položka
	PP		Zásuvka - maska pro 2 keystone					
63	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	522,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
64	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	49,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052								
65	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	522,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
66	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	168,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330102								
67	K	74243002R	Montáž audiovizuální techniky Zásuvky HDMI nebo USB	kus	28,000			R-položka			
PP			Montáž audiovizuální techniky Zásuvky HDMI nebo USB								
68	M	10031808R	Rámeček 2M montážní	kus	28,000			R-položka			
PP			Rámeček 2M montážní								
69	M	10079292R	Krabice 2M hl.40 bílá	kus	28,000			R-položka			
PP			Krabice 2M hl.40 bílá								
70	M	11720210R	Rámeček 2M Bílý	kus	28,000			R-položka			
PP			Rámeček 2M Bílý								
71	M	10305415R	Zásuvka HDMI 2.0 2M bílá	kus	14,000			R-položka			
PP			Zásuvka HDMI 2.0 2M bílá								
72	M	10002264R	Zásuvka USB 3.0 1M BÍLÁ	kus	14,000			R-položka			
PP			Zásuvka USB 3.0 1M BÍLÁ								
73	M	11720220R	Záslepka bílá 1M	kus	14,000			R-položka			
PP			Záslepka bílá 1M								
74	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430031								
75	M	34199012R	HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz, zlacené konektory 10 m	kus	7,000			R-položka			
PP			HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz, zlacené konektory 10 m								
76	K	74243003R	Montáž audiovizuální techniky kabelu USB protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	7,000			R-položka			
PP			Montáž audiovizuální techniky kabelu USB protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici								
77	M	19352770R	USB 3.0 prodlužovací optický kabel 10m	kus	7,000			R-položka			
PP			USB 3.0 prodlužovací optický kabel 10m								
78	K	998742123	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m	t	3,463			CS ÚRS 2024 01			
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742123								
79	K	998742129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3,463			CS ÚRS 2024 01			
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742129								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby								
80	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232								
P			Poznámka k položce: Úprava stávajících rozvaděčů elektro - doplnění jističe, zapojení přívodů pro RACK, kontrola a oživení.								
81	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	80,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492								
P			Poznámka k položce: Drobné zednické a stavební přípomoci.								
82	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	80,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
P			Poznámka k položce: Vывазování rozvaděčů, propojení se stávající sítí, práce nad rámeč montáže komponent.								
83	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,000			CS ÚRS 2024 01			
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232								
P			Poznámka k položce: Konfigurace sítě a propojení se stávající sítí.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Arícoma Systems a.s.

IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 445,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 445,00	21,00%	9 333,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 778,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt: 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary
Zadavatel: První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.
Uchazeč: Aricoma Systems a.s.


Datum: 3. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Objekt: 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary Datum: 3. 6. 2024
Zadavatel: První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. Projektant:
Uchazeč: Aricoma Systems a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 445,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			44 445,00		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
D		VRN4	Inženýrská činnost					
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
D		VRN7	Provozní vlivy					
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Provoz investora, třetích osob						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Doprava zaměstnanců						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST