

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Radnice - malby hl. schodiště vč. přílehlé chodby 1.NP, 2.NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 715,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 354,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	32 666,10	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	84 291,70			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		10 411,67
Přesun hmot a sutí		5 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		173 527,80	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	183 939,47	Celkem bez DPH	183 939,47
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	38 627,29	Celkem včetně DPH	222 566,76

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby:**Radnice - malby hl. schodiště vč. přilehlé chodby 1.NP, 2.NP**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 26.11.2024

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		784	Malby				32 666,10	84 291,70	116 957,80		0,7677
1		784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	742	3,65	0,00	2 708,30	2 708,30	0,0000	0,0000
2		784011211RT3	Olepování vnitřních ploch	m	105	16,60	198,45	1 544,55	1 743,00	0,0000	0,0000
3		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m předpoklad do 10% z celkové plochy	m2	37	49,80	4,44	1 838,16	1 842,60	0,0009	0,0333
4		784157102R0b	Oprava maleb po oškrábání sádrováním - oprava prasklin předpoklad do 10% z celkové plochy	m2	37	84,00	957,19	2 150,81	3 108,00	0,0018	0,0666
5		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	210	46,50	5 982,90	3 782,10	9 765,00	0,0004	0,0735
6		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	75	25,80	593,25	1 341,75	1 935,00	0,0000	0,0008
7		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	742	32,51	8 800,12	15 322,30	24 122,42	0,0002	0,1484
8		784118102R00	Izolování přípravkem 2x - po zateklinách	m2	3	146,50	109,62	329,88	439,50	0,0001	0,0002
9		784165522R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x čelní stěny schodiště + 2x výkladce v patře	m2	165	89,80	3 507,90	11 309,10	14 817,00	0,0005	0,0792
10		784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	577	79,60	10 287,91	35 641,29	45 929,20	0,0005	0,2654
11		784450076RA0	Příplatek za složitost - římsy, vystouplé prvky	bm	244,7	37,00	2 224,32	6 829,58	9 053,90	0,0004	0,1003
12		784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	422	3,54	0,00	1 493,88	1 493,88	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				16 586,20	25 603,80	42 190,00		0,7417
13		941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 4,5 m	m2	105	262,00	11 419,80	16 090,20	27 510,00	0,0059	0,6153
14		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80	183,50	5 166,40	9 513,60	14 680,00	0,0016	0,1264
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				129,50	8 750,50	8 880,00		0,0074

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		952901111R00	Hrubý postavební úklid	m2	185	48,00	129,50	8 750,50	8 880,00	0,0000	0,0074
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	5 500,00	5 500,00		0,0000
16		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									173 527,80 Kč		