

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Radnice - malby hl. schodiště do 3.NP a 4.NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 13
			Datum: 26.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	6 318,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	11 913,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	9 054,80	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	23 727,75		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	3 270,90		
Přesun hmot a sutí		3 500,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		54 515,05	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	57 785,95	Celkem bez DPH	57 785,95
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	12 135,05	Celkem včetně DPH	69 921,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Radnice - malby hl. schodiště do 3.NP a 4.NP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	A.stavby s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	26.11.2024	Zpracoval:	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		784	Malby				9 054,79	23 727,76	32 782,55		0,2466
1		784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	186,5	3,65	0,00	680,73	680,73	0,0000	0,0000
2		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m předpoklad do 20% z celkové plochy	m2	37	49,80	4,44	1 838,16	1 842,60	0,0009	0,0333
3		784157102R0b	Oprava maleb po oškrábání sádrováním - oprava prasklin předpoklad do 20% z celkové plochy	m2	37	84,00	957,19	2 150,81	3 108,00	0,0018	0,0666
4		784011211RT3	Olepování vnitřních ploch	m	20	16,60	37,80	294,20	332,00	0,0000	0,0000
5		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	65	46,50	1 851,85	1 170,65	3 022,50	0,0004	0,0228
6		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	75	25,80	593,25	1 341,75	1 935,00	0,0000	0,0008
7		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	186,5	32,51	2 211,89	3 851,22	6 063,12	0,0002	0,0373
8		784118102R00	Izolování přípravkem 2x - po zateklinách	m2	2	146,50	73,08	219,92	293,00	0,0001	0,0001
9		784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	186,5	79,60	3 325,29	11 520,10	14 845,40	0,0005	0,0858
10		784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	186,5	3,54	0,00	660,21	660,21	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				6 273,15	8 839,35	15 112,50		0,3809
11		941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	65	232,50	6 273,15	8 839,35	15 112,50	0,0059	0,3809
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				45,50	3 074,50	3 120,00		0,0026
12		952901111R00	Hrubý postavební úklid	m2	65	48,00	45,50	3 074,50	3 120,00	0,0000	0,0026
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 500,00	3 500,00		0,0000
13		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady: 54 515,05 Kč				