

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava oplocení VDJ Malánky

Objekt:

Objednatel: VAK Hlučín

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o.

Místo: Hlučím-Malánky

Zpracoval: Blašková

Datum: 10. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

530 061,66

1

Zemní práce

143 706,37

1	001	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			12 648,00
---	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

$$(37+65)*2$$

2	001	13111133R	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm s motorovým vrtákem	kus			49 585,00
---	-----	-----------	---	-----	--	--	-----------

$$13+4+22+8$$

3	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			13 237,00
---	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

5*0,4*1" základ pod bránu a branku

102*0,5*0,2 " srovnání pod dlaždice

Součet

4	001	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			685,44
---	-----	-----------	---	----	--	--	--------

12,2+0,2*0,2*3,14*0,8*41

5	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		2 725,44
---	-----	-----------	--	----	--	----------

6	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			9 488,45
---	-----	-----------	--	---	--	--	----------

$$16,32 * 1,7$$

7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			359,04
---	-----	-----------	--	----	--	--	--------

8	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2		45 900,00
---	-----	-----------	---	----	--	-----------

9	231	181411141	Založení parterového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			6 324,00
---	-----	-----------	--	----	--	--	----------

10	005	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg			1 428,00
----	-----	----------	------------------------------------	----	--	--	----------

$$204 * 0,05$$

11	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2			1 326,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	----------

$$102 \cdot 0,5$$

2

Zakládání

40 523,57

12	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			1 288,00
----	-----	-----------	--	---	--	--	----------

 $2,5 \cdot 0,009$

13	011	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			10 625,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

5*1*0,5 " pod bránu a branku

14	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			6 700,00
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	--	--	----------

$$5 \cdot 1 \cdot 2$$

15	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			1 390,00
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	--	--	----------

16	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3			20 520,57
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	--	--	-----------

0,2*0,2*3,14*0,8*47" sloupky a vzpěry

Součet

3 Svislé a kompletní konstrukce**166 198,75**

17	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus			19 881,00
18	553	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60x60mm dl 2,4 m povrchová úprava Pz komaxit	kus			12 716,00
19	553	55342264	sloupek plotový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus			10 440,00
20	231	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus			325,00
21	553	5534233R	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2000mm	kus			9 620,00
22	231	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			7 566,00
23	592	59232543	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných	kus			12 857,00
24	231	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m			7 696,00
25	553	55342417	plotový panel svařovaný v 1,83m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus			30 940,00
26	231	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus			5 320,00
27	553	5534236R	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x2000mm	kus			29 900,00
28	231	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m			7 345,00
29	313	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m			9 418,50
65 * 1,05							
30	231	348401350	oplocení	m			1 560,00
65,000*3							
31	156	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m			614,25
195 * 1,05							

4 Vodorovné konstrukce**8 313,00**

32	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2			8 313,00
102*0,5							

5 Komunikace pozemní**36 820,37**

33	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2			16 564,80
102*0,4							
34	592	5924611M	dlažba betonová chodníková 400x400mm tl 42mm přírodní	m2			20 255,57
40,8 * 1,03							

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**28 250,00**

35	231	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			20 511,00
36	231	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m			6 873,00
37	231	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus			866,00

997 Přesun sutě**12 313,66**

38	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			6 303,60
39	231	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t			1 908,08
40	231	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t			2 935,50

41	231	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t			1 166,48
----	-----	-----------	---	---	--	--	----------

998 Přesun hmot

93 935,94

42	231	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t			10 728,06
43	231	998232124	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení za zvětšený přesun do 5000 m	t			83 207,88

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

44	000	012002000	Zeměměřičské práce	Kč			15 000,00
----	-----	-----------	--------------------	----	--	--	-----------

VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

45	000	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	Kč			20 000,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

Celkem bez DPH

565 061,66