

Příloha č. 1 – SMLOUVA O DÍLO  
**Plán Prostor a požadované rozmístění floorboxů**

Příloha č. 2 – SMLOUVA O DÍLO

**Poptávka**

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, October 3, 2024 3:30 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED] p [REDACTED]@ [REDACTED]  
**Subject:** Nordica - úpravy v prostorách NRB - NÁVRH e-mailu

Dobrý den,

v návaznosti na náš telefonní hovor posílám soubory se stávajícím rozmístěním pracovních míst v Nordice a zamýšleným uspořádáním. Jedná se o přidání 10 nových pracovišť, viz poznámky modře pod čarou v pdf *Nordica s kótami*. Defacto je nutné posunout všechny stávající floorboxy do nových pozic podle kót uvedených v *Nordica 09 2024 s kotami* a dodání a montáž nových floorboxů pod nově přidávané stoly, a to včetně připojení do serverovny a na 230V. Vše v prostoru označeném pobočka+centrála a OMO. Platí, že pro čtveřici stolů jsou vždy 2 floorboxy, každý 4x230V + 4xLAN, tak jako doposud.

Požadované úpravy:

- posun podlahových floorboxů na nové pozice a přidání nových floorboxů vč. síťové a elektrické instalace;
- s tím související
  - přesun nábytku (pracovních stolů a skříněk),
  - úpravy podlahové krytiny.

Úpravu prostor bychom potřebovali provést v prosinci 2024, nejpozději do 15.12.2024.

V pondělí 7.10.2024 Vás provede pí. Jana Krčmářová (tel. 602 685 495).

Prosím o zaslání nacenění těchto úprav a zajištění dodavatelské firmy.

Děkuji



Příloha č. 3 – SMLOUVA O DÍLO

**Cenová nabídka**

Cenová nabídka:

**CN001/2024**

ze dne:

**23.10.2024**

Poptávající:

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Stavební projekt:

NORDICA Building

Českobratrská 3321/46

702 00 Ostrava

Specifikace nabídky:

"NRB - Úpravy floorboxu"

Podklady pro zpracování nabídky:

Dle emailové poptávky ze dne 3. 10. 2024

Návrh realizace:

Realizaci je možno provést po obdržení závazné objednávky nebo smlouvy o dílo.

Termín realizace:

2024

Platnost cenové nabídky:

01.11.2024

Celková cena:

370 510,03 Kč bez DPH

Nabídku zpracoval:

Property Manager

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NRB - úprava floorboxu

Objekt:

**NORDICA Building**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	370 510,03
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>370 510,03</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 510,03	21,00%	77 807,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>448 317,14</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NRB - úprava floorboxu

Objekt:

**NORDICA Building**

Místo:

Datum: 12.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>370 510,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	216,10
997 - Přesun sutě	216,10
PSV - Práce a dodávky PSV	235 920,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 547,99
742 - Elektroinstalace - slaboproud	62 867,49
767 - Konstrukce zámečnické	82 814,97
776 - Podlahy povlakové	62 689,98
M - Práce a dodávky M	49 862,40
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	49 862,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 622,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 889,00
VRN5 - Finanční náklady	34 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	24 239,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>370 510,03</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NRB - úprava floorboxu

Objekt:

**NORDICA Building**

Místo:

Datum: 12.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**370 510,03**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				216,10
D	997		Přesun sutě				216,10
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,677	319,20	216,10
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				235 920,43
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				27 547,99
2	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	95,000	44,84	4 259,80
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)				
3	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,109	29 927,78	3 262,13
PP			CYKY-J 3x2,5				
VV			0,095 * 1,15		0,109		
VV			Součet		0,109		
4	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	2,000	271,95	543,90
PP			Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí				
5	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	84,63	169,26
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
6	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	80,000	134,40	10 752,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů				
7	M	34555202	zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	20,000	85,68	1 713,60
PP			zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky				
8	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	32,000	101,85	3 259,20
PP			prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka				
9	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	64,000	54,81	3 507,84
PP			Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž				
10	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,021	3 822,00	80,26
PP			Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				62 867,49
11	K	742110201	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah	kus	4,000	1 281,00	5 124,00
PP			Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah				
12	M	34571504	krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm	kus	4,000	2 205,00	8 820,00
PP			krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm				
13	K	742110272	Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	4,000	365,40	1 461,60
PP			Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud				
14	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	560,000	30,45	17 052,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně				
15	M	1000173	PATCH PANEL 24XRJ45 C6A EA STP 1U TL	kus	1,000	2 773,93	2 773,93
	PP		PATCH PANEL 24XRJ45 C6A EA STP 1U TL				
16	M	ADI.0051258.UR S	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH	m	672,000	19,94	13 399,68
	PP		Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH				
	VV		560 * 1,2		672,000		
	VV		Součet		672,000		
17	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	32,000	118,65	3 796,80
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem				
18	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	3 979,50	3 979,50
	PP		Montáž patch panelu 24 portů				
19	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 9 pozic	kus	16,000	123,90	1 982,40
	PP		Montáž datové zásuvky 1 až 9 pozic				
20	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	kus	16,000	257,25	4 116,00
	PP		modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6				
21	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	169,05	169,05
	PP		Popis portů patchpanelu				
22	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,048	4 011,00	192,53
	PP		Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m				
D		767	Konstrukce zámečnické				82 814,97
23	K	767541181	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek v do 500 mm	m2	101,000	214,20	21 634,20
	PP		Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek v do 500 mm				
24	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	101,000	194,25	19 619,25
	PP		Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm				
25	M	60721005	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana bez povrchu tl 38mm 600x600mm	m2	30,000	1 165,50	34 965,00
	PP		deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana bez povrchu tl 38mm 600x600mm				
	VV		28,5714285714286 * 1,05		30,000		
	VV		Součet		30,000		
26	K	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze	kus	20,000	244,65	4 893,00
	PP		Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze				
27	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,960	1 774,50	1 703,52
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D		776	Podlahy povlakové				62 689,98
28	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	101,000	70,77	7 147,77
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
29	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	101,000	262,50	26 512,50
	PP		Lepení textilních čtverců				
30	M	69751080	koberec 600x600mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen	m2	55,000	525,00	28 875,00
	PP		koberec 600x600mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen				
31	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,235	658,35	154,71
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
D	M		Práce a dodávky M				49 862,40
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				49 862,40
32	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	80,000	433,65	34 692,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž zásuvky pro 1 datový port				
33	M	34555001	zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6a S-FTP, svorky IDC	kus	16,000	255,15	4 082,40
	PP		zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6a S-FTP, svorky IDC				
34	K	228490847	Demontáž zásuvky pro 1 datový port	kus	64,000	173,25	11 088,00
	PP		Demontáž zásuvky pro 1 datový port				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 622,10
35	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	42,000	610,05	25 622,10
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				58 889,00
	D	VRN5	Finanční náklady				34 650,00
36	K	059002000	Ostatní finance - drobný materiál	j	1,000	15 750,00	15 750,00
	PP		Ostatní finance - drobný materiál				
37	K	059002000.1	Revize a úprava dokumentace	j	1,000	18 900,00	18 900,00
	PP		Revize a úprava dokumentace				
	D	VRN9	Ostatní náklady				24 239,00
38	K	090001000	Koordinační přírážka 7%	kpl	1,000	24 239,00	24 239,00
	PP		Koordinační přírážka 7%				

## Postup práce

### Silnoproud:

- Odpojení a demontáž stávajících zásuvek pro přesun.
- Demontáž podlahové krabice (fb.). Jak krycí části tak vnitřního boxu pro modulové články. (platí i pro slaboproud)
- Přetažení případně prodloužení stávajících kabelu.
- Znovu sestavení fb. a modulových zásuvek plus jejich kontrola.
- Popsání a kontrolní měření zásuvek.
- Natažení nových tras pro nové fb. a jejich zakončení v RH Jističem.
- Přesuny světél a úpravy světelných okruhů.

### Slaboproud:

- Odpojení a demontáž stávajících zásuvek pro přesun.
- Přetažení případně spojení stávajících kabelu.
- Zařezání nového keystoneu a zakončení do patch panelu plus vyvázání v Racku.
- Popsání a proměření tras.

### Konstrukční:

- Rozměření stolu a příprava tras pro přesuny fb. a pro trasování nových fb.
- Odstraňování koberce
- Otevření podlahy pro protahování tras.
- Vyřezávání nových otvorů pro fb.
- Otvírání a zavírání podlehnu při úpravě pozic světél.

Práce v úkolu

Práce v hodinovce