

č. smlouvy objednatele: 2024/2/D1

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2024/2, uzavřené dne 08.08.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace

adresa:

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 70983739

dále jen „objednatel“

a

2. H&B delta s. r. o.

sídlem:

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:

- technických:

- reklamací:

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preamble

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/2, uzavřené dne 08.08.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ a MŠ Karpentná čp. 91 – rekonstrukce střechy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde ke snížení ceny díla o 25.756,70 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 5.724.541,58 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2161 ze dne 02.12.2024.

V Třinci

V Třinci

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	HB Delta s.r.o.		
Investor:	ZŠ a MŠ Oldřichovice 275, Třinec p.o.	Datum:	26.11.2024
Název akce:	ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-547 718,90 Kč		521 962,20 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-25 756,70 Kč		-	
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
5 750 298,28 Kč		5 724 541,58 Kč	
schválil (Dodavatel):		podpis:	
schválil (Objednatel):		podpis:	
schválil (TDI):		podpis:	

Změnový list č.1

Stavba: ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: ZŠ a MŠ Oldřichovice č.p. 275, Třinec p.o.

Zhotovitel: HB Delta s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
	1: Zemní práce
	3: Svislé a kompletní konstrukce
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	997: Přesun sutě
	712: Povlakové krytiny
	713: Izolace tepelné
	762: Konstrukce tesařské
	764: Konstrukce klempířské
	765: Krytina skládaná
	766: Konstrukce truhlářské
	767: Konstrukce zámečnické
	HSV: Práce a dodávky HSV
	712: Povlakové krytiny
	713: Izolace tepelné
	762: Konstrukce tesařské
	764: Konstrukce klempířské
	765: Krytina skládaná
	767: Konstrukce zámečnické
	997: Přesun sutě
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ	
	997: Přesun sutě
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	997: Přesun sutě
	998: Přesun hmot
	712: Povlakové krytiny
	762: Konstrukce tesařské
	764: Konstrukce klempířské
	765: Krytina skládaná
	783: Dokončovací práce - nátěry
	784: Dokončovací práce - malby a tapety
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	25 756,70 Kč
-----------------------------------	--------------

ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Šk 2024-1: ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy Objekt: D. 01 HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce						
54	SP	112101102 Odstranění stromů lisnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks			
Oddíl						
56	SP	314265731R00R 3: Svislé a kompletní konstrukce				
57	SP	VL . 3. Komín komínová stříška, jednoproudchový	ks			
57	SP	Montáž manžety komínového průduchu včetně dodávky, D od 100 do 200 mm	ks			
Oddíl						
79	SP	623131121 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2			
80	SP	278383112 Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2			
81	SP	SKA.421138 Základka pod stroje z cementové závlivkové hmoty pl do 1 m2 tl do 25 mm	kg			
82	SP	HZS1301 SikaGrout 314 25 KG	hod			
83	SP	622471112R00 Hodinová zučtovací sazba zedník	m2			
84	SP	621335101 Nátěr vnějších stěn aligicidní a fungicidní	m2			
85	SP	783823109 Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10 %	m2			
86	SP	978015291R00 Penetrační fungicidní nátěr hladkých betonových povrchů	m2			
87	SP	9620322231 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2			
88	SP	HZS1292 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			
89	SP	612135000 Hodinová zučtovací sazba stavební dělník	hod			
90	SP	612135101 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2			
91	SP	612335302 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2			
92	SP	612335403 Cementová šuková omítka osění nebo nadpraží	m2			
93	SP	619991001 Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2			
94	SP	622335103 Zakrytí podlahy fólií	m2			
94	SP	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
Oddíl						
126	SP	961044111 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3			
127	SP	977151121 Bourání základů z betonu prostého	m			
128	SP	985131311 Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m2			
129	SP	985142111 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových karláči	m2			
130	SP	985231111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
131	SP	985233111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
132	SP	985422531 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m			
133	SP	941111111 Injektáž trhlín š přes 1 do 2 mm v ZB kcih tl do 100 mm epoxidem lepenými injektážními jehlami	m2			
134	SP	941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
135	SP	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2			
136	SP	9411111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
137	SP	781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
138	SP	781121011 Nátěr penetrační na stěnu	m2			
138	SP	781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			

139	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladček keramických kladených do malty	m2	
140	SP	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	
141	SP	59761723	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	
142	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	
143	SP	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojí skla	m2	
144	SP	787616365	Zasklívání oken a dveří na listy trojsklem izolačním Al distanční rámeček tl 4+16+4+16+4 mm	m2	
145	SP	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	

997: Přesun sutě

139	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	
-----	----	-----------	---	---	--

Skupina Oddíl					
PSV: Práce a dodávky PSV					
712: Povlakové krytiny					
144	SP	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	
145	SP	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	
146	SP	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva	m2	
147	SP	111632211R	Nátěr asfaltový penetrační SIPLAST PRIMER	l	
148	SP	628522502R	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL dekor červený, natavovací	m2	
149	SP	712335404	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do lehčeného betonu nebo zdiva tl 1 přes 200 do 240 mm v počtu kotev přes 6 do 7 kusů/m2	m2	
150	SP	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spaltelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	
151	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	
152	SP	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	

Oddíl					
713: Izolace tepelné					
155	SP	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	
156	SP	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa, $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	
157	SP	713141338	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	
158	SP	28372205	deska EPS 100, $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	
159	SP	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	

Oddíl					
762: Konstrukce tesařské					
193	SP	762191932	Zabednění otvoru ve stěně prkny nebo fošnami tl přes 32 mm pl jednolitě přes 1 do 4 m2	m2	
194	SP	762332531	Montáž vazaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	
195	SP	60821149	překlička vodorovdná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	
196	SP	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	
197	SP	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	

Oddíl					
764: Konstrukce klempířské					
243	SP	764222406	Oplechování šitů závětnou lištou z Al plechu rs 500 mm	m	
244	SP	VL3	Zaslepení odvětrávacího potrubí	ks	
245	SP	764222434.1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rs 330 mm	m	
246	SP	764226401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rs 150 mm	m	
247	SP	764226446	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 500 mm	m	

Oddíl					
765: Krytina skládaná					
254	SP	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	

255	SP	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	
256	SP	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 biologicky rozložitelný odpad větve, kmeny	t	
257	SP	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	
258	SP	283292823VP	Energeticky úsporná membrána - difúzně otevřená, větrotesná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střešiny bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spá	m2	
Oddíl					
258	SP	61140050	766: Konstrukce truhlářské okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	
259	SP	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	
260	SP	766623936	Výměna oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem ve zdivu	m2	
261	SP	HZS2122	Hodinová zučtovací sazba truhlář odborný	hod	
262	SP	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	
263	SP	766691922	Vývěšení nebo zavěšení křídla plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2	ks	
264	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáka a sklápěcího křídla	ks	
265	SP	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	
266	SP	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	
267	SP	998766102	Presun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	
Oddíl					
273	SP	767661811	767: Konstrukce zámečnické Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	
274	SP	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	
275	SP	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	
276	SP	998767102	Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	
Objekt					
Skupina					
D. 01 : Budova základní školy					
HSV: Práce a dodávky HSV					
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
118	SUB	985131411	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	
124	SUB	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	
125	SUB	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	
Skupina					
Oddíl					
140	SUB	712331111	PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	
141	SUB	62821110R01	asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji určený k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky. Vhodný jako podkladní vrstva k AL falcovaným krytinám	m2	
143	SUB	998712103	Presun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	
Oddíl					
147	SUB	63166765	713: Izolace tepelné pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	
154	SUB	998713102	Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	
Oddíl					
762: Konstrukce tesařské					

162	SUB	762083121	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	
174	SUB	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	
182	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	
183	SUB	762381012	Heverování a podepření tesafských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	
185	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	
189	SUB	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	
192	SUB	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

193	SUB	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	
194	SUB	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	
197	SUB	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	
201	SUB	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	
202	SUB	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	
203	SUB	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	
204	SUB	764021400R01	Děrovaný plech z hliníkového plechu rš 150 mm	m	
205	SUB	764021401	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm	m	
207	SUB	764021402	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm	m	
210	SUB	764021421	Dílační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	
212	SUB	764121403	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	
221	SUB	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	
226	SUB	764223460	Dodávka a montáž střešních prvků z hliníkového plechu - bezpečnostní hák pro falcované tašky SDH41	komple	
229	SUB	764321404	Lemování zdi z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	
233	SUB	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel pulkruhový rš 250 mm	m	
240	SUB	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odiskoků kruhový, průměru 80 mm	m	

Oddíl 765: Krytina skládaná

249	SUB	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	
250	SUB	28329304R01	jednostranně samolepicí pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb	m	
251	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	
253	SUB	998765112	Přesun hmot pro krytinu skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

263	SUB	55344680VP3	lávka komínová 250x600mm	kus	
-----	-----	-------------	--------------------------	-----	--

Oddíl 997: Přesun sutě

138	SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských prvků	kg	
-----	-----	-----------	---	----	--

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		Šk 2024-1: ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy				
	Objekt		Objekt: D. 01				
	Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
	Oddíl		997: Přesun sutě				
140	SP	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
	Objekt		D. 01 : Budova základní školy				
	Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
	Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
63	SUB	6211125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel podhledů	m2			
64	SUB	6211135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou podhledů	m2			
65	SUB	6211135092	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou podhledů	m2			
66	SUB	621325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravovaně plochy přes 80 do 100%	m2			
67	SUB	621335202	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2			
68	SUB	622221011	Montáž kontaktního zateplení a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2			
69	SUB	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm				
70	SUB	623631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů	m2			
71	SUB	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m			
72	SUB	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3			
73	SUB	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3			
74	SUB	631319191VP	Příplatek k cenám mazanin za práci v nadstřešním prostoru mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3			
75	SUB	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3			
78	SUB	631362021	Výztuž mazanin ze svaťovaných sítí z drátů typu KARI	t			
	Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
112	SUB	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3			
116	SUB	978023471	Výskrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2			
117	SUB	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s výskrabáním spár zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
119	SUB	985221022	Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 1 do 3 m3	m3			
120	SUB	985221099	Postupné rozebírání zdiva pro další použití Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m3			
121	SUB	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3			
122	SUB	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	m3			
123	SUB	985221119	Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	kus			
	Oddíl		997: Přesun sutě				

128	SUB	997013115	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	
131	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	
132	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	
133	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	
134	SUB	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	
135	SUB	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	
136	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	
137	SUB	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	
Oddíl					
998: Přesun hmot					
139	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	
Skupina					
Oddíl					
PSV: Práce a dodávky PSV					
712: Povlakové krytiny					
142	SUB	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	
Oddíl					
713: Izolace tepelné					
Oddíl					
762: Konstrukce tesarské					
175	SUB	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	
176	SUB	605111112	Fezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m2	
179	SUB	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m3	
180	SUB	762342214	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	
181	SUB	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	
Oddíl					
764: Konstrukce klempířské					
213	SUB	764121443	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	
242	SUB	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
Oddíl					
765: Krytina skládaná					
245	SUB	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	
246	SUB	765131843	Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	
Oddíl					
783: Dokončovací práce - nátěry					
281	SUB	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	
282	SUB	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	
Oddíl					
784: Dokončovací práce - malby a tapety					

