

SMLOUVA O DÍLO

uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Obec Libovice
Se sídlem: Libovice 106
273 79, Tuřany u Slaného, okr. Kladno
IČO: 00640549
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 25926-141/0100
Zastoupené: Petr Ibl - starosta
Telefon: 777 021 236, 312 527 637
E-mail: obec@libovice.cz
Web: www.libovice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: TRIGESSO, s.r.o.
Se sídlem: č.p. 250, 270 64 Mšec
IČO: 050 09 278
DIČ: CZ05009278
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo běžného účtu: 115-2410260277/0100
Zastoupený: Martinem Urbanem
Kontakt: 604 485 595
Stavbyvedoucí: Roman Knor

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „**Stavební úpravy objektu čp. 1, Libovice – 4. fáze**“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Provedeny budou stavební úpravy stávajícího objektu hlavní budovy čp. 1 Libovice – provedení přístavby vstupu do 2. NP s terasou, vnějšího zateplení budovy polystyrenem s omítkou a dokončení 1. NP v sídlo obecního úřadu provedením podhledových SDK stropů, vnitřních omítek se štukem a betonových podlah s dlažbou. Projektová dokumentace je vypracována pro celou rekonstrukci objektu. Dosud byly postupně provedeny tři etapy rekonstrukce (podrobněji v technické zprávě).

Technický popis – podrobnější technická specifikace je uvedena v Technickém textu, projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu (výkazu výměr) zakázky:

Vzhledem k tomu, že objekt je stávající a k jeho technickému stavu budou všechny výkopové práce prováděny ručně do hloubky min. 200 mm nad úroveň základové spáry.

Novou základovou konstrukci tvoří základové pasy navržené jako dvoustupňové. Základová konstrukce bude provedena z prostého betonu C12/15. Šířka základového pasu je pod nosnými stěnami 600 mm. V celém přízemí objektu bude proveden vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku v průměrné tloušťce cca 100 mm a podkladní beton C12/15 v tloušťce 150 mm, který bude vyztužený Kari sítí 6*6/150*150.

Nové nosné stěny budou provedeny z pórobetonových tvárnic (např. Ytong) tloušťky 25 a 30 s pevností P2-500 na tenkovrstvou maltu (např. Ytong).

Na stávající podlahy 2.NP (strop 1. NP – klenby/hurdisky) bude pro možnost budoucího využití 2. NP volně položená tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 mm, která v případě vestavby v 2. NP bude přemístěna mezi stropní trámy 2. NP.

V celém objektu v 1. NP bude proveden snižující sádrokartonový podhled z desek (např. RIGIPS nebo KNAUF) tl. 12,5 mm, parotěsné zábrany a kovového roštu z CD profilů na úroveň světlé výšky 2,8 m. V místnostech, kde je předpoklad výskytu vyšší vlhkosti, je použit impregnovaný sádrokartonový podhled. Na styku s obvodovým zdívem je sádrokartonový podhled vytmelen akrylátem. Na konstrukci podhledu bude položena zároveň zvuková izolace tl.= 40mm. Po posouzení stavu stávajících stropů v místnostech knihovny a kanceláře budou dle možností ponechány a opraveny stávající klenbové stropy.

Nad novým otvorem pro vstupní dveře ve stávající nosné stěně budou jako překlady použity příslušné počty válcovaných ocelových profilů I a U. V nových nosných stěnách přístavby bude překlad tvořen věncem.

Schodiště z 1.PP do 1.NP bude zazděno a nadále nebude využíváno. Přístup do 1.PP bude v budoucnu řešen novým vstupem z veřejného prostranství. Schodiště ze zvýšeného 1.NP do 2.NP zůstane beze změny, pouze bude vytvořeno vyrovnávací betonové schodiště z terénu do úrovně zvýšeného 1.NP. Schodiště bude z nového vstupu ke stávajícímu schodišti, budou jej tvořit točité stupně 5*300*150 mm.

Střešní plášť přístavby a terasy bude z taškové krytiny. Hlavní přesah střechy je 300 mm.

Jako nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy keramické dlažby. V místech s keramickou dlažbou bude proveden okopový sokl a olištování plastovým rohovým profilem. V 1.NP na podlahové polystyrenové desky bude provedena separační vrstva (PE fólie). Na ní bude provedena podlahová anhydritová deska a vlastní skladba nášlapné vrstvy.

Vnitřní dveřní otvory budou osazeny dřevěnými masivními dveřními křídly s voštinovou výplní otevíravými v obložkových zárubních.

Parapety venkovní budou provedeny z titan-zinku. Parapety vnitřní - jsou v provedení jako dřevěný truhlářský výrobek v barevné a povrchové úpravě dle výběru investora.

Na obvodových zdech bude proveden kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z desek z polystyrenu tloušťky 120 mm, lepicího tmelu, talířových hmoždin zápusťně kotvených a překrytých zátkami z polystyrenu, šterkového tmelu, armovací tkaniny, penetračního nátěru a dekorativní silikono-silikátové barevné omítky. Vnitřní omítky u nových zdí se provedou celoplošně z tenkovrstvých omítek. Stávající zdivo bude napenetrováno a bude provedena nová vnitřní dvouvrstvá vápenocementová omítka s finální vrstvou štuky. Vnější rohy budou osazeny rohovými profily. Finální povrchová úprava je provedena malbou 1*penetrace, 2* finální nátěr.

Bude provedeno obložení místnosti WC do v=2 m.

Nátěry podhledů budou provedeny disperzní barvou.

Nově bude provedena vodorovná hydroizolace podlah celého domu, zabráňující pronikání radonu z podloží např. Bitalbit S35. Hydroizolační pasy budou navařeny k dodatečné hydroizolaci stěn a vytvoří tak celistvou hydroizolaci celého objektu.

U přístavby budou nově provedeny podokapní žlab 330 mm a svod 100 mm z titan-zinku a připlechování ke stávající budově.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu - Předpoklady stávajících konstrukcí, se kterými počítá projektová dokumentace, je nutné ověřit na stavbě. Nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem.

Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této smlouvy:

„Stavební úpravy objektu č.p. 1, 273 79 Libovice, okres Kladno“

Projektant: PROJEKTY S+S s. r. o.

Ing. Jana Tůmová, ČKAIT – 000 8355

Poděbradova 159

272 01 Kladno

IČO : 26 43 58 88

Stupeň: projektová dokumentace pro provedení stavby, zadání stavby

Datum: 02/2015, Číslo výkresu: Z36

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4 (výkaz výměr)
- Výzva k podání nabídky označení obec Libovice VZMR/1/2016
- Nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2016

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:
- | | |
|---|----------------------------------|
| Zahájení dodávky se předpokládá: | 1. 9. 2016 |
| Ukončení dodávky se požaduje: | nejpozději do 31. 5. 2017 |
- B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
- B) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
- C) Požadavek na plnění harmonogramu prací – stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele.

4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo:	bez DPH	1 047 169 Kč
	DPH 21%	219 905,50 Kč
	S DPH	1 267 075 Kč

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatel.

Platba bude výhradně v CZK.

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
- E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na místě plnění a zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě. Zhotovitel má po celou dobu realizace zakázky uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 5 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Dodavatel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu (starosta obce či jím pověřená osoba), především v návaznosti na probíhající práce na instalaci rozvodů v objektu a potřeby běžného provozu objektu č.p. 1, Libovice. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu atd.
- B) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel.
- C) Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu, míchacího stroje a lešení po dobu provádění díla.
- D) Objednatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť.

- E) Objednatel zajistí vjezd k objektu pro pracovníky prováděcí firmy a zásobování materiálem.
- F) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- G) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY


- A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem uzamčením objektů, jež jsou oploceny peným plotem, pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V Libovici dne 30.8.2016

Petr Ibl, starosta obce
za objednatele



za zhotovitele

TRIGESSO, s.r.o. - Položkový rozpočet díla

Nedílná součást smlouvy o dílo

Stavba:		1507 Libovice	Stavební úpravy objektu čp.1		Kalkulant:	Správce program Kraj, okres:	
Objekt:		1	Stavební úpravy objektu čp.1		Kalkulace:	3.stupně	JKSO:
Rozpočet:		1	Stavební práce		Datum kalk.:	KSD:	
POŘ. D	ČÍS.KP SKP	POL	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1	0	610276	C13220-1101/00	1 Hloubení rýh š<600mm zapažených i nazapaž. v horninách 3 <100m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.PP pro nové základy přístavby (1,1-0,55)*(1,75+2,78+3,35-0,6+2,4+1,804)*0,6 (3,790)<- (0,240)<- (2,372)<- (1,35-0,55)*0,5*0,6 (1,35-0,5)*(6,9-1,75-0,5)*0,6	6,401 m3		19,500.00
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			19,500.00
ETAPA:0 ČÁST:20 ZÁBĚR:0				Stav. díl 2 - základy			
1	0	624114	C27431-3511/00	3 Beton základ.pásů B13,5 prostý 1.PP pro nové základy přístavby (1,1-0,55)*(1,75+2,78+3,35-0,6+2,4+1,804)*0,6 (3,790)<- (0,240)<- (1,535)<- (1,35-0,8)*(6,9-1,75-0,5)*0,6	5,564 m3	2,350.00	13,075.00
2	0	0	27299 0000	2 Zdivo z TSZ/BD tl.400mm vč betonu a výztuže (0,55-0,3)*(2,78+1,804+3,35-0,4+2,4)	2,484 m2		2,500.00
3	0	618397	C27157-1111/00	2 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 1.NP *skladba E+D (0,21*4,72)+0,1*((9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)) *skladba C (2,5+0,9)/2*1,69*0,1 F - terasa (1,829)<- (0,287)<- 6,9*2,65*0,1	10,968 m3		4,000.00
4	0	624052	C27331-3611/00	3 Podkladní beton B20 (C16/20) prostý 1.NP *skladba E+D (12,500)<- 0,15*(4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)) *skladba C (2,5+0,9)/2*1,69*0,15	12,931 m3	2,350.00	30,388.00
5	0	624079	C27336-2021/00	2 Výztuž zákl.desek ze svař.sítí z drátů typu KARI - rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber 1.NP *skladba E+D (0,293)<- (4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9))*3,2*1,1*0,00 1 *skladba C (0,010)<- (2,5+0,9)/2*1,69*3,2*1,1*0,001	0,303 t		4,670.00
MEZISOUČET: 0 20 0				Stav. díl 2 - základy			54,633.00
ETAPA:0 ČÁST:30 ZÁBĚR:0				Stav. díl 3 - svislé konstrukce			
1	0	624400	C31131-1811/00	3 Beton nadzákl.zdi nosných prostý z PC B13,5 bez rozlišení druhu bednění a tl.zdi 1.PP pro nové základy přístavby (0,8+0,2)*(0,85+3,0)*0,2 (0,8+0,2)*(0,4*2)*0,6	1,250 m3		0,00
2	0	624422	C31135-1101/00	2 Bednění svislé/šikmé, půdorysně přímé/zalom. nadzákl.zdi nosných 1-str.-zřízení - ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 1.PP pro nové základy přístavby (3,850)<- (1,733)<- (3,000)<- (0,8+0,2)*(0,85+3,0) 0,45*(0,85+3,0) (1,05+0,2)*(0,4*3)*2	8,583 m2		0,00
3	0	624423	C31135-1102/00	2 Bednění svislé/šikmé, půdorysně přímé/zalom. nadzákl.zdi nosných 1-str.-odstranění - ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	8,583 m2		0,00
4	0	625334	C31794-1123/00	2 Osazení ocel.válc.nosníků 1,IE,U,UE,L na zdivu č.14-22 nebo výšky do 220mm 1.PP	0,236 t		1,500.00

Příloha č. 4 - VZ MALÉHO ROZSAHU
„Stavební úpravy objektu 273 79 čp. 1, Libovice – 4. fáze“

5	0	27.10.70	(0,236)<- 1338052500	(0,137+0,123)/1,1 2 Tyč ocelová I (ČSN 11373) ozn.14 m=14,3kg EN S235JRG1 1.PP (0,123)<- 14,3*1,3*3*1,1*0,001*2 1.NP (0,396)<- 14,3*(1,0+1,3+1,9)*3*1,1*0,001*2	0.519 t	700.00
6	0					
7	0	83733	C34225-8973/00	2 SDK zástěna desky GKB 12,5mm, jednoduchý rošt 1.NP 2,3*1,05*2	4.830 m2	3,779.00
12	0	74015	C31127-4113/00	Zdivo YTONG P4-500 tvárnice hladké tl.300mm 1.NP *přistavba (6,875)<- 2,5*2,75 (-1,688)<- -1,35*1,25 (16,994)<- (3,3+2,5)/2*2,93*2 (-2,310)<- -1,1*2,1	19.871 m2	56,190.00
8	0	74013	C31127-4111/00	2 Zdivo YTONG P4-500 tvárnice hladké tl.250mm 1.NP (6,628)<- 3,09*2,145	6.628 m2	7,440.00
MEZISOUČET: 0 30 0				Stav. díl 3 - svislé konstrukce		69,609.00
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		
1	0	626166	C41732-1313/00	3 Beton ztužujících pásů a věnců železový bez výztuže B20 (C16/20) 1.NP *přistavba (0,433)<- 0,25*0,2*(2,5+3,65+2,5)	0.433 m3	12,100.00
2	0	626167	C41735-1115/00	1 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - zřízení 1.NP *přistavba (4,325)<- 0,25*(2,5+3,65+2,5)*2	4.325 m2	0.00
3	0	626168	C41735-1116/00	1 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - odstranění 1.NP *přistavba (4,325)<- 0,25*(2,5+3,65+2,5)*2	4.325 m2	0.00
4	0	628329	C41736-1821/00	2 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10S05 1.NP *přistavba (0,034)<- (0,021)<- 2,5+3,65+2,5)*4*0,888*1,1*0,001 56*0,86*0,395*1,1*0,001	0.055 t	1,500.00
5	0	626178	C43032-1212/00	3 Beton schodišť.kci-stupňů,schodnic,ramen, podest s nosníky- železový bez výztuže B13,5 *skladba C (1,437)<- (2,5+0,9)/2*1,69*(0,3+0,2)	1.437 m3	3,300.00
6	0	626229	C43435-1141/00	2 Bednění stupňů bet.na podstup.desce nebo na terénu půdorysně přímočarých - zřízení 1.NP m.č.1.01 (1,409)<- 0,15*(2,3+1,9+1,8+1,7+1,69)	1.409 m2	8,400.00
7	0	626230	C43435-1142/00	2 Bednění stupňů bet.na podstup.desce nebo na terénu půdorysně přímočarých - odstranění	1.409 m2	1,000.00
11	0	83275	C41699-1650/00	Podhled sádkokart.Knauf D112, desky GKF 12,5mm uchycené na kovové zavěšené kci, včetně 2.NP (strop 1.NP) *skladba I+J (79,330)<- 92,98-13,65	79.330 m2	66,721.00
8	0	626180	C43032-1414/00	3 Beton schodišť.kci-stupňů,schodnic,ramen, podest s nosníky- železový bez výzt. B28 (C-/28) (1,114)<- 1,35*5,5*0,15 (0,581)<- (0,184*0,26)/2*1,35*18	1.695 m3	3,500.00
9	0	628330	C43036-1821/00	2 Výztuž schodišťových konstrukcí z betonářské oceli 10S05 (0,015)<- 25*1,35*0,395*1,1*0,001 (0,007)<- 1,35/0,18*0,888*1,1*0,001 (0,018)<- 6*1,75*1,58*1,1*0,001 (0,007)<- 35*0,76*0,222*1,1*0,001	0.047 t	456.00
10	0	626199	C43335-1135/00	2 Bednění - vč.podpěr.kce <4m výš. - schodnic půdorysně křivočarých zřízení (7,750)<- 5*1,35+0,2*5	7.750 m2	7,000.00
11	0	626200	C43335-1136/00	2 Bednění - vč.podpěr.kce <4m výš. - schodnic půdorysně křivočarých odstranění	7.750 m2	1,000.00
12	0	626231	C43435-1145/00	2 Bednění stupňů bet.na podstup.desce nebo na terénu půdorysně křivočarých - zřízení (4,471)<- 0,184*1,35*18	4.471 m2	0.00
13	0	626232	C43435-1146/00	2 Bednění stupňů bet.na podstup.desce nebo na terénu půdorysně křivočarých - odstranění	4.471 m2	0.00
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		104,977.00
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 5 - komunikace		
1	0	182001	C59621-1111/00	Dlaž.zámk.bet.tl.60mm-kladení <100m2 ručně,lože z beton prostý B15 + síť KARI +vypl.spár pis. F (18,285)<- 6,9*2,65	18.285 m2	30,950.00
2	0	26.61.11	5924591700	2 Dlažba zámk. TRIO-Blok 6cm 125x125x60mm přiř.bet. - 16 ks/m2	18.468 m2	220.00 4,063.00
3	0	650351	C56473-1111/00	2 Podkl./kryt po zhut.tl.100mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s rozprostřením a zhutněním F (18,285)<- 6,9*2,65	18.285 m2	4,000.00

Příloha č. 4 - VZ MALÉHO ROZSAHU
„Stavební úpravy objektu 273 79 čp. 1, Libovice – 4. fáze“

MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - komunikace			39,013.00
ETAPA:0 ČÁST:60 ZÁBĚR:0				Stav. díl 6 - úpravy povrchů			
1	0	627467	C63245-1022/00	Vyrovnávací potěr z MC-15 v pásu na zdivu o průměrné střední tl.>20-30mm - jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefa dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem strop nad 1.NP	0.360 m2	450.00	162.00
			(0,360)<-	0,15*0,1*6*2*2			
2	0	628381	C63244-0001/00	2 Potěr litý anhydritový Anhyment AE 20 tl.35mm (pev.řf.CA-20-F4) plocha <100m2	83.332 m2	500.00	45,736.00
				1.NP			
				*skladba E+D			
			(83,332)<-	4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)			
3	0	626526	C61247-3182/00	2 Vnitřní omítka MVC ze suchých směsí zdiva na jakýkoliv druh podkladu, štuková, včetně výmalby 2 vrstvy Primalex Plus - práce i materiál	258.804 m2		151,515.00
				1.NP			
				*přístavba			
			(6,875)<-	2,5*2,75			
			(-1,688)<-	-1,35*1,25			
			(16,994)<-	(3,3+2,5)/2*2,93*2			
			(-2,310)<-	-1,1*2,1			
				1.NP			
			(198,896)<-	3,1*((5,9+3,39)+4,85+4,15+4,3+1,95+0,645+2,145+2,2+2,55)*2			
			(40,037)<-	3,1*(5,66+1,855+1,1+4,3)			
4	0	93331	C62260-4141/00	2 Zatepl.fasád cih.-lišta sokl.12cm a více - pouze práce	51.180 m		4,000.00
			(51,180)<-	(15,04+10,55)*2			
5	0	93384	C62260-4234/00	2 Zatepl.fasád beton.polystyrénem tl.12cm včetně armovací tkaniny - pouze práce sokl	43.853 m2		22,000.00
			(43,853)<-	0,855*(2,93+3,65+2,93+12,09+10,55+12,24+6,9)			
6	0	93385	C62260-4235/00	2 Zatepl.fasád cihel.polystyrénem tl.12cm a více včetně armovací tkaniny s plastickými zvýrazněními dveří, oken a rohů domu - pouze práce	366.626 m2		204,231.00
			(16,994)<-	(3,3+2,5)/2*2,93*2			
			(9,125)<-	2,5*3,65			
			(340,507)<-	8,15*(12,09+10,55+12,24+6,9)			
7	0	94224	C62260-4514/00	2 Zatepl.fasád-omítka silikátová barevná tl.2mm - pouze práce	410.479 m2		92,861.00
			(410,479)<-	43,853+366,626			
8	0	627604	C64294-2111/00	1 Úprava povrchu pro osaz.zárubní obložkových na lib.MC o ploše otvoru <=2,5m2	4.000 kus	1,500.00	6,000.00
MEZISOUČET: 0 60 0				Stav. díl 6 - úpravy povrchů			526,505.00
ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	0	635129	C97404-9264/00	1 Vysekání rýh v betonových zdech u strop.kce do hl.150mm a š.<150mm	2.600 m	170.00	442.00
			(2,600)<-	1.PP			
				1,3*2			
2	0	639135	C96705-2021/00	1 Zdrsnění beton.ploch kladiv	2.100 m2		300.00
			(1,140)<-	(1,25-0,3)*0,6*2			
			(0,960)<-	(1,1-0,3)*0,6*2			
3	0	25.21.30	2831884100	2 Deska polyst.extrud.STYRODUR 3035 CS	0.094 m3		800.00
			(0,030)<-	0,03			
				1.NP			
			(0,064)<-	3,5*0,45*2*1,02*0,02			
5	0	634564	C97303-1513/00	1 Vysekání ve zdivu z cihel na MV,MVC kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl.<150mm	6.000 kus	170.00	1,020.00
				1.NP			
			(6,000)<-	2*3			
6	0	634743	C97403-1264/00	1 Vysek.rýh ve zdivu cih.na MV,MVC v prostoru přilehl.ke strop.kci do hl.150mm a š.<150mm	8.400 m	170.00	1,428.00
				1.NP			
			(8,400)<-	1*2+1,3*2+1,9*2			
7	0	634542	C97302-5131/00	1 Vysekání ve zdivu z kamene kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hloubky <150mm	24.000 kus	170.00	4,080.00
				1.NP			
			(24,000)<-	6*2*2			
8	0	620005	C94194-1051/00	1 Mtž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Š>1,20-1,50m V<10m	411.000 m2		20,000.00
9	0	620011	C94194-1391/00	1 Přípl.k ceně -1051 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	411.000 m2		0.00
10	0	620135	C94194-1851/00	1 Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Š>1,20-1,50m V<10m	411.000 m2		5,000.00
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			33,070.00
ETAPA:7 ČÁST:11 ZÁBĚR:0				Izolace proti vodě			
1	0	704001	C71111-1001/00	2 Izol.vlhk.studená vod.ALP	86.205 m2		285.00
				1.NP			
				*skladba E+D			
			(83,332)<-	4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)			
				*skladba C			
			(2,873)<-	(2,5+0,9)/2*1,69			
2	0	26.82.13	1116315101	2 Lak ALP-Penetral plech 9kg	0.017 t		994.00
3	0	704024	C71114-1559/00	2 Izol.vlhk.přítav.vod.NAIP	86.205 m2	34.00	2,931.00
				1.NP			
				*skladba E+D			
			(83,332)<-	4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)			
				*skladba C			

Příloha č. 4 - VZ MALÉHO ROZSAHU
„Stavební úpravy objektu 273 79 čp. 1, Libovice – 4. fáze“

4	0	21.12.56	(2,873)<- 6283611700	(2,5+0,9)/2*1,69 2 Pás asf.klasický BITALBIT S35 AL	99.136 m2	68.00	6,741.00
5	0	704022	C71113-1101/00	2 Izol.vlhk.such.vod.AIP 2.NP (strop 1.NP) *skladba I+J 92,98-13,65	79.330 m2		142.00
6	0		(79,330)<- 6735232601	2 Fól.parotěs.Jutafol N speciál 140g/m2 1,5m 2.NP (strop 1.NP) *skladba I+J	88.850 m2	20.00	1,777.00
7	0	704022	(88,850)<- C71113-1101/00	2 Izol.vlhk.such.vod.AIP dodatečná izolace 10,69*(0,66+0,6) 10,55*(0,63+0,8)	28.556 m2		52.00
8	0	21.12.56	(13,469)<- (15,087)<- (32,839)<- 6282111001	2 Pás asfaltovaný R 333 H Dektrade 28,556*1,15	32.839 m2	88.30	2,900.00
MEZISOUČET: 7 11 0				Izolace proti vodě			15,822.00
ETAPA:7 ČÁST:12 ZÁBĚR:0				Živičné krytiny			
1	0	704412	C71223-0102/00 (36,598)<-	1 Mtž difúzní fólie na šikmé střechy, ve skl.>20-45° 2,75*3,469	36.598 m2		800.00
2	0		6735231501 (40,990)<-	2 Fólie difúzní Jutafol D speciál 140g/m2 1,5m 36,598*1,12	40.990 m2	17.25	707.00
3	0	7120601	C71247-1801/01	2 Povlak.kryt.střech šikm.10°-30 termoplasty fólii PVC položenou volně G 2,687*2,75	7.389 m2	188.00	1,389.00
4	0		(7,389)<- 6735232601 (8,276)<-	2 Fól.parotěs.Jutafol N speciál 140g/m2 1,5m 2,687*2,75*1,12	8.276 m2	20.00	166.00
MEZISOUČET: 7 12 0				Živičné krytiny			3,062.00
ETAPA:7 ČÁST:13 ZÁBĚR:0				Izolace tepelné			
1	0	706013	C71313-1121/00 (4,830)<-	2 Izol.tepel.stěna drátem pro SDK zástěnu - mezi knihovnou a kanceláří 2,3*1,05*2	4.830 m2		289.00
2	0	26.82.16	6314815001 (4,927)<-	2 Deska min.pls.ORSIL UNI 40mm 1.NP-zástěna - otvor mezi knihovnou a kanceláří 2,3*1,05*2*1,02	4.927 m2		352.00
3	0	706010	C71312-1111/00 (4,720)<-	1 Izol.tepel.podlah.1x položení 1.NP *skladba E 4,72	4.720 m2		140.00
4	0	706011	C71312-1121/00 (78,612)<-	1 Izol.tepel.podlah.2x položení 1.NP *skladba D (9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)	78.612 m2		2,400.00
5	0	25.21.30	2831867900 (84,999)<-	2 Deska polystyr.EPS 100 S (PSB-S-25) tl.10cm - NOVOPOL 1.NP *skladba E+D (4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9))*1,02	84.999 m2	94.00	7,990.00
6	0	25.21.30	2832244020 (80,184)<-	2 Fólie PE tl.0,12mm 1.NP *skladba D ((9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9))*1,02	80.184 m2		0.00
8	0	26.82.16	6314810801 (80,917)<-	Minerální izolace pásová celk. Tloušťka 200 mm, volně ložená na podlahu 2. NP (strop 1.NP) 2.NP (strop 1.NP) *skladba I+J (92,98-13,65)*1,02	82.000 m2	100.00	8,200.00
9	0	706010	C71312-1111/00 (79,330)<-	1 Izol.tepel.podlah.1x položení 2.NP (strop 1.NP) *skladba I+J 92,98-13,65	62.000 m2	30.00	1,860.00
13	0	26.82.16	6315143401 (7,389)<-	Deska miner. ORSIL N 100kg/m3 tl.20mm 1 Izol.tepel.střech položení - přístavba 2,687*2,75	81.427 m2 7.39 m2	48.00	3,908.00 2,120.00
8	0	26.82.16	6314809801 (7,537)<-	2 Deska min.pls.ORSIK 35kg/m3 tl.180mm 2,687*2,75*1,02	7.537 m2	100.00	754.00
9	0	706002	C71311-1121/00 (7,389)<-	2 Izol.tepel.strop rovn.drátem 2,687*2,75	7.389 m2		1,480.00
10	0	26.82.16	6314810801	2 Deska min.pls.ORSTROP 28kg/m3 tl.40mm	7.537 m2	40.00	301.00
MEZISOUČET: 7 13 0				Izolace tepelné			29,794.00
ETAPA:7 ČÁST:62 ZÁBĚR:0				Konstrukce tesařské			
8	0	20.10.10	6053370100 (1,675)<-	Hranolek smrk.1 do 75cm2 400-650 79,33*4*0,06*0,08*1,1	1.675 m3	6,900.00	11,558.00

Příloha č. 4 - VZ MALÉHO ROZSAHU
„Stavební úpravy objektu 273 79 čp. 1, Libovice – 4. fáze“

				Palubky, tl. 12 mm	32.250 m2	165.00	5,321.00
				Střešní latě 60x40 mm	200.000 m	15.20	3,040.00
				Montáž terasy+střecha přístavby	36.598 m2		36,200.00
				Nátěr hranolky	1.675 m3		4,150.00
				Nátěr palubky	32.250 m2		4,150.00
9	0	732113	C76259-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	1.523 m3		2,320.00
			(1,523)<-	- pro soubory cen: 762 51-, 762 52-, 762 59-1,675/1,1			
MEZISOUČET: 7 62 0				Konstrukce tesařské			66,739.00
ETAPA:7 ČÁST:64 ZÁBĚR:0				Konstrukce klempířské			
1	0	736726	C76451-0240/00	1 Oplechování Titanzinek parapetů včetně rohů rš 250mm	20.910 m	460.18	9,622.00
			(9,050)<-	1,9+1,95+1,35+1,9+1,95			
			(11,860)<-	2,0*4+0,55+1,36+1,35+0,6			
				Žlab titanzinek 330 mm - přístavba	11.000 m	163.00	1,793.00
				Hák titanzinek 33x550 mm	11.000 ks	32.00	352.00
				Čelo žlabu titanzinek	2.000 ks	16.00	32.00
				Kotlík titanzinek 330x100 mm	1.000 ks	89.00	89.00
				Koleno titanzinek v 72 stupňů	3.000 ks	89.00	267.00
				Objímka svodu titanzinek	2.000 ks	62.00	124.00
				Příplechování střechy přístavby k fasádě titanzinek	4.000 m2	550.00	2,200.00
MEZISOUČET: 7 64 0				Konstrukce klempířské			14,479.00
ETAPA:7 ČÁST:65 ZÁBĚR:0				Krytiny tvrdé			
1	0	740517	C76539-1921/00	1 Přelož.pál kryt z taš dráž.,Portugal,Holand střeš jednoduchých na sucho	1.500 m2	72.00	108.00
			(1,500)<-	pro výstupní okno 66/118			
				1,0*1,5			
2	0	740023	C76531-3110/00	1 Zastřeš.pálenými taškami 2drážk obyčejnými na sucho střeš jednoduchých	36.598 m2	380.00	13,907.00
			(36,598)<-	G+H			
				10,55*3,469			
MEZISOUČET: 7 65 0				Krytiny tvrdé			14,015.00
ETAPA:7 ČÁST:66 ZÁBĚR:0				Konstrukce truhlářské			
1	0	742503	C76666-1512/00	2 Montáž obložkových zárubní 150 mm + kompletace dveří 80/197 - pouze práce	4.000 kus	700.00	2,800.00
MEZISOUČET: 7 66 0				Konstrukce truhlářské			2,800.00
ETAPA:7 ČÁST:67 ZÁBĚR:0				Kovové stavební doplňkové konstrukce			
1	0	745755	C76799-5104/00	Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <50kg	54.100 kg		500.00
			(54,100)<-	10,82*5			
2	0	745754	C76799-5103/00	Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <20kg	19.476 kg		500.00
			(19,476)<-	10,82*1,8			
3	0	27.22.11	1413082000	Trubky bezešv.11353.1 d102 t4,5	6.800 m		4,500.00
			(6,800)<-	kolector pro budoucí možné protažení trubek vytápění			
				5,0+1,8			
MEZISOUČET: 7 67 0				Kovové stavební doplňkové konstrukce			5,500.00
ETAPA:7 ČÁST:71 ZÁBĚR:0				Podlahy z dlaždic			
1	0	748537	C77157-5131/00	1 Mtž podlah z dlaždic keramických protiskluzných nebo reliéfových do disperz.tmelu <50ks/m2 -	83.332 m2		39,657.00
			(83,332)<-	pouze práce			
				1.NP			
				*skladba E+D			
				4,72+(9,29+20,0+27,45+17,87)+((2,75+1,06)/2*1,6)+(1,06*0,9)			
MEZISOUČET: 7 71 0				Podlahy z dlaždic			39,657.00
ETAPA:7 ČÁST:81 ZÁBĚR:0				Obklady keramické			
1	0	748623	C78147-4115/00	1 Mtž obkladů z dlaždic keramických hladkých do flexibilního tmelu >22-25ks/m2 - pouze práce	17.380 m2		7,994.00
			(17,380)<-	1.NP m.č.1.03			
				2,0*(2,2+2,145)*2			
MEZISOUČET: 7 81 0				Obklady keramické			7,994.00
				energie (voda, elektřina)			0.00

CELKOVÝ SOUČET:		1,047,169.00
DPH-SAZBA	21%	1,047,169.00
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		1,267,075.00

TRIGESSO s.r.o.
270 64 Mšec č.p. 250
IČO: 050 09 278 (1)



výkaz výměr VZMR/1/2016