

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

079-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H9S21MR6

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Šumperk - výpravní budova

IC6000383383

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9617958N, 16.9831067E

Oprava a nátěr vnějších omítek

Oprava a nátěr opadáných a popraskaných říms fasády a 4 kusů korintských sloupů - hrozí pád omítky na chodník, oprava a nátěr opadáných, popraskaných a špinavých vnějších omítek tří stěn okolo místnosti OP69 garáže PO, místnosti OP71 skladu a vnější stěny po římsu místností OP01, OP03 a OP04, oprava a nátěr vnějších omítek špinavých stěn pod přístřeškem nástupiště u výpravní budovy včetně nátěru kovového a dřevěného ostění okolo dveří, ostění okolo oken a litinových svodů, vymalování stěn bočního vestibulu OP34 a oprava omítek a malování pásu mezi římsami ve vestibulu OP34.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 16.5.2025

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

59

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

13.01.2025

10.01.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	079/2024-25		
Název majetku	Šumperk - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383383
zahájení prací	24.02.2025	ukončení prací	16.05.2025

popis prací
Požadavek - Oprava a nátěr vnějších omítek.
Oprava a nátěr opadaných a popraskaných říms fasády a 4 kusů korintských sloupů - hrozí pád omítky na chodník, oprava a nátěr opadaných, popraskaných a špinavých vnějších omítek tří stěn okolo místnosti OP69 garáže PO, místnosti OP71 skladu a vnější stěny po římsu místností OP01, OP03 a OP04, oprava a nátěr vnějších omítek špinavých stěn pod přístřeškem nástupiště u výpravní budovy včetně nátěru kovového a dřevěného ostění okolo dveří, ostění okolo oken a litinových svodů, vymalování stěn bočního vestibulu OP34 a oprava omítek a malování pásu mezi římsami ve vestibulu OP34.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 16.5.2025
Příloha: fotografie

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ					
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 079
Stavba: 079 Šumperk - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	;

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 079

Stavba: 079 Šumperk - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava a nátěr vnějších omítek
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

079 Šumperk - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava a nátěr vnějších omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	221,250		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*1		34,750		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*1		13,350		
	VV		(47,1+36+34)*1		117,100		
	VV		6*1		6,000		
	VV		(18,55+1,5)*1		20,050		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		221,250		
2	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % /NÁSTUPIŠTĚ, BOK BUDOVY/	m2	564,681		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*3,8		132,050		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*3,95		52,733		
	VV		(47,1+36+34)*4,05		474,255		
	VV		3,8*6		22,800		
	VV		-(3,3*1,6)*3		-15,840		
	VV		((3,3+1,6+3,3)*0,35)*3		8,610		
	VV		-2,85*1,1		-3,135		
	VV		((2,85+2,85+1,1)*0,3)*1		2,040		
	VV		-2,85*2		-5,700		
	VV		(2,85+2,85+2)*0,3		2,310		
	VV		-2,85*1,33		-3,791		
	VV		(2,85+2,85+1,33)*0,3		2,109		
	VV		-(2*1,1)*8		-17,600		
	VV		((2+2+1,1)*0,3)*8		12,240		
	VV		-(3,5*1,55)*20		-108,500		
	VV		((3,5+3,5+1,55)*0,3)*20		51,300		
	VV		-(3,2*1,8)*10		-57,600		
	VV		((3,2+1,8+3,2)*0,2)*10		16,400		
	VV		Součet		564,681		
3	K	622325451	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu do 10 % /ŘÍMSY + SLOUPY/	m2	60,000		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl	m2	80,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy (9 hod/den * 6 dní)	hod	54,000		
6	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
7	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		
8	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	10,000		
9	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	10,000		
10	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
11	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000		
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	221,250		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	221,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(10,5+11+7,25+6)*1		34,750		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*1		13,350		
	VV		(47,1+36+34)*1		117,100		
	VV		6*1		6,000		
	VV		(18,55+1,5)*1		20,050		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		221,250		
14	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % /ŘÍMSY + SLOUPY/	m2	30,000		
15	K	011503000	Stavební průzkum - odstranění nepoužívaných ptačích hnízd, zapravení, nátěr	soubor	1,000		
D 997 Přesun sutě							
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	tuna	1,792		
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	tuna	17,920		
	VV		1,792*10 'Přepočtené koeficientem množství		17,920		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	tuna	1,792		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	tuna	34,048		
	VV		1,792*19 'Přepočtené koeficientem množství		34,048		
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,792		
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,792		
D 998 Přesun hmot							
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,931		
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,931		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
24	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	50,000		
25	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	564,681		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*3,8		132,050		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*3,95		52,733		
	VV		(47,1+36+34)*4,05		474,255		
	VV		3,8*6		22,800		
	VV		-(3,3*1,6)*3		-15,840		
	VV		((3,3+1,6+3,3)*0,35)*3		8,610		
	VV		-2,85*1,1		-3,135		
	VV		((2,85+2,85+1,1)*0,3)*1		2,040		
	VV		-2,85*2		-5,700		
	VV		(2,85+2,85+2)*0,3		2,310		
	VV		-2,85*1,33		-3,791		
	VV		(2,85+2,85+1,33)*0,3		2,109		
	VV		-(2*1,1)*8		-17,600		
	VV		((2+2+1,1)*0,3)*8		12,240		
	VV		-(3,5*1,55)*20		-108,500		
	VV		((3,5+3,5+1,55)*0,3)*20		51,300		
	VV		-(3,2*1,8)*10		-57,600		
	VV		((3,2+1,8+3,2)*0,2)*10		16,400		
	VV		Součet		564,681		
26	K	783802100	Provedení tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách	m	60,000		
27	M	23153002	tmel akrylátový disperzní těsnící	litr	0,900		
	VV		60*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,900		
	VV		Součet		0,900		
28	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	614,681		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*3,8		132,050		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*3,95		52,733		
	VV		(47,1+36+34)*4,05		474,255		
	VV		3,8*6		22,800		
	VV		-(3,3*1,6)*3		-15,840		
	VV		((3,3+1,6+3,3)*0,35)*3		8,610		
	VV		-2,85*1,1		-3,135		
	VV		((2,85+2,85+1,1)*0,3)*1		2,040		
	VV		-2,85*2		-5,700		
	VV		(2,85+2,85+2)*0,3		2,310		
	VV		-2,85*1,33		-3,791		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,85+2,85+1,33)*0,3		2,109		
	VV		-(2*1,1)*8		-17,600		
	VV		((2+2+1,1)*0,3)*8		12,240		
	VV		-(3,5*1,55)*20		-108,500		
	VV		((3,5+3,5+1,55)*0,3)*20		51,300		
	VV		-(3,2*1,8)*10		-57,600		
	VV		((3,2+1,8+3,2)*0,2)*10		16,400		
	VV		1*50		50,000		
	VV		Součet		614,681		
29	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	614,681		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*3,8		132,050		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*3,95		52,733		
	VV		(47,1+36+34)*4,05		474,255		
	VV		3,8*6		22,800		
	VV		-(3,3*1,6)*3		-15,840		
	VV		((3,3+1,6+3,3)*0,35)*3		8,610		
	VV		-2,85*1,1		-3,135		
	VV		((2,85+2,85+1,1)*0,3)*1		2,040		
	VV		-2,85*2		-5,700		
	VV		(2,85+2,85+2)*0,3		2,310		
	VV		-2,85*1,33		-3,791		
	VV		(2,85+2,85+1,33)*0,3		2,109		
	VV		-(2*1,1)*8		-17,600		
	VV		((2+2+1,1)*0,3)*8		12,240		
	VV		-(3,5*1,55)*20		-108,500		
	VV		((3,5+3,5+1,55)*0,3)*20		51,300		
	VV		-(3,2*1,8)*10		-57,600		
	VV		((3,2+1,8+3,2)*0,2)*10		16,400		
	VV		1*50		50,000		
	VV		Součet		614,681		
30	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	614,681		
	VV		(10,5+11+7,25+6)*3,8		132,050		
	VV		(6,8+4,95+1,6)*3,95		52,733		
	VV		(47,1+36+34)*4,05		474,255		
	VV		3,8*6		22,800		
	VV		-(3,3*1,6)*3		-15,840		
	VV		((3,3+1,6+3,3)*0,35)*3		8,610		
	VV		-2,85*1,1		-3,135		
	VV		((2,85+2,85+1,1)*0,3)*1		2,040		
	VV		-2,85*2		-5,700		
	VV		(2,85+2,85+2)*0,3		2,310		
	VV		-2,85*1,33		-3,791		
	VV		(2,85+2,85+1,33)*0,3		2,109		
	VV		-(2*1,1)*8		-17,600		
	VV		((2+2+1,1)*0,3)*8		12,240		
	VV		-(3,5*1,55)*20		-108,500		
	VV		((3,5+3,5+1,55)*0,3)*20		51,300		
	VV		-(3,2*1,8)*10		-57,600		
	VV		((3,2+1,8+3,2)*0,2)*10		16,400		
	VV		1*50		50,000		
	VV		Součet		614,681		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
31	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek /VESTIBUL/	m2	18,045		
	VV		VESTIBUL				
	VV		(18,55+1,5)*0,9		18,045		
	VV		Součet		18,045		
32	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	5,000		
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	3,000		
34	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	3,000		
35	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
36	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
37	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	600,000		
	VV		150*4		600,000		
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	227,700		
39	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	150,000		
40	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	150,000		
41	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	150,000		
42	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	28323155	fólie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	227,700		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 079 Šumperk - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	6,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	034103000	Oplocení staveniště, informační tabule, značení pro cestující	soub.	1,000		
5	K	031303000	Náklady na zábor	soub.	1,000		
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	16,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	079-2024-25		
Název majetku	Šumperk - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383383
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 16.5.2025
popis prací		termín	
Požadavek - oprava a nátěr vnějších omítek:			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, zalepení		2. den po zaslání objednávky	
Příprava pracoviště, zakrývací práce, zalepení		3. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		4. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		5. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		6. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		7. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		8. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		9. den po zaslání objednávky	
Zednické práce, oprava říms, oprava stěn		10. den po zaslání objednávky	
Okartáčování fasády, umytí fasády tlakovou vodou		11. den po zaslání objednávky	
Penetrační nátěr fasády		12. den po zaslání objednávky	
Penetrační nátěr fasády		13. den po zaslání objednávky	
Krycí dvojnásobný nátěr fasády		14. den po zaslání objednávky	
Krycí dvojnásobný nátěr fasády		15. den po zaslání objednávky	
Krycí dvojnásobný nátěr fasády		16. den po zaslání objednávky	
Úklid staveniště, předání stavby		17. den po zaslání objednávky	