

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mullerova Vila

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 960 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	13 960 000,00	21,00%	2 931 600,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 16 891 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Müllerova Vila

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum:

15.05.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 960 000,00
997 - Přesun sutě	
BOUR.SKŁAD.STR - Stávající skladba k odstranění	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
NOV.SKŁADBA - Skladba provozní střechy	
VYT.ATIKA - Vytažení skladby na atiku	
STR - Replika světlíku	
OST - Ostatní	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mullerova Vila

Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pkbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 960 000,00	
D 997			Přesun sutě					
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	69,908			CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,908			CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509.RR01	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, vzdálenost skládky zohlednit v JC. položky	t	69,906			odvozeno CS ÚRS
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, vzdálenost skládky zohlednit v JC. Položky					
VV			69,906		69,906			
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	69,906			CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D BOUR.SKLA.D.STR			Stávající skladba k odstranění					
5	K	965042141.RR01	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - zohlednit provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	3,894			odvozeno CS ÚRS
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2. Zohlednit provádění prací na památkovém objektu v JC., nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
VV			(53,8+140,9)*0,02		3,894			
6	K	712340831.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	205,455			odvozeno CS ÚRS
PP			Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
VV			skladba					
VV			(53,8+140,9)		194,700			
VV			vytažení na atiku					
VV			"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,105		5,450			
VV			"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,105		4,400			
VV			"světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,105		0,905			
VV			Součet		205,455			
7	K	712361802.RR01	Odstranění vrstvy skl. tkaniny.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
PP			Odstranění vrstvy skl. tkaniny.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně					
VV			(53,8+140,9)		194,700			
8	K	965042141.RR01	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - zohlednit provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	9,735			odvozeno CS ÚRS
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2. Zohlednit provádění prací na památkovém objektu v JC., nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
VV			(53,8+140,9)*0,05		9,735			
9	K	965049111.RR01	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně	m3	9,735			odvozeno CS ÚRS
PP			Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	712340831.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	211,600			odvozeno CS ÚRS
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,165		8,564			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,165		6,914			
	VV		"světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,165		1,422			
	VV		Součet		211,600			
11	K	712361802.RR01	Odstranění vrstvy skl. tkaniny.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Odstranění vrstvy skl. tkaniny.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
12	K	712340833.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	214,160			odvozeno CS ÚRS
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,19		9,861			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,19		7,961			
	VV		"světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,19		1,638			
	VV		Součet		214,160			
13	K	713140854.RR01	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z pěnoskla nasáklých vodou tl přes 100 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z pěnoskla nasáklých vodou tl přes 100 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
14	K	965042141.RR01	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - zohlednit provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	7,788			odvozeno CS ÚRS
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2. Zohlednit provádění prací na památkovém objektu v JC., nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)*0,04		7,788			
15	K	712340831.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	230,957			odvozeno CS ÚRS
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,354		18,373			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,354		14,833			
	VV		"světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,354		3,051			
	VV		Součet		230,957			
16	K	629.OCIS.BET	Očištění betonového povrchu střechy. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	194,700			R položka
	PP		Očištění betonového povrchu střechy. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
17	K	985.VYROVN	Vyrovnání betonové konstrukce střechy. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2	194,700			R položka
	PP		Vyrovnání betonové konstrukce střechy. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	389,400			CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		194,7*2		389,400			
	D	NOV.SKLABDA	Skladba provozní střechy					
19	K	712.PROV.PRIMA	Provedení systémové izolace hydroizolační stěrkou všech vrstev, včetně systémových spar. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně. Včetně provedení veš	m2	274,430			R položka
	PP		Provedení systémové izolace hydroizolační stěrkou všech vrstev, včetně systémových spar. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně. Včetně provedení veškerých detilů: spojů, koutů, rohů, ukončení.....					
	VV		(53,8+140,9)		194,700			
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,85		44,115			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,85		35,615			
	VV		Součet		274,430			
20	M	585ST.PRIMA	Stěková izolace PMMA - (ref. výrobce: Triflex systém BTS.P) - s barevností a strukturou podle schválených vzorků.	m2	274,430			R položka
	PP		Stěková izolace PMMA - (ref. výrobce: Triflex systém BTS.P) - s barevností a strukturou podle schválených vzorků. systémové vrstvy: Triflex Cryl primer 276 Triflex Protera Triflex Profilor RS 2K Triflex fínsih 205 barva 7043 břidlice 03 Triflex color mix A728 Triflex Cryl Finish Satin					
	VV		194,700		194,700			
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,85		44,115			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,85		35,615			
	VV		Součet		274,430			
21	K	63131115.RR01	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	15,576			odvozeno CS ÚRS
	PP		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)*0,08		15,576			
22	K	631319011.RR01	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	15,576			odvozeno CS ÚRS
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
23	K	631319171.RR01	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3	15,576			odvozeno CS ÚRS
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
24	K	631362021.RR01	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	t	2,994			odvozeno CS ÚRS
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		(53,8+140,9)*12,3/1000*1,25		2,994			
25	K	634661.RR01	Výplň dilatačních spar systémové řešení PMMA. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m	99,550			odvozeno CS ÚRS
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					
	VV		11,9*3		35,700			
	VV		3*12,25		36,750			
	VV		3*5,2		15,600			
	VV		1*11,5		11,500			
	VV		Součet		99,550			
26	K	634911113.RR01	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m	99,550			odvozeno CS ÚRS
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	634112113.RR01	Obvodová dilatace podlahovým páskem z mirelonu tl. 8 mm mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	102,070			odvozeno CS ÚRS
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*2+0,9*2)		51,550			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)		41,900			
	VV		"světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)		8,620			
	VV		Součet		102,070			
28	K	712391383.RR02	Provedení dvojitého hydroizolačního systému vytažení nad úroveň střechy z drenážní rohože na vodorovné ploše, včetně samolepícího spoje. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Provedení dvojitého hydroizolačního systému vytažení nad úroveň střechy z drenážní rohože na vodorovné ploše, včetně samolepícího spoje. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek a podobně. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení.....					
29	M	693DREN.ROHO	rohož drenážní, separační, smyčková (ref. výrobce: tegola K roof C 10 BS 1,5x25) se samolepícím spojem	m2	194,700			R položka
	PP		rohož drenážní, separační, smyčková (ref. výrobce: tegola K roof C 10 BS 1,5x25) se samolepícím spojem					
30	K	712341559.RR01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.	m2	389,400			odvozeno CS ÚRS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení.....					
	VV		194,700*2		389,400			
31	M	62853004.RR01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, ref. výrobce Force 4000 Dalle, Force 4000 Trafic	m2	389,400			odvozeno CS ÚRS
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, ref. výrobce Force 4000 Dalle, Force 4000 Trafic					
	VV		194,700*2		389,400			
32	K	713141338.RR01	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny (úžlabními) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.					
	VV		194,700		194,700			
33	M	63482254.RR01	deska tepelné izolační z pěnového skla 70-200 mm	m3	26,285			odvozeno CS ÚRS
	PP		deska tepelné izolační z pěnového skla 70-200 mm					
	VV		194,7*(0,07+0,2)/2		26,285			
34	K	712331101.RR01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení.....					
35	M	62853004.RR02	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm,ref. výrobce VAP AL spoj na tupo	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm,ref. výrobce VAP AL spoj na tupo					
36	K	712311101.RR01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení.....					
	VV		194,700		194,700			
37	M	11163153.RR01	modifikovaná asf. penetrace (ref. výrobce: Vermis Antac) tl. 4 mm	kg	58,410			odvozeno CS ÚRS
	PP		modifikovaná asf. penetrace (ref. výrobce: Vermis Antac) tl. 4 mm					
	VV		194,7*0,3		58,410			
38	K	633811111.RR01	Zbroušení betonové konstrukce před provedením asfaltové penetrace. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek.	m2	194,700			odvozeno CS ÚRS
	PP		Zbroušení betonové konstrukce před provedením asfaltové penetrace. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejmž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek.					
	VV		194,700		194,700			
	D	VYT.ATIKA	Vytažení skladby na atiku					
39	K	777911113.RR01	Fabion - napojení stěrkové hydroizolace na atiku, včetně dilatačního pásu	m	93,800			odvozeno CS ÚRS
	PP		Fabion výšky 85 mm - napojení stěrkové hydroizolace na atiku, včetně dilatačního pásu					
	VV		ref. výrobce: Triflex Steinklebeband, Cryl SPachtel					
	VV		"terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)		51,900			
	VV		"střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)		41,900			
	VV		Součet		93,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	712391383.RR02	Provedení dvojitého hydroizolačního systému vytažením nad úroveň střechy z drenážní rohože na vodorovné ploše, včetně samolepícího spoje. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. Provedení dvojitého hydroizolačního systému vytažením nad úroveň střechy z drenážní rohože na vodorovné ploše, včetně samolepícího spoje. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek a podobně. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení..... "terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*0,08 "střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*0,08 "světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,08 Součet	m2	8,194			odvozeno CS ÚRS
	PP							
	VV				4,152			
	VV				3,352			
	VV				0,690			
	VV				8,194			
41	M	693DREN.ROHO	rohož drenážní, separační, smyčková (ref. výrobce: tegola K roof C 10 BS 1,5x25) se samolepícím spojem	m2	8,194			R položka
	PP		rohož drenážní, separační, smyčková (ref. výrobce: tegola K roof C 10 BS 1,5x25) se samolepícím spojem					
42	K	712831101.RR01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení..... "terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*(0,1)*2 "střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*(0,1)*2 "světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*0,1*2 Součet	m2	20,484			odvozeno CS ÚRS
	PP				10,380			
	VV				8,380			
	VV				1,724			
	VV				20,484			
43	M	62853004.RR01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, ref. výrobce Force 4000 Dalle, Force 4000 Trafic	m2	20,484			odvozeno CS ÚRS
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, ref. výrobce Force 4000 Dalle, Force 4000 Trafic					
	VV				10,380			
	VV				8,380			
	VV				1,724			
	VV				20,484			
44	K	712841559.RR01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení..... "terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*(0,3+0,185) "střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*(0,3+0,185) "světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*(0,3+0,1) Součet	m2	48,942			odvozeno CS ÚRS
	PP				25,172			
	VV				20,322			
	VV				3,448			
	VV				48,942			
45	M	62853004.RR02	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm,ref. výrobce VAP AL spoj na tupo	m2	48,942			odvozeno CS ÚRS
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm,ref. výrobce VAP AL spoj na tupo					
	VV				25,172			
	VV				20,322			
	VV				3,448			
	VV				48,942			
46	K	712811101.RR01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Včetně provedení veškerých detailů: spojů, koutů, rohů, ukončení..... "terasa"(11,9+12,25+0,45+0,3+11,9+12,25+0,35*3+0,9*2)*(0,3+0,185) "střecha"(4,25+1,35+1,05+1,35+0,95+2,9+2,4+2,9+2,85+5,2+2,85+2,4+5,25+0,55+0,75+1+0,3+3,6)*(0,3+0,185) "světlík"(1,14+3,17+1,14+3,17)*(0,3+0,1) Součet	m2	48,942			odvozeno CS ÚRS
	PP				25,172			
	VV				20,322			
	VV				3,448			
	VV				48,942			
47	M	11163153.RR01	modifikovaná asf. penetrace (ref. výrobce: Vermis Antac) tl. 4 mm	kg	14,683			odvozeno CS ÚRS
	PP		modifikovaná asf. penetrace (ref. výrobce: Vermis Antac) tl. 4 mm					
	VV		48,942*0,3		14,683			
48	K	633811111.RR01	Zbroušení betonové konstrukce před provedením asfaltové penetrace. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek. Zbroušení betonové konstrukce před provedením asfaltové penetrace. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek.	m2	48,942			odvozeno CS ÚRS
	PP							
	D	STR	Replika světlíku					
49	K	STR.03	Replika světlíku – vitráže + osazení (70 ks skleněných tvarovek má zadavatel ve svých sbírkách)	kpl	1,000			R položka
	PP		Replika světlíku – vitráže + osazení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	STR.04	Replika světlíku – demontáž stávající betonové mříže, D+M nové betonové mříže pro osazení vitráží, včetně jeřábu nutného k demontáži i osazení. Včetně řešení napojení hydroizolace a kontroly těsnosti.	kpl	1,000			R položka
PP			Replika světlíku – demontáž stávající betonové mříže, D+M nové betonové mříže pro osazení vitráží, včetně jeřábu nutného k demontáži i osazení. Včetně řešení napojení hydroizolace a kontroly těsnosti.					
D OST			Ostatní					
51	K	OST.01	Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně očištění (výška: 9,4 m, šířka: 17 m)	kpl	1,000			R položka
PP			Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně očištění (výška: 9,4 m, šířka: 17 m)					
52	K	OST.02	Demontáž, uskladnění, zpětná montáž květníku na střeše 40x40x60 cm	kpl	1,000			R položka
PP			Demontáž, uskladnění, zpětná montáž květníku na střeše 40x40x60 cm					
53	K	OST.03	Demontáž vpustí na střeše, očištění, repase, zpětná montáž - podrobně viz ZOV	ks	2,000			R položka
PP			Demontáž vpustí na střeše, očištění, repase, zpětná montáž. Vybourání stávající vpusti, osazení provizorní vpustí a výroba nové speciální vpustí, která bude osazena do finálního hydroizolačního systému rekonstruované střechy (při výrobě nové vpustí se předpokládá využití původních součástí vpustí v omezeném rozsahu tak, aby finálně osazená vpust' byla garantovaně funkční).					
54	K	OST.04	Napojení hydroizolace na stávající dešťové svody , včetně průzkumu funkčnosti a těsnosti stávajícího svislého dešťového svodu	kpl	1,000			R položka
PP			Napojení hydroizolace na stávající dešťové svody , včetně průzkumu funkčnosti a těsnosti stávajícího svislého dešťového svodu					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
55	K	Pol1	Rezerva	%	6,000			R položka
PP			Rezerva					
56	K	VRN.01	DIO a DIR (dokumentace, projednání, dopravní značení)	kpl	1,000			R položka
PP			DIO a DIR (dokumentace, projednání, dopravní značení)					
57	K	VRN.02	Dočasné zábory	m2	50,000			R položka
PP			Dočasné zábory					
58	K	VRN.03	Zařízení staveniště (stavební buňky, sociální zařízení...)	kpl	1,000			R položka
PP			Zařízení staveniště (stavební buňky, sociální zařízení...)					
59	K	VRN.16	Památkový dozor dodavatele stavby	kpl	1,000			R položka
PP			Památkový dozor dodavatele stavby					
60	K	VRN.18	Zrušení zařízení staveniště a záborů, včetně uvedení do původního stavu	kpl	1,000			R položka
PP			Zrušení zařízení staveniště a záborů, včetně uvedení do původního stavu					
61	K	VRN.19	Čištění vozidel	kpl	1,000			R položka
PP			Čištění vozidel					
62	K	VRN.20	Plán BOZP	kpl	1,000			R položka
PP			Plán BOZP					
63	K	VRN.04	Výtah Geda 500 nebo 700ZP (doprava, montáž, demontáž, nájem) - podrobně viz. ZOV	kpl	1,000			R položka
PP			Výtah Geda 500 nebo 700ZP (doprava, montáž, demontáž, nájem) - podrobně viz. ZOV					
64	K	VRN.05	Podpůrná konstrukce pro výtah (montáž, demontáž, nájem, doprava, ochrana) - podrobně viz. ZOV	kpl	1,000			R položka
PP			Podpůrná konstrukce pro výtah (montáž, demontáž, nájem, doprava, ochrana) - podrobně viz. ZOV					
65	K	VRN.06	Provizorní zastřešení objektu (montáž, demontáž nájem, doprava), včetně řešení dočasného odvodnění této střechy, podrobně viz. POV	kpl	1,000			R položka
PP			Provizorní zastřešení objektu (montáž, demontáž nájem, doprava), včetně řešení dočasného odvodnění této střechy, podrobně viz. POV					
66	K	VRN.07	Ochrana objektu (ochrana interiéru, exteriéru) - podrobně viz ZOV, včetně demontáže po dokončení stavby	kpl	1,000			R položka
PP			Ochrana objektu (ochrana interiéru, exteriéru) - podrobně viz ZOV, včetně demontáže po dokončení stavby - ochrana vnitřních omítek, ochrana fasády, ochrana klempířských prvků, vpustí, schodiště, oken, dveří, světlíku ...					
67	K	VRN.21	Podstojkování stropu v místě světlíku - podrobně viz ZOV	kpl	1,000			R položka
PP			Celoplošné podbednění spodního líce stropu včetně vystojkování a zavětrování na způsob tesařské stolice z jednoduchých mechanicky spojovaných tyčových prvků uklínovaných ke stávajícím stavebním konstrukcím v dotčeném prostoru domu. Pro zabránění pádů předmětů na schodiště.					
68	K	VRN.22	Podstojkování stropu v místě zahradního domku cca 25 m2, v místě osazení stavebního výtahu, po celou dobu stavby	kpl	1,000			R položka
69	K	VRN.09	Uskladnění původního světlíku, včetně aktalogizace, ošetření (jako expozice vily) - podrobně viz. ZOV	kpl	1,000			R položka
PP			Uskladnění původního světlíku, včetně aktalogizace, ošetření (jako expozice vily) - podrobně viz. ZOV					
70	K	VRN.10	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			R položka
PP			Dokumentace skutečného provedení					
71	K	VRN.11	Dílenská dokumentace	kpl	1,000			R položka
PP			Dílenská dokumentace					
72	K	VRN.12	Restaurátorské práce (pro provádění omítek navazujících nad fabionu na atice) - podrobně viz. technická zpráva	kpl	1,000			R položka
PP			Restaurátorské práce (pro provádění omítek navazujících nad fabionu na atice) - podrobně viz. technická zpráva					
73	K	VRN.13	Asistenční restaurátorské práce	kpl	1,000			R položka
PP			Asistenční restaurátorské práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	VRN.14	Provedení sond k ověření stavajících skladeb střech, atik – cca 5	kpl	1,000			R položka
	PP		Provedení sond k ověření stavajících skladeb střech, atik – cca 5					
75	K	VRN.17	Dokumentace POV	kpl	1,000			R položka
	PP		Dokumentace POV					