



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Měrná šachta U Lesa“

číslo smlouvy objednatele: 2024000664
číslo smlouvy zhotovitele: EP/6/PF/2024
číslo veřejné zakázky: 24040

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Petrem Frouzem, manažerem pro klíčové projekty
IČO: 251 66 077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 12. 4. 2024. Smlouva č. 2024000664 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

dobu plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, kdy tyto okolnosti byly odlišné oproti předpokladům uvedených v prováděcí dokumentaci stavby a z důvodu výskytu nepředvídaných okolností, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy. bližší specifikace změn je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III. odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:

do 155 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

IV. Cena díla

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a a 1b) činí **3 563 157,01 Kč bez DPH***

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 245 435,26 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	317 721,75 Kč
Rozšíření původní ceny	470 837,08 Kč
Zúžení původní ceny	153 115,33 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	3 563 157,01 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1a a 1b.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 12. 2024, č. 1789/2024.

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

**ing. Pavel
Hnojna**  Digitálně podepsal
ing. Pavel Hnojna
Datum: 2025.01.21
14:45:21 +01'00'

Ing. Pavel Hnojna
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000664
Dílo (název zakázky): „Měrná šachta U Lesa“

Číslo změny:
ZL1

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – „24x03B zl. č.1 mp a vp 241018RCU“

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Popis změny:

1. Potrubní trasu bylo nutné doplnit o 2ks kolena (11° litina) + 2 ks multitoleranční spojky
2. Pažení pomocí ocelových štětovic nebylo prováděno.
3. Odstranění stromů nebylo prováděno v množství předepsaným projektovou dokumentací.
4. Nebyla provedena hydroizolace betonové nádrže.
5. Zpevněná asfaltová plocha – větší rozsah o 53m², z důvodu požadované demontáže stávajícího potrubí firmou ČEVAK a.s.

Odůvodnění:

1. Po zjištění stávající trasy vodovodního potrubí bylo zjištěno, že potrubní trasa se musí doplnit o výše uvedené armatury, tak abychom dokázali napojit potrubí DN400 kolmo a na střed šachty.
2. Pažení štětovicemi nebylo nutné provádět.
3. Odstranění části stromů bylo provedeno objednatelem již před zahájením prací.
4. Dle výrobce betonové nádrže nebylo nutné hydroizolaci provádět.
5. Návrh objednatele

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-153 115,33	470 837,08	317 721,75

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: J. K. / J. K.	datum: 3.12.24	podpis: [podpis]
projektant (autorský dozor)	jméno: J. K. / J. K.	datum: 3.12.24	podpis: [podpis]
investiční technik	jméno: J. K. / J. K.	datum: 3.12.24	podpis: [podpis]

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Petr Frauz	datum:	podpis: [podpis]

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré: 3

Stavba: „Měrná šachta U Lesa“
Číslo smlouvy objednatele: 2024000664

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL 1a - méněpráce							153 115,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				153 115,33	
D	1		Zemní práce				61 729,99	
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	172,48	1 724,80	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
			VV 10		10,000			
16	K	153111111	Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic na skládce příčné	kus	6,000	136,40	818,40	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111111					
			VV 3+3		6,000			
17	K	153111113	Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic na skládce otvorů	kus	6,000	114,40	686,40	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111113					
			VV 3+3		6,000			
18	K	153112115	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastražení štětovic ve stísněných podmínkách, délky do 10 m	m2	5,520	551,76	3 045,72	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112115					
			VV 1,2*2,3*2		5,520			
			VV Součet		5,520			
19	K	153112132	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve stísněných podmínkách, délky do 8 m	m2	5,520	1 839,20	10 152,38	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112132					
			VV 1,2*2,3*2		5,520			
			VV Součet		5,520			
20	M	13010900	Štětovnice IIIIn	t	0,901	13 200,00	11 893,20	CS RZP
			VV "hmotnost štětovnice IIIIn 155,5kg/m2"					
			VV "ztrátně uvažováno 5%"					
			VV 5,52*1,05*0,1555		0,901			
21	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	0,454	1 650,00	749,10	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116111					
			VV "rozpěry - HEB200"					
			VV "hmotnost HEB 200: 63 kg/m"					
			VV 1,2*3*2*0,063		0,454			
			VV Součet		0,454			
22	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	0,454	13 970,00	6 342,38	CS RZP
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116112					
			VV "rozpěry - HEB200"					
			VV "hmotnost HEB 200: 63 kg/m"					
			VV 1,2*3*2*0,063		0,454			
			VV Součet		0,454			
23	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,499	39 490,00	19 705,51	CS RZP
			VV "rozpěry - HEB200"					
			VV "hmotnost HEB 200: 63 kg/m"					
			VV "ztrátně uvažováno 10%"					
			VV 1,2*3*2*0,063*1,1		0,499			

VV		Součet				0,499			
24	M	60516107	řezivo borové sušené tl 60-70mm	m3	0,033	15 620,00	515,46	CS RZP	
VV		0,5*0,5*0,06*2*1,1				0,033			
25	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	29,04	290,40	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401							
VV		10				10,000			
27	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	432,08	4 320,80	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411							
VV		10				10,000			
29	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	88,88	888,80	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421							
VV		10				10,000			
30	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	80,000	1,49	118,80	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931							
VV		10*8				80,000			
32	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	80,000	2,45	196,24	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951							
VV		10*8				80,000			
34	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	80,000	3,52	281,60	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971							
D		5		Komunikace pozemní			48 948,90		
78	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,000	332,20	2 325,40	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011							
VV		7				7,000			
79	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7,000	3 300,00	23 100,00	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101							
VV		7				7,000			
80	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	7,000	60,50	423,50	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109							
VV		7				7,000			
81	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7,000	3 300,00	23 100,00	CS RZP	
D		PSV		Práce a dodávky PSV			42 436,44		
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			42 436,44		
141	K	711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V fólii z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	19,778	125,84	2 488,86	CS RZP	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711471301							
VV		7,38*2,68				19,778			
142	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	23,051	322,30	7 429,34	CS RZP	
VV		19,778*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				23,051			

143	K	711472301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S fólii z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	26,664	160,16	4 270,51	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711472301					
		VV	0,6*(7,38+2,68)*2*2		24,144			
		VV	0,3*(0,9+1,2)*2*2		2,520			
		VV	Součet		26,664			
144	M	28322005	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	32,557	322,30	10 493,12	CS RZP
		VV	26,664*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		32,557			
145	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	19,778	46,02	910,26	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171					
		VV	7,38*2,68		19,778			
146	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	20,767	62,26	1 292,95	CS RZP
		VV	19,778*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,767			
147	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	64,615	56,23	3 633,43	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172					
		VV	7,38*2,68*2		39,557			
		VV	*strop spádový beton*7,88*3,18		25,058			
		VV	Součet		64,615			
148	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	67,846	65,34	4 433,06	CS RZP
		VV	64,615*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		67,846			
149	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	13,332	83,07	1 107,52	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491271					
		VV	0,6*(7,38+2,68)*2		12,072			
		VV	0,3*(0,9+1,2)*2		1,260			
		VV	Součet		13,332			
150	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	13,999	65,34	914,69	CS RZP
		VV	13,332*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,999			
151	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	29,982	98,56	2 955,03	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
		VV	0,6*(7,38+2,68)*2*2		24,144			
		VV	0,3*(0,9+1,2)*2*2		2,520			
		VV	*strop spádový beton*(7,88+3,18)*2*0,15		3,318			
		VV	Součet		29,982			
152	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	31,481	65,34	2 056,97	CS RZP
		VV	29,982*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,481			
153	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,388	1 161,60	450,70	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

Stavba: „Měrná šachta U Lesa“
Číslo smlouvy objednatele: 2024000664

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL 1b - vícepráce							470 837,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				470 837,08	
D		1	Zemní práce				15 353,89	
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	53,000	65,38	3 465,35	CS RZP
Online PSC				https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_01/113107322				
VV				53	53,000			
5	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	53,000	76,47	4 053,02	CS RZP
Online PSC				https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_01/113107342				
VV				53	53,000			
6	K	113154112	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	53,000	147,84	7 835,52	CS RZP
Online PSC				https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_01/113154112				
VV				53	53,000			
D		8	Komunikace pozemní				174 120,00	
78	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	60,000	250,00	15 000,00	CS RZP
Online PSC				https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_01/564861011				
VV				60	60,000			
79	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostrěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	60,000	1 300,00	78 000,00	CS RZP
Online PSC				https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_01/565155101				
VV				60	60,000			
Pozn.		U položky byla snížena jednotková cena.						

80	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	60,000	52,00	3 120,00	CS RZP
Online PSC https://podmineky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/573211109								
VV		60			60,000			
Pozn.		U položky byla snížena jednotková cena.						
81	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	60,000	1 300,00	78 000,00	CS RZP
Online PSC https://podmineky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/577134031								
VV		60			60,000			
Pozn.		U položky byla snížena jednotková cena.						
D 8 Trubní vedení							281 363,19	
91	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	4,000	35,02	140,10	CS RZP
Online PSC https://podmineky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/857392122								
VV		2"koleno"			2,000			
VV		2"nová příruba"			2,000			
VV		Součet						
92	M	55254034	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 400-90°	kus	2,020	46 022,78	92 966,01	CS RZP
VV		2*1.01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
93	M	HWL.799440000 010	Multitoleranční spojka s přírubou DN 400 (398-442)	kus	2,020	85 379,92	172 467,44	CS RZP
VV		2*1.01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
94	M	55251456	těsnící kroužek pro přírubu s jištěním DN 400	kus	2,000	7 894,82	15 789,64	CS RZP
VV		2			2,000			