

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

053-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc - AB Nerudova 1

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanalizace v suterénu

Oprava kanalizace v suterénu budovy. Výměna poklopů kanalizačních šachet za pacho těsné poklopy, zrušení a dodláždění nepoužívaných šachet v chodbě, instalace podlahové vpusti do dvorku, zaslepení podlahové vpusti, výměna části dešťového svodu, instalace podlahové vpusti ve vým. stanici a zazdění prostupu mezi výměníkovou stanicí a chodbou.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.3.2025

Příloha: půdorys a foto

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	15.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	15.01.2025 v 13:06
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

16.01.2025	15.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	053/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	03.02.2025	ukončení prací	31.03.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace v suterénu.

Oprava kanalizace v suterénu budovy. Výměna poklopů kanalizačních šachet za pacho těsné poklopy, zrušení a dodláždění nepoužívaných šachet v chodbě, instalace podlahové vpusti do dvorku, zaslepení podlahové vpusti, výměna části dešťového svodu, instalace podlahové vpusti ve vým. stanici a zazdění prostupu mezi výměníkovou stanicí a chodbou.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.3.2025

Příloha: půdorys a foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	1		
	Cena za zakázku celkem				89 376,27	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 053
Stavba: 053 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 053

Stavba: 053 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava kanalizace v suterénu
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

053 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava kanalizace v suterénu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl do 200 mm	m2	1,113		
VV			1,5*0,45+1,75*0,25		1,113		
VV			Součet		1,113		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000		
3	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,000		
VV			zadláždění šachet a vpustí a opravy kolem poklopů				
VV			6		6,000		
VV			Součet		6,000		
4	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,300		
VV			3*0,1		0,300		
VV			Součet		0,300		
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,036		
VV			výměn.stanice				
VV			0,8*0,3*0,15		0,036		
VV			Součet		0,036		
D		8	Trubní vedení				
6	K	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000		
7	M	M01	<i>poklop pachotěsný plastový (hranatý)</i>	kus	2,000		
8	M	M02	<i>POKLOP PLASTOVÝ 600 DO ŠACHT. ROURY s těsněním</i>	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		
11	K	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	3,000		
VV			kolem poklopů a vpustí pro novou dlažbu				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
12	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	3,000		
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
13	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,800		
VV			pro úpravu kanal.ve výměn.stanici				
VV			0,8		0,800		
VV			Součet		0,800		
14	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	4,000		
D		997	Přesun sutě				
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,914		
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,570		
VV			0,914*5 *Přepočtené koeficientem množství		4,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,914		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,365		
VV					2,691*15 "Přepočtené koeficientem množství	40,365	
19	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,914		
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,914		
D 998			Přesun hmot				
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,163		
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,163		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
23	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	3,500		
24	K	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus	1,000		
VV					výměn. stanice vpust'		
VV					1	1,000	
VV					Součet	1,000	
25	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,000		
VV					výměn. stanice vpust'		
VV					1	1,000	
VV					Součet	1,000	
26	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000		
VV					svod		
VV					1	1,000	
VV					Součet	1,000	
27	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160	m	3,500		
28	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kameniny DN 70	kus	2,000		
29	K	011514000	Stavebně-technický průzkum-pro stanovení technologie prací a objednání materiálu	soub.	1,000		
30	K	721219521	Montáž vpustí sklepních DN 75/110 ostatní typ	kus	2,000		
VV					světlík,výměn st.		
VV					2	2,000	
VV					Součet	2,000	
31	M	M04	Podlahová vpust DN75 s izolační přírubou	kus	2,000		
32	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	211,463		
33	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	211,463		
D 771			Podlahy z dlaždic				
34	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,000		
35	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,000		
36	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	6,000		
37	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	6,000		
38	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,000		
VV					zadláždění šachet a vpustí a opravy kolem poklopů		
VV					6	6,000	
VV					Součet	6,000	
39	M	M03	dlaždice teracová 300x300	m2	6,900		
VV					6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	6,900	
VV					Součet	6,900	
40	K	771554906	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových přes 9 do 15 ks/m2	m2	6,000		
41	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	6,000		
42	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic teracových rovné	m	4,000		
43	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	6,000		
44	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	132,644		
45	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	132,644		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 784 **Dokončovací práce - malby a tapety**

46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,000		
47	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,000		
48	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 053 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	5,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	5,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	10,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	053/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.3.2025

popis prací
Požadavek - Oprava kanalizace v suterénu.:

termín

Příprava objednávka materiálu	do 3 prac. dnů od obdržení objednávky
Bourací práce_demontáže	24. prac. den po obdržení objednávky
Zednické práce	26. prac. den po obdržení objednávky
Zazdívky šachet a vpustí	27. prac. den po obdržení objednávky
Osazení poklopů	30. prac. den po obdržení objednávky
Montáž vpustí	29. prac. den po obdržení objednávky
Pokládka dlažby	31. prac. den po obdržení objednávky
Malby	33. prac. den po obdržení objednávky
Úklid pracoviště	35. prac. den po obdržení objednávky

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S



Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S