

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **078-2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E211H9U23MA3

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Bludov - zabezpečovací okrsek

IC6000329978

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9276506N, 16.9385719E

Malování vnitřních prostor a nátěr střechy

Malování vnitřních prostor všech místností OP49 - OP55 včetně opravy prasklin, výměna 4 kusů prasklých dveřních prahů z chodby OP49 do místností OP51, OP52, OP54 a OP55, lokální oprava linolea v místnosti OP51 a OP55, nátěr 6 kusů zárubní, oprava rozbitého betonového podkladu a dlažby před hlavním vchodem do budovy. BOZP.

Nátěr rezavé kovové falcované krytiny střechy budovy, podchodu a přístřešku, oprava a nátěr uvolněné atiky, nátěr okapových svodů, žlabů a střešního žebříku, nátěr kovové konstrukce přístřešku a podchodu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 16.5.2025

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

56

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

13.01.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

13.01.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

14.01.2025 v 12:25

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

15.01.2025

14.01.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	078/2024-25		
Název majetku	Bludov - zabezpečovací okrsek	inventární číslo	IC6000329978
zahájení prací	24.02.2025	ukončení prací	16.05.2025

popis prací
Požadavek - Malování vnitřních prostor a nátěr střechy
Malování vnitřních prostor všech místností OP49 - OP55 včetně opravy prasklin, výměna 4 kusů prasklých dveřních prahů z chodby OP49 do místností OP51, OP52, OP54 a OP55, lokální oprava linolea v místnosti OP51 a OP55, nátěr 6 kusů zárubní, oprava rozbitého betonového podkladu a dlažby před hlavním vchodem do budovy. BOZP.
Nátěr rezavé kovové falcované krytiny střechy budovy, podchodu a přístřešku, oprava a nátěr uvolněné atiky, nátěr okapových svodů, žlabů a střešního žebříku, nátěr kovové konstrukce přístřešku a podchodu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 16.5.2025
Příloha: fotografie

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,85	56		
	Cena za zakázku celkem				276 554,74	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
15.01.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 078
Stavba: 078 Bludov - zabezpečovací okrsek

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	-, - -	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 078

Stavba: 078 Bludov - zabezpečovací okrsek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Bludov - zabezpečovací okrsek

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 078 Bludov - zabezpečovací okrsek
Objekt: 01 - Bludov - zabezpečovací okrsek

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
VV		4,1*2,9					
VV		1,85*3,8					
VV		4,17*3,4					
VV		2*1,85					
VV		1*2					
VV		5,7*4,05					
VV		30					
VV		Součet					
3	K	632451626R	Potěr pískocementový tl do 10 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2			
4	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2			
5	K	0115030R1	Srovnání venkovních okapových kachlí	soubor			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
7	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus			
8	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
VV		4,1*2,9					
VV		1,85*3,8					
VV		4,17*3,4					
VV		2*1,85					
VV		1*2					
VV		5,7*4,05					
VV		30					
VV		Součet					
D		997	Přesun sutě				
11	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	tuna			
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	tuna			
VV		0,055*5 "Přepočtené koeficientem množství"					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	tuna			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	tuna			
VV		0,055*56 "Přepočtené koeficientem množství"					
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	tuna			
VV		0,048-0,004-0,006					
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D 998 Přesun hmot							
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 764 Konstrukce klempířské							
22	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus			
23	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m			
24	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus			
25	K	011503000	Oprava střešní atiky	soubor			
26	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%			
27	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 766 Konstrukce truhlářské							
28	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
29	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus			
30	M	M01	práh dveřní dřevěný bukový dl.900 mm	m2			
31	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
32	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 767 Konstrukce zámečnické							
33	K	767590122	Montáž podlahového roštu	m2			
VV			0,5*1				
34	M	55347021	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/2mm 500x1000mm	kus			
35	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			
36	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 776 Podlahy povlakové							
37	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
38	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2			
39	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
40	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2			
41	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm			
42	M	M02	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2			
VV			2*1,15				
43	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			
44	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
45	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
VV			prahy				
VV			0,9*(0,15+0,03)*2*4				
VV			Součet				
46	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
47	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
48	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2			
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
52	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
53	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
54	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
55	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		1,1*5				
	VV		5,5*1				
	VV		(3*4)*0,4				
	VV		0,3*9,7				
	VV		8,55*2,9				
	VV		Součet				
56	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
57	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
58	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
59	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
60	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
61	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2			
	VV		11*7,5*1,05				
	VV		(7,5+7,5+11)*0,5				
	VV		7*1,85				
	VV		9,35*2,9				
	VV		(9,9+13,9)*0,5				
	VV		(3+3,55)*0,5				
	VV		1*7,5				
	VV		(7,5+1,85)*0,6				
	VV		(1,45+1,45+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,3				
	VV		Součet				
62	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
	VV		3,05*10,9				
	VV		2,5*7,2				
	VV		3,8*10,9				
	VV		3,8*7,2				
	VV		Součet				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
63	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
64	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
66	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
67	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
68	K	784151051	Dvounásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
69	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
70	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
71	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
72	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
73	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		85+85+85				
74	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
75	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		129,03*1,8				
76	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
	VV		80,9523809523808*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			1,20
	VV		80,9523809523808*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
78	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			3,25
	VV		80,9523809523808*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
79	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			7,18
80	M	28323155	fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m			2,30
81	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			2,24
	VV		4,1*2,9				
	VV		((4,1+2,9)*2)*3,1				
	VV		1,85*3,8				
	VV		((1,85+3,8)*2)*3,15				
	VV		4,17*3,4				
	VV		((4,17+3,4)*2)*3,15				
	VV		2*1,85				
	VV		((2+1,85)*2)*2,1				
	VV		2*1				
	VV		((2+1)*2)*1,9				
	VV		5,7*4,05				
	VV		((5,7+4,05)*2)*3,15				
	VV		Součet				
82	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			1,53
	VV		4,1*2,9				
	VV		((4,1+2,9)*2)*3,1				
	VV		1,85*3,8				
	VV		((1,85+3,8)*2)*3,15				
	VV		4,17*3,4				
	VV		((4,17+3,4)*2)*3,15				
	VV		2*1,85				
	VV		((2+1,85)*2)*2,1				
	VV		2*1				
	VV		((2+1)*2)*1,9				
	VV		5,7*4,05				
	VV		((5,7+4,05)*2)*3,15				
	VV		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 078 Bludov - zabezpečovací okrsek
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	078-2024-2025			
Název majetku	Bludov - zabezpečovací okrsek		inventární číslo	
zahájení prací	viz níže		ukončení prací	max. do 16.5.2025

popis prací

Požadavek - Malování vnitřních prostor a nátěr střechy

Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, penetrace

Zednické opravy, malířské práce, nátěr zárubní, demontáž prahů

Malířské práce

Malířské práce, úklidové práce,

Přebroušení, ometení, odmaštění klemp. a zám. prvků, čištění rýn

Základní nátěr klemp. a zám. Prvků

Krycí ochranný nátěr klemp. A zám. Prvků, oprava schodnice

Oprava střešní atiky, montáž dveřních prahů, oprava ok. Kachlí

Umytí venkovní fasády

Úklidové práce, předání stavby

termín

2. den po zaslání objednávky

3. den po zaslání objednávky

4. den po zaslání objednávky

5. den po zaslání objednávky

6. den po zaslání objednávky

7. den po zaslání objednávky

8. den po zaslání objednávky

9. den po zaslání objednávky

10. den po zaslání objednávky

11. den po zaslání objednávky



















































