



MBNPP00292A9

OMA/SITL 0029/2025

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

František Vojta

zastoupený: Františkem Vojtou - jednatelem společnosti

sídlo: Sedliště 7, Jimramov, PSČ 592 42

IČ: 60671858

DIČ: CZ7309013492

bankovní spojení: Česká spořitelna, 5920609399/0800

e-mail: vojta.roto@seznam.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Rekonstrukce bytu č.1 čp. 906 na ulici Nádražní Bystřice nad Pernštejnem

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH 703 286, 00,-Kč

Výše DPH 84 394, 00,-Kč

Cena včetně DPH 787 680, 00,-Kč

Cena včetně DPH slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc šest set osmdesát korun českých nula haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2 Objednatel prohlašuje, že dílo padá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 20. 01. 2025 a budou ukončeny nejpozději k 31. 03. 2025. Staveniště bude vyklizeno dne 31. 03. 2025

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvných termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 10. 01. 2025


Objednatel:


Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Zhotovitel:


ZEDNICTVÍ A POČRYVAČSTVÍ
FRANTIŠEK VOJTA
Sedliště 7, Jíramov 592 42
IČ: 60671858 DIČ: CZ7309013492
tel.: 608 791 864, 733 747 059

Položkový rozpočet			
Zakázka: Rekonstrukce bytu Bystrice nad Pernštejnem			
Zhotovitel: František Vojta Sedliště 7 59242 Jimramov		IČO: 60671858 DIČ: CZ7309013492	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	113 563,91	172 054,00	285 617,91
PSV	67 764,50	217 146,75	284 911,25
MON	0,00	123 657,00	123 657,00
Vedlejší náklady	0,00	9 100,00	9 100,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Základ pro sníženou DPH:	12 %	703 286,16 CZK	
Snížená DPH	12 %	84 394,00 CZK	
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení:		-0,16 CZK	
Cena celkem:			787 680,00 CZK
 ZEDNICTVÍ POHYBLIVOSTI FRANTIŠEK VOJTA Sedliště 7, Jimramov 592 42 IČ: 60671858 DIČ: CZ7309013492 tel.: 603 791 864, 733 747 059  Město Bystrice nad Pernštejnem Za objednatele 593 01 Bystrice nad Pernštejnem IČ: 002 94 136 DIČ: CZ00294136 -13- 29.11.2024 Místo Datum			

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	51 614,52	52 639,79	104 254,31	4,06001
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	3 300,48	5 275,97	8 576,45	0,03789
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	21 246,43	28 810,81	50 057,24	1,16178
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	31 555,52	11 660,00	43 215,52	1,37724
64	Výplně otvorů	HSV	2 471,00	1 745,39	4 216,39	0,03147
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 372,43	4 901,29	7 273,72	0,06028
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	114,00	7 736,00	7 850,00	0,00200
96	Bourání konstrukcí	HSV	889,53	23 967,24	24 856,77	0,03058
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	28 349,75	28 349,75	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	6 967,76	6 967,76	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	10 672,21	7 096,41	17 768,62	0,06352
720	Zdravotechnická instalace	PSV	0,00	61 768,00	61 768,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	46 677,65	46 677,65	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	5 258,00	5 537,80	10 795,80	0,13685
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	0,00	4 487,68	4 487,68	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	32 121,25	14 861,77	46 983,02	0,04096
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	2 859,07	11 171,32	14 030,39	0,13627
781	Obklady keramické	PSV	13 931,82	34 355,62	48 287,44	0,13624
783	Nátěry	PSV	38,39	172,11	210,50	0,00024
784	Malby	PSV	2 883,76	15 268,39	18 152,15	0,06981
M21	Elektromontáže	MON	0,00	119 981,00	119 981,00	0,00000
M23	Montáže potrubí	MON	0,00	3 676,00	3 676,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00000
Celkem:			181 328,41	521 957,75	703 286,16	7,34514

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						104 254,31
1	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	25,78000	920,00	23 717,60
				Dodávka:	601,45	15 505,38
				Montáž:	318,55	8 212,22
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	8,72000	1 258,00	10 969,76
				Dodávka:	923,66	8 054,32
				Montáž:	334,34	2 915,44
3	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	15,13000	133,00	2 012,29
				Dodávka:	22,39	338,76
				Montáž:	110,61	1 673,53
4	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15,90000	170,00	2 703,00
				Dodávka:	33,08	525,97
				Montáž:	136,92	2 177,03
5	346 24-4315.R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,19000	1 371,00	1 631,49
				Dodávka:	876,80	1 043,39
				Montáž:	494,20	588,10
6	346 24-4313.R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 100 mm	m2	3,36000	1 031,00	3 464,16
				Dodávka:	562,57	1 890,24
				Montáž:	468,43	1 573,92
7	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	44,68000	1 011,00	45 171,48
				Dodávka:	394,31	17 617,77
				Montáž:	616,69	27 553,71
8	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,14000	1 072,00	5 510,08
				Dodávka:	455,31	2 340,29
				Montáž:	616,69	3 169,79
9	342 26-4098.RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2		1,01000	369,00	372,69
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	369,00	372,69
10	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2		8,41000	273,50	2 300,14
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	273,50	2 300,14
11	342 26-4098.RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2		7,32000	178,50	1 306,62
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	178,50	1 306,62
12	317 12-0033.RAB	Překlad nenosný Ytong, překlad 125 x 25 x 10 cm	kus	5,00000	1 019,00	5 095,00
				Dodávka:	859,68	4 298,40
				Montáž:	159,32	796,60
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky						8 576,45
13	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	126,31000	67,90	8 576,45
				Dodávka:	26,13	3 300,48
				Montáž:	41,77	5 275,97
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						50 057,24
14	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,67000	63,00	546,21
				Dodávka:	19,71	170,89
				Montáž:	43,29	375,32

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	610 99-1002.R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	16,26000	47,70	775,60
				Dodávka:	19,94	324,22
				Montáž:	27,76	451,38
16	612 40-3399.RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	5,25000	809,00	4 247,25
				Dodávka:	412,61	2 166,20
				Montáž:	396,39	2 081,05
17	612 47-1411.RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	126,31000	259,50	32 777,45
				Dodávka:	106,67	13 473,49
				Montáž:	152,83	19 303,96
18	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	25,20000	104,00	2 620,80
				Dodávka:	104,00	2 620,80
				Montáž:	0,00	0,00
19	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	25,74000	319,50	8 223,93
				Dodávka:	84,87	2 184,55
				Montáž:	234,63	6 039,38
20	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	866,00	866,00
				Dodávka:	306,28	306,28
				Montáž:	559,72	559,72
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						43 215,52
21	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,19000	5 620,00	1 067,80
				Dodávka:	2 732,38	519,15
				Montáž:	2 887,62	548,65
22	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	49,82000	108,00	5 380,56
				Dodávka:	55,62	2 770,99
				Montáž:	52,38	2 609,57
23	632 41-1110.RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2	49,82000	738,00	36 767,16
				Dodávka:	567,35	28 265,38
				Montáž:	170,65	8 501,78
Díl: 64 Výplně otvorů						4 216,39
24	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	4 216,39	4 216,39
				Dodávka:	2 471,00	2 471,00
				Montáž:	1 745,39	1 745,39
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						7 273,72
25	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	49,82000	146,00	7 273,72
				Dodávka:	47,62	2 372,43
				Montáž:	98,38	4 901,29
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						7 850,00
26	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	157,00	7 850,00
				Dodávka:	2,28	114,00
				Montáž:	154,72	7 736,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						24 856,77
27	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00000	23,00	161,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	23,00	161,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,76000	511,00	6 009,36
				Dodávka:	34,17	401,84
				Montáž:	476,83	5 607,52
29	969.1	demontáž bytového jádra	soubor	1,00000	14 700,00	14 700,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	14 700,00	14 700,00
30	962 03-1123.R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	25,10000	148,00	3 714,80
				Dodávka:	19,43	487,69
				Montáž:	128,57	3 227,11
31	965 08-1713.R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,14000	86,50	271,61
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	86,50	271,61

Díl: 97	Prorážení otvorů	28 349,75
----------------	-------------------------	------------------

32	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,82000	471,00	2 741,22
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	471,00	2 741,22
33	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,82000	300,00	1 746,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	300,00	1 746,00
34	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,82000	222,50	1 294,95
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	222,50	1 294,95
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,82000	301,00	1 751,82
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	301,00	1 751,82
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,22000	26,40	1 537,01
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	26,40	1 537,01
37	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,82000	432,50	2 517,15
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	432,50	2 517,15
38	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,82000	2 880,00	16 761,60
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	2 880,00	16 761,60

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	6 967,76
----------------	--------------------------------	-----------------

39	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,94000	1 004,00	6 967,76
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 004,00	6 967,76

Díl: 711	Izolace proti vodě	17 768,62
-----------------	---------------------------	------------------

40	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	15,30000	81,00	1 239,30
				Dodávka:	25,71	393,36
				Montáž:	55,29	845,94
41	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační, včetně dodávky Mapelastic (fa Mapei), tl. 2 mm	m2	15,30000	676,00	10 342,80
				Dodávka:	431,23	6 597,82
				Montáž:	244,77	3 744,98
42	711 21-2601.R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	25,91000	212,00	5 492,92

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	136,00000	Dodávka:	3 681,03
					Montáž:	1 811,89
						693,60
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	693,60
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					61 768,00	
44	720.1	demontáž vodoinstalace, kanalizace, vč. likvidace , do sutě	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00
45	720.2	vodoinstalace, kanalizace kompletace	soubor	1,00000	Dodávka:	0,00
					Montáž:	8 400,00
						53 368,00
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	53 368,00
						53 368,00
Díl: 730 Ústřední vytápění					15 750,00	
46	3	dod + mont topný žebřík ÚT	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00
47	1	demontáž a zpětná montáž radiát. ÚT	soubor	1,00000	Dodávka:	0,00
					Montáž:	4 725,00
						11 025,00
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	11 025,00
						11 025,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					46 677,65	
48	766.1	demontáž stáv. vestav. skříní a kuch.linky, vč. likvidace do sutě	soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00
49	766.2	dod + mont VN dveře CPL 60x197, obložková zárubeň, zámek WC	ks	2,00000	Dodávka:	0,00
					Montáž:	3 700,00
						14 800,00
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	14 800,00
						14 800,00
50	766.3	dod + mont VN dveře CPL 80x197, obložková zárubeň, zámek FAB	ks	2,00000	7 400,00	14 800,00
51	766.4	dod + mont vstupní bezpeč. dveře 80x197 do ocel. , zárubně, bezpeč. kování a zámek	ks	1,00000	Dodávka:	0,00
					Montáž:	7 400,00
						12 177,00
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	12 177,00
						12 177,00
52	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	649,00000	1,85	1 200,65
					Dodávka:	0,00
					Montáž:	1 200,65
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					10 795,80	
53	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,14000	57,50	295,55
54	771 57-5109.R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	5,14000	Dodávka:	132,15
					Montáž:	163,40
						4 112,00
					Dodávka:	913,38
					Montáž:	3 198,62
55	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,14000	19,10	98,17
56	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	28,52000	Dodávka:	0,00
					Montáž:	98,17
						2 395,68

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	771 11-1122.R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	Dodávka:	39,50	1 126,54
				Montáž:	44,50	1 269,14
				1,30000	95,40	124,02
58	553-7000211R	Lišta přechodová vrtaná Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 930 mm	kus	Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	95,40	124,02
				2,00000	146,00	292,00
59	597-642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	Dodávka:	146,00	292,00
				Montáž:	0,00	0,00
				5,65000	494,50	2 793,93
60	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	Dodávka:	494,50	2 793,93
				Montáž:	0,00	0,00
				83,47000	8,20	684,45
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	8,20	684,45
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						4 487,68
61	775 53-1800.RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt, včetně uložení suťi na hromady	m2	47,09000	95,30	4 487,68
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	95,30	4 487,68
Díl: 776 Podlahy povlakové						46 983,02
62	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	13,85000	52,70	729,90
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	52,70	729,90
63	776 10-1101.R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	44,68000	9,00	402,12
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	9,00	402,12
64	776 42-1200.R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty	m	45,36000	69,60	3 157,06
				Dodávka:	13,60	616,90
				Montáž:	56,00	2 540,16
65	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	44,68000	298,50	13 336,98
				Dodávka:	56,89	2 541,85
				Montáž:	241,61	10 795,13
66	28412252R	podlahovina PVC tl.4,0mm heterogenní	m2	51,38000	500,00	25 690,00
				Dodávka:	500,00	25 690,00
				Montáž:	0,00	0,00
67	283-42454R	Lišta soklová zásuvná PVC Bolta 25700, 24,5 x 13,3 mm	m	55,00000	59,50	3 272,50
				Dodávka:	59,50	3 272,50
				Montáž:	0,00	0,00
68	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	398,44000	0,99	394,46
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	0,99	394,46
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						14 030,39
69	777 55-3010.R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	44,68000	49,20	2 198,26
				Dodávka:	7,88	352,08
				Montáž:	41,32	1 846,18
70	777 55-3210.R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	44,68000	261,00	11 661,48
				Dodávka:	56,11	2 506,99
				Montáž:	204,89	9 154,49
71	998 77-7202.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	117,69000	1,45	170,65

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,45	170,65
Díl: 781 Obklady keramické						48 287,44
72	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	26,00000	210,00	5 460,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	210,00	5 460,00
73	781 47-5116.R00	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, do 300 x 300 mm	m2	26,00000	797,00	20 722,00
				Dodávka:	183,57	4 772,82
				Montáž:	613,43	15 949,18
74	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	9,77000	82,70	807,98
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	82,70	807,98
75	781.1	dod + mont protipožární dvířka pod obklad 60x40	ks	1,00000	9 350,00	9 350,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	9 350,00	9 350,00
76	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	14,92000	76,30	1 138,40
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	76,30	1 138,40
77	283-4241695R	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 10 mm	kus	8,00000	17,70	141,60
				Dodávka:	17,70	141,60
				Montáž:	0,00	0,00
78	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	362,65000	4,55	1 650,06
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	4,55	1 650,06
79	597813663R	obkladačka 40x20	m2	26,60000	339,00	9 017,40
				Dodávka:	339,00	9 017,40
				Montáž:	0,00	0,00
Díl: 783 Nátěry						210,50
80	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	210,50	210,50
				Dodávka:	38,39	38,39
				Montáž:	172,11	172,11
Díl: 784 Malby						18 152,15
81	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	81,98000	47,40	3 885,85
				Dodávka:	0,11	9,02
				Montáž:	47,29	3 876,83
82	784 44-2001.RT1	Malba disperzní interiér. HET Klasik, výška do 3,8 m, 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	179,00000	79,70	14 266,30
				Dodávka:	16,06	2 874,74
				Montáž:	63,64	11 391,56
Díl: M21 Elektromontáže						119 981,00
83	M 21.1	demontáž elektroinstalace, kompletace, , vč. likvidace do sutě	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	8 400,00	8 400,00
84	M 21.2	Elektroinstalce, kompletace, revizní zpráva	soubor	1,00000	85 559,00	85 559,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	85 559,00	85 559,00
85	M 21.3	Slaboproudá instalace	soubor	1,00000	26 022,00	26 022,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	26 022,00	26 022,00
						3 676,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
86	2	vzduchotechnika odvětrávání koupleny, wc,, digestoře v kuchyni	soubor	1,00000	3 676,00	3 676,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 676,00	3 676,00
						9 100,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
87	030001VRN	zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 000,00	5 000,00
88	065002VRN	závěrečný úklid domu po rekonstrukci	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 600,00	3 600,00
89	065003VRN	náklady na pojištění na škodu třetí osobě - , viz obchodní podmínky	soubor	1,00000	500,00	500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	500,00	500,00

Rozpočet na optické rozvody v bytech vlastněných Městem Bystřice nad Pernštejnem

		počet (m)	Cena za MJ	Cena celkem
Kabely a chráničky				
	Trubka ohebná 25mm	20	17,60 Kč	352 Kč
	Sekání drážky ve zdivu/betonu	20	66,00 Kč	1 320 Kč
	Uložení kabelu/chráničky ve zdivu	20	44,00 Kč	880 Kč
	Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění)	20	55,00 Kč	1 100 Kč
	Krabičky univerzální 6400H-201 (spojitelná, hluboká)	6	28,60 Kč	172 Kč
	vykroužení KU do betonu	6	110,00 Kč	660 Kč
	Osazení krabičky do stěny vč. sádrování	6	55,00 Kč	330 Kč
	Krabičky do SDK jednonásobná + víčko	1	29,70 Kč	30 Kč
	Osazení krabičky do SDK	1	55,00 Kč	55 Kč
	Prostupy přes stěnu do 30mm průměru, tl. Stěny do 20cm	3	110,00 Kč	330 Kč
	STP CAT 5E	110	15,20 Kč	1 672 Kč
	Protažení kabelů chráničkou ve zdi	18	33,00 Kč	594 Kč
	Uložení ve stavební dutině nebo SDK stěně	92	44,00 Kč	4 048 Kč
	Navrtání kabelových sedel do stropu, trasa kabelů v SDK stěně	20	33,00 Kč	660 Kč
	ABB Kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem Tango	3	117,00 Kč	351 Kč
	ABB Rámeček jednonásobný Tango	3	26,10 Kč	78 Kč
	Keystone STP CAT 5E	6	63,80 Kč	191 Kč
	Zapojení zásuvky LAN STP CAT 5E	6	77,00 Kč	462 Kč
	Zakončení kabelu STP CAT 5E v keystone	7	77,00 Kč	539 Kč
	Patch-cord LC/APC-LC/APC duplex, 12m	3	228,00 Kč	684 Kč
	Protažení kabelů chráničkou ve zdi	10	55,00 Kč	550 Kč
	Uložení ve stavební dutině nebo SDK stěně	26	55,00 Kč	1 430 Kč
	Krimpování STP konektoru CAT 5E	1	110,00 Kč	110 Kč
Rozvaděč				
	Hybridní rozvaděč RNA-02-A51-YYY-X2	1	3 201,00 Kč	3 201 Kč
	Kotevní materiál na rozvaděč	1	55,00 Kč	55 Kč
	Instalace rozvaděče na stěnu	1	165,00 Kč	165 Kč
	SDK krabičky trojnásobná	1	94,00 Kč	94 Kč
	Instalace SDK trojnásobné krabičky	1	165,00 Kč	165 Kč
	Zásuvka 230V do multirámčeku	3	127,00 Kč	381 Kč
	Instalace zásuvky 230V do SDK krabičky	3	165,00 Kč	495 Kč
	Trojnásobný rámeček ABB tango	1	67,70 Kč	68 Kč
	Keystone STP cat 5E	7	63,80 Kč	447 Kč
	Schrack Keystone modul FO pro SC-S/LC-D	7	39,60 Kč	277 Kč
	Optický adaptér LC/APC duplex	7	31,90 Kč	223 Kč
	Osazení keystone do rozvaděče	7	55,00 Kč	385 Kč
	Kazeta na uložení ochrany svárů	1	132,00 Kč	132 Kč
	Pigtail LC/APC 2m	1	30,00 Kč	30 Kč
	Ochrana sváru	1	6,00 Kč	6 Kč
	Demontáž současné optické zásuvky, protažení optického vlákna do rozvaděče, navaření pigtailu, uložení sváru v kazetě	1 kpl	1 100,00 Kč	1 100 Kč
Ostatní				
	Přeprava pracovníků	1 kpl	1 100,00 Kč	1 100 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	1 kpl	1 100,00 Kč	1 100 Kč

Celkem

26 022 Kč bez DPH

Pozn.