

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 088/2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HB721MQG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Prostějov hl.n. - výpravní budova

IC6000383861

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,4726267N 17,1295600E

Částečná oprava střechy.

Částečná oprava střechy nad PČR. Oprava oplechování atiky střechy. Oprava oplechování středního komínu.

Práce z plošiny, není možné provést práce z místnosti.

Při dešti voda stéká po fasádě. Z plošiny skontrolovat těsnost parapetů.

Místní šetření po domluvě.

Při provádění prací bude správce budovy přítomen.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: únor 2025

Příloha: foto, půdorys střechy

Vzdálenost v KM

20

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	15.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	15.01.2025 v 13:01
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

16.01.2025	15.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	088/2024-25		
Název majetku	Prostějov hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383861
zahájení prací	03.02.2025	ukončení prací	28.02.2025

popis prací
Požadavek - Částečná oprava střechy.
Částečná oprava střechy nad PČR. Oprava oplechování atiky střechy. Oprava oplechování středního komínu. Výlez na střechu přes PČR, zajistí správce. Venkovní oplechování provést z plošiny. Práce z plošiny, není možné provést práce z místnosti. Při dešti voda stéká po fasádě. Z plošiny skontrolovat těsnost parapetů. Místní šetření po domluvě. Při provádění prací bude správce budovy přítomen.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: únor 2025
Příloha: foto, půdorys střechy

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			20		
	Cena za zakázku celkem				69 583,97	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 088
Stavba: 088 Prostějov hl.n. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 088

Stavba: 088 Prostějov hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01částecná oprava střechy
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

088 Prostějov hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - částečná oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	22-R	Přeprava plošiny	km	32,000
2	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	8,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,084
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,420

VV 0,084*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,420

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,084
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,040

VV 0,002*20 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,084
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,084

D 998 Přesun hmot

9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,110
---	---	-----------	--	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

10	K	712691R01	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití krycích pásů na lišty AIP nebo NAIP	m	64,500
----	---	-----------	---	---	--------

VV 26+29,5+9 64,500

VV "Drobné opravy krycích lišt

VV "přetmelení

VV Součet 64,500

11	K	712R001	Kontrola kompletní střešní krytiny z asfalt, krytiny a drobné opravy.	m2	383,500
----	---	---------	---	----	---------

VV 13*29,5 383,500

VV Součet 383,500

12	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	325,070
----	---	-----------	--	---	---------

D 764 Konstrukce klempířské

13	K	7642041-R	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	55,500
----	---	-----------	---	---	--------

VV 26+29,5 55,500

VV "kontrola a drobné opravy atik

VV Součet 55,500

14	K	7643061-R	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	7,000
----	---	-----------	---	-----	-------

VV 7 7,000

VV "demontáž, čištění, zpětná montáž.

VV Součet 7,000

15	K	764R1	Vyčištění žlabu 0,35Nh/m x 500,-Kč/hod	m	28,000
----	---	-------	--	---	--------

16	K	063303000.1	Práce ve výškách	soubor	1,000
----	---	-------------	------------------	--------	-------

17	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	249,550
----	---	-----------	--	---	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 088 Prostějov hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor	1,000		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000		
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	088/2024-25		
Název majetku	Prostějov hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383861
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 28.02.2025

popis prací

Požadavek - Částečná oprava střechy:

Kontrola střešních krytin
Opravy krycích lišt
Montáž oplechování atik
Montáž ventilační turbíny
Úklid staveniště

termín

do 7 dnů od obdržení objednávky
do 9 dnů od obdržení objednávky
do 10 dnů od obdržení objednávky
do 10 dnů od obdržení objednávky
do 11 dnů od obdržení objednávky

žlab vyčistit

