

SMLOUVA O DÍLO
(dále jako „Smlouva“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IC: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: Mgr. Vojtěchem Remeněm, MBA, předsedou představenstva

(dále jako „Objednatel“)

a

Medsol s.r.o.

se sídlem: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice

IC: 242 01 596

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188 143

zastoupena: Mgr. Antonínem Havlíčkem, MBA, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se mu zavazuje za řádné a včas provedené Dílo zaplatit dále stanovenou odměnu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předání veškerých listin, technických zpráv, revizí, povolení apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání díla Objednatelem.

II.

Dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající v rekonstrukci septického sálu dle požadavků Objednatele (dále jako „Dílo“), tak jak je specifikováno v podmínkách k veřejné zakázce označené: „Rekonstrukce septického sálu“. Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 5 k zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky. Tato příloha č. 5 tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou specifikací řádně seznámil.
- 2.2 Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předáním všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.
- 2.3 Dílo může být rozšířeno o další práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídaných změn. K těmto dalším pracím a činnostem může dojít pouze na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele a Zhotovitel může začít tyto práce provádět pouze na základě vzájemně odsouhlasného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.4 Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné).
- 2.5 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.

III.

Povinnosti zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel je oprávněn užít pro provádění Díla třetích osob. Zhotovitel ve všech případech užítí třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy odpovídá jako by Dílo prováděl sám.
- 3.2 Zhotovitel se dále zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy při provádění prací zajistit dodržování BOZP a v této věci řídit se pokyny zástupce Objednatele.
- 3.3 Zhotovitel má povinnost likvidovat na vlastní náklad odpad, který vznikne během provádění díla, a to jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklad o likvidaci odpadu).
- 3.4 Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.
- 3.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo komplexní, úplné, bez vad a nedodělků či jiných nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné.

IV.

Místo a termín plnění

- 4.1 Místem plnění je areál Nemocnice Český Krumlov, a.s. – Centrální operační sály.
- 4.2 Zhotovitel je povinen okamžitě zahájit práce na Díle po podpisu Smlouvy a předání staveniště Objednatel.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 03. 2025, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.
- 4.4 V případě, že Zhotovitel nebude schopen z objektivních příčin na straně, které leží na straně Objednatele, provádět Dílo, je povinen zapsat tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání Díla.
- 4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že důvod přerušení provádění Díla spočívá na straně Objednatele, prodlužuje se termín předání díla o dobu přerušení.
- 4.6 Zhotovitel je v případě přerušení provádění Díla povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti ztrátě, zničení či poškození.
- 4.7 Objednatel je dále oprávněn nařídit přerušení provádění Díla z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele. V tomto případě nemá přerušeni prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu vady vytykané Zhotovitelem, pro které došlo k přerušeni provádění Díla.
- 4.8 Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn pro pokračování provádění Díla.
- 4.9 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla takového rázu, že je zřejmé, že Dílo nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve které musí Zhotovitel zjednat nápravu.
- 4.10 V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 4.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

V.

Cena díla a Platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí podle rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy **8.491.472,90 Kč** (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí **10.274.682,21 Kč**.
- 5.2 Takto určená cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, se započtením veškerých rizik, nákladů, dopravy, uvedení do řádného provozu, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Díla.
- 5.3 Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud o tyto práce, činnosti či změnu (dodání) materiálu nepožádá písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 5.4 Dílo bude uhrazeno na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
- 5.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem na základě potvrzeného Předávacího protokolu.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné údaje, bude Zhotoviteli vrácena k doplnění. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po dobu opravy vadné faktury neběží lhůta splatnosti ceny Díla. Celá lhůta splatnosti nově běží ode dne nového doručení faktury.
- 5.7 Zhotovitel je oprávněn v případě převzetí s výhradami podle čl. IX. odst. 9.2 zadržet 20 % z celkové ceny Díla, a to až do doby než dojde k odstranění drobných vad a nedodělků, které byly v rámci protokolu Zhotoviteli vytknuty.
- 5.8 Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.
- 5.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této Smlouvy považuje okamžik, kdy je platba odeslána z účtu Objednatele.
- 5.10 Zálohy nejsou sjednány a Zhotovitel nemá nárok na jejich poskytnutí.

VI.

Jakost díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně informovat Objednatele.
- 6.3 Jakost dodávaných materiálů a technologických postupů může být Objednatelem kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 6.4 Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

VII.

Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu Díla, jeho úplnost a funkčnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v době předání a převzetí Díla a za vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3 Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení povinností Zhotovitele. Vady, které se projeví v záruční době a

vady, které se objeví v pozáruční době za podmínky uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu.

- 7.4 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí Díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků).
- 7.5 Záruční doby uvedené v této Smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby uvedené jednotlivými dodavateli či výrobci. Pokud je však záruční doba uváděná jednotlivými dodavateli či výrobci vyšší, než-li záruční doba uvedená v této Smlouvě, platí tato vyšší záruční doba.

VIII.

Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a včas, vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a s vynaložením odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel je dále povinen:
- a) při provádění Díla dodržovat veškeré související platné právní a technické normy a obecně závazné předpisy;
 - b) zajistit dohled odpovědné osoby nad prováděním Díla a časovou a technologickou posloupností provádění díla;
 - c) dodržovat zásady BOZP;
 - d) chránit Objednatele před vznikem případné související škody a na hrozící škodu jej bez zbytečného odkladu upozornit;
 - e) vést veškerou nezbytnou a dohodnutou dokumentaci k Dílu a tu po provedení Díla předat Objednateli;
 - f) předat Objednateli veškeré doklady, dokumenty a listiny, potřebné pro řádný a bezpečný provoz Díla nebo jejichž předání vyplývá z povinností Zhotovitele dle této smlouvy;
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění prací oprávněnými osobami.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení inženýrských sítí, které způsobil a nese veškerá rizika z toho vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména o:
- a) skrytých překážkách bránících řádnému provedení Díla
 - b) nevhodných pokynech k realizaci Díla
 - c) hrozící škodě
 - d) mimořádných situacích či událostech vzniklých či hrozících v souvislosti s plněním Díla
 - e) skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné, včasné a bezvadné provedení Díla
 - f) změně všech kontaktních údajů Zhotovitele.

IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu.
- 9.2 Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol.
- 9.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Díla.
- 9.4 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít na základě Protokolu o převzetí a předání díla, a to i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání v řádném provozu díla. V Protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny tyto drobné vady a nedodělků a stanoví se lhůta k jejich

odstranění. Zhotovitel však splní svou povinnost dle této smlouvy až odstraněním všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků, se kterými Objednatel Dílo převzal).

9.5 Objednatel je oprávněn zadržet 20 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění drobných vad a nedodělků, které vytknul podle předchozího odstavce.

9.6 Předávací protokol bude obsahovat:

- a) název a popis Díla
- b) označení Objednatele a Zhotovitele
- c) označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření
- d) záruční dobu a termín jejího ukončení
- e) seznam převzaté dokumentace
- f) soupis všech zjevných vad a nedodělků a termín jejich odstranění
- g) prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává
- h) prohlášení Objednatel zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, uvede i oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel Dílo nepřebírá
- i) uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení termínu jejich odstranění
- j) uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)
- k) datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.

X.

Reklamacie

10.1 Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla u Objednatele buď prostřednictvím telefonického oznámení nebo emailové korespondence nebo písemné korespondence, přičemž všechny tyto oznámení mají stejnou váhu.

10.2 Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na oprávněnost reklamacie, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak náklady na odstranění vady nese Objednatel, v ostatních případech nese náklady na odstranění reklamované vady Zhotovitel.

10.3 V případě, že Zhotovitel reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku neodstraní, má povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatelem.

10.4 V případě, že vadu nelze odstranit, poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od předložení vyúčtování Objednatelem.

10.5 Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijní typu do 24 hodin od jejich nahlášení Objednatelem. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění.

10.6 Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady. A začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.

10.7 V případě, že ve lhůtách uvedených v odst. 10.5 a 10.6 tohoto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby.

10.8 Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamaci je považována i reklamacie Objednatele podaná poslední den záruční doby.

10.9 O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.

- 10.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku v délce min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve než-li záruka dle článku VII. odst. 7.4 této Smlouvy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou stavební činností, nedodržením technologických postupů, apod.
- 11.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.
- 11.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.

XII.

Sankce

- 12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle zápisu v protokolu o předání a převzetí Díla, započeti s odstraněním vad v reklamačním řízení, odstranění reklamovaných vad apod.).
- 12.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
- 12.4 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 12.5 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v z. č. 89/2012 Sb., NOZ a nad rámec zákona dále může odstoupit:
- a) pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů
 - b) v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez vědomí Objednatele
 - c) nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla
- 13.2 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit Zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení Díla přesáhnou cenu, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel povinen tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.

- 13.3 Po odstoupení od Smlouvy, sepiší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést Objednatel.
- 13.4 Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.
- 13.5 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Veškeré písemnosti se považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odeslání.
- 14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 Specifikace díla (nákresy, dispozice) a Příloha č. 2 – Rozpočet.
- 14.7 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ v platném znění.

V Českém Krumlově dne Mgr. Vojtěch Remeň Digitálně podepsal Mgr. Vojtěch Remeň Datum: 2025.01.02 14:00:11 +01'00' Nemocnice Český Krumlov, a.s. Mgr. Vojtěch Remeň, MBA předseda představenstva	V I Me Mg jednatel společnosti Lu*04 5074 160 00 - Vokovice IC: 240 141 190 DIČ: CZ24201596
--	---

Příloha č.1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240805

Stavba: Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

KSO:
Místo: Český Krumlov

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Medsol s.r.o.

IČ: 242 01 596
DIČ: CZ 242 01 596

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 491 472,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 491 472,90	1 783 209,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 274 682,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29.11.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:240805

Stavba:Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Místo:Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:Medsol s.r.o.

Datum:19.11.2024

Projektant:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

8 491 472,9010 274 682,21

- 2.NP_1Čistá vestavba - bourací práce a demontáže
- 2.NP_2Čistá vestavba - nové konstrukce
- 2.NP_2.0Stavební práce
- 2.NP_ČP.2.1Čisté prostory
- 2.NP_ČP.1Operační sál
- 2.NP_ČP.2Dospávací pokoj
- 2.NP_ČP.3Lékárna
- 2.NP_ČP.4Příprava lékařů
- 2.NP_2.2Elektroinstalace
- 2.NP_2.3Rozvody medicinálních plynů
- 2.NP_2.4Rozvody VZT
- 2.NP_3Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_1 - Čistá vestavba - bourací práce a demontáže

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

IČ:

242 01 596

DIČ:

CZ 242 01 596

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Demontáž a zaslepení koncových elementů osazených v příčkách a podhledech (zásuvky, vypínače, koncovky mediálních, police, svítidla apod.) a demontáž stávajících rozvodů elektroinstalací jsou obsaženy v části rozpočtu "Elektro". Demontáž a zaslepení stávajících rozvodů medicínských plynů jsou obsaženy v části rozpočtu "Rozvody medicínských plynů"

Cena bez DPH

606 885,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	606 885,19	21,00%	127 445,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

734 331,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.11.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_1 - Čistá vestavba - bourací práce a demontáže

Místo:

Český Krumlov

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_1 - Čistá vestavba - bourací práce a demontáže

Misto:

Český Krumlov

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus
3	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus
4	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2

VV "zazdění rozvaděče" 1*0,8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2
VV			"lékárna" 2,63*3,54	
VV			"umývárna" 2,81*3,54+0,4*2,4	
VV			"operační sál" 5,47*5,9+2,5*1,635+1,2*1,635	
VV			"dospávací pokoj" 5,4*1,96	
VV			Součet	

6	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2
VV			"lékárna" (2,63+3,54)*2*3,05	
VV			"umývárna" (2,81+3,54)*2*3,05+0,4*3,05	
VV			"operační sál" (5,47+5,9)*2*3,05+(2,5+2,8*2)*3,05	
VV			"dospávací pokoj" (5,4+1,96)*2*3,05	
VV			Součet	

7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m
VV			"okna" (1,5+1,7)*2*3	
VV			"dveře" (0,9+2*2)*4+1,6+2*2+1,15+2*2+1,15+2*2	
VV			Součet	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
VV			"lékárna" 2,63*3,54	
VV			"umývárna" 2,81*3,54+0,4*2,4	
VV			"operační sál" 5,47*5,9+2,5*1,635+1,2*1,635	
VV			"dospávací pokoj" 5,4*1,96	
VV			Součet	

10	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m
VV			"B01" 4*(0,9+1,97*2)*0,45	
VV			"B02" 2*(1,1+1,97*2)*0,45	
VV			"B03" 1*(1,65+1,97*2)*0,45	
VV			"B04" 1*(0,9+1,97*2)*0,45	
VV			Součet	

11	K	968072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2
VV			"B01" 4*0,9*1,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"B04"1*0,9*1,97				
	VV		Součet				
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
	VV		"B02"2*1,1*1,97				
	VV		"B03"1*1,65*1,97				
	VV		Součet				
13	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3			
	VV		"B07, nika ve stávající stěně pro monitor" 1,1*0,8*0,15				
14	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			
15	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m			
16	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m			
17	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m			
18	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus			
19	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m			
20	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m			
21	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m			
22	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m			
23	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m			
24	K	977151133	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm	m			
25	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m			
26	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m			
27	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m			
	VV		1,1*2+0,8*2+4				
28	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m			
29	K	977333122	Frézování drážek ve stropích z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m			
30	K	977343212	Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm	m			
D 997 Přesun sutě							
31	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
32	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m			
33	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m			
	VV		12*30 'Přepočtené koeficientem množství				
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		7,066*20 'Přepočtené koeficientem množství				
36	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t			
39	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	VV		"D03" 1				
43	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchých na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor			
	VV		1				
44	K	725310919	Zpětná montáž dřezu ocelového jednodílného	kus			
	VV		1				
45	K	725310924	Odmontování a zpětná montáž odpadního ventilu	kus			
	VV		2				
46	K	725800923	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus			
	VV		2				
47	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus			
	VV		2				
48	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	soubor			
	VV		"D03" 1				
49	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
	VV		"D03" 1				
50	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus			
	VV		5				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
51	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m			
	VV		5				
52	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus			
	VV		5				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
53	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus			
	VV		5				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
54	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
	VV		"D01" 4*1,5*0,8+1*1*0,8				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
55	K	741-001	Demontáž stávajícího operačního svítidla bez zachování funkčnosti	kus			
P			Poznámka k položce: roznášecí deska bude ponechána na stropě a využita pro kotvení nového svítidla				
	VV		"D06" 1				
D		751	Vzduchotechnika				
56	K	751398812	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	kus			
	VV		"odhad" 10				
57	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m			
	VV		"D04"				
	VV		"lékárna" 2,63*2				
	VV		"umývárna" 2,81*2+2,54				
	VV		"operační sál" 5,9+5,9+4,27				
	VV		"dospávací pokoj" 5,4+4,8+0,8				
	VV		"části po páteřní rozvody - odhad" 15				
	VV		Součet				

16,070
11,000
15,000
55,490

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	751512851	Demontáž odbočky z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2	kus			
	VV		"odhad" 12				
59	K	751513802	Demontáž spojky z plechového potrubí vnitřní, vnější čtyřhranné bez příruby přes 0,035 do 0,280 m2	kus			
	VV		"odhad" 10				
60	K	751513825	Demontáž škrtků klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2	kus			
	VV		"odhad" 5				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
61	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2			
	VV		"D04"				
	VV		"lékárna" 2,63*0,4*2				
	VV		"umývárna" 2,81*0,4*2+2,54*1,2				
	VV		"operační sál" 5,9*0,6+5,9*0,8+4,27*1,2				
	VV		"dospávací pokoj" 5,4*0,7+4,8*0,6+0,8*0,4				
	VV		Součet				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
	VV		"B01" 4				
	VV		"B04" 1				
	VV		Součet				
63	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus			
	VV		"B02" 2				
	VV		"B03" 1				
	VV		Součet				
64	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus			
	VV		"B05" 1				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
65	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2			
	VV		"D08, propust"				
	VV		7,5*2,8				
66	K	767583343	Montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy přes 20 m2	m2			
	VV		"D08, propust"				
	VV		7,5*2,8				
67	K	7679967R1	Demontáž stávajícího operačního stativu, úprava kotvení pro nový stativ	kus			
	P		Poznámka k položce: rozšárcí deska bude ponechána na stropě a využita pro kotvení nového svítidla				
	VV		"D07" 1				
68	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg			
	P		Poznámka k položce: vč. ovladače				
	VV		"D10" 3*40				
	D	776	Podlahy povlakové				
69	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
	VV		"B06"				
	VV		3,54*2,63				
	VV		3,54*2,81				
	VV		5,4*1,96				
	VV		7,54*5,47				
	VV		5,47*1,635-1,2*1,635				
	VV		Součet				
70	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	VV		"B06"				
	VV		(3,54+2,63)*2-0,9*2				
	VV		(3,54+2,81)*2-0,9*4				
	VV		(5,4+1,96)*2-1,1*2				
	VV		(7,54+5,47)*2-0,9*2-1,65-1,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W 2,5+2*2				
			W Součet				
71	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah				
			W "B06"				
			W 3,54*2,63				
			W 3,54*2,81				
			W 5,4*1,96				
			W 7,54*5,47				
			W 5,47*1,635-1,2*1,635				
			W Součet				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
72	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
			W "lékárna" (2,63+3,54)*2*3,05				
			W "umývárna" (2,81+3,54)*2*3,05+0,4*3,05				
			W "operační sál" (5,47+5,9)*2*3,05+(2,5+2,8*2)*3,05				
			W "dospávací pokoj" (5,4+1,96)*2*3,05				
			W Součet				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
73	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:
2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:
2.NP_2.0 - Stavební práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.11.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 242 01 596
Medsol s.r.o.	DIČ: CZ 242 01 596
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20. 9. 2023

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov
Objekt: 2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce
Soupis: 2.NP_2.0 - Stavební práce
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Medsol s.r.o.

Datum: 19.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_2.0 - Stavební práce

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	WV		"lékárna" 2,63*3,54
	WV		"umývárna" 2,81*3,54+0,4*2,4
	WV		"operační sál" 5,47*5,9+2,5*1,635+1,2*1,635
	WV		"dospávací pokoj" 5,4*1,96
	WV		Součet
3	K	953943211	Osazování hasicího přístroje
4	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG
5	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící
6	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící

D 998 Přesun hmot

7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

9	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
10	K	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
11	K	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
12	K	998727122	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v přes 6 do 12 m
13	K	998727129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro protipožární ochranu za zvětšený přesun ZKD 50 m
	WV		0,043*3 'Přepočtené koeficientem množství

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

14	K	741920113	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90
15	K	741920121	Ucpávka prostupu manžetou kabelové chráničky D do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus			
17	K	741920305	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,6 m2 požární odolnost EI 60	kus			
18	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t			
19	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			
VV		0,023*3 'Přepočtené koeficientem množství					
D		767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767585102	Montáž pomocné konstrukce šroubováním kovového podhledu	m			
VV		"lékárna" 3,54*6+2,63*7					
VV		"umývárna" 3,54*6+2,81*7					
VV		"dospávací pokoj" 1,96*10+5,4*4					
VV		"operační sál" 5,9*9+5,47*11+4,5+3,8+1,635*5+1,635*2					
VV		Součet					
21	M	RMAT0001	rošt podhledu	m			
VV		254,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	7675841R1	Montáž podhledů kazetových 625x625 mm plochy přes 20 m2	m2			
VV		"lékárna" 3,54*2,63					
VV		"umývárna" 3,54*2,81					
VV		"dospávací pokoj" 1,96*5,4					
VV		"operační sál" 5,9*5,47+5,47*1,635-1,2*1,635					
VV		Součet					
23	M	RMAT0002	Kovový těsný podhled se skrytým rastrem 625x625 mm vč. komponentů podhledu	m2			
VV		"lékárna" 3,54*2,63					
VV		"umývárna" 3,54*2,81					
VV		"dospávací pokoj" 1,96*5,4					
VV		"operační sál" 5,9*5,47+5,47*1,635-1,2*1,635					
VV		Součet					
VV		69,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	767585121	Zhotovení otvoru v kovovém podhledu plochy do 0,25 m2	kus			
25	K	767585122	Zhotovení otvoru v kovovém podhledu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus			
26	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2			
VV		3*0,5*0,5					
27	M	RMAT0003	revizní dvířka 500x500 mm nerez	kus			
28	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t			
29	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			
VV		4,356*3 'Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.1 - Operační sál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dodávka a montáž svítidel jsou součástí části "2.NP_2.5 - Elektroinstalace"

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

242 01 596

DIČ:

CZ 242 01 596

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.11.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.1 - Operační sál

Misto:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Operační sál

A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY

B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ

C. PODHLEDY - C. PODHLEDY

F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA

G. PODLAHY - G. PODLAHY

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt: 2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis: 2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3: 2.NP_ČP.1 - Operační sál

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Medsol s.r.o.

Datum: 19.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D D1			Operační sál
D A. PŘÍČKY			A. PŘÍČKY
1	K	A1	Modulární příčkový systém pro operační sály

Poznámka k položce:
Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárové zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přimontované k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kování dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3050mm

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

2	K	A2	Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ
---	---	----	--

Poznámka k položce:
Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou zakřivené. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělicí stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304, opatřeny práškovým nátěrkem dle palety RAL. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační lištou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění. Výška příčky 2900mm

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

3	K	A9	Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel
---	---	----	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:
Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel. Panel s vlepenou antireflexní skleněnou povrchovou úpravou + polisk foto (dle výběru investora). Rozměr: 2360 x 1100 mm

P
ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D B. VÝPLNĚ OT B. VÝPLNĚ OTVORŮ

4	K	B2	M1 Dveře kovové sendvičové dvoukřídle automaticky posuvné určené pro čisté prostory
---	---	----	---

Poznámka k položce:
M1 Dveře kovové sendvičové dvoukřídle automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Průchozí rozměr dveří : 1600 x 2000mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s elektricky ovládanou žaluzií. Vyrobeno z broušené nerezové oceli, včetně vnitřního bočního rámu dveří (zarubně). Barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvácí rychlosti. Dodávka vč. 2 ks loketních spínačů.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

5	K	B2.1	M2 Dveře kovové sendvičové, jednokřídle automaticky otevíravé určené pro čisté prostory
---	---	------	---

Poznámka k položce:
M2 Dveře kovové sendvičové, jednokřídle automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří 900 x 2000 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s elektricky ovládanou žaluzií. Vyrobeno z nerezové oceli, včetně vnitřního bočního rámu dveří (zarubně). Barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvácí rychlosti. Dodávka vč. 2 ks loketních spínačů.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

6	K	B1	M3 Dveře kovové sendvičové jednokřídle automaticky posuvné určené pro čisté prostory
---	---	----	--

Poznámka k položce:
M3 Dveře kovové sendvičové jednokřídle automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Průchozí rozměr dveří : 1150 x 2000mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s elektricky ovládanou žaluzií. Vyrobeno z broušené nerezové oceli, včetně vnitřního bočního rámu dveří (zarubně). Barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvácí rychlosti. Dodávka vč. 2 ks loketních spínačů.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

7	K	O1	Prosklení do příček operačního sálu
---	---	----	-------------------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Prosklení do příček operačního sálu. Sklo jednostranné, bezpečnostní. Rozměr okna: 1500x1700mm. Dodávka vč. plechového obkladu ostení a dapaží okna

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

8	K	O2	Okna 1500x1700 mm
---	---	----	-------------------

Poznámka k položce:

Prosklení do příček operačního sálu. Sklo jednostranné, bezpečnostní. Rozměr okna: 1500x1700mm. Dodávka vč. plechového obkladu ostení a dapaží okna

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D C. PODHLEDY C. PODHLEDY

9	K	C1	Podhled akustický, kazetový, těsný s rastroem o roz 600 x 600 mm. Barva: bílá. Dodávka vč. rastru a kotevních a lemovacích profilů (operační sály)
---	---	----	--

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

10	K	C2	Snižení podhledu pro vedení vzduchotechnického potrubí a osazení nástavců
----	---	----	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

D F. VZDUCHOT F. VZDUCHOTECHNIKA

11	K	F1	Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu
----	---	----	---

Poznámka k položce:

Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu. Rozměr filtru: 305x305x117 mm. Třída filtrace: H14. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla s klapkou. Osazeno v bočním krytu podhledu. Výstupní element: dřevaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb.

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

12	K	F3	Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. Rozměr: 800x160x3050mm. Napojení Ø315 Odtahové mřížky spodní 500x600mm GWB-G5 Odtahové mřížky horní 500x400mm GWB-G5
----	---	----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D G. PODLAHY G. PODLAHY

13	K	G1	Elektrostaticky vodivá podlahovina PVC (v rolích) 5x104 - 106 Ohm. Dodávka vč. vodivé samonivelační stěrky a vodivého lepidla. Podlahovina vytažena na podlahový profil příček v=100mm. Napojeno na zemnění.
----	---	----	--

Poznámka k položce:

Plocha bez prořezu. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, odmaštění...).

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

14	K	G2	PVC podlahový fabion v=30mm pro vytažení PVC na podlahový profil příček
----	---	----	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

15	K	V-OS-01	Skříň vestavná, nerezová, prokládací, dvě dvoukřídla porsklené (antireflexní úprava). Rozměry 970 x 2000 x 850 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks)
----	---	---------	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

16	K	V-OS-02	Skříň vestavná, nerezová, prokládací, dvě dvoukřídla porsklené (antireflexní úprava). Rozměry 1070 x 2000 x 650 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks)
----	---	---------	--

Poznámka k položce:

MATERIÁL: Nerezová nábytková ocel TL 0,8mm, 304 1.4301 leštěná, přírodní, lakovaná práškovou barvou v libovolné barvě RAL

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

17	K	V-OS-03	Operating light:- NEXUS (160 000 Lux , color temperature adjustable 3700-5000 K, with field diameter adjustment)- NEXUS (130 000 Lux, color temperature adjustable 3700-5000 K, with field diameter adjustment)
----	---	---------	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*Poznámka k položce:
double ceiling suspension with rotation nx360°- ceiling mounting
system (top plate, lower plate + screws)*

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

18	K	V-OS-04	Monitor Operion velikosti 24" vestavěný do příček operačního sálu. Dodávka vč.kabeláže
----	---	---------	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.2 - Dospávací pokoj

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dodávka a montáž svítidel jsou součástí části "2.NP_2.5 - Elektroinstalace"

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 242 01 596

DIČ: CZ 242 01 596

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.11.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.2 - Dospávací pokoj

Misto:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DOSPÁVACÍ POKOJ - DOSPÁVACÍ POKOJ

A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY

B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ

C. PODHLEDY - C. PODHLEDY

F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA

G. PODLAHY - G. PODLAHY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.2 - Dospávací pokoj

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D DOSPÁVACÍ DOSPÁVACÍ POKOJ

D A. PŘÍČKY A. PŘÍČKY

1	K	A1	Modulární příčkový systém pro operační sály
---	---	----	---

P

Poznámka k položce:

Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přimontované k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kolev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kování dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3050mm

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

2	K	A3	Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ
---	---	----	--

P

Poznámka k položce:

Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou zakřivené. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělicí stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalaci, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304, opatřeny práškovým nástřikem dle palety RAL. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění. Výška příčky 2650mm

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D B. VÝPLNĚ OT B. VÝPLNĚ OTVORŮ

3	K	B1	M4 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé mechanicky posuvné určené pro čisté prostory
---	---	----	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

M4 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé mechanicky posuvné určené pro čisté prostory. Průchodí rozměr dveří: 1150 x 2000mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s elektricky ovládanou žaluzií. Vyrobeno z broušené nerezové oceli, včetně vnitřního bočního rámu dveří (zarubně). Barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná.

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D C. PODHLEDY C. PODHLEDY

4	K	C1	Podhled akustický, kazetový, těsný s rastroem o rozměru 600 x 600 mm. Barva: bílá. Dodávka vč. rastru a kotevnic a lemovacích profilů (operační sály)
---	---	----	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

D F. VZDUCHOT F. VZDUCHOTECHNIKA

5	K	F1	Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu
---	---	----	---

Poznámka k položce:

Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu: Rozměr filtru: 305x305x117 mm. Třída filtrace: H14. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla s klapkou. Osazeno v bočním krytu podhledu. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb.

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

6	K	F2	Odvodní anemostat do lehkého kovového podhledu
---	---	----	--

Poznámka k položce:

Odvodní anemostat do lehkého kovového podhledu: Rozměr filtru: bez filtru. Odvod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla s klapkou. Osazeno do podhledu 600x600mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb.

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
 ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
 ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
 ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
 ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
 ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D G. PODLAHY G. PODLAHY

7	K	G1	Elektrostaticky vodivá podlahovina PVC (v rolích) 5x104 - 106 Ohm. Dávka vč. vodivé samonivelační stěrky a vodivého lepidla. Podlahovina vytažena na podlahový profil příček v=100mm. Napojeno na zemnění.
---	---	----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Plocha bez prořezu. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, odmaštění...).

P

ČV-01 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

8	K	G2	PVC podlahový řábion v=30mm pro vytážení PVC na podlahový profil příček
---	---	----	---

Poznámka k položce:

ČV-01 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Půdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.3 - Lékárna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dodávka a montáž svítidel jsou součástí části "2.NP_2.5 - Elektroinstalace"

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

242 01 596

DIČ:

CZ 242 01 596

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum

10.11.2021

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.3 - Lékárna

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

LÉKÁRNA - LÉKÁRNA

A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY

B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ

C. PODHLEDY - C. PODHLEDY

F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA

G. PODLAHY - G. PODLAHY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.3 - Lékárna

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	LÉKÁRNA	LÉKÁRNA					
D	A. PŘÍČKY	A. PŘÍČKY					
1	K	A1	Modulární příčkový systém pro operační sály				

Poznámka k položce:

Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárové zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přimontované k podlaze a stropu pomocí žárové zinkované kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárové zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zablený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kování dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3050mm

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

2	K	A3	Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ
---	---	----	--

Poznámka k položce:

Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou zakřivené. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělicí stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304, opatřeny práškovým nátěrem dle palety RAL. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění. Výška příčky 2650mm

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D B. VÝPLNĚ OT B. VÝPLNĚ OTVORŮ

3	K	B1	M7 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory
---	---	----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:
M7 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří 900 x 2000 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s elektricky ovládanou žaluzií. Vyrobeno z nerezové oceli, včetně vnitřního bočního rámu dveří (zarubně). Barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D C. PODHLEDY C. PODHLEDY

4	K	C1	Podhled kazetový, těsný s rastroem o rozměru 600 x 600 mm. Barva: bílá. Dodávka vč. rastru a kotevních a lemovacích profilů (operační sály)
---	---	----	---

P

Poznámka k položce:
ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

5	K	C2	Snížení podhledu pro vedení vzduchotechnického potrubí a osazení nástavců
---	---	----	---

P

Poznámka k položce:
ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D F. VZDUCHOT F. VZDUCHOTECHNIKA

6	K	F1	Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu
---	---	----	---

P

Poznámka k položce:
Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu: Rozměr filtru: 305x305x117 mm. Třída filtrace: H14. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla s klapkou. Osazeno v bočním krytu podhledu. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

7	K	F2	Odvodní anemostat do lehkého kovového podhledu
---	---	----	--

P

Poznámka k položce:
Odvodní anemostat do lehkého kovového podhledu: Rozměr filtru: bez filtru. Odvod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla s klapkou. Osazeno do podhledu 600x600mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb.

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - podhledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

D G. PODLAHY G. PODLAHY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	G1	Elektrostaticky vodivá podlahovina PVC (v rolích) 5x104 - 106 Ohm. Dávka vč. vodivé samonivelační stěrky a vodivého lepidla. Podlahovina vytažena na podlahový profil příček v=100mm. Napojeno na zemnění.				

Poznámka k položce:
Plocha bez prořezu. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, odmaštění...).

P

ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

9	K	G2	PVC podlahový fabion v=30mm pro vytažení PVC na podlahový profil příček				
---	---	----	---	--	--	--	--

Poznámka k položce:
ČV-01 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická zpráva"
ČV-03 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - stavební připravenost"
ČV-04 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - příčky"
ČV-05 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy"
ČV-06 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - pohledy řezy"
ČV-07 - "Púdorys 2.NP - Čistá vestavba - technická specifikace"

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova septického chirurgického sálu, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Objekt:

2.NP_2 - Čistá vestavba - nové konstrukce

Soupis:

2.NP_ČP.2.1 - Čisté prostory

Úroveň 3:

2.NP_ČP.4 - Příprava lékařů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Medsol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dodávka a montáž svítidel jsou součástí části "2.NP_2.5 - Elektroinstalace"

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

242 01 596

DIČ:

CZ 242 01 596

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Dat

tko

