

“FSv – Příprava slaboproudých rozvodů pro projekt Robotické laboratoře Budova D - realizace“

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	smlouva číslo 1124000754 ze dne 20.11.2024	
Navrhovatel změny:	TECHNISERV, spol. s.r.o.	
Název změnového listu:	Změna délky kabelové trasy pro kabely U/UTP Cat.6	
Objekt:	Strukturovaná kabeláž SSK	
Důvod a popis změny:	Po odkrytí stávajících tras zejména ve stoupačkách bylo zjištěno, že tyto trasy jsou neprůchodné.	
Technické řešení změny:	Trasy slaboproudé kabeláže budou vedeny jinými stoupačkami, což bude mít za následek prodloužení tras a vyšší spotřebu UTP kabelu.	
Dokumentace / příloha ZL:	DSSP	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	339.014,86 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	prodloužení prací o pět dní 31.01.2025
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno: podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno: podpis:

F5v - Příprava slaboproudých rozvodů pro projekt Robotické laboratoře

rozpočet z SoD

č.pól.	popis položky	počet m.j.	m.j.	jedn.cena D+M	CELKEM cena D+
ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD					
	Strukturovaná kabeláž SSK				
	Keystone Cat.6 nestíněný	ks	1 516		
	Patchpanel 48p	ks	17		
	19" vývazovací panel 1U, 5x oko 130mm ocelopletchové, RAL 7035 šedý	ks	1		
	Kabel U/UTP Cat.6 3000MHz AWG24 LS0H Eca modrý	m	41 540		
	Metalický patchcord délky 0,1, 0,2, 0,25 a 0,5 m	ks	758		
	Optická vana 24x LC/LC duplex - komplet	ks	2		
	Optická vana 12x duplex - na propojení optických patchcordů	ks	1		
	Optický kabel 48p, SM OS2	m	150		
	Optický patchcord SM OS2 - 50m	ks	8		
	Certifikované měření optických kabelů OTDR vč. protokolů a certifikátu, systémová záruka 25 let	ks	56		
	Certifikované měření datových kabelů vč. protokolů a certifikátu, systémová záruka 25 let	ks	758		
	Kompletace pro povrchovou montáž, 1x RJ45	ks	46		
	Kompletace pro povrchovou montáž, 2x RJ45	ks	59		
	Adaptér pro upnutí přístrojů na kanál bez krabice (kompletní montáž zásuvky 1x optická duplexní zásuvka do parapetního žlabu)	ks	8		
	Parapetní kanál pro zásuvky, rozměr 70/170, včetně příslušenství (spojky, koncovky, atd.)	m	270		
	Adaptér pro upnutí přístrojů na kanál bez krabice (kompletní montáž zásuvky 2xRJ45 do parapetního žlabu, keystone není součástí)	ks	291		
	Adaptér pro upnutí přístrojů na kanál bez krabice (kompletní montáž zásuvky 1xRJ45 do parapetního žlabu, keystone není součástí)	ks	8		
	Adaptér zasilovací (kompletní montáž záslepky do parapetního žlabu)	ks	8		
	Rámeček pro parapetní žlab 4M, (vyhovuje EN 50085-1) (kombinace rámečků pro parapetní kompletace, bude dodáno dle potřeby)	ks	295		
	Žlab dřátěný s integrovanou spojkou 60x60 mm, délka 3 m, galvanicky pozinkováno, GZ	m	130		
	Žlab dřátěný s integrovanou spojkou 150x60 mm, délka 3 m, galvanicky pozinkováno, GZ	m	200		
	Žlab dřátěný s integrovanou spojkou 300x60 mm, délka 3 m, galvanicky pozinkováno, GZ	m	140		
	Kabelový stoupač žebřík 5-400mm, vč. příslušenství rohů a spojů a uchytní	m	30		
	Ochranná flexibilní trubka, d=32, EN 2221 LS0H sv.šedá	m	50		
	Trubka pevná, se spojkou a příchytkou, d=32 EN 2221 LS0H sv.šedá	m	100		
	Přesun optických patchcordů z rozvodny D-11220 do nové rozvodny	m	40		
	Demontáž stávajícího RACKU v D-11220	kpl	1		
	Demontáž stávajících kabelů a tras	m	1 000		
	Drobný instalační materiál	kpl	1		
	Prodloužení úspárky	kpl	1		
	Stavební příjmovost (příručky a drobné stavební úpravy, oprava SDK po protažení kabeláže)	kpl	1		
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		
	Úprava realizační dokumentace	kpl	1		
	Doprava	kpl	1		
	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení stavenišť, provozní vlny)	kpl	1		
	CENA CELKEM bez DPH				2 253 713,20 Kč

vícepráce ZL 01[illegible]