

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Demolice objektu lesní chaty**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Dušan Badi, Vodní 225/12,  
790 01 Jeseník

IČ: 60002328  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>301 187,85</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	10 925,28	21,00%	2 294,31
snížená	290 262,57	12,00%	34 831,51
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>338 313,67</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Demolice objektu lesní chaty**

Místo:

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>301 187,85</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>301 187,85</b>
1 - Zemní práce	19 441,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 659,14
997 - Přesun sutě	81 104,16
998 - Poplatek za skládku	112 983,35
OST - Ostatní	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu lesní chaty

Místo:

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>301 187,85</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>301 187,85</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>19 441,20</b>	
1	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	194,400	56,20	10 925,28	CS ÚRS 2024 02
	W		panely		194,400			
	W		36*3,0*1,8		194,400			
	W		Součet					
2	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	164,400	51,80	8 515,92	CS ÚRS 2024 02
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>77 659,14</b>	
3	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	312,120	105,00	32 772,60	CS ÚRS 2024 02
	W		dřevěná část		312,120			
	W		10,2*10,2*1,0+10,2*10,2*4,0/2		312,120			
	W		Součet					
4	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	2,880	740,00	2 131,20	CS ÚRS 2024 02
	W		komín		2,880			
	W		1,2*0,6*4,0		2,880			
	W		Součet					
5	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	25,602	1 670,00	42 755,34	CS ÚRS 2024 02
	W		podlaha		5,202			
	W		10,2*10,2*0,1*0,5		5,202			
	W		základy		20,400			
	W		2*(10,2+10,2)*0,5*1,0		20,400			
	W		Součet		25,602			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>81 104,16</b>	
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	151,455	98,50	14 918,32	CS ÚRS 2024 02
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	151,455	304,00	46 042,32	CS ÚRS 2024 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 514,550	13,30	20 143,52	CS ÚRS 2024 02
	W		151,455*10 *Přepočtené koeficientem množství		1 514,550			
<b>D 998 Poplatek za skládku</b>							<b>112 983,35</b>	
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	12,173	2 140,00	26 050,22	CS ÚRS 2024 02
	W		dřevěná část		12,173			
	W		(10,2*10,2*1,0+10,2*10,2*4,0/2)*0,039		12,173			
	W		Součet					
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,198	1 015,00	5 275,97	CS ÚRS 2024 02
	W		komín		5,198			
	W		1,2*0,6*4,0*1,805		5,198			
	W		Součet					
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	134,084	609,00	81 657,16	CS ÚRS 2024 02
	W		podlaha		11,444			
	W		10,2*10,2*0,1*0,5*2,2		11,444			
	W		základy		44,880			
	W		2*(10,2+10,2)*0,5*1,0*2,2		44,880			
	W		panely		77,760			
	W		36*3,0*1,8*0,4		77,760			
	W		Součet		134,084			
<b>D OST Ostatní</b>							<b>10 000,00</b>	
12	K	01	Režie	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02