

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:
MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM: Ústí nad Orlicí /13.9.2024

ISOTEP s.r.o.
Dolní Libchavy 258
561 16 Libchavy

počet listů: 1
počet příloh: 0
VYŘIZUJE:
TELEFON:
MAIL:

Objednávka

Objednáváme u Vás práce na ústředním vytápění dle soupisu prací v příloze.

Děkuji

Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01
Komenského 11, IČ: 75018365
základní škola organizace

Příloha: Soupis prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 4 - Ústřední vytápění - stará budova

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Kříž
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o. Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

298 743,90

732 - Strojovny

26 380,51

734 - Armatury

161 912,39

PSV - Práce a dodávky PSV

110 451,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

110 451,00

Kód: 1907_2023/10/SO 4
Objekt: Ústřední vytápění - stará budova

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

Objednatel:

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o. Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Smluvní rozpočet									
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena
S	1907_2023/10		Vícepráce - Základní škola, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí						
O	SO 4		Ústřední vytápění - stará budova				298 743,90		298 743,90
D	732		Strojovny				26 380,51		26 380,51
52	K	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor		1 430,00		2,000	1 430,00
64	K	732921142	Napustění topného systému upravenou vodou, kvalita vody dle specifikace výrobce kotlů	m3		24 750,00		5,000	24 750,00
191	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t		200,51		0,147	200,51
D	734		Armatury				161 912,39		161 912,39
135	K	484885132	Trojcestný směšovací přírubový ventil DN 32 s přípravou pro servopohon	kus		5 756,30		1,000	5 756,30
187	K	484885133	Trojcestný směšovací přírubový ventil DN 40 s přípravou pro servopohon	kus		9 690,00		1,000	9 690,00
200	K	734-001	Přírubový spoj PN 0,6/1 MPa, DN 50, zhotovení redukce	soubor		12 800,00		4,000	12 800,00
201	K	734-002	Návarky + jímky mosazné pro měřiče tepla a čidla regulace	ks		2 040,00		2,000	2 040,00
202	K	734-003	Čerpadlo Magna 3 40-80 F	ks		50 988,00		1,000	50 988,00
203	K	734-004	Elektronické čerpadlo přírubové DN 32 MAGNA3 32-60F	ks		31 750,00		1,000	31 750,00
204	K	734-007	Vypouštění rozvodu vody	soubor		8 160,00		1,000	8 160,00
205	K	734-008	Výměna vypouštěcích kohoutů	ks		2 610,00		6,000	2 610,00
206	K	734-009	Výměna manometru	ks		3 000,00		2,000	3 000,00
207	K	734-010	Převod rozvodu ÚT, jedna větev, napojení na třicestný ventil	soubor		20 400,00		2,000	20 400,00
108	K	734109114R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 50, bez dodávky materiálu	soubor		4 400,00		10,000	4 400,00
117	K	734173214R00	Přírubový spoj PN 0,6/1 MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor		8 800,00		10,000	8 800,00
209	K	734411142R00	Teploměr dvoukrovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus		1 188,00		2,000	1 188,00
208	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t		330,09		0,242	330,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110 451,00		110 451,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				110 451,00		110 451,00
210	K	735-001R	Chemické čištění povětřích ze strojovny, otopné tělesa, stoupačky, ležaté rozvody diagnostika a příslušenství	soubor		110 451,00		1,000	110 451,00