

Cenová nabídka - krycí list
Oprava tělocvičny, bud. č. 11, Kasárna Dobronín
SPS 0630 Dobronín

Poř. číslo	Číslo objektu	Název objektu	Částka bez DPH
1.	06-08-01/011	Kasárna Dobronín, bud.č. 11 - Tělocvična, oprava	1 081 839,14
2.	06-08-04/011	Kasárna Dobronín, bud.č. 11 - Tělocvična, zhodnocení	32 415,21

Cena celkem bez DPH	1 114 254,35
DPH 21%	233 993,41
Cena celkem včetně DPH	1 348 247,76

Zpracoval:

Vyplňte takto označená pole

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Oprava tělocvičny příloha č. 1 k SOD 6440-0630-2017-013
Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					1 081 839,14
Ostatní náklady					10 000,00
Cena bez DPH					1 091 839,14
DPH základní	21,00%	ze	1 081 974,14		227 214,57
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		1 319 053,71

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Oprava tělocvičny příloha č. 1 k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

Místo: Datum:
Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 081 839,14
HSV - Práce a dodávky HSV	129 471,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	240,00
5 - Komunikace pozemní	432,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	11 062,75
62 - Úprava povrchů vnějších	17 965,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 987,40
94 - Lešení a stavební výtahy	30 588,86
997 - Přesun sutě	8 712,42
998 - Přesun hmot	1 483,20
PSV - Práce a dodávky PSV	952 367,41
713 - Izolace tepelné	58 199,38
740 - Elektromontáže	108 717,79
741 - Elektromontáže - ochrana před bleskem	60 840,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	30 766,91
762 - Konstrukce tesařské	58 432,87
763 - Konstrukce suché výstavby	8 929,20
764 - Konstrukce klempířské	249 641,10
766 - Konstrukce truhlářské	80 874,96
767 - Konstrukce zámečnické	3 600,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 309,45
775 - Podlahy skládané	212 522,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 426,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 106,29
2) Ostatní náklady	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 091 839,14

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava tělocvičny příloha č. 1 k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

Místo: Datum:
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 081 839,14**

HSV - Práce a dodávky HSV **129 471,73**

3 - Svíslé a kompletní konstrukce 240,00

1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m ² ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000		
			"kominová dvířka" 1			1,000	
			"níka zásuvek 32A" 1			1,000	

5 - Komunikace pozemní

2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	1,080		
			"demont. dlažby chodníku před vstupem a zpětné zadláždění po pokládce nové uzemňovací pásky" 1,8*0,6			1,080	

3	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vet do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	1,080		
			"demont. dlažby chodníku před vstupem a zpětné zadláždění po pokládce nové uzemňovací pásky" 1,8*0,6			1,080	

61 - Úprava povrchů vnitřních

4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	1,000		
			"oprava omítek po původním komině nad podlahou" 1			1,000	

5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	50,000		
---	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

6	K	opr.om	oprava omítek nad bočními světly - seškrábnutí a přeštukování	m ²	1,250		
---	---	--------	---	----------------	-------	--	--

7	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	20,000		
			"drobné otvory i ve výšce" 20			20,000	

8	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	17,550		
			"omítek v zá dveř" 17,55			17,550	

9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	17,550		
			"omítek v zá dveř" 17,55			17,550	

10	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	40,100		
			"soklík" 7,8			7,000	
			"dveře" 24			24,000	
			"okna" 8,3			8,300	

62 - Úprava povrchů vnějších

11	K	622332121	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m ²	26,290		
			"otlučené" 26,13			26,130	
			"na zazdívkce po komin. dvířkách" 8,2*0,35			0,070	
			"na zazdívkce nížky po zásuvkách 32A" 0,2*0,45			0,090	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	622332121s	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	11,840		
			"cementová omítka na soklu pod hydroizolaci" 11,84		11,840		
13	K	draž.om.	vytvoření drážky v úrovni hydroizolace mezi soklem a zdívem pomocí konické latě	m	59,200		
14	K	612325201r	Vápenocementová hrubá "škrábaná" omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	25,000		
			"různé drobné drážky z fasády - zapravení" 25		25,000		
15	K	zap.děr	zapravení malých otvorů po vrutech a šroubech ve fasádě	kus	40,000		
16	K	ostr. mech	očistění mechu a lišejníků na severní straně např. přípravkem Weber - odstraňovač V 003	m2	15,000		
17	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	67,530		
			"zakrytí otvorů a podbití pod okapem" 67,53		67,530		
18	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	64,800		
			"zakrytí okapového chodníku nepískovanou lepenkou š. 1 m" 64,8		64,800		
19	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,800		
			"parapety oken 120*120cm na severní straně, vyrovnání pod klemp. prvky" 4,8		4,800		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,000		
			"komínová dvířka" 1		1,000		
			"níka zásuvek 32A" 1		1,000		
21	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	25,000		
			"různé drobné drážky z fasády" 25		25,000		
22	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čtenitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	26,130		
			"kolem vrat do skladu" 3,99		3,990		
			"na původních zadních oknech do skladu" 2,88		2,880		
			"na soklu nad hydroizolaci" 8,76		8,760		
			"drobných ploch (místa kde není povrch škrábaný břizolit)" 0,5		0,500		
			"vydutých (odfouklých) míst" 10		10,000		
23	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	11,840		
			"cementová na soklu pod hydroizolaci" 11,84		11,840		
24	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,960		
			"parapety z dlaždic oken 120*120cm na severní straně" 0,2*4,8		0,960		
25	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,020		
			"vybourání podlahové bet.mazaniny mezi parketami v tl. 3cm" (0,6*0,7+0,5*0,5)*0,03		0,020		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	173,880		
			"vyčištění objektu po skončení prací" 9*14,35+2,4*2,7+4,25*9		173,880		
27	K	976073111	Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	1,000		
28	K	976074121.1	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	50,000		
			"různé drobné drážky se zapravením" 50		50,000		
29	K	ošrab.om	oškrábání omítek v zádveřích	m2	17,550		
30	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	6,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					"zádvěří" 6,9		6,900
31	K	dmt1	demontáž luxfer 1200*1200mm a 940*1600mm	kus	7,000		
32	K	dmt2	demontáž oken a dveří	m	39,000		
					(1,5*2+1,2*2)*5		27,000
					(1,6*2*2)*2		12,000
33	K	dmt3 mt	zednické zapravení plastových a luxferových výplní z interiéru	m	76,360		
34	K	dmt3 mt2	zednické zapravení plastových a luxferových výplní z exteriéru	m	76,360		
35	K	dmt4	likvidace výplní	m	76,360		
94 - Lešení a stavební vytahy							
36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	239,560		
					"pro opravy fasády a fasádní nátěr" 239,56		239,560
37	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkému š do 0,9 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	m2	3 353,840		
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	239,560		
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,000		
					"pro opravy fasády a fasádní nátěr" 27		27,000
40	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
41	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000		
42	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
997 - Přesun sutě							
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,154		
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,874		
					"vybourané hmoty mimo dřevěný odpad a kovový odpad, oboje ponecháno v místě stavby" 7,154 -1,583-1,697		3,874
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,606		
					"ostatní vybourané hmoty mimo dřevěný odpad a kovový odpad, oboje ponecháno v místě stavby" 7,154 -1,583-1,697		3,874
46	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	0,568		
					"původní odstraňovaný polystyren stropu" 0,568		0,568
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,306		
					"vybourané hmoty mimo polystyren, a dále dřevěný odpad a kovový odpad ponecháván v místě stavby" 7,154-0,568 -1,583-1,697		3,306
998 - Přesun hmot							
48	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,472		
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							
49	K	713110823	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	206,400		
					"demontáž původní tep. izolace s prováděná po fošních nad podhledem - hala" (9*2*0,4+2*0,3)*(19,6-0,8)		195,520
					"zádvěří" 3,2*3,4		10,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami ve dvou vrstvách, položená přes spodní pásnice vazníků + 10% (206,4*2)*1,1	m2	454,080		
51	M	631537230	deska izolační ROCKWOOL MULTIROCK 600x1000x100 mm	m2	454,080		
52	K	713291132r	Montáž izolace tepelné - difúzní fólie stropů vrchem fólií "prořez 10 + 10% na nadzvednutí" 206,4*1,1*1,1	m2	249,744		
53	M	283293200r	fólie Jutodach 95 výsace difúzní	m2	250,000		
54	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií "prořez 10 + 10% na nadzvednutí" 206,4*1,1*1,1	m2	249,744		
55	M	283292820	fólie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2	m2	250,000		
56	M	283292970	páska spojovací oboustranné lepicí JUTAFOL SP1 1x15 mm	m	170,000		
57	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 118,639		
740 - Elektromontáže							
58	K	619991001r	Zakrytí podlah lepenkou přilepenou lepicí páskou "zakrytí parket při elekt. pracích lepenkou" 129,15	m2	129,150		
59	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "při sekání a ostat. elekt. pracích" (1,2*1,2*5-0,94*1,6*2+1,6*2,2*2)	m2	17,248		
60	K	K001	Demontáž zásuvky polozap. / zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	kus	11,000		
61	K	K002	Demontáž střídavého přepínače, řazení 6 zápuštěného	kus	10,000		
62	K	K003	Demontáž spínače zápuštěného vč.zap.1-pólový, řazení 1	kus	5,000		
63	K	K004	Demontáž svítidla zářiv.prům.stropní přísaz. Z zdroje	kus	17,000		
64	K	K005	Demontáž kabelů	kus	38,000		
65	K	K006	dopravné	km	256,000		
66	M	M001	RECYKLACE ZDRDJE	KS	41,000		
67	M	M002	RECYKLACE SVÍTIDLA	KS	14,000		
68	M	M003	MATERIÁL POMOCNÝ	KČ	1,000		
69	M	M004	ZÁROVKA LED E27 9W CIRA	KS	41,000		
70	M	M005	Zásuvka SEZ. 5X32A 400V	ks	1,000		
71	M	M006	Vrut Knauf	ks	39,000		
72	M	M007	SVÍTIDLO PLAFNIERA 365 2X60W	KS	13,000		
73	M	M008	SVÍTIDLO PETRA 1X60W, E27, IP44	KS	1,000		
74	M	M009	Rozvodnice RZG-1N18 40556 DE2, 18M, nástěnná	ks	1,000		
75	M	M010	ROZVADEČ ATEST	ks	1,000		
76	M	M011	OPI 25-4-030AC 36806 PROUD. CHRANIC	ks	1,000		
77	M	M012	LTN 20B/3 JISTIC 3P 10kA	ks	1,000		
78	M	M013	LTN 16B/1 JISTIC 1P	ks	2,000		
79	M	M014	LTN 10B/1 JISTIC 1P	ks	2,000		
80	M	M015	KU 68-1901 KRABICE	ks	11,000		
81	M	M016	KU 68/-1903 KRABICE	ks	30,000		
82	M	M017	KO 125 E KRABICE DDBOCNA	ks	1,000		
83	M	M018	HMOZDINKA ZATLOUKACI 6X60	ks	42,000		
84	M	M019	6455-11P ACIOURKA	ks	4,000		
85	M	M020	5519A-A02357 B Zásuvka Tango/B bezšroub. s cionkami šedá	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	M021	5513A-C023578 Tango zdsuvka 2-násobná natočená s clonkami šedá	ks	8,000		
87	M	M022	3901A- B10B JEDNORAMECEK ŠEDÝ TANGO	ks	10,000		
88	M	M023	3559-A06345 - STROJEK C. 6 bezšroub.	ks	2,000		
89	M	M024	3559-A01345 STROJEK C.1 bezšroub.	ks	5,000		
90	M	M025	3558A-A651B KOLEBKA šedá	ks	7,000		
91	M	M026	14803 3P HREBEN PROP. LIS.54VYV	ks	0,140		
92	M	M027	CYKY-O 3X 1,5	m	30,000		
93	M	M028	CYKY-J 5X 6	m	4,000		
94	M	M029	CYKY-J 5X 2.5	m	3,000		
95	M	M030	CYKY-J 3X 2.5	m	96,000		
96	M	M031	CYKY-J 3x 1,5	m	170,000		
97	M	M032	CY 6 C .1.H07V-U1	m	2,000		
98	M	M033	S2 SVORKA LITINA	ks	1,000		
99	M	M034	SR03 SVORKA	ks	2,000		
100	M	M035	KULODRAT 10MM V "Kg"	Kg	1,550		
101	K	K036	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+2 průb.mont.	ks	11,000		
102	K	K037	Zapojení zásuvky 400V nástěn.	ks	1,000		
103	K	K038	Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 zápusného	ks	2,000		
104	K	K039	Zapojení spínače zápusného vč.zap.1-pólový, řazení 1	ks	5,000		
105	K	K040	Montáž svítidla žár.bytl.nástěnné přisaz. 2 zdroje-sklo	ks	13,000		
106	K	K041	Montáž svítidla žár.bytl.nástěnné přisaz. 1 zdroje-sklo	ks	1,000		
107	K	K042	Montáž svítidla zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje	ks	8,000		
108	K	K043	Montáž jističe 4-pólový ve skříni	ks	1,000		
109	K	K044	Montáž jističe 3-pólový ve skříni	ks	1,000		
110	K	K045	Montáž jističe 1-pól. nn /25A ve skříni	ks	4,000		
111	K	K046	Montáž rozvodnic do 20kg	ks	1,000		
112	K	K047	Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zap	ks	4,000		
113	K	K048	Montáž krabice přístrojové (1901;KO 68) kruh.	ks	11,000		
114	K	K049	Montáž krabice odbočné s víčkem svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zapojení	ks	30,000		
115	K	K050	Montáž krabice odbočné s víčkem; svor.(KR 125) čtverc. vč.zap	ks	1,000		
116	K	K051	Montáž krabice odbočné s víčkem (KO 125) čtverc. bez zapojení	ks	1,000		
117	K	K052	Práce na položení v zemi FeZn 8-10 mm vč.svorek, MĚSTSKÁ ZÁST. propojek...(kulodrat)	m	2,496		
118	K	K053	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;S;J;SK;SZ;SR01;02)	ks	1,000		
119	K	K054	Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (55;SR 03);	ks	2,000		
120	K	K055	Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm	ks	41,000		
121	K	K056	Sekání zdi cihlové-kapsy do 15x15x10cm	ks	1,000		
122	K	K057	Sekání ryh v cihel. zdech do hl. 5cm, šm 5cm	ks	3,000		
123	K	K058	Sekání ryh v cihel. zdech do hl. 3cm, š. 5cm	ks	19,000		
124	K	K059	Sekání ryh v cihel. zdech do hl. 3cm, š. 3cm	ks	82,000		
125	K	K060	Otvory ve zdivu cihelném, 0,0225m2, tl. do 30cm	ks	8,000		
126	K	K061	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	17,000		
127	K	K062	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	8,000		
128	K	K063	Zatažení kabelu CYKY 5Cx6 mm2 750V (P0)	m	4,000		
129	K	K064	Zatažení kabelu CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (P0)	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	K065	Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	96,000	14,000	1,344,000
131	K	K066	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	200,000		
132	K	K067	Zatažení kabelu CY 6 mm2 černý (DR)	m	2,000		
133	K	K068	Revize el. instalace	hod	7,000		

741 - Elektromontáže - ochrana před bleskem

134	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	80,000		
135	M	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	4,000		
136	M	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	10,800		
137	M	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	25,000		
138	M	000295601	drát AlMgSi pr. 8mm polotvrký 0,135kg/m	m	65,800		
139	M	000295313	podpěra vedení do zdíva PV1a20 200mm FeZn	ks	8,000		
140	M	000295342	podpěra vedení na hřebeniče PV15b 100mm FeZn	ks	20,000		
141	M	000295305	podpěra vedení na plech střechy PV23 60mm FeZn	ks	20,000		
142	M	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	15,800		
143	M	000295415	svorka na okapní žlaby S0b 2šrouby FeZn	ks	4,000		
144	M	000295431	svorka zkušební S2a 2šrouby FeZn lisovaná	ks	4,000		
145	M	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	4,800		
146	M	000295462	držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdíva	ks	8,000		
147	M	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,000		
148	M	00046123	štrk 11-22mm	m3	0,300		
149	M	M036	profes	%	5,000		
150	M	M037	materiál podružný	%	3,800		
151	K	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	80,000		
152	K	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm	m	25,000		
153	K	210220101	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm	m	65,000		
154	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,000		
155	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000		
156	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000		
157	K	210228372	ochranný úhelník nebo trubka / držáky do zdíva	ks	4,000		
158	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	4,000		
159	K	210220431	tvarování jimače	ks	3,000		
160	K	210220002	uzemňov. vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž	m	10,000		
161	K	210220101.1	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm /dmtž	m	65,000		
162	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	23,000		
163	K	210220372.1	ochranný úhelník nebo trubka / držáky do zdív /dmtž	ks	4,000		
164	K	210220401.1	označení svodu štítkem /dmtž	ks	4,800		
165	K	210220201	jímací tyč do 3 m montáž na hřeben /dmtž	ks	3,000		
166	K	460200143	výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz. 3/ko1.0	m	80,000		
167	K	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz. 3	m	80,000		
168	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	28,000		
169	K	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	12,000		
170	K	460030072	bourání betonových povrchů 6-10cm	m2	3,000		
171	K	460650013	podklad štrkový vrstva 10cm	m2	3,000		
172	K	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč. materiálu	m2	3,000		
173	K	K007	PPV pro elektromontáže	%	2,000		
174	K	K008	PPV pro zemní práce	%	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

761 - Konstrukce prosvětlovací
30 766,91

175	K	761611113	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dežén vlna	m2	10,208		
			"předěni stáv. lux. oken 120*120" (1,2*1,2)*5		7,200		
			"lux. okna 940*1600" (0,94*1,6)*2		3,008		
176	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	436,902		

762 - Konstrukce tesařské

177	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	200,000		
			"dřevěné latě 5*8cm vazníků" (19,6+2*0,2)*2*5		200,000		
178	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	10,880		
			"zádveř" (3+2*8,2)*(3+0,2)		10,880		
179	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,339		
			10,88*0,024*1,3		0,339		
180	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	38,880		
			"hala nad okapy" (19,6+2*0,2)*2*0,7		28,000		
			"zádveř" (3+2*0,2)*(3+0,2)		10,880		
181	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	232,000		
182	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	4,875		
			"latě pod krytinu 5*6 cm celkem 1300m +25% prořez" (1300*1,25)*0,05*0,06		4,875		
183	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	190,200		
			5,7*2*15+3,2*6		190,200		
184	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	0,713		
			"kontralatě 5*6cm s 25% prořez" (190,2)*1,25*0,05*0,06		0,713		
185	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	7,520		
			"kontrolní lávka pod hřebenem" 18,8*0,2*2		7,520		
186	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,342		
			"prkna + 30% prořez" 18,8*0,2*2*0,035*1,3		0,342		
187	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	626,853		
188	K	prov.p	provizorní fošnová podlaha pro výměnu tepelné izolace	m2	169,200		

763 - Konstrukce suché výstavby

189	K	demtpod	demontáž zvednutého podhledu do půdy včetně výřezového lana a úprava do roviny s podhledem	komplet	1,000		
190	K	podhl.	oprava podhledové desky při proláknutí půdy - sjevení a přebarvení obdobným odstínem	kus	1,000		
191	K	zapr.podh.	zatmělení a přebarvení děr v podhledu (po demontáži stropních halogenů)	kus	7,000		
192	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	6,480		
193	M	590361020	panel akustický TZ4, bílá, 600*600*12mm	m2	6,804		
194	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	0,300		

764 - Konstrukce klempířské

195	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	242,880		
			"skládaná - sklad-tělocvična" (19,6+2*0,2)*(2*(5,8-0,5))		212,000		
			"hala" (19,6+2*0,2)*(2*0,5)		20,000		
			"zádveř" (3+2*0,2)*(3+0,2)		10,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
196	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané 20*2+3,4	m	43,400		43,400
197	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti "sklad r.š. 330" 2*1,25 "tělocvična r.š. 330" 5*1,55 "zárveň r.š. 250" 2*1	m	12,250		2,500 7,750 2,000
198	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti "vč. háků" 20+20+3,4	m	43,400		43,400
199	K	764004861	Demontáž svodu do suti 4+4+3,2	m	11,200		11,200
200	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° "zárveň" 10,88	m2	10,880		10,880
201	K	764111651r	Krytina Satjam Rapid RAL 8004 hnědá střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° (19,6+2*0,2)*(2*5,8)	m2	232,000		232,000
202	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	20,000		
203	K	764212633	Oplechování štitu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "zárveň" 3,3*2	m	6,600		6,600
204	K	764311603	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "odvětrávací mezera mezi zárveňm a štítem haly" 3,4	m	3,400		3,400
205	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou 20+20+3,4	m	43,400		43,400
206	K	764212635	Oplechování štitu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm "hala" 5,8*4	m	23,200		23,200
207	K	765191021	Montáž pojistné hydrozolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na kroke (19,6+2*0,2)*(2*5,7)+(3+2*0,2)*3,2	m2	238,880		238,880
208	M	283292950	membrána podšřešní Satjamfol W1 135 s aplikovanou spojovací páskou "30% prořez" 238,88*1,3	m2	310,544		310,544
209	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm "okapníčka pod fólií r.š. 180mm" 20-20-3,4	m	43,400		43,400
210	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "zárveň r.š. 250" 2*1	m	2,000		2,000
211	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "sklad r.š. 330" 2*1,25 "tělocvična r.š. 330" 5*1,55+5*1,25	m	16,500		2,500 14,000
212	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový Satjam Niagara z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "kompletní s háky" 20+20+3,4	m	43,400		43,400
213	K	764518623	Svody kruhové Satjam Niagara včetně objímek, kolen, odsávků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm 4-4+3,2	m	11,200		11,200
214	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 749,381		
215	K	sněh.1	sněhová zábrana dl. 2000mm	kus	20,000		
216	K	sněh.2	držák sněhové zábrany 025	kus	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	K	sněh.3	spojka sněhové zábrany SSZ	kus	18,000	25,00	450,00
218	K	sněh.4	sněhová zábrana NOS	kus	5,000		
219	K	zakr.st	dočasné zakryvání střechy při skončení dne	m2	242,880		
766 - Konstrukce truhlářské							
220	K	619991001r	Zakrytí podlah lepenkou přilepenou lepicí páskou	m2	37,700		
			"zakrytí parket při pracích lepenkou" 14,35*2+9*1				37,700
221	K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,496		
			"při začíšťování z interiéru a exteriéru luxferových a plastových výpíní" (1,2*1,2*5+1,2*1,5*5+0,94*1,6*2+1,6*2,2*2)*2				52,496
222	M	vyp1	jednokřídlové plastové okno 1500*1200, bílé, klíka, otev.+sktápěcí, podkladní profil	kus	5,000		
223	M	vyp2	parapet plastový d=1520mm, hl. 250mm	kus	5,000		
224	M	vyp7	dvoukřídlové plast. vstupní dveře 1600*2200mm, bílé, klíka-klíka,FAB, horní 1/3 -izol. dvojsklo čiré, spodní 2/3 - plast. výplň	kus	1,000		
225	K	přípl.2	příplatek za plast. výplně	kus	1,000		
226	K	montáž	montáž oken a dveří	m	34,600		
227	K	par.	parozábrana z interiéru vč. montáže	m	34,600		
			(1,5*2+1,2*2)*5				27,000
			1,6*2+2,2*2				7,600
228	K	př.h.	pomocný přesun hmot pro nové výplně	kompl	1,000		
229	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	5,000		
			"výměna podbití z prken hobl. pod římsu" (0,3+0,2)*10				5,000
230	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	5,000		
			"výměna podbití z prken hobl. pod římsu" (0,3+0,2)*10				5,000
231	M	605151110r	řezivo jehličnaté boční prkno hoblované jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,120		
			5*0,024				0,120
232	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	37,000		
			"do stávajícího dřev. podbití pod okapem - hala" 16*2				32,000
			"zároveň 5				5,000
233	M	562456510	mřížka větrací plast VM 75 H hnědá se síťovinou	kus	37,000		
234	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	485,603		
767 - Konstrukce zámečnické							
235	K	opr.drž	oprava držáků ve fasádě od cvičebních pomůcek	kus	30,000		
			"demontáž a zkrácení závít. tyče, vyřezování prohlubně, zpětné osazení závítové tyče.zapravení omítek-škrábané" 30				30,000
771 - Podlahy z dlaždic							
236	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	7,800		
			7,8				7,800
237	M	ker.dl	keramická dlažba Taurus 300*300mm	m2	1,000		
238	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	7,040		
239	M	ker.dl	keramická dlažba Taurus 300*300mm	m2	8,000		
240	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,040		
			"před lepením dlažby např. Stavtep Hasoft" 7,04				7,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
241	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	60,175		
775 - Podlahy skládané							
242	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	129,150		
243	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	45,500		
			"soklové lišty u obložení stěn" 2*9+14,35*2-1,6+2*0,2		45,500		
244	K	775510954	Doplnění podlah výškových, tl do 22 mm, plochy do 4 m2	kus	1,000		
245	M	611924420	vlysy parketové dub tl 21 mm š 50 mm d 250 mm l (výběr)	m2	5,000		
246	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	258,300		
			"dvojnásobné" 129,15*2		258,300		
247	K	775591919r	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	129,150		
248	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	45,500		
			"nová soklová lišta" 45,5		45,500		
249	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	50,050		
250	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	129,150		
251	M	kob.	koberce	m2	148,523		
252	K	776411111r	obšití okrajů koberce u stěny - obruba	m	46,700		
			"kobercový lem" 9*2+14,35*2		46,700		
253	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	895,494		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
254	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, ryhovaných a škrábaných omítek	m2	227,200		
255	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	227,200		
256	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	46,720		
			2*14,36+2*9		46,720		
257	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	49,056		
258	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	36,240		
			"okna žaluziová" 2,34		2,340		
			"podbití" (2*19,6+2*9,8+3*3)*0,5		33,900		
259	M	611553100	fólie PE 0,2 mm šíř 2 m	m2	38,052		
260	K	783117101	Jednásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	139,220		
			"dvojnásobný nátěr soku z desek dřevotřískových v tělocvičně, obnovovací nátěr" 69,61*2		139,220		
261	K	783118101	Lazurovací jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	59,560		
			"dvojnásobný nátěr žaluziových oken na půdě, tm. odstín palisander" (2,34)*2		4,680		
			"dvojnásobný nátěr dřev. podbití pod okapem" (27,44)*2		54,880		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
262	K	619991001r	Zakrytí podlah lepenkou přilepenou lepící páskou	m2	83,400		
			"zakrytí parket při pracích lepenkou při malbách" 4,25*2+9*4+14,35*2+2,4*2+2,7*2		83,400		
263	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	17,248		
			"při malbách" (1,2*1,2*5+0,94*1,6*2+1,6*2,2*2)		17,248		
264	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,720		

Ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
265	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	22,000		
			"oprava z 30% plochy tělocvičny 97,72, několik různě velkých míst" 22		22,000		
266	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	28,000		
			"oprava z 30% plochy tělocvičny 97,72, několik různě velkých míst" 28		28,000		
267	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000		
			"oprava z 30% plochy tělocvičny 97,72, několik různě velkých míst" 20		20,000		
268	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
			"oprava z 30% plochy tělocvičny 97,72, několik různě velkých míst" 10		10,000		
269	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře pětuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	209,730		
			"sklad" 94,46		94,460		
			"tělocvičny" 97,72		97,720		
			"zářveň" 17,55		17,550		

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Oprava tělocvičny - technické zhodnocení příloha č. 1a k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	32 415,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 415,21
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	32 415,21	6 807,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 222,40
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Oprava tělocvičny - technické zhodnocení příloha č. 1a k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 415,21
HSV - Práce a dodávky HSV	5 775,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 000,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 185,00
997 - Přesun sutě	296,30
998 - Přesun hmot	933,79
PSV - Práce a dodávky PSV	26 640,12
766 - Konstrukce truhlářské	26 640,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 415,21

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava tělocvičny - technické zhodnocení příloha č. 1a k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, č. CE 06-08-01/011, Kasárna Dobronín

Místo: Datum:
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 415,21

HSV - Práce a dodávky HSV

5 775,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 000,00

1	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	komplet	1,000		
			nové 2x I 160 dL 2100mm se zazdívkou 1		1,000		

61 - Úprava povrchů vnitřních

2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000		
			zpracování sond po umístění překladů v záďevě 3		3,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	podepř.př	podepření nadpraží nad vnitřními dveřmi do tělocvičny pro zvýšení překladu	komplet	1,000		
			průrazy, podměčení, podepření, původní otvor se zárubní 145*197 1		1,000		
4	K	vyb.přek	vybourání překladu 45*21*210cm, nadpraží dveří do tělocvičny a nadezdívky 45*23*210cm	komplet	1,000		
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900		
			vybourání původní zárubně 1.45*2		2,900		
6	K	vyb. l. nosníků	vybourání 2 ks úhelníků 50*70*1800 nad vstupními dveřmi a zapravení	komplet	1,000		

997 - Přesun sutě

7	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,383		
			0,183+0,2		0,383		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200		
			vybourané hmoty mimo dřevěný odpad a kovový odpad, oboje ponecháno v místě stavby 0,2		0,200		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	3,800		
			ostatní vybourané hmoty mimo dřevěný odpad a kovový odpad, oboje ponecháno v místě stavby 0,2		0,200		
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200		
			vybourané hmoty mimo polystyren, a dále dřevěný odpad a kovový odpad ponecháván v místě stavby 0,2		0,200		

998 - Přesun hmot

11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,121		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

12	M	vypř7	dvoukřídlové plast. vstupní dveře 1600*2200mm, bílé, klika-klika, FAB, horní 1/3 - izol. dvojsklo čiré, spodní 2/3 - plast. výplň	kus	1,000		
13	K	přípl.2	příplatek za plast. výplně	kus	1,000		

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	montáž	montáž oken a dveří	m	7,600		
15	K	par.	parozábrana z interiéru vč. montáže	m	7,600		
			1,6*2+2,2*2		7,600		
16	K	př.h.	pomocný přesun hmot pro nové výplně	kompl	1,000		
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	204,024		

