

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 005/2024 Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Renov CZ,s.r.o.

IČO: 27712478

Dolní Česká 300/6

DIČ: CZ27712478

669 02

Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 688 648,40
PSV			6 638 940,09
MON			4 102 490,75
Vedlejší náklady			67 500,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			13 499 579,24

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 499 579,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

13499579,24 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Hlavní objekt	0,00	13 499 579,24		13 499 579,24	100
01	Bourací stavební práce	0,00	559 655,45		559 655,45	4
02	Nové stavební kce	0,00	6 531 790,32		6 531 790,32	48
03	Profese	0,00	6 408 133,47		6 408 133,47	47
Celkem za stavbu					13 499 579,24	100

Popis stavby: 005/2024 - Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
Popis objektu: SO 01 - Hlavní objekt
Popis rozpočtu: 01 - Bourací stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - Nové stavební kce
Popis rozpočtu: 03 - Profese

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			305 825,49	2,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			238 526,35	1,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			306 941,61	2,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			800 138,01	5,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			305 933,61	2,3
64	Výplně otvorů	HSV			128 380,60	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 418,95	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 920,80	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			246 884,62	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 719,68	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			218 311,67	1,6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			742 961,13	5,5
725	Zařizovací předměty	PSV			10 695,20	0,1
730	Vytápění	PSV			1 571 881,59	11,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			40 811,81	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 680,35	0,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			566 039,30	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			786 240,00	5,8
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV			707 765,30	5,2

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			596 696,01	4,4
776	Podlahy povlakové	PSV			316 730,36	2,3
781	Obklady keramické	PSV			583 979,56	4,3
783	Nátěry	PSV			25 997,92	0,2
784	Malby	PSV			320 821,64	2,4
786	Zastiňující technika	PSV			95 789,25	0,7
799	Ostatní - vybavení imobilní WC	PSV			20 539,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			2 354 170,75	17,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 748 320,00	13,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			171 958,68	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			67 500,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0,0
Cena celkem					13 499 579,24	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				246 884,62		
1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	121,44870	148,00	17 974,41	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.004 : $1,695 \cdot (2,975 + 0,085) - 0,9 \cdot 2,1$			3,29670			
		1.028+1.032 : $(0,127 + 0,2 + 1,74 + 0,38 + (0,31 \cdot 2 + 1,75) \cdot 3) \cdot 2$			19,11400			
		1.032 : $(0,127 + 0,2 + 1,74 + 0,38 + (0,31 \cdot 2 + 1,72) \cdot 3) \cdot 2$			18,93400			
		1.034-1.036 : $(2,06 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1,65 \cdot 2 + 0,42 + 0,32 + 1,695 + 0,27 \cdot 2 + 0,35 + 0,315 \cdot 2 + 1,98) \cdot 2$			23,91000			
		1.038 : $(0,127 + 0,2 + 1,74 + 0,38 + (0,31 \cdot 2 + 1,68) \cdot 3) \cdot 2$			18,69400			
		1.042-1.044 : $(1,99 \cdot 2 + 1,76 \cdot 2 + 0,37 + 0,4 \cdot 4 + 0,32 \cdot 4 + 0,3 \cdot 4 + 1,7 \cdot 4) \cdot 2$			37,50000			
2	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	37,96038	175,50	6 662,05	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.027 : $5,45 \cdot (2,975 + 0,085)$			16,67700			
		-0,9*2,1			-1,89000			
		1.030 : $0,72 \cdot (2,975 + 0,085)$			2,20320			
		1.034 : $(0,808 + 0,1 + 2,485) \cdot (2,975 + 0,085)$			10,38258			
		1.042 : $(0,873 + 0,1 + 0,62 + 0,1 + 1,767) \cdot (2,975 + 0,085)$			10,58760			
3	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,21038	4 805,00	1 010,88	801-3	RTS 24/ II
		prahy/vaničky sprch. kabin : $0,15 \cdot 0,15 \cdot 0,55 \cdot 17$			0,21038			
4	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,43099	2 500,00	41 077,48	801-3	RTS 24/ II

B1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.003+1.27-1.46 : (9,72+20,96+18,21+1,57+20,81+64,33+18,18+1,42+14,22+1,47+12,6+1,59+17,29+1,4+42,93+4 2,31+13,38+1,51+13,86+1,61+42,65)*0,04 část 1.004 : (4,3*1,7+0,73*0,9)*0,04 recepce : ((5,35+5,725)*3,425+4,8*0,12+4,8*0,475)*0,04		14,48080				
5	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 5,43+18,21+1,57+18,18+1,42+14,22+1,47+12,6+1,59+17,29+1,4+13,38+1,51+13,86+1,61	m2	123,74000	55,10	6 818,07	801-3	RTS 24/ II
6	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár recepce : ((5,35+5,725)*3,425+4,8*0,12+4,8*0,475)	m2	40,78787	120,00	4 894,54	801-3	RTS 24/ II
7	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 B1 : 1.003+1.27-1.46 : (9,72+20,96+18,21+1,57+20,81+64,33+18,18+1,42+14,22+1,47+12,6+1,59+17,29+1,4+42,93+4 2,31+13,38+1,51+13,86+1,61+42,65)*0,03 část 1.004 : (4,3*1,7+0,73*0,9)*0,03 recepce : ((5,35+5,725)*3,425+4,8*0,12+4,8*0,475)*0,01	m3	11,50749	577,00	6 639,82	801-3	RTS 24/ II
8	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	41,00000	27,60	1 131,60	801-3	RTS 24/ II
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	34,00000	23,00	782,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
10	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle výpis nových : 1+2+2+1+1+6+5+11+12	m2	41,00000	163,50	6 703,50	801-3	RTS 24/ II
				41,00000				
11	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), recepce : 4,8*1,5 3,8*1,5	m2	12,90000	136,00	1 754,40	801-3	RTS 24/ II
				7,20000 5,70000				
12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,7*2*9 0,9*2*26 1*2	m2	61,40000	511,00	31 375,40	801-3	RTS 24/ II
				12,60000 46,80000 2,00000				
13	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,6*2	m2	3,20000	394,50	1 262,40	801-3	RTS 24/ II
				3,20000				
14	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 7*1,5	m	10,50000	61,10	641,55	801-3	RTS 24/ II
				10,50000				
15	971038231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčekovek plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	12,00000	47,80	573,60	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, SLB : 12			12,00000			
16	971038331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	19,00000	103,50	1 966,50	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, VZT : 19			19,00000			
17	971038431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	9,00000	131,50	1 183,50	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, VZT : 8			8,00000			
		revizní otvor pro stupačky vody : 1			1,00000			
18	971038531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,95580	292,00	571,09	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, B.1.005 : 0,17*(2,02+0,085)			0,35785			
		B.1.030 : 0,33*(2,3+0,085)			0,78705			
		0,34*(2,3+0,085)			0,81090			
19	971038631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	22,15513	202,50	4 486,41	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, B.1.002 : 0,9*(2,02+0,085)			1,89450			
		B.1.003 : 0,725*(2,02+0,085)			1,52613			
		B.1.004 : 1*(2,02+0,085)			2,10500			
		recepce : 1*(2,02+0,085)			2,10500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.1.030 : 0,9*(2,02+0,085)		1,89450				
		B.1.034 : 0,8*(2,02+0,085)		1,68400				
		0,9*(2,02+0,085)		1,89450				
		B.1.040 : 0,9*(2,02+0,085)		1,89450				
		B.1.041 : 0,8*(2,02+0,085)		1,68400				
		B.1.046 : 0,8*(2,02+0,085)		1,68400				
		0,9*(2,02+0,085)		1,89450				
		B.1.026.1 : 0,9*(2,02+0,085)		1,89450				
20	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	21,00000	73,40	1 541,40	801-3	RTS 24/ II
		SLB : 14+1+6		21,00000				
21	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	636,29250	150,50	95 762,02	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B.1.027 : (5,45*2+3,85)*2-0,9*2+3,85*0,9+1,5*2*0,32		32,12500				
		B.1.028+B.1.029 :		66,03800				
		(5,45+3,815+1,46+(1,72*2+0,41+0,31*3+0,89)*3+1,84+1,03+0,93+1,48+0,38+0,67)*2+(1,98+1,74)*0,9+1,5*0,32*2-0,9*2*2-0,7*2*2						
		B.1.030 : (3,85+5,45*2)*2+3,85*0,9+1,5*0,32*2-0,9*2*2-0,7*2		28,92500				
		B.1.031 : (11,825+5,45*2)*2+(11,825+0,2*2)*0,9+1,5*0,32*6-0,7*2-0,9*2*2		54,33250				
		B.1.032+B.1.033 :		67,81900				
		(5,45+3,81+1,46+(1,72*2+0,41+0,31*3+0,89)*3+1,84+1,03+0,93+1,48+0,38+0,67)*2+(1,975+1,735)*0,9+1,5*0,32*2-0,9*2*2-0,7*2*2						
		B.1.034+B.1.035+B.1.036+B.1.037 :		90,26900				
		(5,45+3,11+0,27*4+1,7*2+0,35*2+2,49+1,2+2,06+1,65+1,34+0,42+0,67+0,96+0,89+1,65+0,9+2,06+0,5+1,42+1,065*2+1,06+0,29+0,32*2+0,8*2+1,97+1,4+5,45)*2+(1,91+1,65+2,05)*0,9+1,5*0,32*3-0,7*2*4-0,9*2*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.1.038+B.1.039 : (5,45+3,61+1,463+(1,68*2+0,41+0,31*3+0,89)*3+1,84+1,03+0,93+1,48+0,38+0,67)*2+(1,975+1,735)*0,9+1,5*0,32*2-0,9*2-0,7*2*2 B.1.040 : (7,905+5,45*2+0,142*2)*2+(7,905+0,19*2)*0,9+1,5*0,32*4-0,9*2*2 B.1.041 : (7,815+5,45*2+0,2*2)*2+(7,815+0,3*2)*0,9+1,5*0,32*4-0,9*2*2 B.1.042+B.1.043+B.1.044+B.1.045 : (5,45*4+2,875+2,885+0,4*2*4+0,32*2*4+0,3*2*4+0,88+0,94+1,99*2+1,76*2+0,92*2+1,95+0,88+0,62+0,37)*2+(2+1,76+1,95)*0,9+1,5*0,32*3-0,7*2*4-0,9*2*2 B.1.046 : (7,84+5,45*2)*2+(7,84+0,14)*0,9+1,5*0,32*4-0,9*2*2		66,94500				
22	913 R00	Hzs - Stavební dělník ostatní prvky a kce neobsažené ve VV (zrcadla, mýdlenky, závěsy sprch., vpusti apod) : 8*2 svítidla a vypínače : 8	h	24,00000	503,00	12 072,00	Prav.M	RTS 24/ II
				16,00000				
				8,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				126,71		
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,25675	493,50	126,71	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 010,11		
24	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva B1 : 1.003+1.27-1.46 : (9,72+20,96+18,21+1,57+20,81+64,33+18,18+1,42+14,22+1,47+12,6+1,59+17,29+1,4+42,93+42,31+13,38+1,51+13,86+1,61+42,65) část 1.004 : (4,3*1,7+0,73*0,9) recepce : ((5,35+5,725)*3,425+4,8*0,12+4,8*0,475)	m2	410,77487	19,50	8 010,11	800-711	RTS 24/ II
				362,02000				
				7,96700				
				40,78788				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty	10 695,20					
25	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00000	296,00	2 072,00	800-721	RTS 24/ II
26	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	1,00000	114,00	114,00	800-721	RTS 24/ II
27	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,00000	192,00	3 264,00	800-721	RTS 24/ II
28	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	17,00000	109,00	1 853,00	800-721	RTS 24/ II
29	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	15,00000	204,50	3 067,50	800-721	RTS 24/ II
30	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	17,00000	19,10	324,70	800-721	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	33 680,35					
31	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	25,08000	95,50	2 395,14	800-766	RTS 24/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		recepce : (3,425+4,8+4,8)*(2,975+0,085)			39,85650			
		-0,9*2,085			-1,87650			
		-3,8*1,5			-5,70000			
		-4,8*1,5			-7,20000			
32	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	172,84650	139,00	24 025,66	800-766	RTS 24/ II
		B.1.004 : (65,855-1,815-1,1)*2,975			187,24650			
		-0,9*2*8			-14,40000			
33	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	172,84650	42,00	7 259,55	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 973,84		
34	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	64,55500	17,60	1 136,17	800-775	RTS 24/ II
		B.1.004 : 65,855+3,65*2		73,15500				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9*7		-6,30000				
		-1,6		-1,60000				
35	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	345,61000	52,70	18 213,65	800-775	RTS 24/ II
		111,62+20,96+20,81+64,33+42,93+42,31+42,65		345,61000				
36	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	9,72000	64,20	624,02	800-775	RTS 24/ II
		9,72		9,72000				
Díl: 784		Malby				46 580,40		
37	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	982,70890	47,40	46 580,40	800-784	RTS 24/ II
		stropy pro nové omítky : 4,55+11,87+29,8+51,03+63,73+32,12+43,33+42,65+9,72		288,80000				
		stěny pro nové omítky :						
		1.001 : (1,2+1,2)*2,8		6,72000				
		1.002 : (33,732-2+3,65+1,755+5,81+0,49)*2,7-5*0,9*2-0,8*2-1,5*1,8*2+1,85*2,6		106,08990				
		mezi 1.002 a 1.004 : 3*2,6-1*2		5,80000				
		1.004 : 23,045*2,6-0,7*2,02-0,9*2,1+1,82*2,6		61,34500				
		1.008 : (2+1*2)*2,8*0,5+2,55*(2,8*0,5+2,8)*0,5		10,95500				
		1.009 : 2,55*(2,8*0,5+2,8)*0,5		5,35500				
		1.010 : (3*2+3,975)*2,8-0,9*28		2,73000				
		1.037 : (3,875+7,725+0,45*2+1,2)*2,8-0,8*2-1*2		34,76000				
		1.039 : (1,7+1,6+2,575)*0,4		2,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.040 : 1,2*0,4		0,48000				
		1.041 : (1,044+3,425+2,2)*0,4		2,66760				
		1.042 : (7,815*2+5,45*2+2,425*2+3,85+0,45*2-1,1*2)*2,8-0,8*2-0,9*2*2-1*2-1,5*1,8*4		77,00400				
		1.043 : 1,925*0,4		0,77000				
		1.044 : (4,25*2+3,85)*0,4		4,94000				
		1.045 : 1,85*0,4		0,74000				
		1.046 : (11,825*2+5,45*2+0,3*2-1,1*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1-0,8*2-0,9*2-1,5*1,8*6		75,20800				
		1.047 : 1,925*0,4		0,77000				
		1.048 : (5,815*2+5,45*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1-0,8*2-0,9*2-1,5*1,8*3		54,13200				
		1.049 : 2,25*0,4		0,90000				
		1.050 : (1,8+1)*0,4		1,12000				
		1.051 : (3,81+4,35*2)*0,4		5,00400				
		1.052 : (1,891+1,1)*0,4		1,19640				
		1.053 : (7,905*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1-0,8*2-0,9*2-1,5*1,8*4		66,49600				
		1.054 : (1,65+1,1)*0,4		1,10000				
		1.055 : (4,25*2+3,61)*0,4		4,84400				
		1.056 : (1,1+1,81)*0,4		1,16400				
		1.057 : (7,815*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1-0,8*2-0,9*2-1,5*1,8*4		65,99200				
		1.058 : (1,85+1,1)*0,4		1,18000				
		1.059 : (4,25*2+5,91)*0,4		5,76400				
		1.060 : 1,91*0,4		0,76400				
		1.061 : (7,84*2+5,45*2+0,15*2)*2,8+0,49*1-0,8*2-0,9*2-1,5*1,8*4		61,55400				
		1.062 : (1,85+1,1)*0,4		1,18000				
		1.063 : (1,755+5,45*2)*2,8-0,9*2-1,5*1,8*4		22,83400				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	146,56125	150,50	22 057,47	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 319,05125	26,40	34 822,95	801-3	RTS 24/ II
40	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,43968	6 060,00	2 664,46	801-3	RTS 24/ II
41	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,20743	1 586,00	13 016,98	801-3	RTS 24/ II
42	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,73281	2 880,00	2 110,49	801-3	RTS 24/ II
43	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,36640	6 060,00	2 220,38	801-3	RTS 24/ II
44	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	136,81493	242,00	33 109,21	801-3	RTS 24/ II
45	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	146,56125	218,00	31 950,35	800-2	RTS 24/ II
46	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	293,12250	101,50	29 751,93	800-2	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00		
47	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
48	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ II
49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Bourací stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: ON	Ostatní náklady						1 000,00	
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II

Celkem							559 655,45	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				305 825,49		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	12,00000	957,60	11 491,20	801-1	RTS 24/ II
2	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	1 362,30	2 724,60	801-1	RTS 24/ II
3	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	143,05350	874,00	125 028,76	801-1	RTS 24/ II

včetně pomocného lešení

1.001 : $(1,3+0,35)*2,975$	4,90875
1.002+1.004 : $(1,785+1,695+1,825)*2,975$	15,78238
-0,9*(2+0,25)*2	-4,05000
-1*(2+0,25)*2	-4,50000
1.006 : $1,55*2,975*2$	9,22250
-0,8*(2+0,25)	-1,80000
1.008 : $1,1*2,975$	3,27250
-0,9*(2+0,25)	-2,02500
1.009 : $2,45*2,975+1*2,975*0,5$	8,77625
1.010 : $3,975*2,975$	11,82563
1.039 : $3,3*2,975+1,6*2,5$	13,81750
-0,8*(2+0,25)	-1,80000
1.042+1.046 : $(0,45+0,9+0,45)*2,975*2$	10,71000
-0,8*(2+0,25)*2	-3,60000
1.044 : $3,85*2,975+(1,78*2+1,17)*2,5$	23,27875
-0,8*(2+0,25)	-1,80000
1.051 : $3,81*2,975+1,75*2*2,5$	20,08475
-0,8*(2+0,25)*2	-3,60000
1.055 : $3,61*2,975+1,63*2*2,5$	18,88975
-0,8*(2+0,25)	-1,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.059 : 5,91*2,975+1,8*2*2,5		26,58225				
		-0,8*(2+0,25)		-1,80000				
		1.061 : (0,5+0,4)*2,975		2,67750				
4	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	56,25218	1 195,10	67 226,98	801-1	RTS 24/ II
		1.001 : 0,368*2,1		0,77280				
		-0,8*(2+0,25)*2		-3,60000				
		1.038 : 1,2*2,975		3,57000				
		1.041 : (3,425+1,3)*2,975		14,05688				
		1.045 : 1,1*2,975*2		6,54500				
		1.050 : 1*2,975		2,97500				
		1.051 : (2,250+1,15)*2,975		10,11500				
		1.054 : 1,1*2,975		3,27250				
		1.059 : (2,4+2,4)*2,5		12,00000				
		1.060 : 1,1*2,975*2		6,54500				
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	68,82162	126,40	8 699,05	801-4	RTS 24/ II
		tl.100 :						
		1.001 : (1,3+0,35)		1,65000				
		1.002+1.004 : (1,785+1,695+1,825)		5,30500				
		1.006 : 1,55*2		3,10000				
		1.008 : 1,1		1,10000				
		1.009 : 2,45+1		3,45000				
		1.010 : 3,975*2,975		11,82563				
		1.039 : 3,3		3,30000				
		1.042+1.046 : (0,45+0,9+0,45)*2		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.044 : 3,85		3,85000				
		1.051 : 3,81		3,81000				
		1.055 : 3,61		3,61000				
		1.059 : 5,91		5,91000				
		1.061 : (0,5+0,4)		0,90000				
		1.001 : 0,368		0,36800				
		tl.150 :						
		1.038 : 1,2		1,20000				
		1.041 : (3,425+1,3)		4,72500				
		1.045 : 1,1*2		2,20000				
		1.050 : 1		1,00000				
		1.051 : (2,250+1,15)		3,40000				
		1.054 : 1,1		1,10000				
		1.060 : 1,1*2		2,20000				
		1.001 : 0,368		0,36800				
		1.054+1.056 : 0,175		0,17500				
		1.063 : 0,675		0,67500				
6	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	135,61250	161,50	21 901,42	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		plná výška : (3+4+6+1+1,5+8+3+3+4+2)*2,975		105,61250				
		v.2,5m : (1+3+2+2+4)*2,5		30,00000				
7	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla	m2	4,87200	1 355,70	6 604,97	801-1	RTS 24/ II
		plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2						
		jakýmkoliv cihlami,						
		IPE 120 dl.1,1m 2x : 0,14*1,1*2*10		3,08000				
		IPE 120 dl.1,2m 2x : 0,14*1,2*2*3		1,00800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		IPE 120 dl.1,4m 2x : 0,14*1,4*2*2			0,78400			
8	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.001 : 0,368*2,1 1.004 : 0,7*2,02 1.006 : 1,1*1,25 1.038 : 1,2*1,25 1.040 : 0,75*1,25*2 1.043+1.045+1.047 : 1,1*1,25*3 1.050+1.052 : 1*1,25*2 1.054+1.056 : 1,1*1,25*2+0,175*2,1 1.058+1.060 : 1,1*1,25*2 1.063 : 0,675*2,1 1.026/1.026.1 : 1,15*2,975	m2	24,26805	1 297,70	31 492,65	801-1	RTS 24/ II
		IPE 120 dl.1,1m 2x : 10,4*1,1*2/1000*11 IPE 120 dl.1,2m 2x : 10,4*1,2*2/1000*3 IPE 120 dl.1,4m 2x : 10,4*1,4*2/1000*2			0,25168 0,07488 0,05824			
9	317940911RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,38480	79 667,00	30 655,86	AP-HSV	RTS 24/ II
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 238 526,35								
10	342016221R00	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádkartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	28,56000	1 646,80	47 032,61	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.						
		1.001 : (4,8+4,8)*2,975			28,56000			
11	342263514RT2	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK příček rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	5,00000	2 504,70	12 523,50	801-1	RTS 24/ II
12	347016211R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádkartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	164,17475	1 052,25	172 752,88	801-1	RTS 24/ II
		1.002+1.004 : (4,31+22,14+9,66+22,1)*2,975			173,17475			
		-0,9*2*5			-9,00000			
13	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	23,80000	32,20	766,36	801-1	RTS 24/ II
		2,975*8			23,80000			
14	342090111RXX	Úprava SDK předstěny pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 2x opláštěné	kus	5,00000	1 090,20	5 451,00		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				306 941,61		
15	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádkartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	179,23170	887,80	159 121,90	801-1	RTS 24/ II
		1,71+1,71+1,71			5,13000			
		1,58+1,96+1,96+2,24+1,8+1,81+2,03+2,04			15,42000			
		1.002+1.004 s čelem : 24,6*(1,2+1,2)+3*(1,2+1,2)+35,49*(1,2+1,2)+1,755*3,65+1,755*0,49			158,68170			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	93,89000	925,75	86 918,67	801-1	RTS 24/ II
				8,28+2,02+7,54+15,86+2,04+13,4+1,86+14,87+1,99+23,93+2,1	93,89000			
17	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	8,35500	1 201,75	10 040,62	801-1	RTS 24/ II
				1.026.1 : 3,27	3,27000			
				1.003 : 3*1,695	5,08500			
18	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	12,00000	1 006,25	12 075,00	801-1	RTS 24/ II
19	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	15,77250	1 331,70	21 004,24	801-1	RTS 24/ II
				1.002+1.004 s čelem : (24,6+3+35,49)*0,25	15,77250			
20	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	17,09000	132,25	2 260,15	801-1	RTS 24/ II
				1,71+1,71+1,71+1,58+1,96+1,96+,8+1,81	13,24000			
				1,86+1,99	3,85000			
21	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	22,94000	109,25	2 506,20	801-1	RTS 24/ II
				2,24+2,03+2,04	6,31000			
				2,02+2,04+2,1	6,16000			
				3*1,2*2	7,20000			
				3,27	3,27000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 8,28+7,54	m2	15,82000	94,30	1 491,83	801-1	RTS 24/ II
				15,82000				
23	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	12,00000	960,25	11 523,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 800 138,01								
24	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn staré zdivo (oškrábané malby) : 982,7089	m2	982,70890	51,90	51 002,59	801-1	RTS 24/ II
				982,70890				
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,5*1,8*41	m2	110,70000	63,00	6 974,10	801-1	RTS 24/ II
				110,70000				
26	610991001R00	Začist'ovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odřiznutí po dokončení omítek místa špalet bez ker. obkladu : 1,5*3*32 (1,5+0,3*2)*9	m	162,90000	45,20	7 363,08	801-1	RTS 24/ II
				144,00000				
				18,90000				
27	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství 4,55+11,87+29,8+51,03+63,73+32,12+43,33+42,65+9,72	m2	288,80000	372,00	107 433,60	801-1	RTS 24/ II
				288,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	288,80000	365,00	105 412,00	801-1	RTS 24/ II
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
29	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	24,00000	322,00	7 728,00	801-4	RTS 24/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
místnosti jen VZT úpravy (1.030-1.036) : 17				17,00000				
1.001+1.021+1.024+1.026.1 nové dveře : 5				5,00000				
revizní otvor pro stupačky vody : 2				2,00000				
30	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	60,27300	950,00	57 259,35	801-4	RTS 24/ II
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
1,5*3*32*0,37				53,28000				
(1,5+0,3*2)*9*0,37				6,99300				
31	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	250,82500	104,00	26 085,80	801-1	RTS 24/ II
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
místa špalet bez ker. obkladu :								
1,5*3*32				144,00000				
(1,5+0,3*2)*9				18,90000				
rohy stěn : 21*2,975				62,47500				
(0,9+2,1*2)*3+(0,9+2,1)*3+0,575*2				25,45000				
32	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	853,22670	240,00	204 774,41	801-1	RTS 24/ II
kompletní souvrství								
1.001 : (1,7+4,025+2,5)*2,9				23,85250				
-1,2*2,1				-2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.002 : $(1,8+35,49+3,65+5,84+1,76+0,49+0,15)*2,8$				137,70400		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1*7				-13,23000		
		-1*2,1				-2,10000		
		-1,5*1,5*2				-4,50000		
		mezi 1.002 a 1.004 : $(1,7*2+3)*2,8$				17,92000		
		-1*2,1*3				-6,30000		
		1.004 : $(24,61+1,7*2)*2,8$				78,42800		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1*2				-3,78000		
		-1*2,1*2				-4,20000		
		-1,2*2,1				-2,52000		
		1.008 : $(1*2+2)*2,9*0,5+2,55*2*(2,9+2,9*0,5)*0,5+1*2,9$				19,79250		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		1.009 : $2,55*2*(2,9+2,9*0,5)*0,5$				11,09250		
		1.010 : $(3*2+3,975*2)*2,9$				40,45500		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		1.037 : $(7,725+2,775*2+0,45*2)*2,9$				41,10750		
		-0,8*2,1*3				-5,04000		
		-1*2,1				-2,10000		
		1.038 : $(1,325*2+1,2*2)*0,4$				2,02000		
		1.039 : $(3,3*2+2,575*2)*0,4$				4,70000		
		1.040 : $(1,2*2+1,45*2)*0,4$				2,12000		
		1.041 : $(3,425*2+2,2*2)*0,4$				4,50000		
		1.042 : $(7,815*2+5,45*2+2,425*2+3,85+0,45*2)*2,9$				104,77700		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1*2				-3,78000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2,1				-2,10000		
		-1,5*1,8*4				-10,80000		
		1.043 : (0,45+0,8+0,45+0,15+0,85+1,1+1,925)*0,4				2,29000		
		1.044 : (4,25*2+2,85*2)*0,4				5,68000		
		-1,5*0,3*2				-0,90000		
		1.045 : (1,85*2+1,1*2)*0,4				2,36000		
		1.046 : (11,825*2+5,45*2+0,3*2)*2,9+0,49*2,1*2+0,49*1				104,48300		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1*2				-3,78000		
		-1,5*1,8*6				-16,20000		
		1.047 : (0,45+0,8+0,45+1,1+1,925)*0,4				2,29000		
		1.048 : (5,815*2+5,45*2)*2,9+0,49*2,1*2+0,49*1				67,88500		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		-1,5*1,8*3				-8,10000		
		1.049 : (1*2+2,25*2)*0,4				2,60000		
		1.050 : (1,8*2+1*2)*0,4				2,24000		
		1.051 : (4,35*2+3,81*2)*0,4				6,52800		
		-1,5*0,3*2				-0,90000		
		1.052 : (1,861*2+1*2)*0,4				2,28880		
		1.053 : (7,905*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,9+0,49*2,1*2+0,49*1				83,48700		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		-1,5*1,8*4				-10,80000		
		1.054 : (1,065*2+1,1*2)*0,4				1,73200		
		1.055 : (3,61*2+4,25*2)*0,4				6,28800		
		1.056 : (1,81*2+1,1*2)*0,4				2,32800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.057 : (7,815*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,9+0,49*2,1*2+0,49*1		82,96500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-1,5*1,8*4		-10,80000				
		1.058 : (1,85*2+1,1*2)*0,4		2,36000				
		1.059 : (5,908*2+4,25*2)*0,4		8,12640				
		-1,5*0,3*3		-1,35000				
		1.060 : (1,91*2+1,1*2)*0,4		2,40800				
		1.061 : (7,84*2+5,45*2+0,15)*2,9+0,49*2,1*2+0,49*1		80,06500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		1.062 : (1,85*2+1,1*2)*0,4		2,36000				
		1.063 : (5,54*2+1,755*2)*2,9		42,31100				
		-0,9*2,1*2		-3,78000				
		-1,5*1,8*4		-10,80000				
		1.026/1.026.1 : 1,15*2,975*2		6,84250				
33	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací	m2	853,22670	265,00	226 105,08	801-1	RTS 24/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 305 933,61								
34	632421113RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	130,64000	372,60	48 676,46	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		pod vinyl : 67,42+5,08+41,72+4,55+11,87		130,64000				
35	632421150RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 40 mm, včetně penetrace	m2	86,35000	757,35	65 397,17	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením						
		1.039 : 8,28			8,28000			
		1.040 : 2,02			2,02000			
		1.044 : 15,86			15,86000			
		1.045 : 2,04			2,04000			
		1.051 : 13,4			13,40000			
		1.052 : 1,86			1,86000			
		1.055 : 14,87			14,87000			
		1.056 : 1,99			1,99000			
		1.059 : 23,93			23,93000			
		1.060 : 2,1			2,10000			
36	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	343,22000	559,00	191 859,98	801-1	RTS 24/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny						
		pod dlažbu :		343,22000				
		1,71*3+29,8+1,58+7,54+51,03+1,96+63,73+1,96+32,12+2,24+1,8+43,33+1,81+42,75+2,03+42,6						
		5+2,04+9,72						
Díl: 64		Výplně otvorů						
37	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	38,00000	1 162,00	44 156,00	801-1	RTS 24/ II
38	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	7,00000	2 125,00	14 875,00	801-1	RTS 24/ II
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	5533301115R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	9,00000	1 276,50	11 488,50	SPCM	RTS 24/ II
40	5533301125R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 301,80	2 603,60	SPCM	RTS 24/ II
41	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	2,00000	1 585,85	3 171,70	SPCM	RTS 24/ I
42	5533301315R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	8,00000	1 606,55	12 852,40	SPCM	RTS 24/ II
43	5533301325R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	17,00000	1 574,35	26 763,95	SPCM	RTS 24/ II
44	5533301326R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	4,00000	1 831,95	7 327,80	SPCM	RTS 24/ I
45	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 603,10	3 206,20	SPCM	RTS 24/ II
46	5533301346R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	1 935,45	1 935,45	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						81 418,95		
47	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	561,51000	145,00	81 418,95	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 920,80		
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	561,51000	80,00	44 920,80	801-1	RTS 24/ II

místnosti s novým SDK podhledem :

67,42+41,72+3*1,7

114,24000

1,71+1,71+1,71

5,13000

1,58+1,96+1,96+2,24+1,8+1,81+2,03+2,04

15,42000

8,28+2,02+7,54+15,86+2,04+13,4+1,86+14,87+1,99+23,93+2,1

93,89000

místnosti s omítkou stropu :

4,55+11,87+29,8+51,03+63,73+32,12+43,33+42,65+9,72

288,80000

1.001 metr od stavebních prací : 1,7+4+13,9+3*2

25,60000

místnosti jen VZT úpravy (1.030-1.036) : 5,19+1,23+1,23+2,44+2,41+1,26+1,4

15,16000

1.026.1 : 3,27

3,27000

49	713552121PC	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
----	-------------	----------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47 592,97		
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	96,43965	493,50	47 592,97	801-4	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě				210 301,56		
51	711210020RAB	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	274,90400	765,00	210 301,56	AP-PSV	RTS 24/ II

1.005 : 1,71

1,71000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.006 : 1,71		1,71000				
		1.007 : 1,71		1,71000				
		1.038 : 1,58		1,58000				
		1.039 : 8,28+(1,6*2+1,24)*2,4*2		29,59200				
		1.040 : 2,02		2,02000				
		1.041 : 7,54+(2,2+1,5*2)*2,4		20,02000				
		1.043 : 1,96		1,96000				
		1.044 : 15,86+(1,78*2+1,1)*2,4*2+(1,1+1,17*2)*2,4		46,48400				
		1.045 : 2,04		2,04000				
		1.047 : 1,96		1,96000				
		1.049 : 2,24		2,24000				
		1.050 : 1,8		1,80000				
		1.051 : 13,4+(1,75*2+1,1)*2,4*2		35,48000				
		1.052 : 1,86		1,86000				
		1.054 : 1,81		1,81000				
		1.055 : 14,87+(1,63*2+1,1)*2,4*2+(0,9+2,4)*2,4		43,71800				
		1.056 : 1,99		1,99000				
		1.058 : 2,03		2,03000				
		1.059 : 23,93+(1,8*8+1,1*4)*2,4		69,05000				
		1.060 : 2,1		2,10000				
		1.062 : 2,04		2,04000				

Díl: 764		Konstrukce klempířské						40 811,81	
52	764816124RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	61,50000	659,00	40 528,50	800-764	RTS 24/ II	
		včetně rohů							
		1,5*(1+2+2+1+1+6+5+11+12)		61,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11132	2 545,00	283,31	800-764	RTS 24/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	566 039,30					
54	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	36,00000	460,10	16 563,60	800-766	RTS 24/ II
55	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	460,10	920,20	800-766	RTS 24/ II
56	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,00000	716,90	5 018,30	800-766	RTS 24/ II
57	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,00000	642,00	6 420,00	800-766	RTS 24/ II
58	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	45,00000	117,70	5 296,50	800-766	RTS 24/ II
59	766669118RXX	Dokování madla	kus	2,00000	331,70	663,40		Vlastní
60	54914626RX	Kování dveřní dle PD rozeta s cylind. vožkou	kus	34,00000	463,31	15 752,54		Vlastní
61	54914626RY	Kování dveřní dle PD rozeta s WC zámkem	kus	11,00000	637,72	7 014,92		Vlastní
62	54917030R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný	kus	10,00000	3 483,92	34 839,20	SPCM	RTS 24/ II
63	55440003X	Madlo WC imobilní	kus	2,00000	2 752,04	5 504,08		Vlastní
64	61165442X	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	17,00000	9 625,72	163 637,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	61165442Y	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	19,00000	9 625,72	182 888,68		Vlastní
66	61165442Z	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	2,00000	9 625,72	19 251,44		Vlastní
67	61165642R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	4,00000	12 302,86	49 211,44	SPCM	RTS 24/ II
68	61165643R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	2,00000	14 197,83	28 395,66	SPCM	RTS 24/ II
69	61165644R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	23 978,70	23 978,70	SPCM	RTS 24/ II
70	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,23210	554,66	683,40	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				786 240,00		
71	76701	D+M pevná mříž 1470/1770mm, žár. zinek+lak, Z1	ks	36,00000	21 840,00	786 240,00		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				707 765,30		
72	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	48,00000	645,70	30 993,60	801-1	RTS 24/ II

1,5*32

48,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet (1,8*2+1,5*2)*(1+2+2+1+1+6+5+11+12)	m	270,60000	132,00	35 719,20	800-766	RTS 24/ II
				270,60000				
74	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	270,60000	148,50	40 184,10	800-766	RTS 24/ II
75	76901	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL1	kus	1,00000	40 177,50	40 177,50		Vlastní
76	76902	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL1	kus	2,00000	12 056,00	24 112,00		Vlastní
77	76903	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL2	kus	2,00000	12 056,00	24 112,00		Vlastní
78	76904	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL2	kus	1,00000	40 177,50	40 177,50		Vlastní
79	76905	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL3	kus	1,00000	69 877,50	69 877,50		Vlastní
80	76906	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm FIX MINERÁLNÍ PANEL/OS, včetně sítěky proti hmyzu, PL6	kus	6,00000	11 177,10	67 062,60		Vlastní
81	76907	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm FIX MINERÁLNÍ PANEL/OS, včetně sítěky proti hmyzu, PL7	kus	5,00000	11 177,10	55 885,50		Vlastní
82	76908	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL8	kus	11,00000	12 150,60	133 656,60		Vlastní
83	76909	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL9	kus	12,00000	12 150,60	145 807,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				596 696,01		
84	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	429,57000	31,80	13 660,33	800-771	RTS 24/ II
		obyč :		335,68000				
		1,71*3+29,8+1,58+51,03+1,96+63,73+1,96+32,12+2,24+1,8+43,33+1,81+42,75+2,03+42,65+2,04+9,72						
		prostiskluz : 8,28+2,02+7,54+15,86+2,04+13,4+1,86+14,87+1,99+23,93+2,1		93,89000				
85	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	194,27000	150,50	29 237,64	800-771	RTS 24/ II
		1.037 : 7,725*2+3,875*2-0,8*3-1+0,45*2		20,70000				
		1.042 : 7,815*2+5,45-0,9-0,8-0,9+2,425*2+0,45*2+4,3*2-0,9*2*2		29,23000				
		1.046 : 11,825*2+5,45*2-0,9-0,8-0,9+0,23+0,65*2		33,48000				
		1.048 : 5,815*2+5,45*2-0,9-0,8-0,9+0,65*2		21,23000				
		1.053 : 7,905*2+5,45*2+0,15*2*2-0,9-0,8-0,9+0,65*2		26,01000				
		1.057 : 7,815*2+5,45*2-0,9-0,8-0,9+0,65*2+0,3*2*2		26,43000				
		1.061 : 7,84*2+5,45*2-0,9*4+0,15*2+0,65*2		24,58000				
		1.063 : 1,755*2+5,45*2-0,9*2		12,61000				
86	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	194,27000	117,00	22 729,59	800-771	RTS 24/ II
87	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	429,57000	700,00	300 699,00	800-771	RTS 24/ II
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	194,27000	84,00	16 318,68	800-771	RTS 24/ II
89	24551347.AR	Penetrace	l	42,95700	119,60	5 137,66	SPCM	RTS 24/ II
		429,57*0,1		42,95700				
90	597642070X	Dlažba 600x600 nebo 450x900 mm	m2	390,61770	333,50	130 271,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha : 335,68*1,1 sokl : 194,27*0,1*1,1		369,24800 21,36970				
91	597642070Y	Dlažba 600x600 nebo 450x900 mm, protiskluzná dle PD 93,89*1,1	m2	103,27900	713,00	73 637,93		Vlastní
				103,27900				
92	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	12,51046	400,00	5 004,18	800-771	RTS 24/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové 296 756,52								
93	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál 67,42+5,08+41,72+4,55+11,87	m2	130,64000	17,25	2 253,54	800-775	RTS 24/ II
				130,64000				
94	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	130,64000	51,75	6 760,62	800-775	RTS 24/ II
95	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní 1.002 : 35,49*2+5,84*2-0,8*1-0,9*9-1*1 1.004 : 24,612*2+1,7*2-0,8*1-0,9*3-1*2-1,2*1 mezi 1.002 a 1.004 : 3*2+1,7*2-1*3 1.008 : 3,525*2+3*2-0,9 1.010 : 3,98*2+3*2-0,9	m	150,29400	549,70	82 616,61	800-775	RTS 24/ II
				72,76000 45,92400 6,40000 12,15000 13,06000				
96	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	130,64000	330,05	43 117,73	800-775	RTS 24/ II
97	776PC	Zbroušení a sešití trhlinek nerez sponkami – do pryskyřice – v rozsahu cca 20% plochy	m2	130,64000	217,35	28 394,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	23521115R	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, proti povětrnostním vlivům; ředidlo: voda (disperzní) 130,64*0,2	kg	26,12800	335,80	8 773,78	SPCM	RTS 24/ II
				26,12800				
99	28410302X	Podlaha lepená Vinyl dle PD podlaha : 130,64*1,05 vytažení an fabion : 150,294*0,1*1,05	m2	152,95287	718,75	109 934,88		Vlastní
				137,17200				
				15,78087				
100	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,65293	22 827,50	14 904,76	800-775	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				583 979,56		
101	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm nové zdivo pórobetonové :	m2	268,67590	210,00	56 421,94	800-771	RTS 24/ II

1.005 : 1,55*2,4-0,8*2	2,12000
1.006 : (1,55*2,4-0,8*2)*2	4,24000
1.007 : 1,55*2,4-0,8*2	2,12000
1.038 : (1,2*2+1,325*2)*2,4-0,8*2	10,52000
1.039 : (1,7+1,6*3+2,575)*2,4-0,8*2*2	18,58000
1.040 : (1,2+1,45)*2,4-0,8*2	4,76000
1.041 : (3,425+1,16)*2,4	11,00400
1.043 : (0,45+0,8+0,45+0,15+0,85+1,1)*2,4-0,8*2	7,52000
1.044 : (1,78*4+1,17*2+0,1*3+1,78+0,9+1,17+0,1*3)*2,4-0,8*2	31,78400
1.045 : (1,1*2+1,85)*2,4-0,8*2	8,12000
1.047 : (0,45+0,8+0,45+0,15+1+1,1)*2,4-0,8*2	7,88000
1.049 : (1+2,25+1)*2,4-0,8*2	8,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.050 : (1,8+1)*2,4-0,8*2		5,12000				
		1.051 : (1,75*5+0,91+2,25+0,15+1,15+0,1*2)*2,4-0,8*2		30,58400				
		1.052 : (1,861+1)*2,4-0,8*2		5,26640				
		1.054 : (1,65+1,1)*2,4+0,175*2,02		6,95350				
		1.055 : (1,63*5+1,08+0,9+0,1*2)*2,4-0,8*2		23,19200				
		1.056 : (1,1+1,81)*2,4-0,8*2		5,38400				
		1.058 : (1,85+1,1)*2,4-0,8*2		5,48000				
		1.059 : (2,4*2*2+1,8*2*2+0,9*2+2,31+1,8+0,15*2+0,1*2)*2,4-0,8*2		54,10400				
		1.060 : (1,1*2+1,91)*2,4-0,8*2		8,26400				
		1.062 : (1,85+1,1)*2,4		7,08000				
102	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	379,47680	57,50	21 819,92	800-771	RTS 24/ II
		1.005 : (1,55*2+1,1*2)*2,4-0,8*2*2		9,52000				
		1.006 : (1,55*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		11,12000				
		1.007 : (1,55*2+1,1*2)*2,4-0,9*2		10,92000				
		1.038 : (1,325*2+1,2*2)*2,4-0,8*2		10,52000				
		1.039 : (2,575*2+3,3*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		32,68000				
		1.040 : (1,45*2+1,2*2)*2,4-0,8*2+0,75*2*1,2		12,92000				
		1.041 : (2,2*2+3,425*2)*2,4-1*2*2		23,00000				
		1.043 : (0,45+0,8+0,45+0,15+0,85+1,1+1,925)*2,4-0,8*2		12,14000				
		1.044 : (1,85+1,1+1,1+3,855*2+1,1+3,05)*2,4-0,9*2*2-0,8*2-1,5*1,5*2		28,48400				
		1.045 : (1,85*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		12,56000				
		1.047 : (0,45+0,8+0,45+0,15+1+1,1+1,925)*2,4-0,8*2		12,50000				
		1.050 : (1,861*2+1*2)*2,4-0,8*2		12,13280				
		1.051 : (3,81*2+1,95+1,1+1,1+2,25+0,15+1,95)*2,4-0,8*2-0,9*2-1,5*1,5*2		30,78800				
		1.052 : (1,8*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		12,32000				
		1.054 : (1,65*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		11,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.055 : (3,61*2+1,85+1,1+1,1+1,2+1,2+1,85)*2,4-0,8*2-0,9*2-1,5*1,5*2		29,34800				
		1.056 : (1,81*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		12,36800				
		1.058 : (1,85*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		12,56000				
		1.059 : (5,91*2+1,1*2+1,1*2+1,8*2)*2,4-0,9*2*2-0,8*2-1,5*1,5*3		35,61800				
		1.060 : (1,91*2+1,1*2)*2,4-0,8*2		12,84800				
		1.062 : (1,1*2+1,85*2)*2,4-0,8*2		12,56000				
		Mezisoučet		358,50680				
		parapety oken : 1,5*9*0,37		4,99500				
		parapety WC nádržek : (1,1+1,2+1,1*3+1*2+1,1*2+1,1*3)*0,15		1,96500				
		ostění oken : 1,5*2*9*0,37		9,99000				
		ostění niky 1.040 : 1,2*2*0,375		0,90000				
		ostění dělicích příček sprch : 2,4*0,1*10+2,4*0,15*2		3,12000				
		Mezisoučet		20,97000				
103	78111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	36,00000	74,20	2 671,20	800-771	RTS 24/ II
		sifon umyvadel : 21		21,00000				
		podomítková sprchová baterie : 15		15,00000				
104	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	28,80000	362,50	10 440,00	800-771	RTS 24/ II
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		ostění dělicích příček sprch : 2,4*10+2,4*2		28,80000				
105	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	2,40000	392,00	940,80	800-771	RTS 24/ II
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		ostění niky 1.040 : 1,2*2		2,40000				
106	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	13,10000	312,00	4 087,20	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, parapety WC nádržek : (1,1+1,2+1,1*3+1*2+1,1*2+1,1*3)		13,10000				
107	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, parapety oken : 1,5*9 nika : 0,75	m	14,25000	340,00	4 845,00	800-771	RTS 24/ II
				13,50000				
				0,75000				
108	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	358,50680	700,00	250 954,76	800-771	RTS 24/ II
109	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	114,35000	639,00	73 069,65	800-771	RTS 24/ II
		1.006 : 1,1		1,10000				
		1.038 : 1,2		1,20000				
		1.039 : 2,4*2		4,80000				
		1.040 : 0,75		0,75000				
		1.043 : 1,1		1,10000				
		1.044 : 1,5*2+1,5*4+2,4*6		23,40000				
		1.045 : 1,1		1,10000				
		1.047 : 1,1		1,10000				
		1.050 : 1		1,00000				
		1.051 : 1,5*2+1,5*4+2,4*5		21,00000				
		1.052 : 1		1,00000				
		1.055 : 1,5*2+1,5*4+2,4*4		18,60000				
		1.056 : 1,1		1,10000				
		1.054 : 1,1		1,10000				
		1.058 : 1,1		1,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.059 : 1,5*3+1,5*6+2,4*8		32,70000				
		1.060 : 1,1		1,10000				
		1.062 : 1,1		1,10000				
110	58582137R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky	kg	2 027,52130	13,20	26 763,28	SPCM	RTS 24/ II
		na nové zdivo : 268,6759*7		1 880,73130				
		ostění a parapety : 20,97000*7		146,79000				
111	597813751X	Obkládačka 600 x 600 mm	m2	425,01402	299,00	127 079,19		Vlastní
		379,4768*1,12		425,01402				
112	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	12,21655	400,00	4 886,62	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				25 997,92		
113	783192102R00	Nátěry ocelových konstrukcí ostatní disperzní, konstrukcí středních "B", jednonásobné s 2 x emailováním, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá; lesk: lesklý (G1)	m2	50,80200	511,75	25 997,92	800-783	RTS 24/ II
		zárubně : (1,97*2+0,8)*(0,1+0,05*2)*10		9,48000				
		(1,97*2+0,9)*(0,1+0,05*2)*2		1,93600				
		(1,97*2+1)*(0,1+0,05*2)*2		1,97600				
		(1,97*2+0,8)*(0,15+0,05*2)*8		9,48000				
		(1,97*2+0,9)*(0,15+0,05*2)*17		20,57000				
		(1,97*2+0,9)*(0,15+0,05*2)*3		3,63000				
		(1,97*2+1)*(0,15+0,05*2)*2		2,47000				
		(1,97*2+1,1)*(0,15+0,05*2)		1,26000				
Díl: 784		Malby				274 241,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	1 848,60959	29,90	55 273,43	800-784	RTS 24/ II
		místostní s novým SDK podhledem : 228,68000+3,27		231,95000				
		místnosti s omítkou stropu : 288,80000+2*7,875		304,55000				
		omítka stěn :						
		1.001 : (10,1+4,025+2,5)*2,8		46,55000				
		1.002 : (1,8+35,49+3,65+5,84+1,76+0,49+0,15)*2,6		127,86800				
		mezi 1.002 a 1.004 : (1,7*2+3)*2,6		16,64000				
		1.004 : (24,61+1,7*2)*2,6		72,82600				
		1.008 : (1*2+2)*2,8*0,5+2,55*2*(2,8+2,8*0,5)*0,5+1*2,8		19,11000				
		1.009 : 2,55*2*(2,8+2,8*0,5)*0,5		10,71000				
		1.010 : (3*2+3,975*2)*2,8		39,06000				
		1.037 : (7,725+2,775*2+0,45*2)*2,8		39,69000				
		1.038 : (1,325*2+1,2*2)*0,33		1,66650				
		1.039 : (3,3*2+2,575*2)*0,33		3,87750				
		1.040 : (1,2*2+1,45*2)*0,33		1,74900				
		1.041 : (3,425*2+2,2*2)*0,33		3,71250				
		1.042 : (7,815*2+5,45*2+2,425*2+3,85+0,45*2)*2,8		101,16400				
		1.043 : (0,45+0,8+0,45+0,15+0,85+1,1+1,925)*0,33		1,88925				
		1.044 : (4,25*2+2,85*2)*0,33		4,68600				
		1.045 : (1,85*2+1,1*2)*0,33		1,94700				
		1.046 : (11,825*2+5,45*2+0,3*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1		100,96800				
		1.047 : (0,45+0,8+0,45+1+1,1+1,925)*0,33		1,88925				
		1.048 : (5,815*2+5,45*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1		65,63200				
		1.049 : (1*2+2,25*2)*0,33		2,14500				
		1.050 : (1,8*2+1*2)*0,33		1,84800				
		1.051 : (4,35*2+3,81*2)*0,33		5,38560				
		1.052 : (1,861*2+1*2)*0,33		1,88826				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.053 : (7,905*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1				80,69600		
		1.054 : (1,065*2+1,1*2)*0,33				1,42890		
		1.055 : (3,61*2+4,25*2)*0,33				5,18760		
		1.056 : (1,81*2+1,1*2)*0,33				1,92060		
		1.057 : (7,815*2+5,45*2+0,3*2*2)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1				80,19200		
		1.058 : (1,85*2+1,1*2)*0,33				1,94700		
		1.059 : (5,908*2+4,25*2)*0,33				6,70428		
		1.060 : (1,91*2+1,1*2)*0,33				1,98660		
		1.061 : (7,84*2+5,45*2+0,15)*2,8+0,49*2,1*2+0,49*1				77,39200		
		1.062 : (1,85*2+1,1*2)*0,33				1,94700		
		1.063 : (5,54*2+1,755*2)*2,8				40,85200		
		1.002+1.004 SDK předstana : (4,31+22,14+9,66+22,1)*2,6				151,34600		
		SDK příčka : (4,8*2+4,8*2)*2,8				53,76000		
		po VZT úpravách :						
		1.030 : (1,3*2+3,975*2)*0,975				10,28625		
		1.031 : (1,4*2+0,875*2)*0,975				4,43625		
		1.032 : (1,4*2+0,9*2)*0,975				4,48500		
		1.033 : (1,3*2+1,875*2)*0,975				6,19125		
		1.034 : (1,3*2+2*2)*0,975				6,43500		
		1.035 : (1,4*2+0,9*2)*0,975				4,48500		
		1.036 : (1,4*2+0,9*2)*0,975				4,48500		
		výměna dveří :						
		1.021 : (1,31*2+3,975*2)*0,975				10,30575		
		1.024 : (2,425*2+1,25*2)*0,975				7,16625		
		1.026.1 : (1,85*2+1,77*2)*2,8				20,27200		
		1.026 : (2*2+7,875*2)*2,8				55,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné, Hmoty nátěrová vinylová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	1 848,60959	118,45	218 967,81	800-784	RTS 24/ II

Díl: 786	Zastiňující technika					95 789,25		
116	786	D+M exterieur žaluzie 1500/1800mm, včetně boxu	ks	5,00000	19 157,85	95 789,25		Vlastní
		AL1 : 1		1,00000				
		PL2 : 2		2,00000				
		PL3 : 2		2,00000				

Díl: 799	Ostatní - vybavení imobilní WC					20 539,00		
117	79901	Odpadkový koš	ks	1,00000	1 345,50	1 345,50		Vlastní
118	79902	Zrcadlo	ks	1,00000	4 243,50	4 243,50		Vlastní
119	79903	Svislé madlo dl.500mm	ks	3,00000	1 472,00	4 416,00		Vlastní
120	79904	Vodorovné madlo madlo dl.900mm	ks	2,00000	2 714,00	5 428,00		Vlastní
121	79905	Sklopné madlo madlo s držákem WC papíru	ks	1,00000	5 106,00	5 106,00		Vlastní

Díl: M21	Elektromontáže					9 200,00		
122	M21	Přesun RS z B.1.026 do B.1.026.1	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					254,46		
123	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,25728	26,40	85,99	801-3	RTS 24/ II
		drážky dodateč. překladů : 0,36192*9		3,25728				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	02	Nové stavební kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,36192	465,50	168,47	801-3	RTS 24/ II

Díl: VN	Vedlejší náklady	46 500,00
----------------	-------------------------	------------------

125	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ II
-----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

126	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
-----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

127	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ II
-----	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--	------------

Díl: ON	Ostatní náklady	1 000,00
----------------	------------------------	-----------------

128	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
-----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Celkem	6 531 790,32
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005/2024	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	03	Profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				742 961,13		
1	720	Zdravotně technické instalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	742 961,13	742 961,13		Vlastní
Díl: 730		Vytápění				1 571 881,59		
2	730	Vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 571 881,59	1 571 881,59		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				2 344 970,75		
3	M21a	Elektroinstalace silnoproudu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	975 921,75	975 921,75		Vlastní
4	M21b	Elektroinstalace slaboproudu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 369 049,00	1 369 049,00		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				1 748 320,00		
5	M24	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 748 320,00	1 748 320,00		Vlastní
Celkem						6 408 133,47		