

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21018** **Hřiště za školou, ul. V Zálomu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

StavoSport s.r.o.

IČO: **292 78 481**

Přehradní 233

DIČ: **CZ29278481**

763 16

Fryšták

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 237 374,43
PSV			327 438,00
MON			11 000,00
Vedlejší náklady			14 500,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			3 620 312,43


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 620 312,43 CZK
Základní DPH	21 %	760 265,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **4 380 578,04** CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Multifunkční hřiště za školou	0,00	3 620 312,43	760 265,61	4 380 578,04	100
SO01	Multifunkční hřiště	0,00	2 775 174,46	582 786,64	3 357 961,10	77
SO02	Zpevněné plochy	0,00	201 566,24	42 328,91	243 895,15	6
SO03	Vsakovací zařízení	0,00	288 563,81	60 598,40	349 162,21	8
SO04	Terénní a sadovnické úpravy	0,00	310 507,92	65 206,66	375 714,58	9
VO+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	44 500,00	9 345,00	53 845,00	1
Celkem za stavbu		0,00	3 620 312,43	760 265,61	4 380 578,04	100

Popis stavby: 21018 - Hřiště za školou, ul. V Zálomu

Popis objektu: 01 - Multifunkční hřiště za školou

Popis rozpoetu: SO01 - Multifunkční hřiště

Popis rozpoetu: SO02 - Zpevněné plochy

Popis rozpoetu: SO03 - Vsakovací zařízení

Popis rozpoetu: SO04 - Terénní a sadovnické úpravy

Popis rozpoetu: VO+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			731 696,94	20,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			155 246,75	4,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			312 725,00	8,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			705,00	0,0
5	Komunikace	HSV			1 436 658,15	39,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 208,25	0,0
8	Trubní vedení	HSV			61 817,40	1,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			67 500,00	1,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			117 555,10	3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 392,50	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 253,51	1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 210,00	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			62 220,00	1,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			228 800,00	6,3
783	Nátěry	PSV			26 208,00	0,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 000,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			296 615,83	8,2
VN	Vedlejší náklady	VN			14 500,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	0,8

Cena celkem					3 620 312,43	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				293 403,99		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	4,20000	85,00	357,00	822-1	RTS 24/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) :								
dlážděný chodník : 4,2								
2	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	414,00000	180,00	74 520,00	822-1	RTS 24/ II
C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) :								
asfaltové plochy a chodníky s podkladním betonem : 365+49								
3	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	414,00000	320,00	132 480,00	822-1	RTS 24/ II
C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 414,00000								
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	177,40250	160,00	28 384,40	800-1	RTS 24/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
D.1.1.b_1 - Půdorys multifunkčního hřiště :								
D.1.1.b_2 - Řez A-A, B-B :								
- odkopávka pro skladbu hřiště : (25,0*15,0+2*3,0*1,0)*0,4*1,1								
- odkopávka pro lemující dlažbu 500/500 : (35,5)*0,25*1,1								
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	56,37255	460,00	25 931,37	800-1	RTS 24/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkopávky :								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 177,40250*0,3								
Šachty :								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,50600*0,3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	10,50600	1 500,00	15 759,00	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : (0,5*0,5*1,0)*(13+12+8+8)				10,25000				
sloupky pro tenis/volejbal : (0,4*0,4*0,8)*2				0,25600				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	187,90850	85,00	15 972,22	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkopávky :								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 177,40250				177,40250				
Hloubení šachet (bet. patky) :								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,50600				10,50600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					83 231,55	
8	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	1,05700	1 250,00	1 321,25	800-2	RTS 24/ II
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (0,5*0,5*0,1)*(13+12+8+8)				1,02500				
sloupky pro tenis/volejbal : (0,4*0,4*0,1)*2				0,03200				
9	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	12,58800	3 850,00	48 463,80	801-1	RTS 24/ II
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (0,5*0,5*1,2)*(13+12+8+8)				12,30000				
sloupky pro tenis/volejbal : (0,4*0,4*0,9)*2				0,28800				
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	24,60000	100,00	2 460,00	801-1	RTS 24/ II
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
D.1.1.b_2 - Pohledy MF hřiště : (2*(0,5+0,5)*0,3)*(13+12+8+8)				24,60000				
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	24,60000	20,00	492,00	801-1	RTS 24/ II
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,60000				24,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	275353112R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m	kus	41,00000	100,00	4 100,00	801-5	RTS 24/ II
včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.								
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (13+12+8+8)				41,00000				
13	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	438,15000	30,00	13 144,50	800-2	RTS 24/ II
D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště :								
- separační vrstva : (25*15+2*(3,0*1,0))*1,15				438,15000				
14	2-R02	Dodávka, montáž a vytažení plastové trubky průměru min. 225mm + dodávka a montáž hliníkového pouzdra, průměru 90mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Dodávka, montáž a vytažení plastové trubky průměru min. 225mm + dodávka a montáž hliníkového pouzdra								
D.1.1.b_1 - sloupky pro tenis/volejbal : 2				2,00000				
15	R01-1	Dodávka a montáž plastové trubky KG 160/4 dl. 1200mm, včetně obetonování sloupku	kus	41,00000	250,00	10 250,00		Vlastní
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (13+12+8+8)				41,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					312 725,00	
16	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-767	RTS 24/ II
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 1				1,00000				
17	338171109V01	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	41,00000	450,00	18 450,00		Vlastní
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (13+12+8+8)				41,00000				
18	R0345	Výroba a montáž vysazené brankové konstrukce rozměru 3000x1000mm, výšky 2100mm, profil jekl 80/60 tl 3mm, žárově zinkovaná konstrukce	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
- osazená do betonových základů obdobně jako pro oplocení MF hřiště								
- včetně úchytů pro fošnový mantinel								
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2				2,00000				
19	R0360	Dodání brankové zástěrky o rozměru 3,1x2,1m, PA síť tl. 4mm	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
20	R0315	Sloupek oplocení z profilu 80/60 tl.3mm - délky 4800mm, žárově zinkovaný	kus	41,00000	3 985,00	163 385,00		Vlastní
včetně přivařeného víčka oplocení, úchytů vzpěr a uchycení pro mantinely								
D.1.1.b_3 - Oplocení MF hřiště : (13+12+8+8)				41,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	R0320	Ocelová pásnice pro ztužení středů mantinelového pole šířky 50mm, včetně šroubů se zápusťnou hlavou, matic, žárově zinkováno	kus	27,00000	550,00	14 850,00		Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 8+9+5+5				27,00000				
22	R0325	Ztužení plotové, žárově zinkované, profil 60/60 tl.3mm, včetně úpravy pro uchycení ke sloupkům, včetně kotevního materiálu	m	164,00000	385,00	63 140,00		Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště :								
- ztužení na úrovni +4,00 : 2*(25+15)				80,00000				
- ztužení na úrovni +0,88 : 2*(25+15+2)				84,00000				
23	R0335	Brána ocelová dvoukřídlá h = 2200 mm š = 2500 mm, mantinelová výplň h 0,8m + 2D pletivo, FAB	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
včetně dveřní zarážky pro pasivní křídlo								
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 1				1,00000				
Díl: 5		Komunikace			1 283 463,75			
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	36,50000	200,00	7 300,00	822-1	RTS 24/ II
D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště - okolní dlažba :								
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 36,50000				36,50000				
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	36,10000	150,00	5 415,00	822-1	RTS 24/ II
D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště - okolní dlažba (přířezy) : 10*0,3+15+1+1+16,1				36,10000				
26	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	36,50000	350,00	12 775,00		RTS 24/ II
D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště - okolní dlažba (CAD) : 36,5				36,50000				
27	564731112V01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhutnění tl. 10mm	m2	438,15000	45,00	19 716,75		Vlastní
D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště : (25*15+2*(3,0*1,0))*1,15				438,15000				
28	564731112V02	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16mm, po zhutnění tl. 50mm	m2	438,15000	75,00	32 861,25		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 438,15000				438,15000				
29	564731112V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhutnění tl. 50mm	m2	438,15000	75,00	32 861,25		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 438,15000				438,15000				
30	564731112V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhutnění tl. 200mm	m2	438,15000	230,00	100 774,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 438,15000		438,15000				
31	58965-1a	Podložka D+M litá, vodopropustná podložka (drcené kamenivo, granulát a pojivo), tl. 40+30 mm	m2	419,10000	1 150,00	481 965,00		Vlastní
		Pokládka finišerem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m3, pevnost v tahu za ohybu min. 0,9 N/mm2, pevnost v tlaku min. 4,5 N/mm2, mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322. D.1.1.b_1 - Púdorys MF hřiště : (25*15+2*(3,0*1,0))*1,1						
				419,10000				
32	58965-3b	Sportovní povrch D+M litý, vodopropustný, pryžový povrch tl.13 mm, z prvotřídního granulátu a pojiva, červená barva	m2	419,10000	1 350,00	565 785,00		Vlastní
		Elastický dvouvrstvý vodo-propustný sportovní povrch z PU pojiva a pryžového granulátu Celková tloušťka systému je 13 mm. Barevný odstín: cihlově červená. Povrch vyhovuje normě ČSN EN 14877 – doložit platným certifikátem, protokolem nebo atestem z akreditované laboratoře. Požadavky na mechanické vlastnosti granulátu: hustota min. 1,55 kg/dm3, tvrdost A 65, obsah polymerů > 20 %, pevnost v tahu > 3.0 MPa, prodloužení při přetržení > 400 %, vodo-propustnost dle EN 1487" Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 419,10000						
				419,10000				
33	58965-4	Lajnování D+M barevné stříkané lajny	m	240,10000	100,00	24 010,00		Vlastní
		D.1.1.b_4 - Lajnování MF hřiště : - nohejbal : 18*2+4*9,0 - badminton : 13,4*4+6,1*5+4,8*2+5,3*2 - streetball : 2*(5,8*2+4,9*2+4,8+5,7)						
				72,00000				
				104,30000				
				63,80000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				67 500,00		
34	936170010V01	Dodávka + montáž odpadkového koše (prvek OK1)	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
		včetně kotevního materiálu, betonových základů, výkopů pro základy - kompletní dodávka OK1 : 2						
				2,00000				
35	936170015V01	Dodávka + montáž venkovní lavice (prvek VL1)	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
		včetně kotevního materiálu, betonových základů, výkopů pro základy - kompletní dodávka VL1 : 2						
				2,00000				
36	936170020V01	Dodávka + montáž informační tabule (prvek IT1), hlavní vstup	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotevního materiálu, betonových základů, výkopů pro základy - kompletní dodávka IT1 : 1		1,00000				
37	9R-11	SET - volejbalová síť, dodávka a montáž 2 ks FeZn sloupky D 102 mm vč. napínacího mechanismu uvnitř sloupku, 2 ks Al zemních pouzder vč. 2 ks zemních víček, volejbalová síť z polypropylénu, síla lanka 3 mm, oko 100x100 mm, horní páska textilní popruh, s ocelovým lankem	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
38	9R-22	SET - síť tenis/nohejbal, dodávka a montáž 2 ks FeZn sloupky D 102 mm, v. 1090 mm, vč. napínacího mechanismu uvnitř sloupku, 2 ks Al zemních pouzder vč. 2 ks zemních víček, vč. vymezovacích kroužků pro použití sloupků vč. sítě také pro nohejbal, tenisová/nohejbalová síť z polypropylénu, síla lanka 3 mm, horních 6 řad zdvojeno, PES páska, ocelové lanko - délka 13,5 m, rozměr sítě 12,8 x 1,08 m	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				77 939,90		
39	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště : - obruba při ploše hřiště : 2*(25+15)+2*2*1 - obruba při přidlažbě po obvodu hřiště : 27,2+16,0+1,0*2	m	129,20000	430,00	55 556,00	822-1	RTS 24/ II
40	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D.1.1.b_1 - Půdorys MF hřiště : - obruba při ploše hřiště : (2*(25+15)+2*2*1)*(0,3*0,15) - obruba při přidlažbě po obvodu hřiště : (27,2+16,0+1,0*2)*(0,3*0,15)	m3	5,81400	3 850,00	22 383,90	822-1	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 392,50		
41	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) : asfaltové chodníky s podkladním betonem - napojení na WO hřiště : 5,5	m	5,50000	150,00	825,00	822-1	RTS 24/ II
42	970241300R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 300 mm	m	5,50000	285,00	1 567,50	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) :								
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,50000				5,50000				
43	9650V01	Odstranění původních volejbalových sloupků včetně betonových patek roz. 0,5m x 0,5m hl. 1,0m	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
C.4 - Situační výkres bouracích prací : 2				2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 673,94		
44	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	266,75229	85,00	22 673,94	801-4	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				62 220,00		
45	762134101V01	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, mezery 40mm, (mantinel oplocení MF hřiště)	m2	67,20000	450,00	30 240,00		Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15+2)*0,8				67,20000				
46	R76205	Fošna hoblovaná 120x40x2500mm, sražené hrany	m3	2,31840	12 500,00	28 980,00		Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15+2)*5*(0,12*0,04)*1,15				2,31840				
47	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-762	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				228 800,00		
48	767916101V01	Montáž oplocení z 2D pletiva o celkové výšce do 3,0m, včetně kotev. materiálu pro 2D plotové panely, včetně úpravy výšky panelů oplocení	m	84,00000	250,00	21 000,00		Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15+2)				84,00000				
49	767995001V01	Dodávka a montáž oplocení sportoviště - díl 3,0 x 5,0 m s integrovaným basketbalovým košem	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
Dodávka a montáž oplocení sportoviště - díl 3,0 x 2,0 m s integrovaným basketbalovým košem s odrazovou deskou (řetězková síťka), nosná ocelová trubková konstrukce, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno								
D.1.1.b_3,4 - Oplocení MF hřiště : 2				2,00000				
50	767-P04	D+M - integrovaný basketbalový koš s odrazovou deskou	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
nosná ocelová konstrukce pro přikotvení do prostor nad bránou a vykonzolování basketbalového koše z profilu 60x60, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
51	R0345A	2D plotový panel výšky 2030mm, vodorovné dráty 6mm, svislé 5mm, oka 50/200mm, šířka panelu 2,5m, povrchová úprava žárový zinek	m	84,00000	1 200,00	100 800,00			Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15+2)				84,00000					
52	R0345B	2D plotový panel výšky 1030mm, vodorovné dráty 6mm, svislé 5mm, oka 50/200mm, šířka panelu 2,5m, povrchová úprava žárový zinek	m	80,00000	850,00	68 000,00			Vlastní
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15)				80,00000					
53	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-767	RTS 24/ II	
Díl: 783		Nátěry	26 208,00						
54	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak, Hmotá nátěrová alkydová (AK); typ: lazura; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: bezbarvá včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	134,40000	195,00	26 208,00	800-783	RTS 24/ II	
D.1.1.b_1 - Oplocení MF hřiště : 2*(25+15+2)*5*(2*(0,04+0,12))				134,40000					
Díl: M46		Zemní práce při montážích	11 000,00						
55	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti	m	110,00000	100,00	11 000,00		RTS 24/ II	
C.4 - Situační výkres bouracích prací (CAD) :									
- asfaltové hřiště : 24+15,1+23,9+2,2+2,0				67,20000					
- asfaltový chodník : 17,4+4,5+3,5+1,0				26,40000					
- dlážděný chodník : 8,4+8,0				16,40000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	296 615,83						
56	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	344,90213	85,00	29 316,68	821-1	RTS 24/ II	
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	344,90213	45,00	15 520,60	801-3	RTS 24/ II	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 104,11917	20,00	62 082,38	801-3	RTS 24/ II	
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	344,90213	250,00	86 225,53	801-3	RTS 24/ II	
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	344,90213	200,00	68 980,43	801-3	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	344,90213	100,00	34 490,21	801-3	RTS 20/ I

Celkem						2 775 174,46		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 148,18		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : - hlavní přístupový chodník : 1,1*106,4*0,25 - vedlejší chodník : 1,1*14,9*0,15	m3	31,71850	160,00	5 074,96	800-1	RTS 24/ II
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,71850*0,3	m3	9,51555	460,00	4 377,15	800-1	RTS 24/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,71850	m3	31,71850	85,00	2 696,07	800-1	RTS 24/ II
Díl: 5		Komunikace				140 071,50		
4	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : - vedlejší chodník : 14,9	m2	14,90000	185,00	2 756,50	822-1	RTS 24/ II
5	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : - hlavní přístupový chodník : 106,4	m2	106,40000	285,00	30 324,00	822-1	RTS 24/ II
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	14,90000	350,00	5 215,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,90000 14,90000								
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 106,40000	m2	106,40000	350,00	37 240,00	822-1	RTS 24/ II
106,40000								
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 104,1 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 106,40000	m	104,10000	150,00	15 615,00	822-1	RTS 24/ II
104,10000								
9	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,90000*1,15	m2	17,13500	320,00	5 483,20	SPCM	RTS 24/ II
17,13500								
10	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 106,40000*1,15	m2	122,36000	355,00	43 437,80	SPCM	RTS 24/ II
122,36000								
Díl: 91						Doplňující práce na komunikaci 39 615,20		
11	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm C3 - Koordinační situační výkres : - hlavní přístupový chodník : 39,1+10,0+1,1+3,4 - vedlejší chodník : 10,5+9,5	m	73,60000	365,00	26 864,00	822-1	RTS 24/ II
53,60000								
20,00000								
12	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého C3 - Koordinační situační výkres : - hlavní přístupový chodník : (39,1+10,0+1,1+3,4)*(0,3*0,15) - vedlejší chodník : (10,5+9,5)*(0,3*0,15)	m3	3,31200	3 850,00	12 751,20	822-1	RTS 24/ II
2,41200								
0,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 731,36		
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	114,48662	85,00	9 731,36	801-4	RTS 24/ II

Celkem	201 566,24
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce	115 998,43					
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	130,44150	160,00	20 870,64	800-1	RTS 24/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :								
vsakovací jámka na úroveň -3,16m : (7,5*5,5)*3,06				126,22500				
výkop na úroveň -3,56m : 2,4*2,4*0,4				2,30400				
osazení revizní a čistící šachty na úrovni -3,49m : 1,5*1,5*0,85				1,91250				
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	66,60765	20,00	1 332,15	800-1	RTS 24/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Jámy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 130,44150*0,3				39,13245				
Rýhy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,58400*0,3				27,47520				
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	91,58400	260,00	23 811,84	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :								
Drenážní potrubí DN100 : (24*5+2*14)*0,6*1,0				88,80000				
PVC KG potrubí DN200 - rozdělovací potrubí : (1,4*2)*0,6*0,3+(3,8*0,6*1,0)				2,78400				
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	106,44771	85,00	9 048,06	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Vykopaná zemina :								
jámy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 130,44150				130,44150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ryhy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,58400			91,58400			
		ponechaná zásypová zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 115,57779*-1			-115,57779			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	115,57779	85,00	9 824,11	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :						
		Zásyp jámy pro vsak :						
		- celkové výkopy pro vsakovací zařízení :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 130,44150			130,44150			
		- odpočet šachty Š1 : $-1*3,4*(\pi*0,6^2)$			-3,84531			
		- odpočet vsakovacího zařízení vč. podkladů ze ŠD : $-(4,2*4,2*(1,56+0,2+0,4))$			-38,10240			
		D.1.1.b_5 - Půdorys drenáží :						
		Zásyp rýh drenážního potrubí :						
		- celkové výkopy pro drenážní potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,58400			91,58400			
		- odpočet podsypů a obsypů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,88000*-1			-8,88000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,62000*-1			-55,62000			
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	55,62000	45,00	2 502,90	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :						
		Drenážní potrubí DN100 : $(24*5+2*14*2)*0,6*0,5$			52,80000			
		PVC KG potrubí DN100 : $(1,4*2)*0,6*0,5$			0,84000			
		PVC KG potrubí DN200 : $(3,8+1,4*2)*0,6*0,5$			1,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	583415024R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	0,84105	600,00	504,63	SPCM	RTS 22/ I
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :						
		pod vsakovací bloky : (2,4*2,4*0,1)*1,05			0,60480			
		pod rozdělovací šachtu Š1 : (1,5*1,5*0,1)*1,05			0,23625			
8	583418024R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	83,43000	550,00	45 886,50	SPCM	RTS 22/ I
		objemová hmotnost 1,45 t/m3 :						
		D.1.1.b_5 - Půdorys drenáží :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,62000*1,5			83,43000			
9	583419023R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	4,03200	550,00	2 217,60	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :						
		pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200 : (2,4*2,4*0,3)			1,72800			
		nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 : (2,4*2,4*0,2)			1,15200			
		Koeficient objemová hmotnost 1,4t/m3: 0,4			1,15200			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				72 015,20		
10	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	8,88000	1 250,00	11 100,00	800-2	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :						
		Drenážní potrubí DN100 : (24*5+2*14)*0,6*0,1			8,88000			
11	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	473,60000	25,00	11 840,00	800-2	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :						
		Drenážní potrubí DN100 : (24*5+2*14)*(2*(1,0+0,6))			473,60000			
12	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	48,00000	50,00	2 400,00	827-1	RTS 24/ II
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : 4*(2,4*2,4)+(2*(2,4+2,4)*2,6)			48,00000			
13	213151111RV1	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 1500 l	kus	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000			8,00000			
14	28697950RX	Blok vsakovací PP 2400/1200/520, únosnost 400kg/m2, akumulační schopnost 95%	kus	8,00000	3 500,00	28 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : 2*4 8,00000

15	693660192R	geotextilie směr přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	599,84000	30,00	17 995,20	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------------

D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 48,00000*1,15 55,20000

D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 473,60000*1,15 544,64000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	705,00
---------------	-----------------------------	---------------

16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,56400	1 250,00	705,00	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

D.1.1.b_5 Půdorys drenáží :
PVC KG potrubí DN100 : (1,4*2)*0,6*0,1 0,16800
PVC KG potrubí DN200 : (1,4*2+3,8)*0,6*0,1 0,39600

Díl: 5	Komunikace	13 122,90
---------------	-------------------	------------------

17	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	8,01000	1 250,00	10 012,50	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :
pod vsakovací bloky : 2,4*2,4 5,76000
pod rozdělovací šachtu Š1 : 1,5*1,5 2,25000

18	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	5,76000	220,00	1 267,20	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :
nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 : 2,4*2,4 5,76000

19	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	5,76000	320,00	1 843,20	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :
pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200 : 2,4*2,4 5,76000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 208,25
----------------	---------------------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	631315511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : 1,5*1,5*0,15 - podkladní vrstva pod šachtu Š1 :	m3	0,33750	3 580,00	1 208,25	801-1	RTS 24/ II
Díl: 8 Trubní vedení				61 817,40				
21	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm 1	kus	1,00000	250,00	250,00	827-1	RTS 24/ II
22	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 : (2,4*2) Drenážní potrubí DN100 : (24,0*5+2*14,0)	m	152,80000	45,00	6 876,00		RTS 24/ II
23	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm D.1.1.b_5 Půdorys drenáží : Drenážní potrubí DN200 - vsak : 2*2,4	m	4,80000	65,00	312,00		RTS 24/ II
24	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, D.1.1.b_5 Půdorys drenáží - DN100 : spojka : 10 T-kus : 6 zátky : 2	kus	18,00000	85,00	1 530,00	827-1	RTS 24/ II
25	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, D.1.1.b_5 Půdorys drenáží - DN200 : spojka : 1	kus	1,00000	85,00	85,00	827-1	RTS 24/ II
26	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,00000	850,00	1 700,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek, 2		2,00000				
27	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS 24/ II
		na kroužek, 1		1,00000				
28	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS 24/ II
		na kroužek, 1		1,00000				
29	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	250,00	250,00	827-1	RTS 24/ II
		1		1,00000				
30	894812611URS	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 100	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : 2		2,00000				
31	894812613URS	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
		D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště : 2		2,00000				
32	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	168,08000	95,00	15 967,60	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží - DN100 : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 152,80000*1,1		168,08000				
33	28611226.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 200,0 mm	m	5,28000	185,00	976,80	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží - DN200 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,80000*1,1		5,28000				
34	28611283.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm	kus	10,00000	150,00	1 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 - Půdorys drenáží : 10		10,00000				
35	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm	kus	6,00000	250,00	1 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží : T-kus : 6		6,00000				
36	28611326.AR	zátky PVC; DN 100,0 mm	kus	2,00000	85,00	170,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží : víčko DN100 : 2		2,00000				
37	28611329.AR	zátky PVC; DN 200,0 mm	kus	2,00000	250,00	500,00	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 Půdorys drenáží : víčko DN200 : 2		2,00000				
38	28651691.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 - Půdorys drenáží : pro napojení 200/100 : 1		1,00000				
39	28651693.AR	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_5 - Půdorys drenáží : pro napojení 200/100 : 1		1,00000				
40	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		1		1,00000				
41	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	SPCM	RTS 24/ II
		1		1,00000				
42	59224338.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		2		2,00000				
43	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	SPCM	RTS 24/ II
		1		1,00000				
44	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		1		1,00000				
45	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM	RTS 24/ II
		4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO03	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 486,63		
46	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	112,38857	120,00	13 486,63	827-1	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 210,00		
47	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,80000	1 000,00	2 800,00	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :								
PVC KG potrubí DN100 - přepad a odvětrání : 1,4*2					2,80000			
48	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	6,60000	1 100,00	7 260,00	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
D.1.1.b_6 Vsakovací zařízení - MF hřiště :								
PVC KG potrubí DN200 - rozdělovací potrubí : 1,4*2+3,8					6,60000			
49	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 24/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Celkem						288 563,81		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO04	Terénní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				310 146,34		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, C5 - Situační výkres kácení : 11+15+9	m2	35,00000	45,00	1 575,00	800-1	RTS 24/ II
					35,00000			
2	111202215R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina tvrdá, hloubka 200 mm, průměr do 500 mm C5 - Situační výkres kácení : 1	kus	1,00000	450,00	450,00	823-1	RTS 24/ II
					1,00000			
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, C5 - Situační výkres kácení : 1	kus	1,00000	500,00	500,00	800-1	RTS 24/ II
					1,00000			
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 278,3*0,15	m3	41,74500	45,00	1 878,53	800-1	RTS 24/ II
					41,74500			
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.b_X Terénní úpravy : provedení terénních úprav na hrubou úroveň (REVIT topografie) : 50 odpočet sejmuté ornice : Díličí výkopy pro jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny v samostatných rozpočtech :	m3	50,00000	160,00	8 000,00	800-1	RTS 24/ II
					50,00000			
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,00000*0,3	m3	15,00000	25,00	375,00	800-1	RTS 24/ II
					15,00000			
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,00000	m3	50,00000	65,00	3 250,00	800-1	RTS 24/ II
					50,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO04	Terénní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	396,29500	280,00	110 962,60	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 396,29500								
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 981,47500	20,00	39 629,50	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 396,29500*5								
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	396,29500	65,00	25 759,18	800-1	RTS 24/ II
Dílič výkopy provedení HTÚ (výměry dle jednotlivé výkazy objektů) : - v jednotlivých rozpočtech je uvažováno s přemístěním zbylé zeminy do 50m : SO01 - Multifunkční hřiště : 188,0 SO02 - Dlažďené plochy : 31,8 SO03 - Vsakovací objekt : 106,5 SO04 - Terénní úpravy - HTÚ : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,00000								
Přebytečná ornice : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 41,74500 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000*-0,15								
11	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,00000	65,00	9 425,00	823-1	RTS 24/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, D.1.1.b_X Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000								
12	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	145,00000	68,00	9 860,00	800-1	RTS 24/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO04	Terénní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		měření CAD - o mocnosti 0,15m : 125+20		145,00000				
13	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Jinan dvoulaločný 'Tremonia' - Ginkgo biloba : 2 Pustoryl věncový - Philadelphus coronarius : 1	kus	3,00000	45,00	135,00	823-1	RTS 24/ II
		D.1.1.b_X Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000		2,00000 1,00000				
14	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 D.1.1.b_X Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000	m2	145,00000	1,00	145,00	823-1	RTS 24/ II
15	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 D.1.1.b_X Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000	m2	145,00000	1,00	145,00	823-1	RTS 24/ II
16	184102125R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,00000	kus	3,00000	250,00	750,00	823-1	RTS 24/ II
17	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000	kus	3,00000	150,00	450,00	823-1	RTS 24/ II
18	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, D.1.1.b_X Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000	m2	145,00000	0,50	72,50	823-1	RTS 24/ II
19	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m k dřevině s uvázáním Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,00000	kus	3,00000	500,00	1 500,00	823-1	RTS 24/ II
20	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,14500	8 500,00	1 232,50	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO04	Terénní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b_X Terénní úpravy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000*0,001			0,14500			
21	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,15000	500,00	75,00	823-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000*0,05			0,15000			
22	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	574,62775	100,00	57 462,78	800-1	RTS 24/ II
		Odvoz přebytečné zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 396,29500*1,45			574,62775			
23	1121020V01	Likvidace pokácených dřevin, kompletní provedení, včetně skládkovného	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		C5 - Situační výkres kácení :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000			1,00000			
24	1121020V02	Likvidace pokácených křovin, kompletní provedení, včetně skládkovného	m2	35,00000	150,00	5 250,00		Vlastní
		C5 - Situační výkres kácení :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,00000			35,00000			
25	185804001RX	Následná péče o nově vysazené dřeviny	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Po dobu pěti let od doručení oznámení o provedení výsadby ÚMOB VŽP bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce (minimálně 5 x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.						
		na parc. č. 287/29, ul. V Zálomu, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:						
		2 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 175-200 cm druh: Ginkgo biloba 'Tremonia',						
		1 ks sadovnický zapěstované dřeviny s balem, o vel. 40-60 cm druh: Philadelphus coronarius.						
26	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	50,75000	185,00	9 388,75	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.b_X Terénní úpravy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000*0,35			50,75000			
27	026503249V	Sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 175-200 cm druh: Ginkgo biloba 'Tremonia'	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		Jinan dvoulaločný 'Tremonia' - Ginkgo biloba : 2			2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	SO04	Terénní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	026503269V	Sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 40-60 cm druh: Philadelphus coronarius	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
				Pustoryl věncový - Philadelphus coronarius : 1				
				1,00000				
29	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	14,50000	250,00	3 625,00	SPCM	RTS 24/ II
				D.1.1.b_X Terénní úpravy :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,00000*0,1				
				14,50000				
30	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	5,00000	500,00	2 500,00	SPCM	RTS 24/ II
				D.1.1.b_X Terénní úpravy : 5,0				
				5,00000				
31	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	9,00000	350,00	3 150,00	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000*3				
				9,00000				
32	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	9,00000	150,00	1 350,00	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 9,00000				
				9,00000				
33	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m	kus	5,00000	100,00	500,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						361,58		
34	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,14463	2 500,00	361,58	823-1	RTS 24/ II
Celkem						310 507,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	VO+ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 500,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s podmínkami místa provádění.								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
6	005211050R	Ochrana stávající zeleně na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
9	00524 R	Předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště a díla, uvedení dotčených ploch do původního stavu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21018	Hřiště za školou, ul. V Zálomu
O:	01	Multifunkční hřiště za školou
R:	VO+ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	00525	Aktualizace dokladové části	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
12	00527	Výrobní dokumentace prvků stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
13	00529	Dokumentace skutečného provedení, 4x paré	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
14	00530	Vypracování a schválení provozního řádu hřiště a vsakovacího objektu	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Celkem	44 500,00							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 75.24 „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (nehodící škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka za účelem jehožž	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Marek Šmach, jednatel
Datum:	12.12.2024

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

„Hřiště za školou, ul. V Zálomu“

Datum zahájení a ukončení zakázky:

do 12 kalendářních týdnů od zahájení realizace díla

Popis činnosti	I. týden	II. týden	III. týden	IV. týden	V. týden	VI. týden	VII. týden	VIII. týden	IX. týden	X. týden	XI. týden	XII. týden
Zahájení stavby- převzetí staveniště												
Zemní práce												
Základy a zvláštní zakládání												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Trubní vedení												
Ostatní konstrukce												
Doplňující práce na komunikaci												
Bourání konstrukci												
Vnitřní kanalizace												
Konstrukce tesařské												
Konstrukce zámečnické												
Nátěry												
Terénní úpravy												
Předání a převzetí stavby												

