



Úřad městské části města Brna
Brno-Kohoutovice
Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Krkavec Martin
TEL.: 778536330
ČJ.: MCBKOH/01829/2025/OSM
E-MAIL: krkavec@kohoutovice.brno.cz
DATUM: 22.1.2025

SEBAK spol. s r.o.
IČ: 60696834
Adresa: Kudrnova 447/27, 62000 Brno
Na vědomí: roznos@mopbrno.cz

OBJEDNÁVKA č. 1125400022

Havarijní oprava ležaté kanalizace Chopinova 7

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21.01.2025 u Vás objednáváme opravu havarijního stavu ležaté kanalizace bytového domu Chopinova 7 v MČ Brno-Kohoutovice. Termín zahájení prací je 25.02.2025 a ukončeno bude do 28.02.2025.

Hotové dílo bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem správce MOP BRNO s.r.o., pan Roznos (tel. 603 837 834), k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

Cena: 95.330,00 Kč bez DPH, 115 349,30 Kč vč. 21% DPH, cena je konečná.
Termín: 28.02.2025

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

S pozdravem

Ing. Mar
ved

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případně další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.



ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE

Vypracoval :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 27, 620 00 Brno

Ing. Lukáš Spáčil

IČ : 60 69 68 34

DIČ : CZ 60 69 68 34

Gsm : +420 724 600 105 e-mail : spacil@sebak.cz

www.sebak.cz

Investor :

MOP BRNO, spol. s r.o.

Žebětínská 821/70 623 00 Brno

František Roznos

Gsm : +420 533 555 098

e-mail : roznos@mopbrno.cz

Objekt :

Chopinova 300 / 7, Brno – Kohoutovice

Způsob opravy : oprava bezvýkopově „úsekovou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“

Důvod opravy : obnova kanalizace z důvodu její poškození (netěsností), prokázáno revizí TV kamerou, ze dne 16.12.2024

Termín zahájení prací :

dle dohody

Předpokládaný termín plnění :

1 den

Stručný popis prací :

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní, bezešvý a staticky samonosný potrubí o síle stěny 3,5-4 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-6 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.



Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Doprava mechanismů

Tlakový vůz	Ks	1,000	600,00	600,00
Sanační vůz	Ks	1,000	600,00	600,00

Montážní vůz s robotem	Ks	1,000	600,00	600,00
------------------------	----	-------	--------	--------

Doprava mechanismů

1 800,00

úsek č.1 :

Bezvýkopová úseková obnova : DS2 – Š1 – Š2

Před bezvýkopovou obnovou je nutné TV kamerou celkovou délku úseku.

Demontáž a montáž ČK na DS2	Ks	1,000	200,00	200,00
Čištění kanalizace tlakovým vozem	m	18,000	180,00	3 240,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ	m	18,000	0,00	0,00
Bezvýkopová oprava – syčený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	18,000	3 850,00	69 300,00
Použití kalibračního rukávce DN150	m	13,000	650,00	8 450,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	Ks	4,000	800,00	3 200,00
Robotické profrézování napojení na další tok	Ks	1,000	5 900,00	5 900,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ	m	18,000	180,00	3 240,00

Bezvýkopová úseková obnova

93 530,00

Celkem bez DPH

95 330,00

Co je ve Vašem případě zapotřebí k provedení prací :

1) zajištění přístupu k místům oprave
2) zajištění odběru vody z vodovodní sítě
3) zajištění odběrného místa el. energie 230 V

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 Měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace touto bezvýkopovou metodou je 60-80let !

Platnost nabídky do 30.6.2025

V Brně dne 10.1.2025

Ing. Lukáš Spáčil