

Výměna plynových kotlů - Okr.st.zast v Chrudimi

Novoměstská 364 Chrudim mail: [REDACTED]

9/24/2024

CENOVÁ NABÍDKA

| položka, popis | počet m.j. | měrná jednotka | cena za m.j. | cena CELKEM |
|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| Nástěnný kondenzační plynový kotel Buderus Logamax GB192i.2-50 | 2 | ks | 91,800.00 | 183,600.00 Kč |
| třída účinnosti A+,A třída Nox-6 | | | | |
| kondenzační sifon | 2 | ks | 900.00 | 1,800.00 Kč |
| HKA přípojovací kohouty 3/4", přímé | 2 | set | 880.00 | 1,760.00 Kč |
| Regulátor RC 310 | 1 | ks | 7,000.00 | 7,000.00 Kč |
| Kaskádový modul MC 400 | 1 | ks | 11,000.00 | 11,000.00 Kč |
| Modul MM 100 pro 1 topný okruh | 1 | ks | 5,100.00 | 5,100.00 Kč |
| Modul MM 100 pro 1 topný okruh | 1 | ks | 5,100.00 | 5,100.00 Kč |
| Anuloid Sinus 120/80 8m3/h | 1 | ks | 10,900.00 | 10,900.00 Kč |
| Konzole pro Sinus | 1 | ks | 1,420.00 | 1,420.00 Kč |
| Konzole pro GB 192 pro instalaci do prostoru | 2 | ks | 7,980.00 | 15,960.00 Kč |
| montážní práce - montáž a zapojení kotle do kaskády | 2 | kpl | 5,800.00 | 11,600.00 Kč |
| montážní práce - montáž a zapojení anuloidu | 1 | kpl | 4,400.00 | 4,400.00 Kč |
| odkouření - zákl.sada GAK | 1 | ks | 4,550.00 | 4,550.00 Kč |
| odkouření - Koaxiální 125x80 1,0m | 2 | ks | 1,140.00 | 2,280.00 Kč |
| odkouření - Koaxiální 125x80 0,5m | 2 | ks | 810.00 | 1,620.00 Kč |
| odkouření - Koaxiální 125x80 - revizní koleno a revizní kus 250 | 2 | ks | 1,890.00 | 3,780.00 Kč |
| odkouření - Koaxiální 125x80 - zapojení do kaskády | 2 | ks | 2,240.00 | 4,480.00 Kč |
| odkouření - vložka do komína PP 125 | 15 | m | 1,240.00 | 18,600.00 Kč |
| odkouření - demontáž stávající spalinové cesty | 15 | m | 880.00 | 13,200.00 Kč |
| odkouření - montážní práce - vložkování | 15 | m | 880.00 | 13,200.00 Kč |
| odkouření - montážní práce - bourání | 1 | kpl | 1,800.00 | 1,800.00 Kč |
| odkouření - montážní práce - zednické zapravení a výmalba prostupů | 1 | kpl | 4,500.00 | 4,500.00 Kč |
| odkouření - montážní práce - zakrývání a úklid prostor | 1 | kpl | 1,110.00 | 1,110.00 Kč |
| | | | | |
| neutralizační zařízení včetně montáže | 0 | kpl | 8,900.00 | 0.00 Kč |

| položka, popis | počet m.j. | měrná jednotka | cena za m.j. | cena CELKEM |
|---|------------|----------------|--------------|--------------|
| magnetický odlučovač kalů 1" | 2 | kpl | 2,960.00 | 5,920.00 Kč |
| trojcestný ventil | 0 | kpl | 5,990.00 | 0.00 Kč |
| expanzní nádoba - přídatná Reflex 100tr výměna | 2 | ks | 6,840.00 | 13,680.00 Kč |
| čerpadlo centrální Grundfos Alpha 2 A+ UPS 32-80 220v výměna | 1 | ks | 15,220.00 | 15,220.00 Kč |
| pojistný ventil Duco 1"x5/4" do120kw výměna | 1 | ks | 1,679.00 | 1,679.00 Kč |
| automatický doplňovací ventil Ivar s filtrem | 1 | ks | 4,450.00 | 4,450.00 Kč |
| čerpadlo kondenzátu Conlift | 1 | ks | 4,880.00 | 4,880.00 Kč |
| ostatní armatury , úprava a zapojení vodovodu a topení | 4 | m | 550.00 | 2,200.00 Kč |
| ostatní armatury , úprava a zapojení topení do centrálního systému | 1 | kpl | 5,500.00 | 5,500.00 Kč |
| úprava plynovodu - nové dopojení kotlů z CU 22 odplynění,tl.zk | 2 | kpl | 3,800.00 | 7,600.00 Kč |
| odvod kondenzátu - zapojení čerpadla kondenzátu do kotlů a kanalizace | 1 | kpl | 4,400.00 | 4,400.00 Kč |
| vypláchnutí topného systému | 1 | kpl | 2,880.00 | 2,880.00 Kč |
| vypuštění a napuštění topného systému | 1 | kpl | 1,200.00 | 1,200.00 Kč |
| MaR,,venkovní čidlo , nastavení | 1 | kpl | 1,200.00 | 1,200.00 Kč |
| | | | | |
| demontáž stávajících kotlů , odvoz a likvidace | 1 | kpl | 6,440.00 | 6,440.00 Kč |
| tlakové zkoušky v kotelně | 1 | kpl | 1,800.00 | 1,800.00 Kč |
| topná zkouška v kotelně | 1 | kpl | 2,440.00 | 2,440.00 Kč |
| Elektroinstalace pro kotle , čerpadla , venkovní čidlo a MAR | 1 | kpl | 12,800.00 | 12,800.00 Kč |
| uvedení do provozu autorizovaným servisem , proškolení obsluhy | 2 | kpl | 2,880.00 | 5,760.00 Kč |
| Revize pro systémové odkouření | 1 | kpl | 3,800.00 | 3,800.00 Kč |
| revize plynových odběrných zařízení | 1 | kpl | 6,800.00 | 6,800.00 Kč |
| projektová dokumentace pro kotelnu | 1 | kpl | 13,500.00 | 13,500.00 Kč |
| | | | | |

mezisoučet

452,909.00

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|------------|-----------|
| Režie % (doprava, přesun hmot, atd.) | | 0.100 | 452,909.00 | 45,290.90 |
|--------------------------------------|--|-------|------------|-----------|

Celkem (bez DPH)

498,200 Kč

Kalkulace zpracována dle obhlídky . Projektová dokumentace nepředložena , výchozí revize plynu a spalinových cest nejsou k dispozici

Nabídka obsahuje kompletní výměnu komponentů v kotelně , úpravu plynovodu a topení , automatické

| položka, popis | počet m.j. | měrná jednotka | cena za m.j. | cena CELKEM |
|----------------|------------|----------------|--------------|-------------|
|----------------|------------|----------------|--------------|-------------|

dopouštění topného systému , novou spalínovou cestu,řízení ekvitermní regulací , odvody kondenzátů do kanalizace, zpracování a předání projektové dokumentace,revize a zkoušky , uvedení do provozu autorizovanou firmou

