

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. UKKaM/287881/2024

k VZ „UK KaM – Rekonstrukce koupelen kolej Hvězda“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy
Sídlo: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení, č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: piyj9b4
Zastoupená: [REDACTED]

nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Název: Konstruktis Praha, spol s r.o.
Sídlo: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
Bankovní spojení, č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: wsbgd4g
Zastoupený: [REDACTED]

zapsaný v obchodním resp. Živnostenském rejstříku vedeném MS v Praze, odd. 10472
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2024 Smlouvu o Dílo č. UKKaM/287881/2024 („smlouva“) na provedení Rekonstrukce koupelen kolej Hvězda.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V souladu s čl. 2.4. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 2**“). Tímto dodatkem č. 2 smlouvy dochází k úpravě celkové ceny díla o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce. Dodatkem č. 2 se upravuje článek 5.1. smlouvy.

2.2 Změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo dle SoD:

	INV - Cena bez DPH	NEI - Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Celkem za provedení díla	3 693 666,57	10 204 766,80	13 898 433,37	2 918 671,01	16 817 104,38

2.3 Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 bude vyhotoven elektronicky a podepsána Smluvními stranami elektronickým podpisem.

Za Objednatele

Za Zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

**stavby „UK KaM – Rekonstrukce koupelen kolej Hvězda“
dle SMLOUVY O DÍLO č. UKKaM/287881/2024**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy
Sídlo: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení, č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: piyj9b4
Zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]
nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Název: Konstruktis Praha, spol s r.o.
Sídlo: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
Bankovní spojení, č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: wsbgd4g
Zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED]
zapsaný v obchodním resp. Živnostenském rejstříku vedeném MS v Praze, odd. 10472
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Důvodová zpráva

Vícepráce a méněpráce na stavební akci: UK KaM - kolej HVĚZDA - rekonstrukce koupelen

V průběhu realizace stavby se vyskytly neočekávané okolnosti, které vedly k nutnosti provedení víceprací a méněprací, a zároveň některé plánované práce nebyly realizovány. Tyto práce nebyly součástí původního projektu, ale jejich provedení bylo nezbytné ke splnění technických a funkčních požadavků na dokončení díla, v souladu s požadavky investora.

Zdůvodnění provedení jednotlivých víceprací:

- **Úklid staveniště**
Původní rozpočet nezahrnoval pravidelný úklid stavby, jehož provádění je nezbytné pro zachování bezpečnosti a plynulosti prací, a předcházení znečišťování ostatních prostor budovy a provozu kolejí.
- **Bourání podkladního betonu**
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že podkladní betony podlah jsou v horším technickém stavu, než se původně předpokládalo. Byla zdegradovaná větší vrstva betonu, kterou bylo pro stabilní skladbu nových podlah nutno odstranit až na soudržnou vrstvu.
- **Omítky**
Původně plánovaný objem provedení omítek se ukázal jako nedostatečný z důvodu větších nerovností zdí, než se očekávalo. Pro dosažení vyhovujících sjednocených povrchů, bylo nutné přidat další vrstvy omítky.
- **Revizní dvířka**
V původním rozpočtu nebyla zahrnuta revizní dvířka, která jsou nezbytná pro přístup k technické infrastruktuře. Byly instalovány, pro zajištění přístupu v rámci pravidelných kontrol a případných oprav.
- **Kabeláž**
Objem elektroinstalačních rozvodů v původním rozpočtu byl nedostatečný, což vedlo k nutnosti doplnit kabeláž, aby splňovala všechny technické normy a požadavky investora.
- **Provizorní příčky a dveře se zárubněmi**
Pro oddělení stavebního prostoru od dalších prostor koleje, ve kterých byl zachován nepřetržitý provoz, byly realizovány provizorní OSB příčky a bylo osazeno deset provizorních dveří se zárubněmi. Tyto příčky byly nezbytné pro zajištění bezpečnosti a chodu kolejí.

- **Nahrazení betonu mazaninou**

V některých částech stavby bylo s ohledem na optimální technické řešení investorem rozhodnuto o nahrazení původního betonu mazaninou s výztuží, zejména z důvodu potřeby dosažení vyššího spádu.

- **Lešení**

Původní rozpočet nezahrnoval položku na montáž a pronájem venkovního lešení. Pro provedení všech potřebných prací bylo užití lešeňového systému nezbytné.

- **Otlučení omítek**

Rozsah otlučení nesoudržných omítek se ukázal v mnohem větším objemu, než bylo původně plánováno, z důvodu jejich špatného technického stavu.

- **Bourání betonu pro sprchové žlaby**

Pro správné usazení sprchových odvodňovacích žlabů bylo nezbytné odstranit vrstvu betonu, což neobsahoval původní rozpočet. Tento zásah byl nutný pro zajištění správného spádu odvodnění sprchových koutů s ohledem na jejich funkčnost.

- **Shoz odpadu a likvidace suti**

Pro nezbytné odstraňování suti ze staveniště bylo nutné zřídit shozišť. Shoz byl nezbytný pro zachování provozních potřeb kolejí. Celkový objem suti se oproti původnímu předpokladu zvýšil o 100 tun, což se promítlo i do navýšení nákladů na její likvidaci.

- **Přesun hmot**

V průběhu realizace bylo zjištěno větší množství vybouraných materiálů, z tohoto důvodu byl navýšen přesun hmot o 122 tun materiálu, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu.

- **Oprava ležaté kanalizace**

V původním rozpočtu nebyla zahrnuta oprava potrubních rozvodů a uzávěrů v ležaté kanalizaci, jejichž provedení bylo z důvodu funkčnosti systému nezbytné.

- **Vývody WAP a moduly k bidetům**

Investor si vyžádal nové vývody pro WAP systém a moduly k bidetům, které původně v projektu chyběly. Tyto úpravy byly nezbytné pro splnění požadavků investora na budoucí provoz.

- **Svítlidla**

Změna projektu týkající se přidání deseti svítidel na každé patro, dle požadavku investora, byla provedena s ohledem na budoucí provoz.

- **Rozvaděče**

V původním rozpočtu chybělo pět elektro rozvaděčů, které bylo třeba doplnit. Tento zásah byl nezbytný pro zajištění bezpečnosti a správného fungování elektroinstalace.

SoD ve znění Dodatku č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			
	cena v Kč bez DPH	INV v Kč	NEI v Kč
Rekonstrukce hygienických prostor kolej Hvězda blok C1	6 594 695,64	1 787 267,71	4 807 427,93
Rekonstrukce hygienických prostor kolej Hvězda blok E	6 504 734,13	1 645 481,86	4 859 252,27
CELKEM	13 099 429,77	3 432 749,57	9 666 680,20
DPH 21%	2 750 880,25	720 877,41	2 030 002,84
Celkem vč. DPH	15 850 310,02	4 153 626,98	11 696 683,04

Změnový list č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			
	cena v Kč bez DPH	INV v Kč	NEI v Kč
Rekonstrukce hygienických prostor kolej Hvězda blok C1+E	799 003,60	260 917,00	538 086,60
DPH 21%	167 790,76	54 792,57	112 998,19
Celkem vč. DPH	966 794,36	315 709,57	651 084,79

CELKEM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			
	cena v Kč bez DPH	INV v Kč	NEI v Kč
Rekonstrukce hygienických prostor kolej Hvězda blok C1+E	13 898 433,37	3 693 666,57	10 204 766,80
DPH 21%	2 918 671,01	775 669,98	2 143 001,03
Celkem vč. DPH	16 817 104,38	4 469 336,55	12 347 767,83

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8489-ZL1
Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)

KSO:
Místo: Zvoníčková 1928/5, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			799 003,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	799 003,60	167 790,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			966 794,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	8489-ZL1		
Stavba:	kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)		
Místo:	Zvoníčková 1928/5, Praha 6	Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		799 003,60	966 794,36
1	VCP - stavební část (C1+E)	1 631 226,24	1 973 783,75
2	VCP - elektro (C1+E)	177 405,00	214 660,05
3	MNP - stavební část (C1+E)	-1 009 627,64	-1 221 649,44
ZL1.1	II.blok C - ženy 5NP	-13 343,91	-16 146,13
ZL1.2	II.blok C - ženy 1-4NP	-94 263,77	-114 059,16
ZL1.3	TZB buňka - ženy	-245 895,59	-297 533,66
ZL1.4	TZB stoupačka - ženy	-134 703,05	-162 990,69
ZL1.5	II.blok E - muži 5NP	-13 343,91	-16 146,13
ZL1.6	II.blok E - muži 1-4NP	-94 263,77	-114 059,16
ZL1.7	TZB buňka - muži	-279 110,59	-337 723,81
ZL1.8	TZB stoupačka - muži	-134 703,05	-162 990,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
1 - VCP - stavební část (C1+E)

KSO:
Místo: Zvoníčkova 1928/5, Praha 6

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00216208

IČ:
DIČ: CZ45799431

IČ:
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 631 226,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 631 226,24	21,00%	342 557,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 973 783,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)

Objekt:

1 - VCP - stavební část (C1+E)

Místo:

Zvoníčková 1928/5, Praha 6

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Projektant:

archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 631 226,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 154 350,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	308 796,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 154,04
997 - Přesun sutě	435 509,46
998 - Přesun hmot	54 889,81

PSV - Práce a dodávky PSV

476 876,02

766 - Konstrukce truhlářské	58 510,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	118 621,82
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	31 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	92 032,20
781 - Dokončovací práce - obklady	82 950,00
730 - Ústřední vytápění	9 750,00
763 - Konstrukce suché výstavby	83 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)			Datum:		24. 10. 2024	
Objekt:		1 - VCP - stavební část (C1+E)			Projektant:		archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6	
Místo:		Zvoníčkova 1928/5, Praha 6			Zpracovatel:			
Zadavatel:		UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6						
Zhotovitel:		Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 631 226,24	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 154 350,22	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				30 000,00	
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	ks	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"C-ženy" 3		3,000			
	VV		"E-muži" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				308 796,91	
46	K	619996127-R	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	50,000	1 480,00	74 000,00	R
	VV		výstavba a demontáž provizorních OSB příček					
	VV		(ocelová konstrukce UW, CW, opláštění OSB, demontáž, likvidace)					
	VV		"C1 ženy" 5*5		25,000			
	VV		" E - muži " 5*5		25,000			
	VV		Součet		50,000			
34	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-380,780	460,00	-175 158,80	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		C - ženy					
	VV		"5NP" -(12,03+12,99+11,89)		-36,910			
	VV		"1-4NP" -(12,03+14,45+11,89)*4		-153,480			
	VV		E - muži					
	VV		"5NP" -(12,03+12,99+11,89)		-36,910			
	VV		"1-4NP" -(12,03+14,45+11,89)*4		-153,480			
	VV		Součet		-380,780			
35	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	380,780	65,70	25 017,25	CS ÚRS 2024 02
36	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,330	161 800,00	53 394,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		380,780*0,000825		0,314			
	VV		0,314*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,330			
37	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	22,847	7 666,00	175 145,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		380,780*0,06		22,847			
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	651,664	240,00	156 399,36	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		příplatek za vyrovnávání úhlů zdí,					
	VV		50% výměry, na tl. 3,5cm, z tl. 1cm v původním rozpočtu					
	VV		"C-ženy " (521,331+130,333)/4		162,916			
	VV		"E-muži " (521,331+130,333)/4		162,916			
	VV		Součet		325,832			
	VV		325,832*2 'Přepočtené koeficientem množství		651,664			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				325 154,04	
40	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	480,000	66,90	32 112,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"C-ženy (wc, umývárna, sprchy)" 3*16*5		240,000			
	VV		"E-muži (wc, umývárna, sprchy)" 3*16*5		240,000			
	VV		Součet		480,000			
41	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	43 200,000	1,91	82 512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		C-ženy (wc, umývárna, sprchy)					
	VV		"90dní" (90*3*16)*5		21 600,000			
	VV		E-muži (wc, umývárna, sprchy)					
	VV		"90dní" (90*3*16)*5		21 600,000			
	VV		Součet		43 200,000			
42	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	480,000	41,70	20 016,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	20,000	3 600,00	72 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		týdenní úklid všech chodeb 0-5NP, vč. schodiště a přístupových chodeb					
	VV		C-ženy					
	VV		"15.7.-23.9. = 10 týdnů " 10 * 3810			10,000		
	VV		E-muži					
	VV		"12.8 - 22.10. = 10 týdnů" 10 *3810			10,000		
	VV		Součet			20,000		
4	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,488	1 800,00	6 278,40	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		drážky pro žlaby					
	VV		"koupelny" ((4,5*0,25*0,15)*5) *2		1,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "umývárny" ((2,4*0,25*0,15)*5) *2		0,900			
			VV "WC" ((2,4*0,25*0,15)*5) *2		0,900			
			VV Součet		3,488			
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 020,324	110,00	112 235,64	CS ÚRS 2023 02 - SOD
			VV skutečnost					
			VV C - ženy					
			VV (((5,1*4)+(2,3*4)+(5*2)+(2,6*2))*3)*5		672,000			
			VV E-muži					
			VV 672		672,000			
			VV Mezisoučet		1 344,000			
			VV v původním rozpočtu					
			VV C-ženy					
			VV -					
			VV (((((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)))*4)		-38,502			
			VV -					
			VV (((((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)+36,91)		-46,536			
			VV E-muži					
			VV -					
			VV (((((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3+38,4))*4)		-192,102			
			VV -					
			VV (((((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)+36,91)		-46,536			
			VV Mezisoučet		-323,676			
			VV Součet		1 020,324			
D	997		Přesun sutě				435 509,46	
5	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	35,000	720,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 17,5*2		35,000			
6	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	350,000	65,10	22 785,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 17,5*(10+10)		350,000			
43	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	126,000	84,40	10 634,40	CS ÚRS 2024 02
			VV lešenová věž pro shozy					
			VV "C-ženy" 3*21		63,000			
			VV "E-muži" 3*21		63,000			
			VV Součet		126,000			
44	K	941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	3 780,000	2,94	11 113,20	CS ÚRS 2024 02
			VV lešenová věž pro shozy					
			VV "C-ženy" 63*30		1 890,000			
			VV "E-muži" 63*30		1 890,000			
			VV Součet		3 780,000			
45	K	943121812	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v přes 20 do 30 m	m3	126,000	41,80	5 266,80	CS ÚRS 2024 02
7	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	101,297	1 510,00	152 958,47	CS ÚRS 2023 02 - SOD
			VV skutečnost					
			VV "15.7.-31.7" 92,27		92,270			
			VV "1.8.-8.8." 52,01		52,010			
			VV "9.8.-31.8." 58,15		58,150			
			VV "1.9-15.9" 21,125		21,125			
			VV "16.9.-30.9." 11,8		11,800			
			VV "1.10-15.10" 7,18		7,180			
			VV "16.10-22.10." 3,2		3,200			
			VV Mezisoučet		245,735			
			VV odpočet původního rozpočtu					
			VV "C-ženy 1-4NP" -27,682		-27,682			
			VV "C-ženy 5NP" -27,682		-27,682			
			VV "C-ženy - TZB stoupačka " -17,61		-17,610			
			VV "C-ženy - 5 - EL - KT " -0,31		-0,310			
			VV "C-ženy - 8 - EL - KT " -1,24		-1,240			
			VV "E-muži 1-4NP" -27,682		-27,682			
			VV "E-muži 5NP" -27,682		-27,682			
			VV "E-muži - TZB stoupačka " -17,65		-17,650			
			VV "E-muži - 5 - EL - KT " -0,9		-0,900			
			VV Mezisoučet		-148,438			
			VV asfaltové obklady stěn					
			VV "C-ženy" 2		2,000			
			VV "E-muži" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		4,000			
			VV Součet		101,297			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,297	296,00	29 983,91	CS ÚRS 2023 02 - SOD
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 924,643	15,00	28 869,65	CS ÚRS 2023 02 - SOD
			VV 101,297*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 924,643			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	101,297	1 390,00	140 802,83	CS ÚRS 2023 02 - SOD
12	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,840	2 780,00	7 895,20	CS ÚRS 2024 02

D998

Přesun hmot

54 889,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	122,796	447,00	54 889,81	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		skutečnost (ytongy, malty, lepidla, betony, sádrokartony, obklady, dlažby)					
	VV		"C" 5*15		75,000			
	VV		"E" 5*15		75,000			
	VV		Mezisoučet		150,000			
	VV		původní rozpočet					
	VV		"C - 5NP" -6,801		-6,801			
	VV		"C-1-4NP" -6,801		-6,801			
	VV		"E - 5NP" -6,801		-6,801			
	VV		"E - 1-4NP" -6,801		-6,801			
	VV		Mezisoučet		-27,204			
	VV		Součet		122,796			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				476 876,02	
D		766	Konstrukce truhlářské				58 510,00	
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	888,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		do provizorní OSB příčky					
	VV		"C1 ženy" 5		5,000			
	VV		" E - muži " 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
50	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	10,000	3 180,00	31 800,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		do provizorní OSB příčky					
	VV		"C1 ženy" 5		5,000			
	VV		" E - muži " 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
52	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		do provizorní OSB příčky					
	VV		"C1 ženy" 5		5,000			
	VV		" E - muži " 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
54	M	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	10,000	697,00	6 970,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	766-R	oprava oken	ks	10,000	580,00	5 800,00	R
	VV		"doplnění chybějících a výměna nefunkčních okenních klik " 10		10,000			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				118 621,82	
32	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	16,000	111,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		sklepy - ležáky					
	VV		"C" 8		8,000			
	VV		"E" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
24	K	722174005.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	88,000	734,78	64 660,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		" ženy - TUV+SUV+C " 3*25		75,000			
	VV		" sklepy - ležáky" 13		13,000			
	VV		Součet		88,000			
25	K	722174007.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	3,000	1 257,36	3 772,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		" sklepy - ležáky" 3		3,000			
26	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	91,000	94,10	8 563,10	CS ÚRS 2024 02
31	K	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závit	kus	16,000	1 400,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		uzávěry stoupaček na ležáku					
	VV		"C" 8		8,000			
	VV		"E" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	722230106	Ventil přímý G 2" se dvěma závit	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		uzávěry stoupaček na ležáku					
	VV		"C" 1		1,000			
	VV		"E" 1		1,000			
33	K	K001	vývod WAP	kpl	10,000	1 500,00	15 000,00	R
	VV		vývod WAP pro čištění hadicí (odbočka, nástěnka, ventil)					
	VV		"C" 5		5,000			
	VV		"E" 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				31 500,00	
14	K	726111011	Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce	soubor	5,000	6 300,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bidetový mopedul C-ženy" 5		5,000			
D		771	Podlahy z dlaždic				92 032,20	
27	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	484,380	190,00	92 032,20	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		příplatek za 3tí vrstvu hydros izolace					
	VV		C - ženy					
	VV		"5NP" 12,03+12,99+11,89+37*0,2		44,310			
	VV		"1-4NP" (12,03+14,45+11,89+37*0,3)*4		197,880			
	VV		E - muži					
	VV		"5NP" 12,03+12,99+11,89+37*0,2		44,310			
	VV		"1-4NP" (12,03+14,45+11,89+37*0,3)*4		197,880			
	VV		Součet		484,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				82 950,00	
19	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,000	980,00	58 800,00	CS ÚRS 2023 02 - SOD
	VV		"C ženy - nad bidety " 6*5		30,000			
	VV		"E muži - nad pisoáry" 6*5		30,000			
	VV		Součet		60,000			
20	M	R-pol 08	Dlažba slinutá 600x600x11 mm s probarveným střepelem povrch natural barva v barvě a struktuře terazza s hrubým kamenivem - kamenivo bílé, hmota světlé šedá	m2	69,000	350,00	24 150,00	SOD
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
D 730			Ústřední vytápění				9 750,00	
15	K	K184	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	ks	30,000	325,00	9 750,00	R
	VV		nové kotevní / závěsné prvky (3*5)*2		30,000			
	VV							
D 763			Konstrukce suché výstavby				83 512,00	
16	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	48,000	605,00	29 040,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		revizní dvířka VZT ventilů					
	VV		"C-ženy" 24		24,000			
	VV		"E-muži" 24		24,000			
	VV		Součet		48,000			
17	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	48,000	639,00	30 672,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	10,000	710,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 02
48	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	1 670,00	16 700,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
2 - VCP - elektro (C1+E)

KSO:
Místo: Zvoníčková 1928/5, Praha 6

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00216208

IČ:
DIČ: CZ45799431

IČ:
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		177 405,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	177 405,00	21,00%	37 255,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	214 660,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)

Objekt:

2 - VCP - elektro (C1+E)

Místo:

Zvoníčková 1928/5, Praha 6

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Projektant:

archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	177 405,00
PSV - Práce a dodávky PSV	177 405,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	177 405,00
2 - Kabelové soubory	76 545,00
1 - Svítidla včetně zdrojů	23 890,00
1.1 - Rozvaděče	76 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)			Datum:		24. 10. 2024	
Objekt:		2 - VCP - elektro (C1+E)			Projektant:		archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6	
Místo:		Zvoníčkova 1928/5, Praha 6			Zpracovatel:			
Zadavatel:		UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6						
Zhotovitel:		Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							177 405,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				177 405,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				177 405,00	
D		2	Kabelové soubory				76 545,00	
1	K	K020	CYKY-J 3x2,5	m	110,000	65,00	7 150,00	
	VV		"C-ženy " 11*5		55,000			
	VV		"E-muži" 11*5		55,000			
	VV		Součet		110,000			
2	K	K018	CYKY-J 3x1,5	m	605,000	51,00	30 855,00	
	VV		"C-ženy " 39*5		195,000			
	VV		"E-muži" 52*5		260,000			
	VV		"kabely k VZT ventilům ve sprchách " 15*5*2		150,000			
	VV		Součet		605,000			
3	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	580,000	49,90	28 942,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	34141043	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm2	m	510,000	15,80	8 058,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"C-ženy " 51*5		255,000			
	VV		"E-muži" 51*5		255,000			
	VV		Součet		510,000			
5	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm2	m	70,000	22,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"C-ženy " 7*5		35,000			
	VV		"E-muži" 7*5		35,000			
	VV		Součet		70,000			
D		1	Svítlidla včetně zdrojů				23 890,00	
6	K	K003	"3" - Přisazené/zavěšené LED svítidlo L1485 (2000 lm; 18.0 W, 4000K)	ks	10,000	2 389,00	23 890,00	
	VV		"C-ženy " 5		5,000			
	VV		"E-muži" 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
D		1.1	Rozvaděče				76 970,00	
7	K	K007	Rozvaděč RPxx	kpl	5,000	15 394,00	76 970,00	
	VV		"E-muži" 5*1		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.1 - II.blok C - ženy 5NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 343,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-13 343,91	21,00%	-2 802,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-16 146,13
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.1 - II.blok C - ženy 5NP**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-13 343,91
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 321,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 907,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 012,01
997 - Přesun sutě	-6 377,10
998 - Přesun hmot	-25,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 022,50
771 - Podlahy z dlaždic	-1 022,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.1 - II.blok C - ženy 5NP

Místo: Datum: 24. 10. 2024
Zadavatel: UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 Projektant: archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -13 343,91

D HSV Práce a dodávky HSV -12 321,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 907,27

12	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-3,626	342,00	-1 240,09	SOD
	vv		((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6		3,626			
	vv		Součet		3,626			
	vv		3,6255*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,626			
	vv		Součet		-3,626			
13	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-3,626	184,00	-667,18	SOD
	vv		((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6		3,626			
	vv		Součet		3,626			
	vv		3,6255*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,626			
	vv		Součet		-3,626			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 012,01

24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-24,536	110,00	-2 698,96	SOD
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-10,339	127,00	-1 313,05	SOD

D 997 Přesun sutě -6 377,10

33	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,832	1 510,00	-2 766,32	SOD
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,832	296,00	-542,27	SOD
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-34,802	15,00	-522,03	SOD
	vv		-1,83171*19 "Přepočtené koeficientem množství		-34,802			
	vv		Součet		-34,802			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,832	1 390,00	-2 546,48	SOD

D 998 Přesun hmot -25,03

37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,056	447,00	-25,03	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -1 022,50

D 771 Podlahy z dlaždic -1 022,50

54	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-41,905	37,00	-1 550,49	SOD
	vv		5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02		41,905			
	vv		Součet		41,905			
	vv		41,905*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-41,905			
	vv		Součet		-41,905			
55	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	-46,096	35,00	-1 613,36	SOD
	vv		41,905*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,096			
	vv		Součet		46,096			
	vv		46,0955*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-46,096			
	vv		Součet		-46,096			
56	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	41,905	51,10	2 141,35	CS ÚRS 2024 02
	vv		5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02		41,905			
	vv		Součet		41,905			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.2 - II.blok C - ženy 1-4NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-94 263,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-94 263,77	21,00%	-19 795,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-114 059,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.2 - II.blok C - ženy 1-4NP**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-94 263,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-89 810,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 628,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-39 415,91
997 - Přesun sutě	-42 666,68
998 - Přesun hmot	-100,13
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 453,00
771 - Podlahy z dlaždic	-4 453,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.2 - II.blok C - ženy 1-4NP

Místo: Datum: 24. 10. 2024
Zadavatel: UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 Projektant: archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -94 263,77

D HSV Práce a dodávky HSV -89 810,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 628,05

12	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-14,502	342,00	-4 959,68	SOD
	vv		(((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6)*4		14,502			
	vv		Součet		14,502			
	vv		14,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,502			
	vv		Součet		-14,502			
13	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-14,502	184,00	-2 668,37	SOD
	vv		(((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6)*4		14,502			
	vv		Součet		14,502			
	vv		14,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,502			
	vv		Součet		-14,502			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -39 415,91

23	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-153,480	195,00	-29 928,60	SOD
	vv		(12,03+14,45+11,89)*4		153,480			
	vv		Součet		153,480			
	vv		153,48*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-153,480			
	vv		Součet		-153,480			
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-38,502	110,00	-4 235,22	SOD
	vv		(((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3))*4		38,502			
	vv		Součet		38,502			
	vv		38,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-38,502			
	vv		Součet		-38,502			
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-41,355	127,00	-5 252,09	SOD

D 997 Přesun sutě -42 666,68

33	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-12,257	1 510,00	-18 508,07	SOD
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,257	296,00	-3 628,07	SOD
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-232,887	15,00	-3 493,31	SOD
	vv		-12,25723*19 "Přepočtené koeficientem množství		-232,887			
	vv		Součet		-232,887			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-12,257	1 390,00	-17 037,23	SOD

D 998 Přesun hmot -100,13

37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,224	447,00	-100,13	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -4 453,00

D 771 Podlahy z dlaždic -4 453,00

55	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-182,500	37,00	-6 752,50	SOD
	vv		(5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02+2,6+1,12)*4		182,500			
	vv		Součet		182,500			
	vv		182,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-182,500			
	vv		Součet		-182,500			
56	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	-200,750	35,00	-7 026,25	SOD
	vv		182,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		200,750			
	vv		Součet		200,750			
	vv		200,75*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-200,750			
	vv		Součet		-200,750			
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	182,500	51,10	9 325,75	CS ÚRS 2024 02
	vv		(5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02+2,6+1,12)*4		182,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		182,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.3 - TZB buňka - ženy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-245 895,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-245 895,59	21,00%	-51 638,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-297 533,66
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.3 - TZB buňka - ženy**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-245 895,59
96 - Bourání konstrukcí	-24 991,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-220 904,09
721 - Vnitřní kanalizace	-141 702,86
722 - Vnitřní vodovod	-60 561,17
725 - Zařizovací předměty	-7 472,68
728 - Vzduchotechnika	-11 167,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.3 - TZB buňka - ženy

Místo: Datum: 24. 10. 2024
Zadavatel: UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6 Projektant: archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -245 895,59

D 96		Bourání konstrukcí			-24 991,50			
3	K	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	-9,000	2 210,00	-19 890,00	SOD
	vv		"neprováděno, skutečně byly provedeny průrazy ručním elektrickým kladivem"					
	vv		"SOD"-10*0,6*5		-30,000			
	vv		Součet		-30,000			
	vv		-30*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-9,000			
	vv		Součet		-9,000			
4	K	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	-1,500	2 890,00	-4 335,00	SOD
	vv		"SOD kanalizace : "5*0,2*5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
	vv		5*-0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,500			
	vv		Součet		-1,500			
5	K	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	-1,500	511,00	-766,50	SOD
	vv		"neprováděno, skutečně byly provedeny průrazy ručním elektrickým kladivem"					
	vv		"skutečnost"0		0,000			
	vv		"SOD kanalizace : " 5*0,2*5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
	vv		5*-0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,500			
	vv		Součet		-1,500			

D PSV Práce a dodávky PSV -220 904,09

D 721		Vnitřní kanalizace			-141 702,86			
9	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-45,000	350,00	-15 750,00	SOD
	vv		"skutečnost"0		0,000			
	vv		"SOD"-45		-45,000			
	vv		Součet		-45,000			
10	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-6,000	400,00	-2 400,00	SOD
	vv		"skutečnost"2,5*5+6,5		19,000			
	vv		"SOD"-25		-25,000			
	vv		Součet		-6,000			
13	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-51,000	40,00	-2 040,00	SOD
	vv		"skutečnost"79		79,000			
	vv		"SOD"-130		-130,000			
	vv		Součet		-51,000			
14	K	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm	m	-37,500	959,00	-35 962,50	SOD
15	K	721213011V	Odtokový žlábek, nerezový L=2m	kus	-5,000	2 000,00	-10 000,00	SOD
	vv		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	vv		Součet		-5,000			
16	K	721213012V	Odtokový žlábek, nerezový L=2,2m	ks	-5,000	2 000,00	-10 000,00	SOD
	vv		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	vv		Součet		-5,000			
17	K	721213013V	Odtokový žlábek, nerezový L=4,5m	ks	-5,000	10 000,00	-50 000,00	SOD
	vv		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	vv		Součet		-5,000			
18	K	721214378V	Zápachová uzávěrka pro sprchové žlaby	ks	-25,000	500,00	-12 500,00	SOD
	vv		"položka je ve stavebním rozpočtu"-25		-25,000			
	vv		Součet		-25,000			
20	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	-1 386,525	2,20	-3 050,36	SOD
D 722		Vnitřní vodovod			-60 561,17			
21	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-50,000	350,00	-17 500,00	SOD
	vv		"skutečnost"((1+2+3)*2+3+6+1*5)*5		130,000			
	vv		"SOD"-180		-180,000			
	vv		Součet		-50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-15,000	500,00	-7 500,00	SOD
	VV		"skutečnost"((3+1)*2+1)*5		45,000			
	VV		"SOD"-60		-60,000			
	VV		Součet		-15,000			
23	K	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-30,000	600,00	-18 000,00	SOD
	VV		"skutečnost"6*5		30,000			
	VV		"SOD"-60		-60,000			
	VV		Součet		-30,000			
24	K	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	5,000	120,00	600,00	SOD
	VV		"skutečnost"(1+2+3+3+6)*5		75,000			
	VV		"SOD"-70		-70,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	-80,000	130,00	-10 400,00	SOD
	VV		"skutečnost"(1+2+3+1*5)*5		55,000			
	VV		"SOD"-135		-135,000			
	VV		Součet		-80,000			
27	K	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	5,000	130,00	650,00	SOD
	VV		"skutečnost"(3+1+1)*5		25,000			
	VV		"SOD"-20		-20,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	-20,000	69,40	-1 388,00	SOD
	VV		"skutečnost"6*5		30,000			
	VV		"SOD"-50		-50,000			
	VV		Součet		-20,000			
36	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-95,000	30,00	-2 850,00	SOD
	VV		"skutečnost"205		205,000			
	VV		"SOD"-300		-300,000			
	VV		Součet		-95,000			
37	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-95,000	40,00	-3 800,00	SOD
	VV		"skutečnost"205		205,000			
	VV		"SOD"-300		-300,000			
	VV		Součet		-95,000			
40	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	-601,880	0,62	-373,17	SOD
D		725	Zařizovací předměty				-7 472,68	
49	K	725845111V	Sprchová armatura provedení nerez 190x190x11,5, samouzavírací, na předem smíchanou vodu	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	SOD
	VV		"skutečnost"25		25,000			
	VV		"SOD"-20		-20,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	725845113V	Sprchová hlavice nástěnná - přestavitelný úhel, odolná	ks	-5,000	1 500,00	-7 500,00	SOD
	VV		"skutečnost"20		20,000			
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-5,000			
74	K	725846274V	Souprava vanová s 3-funkční sprchou V2, chrom , odolná sprchová hlavice s hadicí, včetně stěnového	ks	-5,000	1 592,00	-7 960,00	
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
61	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-74,600	0,17	-12,68	SOD
D		728	Vzduchotechnika				-11 167,38	
70	K	728431547V	Pohybové čidlo 230V	ks	-5,000	2 179,00	-10 895,00	
	VV		"pohybová čidla jsou započítána v elektroinstalaci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
73	K	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	-108,950	2,50	-272,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.4 - TZB stoupačka - ženy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-134 703,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-134 703,05	21,00%	-28 287,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-162 990,69
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.4 - TZB stoupačka - ženy**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-134 703,05
96 - Bourání konstrukcí	-29 823,60
721 - Vnitřní kanalizace	-37 056,00
722 - Vnitřní vodovod	-13 080,40
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-54 743,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)			Datum:	24. 10. 2024		
Objekt:	3 - MNP - stavební část (C1+E)			Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6		
Soupis:	ZL1.4 - TZB stoupačka - ženy			Zpracovatel:			
Místo:							
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6						
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -134 703,05

D	96	Bourání konstrukcí				-29 823,60		
3	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	-93,600	123,00	-11 512,80	SOD
	VV		" jaké příčky by se měly bourat není z PD zřejmé"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-((0,6*2,6*3)*5)*4		-93,600			
	VV		Součet		-93,600			
4	K	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	-1,800	2 210,00	-3 978,00	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda :"- 10*0,6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
5	K	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	-1,560	2 090,00	-3 260,40	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda st V4,V5,V6 :"- -26*0,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
6	K	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	-0,540	2 890,00	-1 560,60	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda st.V6 :"- 9*0,2		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
7	K	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	-1,800	3 070,00	-5 526,00	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD stoupačky kanalizace :"- (4*6)*0,25		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
8	K	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	-1,560	511,00	-797,16	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD vod :"- 5,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
9	K	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	-0,540	511,00	-275,94	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda :"- -1,8		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
10	K	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	-1,800	511,00	-919,80	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	-1,560	511,00	-797,16	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
12	K	970057080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm	m	-0,540	511,00	-275,94	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-1,8		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
13	K	970057130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm	m	-1,800	511,00	-919,80	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
D		721	Vnitřní kanalizace				-37 056,00	
18	K	721993610V	Požární manžeta D110 EI 30	ks	-24,000	1 600,00	-38 400,00	SOD
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-24		-24,000			
	VV		Součet		-24,000			
21	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	384,000	3,50	1 344,00	SOD
	VV		-384*-1 "Přepočtené koeficientem množství		384,000			
	VV		Součet		384,000			
D		722	Vnitřní vodovod				-13 080,40	
47	K	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	-8,000	356,00	-2 848,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
48	K	733191113R00	Manžety prostupové přes DN 32 do DN 50	kus	-18,000	377,00	-6 786,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
49	K	733191114R00	Manžety prostupové přes DN 50 do DN 60	kus	-9,000	392,00	-3 528,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-9		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
57	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	131,620	0,62	81,60	SOD
	VV		-131,62*-1 "Přepočtené koeficientem množství		131,620			
	VV		Součet		131,620			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-54 743,05	
72	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-173,040	12,90	-2 232,22	SOD
	VV		-17,30399*10 "Přepočtené koeficientem množství		-173,040			
	VV		Součet		-173,040			
73	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-14,499	2 090,00	-30 302,91	SOD
	VV		14,499		14,499			
	VV		Součet		14,499			
	VV		14,499*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,499			
	VV		Součet		-14,499			
74	K	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-3,000	1 750,00	-5 250,00	SOD
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
75	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	-17,304	200,00	-3 460,80	SOD
76	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-17,304	300,00	-5 191,20	SOD
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,304	400,00	-6 921,60	SOD
78	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-17,304	80,00	-1 384,32	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.5 - II.blok E - muži 5NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 343,91
DPH základní snížená	Základ daně -13 343,91	Sazba daně 21,00%	Výše daně -2 802,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-16 146,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.5 - II.blok E - muži 5NP**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-13 343,91
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 321,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 907,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 012,01
997 - Přesun sutě	-6 377,10
998 - Přesun hmot	-25,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 022,50
771 - Podlahy z dlaždic	-1 022,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.5 - II.blok E - muži 5NP

Místo: Datum: 24. 10. 2024
Zadavatel: UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 Projektant: archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -13 343,91

D HSV Práce a dodávky HSV -12 321,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 907,27

12	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-3,626	342,00	-1 240,09	SOD
	vv		((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6		3,626			
	vv		Součet		3,626			
	vv		3,6255*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,626			
	vv		Součet		-3,626			
13	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-3,626	184,00	-667,18	SOD
	vv		((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6		3,626			
	vv		Součet		3,626			
	vv		3,6255*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,626			
	vv		Součet		-3,626			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 012,01

24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-24,536	110,00	-2 698,96	SOD
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-10,339	127,00	-1 313,05	SOD

D 997 Přesun sutě -6 377,10

33	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,832	1 510,00	-2 766,32	SOD
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,832	296,00	-542,27	SOD
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-34,802	15,00	-522,03	SOD
	vv		-1,83171*19 "Přepočtené koeficientem množství		-34,802			
	vv		Součet		-34,802			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,832	1 390,00	-2 546,48	SOD

D 998 Přesun hmot -25,03

37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,056	447,00	-25,03	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -1 022,50

D 771 Podlahy z dlaždic -1 022,50

54	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-41,905	37,00	-1 550,49	SOD
	vv		5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02		41,905			
	vv		Součet		41,905			
	vv		41,905*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-41,905			
	vv		Součet		-41,905			
55	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	-46,096	35,00	-1 613,36	SOD
	vv		41,905*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,096			
	vv		Součet		46,096			
	vv		46,0955*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-46,096			
	vv		Součet		-46,096			
56	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	41,905	51,10	2 141,35	CS ÚRS 2024 02
	vv		5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02		41,905			
	vv		Součet		41,905			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.6 - II.blok E - muži 1-4NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-94 263,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-94 263,77	21,00%	-19 795,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-114 059,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.6 - II.blok E - muži 1-4NP**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-94 263,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-89 810,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 628,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-39 415,91
997 - Přesun sutě	-42 666,68
998 - Přesun hmot	-100,13
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 453,00
771 - Podlahy z dlaždic	-4 453,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.6 - II.blok E - muži 1-4NP

Místo:

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6

Projektant: archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-94 263,77

D HSV Práce a dodávky HSV

-89 810,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 628,05

12	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-14,502	342,00	-4 959,68	SOD
		VV	(((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6)*4		14,502			
		VV	Součet		14,502			
		VV	14,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,502			
		VV	Součet		-14,502			
13	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-14,502	184,00	-2 668,37	SOD
		VV	(((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3)-6)*4		14,502			
		VV	Součet		14,502			
		VV	14,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,502			
		VV	Součet		-14,502			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-39 415,91

23	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-153,480	195,00	-29 928,60	SOD
	VV		(12,03+14,45+11,89)*4		153,480			
	VV		Součet		153,480			
	VV		153,48*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-153,480			
	VV		Součet		-153,480			
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-38,502	110,00	-4 235,22	SOD
	VV		((2,53+5,1+4,25+4,25+5,1+2,415+1,5+3,2+1,12+1,12+1,5)*0,3))*4		38,502			
	VV		Součet		38,502			
	VV		38,502*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-38,502			
	VV		Součet		-38,502			
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-41,355	127,00	-5 252,09	SOD

D 997 Přesun sutě

-42 666,68

33	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-12,257	1 510,00	-18 508,07	SOD
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,257	296,00	-3 628,07	SOD
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-232,887	15,00	-3 493,31	SOD
		VV	-12,25723*19 "Přepočtené koeficientem množství		-232,887			
		VV	Součet		-232,887			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-12,257	1 390,00	-17 037,23	SOD

D 998 Přesun hmot

-100,13

37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,224	447,00	-100,13	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

-4 453,00

D 771 Podlahy z dlaždic

-4 453,00

55	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-182,500	37,00	-6 752,50	SOD
		VV	(5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02+2,6+1,12)*4		182,500			
		VV	Součet		182,500			
		VV	182,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-182,500			
		VV	Součet		-182,500			
56	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	-200,750	35,00	-7 026,25	SOD
		VV	182,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		200,750			
		VV	Součet		200,750			
		VV	200,75*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-200,750			
		VV	Součet		-200,750			
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	182,500	51,10	9 325,75	CS ÚRS 2024 02
		VV	(5,1+4,25+2,255*2+0,125+4,25+2,4+0,95+0,45+0,45+3,7+0,45+0,45+0,2+0,4+1,6+5+2,6+5,02+2,6+1,12)*4		182,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		182,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.7 - TZB buňka - muži

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-279 110,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-279 110,59	21,00%	-58 613,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-337 723,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.7 - TZB buňka - muži**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-279 110,59
96 - Bourání konstrukcí	-24 991,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-254 119,09
721 - Vnitřní kanalizace	-174 917,86
722 - Vnitřní vodovod	-60 561,17
725 - Zařizovací předměty	-7 472,68
728 - Vzduchotechnika	-11 167,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)			Datum:	24. 10. 2024
Objekt:	3 - MNP - stavební část (C1+E)			Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Soupis:	ZL1.7 - TZB buňka - muži			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6				
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -279 110,59

D	96	Bourání konstrukcí						-24 991,50
3	K	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	-9,000	2 210,00	-19 890,00	SOD
	VV		"neprováděno, skutečně byly provedeny průrazy ručním elektrickým kladivem"					
	VV		"SOD"-10*0,6*5		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
	VV		-30*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
4	K	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	-1,500	2 890,00	-4 335,00	SOD
	VV		"SOD" kanalizace : "5*0,2*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*-0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,500			
	VV		Součet		-1,500			
5	K	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	-1,500	511,00	-766,50	SOD
	VV		"neprováděno, skutečně byly provedeny průrazy ručním elektrickým kladivem"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD" kanalizace : "5*0,2*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*-0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,500			
	VV		Součet		-1,500			

D PSV Práce a dodávky PSV -254 119,09

D	721	Vnitřní kanalizace						-174 917,86
9	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-45,000	350,00	-15 750,00	SOD
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-45		-45,000			
	VV		Součet		-45,000			
10	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-6,000	400,00	-2 400,00	SOD
	VV		"skutečnost"2,5*5+6,5		19,000			
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-6,000			
13	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-51,000	40,00	-2 040,00	SOD
	VV		"skutečnost"79		79,000			
	VV		"SOD"-130		-130,000			
	VV		Součet		-51,000			
14	K	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm	m	-37,500	959,00	-35 962,50	SOD
15	K	721213011V	Odtokový žlábek, nerezový L=2m	kus	-5,000	2 000,00	-10 000,00	SOD
	VV		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
16	K	721213012V	Odtokový žlábek, nerezový L=2,2m	ks	-5,000	2 000,00	-10 000,00	SOD
	VV		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
17	K	721213013V	Odtokový žlábek, nerezový L=4,5m	ks	-5,000	10 000,00	-50 000,00	SOD
	VV		"položka je ve stavebním rozpočtu"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
18	K	721214378V	Zápachová uzávěrka pro sprchové žlaby	ks	-25,000	500,00	-12 500,00	SOD
	VV		"položka je ve stavebním rozpočtu"-25		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
19	K	721964337V	Protipožární manžeta D75 na kanalizační potrubí- odtok od žlabů	ks	-25,000	1 300,00	-32 500,00	SOD
	VV		"Nemám povědomí, že by yblo provedeno"					
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
20	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	-1 711,525	2,20	-3 765,36	SOD

D	722	Vnitřní vodovod						-60 561,17
21	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP- RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-50,000	350,00	-17 500,00	SOD
	VV		"skutečnost"((1+2+3)*2+3+6+1*5)*5		130,000			
	VV		"SOD"-180		-180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-50,000			
22	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropyleny, polypropyleny s čedičovými vlákny a polypropyleny PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-15,000	500,00	-7 500,00	SOD
	VV		"skutečnost"((3+1)*2+1)*5		45,000			
	VV		"SOD"-60		-60,000			
	VV		Součet		-15,000			
23	K	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropyleny, polypropyleny s čedičovými vlákny a polypropyleny PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-30,000	600,00	-18 000,00	SOD
	VV		"skutečnost"6*5		30,000			
	VV		"SOD"-60		-60,000			
	VV		Součet		-30,000			
24	K	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	5,000	120,00	600,00	SOD
	VV		"skutečnost"(1+2+3+3+6)*5		75,000			
	VV		"SOD"-70		-70,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	-80,000	130,00	-10 400,00	SOD
	VV		"skutečnost"(1+2+3+1*5)*5		55,000			
	VV		"SOD"-135		-135,000			
	VV		Součet		-80,000			
27	K	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	5,000	130,00	650,00	SOD
	VV		"skutečnost"(3+1+1)*5		25,000			
	VV		"SOD"-20		-20,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	-20,000	69,40	-1 388,00	SOD
	VV		"skutečnost"6*5		30,000			
	VV		"SOD"-50		-50,000			
	VV		Součet		-20,000			
36	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-95,000	30,00	-2 850,00	SOD
	VV		"skutečnost"205		205,000			
	VV		"SOD"-300		-300,000			
	VV		Součet		-95,000			
37	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-95,000	40,00	-3 800,00	SOD
	VV		"skutečnost"205		205,000			
	VV		"SOD"-300		-300,000			
	VV		Součet		-95,000			
40	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	-601,880	0,62	-373,17	SOD
D	725		Zařizovací předměty				-7 472,68	
49	K	725845111V	Sprchová armatura provedení nerez 190x190x11,5, samouzavírací, na předem smíchanou vodu	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	SOD
	VV		"skutečnost"25		25,000			
	VV		"SOD"-20		-20,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	725845113V	Sprchová hlavice nástěnná - přestavitelný úhel, odolná	ks	-5,000	1 500,00	-7 500,00	SOD
	VV		"skutečnost"20		20,000			
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-5,000			
52	K	725846274V	Souprava vanová s 3-funkční sprchou V2, chrom , odolná sprchová hlavice s hadicí, včetně stěnového	ks	-5,000	1 592,00	-7 960,00	SOD
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
61	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-74,600	0,17	-12,68	SOD
D	728		Vzduchotechnika				-11 167,38	
70	K	728431547V	Pohybové čidlo 230V	ks	-5,000	2 179,00	-10 895,00	SOD
	VV		"pohybová čidla jsou započítána v elektroinstalaci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
73	K	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	-108,950	2,50	-272,38	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt:
3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis:
ZL1.8 - TZB stoupačka - muži

KSO:
Místo:

Zadavatel:
UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:
archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ: 09153209
DIČ: CZ09153209

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-134 703,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-134 703,05	21,00%	-28 287,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-162 990,69
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: **ZL1.8 - TZB stoupačka - muži**

Místo:		Datum:	24. 10. 2024
Zadavatel:	UK KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6	Projektant:	archlin s.r.o., Puškinovo nám. 4, Praha 6
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-134 703,05
96 - Bourání konstrukcí	-29 823,60
721 - Vnitřní kanalizace	-37 056,00
722 - Vnitřní vodovod	-13 080,40
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-54 743,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: kolej HVĚZDA (5) (blok C1+ E)
Objekt: 3 - MNP - stavební část (C1+E)
Soupis: ZL1.8 - TZB stoupačka - muži

Místo:

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: UK KaM, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6

Projektant: archlin s.r.o.,
Puškinovo nám. 4,
Praha 6

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-134 703,05

D 96		Bourání konstrukcí				-29 823,60		
3	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	-93,600	123,00	-11 512,80	SOD
	VV		"jaké příčky by se měly bourat není z PD zřejmé"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-(0,6*2,6*3)*5*4		-93,600			
	VV		Součet		-93,600			
4	K	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	-1,800	2 210,00	-3 978,00	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda :"- 10*0,6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
5	K	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	-1,560	2 090,00	-3 260,40	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda st V4,V5,V6 :"- -26*0,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
6	K	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	-0,540	2 890,00	-1 560,60	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda st.V6 :"- 9*0,2		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
7	K	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	-1,800	3 070,00	-5 526,00	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD stoupačky kanalizace :"- (4*6)*0,25		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
8	K	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	-1,560	511,00	-797,16	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD vod :"- 5,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
9	K	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	-0,540	511,00	-275,94	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD voda :"- -1,8		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
10	K	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	-1,800	511,00	-919,80	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	-1,560	511,00	-797,16	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-5,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
	VV		-5,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,560			
	VV		Součet		-1,560			
12	K	970057080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm	m	-0,540	511,00	-275,94	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-1,8		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
	VV		-1,8*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,540			
	VV		Součet		-0,540			
13	K	970057130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm	m	-1,800	511,00	-919,80	SOD
	VV		"jádrové vrty nebyly prováděny, nezbytné řešit položkou zřízení otvoru v konstrukci"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
	VV		-6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
D 721 Vnitřní kanalizace							-37 056,00	
18	K	721993610V	Požární manžeta D110 EI 30	ks	-24,000	1 600,00	-38 400,00	SOD
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-24		-24,000			
	VV		Součet		-24,000			
21	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	384,000	3,50	1 344,00	SOD
	VV		-384*-1 "Přepočtené koeficientem množství		384,000			
	VV		Součet		384,000			
D 722 Vnitřní vodovod							-13 080,40	
47	K	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	-8,000	356,00	-2 848,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
48	K	733191113R00	Manžety prostupové přes DN 32 do DN 50	kus	-18,000	377,00	-6 786,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
49	K	733191114R00	Manžety prostupové přes DN 50 do DN 60	kus	-9,000	392,00	-3 528,00	SOD
	VV		"není zřejmé o jaké manžety se jedná"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-9		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
57	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	131,620	0,62	81,60	SOD
	VV		-131,62*-1 "Přepočtené koeficientem množství		131,620			
	VV		Součet		131,620			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							-54 743,05	
72	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-173,040	12,90	-2 232,22	SOD
	VV		-17,30399*10 "Přepočtené koeficientem množství		-173,040			
	VV		Součet		-173,040			
73	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-14,499	2 090,00	-30 302,91	SOD
	VV		14,499		14,499			
	VV		Součet		14,499			
	VV		14,499*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,499			
	VV		Součet		-14,499			
74	K	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-3,000	1 750,00	-5 250,00	SOD
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
75	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	-17,304	200,00	-3 460,80	SOD
76	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-17,304	300,00	-5 191,20	SOD
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,304	400,00	-6 921,60	SOD
78	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-17,304	80,00	-1 384,32	SOD