

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0582020/4
Stavba: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 04.12.2024

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
REDAL AKTIV CZ s.r.o. DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 703 551,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 703 551,00	357 745,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 061 296,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0582020/4		
Stavba:	BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4		
Místo:	Šternberk	Datum:	04.12.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Závodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 703 551,00	2 061 296,71
A	OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4	1 703 551,00	2 061 296,71
04	Architektonicko stavební řešení - jihovýchodní fasáda, etapa č. 4	1 674 551,20	2 026 206,95
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	28 999,80	35 089,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY
A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4
Objekt: A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4
Soupis:

04 - Architektonicko stavební řešení - jihovýchodní fasáda, etapa č. 4

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Uchazeč:
REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Projektant:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zpracovatel:
Zdeněk Závodník

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 674 551,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 674 551,20 0,00	21,00% 15,00%	351 655,75 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 026 206,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY
A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4
Objekt: A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4
Soupis: 04 - Architektonicko stavební řešení - jihovýchodní fasáda, etapa č. 4

Místo:	Šternberk	Datum:	04.12.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4

Objekt: A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4

Soupis: 04 - Architektonicko stavební řešení - jihovýchodní fasáda, etapa č. 4

Místo:ŠternberkDatum:04.12.2024

Zadavatel:Město ŠternberkProjektant:Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Uchazeč:REDAL AKTIV CZ s.r.o.Zpracovatel:Zdeněk Závodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 674 551,20

DHSVPráce a dodávky HSV

D1Zemní práce

1 111 652,81

1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,	
	VV		Odkop kolem objektu	
	VV		fasáda jihovýchodní	
	VV		14*0,6*0,6	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	
	VV		Likvidace výkopku	
	VV		výpočet dle množství	
	VV		5,04	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	
	VV		Likvidace výkopku	
	VV		výpočet dle množství	
	VV		5,04*5	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	
	VV		Likvidace výkopku	
	VV		výpočet dle množství	
	VV		5,04	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	
	VV		Likvidace výkopku	
	VV		výpočet dle množství	
	VV		5,04*20	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3				
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle množství					
	VV		5,04					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny). v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	PSC							
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle množství					
	VV		5,04					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle množství					
	VV		5,04*1,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání					
9	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3				
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru					
	PSC							
	VV		Zásyp drenáže					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*0,6*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2				
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací					
	PSC							
	VV		Drenáž					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*(0,6*4+0,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
11	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2				
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2					
	VV		materiál					
	VV		37,8*1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
12	K	212792211	Drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m				
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábků úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dřiku opěry. 2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dřikem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal. Drenáž fasáda jihovýchodní 14 Mezisoučet Součet					
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
13	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových římς cihlami pálenými na maltu	m3				
	PP		Doplnění zdiva hlavních a kordonových římς s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
	VV		Doplnění zdiva hlavní římς					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		15,5*0,3					
	VV		Doplnění zdiva středové římς					
	VV		2,5*0,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
14	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t				
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		Osazení nosníků - překladů nových otvorů - 3x140					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		3*1,8*14,4/1000					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
15	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t				
	PP		ocel profilová IPN 140 jakost 11 375					
	VV		materiál					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		3*1,8*14,4/1000					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
16	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2				
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		Zapravení vnitřního ostění - románská					
	VV		T1					
	VV		(1,3+2,3+2,3)*1*0,7					
	VV		T6					
	VV		(1,3+2,15+2,15)*1*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
17	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2				
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		Zapravení vnitřního ostění - románská					
	VV		T1					
	VV		(1,3+2,3+2,3)*1*0,7					
	VV		T6					
	VV		(1,3+2,15+2,15)*1*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
18	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2				
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vnitřní sušící omítky - dozdivka parapetů					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
19	K	612821041	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná strojně	m2				
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm strojně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami částí A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdíva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
	PSC							
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	PSC		Začištění ostění pro osazení nových výplní					
	VV		Vybourání stávajících oken					
	VV		T1					
	VV		(1,3+1,3+2,3+2,3)*1					
	VV		T6					
	VV		(1,3+1,3+2,15+2,15)*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
21	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2				
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	PSC		Vyrovnávací vrstva pro vytažení bosází					
	VV		Oprava fasády - 100%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
22	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2				
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	PSC		Vyrovnávací vrstva pro vytažení bosází - příplatet za tl. 20 mm					
	VV		Oprava fasády - 100%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*4,75*4					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
23	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2				
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn					
	VV		Oprava ponechaných ploch fasády - 20% - 2x					
	VV		125,352*0,2					
	VV		125,352*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
24	K	622325458	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu do 80%	m2				
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%					
	VV		Oprava fasády - 80% - románská omítka					
	VV		v ceně je provedení lemů a prvků kolem oken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*9,3					
	VV		1,15*2,35*-1					
	VV		1,1*1,95*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
25	K	622325559	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu do 100%	m2				
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	VV		Plocha bosáží - románská omítka					
	VV		Oprava fasády - 100%					
	VV		v ceně je vynesení bosáží					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
26	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		Zakrytí oken					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		1,15*2,35*1					
	VV		1,1*1,95*1					
	VV		1,3*1,85*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
27	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2				
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		Zapravení vnitřního parapetu					
	VV		T1					
	VV		1,3*1*0,7					
	VV		T6					
	VV		1,3*1*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
28	K	R-600-001	Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce 1890x170x200 mm - ozn. K1	kus				
	PP		Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce 1890x170x200 mm - ozn. K1 <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce. <i>Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a tvoří parapet okenního otvoru na fasádě.</i>					
	VV		prvek					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		K1					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
29	K	R-600-002	D+ M kamenná profilovaná římsa – provedení dle stávající kamenné podokenní římsy z pískovce - 1890x170x200 mm - ozn. K2	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kamenná profilovaná římsa – provedení dle stávající kamenné podokenní římsy z pískovce.</i> <i>Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a tvoří parapet okenního otvoru na fasádě 2.np</i> <i>Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků..</i>					
	VV		prvek					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		K2					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
30	K	R-600-006	D+ M kamenný okapový chodník břidlicový 500/500/50 mm - ozn. K6	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Kamenný okapní chodník z břidlicových desek formátu 500/500/ Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků..</i>					
	P							
	VV		prvek					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		K6					
	VV		14*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
31	K	R-600-007	D+M těsnící a zpevňující tmel podzemní části	m2				
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	VV		D+M těsnící a zpevňující tmel					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
32	K	R-600-008	Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním přípravkem s obsahem stříbra	m2				
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	VV		Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním přípravkem s obsahem stříbra -3x					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		64,095*2					
	VV		Součet					
33	K	R-600-009	Nátěr zpevňovačem - stávající omítka	m2				
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	VV		Oprava ponechaných ploch fasády - 20%					
	VV		125,352*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
34	K	R-600-010	D+M manžeta ze sušící omítky tl. 30 mm	m2				
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	VV		D+M manžeta ze sušící omítky tl. 30 mm					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
35	K	R-600-011	Vynesení horní římsy	m				
	VV		Vytažení horní římsy					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
36	K	R-600-012	Vynesení středové římsy	m				
	VV		Vytažení středové římsy					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
37	K	R-600-014	Doplnění plastických čtverců	kus				
	VV		Doplnění plastických čtverců					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	941321122	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2				
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		Montáž lešení					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
39	K	941321221	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2				
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122					
	VV		Pronájem lešení 60 dnů					
	VV		196*60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
40	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2				
	PP		Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		Demontáž lešení					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
41	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2				
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Montáž sítí					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
42	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2				
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		Pronájem sítí 60 dnů					
	VV		196*60					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
43	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2				
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Demontáž sítí					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
44	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus				
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
	VV		Kotevní body římsy					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		15,5*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
45	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3				
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>					
	VV		Vybourání zazděných otvorů					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		1,3*2,4*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
46	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2				
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		Odstranění degradovaného zdiva, zazdívky					
	VV		Oprava fasády - 100%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		26,5					
	VV		0,95*0,95					
	VV		Mezisoučet					
	VV		zdivo hlavní římsy					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		15,5					
	VV		Doplnění zdiva středové římsy					
	VV		2,5					
	VV		Mezisouče					
	VV		Součet					
47	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2				
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.</i>					
	VV		Vybourání stávajících oken					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		T1					
	VV		1,3*2,3*1					
	VV		T6					
	VV		1,3*1,85*1					
	VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
48	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m				
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		Vyboutání rýh pro osazení překladů					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		2*1,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
49	K	974032169	Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m				
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně - 2167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	VV		Vyboutání rýh pro osazení překladů					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		2*1,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
50	K	978019381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 80%	m2				
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %					
	VV		Otlučení fasády - 80%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*9,3					
	VV		1,15*2,35*-1					
	VV		1,1*1,95*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
51	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2				
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		Otlučení fasády					
	VV		100%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
52	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2				
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
	VV		Otlučení ploch fasády					
	VV		125,352+64,095					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
53	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2				
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
	VV		Očištění ploch fasády					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*9,3					
	VV		1,15*2,35*-1					
	VV		1,1*1,95*-1					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		pod terénem					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
54	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2				
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
	VV		Očištění ploch fasády					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*9,3					
	VV		1,15*2,35*-1					
	VV		1,1*1,95*-1					
	VV		14*4,75					
	VV		1,3*1,85*-1					
	VV		pod terénem					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		14*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
55	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo. 2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sbirání a třídění kamene ručně ze sutí. 5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	PSC		Přizdění a doplnění zdiva, zazdívky					
	VV		Oprava fasády - 100%					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		26,5*0,15					
	VV		0,95*0,95*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
56	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm					
	PP		cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm					
	VV		materiál					
	VV		4,697*285					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
57	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	VV		32,192*20 'Přepočtené koeficientem množství					
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot					
61	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m					
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
62	K	R-998-001	Staveništní vrátek					
	PP		Staveništní vrátek					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
63	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
	VV		dopojední lapačů					
	VV		2*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
64	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus				
	PP		Lapače střešních splavenin litinové DN 150					
	VV		Lapač					
	VV		prvek					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		KL3					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
65	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t				
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
D	764		Konstrukce klempířské					
66	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
67	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
68	K	764238406	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm	m				
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm					
	VV		Oplechování římsy					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		prvek					
	VV		KL1					
	VV		14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
69	K	764531446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/150 mm	kus				
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm					
	VV		Kotlík					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		prvek					
	VV		KL3					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
70	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m				
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	VV		Svod					
	VV		fasáda jihovýchodní					
	VV		prvek					
	VV		KL3					
	VV		15*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
71	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
D	766		Konstrukce truhlářské					
72	K	R-766-001	D+M okna dřevěného 1300/2300 mm dvojrámového bez deštění, zasklení jednoduché čířým sklem tl.4mm, kopie dle stávajícího. ozn. T1	kus				
	PP		D+M okna dřevěného 1300/2300 mm dvojrámového bez deštění, kopie dle stávajícího, ozn. T1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k položce: Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do lince fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly.	
	P		Kováni: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazourov v hnědé barvě Parapet: venkovní – kamenný K2 Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken ve 2. np	
	W		prvek	
	W		T1	
	W		1	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
73	K	R-766-006	D+M okna dřevěného 1300/2150 mm dvojrámového bez deštění, zasklení jednoduché čirým sklem tl.4mm, kopie dle stávajícího. ozn. T6	kus
			Poznámka k položce: Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do lince fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly.	
	P		Kováni: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazourov v hnědé barvě Parapet: venkovní – bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken v 1. np	
	W		prvek	
	W		T6	
	W		1	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
	D	767	Konstrukce zámečnické	
74	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupce, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.	
	PSC			
	W		Odstranění kovových prvků fasády	
	W		10*4	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
75	K	R-767-003	D+M skrytý obrubník okapového chodníku 1550/150/5 mm, PZ, kotvení zemními hřeby, ozn. Z3	m
	P		Poznámka k položce: Skrytý obrubník okapového chodníku z L profilu 150/150/5 ocelového pozinkovaného. Kotvení do zemního tělesa zemními hřeby	
	W		prvek	
	W		fasáda jihovýchodní	
	W		Z3	
	W		14	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
76	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně	
	PSC			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	
77	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	
	W		Nátěr nosníků - překladů nových otvorů - 3x1140	
	W		fasáda jihovýchodní	
	W		3*1,8*0,502	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
78	K	783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	
	W		Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3	
	W		125,352*1,2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
79	K	783823177	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný					
	VV		Nátěr fasády +30% za složitost tř. 4					
	VV		64,095*1,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
80	K	783827147	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný					
	VV		Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3					
	VV		dvojnásobný					
	VV		125,352*1,2*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
81	K	783827167	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný					
	VV		Nátěr fasády +30% za složitost tř. 4					
	VV		dvojnásobný					
	VV		64,095*1,3*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
82	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Zapravení vnitřního ostění					
	VV		T1					
	VV		(1,3+2,3+2,3)*1*0,7					
	VV		T6					
	VV		(1,3+2,15+2,15)*1*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
83	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér					
	VV		Přesný zákres a zaměření fasády před zahájením prací					
	VV		1*2*8					
	VV		Dohled štukatéra					
	VV		8*6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY
A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4
Objekt:
A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Uchazeč:
REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Projektant:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zpracovatel:
Zdeněk Závodník

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:04.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:03331903
DIČ:CZ03331903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		28 999,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 999,80	21,00%	6 089,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 089,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY
A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4
Objekt: A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	Šternberk	Datum:	04.12.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 999,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 999,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 999,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BYVALY AUGUSTINIANSKY KLASTER VE STERNBERKU, PROJEKT OBNOVY
A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 4
Objekt: A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 4

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:ŠternberkDatum:04.12.2024

Zadavatel:Město ŠternberkProjektant:Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Uchazeč:REDAL AKTIV CZ s.r.o.Zpracovatel:Zdeněk Závodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem28 999,80

DVRNVedlejší rozpočtové náklady28 999,80

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce1 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

DVRN3Zařízení staveniště27 999,80

2	K	031002000	Zařízení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PPZařízení staveniště

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	4 999,80	4 999,80	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PPZabezpečení staveniště

4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PPZrušení zařízení staveniště