

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava sprchovacích míst muži									
Zpracováno dne: 24.01.2025 Zpracoval: J A S I P									
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			
		Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	
61		Úprava povrchů vnitřní				1 088,82	6 451,01	7 539,83	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	11,58	63,01	228,16	501,24	729,40	
	0,80	1,97 dveře		1,58					
		ostatní prostory		10,00					
2	612421629R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	12,57	541,99	860,66	5 949,77	6 810,43	
	0,15	1,50 2,05 Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %		12,57					
711		Izolace proti vodě				7 305,32	4 614,27	11 919,59	
3	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	14,13	81,01	363,30	781,43	1 144,74	
	viz pol.:	Penetrace podkladu pod dlažby		1,57					
	viz pol.:	Penetrace podkladu pod obklady		12,57					
4	711212002R00	Stěrka hydroizolační	m2	14,13	480,00	4 563,24	2 219,55	6 782,78	
	viz pol.:	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty		14,13					
5	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	5,84	212,01	829,69	408,45	1 238,14	
	viz pol.:	vodorovně u podlahy		5,84					
6	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	6,30	231,00	894,54	560,76	1 455,30	
	viz pol.:	svisle v rozích		6,30					
7	711212621R00	Těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	2,00	384,50	654,56	114,44	769,00	
	viz pol.:	podlahové vpusti 2		2,00					
8	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	113,90	4,65	0,00	529,63	529,63	
720		ZTI				0,00	29 350,00	29 350,00	
9	CN	samostatná CN	soub	1,00	29 350,00	0,00	29 350,00	29 350,00	
	viz pol.:	samostatná CN							
730		UT				0,00	4 250,00	4 250,00	
10	CN	samostatná CN	soub	1,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	
	viz pol.:	samostatná CN							
771		Podlahy z dlaždic				3 954,47	4 352,17	8 306,65	
11	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku	m2	1,57	9,00	0,00	14,09	14,09	
	viz pol.:	Penetrace podkladu pod dlažby		1,57					
12	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,57	57,50	40,24	49,76	90,00	
	viz pol.:	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, mozaika		1,57					
13	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	5,84	117,00	33,05	650,23	683,28	
	viz pol.:	vodorovně u podlahy		5,84					
14	771575119R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, mozaika	m2	1,57	1 916,00	696,59	2 302,33	2 998,92	
	viz pol.:	sprcha-kóje		0,73					
	viz pol.:	sprcha-předsín		0,83					
15	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	1,57	105,99	0,00	165,90	165,90	
	viz pol.:	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, mozaika		1,57					
16	59782299	Mozaika	m2	1,75	1 550,00	2 705,06	0,00	2 705,06	
	viz pol.:	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, mozaika		1,57					
	1,57	11,5% ztratné, profez		0,18					
17	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,14	84,01	479,53	540,35	1 019,88	
	viz pol.:	vodorovně u podlahy		5,84					
	viz pol.:	svisle v rozích		6,30					
18	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	76,77	8,20	0,00	629,52	629,52	
781		Obklady (keramické)				14 853,19	18 673,08	33 526,27	
19	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,57	57,50	323,06	399,46	722,52	
	3,82	viz pol.:	0,13	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	0,50				
	0,86	viz pol.:	0,13	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	0,11				
	11,96	viz pol.:	1,00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	11,96				
20	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	12,14	117,00	68,71	1 351,67	1 420,38	
	2,10	viz pol.:	3,00	svisle v rozích	6,30				
	1,00	viz pol.:	5,84	vodorovně u podlahy	5,84				
21	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30	kus	6,00	65,20	9,60	381,60	391,20	
	viz pol.:	baterie 2+ hlavice 1		3,00					
	viz pol.:	topení 2		2,00					
	viz pol.:	věšáček, 2-háček		1,00					
22	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90	kus	1,00	74,21	4,21	70,00	74,21	
	viz pol.:	sprcha 1		1,00					
23	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	3,82	362,50	0,00	1 384,75	1 384,75	
	2,00	viz pol.:	0,86	sprcha-práh,sokl v.130mm	1,72				
	1,00	viz pol.:	2,10	dtto,ale čelo zástěny	2,10				
24	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	0,86	312,01	0,00	268,33	268,33	
	1,00	viz pol.:	0,86	sprcha-práh,sokl v.130mm	0,86				
25	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	11,96	850,00	1 932,49	8 231,13	10 163,62	
	viz pol.:	sprcha-kóje		5,38					
	viz pol.:	dtto,ale nad prahem		0,51					
	viz pol.:	sprcha-předsín		6,07					
26	781479701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram.	m2	11,96	391,01	0,00	4 675,38	4 675,38	
	viz pol.:	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele		11,96					
27	597813770	Obkladačka	m2	14,01	710,00	9 947,56	0,00	9 947,56	
	viz pol.:	Penetrace podkladu pod obklady		12,57					
	12,57	11,5% ztratné, profez		1,45					

28	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací rohová k obkladům	m	5,92	510,01	2 567,56	451,70	3 019,26
2,00	viz pol.:	0,86 sprcha-práh,sokl v.130mm		1,72				
2,00	viz pol.:	2,10 dtto,ale čelo zástěny		4,20				
29	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	320,67	4,55	0,00	1 459,06	1 459,06
	784	Malby				153,61	1 053,84	1 207,45
30	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8	m2	9,50	47,40	1,04	449,26	450,30
		malba cca 9,5m2		9,50				
31	784442001R00	Malba disperzní interiéru.HET Klasik,výška do 3,8 m	m2	9,50	79,70	152,57	604,58	757,15
	viz pol.:	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m		9,50				
	94	Lešení a stavební výtahy				79,86	164,97	244,83
32	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,68	145,99	79,86	164,97	244,83
	viz pol.:	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		1,68				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce				490,43	3 540,85	4 031,28
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,68	157,00	49,42	3 353,87	3 403,29
	0,85	0,86 sprcha-kóje		0,73				
	0,13	0,86 sprcha-práh,sokl v.130mm		0,11				
	0,97	0,86 sprcha-předsín		0,83				
		ostatní prostory		20,00				
34	953942526R00	Osazování nástěnné nerez poličky	kus	1,00	227,99	41,01	186,98	227,99
		nerez poličky		1,00				
35	CN	Dodání zařízení v předmětů-nerez poličky	kus	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	viz pol.:	Osazování nástěnné nerez poličky		1,00				
	96	Bourání konstrukcí				174,10	7 124,74	7 298,84
36	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,68	294,98	0,00	494,68	494,68
	viz pol.:	sprcha-kóje		0,73				
	viz pol.:	sprcha-práh,sokl v.130mm		0,11				
	viz pol.:	sprcha-předsín		0,83				
		dtto,ale čelo zástěny						
37	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	1,68	54,39	0,00	91,21	91,21
	viz pol.:	Vybourání keramické nebo teracové dlažby		1,68				
38	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	1,68	394,00	0,00	660,74	660,74
	viz pol.:	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%		1,68				
39	919735129R00	Řezání stávajícího betonu s dlažbou	m	0,80	387,00	174,10	135,50	309,60
	viz pol.:	sprcha-předsín		0,80				
40	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	12,57	262,01	0,00	3 292,31	3 292,31
2,10	viz pol.:	2,56 sprcha-kóje		5,38				
1,97	viz pol.:	0,26 dtto,ale nad prahem		0,51				
0,13	viz pol.:	2,58 sprcha-práh,sokl v.130mm		0,34				
2,10	viz pol.:	2,89 sprcha-předsín		6,07				
2,10	viz pol.:	0,13 dtto,ale čelo zástěny		0,27				
41	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	12,57	195,00	0,00	2 450,29	2 450,29
	viz pol.:	Odsekání vnitřních obkladů		12,57				
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 070,09	5 070,09
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64	432,50	0,00	710,29	710,29
		viz "t" bourání		1,64				
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,64	222,50	0,00	365,41	365,41
	viz pol.:	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		1,64				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64	301,01	0,00	494,35	494,35
	viz pol.:	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		1,64				
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,78	26,40	0,00	390,21	390,21
1,64	viz pol.:	9,00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		14,78				
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,64	13,60	0,00	22,34	22,34
	viz pol.:	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		1,64				
47	979990107R00	Poplatek za uložení suti - beton, cihly, dřeva,...	t	1,64	1 880,00	0,00	3 087,50	3 087,50
1,64	viz pol.:	Uložení suti na skládku bez zhutnění		1,64				
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	976,41	976,41
48	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu,nošením	t	0,58	1 677,00	0,00	976,41	976,41
	viz pol.:	viz "t" HSV		0,58				
Celkem:							113 721,23	