



Položkový výkaz výměr

Zakázka: Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v objektu ZTC 3

Misto u stanice metra Radlická

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 335 911,55
PSV			516 044,84
MON			29 375,00
Vedlejší náklady			187 450,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 068 781,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			140 276,22
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 822 755,21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 150,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			271 412,77
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77 317,35
711	Izolace proti vodě	PSV			54 617,04
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 830,10
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 105,44
767	Konstrukce zámečnické	PSV			406 229,43
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			30 262,83
M21	Elektromontáže	MON			29 375,00
VN	Vedlejší náklady	VN			187 450,00
Cena celkem					3 068 781,39

Položkový rozpočet

S:	Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v objektu ZTC 3
O:	u stanice metra Radlická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				140 276,22
1	131100110RAA	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku odstraněný otvor: 1,5*1,5*2,2 nový otvor: 5,2*4,2*2,2 0,25	m3			51 715,50
2	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku zákl. pas pro schodiště: 0,8*0,4*(2,0*2+1,8) 0,15	m3			1 666,20
3	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku 66,2475+2,1344	m3			37 260,00
4	199120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3			24 748,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 68,3819-21,33	t			5 681,52
6	174100010RA0	Zásyp jam a rýh zeminou, včetně hutnění 0,6*(2*3,9+2*4,0)*2,25	m3			12 535,00
7	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2			6 670,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 822 755,21
8	380326143RU1	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm, železobeton, vliv prostředí XC4 prodloužení otvoru, spodní část: 2,16*1,0*(3,9*2+0,8*2) podlahová deska: 0,3*2,6*4,2-0,3*0,8*1,9 stěny objektu: 0,3*2,62*(4,2*2+2,0*2)-0,3*1,1*2,05-20*0,3*0,2*0,25 0,1	m3			415 561,57
9	380321442R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 - XC4 podesta a schodiště: 0,4*0,95*(2*1,54+1,78)+0,3*1,8*1,5+0,3*1,1*1,5	m3			34 070,96
10	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) výztuž spodní části: 2,942+0,781 výztuž desky a schodiště: 1,0782+0,6564 výztuž horní části: 2,93107+1,0089 0,15	t			1 118 545,77
11	311362021R00	Výztuž ze svařovaných sítí KARI výztuž spodní části: 0,277 výztuž desky a schodiště: 0,0139 výztuž horní části: 0 0,15	t			34 624,37
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení prodloužení otvoru, spodní část: 2,16*(3,9*2+2,8*2)+2,16*(1,9*2+0,8*2)	m2			46 699,20
13	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			11 674,80
14	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení podlahová deska: 0,3*(2,6*2+4,2*2)+0,3*(0,8*2+1,9*2)	m2			111 558,63

		stěny objektu:2,62*(4,2*2+2,6*2)+2,62*(3,6*2+2,0*2) otvorů:20*0,3*(2*0,2+2*0,25)+0,3*1,0+0,3*2,05*2 0,25			
15	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2		27 889,66
16	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 0,95*2*(1,6*2+1,8)+0,3*(1,2*2+1,5)	m2		12 270,50
17	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2		3 067,63
18	380326003HKR	Zabetonování a utěsnění stávajícího otvoru, kompletní dodávka, viz. statika 2*pi*0,4*1,0*0,25	m3		6 792,12
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			24 150,00
19	631310011RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm, ochranná vrstva hydroizolace	m2		24 150,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí			271 412,77
20	965200013RA0	Bourání mazanin betonových, ochrana stávající hydroizolace kolem stávajícího otvoru:1,5*1,5*0,15 nový otvor:5,2*4,2*0,15 0,2	m3		77 292,77
21.1	971100041RXF.1	Vybourání otvorů ve stropě železobetonovém, tloušťka 100 cm bouraný otvor, kolem otvoru:0,9*0,9*1,0 0,2	m3		63 565,88
21.2	971100041RXF.2	Vybourání otvorů ve stropě železobetonovém, tloušťka 100 cm nový otvor:1,9*0,8*1,0 0,2	m3		119 284,12
22	767996802R00	Demontáž plechového krycího domečku	kg		11 270,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			77 317,35
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t		6 210,00
24	979981101R00	Kontejner, odvoz a likvidace, suť , kapacita 3 t	t		5 612,00
25	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t		1 725,00
26	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel	t		10 626,00
27	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t		53 144,35
Díl:	711	Izolace proti vodě			54 617,04
28	711140014RBB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP, (Glastek 40 + Elastek 40) special mineral 0,6*(3,9*2+4,2*2)+1,5+1,5 0,15	m2		9 660,65
29	711150026RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x, 2x ALP, (Glastek 40 + Elastek 40) special mineral 2,5*(3,9*2+2,8*2) 0,15	m2		26 284,53
30	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění, ukončovací lišta	m2		13 428,27
31	711111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie, včetně geotextilie 14,628+38,525 0,35	m2		4 951,20
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		292,39
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			15 830,10
33	721242110R00	Lapač splavenin, geiger DN125	kus		5 531,50
34	721100012RXA	Kanalizace KG DN 125 mm, zemní práce	m		9 246,00
35	998721101R00	Přesun hmot pro kanalizaci	t		1 052,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské			9 105,44
36	764251407R00	K/01, Žlaby z Ti Zn plechu, rš 550 mm, vč. háků, 2x bočnice	m		5 899,50
37	764551402R00	K/02, Odpadní trouby Ti Zn, čtyřhranné, rš 320 mm, vč. kotlík, kolena, ojmky	m		3 194,24
38	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		11,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			406 229,43

39	767640016RA0	Vstupní dveře 900/1970 mm včetně zárubně, kompl. dodávka, viz. výpis výrobků Z/01	kus		18 055,00
40	767647845RA0	Větrací mřížka, kompl. dodávka, viz. výpis výrobků Z/02	kus		16 583,00
41	76799X010RA0	Odnímatelná střecha o rozměru 2900 x 4500 mm, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků Z/03	soubor		172 500,00
42	76799X011RA0	Větrací otvor s tlakovým uzávěrem, TPU 300, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků Z/04	soubor		172 500,00
43	76799X012RA0	D+M tlaková průchodka / chránička, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků Z/05	kus		23 542,80
44	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t		3 048,63
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			30 262,83
45	777511112R00	Podlahová betonová stěrka podlaha objektu:3,6*2,0+0,3*1,1-0,8*1,9 schodiště:1,2*1,5+1,5*0,3+1,5*0,3+0,2*(1,2*2+1,5+1,5*2+1,8) sokl:0,3*(4,2*2+2,8*2) 0,25	m2		29 483,13
46	998777101R00	Přesun hmot	t		779,70
Díl: M21		Elektromontáže			29 375,00
47	210200020RA0	Hromosvod, viz. samostatný list	kompl		17 875,00
48	210201020RA0	Stavební přípomoc pro Hromosvod	soubor		11 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady			187 450,00
49	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor		11 500,00
50	005 21-1010.R	Předání a převzetí staveniště	Soubor		3 450,00
51	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		28 750,00
52	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		28 750,00
53	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		11 500,00
54	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor		5 750,00
55	004 11-1020.R	Vypracování projektové dokumentace , výrobní projektová dokumentace	Soubor		46 000,00
56	005 12-3010.R	Ztížené místo provádění a technologie provádění, příplatek	Soubor		5 750,00
57	005 21-1020.R	Ochrana stávajících konstrukcí studny	Soubor		5 750,00
58	005 21-1025.R	Ochrana proti bludným proudům, příplatek	Soubor		5 750,00
59	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor		11 500,00
60	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		23 000,00
Celkem					3 068 781,39

Poznámky uchazeče k zadání

Akce: Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny
v objektu ZTC 3 u stanice metra Radlická
Část: B-Elektroinstalace a hromosvod
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení
Datum: 06 / 2023

7/7

VÝKAZ VÝMĚR					
poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
1	Nerezová V4A zemnicí hloubková tyč délky 1.5 m a průměru 20 mm typ TE 20 1500 AZ V4A, Dehn, objednáč. číslo 620 902	ks			1 000 Kč
2	Zarážející hrot pro zemnicí tyč průměru 20 mm objednáč. číslo 620 001, Dehn	ks			1 000 Kč
3	Svorka připojovací nerezová pro příčné nebo podélné připojení drátu průměru 10 mm k zemnicí tyči průměru 20 mm, obj. číslo 610 010, Dehn	ks			1 000 Kč
4	Jímací AlMgSi tyč se zúžením (1000 mm) a sraženými hranami, průměr 16/10 mm, upevnění do fasádní stěny pomocí 2 ks. konzol délky 0,6 m pro montáž do stěny tak, že hrot jímače bude ve výšce v=2 m nad nejvyšším bodem střechy	ks			900 Kč
5	Nerezová V2A připojovací svorka pro nerezový drát průměru 8-10 mm a tyčový jímač průměru 16 mm	ks			900 Kč
6	Nerezová konzola z perforovaného ocelového plechu pro montáž do betonové stěny, délka l=600 mm,	ks			2 600 Kč
7	Nerezový V4A drát průměru 10 mm instalován v zemi ve výkopu rozměru 0,35 x 0,8 m	m			2 268 Kč
8	Nerezový V4A drát průměru 10 mm instalován do podpěr vedení do fasádní betonové stěny	m			492 Kč
9	FeZn drát průměru 10 mm instalován v zemi ve výkopu rozměru 0,35 x 0,8 m	m			1 312 Kč
10	Nerezová podpěra vedení do zdiva pro drát průměru 8-10 mm jímače průměru 16 mm	ks			756 Kč
11	Svorka nerezová V4A zemnicí odbočná pro kruhové vodiče průměru 8-10 mm	ks			279 Kč
12	Svorka zkušební nerezová V2A pro kruhové vodiče průměru 8 až 10 mm	ks			93 Kč
13	Drobný instalační materiál	set			800 Kč
14	Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 0,35 x 0,8 m komplet včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy	m			2 475 Kč
15	Revize hromosvodu a revizní správa	set			2 000 Kč
	Cena celkem				17 875 Kč