

Stavba: SHZ Horšovský Týn - stavební práce související s regulací mikroklimatu v kapli

P.Č.	KCN	Zařízení.pozice	Popis položky	MJ	množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>VZT</u>									
	<u>1</u>		Přírozené větrání prostoru zámecké kaple						61 244,0
1	1.1		Výtuková hlavice d160 - přesný typ dle specifikace investora	ks	1	3 738,0	3 210,0	528,0	3 738,0
2	1.2		Regulační klapka ruční d125	ks	4	1 107,0	742,0	365,0	4 428,0
3	1.3		Regulační klapka ruční d160	ks	1	1 641,0	1 056,0	585,0	1 641,0
4	1.4		Krycí mřížka kruhová d125	ks	4	1 657,0	575,0	1 082,0	6 628,0
5	1.5		T-kus 160/160 se záslepem a odvodem kondenzátu	ks	1	2 613,0	1 875,0	738,0	2 613,0
12	1.30		Potrubí typu SPIRO do průměru 160 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	18	2 032,0	522,0	1 510,0	36 576,0
			Portubí průměru DN 100 mm (ve vrtech podlahy), odhadovaná délka cca.1m/kus, materiál PE bm		5	1 124,0	512,0	612,0	5 620,0
	<u>10</u>		<u>Montážní materiál</u>						15 754,0
36			Montážní (vč.konzol pro KJ), těsnící a spojovací materiál	kg	30	131,0	59,0	72,0	3 930,0
			Zakrytí vrtů v podlaze (kovovou mřížkou 15*15 cm) včetně usazení	ks	4	720,0	410,0	310,0	2 880,0
			Zakrytí vrtů v klenbě - včelařské pletivo	ks	2	872,0	420,0	452,0	1 744,0
			Začištění okrajů vrtů, lokální opravy zdiva	ks	6	1 200,0	510,0	690,0	7 200,0
	<u>11</u>		<u>Nátěry</u>						731,0
37			Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín cihlově červená - v barvě krytiny)	m2	1	731,0	411,0	320,0	731,0
	<u>12</u>		<u>Izolace</u>						8 659,0
38			Tepelná izolace kaučuková - K-FLEX 25 mm	m2	7	1 237,0	912,0	325,0	8 659,0
	<u>13</u>		<u>Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony</u>						639 402,0
39			Přesuny strojů, zařízení a potrubí (1,00 Kč/kg)	kg	1,0	36 500,0		36 500,0	36 500,0
40			Podíl přidružených výkonů	kpl	1	21 174,0		21 174,0	21 174,0
			Vrtné práce (provrtání kleneb a podlahy)	kpl	1	158 800,0		158 800,0	158 800,0
			Pomocné lešení	kpl	1	95 040,0		95 040,0	95 040,0
			Úklid, zakrývání vícenásobné, likvidace odpadu	kpl	1	42 130,0		42 130,0	42 130,0
			pronájem vysokozdvížné plošiny	den	4	6 400,0		6 400,0	19 200,0
			nájezd a odvoz plošiny	kpl	1	24 000,0		24 000,0	24 000,0
			průzkum, dokumentace portálu okna	ks	1	31 000,0		31 000,0	31 000,0
			oprava zdiva portálu okna (do 1 m3, práce ve výšce, zdivo cihelné/smíšené, ve ztížených podmínkách)	kpl	1	106 750,0		106 750,0	106 750,0
			oprava vstupu do kaple - podlaha z dlaždic cihelných do malty, osazení prahu ze žuly, plocha do 10 m2	kpl	1	56 200,0		56 200,0	56 200,0
			úprava zavěšení vstupních dveří do kaple, oprava portálu	kpl	1	48 600,0		48 600,0	48 600,0
	<u>14</u>		<u>Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha</u>						24 000,0
41			Komplexní vyzkoušení	kpl	1	9 500,0		9 500,0	9 500,0
42			Zaregulování zařízení	kpl	1	8 000,0		8 000,0	8 000,0
43			Zaškolení obsluhy	kpl	1	6 500,0		6 500,0	6 500,0
Celkem									749 790,0
DPH 21%									157 455,9
Cena včetně DPH 21 %									907 245,9