

Oprava rozvodů vytápění Hlavního nádraží

ZL č. 1 - Vícepráce - Demontáž stávajícího potrubí v technických prostorách

POLOŽKA	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.
Demontáž stávajícího potrubí DN 100	m	147	
Demontáž stávající izolace potrubí DN 100	m	147	
Přesun hmot	kpl	1	
Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1	
Celkem za ZL č. 1			

ZL č. 2 - Měněpráce - oprava stávající betonové podlahy (m.č. 227 a 278)

POLOŽKA	M.J.	POČET M.J.	
Bude opravena stávající betonová podlaha, ÚN, m.č. 277 – 7,5 m2, m.č. 278 – 10,5 m2, tloušťka podlahy 100 mm vychází ze stávající projektové dokumentace.	m2	-18	
Nášlapná vrstva podlahy – dle stávající nášlapné vrstvy podlahy.	m2	-18	
Do nové podlahové konstrukce bude vložena výztuž – kari síť Ø6 mm, velikost ok 100x100 mm. Bude dodrženo krytí výztuže od spodního líce 20 mm.	ks	-12	

Celkem za ZL č. 2

ZL č. 3 - Vícepráce - zhotovení montážních otvorů pro potrubí

POLOŽKA	M.J.	POČET M.J.	
Provedení montážních otvorů pro potrubí do DN 50	ks	12	
Zazdění a začištění montážních otvorů pro potrubí	ks	12	
Přesun hmot	kpl	1	
Odvoz a likvidace odpadu	kpl.	1	

Celkem za ZL č. 3

ZL č. 4 - Vícepráce - Úprava strojovny vč. SW

Místní šetření	kpl	3	
Vypuštění systému	kpl	1	
Dmtž snímače teploty	ks	1	
Snímač teploty 10 bar	ks	1	

Montáž snímače teploty	ks	1	
Úprava softwaru	kpl	1	
Demontáž stávajících manometrů 0-6 bar	ks	8	
Manometr 0-10 bar	ks	6	
Termo manometr 0-10 bar	ks	2	
Montáž manometrů	ks	8	
Drobný těsnicí materiál	soubor	1	
Úprava rozvodů strojovny	kpl	1	
Napuštění systému	kpl	1	
Přesun hmot	kpl	1	
Doprava materiálu a osob	soubor	1	
Ostatní vedlejší náklady	soubor	1	

Celkem za ZL č. 4

Celková cena

CENA CELKEM

[illegible]

187 067 Kč