

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 635230008OLC
Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT
Olomouc - Oprava poškozených kabelů Hulín

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2025

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 630,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	64 630,00
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 635230008OLC

Stavba:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava poškozených kabelů Hulín

Místo:

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

64 630,00

PS 01.1 Sborník ÚOŽI

PS 01.2 ÚRS

VON --

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava poškozených kabelů Hulín

Objekt:

PS 01.1 - Sborník ÚOŽI

Místo:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	120,000			Rámcová dohoda
45	K	7590525576	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000			Rámcová dohoda
46	K	7590525577	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000			Rámcová dohoda
47	K	7590525578	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000			Rámcová dohoda
84	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000			Rámcová dohoda
85	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000			Rámcová dohoda
86	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000			Rámcová dohoda
142	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	60,000			Rámcová dohoda
144	M	7590521604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D	m	60,000			Rámcová dohoda
154	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000			Rámcová dohoda
156	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	1,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT
Olomouc - Oprava poškozených kabelů Hulín

Objekt:
PS 01.2 - ÚRS

Místo: Datum: 22.01.2025
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT
Olomouc - Oprava poškozených kabelů Hulín

Objekt:
VON - --

Místo: Datum: 22.01.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2	K	9901000600R	Doprava	km	80,000			Rámcová dohoda
---	---	-------------	---------	----	--------	--	--	----------------