



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy Objednatele: 5624056446

Číslo smlouvy Zhotovitele: 25-400-001

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259850227/0100
Pověřen podpisem této Smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s.,
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
Pověření zaměstnanci:
[redacted], technický ředitel
[redacted], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[redacted], autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(společnost Brněnské komunikace a.s. zastává pozici
technického dozoru stavebníka, dále jen „TDI“)

Další kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

(dále jen „**Objednatel**“)

II. PSK Group, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Lukášem Kočkou
Se sídlem: Vídeňská 187/104a, Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 37115

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 270479189/0300

Kontaktní osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 1.2 Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle ZZVZ. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- 1.3 Účelem této smlouvy je naplnění záměru Objednatelů spočívajícího v kompletní rekonstrukci kuchyně a jídelny Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70, příspěvkové organizace (dále jen „**Stavba**“). Objednatel předpokládá, že předmět Smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „**OPŽP**“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem Smlouvy jsou v takovém případě aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu „*Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny*“ s registračním číslem: CZ.05.01.01/02/22_008/0001818, předloženého v rámci OPŽP (dále také „**Projekt**“).
- 1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této Smlouvy.
- 1.5 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;

- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně;
- c) pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami nebo dokumenty, na něž Smlouva odkazuje, má přednost ustanovení této Smlouvy. Pokud existuje výkladová nejasnost mezi touto Smlouvou, včetně příloh, a nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost ustanovení Smlouvy včetně příloh.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je

- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a
- b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízeních souvisejících s umožněním užívání Stavby, resp. se získáním kolaudačních rozhodnutí, a to ve vztahu k 0. fázi Stavby, tak následně k 1. a 3. fázi realizaci Stavby.

2.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen:
 - projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „*Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín*“ a projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „*Náhradní stravování ZŠ Pastviny, Brno-Komín*“, které vypracovala společnost Pam Arch s.r.o., se sídlem Vránova 1241/3, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 26289491 (společně dále jen „**Projektová dokumentace**“);
 - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „**soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy;
 - Energetickým posudkem pro stavbu s názvem „*Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín*“, který zpracovala společnost TEDEAS, s.r.o., se sídlem Hřbitovní 429, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 25863061;
 - rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, a to konkrétně:

- Rozhodnutím o schválení stavebního záměru ke stavbě s názvem „*Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno – Komín*“ vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-Komín, odborem stavebním, dne 26. 6. 2023 (č.j.: MCBKOM 02459/2023/SÚ/Kub), jež nabylo právní moci dne 14. 7. 2023;
 - Rozhodnutím o schválení stavebního záměru ke stavbě s názvem „*Náhradní stravování ZŠ Pastviny, Brno-Komín*“ vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-Komín, odborem stavebním, dne 19. 1. 2024 (č.j.: MCBKOM 0021/2024/SÚ/Kub), jež nabylo právní moci dne 7. 2. 2024;
- obecně závaznými předpisy a závaznými technickými normami, normami ČSN a jinými technickými normami.
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“),
- c) geodetické zaměření Stavby a
- d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí, bude-li nezbytné a Objednatel o to požádá.
- 2.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:
- a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. 3.1 písm. b) této Smlouvy;
- b) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**výrobní dokumentace**“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**AD**“); výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu pdf;
- c) v mezích Harmonogramu zpracování týdenních plánů prací dopředu pro uživatele/provozovatele Stavby (jímž je Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace) dle pokynů Objednatele tak, aby uživatel byl

s to v případě nezbytných bouracích (či jiných nadměrně hlučných) pracích, které nelze provádět mimo výuku, zajistit úpravu výuky;

- d) vytyčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této Smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ujednání se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických, plynových a tlakových zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku (výjimku tvoří odborné technické dokumenty z oblasti výpočetní techniky, jsou-li takové, kdy Objednatel akceptuje předání těchto dokladů v originálním znění v anglickém jazyce);
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;

- n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební sut', použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod., oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, budou-li se konat;
- r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení a z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli;
- t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy v digitální podobě USB flash disku;
- u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „**Provozovatel**“) u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelům ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle 3.1 písm. c) této Smlouvy;
- v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disk;
- w) vybavení Stavby podle požární zprávy;
- x) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen „**Výsadba zeleně**“);
- y) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy.

2.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a/nebo AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. 10.1 této Smlouvy ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 3 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

2.5. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačních rozhodnutí s užíváním Stavby (v rozsahu 0. fáze Stavby a následně v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby), a to zejména:

- a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
- b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván;
- c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „**Poskytnutí součinnosti**“; samostatně dále jen „**Poskytování součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby**“ a/nebo „**Poskytování součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby**“).

- 2.6. Geometrický plán (odsouhlasený Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) bude zpracován odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí – v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.
- 2.7. Zhotovení Stavby rovněž zahrnuje zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) Objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že plnění předmětu smlouvy neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této Smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle Smlouvy.
- 2.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5. této Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „**Drobné vady zeleně**“).

3 LHŮTA PLNĚNÍ. HARMONOGRAM

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto:

a) Lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 7 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel připomínky Objednatele zpracuje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek).

b) Lhůta pro vypracování týdenního plánu prací

vždy nejpozději do úterý před následujícím kalendářním týdnem.

0. fáze realizace Stavby:

c) Lhůta pro předání výrobní dokumentace k tzv. 0 fázi Stavby

nejpozději **do 30 dnů** od nabytí účinnosti této Smlouvy;

d) Lhůta k předání Staveniště v rozsahu realizace 0. fáze Stavby

K předání Staveniště v rozsahu realizace 0. fáze výstavby Stavby písemně vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně **10 dnů předem** (dle potřeb Zhotovitele); součástí písemné výzvy k předání Staveniště bude rovněž návrh konkrétního termínu předání. Objednatel svolá předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od navrženého termínu;

e) Lhůta pro realizaci 0. fáze Stavby (tj. dodávka a montáž kontejnerů)

nejpozději do **75 dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy;

f) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla v rozsahu 0. fáze Stavby

nejpozději **15 dnů před** koncem lhůty pro realizaci 0. fáze Stavby (dle písm. e) tohoto odstavce)

g) Lhůta k vyklizení Staveniště v rozsahu 0. fáze Stavby (nevtahuje se tedy na zařízení staveniště které se nachází mimo vlastní objekty, které jsou předmětem 0. Fáze Stavby)

nejpozději **do 10 dnů** po předání a převzetí díla v rozsahu 0. fáze Stavby.

- h) Lhůta k Poskytnutí součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby

po uplynutí lhůty pro realizaci 0. fáze Stavby (dle písm. e) tohoto odstavce) pro do vydání kolaudačního rozhodnutí v rozsahu 0. fáze Stavby, dle požadavků Objednatele.

1. a 3. fáze realizace Stavby

- i) Lhůta k předání Staveniště v rozsahu realizace 1. a 3. fáze realizace Stavby

Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště pro realizaci 1. a 3. fáze Stavby (po kolaudaci 0. fáze Stavby) nejméně **7 dnů předem**. Zhotovitel se zavazuje po převzetí Staveniště zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat.

- j) Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této Smlouvy v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby (mimo Poskytnutí součinnosti dle odst. 2.5 této Smlouvy) se sjednává v délce

6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby (dále také jen „**Finální lhůta**“)

- k) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

Stavební práce budou probíhat převážně za plného provozu školy; Zhotovitel je povinen organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy (resp. výuka) byl narušen v co nejmenší možné míře a s minimální mírou hlučnosti v době výuky. Zhotovitel je povinen Objednatele pravidelně informovat o činnosti, která by mohla narušit výuku (tímto není dotčena povinnost Zhotovitele vždy vypracovat týdenní plán prací pro uživatele/provozovatele školy dle odst. 2.3 písm. c) této Smlouvy).

- l) Lhůta k vyklizení Staveniště v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby (nevtahuje se tedy na zařízení staveniště které se nachází mimo vlastní objekty, které jsou předmětem 1. a 3. Fáze Stavby)

nejpozději do **10 dnů po** předání a převzetí díla v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby.

- m) Lhůta k Poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního rozhodnutí v rozsahu 1. a 3. fáze realizace Stavby, dle požadavků Objednatele.

- n) Lhůta k převzetí Staveniště 0. fáze Stavby a zajištění Výsadby zeleně

Objednatel po kolaudaci 1. a 3. fáze výstavby písemně vyzve Zhotovitele, aby ve lhůtě 30 dnů od písemné výzvy Objednatele provedl odstranění kontejnerů (v rozsahu 0. fáze Stavby) a uvedl Staveniště do původní podoby. Součástí písemné výzvy Objednatele bude rovněž ve stanovené lhůtě zajištění Výsadby zeleně (tj. výsadba stromů a zatravnění ploch dle odst. 2.5 písm. w) této Smlouvy).

- o) Lhůta k úplnému (kompletnímu) vyklizení Staveniště (tj. i po provedení Výsadby zeleně)
nejpozději do **10 dnů po** předání a převzetí díla v rozsahu Výsadby zeleně;
- p) Lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 13.7 této Smlouvy
nejpozději do **30 dnů** po předání a převzetí díla;
- q) Lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně
nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla;
- r) Lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně:
v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po provedení Výsadby zeleně nejpozději však do **10 měsíců** po předání a převzetí díla.

3.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období (tj. výskyt povětrnostních/atmosférických jevů, které jsou pro dané období obvyklé), není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek (tj. výskyt povětrnostních/atmosférických jevů, které nejsou ani pro dané období obvyklé ve své míře či četnosti), které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně (neboli tyto zvláště nepříznivé klimatické podmínky brání realizaci na tzv. kritické cestě stavby), a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat se prodlužuje Finální lhůta o dobu trvání těchto podmínek; za předpokladu, že jejich počátek a konec bude odsouhlasen oběma stranami; to neplatí, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním dle Harmonogramu v okamžiku počátku zvláště nepříznivých klimatických podmínek a toto prodlení s plněním dle Harmonogramu bylo příčinou nutnosti provádět práce v klimaticky zvláště nepříznivých podmínkách.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

3.4. Harmonogram

- a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky:

- Tzv. 0. fáze – dodávka a montáž 25 ks kontejnerů; jež zahrnuje následující

milníky:

- i. předání finální výrobní dokumentace kontejnerů;
 - ii. zahájení dodávky kontejnerů na Staveniště, tj. okamžik, kdy na Staveniště bude dodán alespoň jeden celistvý kontejner;
- 1. fáze dle Projektové dokumentace; jež zahrnuje následující milníky:
 - i. bourací práce (s výjimkou drobných bouracích prací zejména pro nové rozvody ZTI a elektro);
 - ii. provedení zděných svislých konstrukcí bez povrchových úprav (např. omítek) a bez výplní otvorů;
 - iii. provedení podlahových konstrukcí bez finální nášlapné vrstvy;
 - 3. fáze dle Projektové dokumentace; jež zahrnuje následující milník:
 - i. bourací práce (s výjimkou drobných bouracích prací zejména pro nové rozvody ZTI a elektro).

vše bez drobných dokončovacích prací.

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 10 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé či zvláště klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
 - c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- 3.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu a na lhůtu pro realizaci 0. fáze Stavby.
- 3.6. Finální lhůta a lhůta pro realizaci 0. fáze Stavby může být změněna pouze:
- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly

obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle aktuálního oborového ceníku RTS;

- b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje za podmínek dle odst. 3.2, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek;
- c) z důvodu přerušení prací nutných pro dodržení technologických a bezpečnostních předpisů, které nebylo možné objektivně předvídat;
- d) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele;
- e) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla Objednateli.

3.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně Finální lhůty a/nebo lhůty pro realizaci 0. fáze Stavby (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny Finální lhůty a/nebo lhůty pro realizaci 0. fáze Stavby (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění s výjimkou postupu dle odst. 3.6 písm. b). Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmíněk vyplývajících ze ZZVZ.

4 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno-Komín. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 4104/2, 4096/17 v k.ú. Komín. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

5 CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 5.1. **Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „***Celková cena***“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 31 789 255,56 Kč.

- 5.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu Smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy (odst. 5.3) a ceny Poskytnutí součinnosti dle této Smlouvy (odst. 5.5 a 5.6).

- 5.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této Smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 31 489 255,56 Kč.

- 5.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

- 5.5. **Cena za Poskytnutí součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby** dle této Smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 100 000 Kč.

- 5.6. **Cena za Poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby** dle této Smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 200 000 Kč.

- 5.7. Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy a cena Poskytnutí součinnosti (v rozsahu všech fází realizace Stavby) se dále označuje též jako „***Sjednaná cena***“ či Celková cena.

- 5.8. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. 3.2 této Smlouvy, provozní náklady (mj.

těž náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

5.9. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

5.10. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

5.11. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti;
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy;
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této Smlouvy;
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

5.12. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této Smlouvy než té, která vyplývá z této Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či

změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

5.13. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

6 PODMÍNKY PRO ÚPRAVU CENY ZA ZHOTOVENÍ STAVBY

- 6.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolností, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- 6.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 6.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle aktuální cenové soustavy RTS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejníž takto

získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

- 6.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. 6.3 této Smlouvy.
- 6.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, odsouhlasenou Objednatel, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 6.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy a ceny za splnění předmětu Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
- 6.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. 6.1 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. 6.6 této Smlouvy,

nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 6.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat USB flash disk).
- 6.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy a ceny za splnění předmětu Smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto Smlouvou, uzavřít dodatek k této Smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 15. dne v měsíci do 14. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Soupis**“).
- 7.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. 7.10 této Smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve 3 písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- 7.3. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této Smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).

o DPH") a spadají do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“. Na Poskytnutí součinnosti se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje.

7.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- a) označení banky a č. účtu dle Smlouvy o dílo,
- b) označení díla,
- c) text: „Projekt „Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny“, registrační č. CZ.05.01.01/02/22_008/0001818 je spolufinancován Evropskou unií.“,
- d) evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“,
- f) příloha – Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této Smlouvy v příslušném fakturačním období.

7.5. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 Zákona o DPH, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě. Objednatel upřednostňuje elektronickou podobu faktur.

7.6. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, Investiční odbor, případně doručí osobně na Odbor investiční MMB, na adrese: Kounicova 67a, 601 67 Brno.

7.7. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá TDI příslušnou fakturu Objednateli.

7.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatel podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

- 7.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- 7.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.
- 7.11. Cena za **Poskytnutí součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby** bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „**Faktura za poskytnutí součinnosti v rozsahu 0. fáze Stavby**“)
- 7.12. Cena za **Poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby** bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „**Faktura za poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby**“).
- 7.13. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatel. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě USB flash disku.
- 7.14. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
- 7.15. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- 7.16. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti v rozsahu 1. a 3. fáze Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura

doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy (zejména odstranění Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.

- 7.17. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 7.18. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 8.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- 8.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

- 8.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- 8.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště (pro jednotlivé fáze realizace Stavby) a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít postupně dle jednotlivých fází výstavby ve lhůtách stanovených v čl. 3 této Smlouvy O předání a převzetí Staveniště sepiší smluvní strany vždy protokol v den předání Staveniště (k příslušné fázi výstavby).
- 8.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 8.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební sut', použité obaly apod.).
- 8.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této Smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 8.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,
 - e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
 - f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
- 8.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovoláných osob.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci $\pm 5 \%$ původního rozměru či hmotnosti v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je rovněž

oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. V případech úprav či změn uvedených v tomto odstavci není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

- 8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů a požadavků uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy, a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu této Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 9.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této Smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- 9.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.

- 9.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této Smlouvy, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

10 PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.
- 10.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. 3.1. této Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. 10.1 této Smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. 6.1 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4. této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. 6.6 této Smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- 10.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této Smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. 6.1. této Smlouvy a/nebo změny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4 této Smlouvy sjednány dodatkem k této Smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. 6.2 a/nebo s odst. 6.5 této Smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 10.3 a/nebo 6.7 této Smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle 10.3 a/nebo 6.7 této Smlouvy.

- 10.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.
- 10.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn splněním všech povinností stanovených pro Poskytnutí součinnosti.
- 10.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. 10.6 této Smlouvy.

11 PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a/nebo c) tohoto odstavce;
 - b) **24 měsíců** na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně;
 - c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem.
- (dále též „**Záruční doba**“)

- 11.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatel. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem odstranění příslušné vady). Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- 11.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- 11.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 11.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 11.6. O provedeném odstranění vady bude sepsán písemný záznam. V případě, že odstranění vady spočívá v dodání nového výrobku či provedení nové práce, počíná dnem jeho/jejího předání běžet nová Záruční doba; jinak se Záruční doba u daného výrobku/stavební práce prodlužuje o dobu, po kterou byla odstraňována vada.

12 POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše Celkové ceny bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Doklady o pojištění (např. kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění) Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den předání Staveniště pro realizaci 0. fáze (ve smyslu odst. 3.1 písm. d) této Smlouvy) je dále povinen tyto doklady předložit na požádání kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání objednatel, a to i opakovaně.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 10 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Zhotovitel předloží

Objednateli pojistnou Smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

12.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

12.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

13 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE

13.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 5 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle odst. 3.4 písm. a) této Smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 11. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);
- b) ve výši 15 000 Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- c) ve výši 1 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- d) ve výši 4 000 Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;

- e) ve výši 15 000 Kč za každé zjištěné porušení povinností dle odst. 8.2/8.17/8.18/8.19 a/nebo odst. 15.1/15.1212/15.1313 této Smlouvy;
- f) ve výši 5 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- g) ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. 13.77 této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- h) ve výši 500 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. 13.7 této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- i) ve výši 50 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.88/15.99/15.1010 této Smlouvy;
- j) ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.1111 této Smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- k) ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k vyklizení Staveniště (a to jak k úplnému vyklizení Staveniště, tak ve vztahu k jednotlivým fázím realizace dle čl. 3 této Smlouvy);
- l) ve výši 10 000 Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup, nebo
 - opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací, nebo

- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem, nebo
- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem), nebo
- opakovaně poruší některou z povinností dle odst. 8.14 písm. b) nebo c) této Smlouvy;

m) ve výši 200 000 Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.1212 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.

13.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

13.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

13.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla poskytne Zhotovitel Objednateli finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, která musí být udržována v platnosti po dobu nejméně do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností nejpozději ode dne předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou se sídlem v Evropské unii anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou osobou oprávněnou poskytovat bankovní záruky (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné dokončení v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu 2 000 000 Kč, pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této Smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
- b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané

době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatel, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s odst. 3.1 této Smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.

- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy, neuvede-li Objednatel jiný účet.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

13.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této Smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající 5 % Ceny za zhotovení Stavby dle odst. 5.3 této Smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 11 této Smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky

Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy, neuvede-li Objednatel jiný účet.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

14 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

14.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

14.3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 3 této Smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 pracovních dnů;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 12 této Smlouvy,
- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 13 této Smlouvy,
- e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednaným lhůtám (zejména Finální lhůtě a lhůtě pro realizaci 0. fáze Stavby),
- i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle odst. 13.2 písm. l) této Smlouvy.

14.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (kterýkoliv z účastníků Smlouvy na straně Zhotovitele, jedná-li se o sdružení do společnosti) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele (kteréhokoliv z účastníků Smlouvy na straně Zhotovitele, jedná-li se o sdružení do společnosti);
- c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 15.1212 této Smlouvy.

14.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 14.7 této Smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídít Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto Smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle této Smlouvy Objednatelem částečně z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této Smlouvy, a to zejména:
- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření OPŽP, tedy do roku 2030;
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP pro období 2021-2027 Smlouvy včetně

jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření OPŽP, tedy do roku 2030.

- 15.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
- 15.4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby, po jejím zahájení, billboard. Vzhledem k podmínce OPŽP, že Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo zajistit grafický podklad, bude grafický podklad billboardu zajištěn zástupcem Objednatele a předán Zhotoviteli. Billboard bude zachován po celou dobu fyzické realizace projektu a poté bude nahrazen trvalou pamětní deskou. Billboard i Pamětní deska budou pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do interiéru i exteriéru zabraňující zcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Pamětní deska bude instalována nejpozději do tří měsíců od termínu ukončení realizace Projektu a zůstane v místě Stavby po celou dobu fyzické existence daného Projektu.
- 15.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit uplatňování a naplnění tzv. *zásady významně nepoškozovat*, jež spočívá v tom, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Zhotovitel je současně povinen předat Objednateli kopie smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli Objednatele při dodávce vybavení jídelny, kuchyně a dalších místností Stavby. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky (montáže) vybavení.
- 15.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy.
- 15.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která by v zadávacím řízení postačovala pro prokázání příslušné kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů, kteří budou mít přístup na staveniště, s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- 15.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností a kvalifikací v rámci zadávacího řízení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- 15.11. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
 - c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této Smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- 15.12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně.
- 15.13. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 15.12 této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Měnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 16.3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 16.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
- 16.5. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

- 16.6. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 16.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského zákoníku.
- 16.8. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- 16.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nekušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 16.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 16.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/108 dne 27. 11. 2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing. Tomáš Pivec
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.01.16
14:03:40 +01'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing. Lukáš Kočka
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Kočka
Datum: 2025.01.13
17:09:06 +01'00'

za Zhotovitele

Ing. Lukáš Kočka, jednatel
PSK Group, spol. s r.o.

OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 998 010,62
PSV			7 775 330,44
MON			1 418 480,20
Vedlejší náklady			915 846,30
Ostatní náklady			1 381 588,00
Celkem			31 489 255,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		31 489 255,56 CZK
Základní DPH	21 %		6 612 743,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			38 101 999,23 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování -	0,00	5 433 466,16	1 141 027,89	6 574 494,05	17
NS_001_NEUZN	Stavební a zemní práce	0,00	1 316 026,19	276 365,50	1 592 391,69	4
NS_002_NEUZN	Dočasná stavba náhradního stravování	0,00	2 392 213,00	502 364,73	2 894 577,73	8
NS_003_NEUZN	Gastrotechnologie	0,00	80 000,00	16 800,00	96 800,00	0
NS_004_NEUZN	D.1.4.a Zdravotně technické instalace	0,00	898 338,97	188 651,18	1 086 990,15	3
NS_005_NEUZN	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika	0,00	177 270,30	37 226,76	214 497,06	1
NS_006_NEUZN	Vzduchotechnika	0,00	29 617,70	6 219,72	35 837,42	0
NS_VRN_NEUZN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	540 000,00	113 400,00	653 400,00	2
SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ	0,00	18 069 436,05	3 794 581,57	21 864 017,62	57
001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce	0,00	9 066 452,16	1 903 954,95	10 970 407,11	29
002.A_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A	0,00	278 111,07	58 403,32	336 514,39	1
002.B_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část B	0,00	86 063,52	18 073,34	104 136,86	0
003_NEUZN	D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU	0,00	12 453,00	2 615,13	15 068,13	0
004.A_NEUZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze	0,00	3 878 139,50	814 409,30	4 692 548,80	12
004.B_NEUZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE STŘECHA -	0,00	96 341,10	20 231,63	116 572,73	0
004.C_NEUZN	ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka	0,00	221 115,40	46 434,23	267 549,63	1
005_NEUZN	Ústřední vytápění	0,00	48 493,50	10 183,64	58 677,14	0
006_NEUZN	Vzduchotechnika	0,00	2 912 708,00	611 668,68	3 524 376,68	9
007.A_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00	275 540,30	57 863,46	333 403,76	1
007.B_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový	0,00	128 885,50	27 065,96	155 951,46	0
007.C_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)	0,00	18 608,00	3 907,68	22 515,68	0
007.D_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Místní rozhlas (MR)	0,00	329 447,00	69 183,87	398 630,87	1
007.E_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Jednotný čas (JČ)	0,00	102 025,00	21 425,25	123 450,25	0
007.F_NEUZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Stravovací systém (SS)	0,00	615 053,00	129 161,13	744 214,13	2
SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. UZNATELNÉ	0,00	5 364 097,61	1 126 460,49	6 490 558,10	17
001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY	0,00	2 539 276,60	533 248,09	3 072 524,69	8
002.A_UZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A_UZNATELNÉ	0,00	280 195,92	58 841,14	339 037,06	1
003_UZN	D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU_UZNATELNÉ NÁKLADY	0,00	115 339,69	24 221,33	139 561,02	0
004.A_UZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I.	0,00	561 817,00	117 981,57	679 798,57	2

004.C_UZN	ROZVODNICE I. fáze Dodávka_UZNATELNÉ NÁKLADY	0,00	284 291,10	59 701,13	343 992,23	1
006_UZN	Vzduchotechnika	0,00	1 350 657,90	283 638,16	1 634 296,06	4
007.A_UZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž	0,00	144 223,40	30 286,91	174 510,31	0
007.B_UZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový	0,00	88 296,00	18 542,16	106 838,16	0
SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídlna_FÁZE III.	0,00	2 622 255,74	550 673,71	3 172 929,45	8
001	Stavební úpravy, bourací práce	0,00	1 585 679,92	332 992,78	1 918 672,70	5
002	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	0,00	129 090,22	27 108,95	156 199,17	0
003.A	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - III. fáze	0,00	466 327,70	97 928,82	564 256,52	1
003.B	ROZVODNICE III. fáze_DODÁVKA	0,00	31 836,50	6 685,67	38 522,17	0
004	Ústřední vytápění	0,00	129 826,00	27 263,46	157 089,46	0
005	Vzduchotechnika	0,00	129 197,40	27 131,45	156 328,85	0
007.A	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00	59 273,00	12 447,33	71 720,33	0
007.B	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový	0,00	71 594,00	15 034,74	86 628,74	0
007.C	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)	0,00	19 431,00	4 080,51	23 511,51	0
Celkem za stavbu		0,00	31 489 255,56	6 612 743,66	38 101 999,22	100

Popis stavby: 24-300-010b - Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Popis objektu: NS_NEUZN - Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: NS_001_NEUZN - Stavební a zemní práce

Popis rozpočtu: NS_001_NEUZN - Stavební a zemní práce

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_003_NEUZN - Gastrotechnologie

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_004_NEUZN - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_005_NEUZN - D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_006_NEUZN - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: NS_VRN_NEUZN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis objektu: SO01.I_NEUZN - Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 001_NEUZN - Stavební úpravy, bourací práce

Popis rozpočtu: 001_NEUZN - Stavební úpravy, bourací práce

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 002.A_NEUZN - D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 002.B_NEUZN - D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část B

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 003_NEUZN - D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 004.A_NEUZN - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 004.B_NEUZN - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE STŘECHA - I. fáze

Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Popis rozpočtu: 004.C_NEUZN - ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 005_NEUZN - Ústřední vytápění
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 006_NEUZN - Vzduchotechnika
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.A_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.B_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.C_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.D_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Místní rozhlas (MR)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.E_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Jednotný čas (JČ)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.F_NEUZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Stravovací systém (SS)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis objektu: SO01.I_UZN - Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: 001.UZN - Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: 001.UZN - Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 002.A_UZN - D.1.4a-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 003_UZN - D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 004.A_UZN - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze_UNZATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 004.C_UZN - ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 006_UZN - Vzduchotechnika
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.A_UZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)_UZNATELNÉ NÁKLADY
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.B_UZN - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)_UZNA
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis objektu: SO01.III - Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
 Popis rozpočtu: 001 - Stavební úpravy, bourací práce
 Popis rozpočtu: 001 - Stavební úpravy, bourací práce
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 002 - D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 003.A - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - III. fáze
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 003.B - ROZVODNICE III. fáze_DODÁVKA
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 004 - Ústřední vytápění
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 005 - Vzduchotechnika
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.A - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.B - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování
 Popis rozpočtu: 007.C - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)
 Popis rozpočtu: NS_002_NEUZN - Dočasná stavba náhradního stravování

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ	HSV			31 658,40	0,1
02	TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY	HSV			27 171,10	0,1
03	KABELOVÉ TRASY	HSV			58 702,30	0,2
04	ROZVODNICE A ROZVADĚČE	HSV			17 270,00	0,1
05	UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR	HSV			18 898,00	0,1
06	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	HSV			63 937,00	0,2
07	KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH	HSV			587 843,20	1,9
08	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	HSV			825,00	0,0
09	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI	HSV			3 370 100,70	10,7
1	Zemní práce	HSV			894 238,80	2,8
1.	Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně - přívod	HSV			455 083,50	1,4
10	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	HSV			70 916,70	0,2
11	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ	HSV			1 156,80	0,0
12	TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY	HSV			20 390,40	0,1
13	ROZVODNICE A ROZVADĚČE	HSV			3 960,00	0,0
14	TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY	HSV			6 959,50	0,0
14	UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR	HSV			1 347,50	0,0
15	KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH	HSV			15 864,00	0,1
15	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	HSV			2 318,50	0,0

16	KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH	HSV			35 970,80	0,1
17	DOPLNĚNÍ OCHRANY PŘED BLESKEM	HSV			37 217,60	0,1
17	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	HSV			330,00	0,0
18	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI	HSV			304 178,70	1,0
19	ROZVODNICE C-RH	HSV			473 818,50	1,5
19	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	HSV			19 669,50	0,1
1A	Zařízení č. 1A - Větrání kuchyně - odvod	HSV			1 727,00	0,0
1A.	Zařízení č. 1A - Větrání kuchyně - odvod	HSV			895 574,40	2,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			116 114,75	0,4
2	Základy ,zvláštní zakládání	HSV			30 426,60	0,1
2.	Zařízení č. 2 - Větrání jídelny - přívod	HSV			2 003 227,70	6,4
20	ROZVODNICE C-R2	HSV			31 588,00	0,1
23	ROZVODNICE C-R1	HSV			31 836,50	0,1
2A.	Zařízení č. 2A - Větrání jídelny - odvod	HSV			596 394,70	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			154 672,65	0,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			164 991,51	0,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			854 334,03	2,7
4CH.1	Zařízení č. 4CH.1 - Chlazení kanceláří kuchyně	HSV			82 559,70	0,3
4CH.2	Zařízení č. 4CH.2 - Chlazení jídelny učitelů	HSV			64 456,40	0,2
5	Komunikace	HSV			523 513,26	1,7
5.	Zařízení č. 5 - Větrání dílny školníka	HSV			107 743,60	0,3

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			519 905,07	1,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			822 441,23	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			664 368,00	2,1
711	Izolace proti vodě	PSV			894 406,13	2,8
712	Povlakové krytiny	PSV			52 695,88	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			313 301,12	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			310 234,00	1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			297 836,19	0,9
723	Vnitřní plynovod	PSV			115 339,69	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			134 781,64	0,4
730	Ústřední vytápění	PSV			178 319,50	0,6
763	Dřevostavby	PSV			39 776,52	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			419 166,25	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 330 708,25	4,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			369 349,21	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 643 970,50	5,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			560 018,64	1,8
781	Obklady keramické	PSV			775 410,51	2,5
783	Nátěry	PSV			8 245,50	0,0
784	Malby	PSV			311 039,31	1,0
799	OSTATNÍ	PSV			20 731,60	0,1

8	Trubní vedení	HSV			70 277,00	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 700,00	0,1
9.1	Dodání zařízení na místo	HSV			900 950,00	2,9
9.2	Vrácení zařízení	HSV			445 854,00	1,4
9.3	Pronájem	HSV			1 025 759,00	3,3
9.4	Vybavení kuchyně	HSV			19 650,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			254 490,96	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			236 906,20	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			775 743,77	2,5
97	Prorážení otvorů	HSV			106 093,06	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			377 591,71	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 579 293,32	5,0
M21	Elektromontáže	MON			188 270,30	0,6
M22.01	Instalační materiál	MON			112 085,20	0,4
M22.01	Kabelové trasy, instalační materiál	MON			51 190,00	0,2
M22.02	Kabely	MON			209 746,00	0,7
M22.03	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw	MON			51 543,00	0,2
M22.04	Aktivní prvky	MON			15 636,00	0,0
M22.05	Detektory, moduly	MON			41 236,00	0,1
M22.06	Zařízení DS	MON			4 669,00	0,0
M22.07	Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS	MON			55 137,00	0,2

M22.08	Hodiny a příslušenství	MON			25 072,00	0,1
M22.09	Komponenty systému pro provoz a správu	MON			400 812,00	1,3
M22.10	SW pro správu a provoz	MON			153 466,00	0,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			29 617,70	0,1
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			80 000,00	0,3
M99	Poznámky (neoceňovat!)	MON			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			1 381 588,00	4,4
VN	Vedlejší náklady	VN			915 846,30	2,9
Cena celkem					31 489 255,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_001_NEU2	Stavební a zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				220 329,43
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	341,50	683,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	393,50	787,00
3	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého ho, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy, 100 mm	m2	87,00000	24,30	2 114,10
4	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého ho, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy, 300 mm	m2	112,00000	56,50	6 328,00
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	62,40000	246,50	15 381,60
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	62,40000	48,50	3 026,40
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,40000	309,00	19 281,60
8	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do, 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	734,00	1 468,00
9	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	164,50	329,00
10	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5, 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	18,30	36,60
11	162301921R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5, 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	27,00	54,00
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,40000	159,00	9 921,60
13	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	104,00000	12,60	1 310,40
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	104,00000	17,00	1 768,00
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	104,00000	64,20	6 676,80
16	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	1,00000	1 594,00	1 594,00
17	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	104,00000	6,90	717,60
18	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	104,00000	0,91	94,64
19	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	200,50	200,50
20	184401111R00	Příprava dřevin k přesazení průměr balu přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00
21	184502115R00	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr přes 800 do 1000 mm	kus	1,00000	6 995,00	6 995,00
22	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	1,00000	122,00	122,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_001_NEU2	Stavební a zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevěné s uvázáním, délka do 2 m	kus	3,00000	46,30	138,90
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	62,40000	604,00	37 689,60
25	1131511-R1x	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	201,96000	78,20	15 793,27
26	00572100R	osivo pícnin jetel luční červený	kg	1,04000	253,00	263,12
27	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	62,90000	1 318,00	82 902,20
28	605180023R	palisáda jehličnaté dřevu; průřez kruh; d = 70,0 mm; l = 2 000 mm	kus	3,00000	102,50	307,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						105 266,00
29	2899 70111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	721,00000	146,00	105 266,00
Díl: 5 Komunikace						488 847,15
30	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	187,00000	112,00	20 944,00
31	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 300 mm	m2	112,00000	317,50	35 560,00
32	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	340,16000	289,00	98 306,24
33	5968 111-R1x	Kladení dlaždic/přídlažby do pozic pro přípravu pro usazení kontejnerů	kus	110,00000	489,00	53 790,00
34	592162116R	Dlažba betonová tl. = 80,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné, nad 3,5 t	kus	45,32000	95,20	4 314,46
35	592162117R	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné, nad 3,5 t	kus	45,32000	110,50	5 007,86
36	592453-R1x	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	kus	22,66000	411,50	9 324,59
37	5938 10-R1x	Plastová pojezdová deska 2000 x 1000 x 15mm, pronájem	kus	34,00000	200,00	6 800,00
38	5938 10-R2x	Plastová pojezdová deska 2400 x 1200 x 20mm, pronájem	kus	469,00000	200,00	93 800,00
39	5938 10-R3x	Plastový nájezd 600 x 300 mm, pronájem	kus	28,00000	3 000,00	84 000,00
40	5938 10-R4x	Plastový nájezd 1000x1740 mm	kus	14,00000	3 000,00	42 000,00
41	5938 11-R1x	Panel silniční 300/100/15, pronájem	kus	175,00000	200,00	35 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						200 040,04
50	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 237,77000	73,00	90 357,21
51	13233662Rx	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 30 x 5 mm	t	0,00557	31 200,00	173,78
52	13335412Rx	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 65 x 7 mm	t	0,03635	31 200,00	1 134,12
53	13383315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1, mm; t = 5,7 mm	t	0,10908	32 180,00	3 510,19
54	13384325R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm, ; t = 8,5 mm	t	0,28736	34 920,00	10 034,61
55	13640720R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; listkový (sřa); tl. = 5,00 mm	t	0,08755	36 450,00	3 191,20
56	5538 11-R1x	pororost ocelový samonosný, oka 34 x 38 mm, výška 30 mm	kg	537,08320	167,00	89 692,89

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_001_NEUZ	Stavební a zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,12488	1 730,00	1 946,04
Díl: 8		Trubní vedení				2 150,00
42	8959411-R1x	Zabezpečení stávající vpusti proti zanesení umístěním jemného pletiva po celém obvodu prov.kuchyně	kus	1,00000	650,00	650,00
43	8959412-R1x	Zaslepení a zrušení přípojky vodovodu a kanalizace	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				19 700,00
44	900001-R1x	Přemístění laviček do nové pozice (dle pokynu zást. investora) v rámci areálu ZŠ	kus	28,00000	500,00	14 000,00
45	900001-R2x	Přemístění ping-pongového beton. stolu do nové pozice (dle pokynu zást. investora) v rámci areálu ZŠ	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
46	900001-R3x	Přemístění ohniště do nové pozice (dle pokynu zást. investora) v rámci areálu ZŠ	sada	2,00000	500,00	1 000,00
47	900002-R1x	Provedení ochrany kmene stromu (obednění do výše koruny nebo do výšky 1,5 m, aj.), dle PD	kus	2,00000	350,00	700,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 000,00
48	9529014-R1x	Úklid stavby	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				62 920,57
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	213,29008	295,00	62 920,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				190 773,00
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,06000	301,00	28 011,06
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 698,74000	26,40	71 246,74
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,06000	432,50	40 248,45
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	186,12000	48,20	8 970,98
64	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	93,06000	454,50	42 295,77
Díl: M21		Elektromontáže				11 000,00
58	210010-R1x	Zrušení přípojky elektro po demontáži provizorní kuchyně	sada	1,00000	11 000,00	11 000,00
Díl: M99		Poznámky (neoceňovat!)				0,00
59	Pozn.01	Rozpočet neřeší zpětný závoz zeminou po demontáži (po sedmi měsících)	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_002_NEU2	Dočasná stavba náhradního stravování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9.1		Dodání zařízení na místo				900 950,00
1	9.101-R01	Doprava - auto s H.R.	sada	15,00000	17 600,00	264 000,00
2	9.101-R021	Manipulace s H.R., nakládka	kont	25,00000	572,00	14 300,00
3	9.101-R022	Manipulace s H.R., překládka kontejnerů na místě pro vjezd do areálu školy	kont	25,00000	1 050,00	26 250,00
4	9.101-R023	Manipulace s H.R., překládka kontejnerů na místě pro výjezd do areálu školy	kus	25,00000	1 050,00	26 250,00
5	9.101-R03	Příprava pro VZT, otvor, zesílení	otvor	5,00000	1 750,00	8 750,00
6	9.101-R04	Přívod vody + odpad	hod	5,00000	500,00	2 500,00
7	9.101-R05	Montáž sestavy vč. úpravy výšky podkladu (rozměření a rozmístění prvků)	sada	1,00000	224 400,00	224 400,00
8	9.101-R06	Jeřáb	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	9.101-R07	Příprava elektro, elektro propojení, montáž	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00
10	9.101-R08	Technická příprava (přestavba kontejnerů do požadovaného dispozičního řešení, příprava projektu, vnitřních rozvodů ZTI a elektřiny, atd)	sada	1,00000	250 000,00	250 000,00
11	9.101-R09	Elektro revize	kont	25,00000	500,00	12 500,00
12	9.101-R10	Ekologický poplatek	kont	25,00000	1 000,00	25 000,00
13	9.101-R11	Prostupy v podlaze kontejnerů	kus	11,00000	750,00	8 250,00
14	9.101-R12	Zapravení prostupů podlahou	kus	11,00000	1 250,00	13 750,00
Díl: 9.2		Vrácení zařízení				445 854,00
15	9.201-R01	Doprava - auto s H.R.	sada	15,00000	17 600,00	264 000,00
16	9.201-R02	Manipulace s H.R., vykládka	kont	25,00000	572,00	14 300,00
17	9.201-R03	Jeřáb	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
18	9.201-R04	Demontáž	sada	1,00000	134 904,00	134 904,00
19	9.201-R05	Konečné čištění, obytné kontejnery	kont	25,00000	596,00	14 900,00
20	9.201-R06	Dezinfekce modulů	kont	25,00000	110,00	2 750,00
Díl: 9.3		Pronájem				1 025 759,00
21	9.301-R01	Obytný kontejner IN26	kus	133,00000	2 575,00	342 475,00
22	9.301-R02	Obytný kontejner IN26 + WC	kus	7,00000	3 300,00	23 100,00
23	9.301-R03	Chodbový kontejner FT25	kus	35,00000	2 500,00	87 500,00
24	9.301-R11	Pojištění pronajatého majetku	kont	175,00000	300,00	52 500,00
25	9.301-R21	Výlevka+baterie	kus	7,00000	285,00	1 995,00
26	9.301-R25	Skříň šatní	kus	84,00000	170,00	14 280,00
27	9.301-R26	Centrální el. rozvaděč - jídelna	kus	7,00000	350,00	2 450,00
28	9.301-R27	Centrální el. rozvaděč - kuchyň	kus	7,00000	400,00	2 800,00
29	9.301-R28	Rollcontainer	kus	14,00000	1 000,00	14 000,00
30	9.301-R29	Umyvadlo+baterie	kus	28,00000	645,00	18 060,00
31	9.301-R30	Bojler 200 l	kus	21,00000	1 200,00	25 200,00
32	9.301-R31	Bojler 80 l	kus	14,00000	850,00	11 900,00
33	9.301-R32	Bojler 5 l	kus	42,00000	550,00	23 100,00
34	9.301-R33	Požární hlásič	kus	175,00000	215,00	37 625,00
35	9.301-R34	Hasicí přístroj	kus	56,00000	145,00	8 120,00
36	9.301-R35	Vývod kabelu pro el. zařízení	kus	28,00000	75,00	2 100,00
37	9.301-R36	Výdejní otvor	kus	28,00000	375,00	10 500,00
38	9.301-R37	Výdejní pult nerez, 5m	kus	28,00000	1 425,00	39 900,00
39	9.301-R38	Dveře PVC (dvoukřídlové) - antipanický zámek	kus	14,00000	4 900,00	68 600,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_002_NEUZ	Dočasná stavba náhradního stravování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	9.301-R39	Extra el. zásuvky (doplnění zásuvek dle PD pro spotřebiče kuchyně mimo počet zásuvek ve standardním	kus	105,00000	30,00	3 150,00
41	9.301-R40	Nouzové osvětlení	kus	42,00000	385,00	16 170,00
42	9.301-R41	Dveřní samozavírač	kus	14,00000	355,00	4 970,00
43	9.301-R43	Přístřešek	kus	14,00000	1 430,00	20 020,00
44	9.301-R44	Customizace okna + otevřený prostor (doplnění oken mimo standardní provedení kontejneru)	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00
45	9.301-R45	Regál	kus	98,00000	357,00	34 986,00
46	9.301-R46	Dveře ZK (dvoukřídlové)	kus	7,00000	3 000,00	21 000,00
47	9.301-R47	Umyvadlo	kus	14,00000	215,00	3 010,00
48	9.301-R48	Extra vyztužená přička	kus	14,00000	105,00	1 470,00
49	9.301-R50	Zesílení podlahy pod přístroji umístěním ocelových plechů 2000x1000x3 mm	kus	42,00000	1 924,00	80 808,00
50	9.301-R51	Věšák na šaty	kus	14,00000	105,00	1 470,00
51	9.301-R52	Spojovací materiál	kus	7,00000	3 000,00	21 000,00
52	9.301-R53	Háčky	kus	1 400,00000	5,00	7 000,00
53	9.301-R61	Nerez stůl 120x60 cm	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00
Díl: 9.4		Vybavení kuchyně				19 650,00
54	9.401-R01	Nádoba na biologický odpad (plastový sud se sponou, uzavíratelný, HDPE)	kus	5,00000	3 930,00	19 650,00
Díl: M99		Poznámky (neoceňovat!)				0,00
55	Pozn.01	Pokud je někde uveden konkrétní typ výrobku, je tento brán jako vzor a je možné nacenit jiný produkt, o shodných vlastnostech	soubor	0,00000	0,00	0,00
56	Pozn.02	Nedílnou součástí základní výbavy kontejnerů jsou přímotopy, proto rozpočet neřeší vytápění	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_003_NEUZ	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				80 000,00
1	M42-001	Demontáž gastrotechnologie v původní kuchyni	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	M42-002	Přesun zařízení do prostor provizorní kuchyně	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	M42-003	Montáž zařízení v provizorní kuchyni	sada	1,00000	40 000,00	40 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_004_NEUZD.1.4.a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				585 972,68
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	50,00000	80,30	4 015,00
2	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	298,20000	915,00	272 853,00
3	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	89,46000	75,00	6 709,50
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	298,20000	170,50	50 843,10
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,40000	309,00	10 320,60
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33,40000	20,20	674,68
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	264,80000	636,00	168 412,80
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	33,40000	1 556,00	51 970,40
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	33,40000	604,00	20 173,60
Díl: 5		Komunikace				12 250,00
10	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	50,00000	245,00	12 250,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				138 708,46
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	40,00000	802,00	32 080,00
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	20,00000	913,00	18 260,00
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	50,00000	870,00	43 500,00
23	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	40,00000	909,00	36 360,00
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	60,00000	31,50	1 890,00
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	90,00000	41,10	3 699,00
26	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1 357,89000	2,15	2 919,46
Díl: 722		Vnitřní vodovod				82 213,99
27	722170911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm	kus	1,00000	1 084,00	1 084,00
28	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky,, včetně zednických výpomocí	m	65,00000	655,00	42 575,00
29	722181222RU2	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklohoří 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	65,00000	132,00	8 580,00
30	722182004RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	65,00000	66,40	4 316,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_004_NEUZD.1.4.a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	722237223R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	790,00	790,00
32	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	65,00000	35,00	2 275,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	65,00000	41,60	2 704,00
34	722179-R1x	D+M nosná konstrukce pro potrubí vody, mezi objekty	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
35	722179-R2x	D+M podpůrný žlab pro potrubí D 32, vč. uchycení	m	65,00000	95,00	6 175,00
36	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	809,99000	1,50	1 214,99
Díl: 8 Trubní vedení						68 127,00
11	891359111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub, osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
12	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	722,00	722,00
13	89199-Rx	Lapák tuků NG4 EO/PB + vstupní poklop D600, + doprava	kus	1,00000	47 500,00	47 500,00
14	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00
15	286971412R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus	1,00000	970,00	970,00
16	286971682R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0, mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000	4 515,00	4 515,00
17	42273-Rx	Pas navrtávací na PVC potrubí 200 mm	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
18	55241704R	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg	kus	2,00000	3 700,00	7 400,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 066,84
19	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	60,47455	183,00	11 066,84
Díl: M99 Poznámky (neoceňovat!)						0,00
37	Pozn.01	Pokud je někde uveden konkrétní typ výrobku, je tento brán jako vzor a je možné nacenit jiný produkt, o shodných vlastnostech	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_005_NEUZD.1.4.e	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				177 270,30
1	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	105,00000	56,30	5 911,50
2	210901095RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x120 + 70 mm ² , pevně uložený včetně, dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x120 + 70 mm ²	m	210,00000	298,70	62 727,00
3	650142353R00	Ukončení kabelu smršťovací koncovkou, do průřezu 3 x 120 + 70 mm ²	kus	4,00000	254,30	1 017,20
4	2100201-R1x	Samonosný kabelový žebřík v.b.1200mm, š.250mm, l.6m, boční spojka, šrouby, úchyt k výtožníku, vč.mtž	m	85,00000	596,40	50 694,00
5	2100201-R2x	D+M samoregulační topný kabel 10litr BT 10W/m, vč. dodávky kabelu	m	70,00000	350,30	24 521,00
6	2100201-R3x	D+M připojovací a ukončovací sada KTY (topného kabelu)	kus	1,00000	695,20	695,20
7	2100201-R4x	Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-3 ED.2, mřížová soustava, 6 svodů s ochr.úhelníkem, tyč.zárazy	sada	1,00000	16 500,00	16 500,00
8	2100201-R9x	Podružný materiál	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00
9	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	10,00000	385,00	3 850,00
10	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,00000	550,00	3 300,00
11	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajciho rozvadece	h	4,00000	550,00	2 200,00
12	3543999-Rx	Koncovka kabelová smršťovací 70-150	kus	4,00000	88,60	354,40
Díl: M99		Poznámky (neoceňovat!)				0,00
13	Pozn.01	Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z výkresů projektové dokumentace pro stavební povolení	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_006_NEUZ	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				29 617,70
1	M24-001-R1	D+M ventilátor, prům.200mm, IP54, příkon 102W, průtok 910 m3/h, 230V	kus	3,00000	5 558,40	16 675,20
2	M24-001-R2	D+M tlumič hluku průměr 200mm, izolace 25mm	kus	3,00000	2 677,00	8 031,00
3	M24-002-R1	D+M ventilátor, prům.125mm, IP44, příkon 26W, průtok 330 m3/h, 230V	kus	1,00000	2 993,00	2 993,00
4	M24-002-R2	D+M tlumič hluku, průměr 125mm, izolace 25mm	kus	1,00000	1 918,50	1 918,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	NS_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna, Náhradní stravování - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	NS_VRN_NEU	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				90 000,00
5	004111020R	Vypracování výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu výrobní dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně výrobní dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
7	005231010R1	Chemický rozbor vody	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				450 000,00
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 395,59
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	3,50000	246,50	862,75
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,37000	1 690,00	9 075,30
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,87000	58,30	517,12
4	162701103RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,87000	207,00	1 836,09
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,87000	350,00	3 104,50
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,87000	20,20	179,17
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	8,87000	318,00	2 820,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 848,75
8	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	2,75000	3 945,00	10 848,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				74 425,12
9	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu vápeno-cementovou	m3	0,27270	6 555,00	1 787,55
10	311237123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel, prostupu tepla U = 1,12 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	1,05705	1 484,00	1 568,66
11	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,80000	521,00	937,80
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
12	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,35000	591,00	797,85
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
13	317167133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,25000	668,00	1 503,00
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
14	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,02670	13 020,00	347,63
15	342247123R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných, příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	17,96534	1 138,00	20 444,56
16	342247133R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných, příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	33,04955	1 202,00	39 725,56
17	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	0,26100	1 527,00	398,55
18	34217.100	Panely stěnové fasádní, barva dle stávající fasády, tl. 100 mm	m2	3,72600	1 625,00	6 054,75

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7, mm; t = 6,9 mm	t	0,02670	32 180,00	859,21
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				61 587,55
20	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	4,07500	957,00	3 899,78
21	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	24,98600	1 430,00	35 729,98
22	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární	m2	3,25000	814,00	2 645,50

odolnost EI 15

odolnost EI 15

odolnost EI 15

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

23	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost	m2	12,92125	836,00	10 802,17
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

EI 45

EI 45

EI 45

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

24	347016231R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární	m2	5,85000	858,00	5 019,30
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odolnost EI 45

odolnost EI 45

odolnost EI 45

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	3,00000	385,00	1 155,00
26	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	5,85000	66,00	386,10
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
27	713135112RK1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací, pásky	m2	5,85000	44,00	257,40
28	34209108.X01	Příplatek k přičoe sádkart. za desku impregnovanou	m2	15,66000	83,00	1 299,78
29	63152203R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; , lambda = 0,038 W/(m.K); Rf: A1	m2	6,43500	61,00	392,54
Díl: 416			Podhledy a mezistropy montované lehké			845 139,68
30	342264515R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 500x500 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00
31	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	276,32000	704,00	194 529,28
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár,						
32	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	6,90000	803,00	5 540,70
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár,						
33	416022129R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 20 mm, protipožární, , bez izolace	m2	205,50000	979,00	201 184,50
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár,						
34	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	4,62000	935,00	4 319,70
bez dodávky izolace						
35	714119001R00	Montáž akustických obkladů podkladový rošt	m2	205,50000	385,00	79 117,50
36	714183002R00	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek izolačních desek na sraz volným, uložením stropů nebo stěn	m2	205,50000	66,00	13 563,00
37	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně, zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	9,50000	385,00	3 657,50
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.						
38	767586201RV2	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	10,45000	495,00	5 172,75
39	714119001R00.01	Montáž akustických obkladů - snížená hrana - čelo	bm	65,25000	935,00	61 008,75
40	714211111R00.01	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, do roštu	m2	205,50000	440,00	90 420,00
41	59593001.X01	Podhled akustický 1188 mm, tl. 12,5 mm, perforovaný podhled	m2	226,05000	770,00	174 058,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
NAD PROSTOŘEM JIDELNY BUDE PROVEDEN AKUSTICKÝ PODHLED Z PERFOROVANÉHO SÁDROKARTONU V KOMBINACI SE SVÍTÍCÍMI NAPÍNANÝMI KRUHY. PRO SVÍTÍCÍ ZÓNY BUDOU VYTVOŘENY SÁDROKARTONOVÉ BOXY, TZN. SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDE PO CELÉ PLOŠE STROPU PRO AKUSTICKÝ PODHLED BUDOU POUŽITÉ AKUSTICKÉ PERFOROVANÉ DESKY S PŘESAZENÝMI-KRUHOVÝMI OTVORY A BÍLOU TKANINOU. DESKY BUDOU MÍTÍ-DOPLŇKOVOU VRSTVU ZVUKOVÉ IZOLACE ZE SKELNÉ VATY TL. 40 MM, ZAVĚŠENÍ MINIMÁLNĚ 200 MM OD STROPNÍ KONSTRUKCE. MINIMÁLNÍ HODNOTA VÁŽENÉHO KOEFICIENTU ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI AKUSTICKÉHO PODHLEDU JE $\alpha_w=0,7$, PODÍL OTVORŮ NA PLOŠE DESKY MIN 19%.						
42	63152202R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 15 kg/m ³ ; lambda = 0,038 W/(m.K); Rtf: A1	m ²	226,05000	50,00	11 302,50
Díl: 5 Komunikace						22 416,11
43	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m ²	14,00000	140,50	1 967,00
44	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m ²	m ²	14,00000	146,00	2 044,00
45	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	13,00000	216,00	2 808,00
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	13,00000	343,50	4 465,50
47	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu, prostého	m	17,36000	205,50	3 567,48
48	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	18,00000	87,70	1 578,60
49	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m ²	13,65000	438,50	5 985,53
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						172 034,83
50	602016142RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m ²	90,37260	173,50	15 679,65
51	602016211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m ²	92,63088	320,00	29 641,88
52	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m ²	27,00000	63,00	1 701,00
53	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	27,00000	75,30	2 033,10
54	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m ²	171,44550	140,00	24 002,37
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
55	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m ²	799,41479	116,50	93 131,82
56	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m ²	92,63088	52,00	4 816,81
57	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	9,88650	104,00	1 028,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						390 559,62
58	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce	m ³	0,83900	3 655,00	3 066,55
59	631312711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m ³	25,03800	5 445,00	136 331,91

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
60	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	2,09683	41 580,00	87 186,19
61	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	472,26000	55,10	26 021,53
62	635_001.X01	Systémový betonový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek, tl. 19 - 39 mm	m2	98,18750	1 405,00	137 953,44

spádová vrstva - cementový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek

Díl: 64		Výplně otvorů					614 024,00
63	64.001	O1 - plochý neotvíratelný světlík, provedení dle PD	kus	13,00000	24 355,00	316 615,00	
64	64.001.A	O1.A - síť pro zachycení odkapávacích částí při požáru - světlík, provedení dle PD, D+M, vč., manžety	kus	13,00000	850,00	11 050,00	
65	64.002	O2 - plastové okno, provedení dle PD, 4800x1625	kus	1,00000	30 720,00	30 720,00	
66	64.003	O5 - plastové vstupní dveře, provedení dle PD, 1200x3080	kus	1,00000	51 051,00	51 051,00	
67	64.004	P1 - látková roleta, provedení dle PD, 5500x2300	kus	4,00000	7 590,00	30 360,00	
68	64.005	P2 - Zvuk pohlcující akustické panely z plastové plsti, 250x1100 mm	kus	22,00000	954,00	20 988,00	

Velikost jednoho panelu 250x1100, panely s zaoblenými rohy.

Rloušťka panelu 15 mm, lepený na stěnu.

Barva RAL design 310 70 25

Umístění m.č. 1.04

ve výšce 1075 nad podlahou,
stěna s pásem oken pod stropem

Dodavatel musí odsouhlasit odstín
s pojeťantem

69	64.006	P3.a - Kruhové zvuk pohlcující akustické panely z plastové plsti. Průměr panelu 1100 mm, viz. PD	kus	11,00000	4 890,00	53 790,00	
----	--------	--	-----	----------	----------	-----------	--

Velikost jednoho panelu 250x1100, panely s zaoblenými rohy.

Rloušťka panelu 15 mm, lepený na stěnu.

Barva RAL design 310 70 25

Umístění m.č. 1.04

ve výšce 1075 nad podlahou,
stěna s pásem oken pod stropem

Dodavatel musí odsouhlasit odstín
s pojeťantem

70	64.007	P3.b - Kruhové zvuk pohlcující akustické panely z plastové plsti. Průměr panelu 550 mm, viz. PD	kus	26,00000	3 825,00	99 450,00	
----	--------	---	-----	----------	----------	-----------	--

Velikost jednoho panelu 250x1100, panely s zaoblenými rohy.

Rloušťka panelu 15 mm, lepený na stěnu.

Barva RAL design 310 70 25

Umístění m.č. 1.04

ve výšce 1075 nad podlahou,

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stěna s pásem oken pod stropem

Dodavatel musí odsouhlasit odstín
s projektantem

Díl: 711		Izolace proti vodě	531 866,86			
119	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	142,50000	29,80	4 246,50
120	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	142,50000	288,50	41 111,25
121	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	636,00000	70,80	45 028,80
122	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	584,24250	81,00	47 323,64
123	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	584,24250	362,00	211 495,79
124	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	272,00000	212,00	57 664,00
125	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha-stěna	kus	170,00000	272,00	46 240,00
126	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	13,60000	231,00	3 141,60
127	62832352R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,5 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní, strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	163,87500	132,50	21 713,44
128	62852263R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	163,87500	304,00	49 818,00
129	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,81644	1 450,00	4 083,84
Díl: 712		Povlakové krytiny	52 695,88			
130	712311106RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4, kg/m2	m2	2,50000	35,20	88,00
131	712351111RT5	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového, pásu	m2	2,50000	388,00	970,00
132	712372111RV3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	5,00000	990,00	4 950,00
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
133	712391171RZ7	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné, hmotnosti 120 g/m2	m2	5,00000	85,70	428,50
134	712971801RZ5	Překrytí spár termoplasty r.š. 500 mm, 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m	66,75000	635,00	42 386,25
135	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	2,50000	364,50	911,25
136	28375769.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034, W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfE: E	m3	0,87500	3 385,00	2 961,88

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				163 878,12
137	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	599,80000	50,90	30 529,82
138	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100, mm,	m	372,03000	89,90	33 445,50
139	283755163R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	134,81640	287,00	38 692,31
140	283755165R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	19,08360	478,00	9 121,96
141	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035, W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	17,38650	2 940,00	51 116,31
142	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,75366	1 290,00	972,22
Díl: 763		Dřevostavby				39 776,52
143	763613231RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevostěpkové	m2	2,50000	620,00	1 550,00
144	763614141R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepením, bez dodávky desky	m2	41,95000	138,50	5 810,08
145	763792102R00	Montáž ostatních dílců pásek do 100 mm	m	9,00000	40,30	362,70
146	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotveních želez, příložek, patek, táhel	kg	40,00000	71,10	2 844,00
147	605157099R	Hranolek dřevina: SM	m3	0,03600	8 180,00	294,48
148	606233003R	překládka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 9	m2	46,98400	601,00	28 237,38
149	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,45042	1 505,00	677,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				364 902,25
150	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	3,00000	168,50	505,50
151	766.01	T1 - kryt radiátorů, provedení dle PD	m2	25,20000	855,00	21 546,00
152	766.02	T4, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 1100x2100	kus	3,00000	9 932,00	29 796,00
153	766.03	T5, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 800x1970	kus	4,00000	9 205,00	36 820,00
154	766.04	T6, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 900x1970	kus	3,00000	9 044,00	27 132,00
155	766.05	T7, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 800x1970	kus	1,00000	15 104,00	15 104,00
156	766.06	T8 - slepá obložková zárubeň, provedení dle PD, 1100x1970	kus	1,00000	3 358,00	3 358,00
157	766.07	T9, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 800x1970	kus	3,00000	9 044,00	27 132,00
158	766.08	T10, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 900x1970	kus	2,00000	9 723,00	19 446,00
159	766.09	T11, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 700x1970	kus	2,00000	9 044,00	18 088,00
160	766.10	T12 - kuchyňská linka, provedení dle PD	kus	1,00000	53 420,00	53 420,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	766.11	T12 - interiérový obklad z DTD tl. 18 mm, provedení dle PD	soubor	1,00000	48 560,00	48 560,00
162	766.12	T2a - OBKLAD SLOUPŮ PODÉL FASÁDY, provedení dle PD, vč. latí - rošt a obvod. lišt	m2	33,00000	745,00	24 585,00
163	766.13	T2b - OBKLAD SLOUPŮ V PROSTORU JÍDELNY, provedení dle PD, vč. latí - rošt a obvod. lišt	m2	17,00000	745,00	12 665,00
164	766.14	T2c - OBKLAD STĚN V PROSTORU JÍDELNY, provedení dle PD, vč. latí - rošt a obvod. lišt	m2	31,00000	837,00	25 947,00
165	61187158R	práh dub; š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	264,00	792,00
166	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,00390	1 474,00	5,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 122 168,21
167	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním	kg	272,67500	41,70	11 370,55
168	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	3 233,05563	41,60	134 495,11
169	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	64,08582	367,00	23 519,50
170	1348632.X01	Spojovací prvky, sváry, plechy, kotvení atd. - viz. statické řešení	kg	449,66863	120,00	53 960,24

Spojovací materiál: jakost 8.8

Neoznačené spoje jsou svařované – koutové, celobvodové, awmin=4mm

171	767.01	Z01 - prosklená protipožární příčka s dveřmi, provedení dle PD, 2750x3000	kus	1,00000	51 550,00	51 550,00
172	767.02	Z02 - prosklená protipožární příčka, provedení dle PD, 3200x3000	kus	1,00000	57 182,00	57 182,00
173	767.03	Z03 - prosklená protipožární příčka, provedení dle PD, 5600x825	kus	1,00000	23 678,00	23 678,00
174	767.04	Z04 - prosklená protipožární příčka s dveřmi, provedení dle PD, 4350x3000	kus	1,00000	66 881,00	66 881,00
175	767.05	Z05 - prosklená protipožární příčka, provedení dle PD, 2700x2000	kus	1,00000	27 675,00	27 675,00
176	767.06	Z06 - předokenní roleta, provedení dle PD, 3250x1300	kus	2,00000	28 730,00	57 460,00
177	767.07	Z07 - vodotěsný a plynotěsný poklop, provedení dle PD, 500x500	kus	4,00000	5 517,00	22 068,00
178	767.08	Z08 - vodotěsný a plynotěsný poklop, provedení dle PD, 1075x500	kus	1,00000	8 261,00	8 261,00
179	767.09	Z09 - revizní dvířka, provedení dle PD, 400x600	kus	4,00000	775,00	3 100,00
180	767.10	Z10 - Al větrací mřížka, provedení dle PD, 100x800	kus	4,00000	1 336,00	5 344,00
181	767.11	Z11 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1100x2100x150	kus	1,00000	2 687,00	2 687,00
182	767.12	Z12 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1100x2100x150	kus	2,00000	2 687,00	5 374,00
183	767.13	Z13 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x1970x125	kus	1,00000	2 049,00	2 049,00
184	767.14	Z14 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x1970x250	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00
185	767.15	Z15 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x1970x125	kus	2,00000	2 049,00	4 098,00
186	767.16	Z16 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x1970x125	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00
187	767.17	Z17 - ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x1970x150	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
188	767.18	Z18 - podlahová Al lišta, provedení dle PD	m	20,55000	162,00	3 329,10
189	767.19	Z20 - Al dveře, provedení dle PD, 1000x2440	kus	1,00000	48 850,00	48 850,00
190	767.20	Z21 - požární roleta, provedení dle PD, 3000x4050	kus	1,00000	170 409,00	170 409,00
191	767211112.Z22	Montáž a výroba na ocel.konstr - Z/22 - rampa, vč. povrchové úpravy	kg	1 728,60000	125,00	216 075,00
192	767612151R00.X0	Dokončení okování otvorů křidel pákovým uzávěrem	kus	2,00000	216,50	433,00
193	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b, = 60,0 mm	t	0,37799	31 220,00	11 800,85

Pozn. rozpočtáře:

Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4

navržen profil L60/5, který není součástí specifikace RTS.

Do rozpočtu použita položka L60/6.

194	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	0,20479	32 180,00	6 590,14
195	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7, mm; t = 6,9 mm	t	0,08102	32 180,00	2 607,22
196	13480815R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm, ; t = 11,3 mm	t	0,16201	37 690,00	6 106,16
197	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	0,59136	32 620,00	19 290,16
198	13486320R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 210 mm; b = 220 mm; s = 7,0, mm; t = 11,0 mm	t	1,46652	33 280,00	48 805,79
199	14130898R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka stěny 8, ,0 mm	m	7,74400	1 197,00	9 269,57
200	5491610.X01	Okenní otvárače mechanické pákové	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
201	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	3,43050	1 830,00	6 277,82

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	329 972,76			
202	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	167,20000	9,00	1 504,80
203	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	167,20000	57,50	9 614,00
204	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	m	190,49000	149,00	28 383,01
205	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele	m2	24,70000	800,00	19 760,00
206	771575111RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele	m2	142,50000	813,00	115 852,50
207	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	190,49000	84,00	16 001,16

vč. dodávky a montáže silikonu.

208	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	142,50000	16,20	2 308,50
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
209	597623141R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; $\mu = 0,3$; barva: bílá	m2	175,33515	658,00	115 370,53
210	59764231R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: reliéfní, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; $\mu = 0,5$; barva: šedá	m2	30,01050	577,00	17 316,06
211	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	4,80971	803,00	3 862,20
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 475 696,76
212	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	412,02500	55,00	22 661,38
213	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	36,20000	55,00	1 991,00
214	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně, dodávky soklíku	m	45,06000	110,00	4 956,60
215	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	117,44000	275,00	32 296,00

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

SN2 - Kaučuková podlaha

216	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	36,20000	770,00	27 874,00
217	776591000RT1	Položení povlakových podlah ostatních lepení podlah speciálních pryžových z pásů	m2	412,02500	1 100,00	453 227,50
218	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	20,00000	550,00	11 000,00
219	28318.X01	Kaučuková podlaha tl. 2 mm	m2	508,52280	1 812,00	921 443,31

kaučuková nášlapná vrstva tl. 2 mm + systémové lepidlo dle výrobce

Materiál:kaučuk

Formát:role

Šíře role:190 cm

Vhodné pro:interiér

Třída zátěže: 43

Podlahové vytápění:ano

Kolečkové židle:ano

Reakce na oheň:BflS1

Základní cena: 1 812 Kč / m2 bez DPH

220	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,36916	669,00	246,97
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				131 097,73
221	77757.X01	Podlaha stěrková polyuretanová litá tl. 9mm	m2	45,27500	2 629,00	119 027,98

včetně penetračního nátěru, samonivelační stěrky a barevného nátěru.

polyuretanbetonová podlahová voděodolná bezespárá stěrka s odolností proti oděru a chemickému zatížení, s vysokou teplotní odolností, vhodná do potravního provozu, protiskluz min R11, barva ocker (nebo žlutá), + fabion výšky 50 mm

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
222	77757.X02	Podlaha stěrková polyuretanová - obvodová lišta , fabion v = 50 mm	bm	33,25000	363,00	12 069,75

včetně penetračního nátěru, samonivelační stěrky a barevného nátěru.

polyuretanbetonová podlahová voděodolná bezspárová stěrka s odolností proti oděru a chemickému zatížení, s vysokou teplotní odolností, vhodná do potravního provozu, protiskluz min R11, barva ocker (nebo žlutá), + fabion výšky 50 mm

Díl: 781			Obklady keramické			276 373,38
223	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	145,49288	57,50	8 365,84
224	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	27,96000	822,00	22 983,12
225	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	117,53288	1 017,00	119 530,94
226	781479700R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za diagonální kladení	m2	3,06000	159,00	486,54
227	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	145,49288	16,20	2 356,98
228	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	9,95000	286,50	2 850,68
229	781479700R00.01	Příplatek za kladení do kombinace barev keram.obkladu	m2	24,90000	115,00	2 863,50
230	597813620.X01	Obkládačka 300x600, BILY MATNY	m2	117,53288	710,00	83 448,34

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný, výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

231	597813620.X02	Obkládačka 200x200, RAL 0506080, oranžová matná	m2	7,67200	577,00	4 426,74
-----	---------------	---	----	---------	--------	----------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný, výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

232	597813620.X03	Obkládačka 200x200, RAL 0958070, žlutá matná	m2	5,00000	494,50	2 472,50
-----	---------------	--	----	---------	--------	----------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný, výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

233	597813620.X04	Obkládačka 200x200, RAL 2902035, modrá matná	m2	4,00000	494,50	1 978,00
-----	---------------	--	----	---------	--------	----------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný, výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

234	597813620.X05	Obkládačka 200x200, RAL 1208050, zelená matná	m2	16,00000	494,50	7 912,00
-----	---------------	---	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný,
výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

235	597813620.X06	Obkládačka 200x200, světle šedá, matná	m2	28,71000	494,50	14 197,10
-----	---------------	--	----	----------	--------	-----------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný,
výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

236	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,11469	803,00	2 501,10
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 784	Malby	138 644,01
-----------------	--------------	-------------------

237	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napoštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 323,66334	28,10	37 194,94
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

238	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 323,66334	69,30	91 729,87
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

239	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1 323,66334	4,35	5 757,94
-----	--------------	--	----	-------------	------	----------

240	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	190,44500	20,80	3 961,26
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	226 473,36
----------------	---------------------------------	-------------------

71	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	1 008,79000	224,50	226 473,36
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních	95 971,10
----------------	---	------------------

72	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, , dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	504,39500	180,00	90 791,10
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

73	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	103,00	412,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

74	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus	4,00000	106,00	424,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

75	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min, 12 s	kus	4,00000	1 086,00	4 344,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	380 764,84
----------------	---------------------------	-------------------

76	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	30,58697	1 057,00	32 330,43
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

77	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,80000	1 344,00	2 419,20
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

78	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,62213	3 425,00	2 130,80
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

79	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	3,85250	324,00	1 248,21
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	962095112R00	Demontáž dílců příčkových a meziokenních příčkových dlouhých do 4,8 m, výšky budovy do 24 m	kus	0,50000	1 147,00	573,50
81	962095212R00	Demontáž dílců příčkových a meziokenních meziokenních, výšky budovy do 24 m	kus	2,00000	934,00	1 868,00
82	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché, ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	172,50000	186,50	32 171,25
83	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,94700	2 685,00	18 652,70
84	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	117,52305	1 000,00	117 523,05
85	965048130R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání, dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	26,37000	46,60	1 228,84
86	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do, tloušťky 5 mm	m2	70,69000	394,00	27 851,86
87	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin připevnění za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	6,94700	1 849,00	12 845,00
88	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	274,96000	55,10	15 150,30
89	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,03000	152,50	614,58
90	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	15,00000	41,30	619,50
91	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,50000	156,50	234,75
92	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2	m2	36,44550	394,50	14 377,75
93	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	40,70400	187,00	7 611,65
94	968072866R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy přes 2 m2	m2	13,44000	84,00	1 128,96
95	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,60000	61,10	219,96
96	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,82500	4 095,00	3 378,38
97	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,24000	410,00	98,40

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,13900	234,50	501,60
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
99	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	3,08050	1 665,00	5 129,03
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
100	974053513R00	Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	4,87500	135,50	660,56
101	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	4,80000	572,00	2 745,60
102	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	80,71200	150,50	12 147,16
103	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	0,50000	291,50	145,75
Hydrant bude zdemontová a uložen k použití - viz. PD D.1.1. - 6						
104	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	192,00	1 152,00
105	728415819R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průměr d 500 mm	kus	2,00000	852,00	1 704,00
106	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,64600	47,80	126,48
vč. zasklení potrubí						
107	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	61,34775	235,50	14 447,40
108	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	61,34775	42,00	2 576,61
109	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	15,00000	286,50	4 297,50
110	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení	m2	8,50050	244,50	2 078,37
111	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	22,32000	67,00	1 495,44
112	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	460,47000	52,70	24 266,77
113	342262.X01	Odsranění přesazená stěny (šachtová) volně stoj. tl. 100mm, vč. zapravení	soubor	1,50000	365,00	547,50
Demontáž instalační šachty vč. zapravení prostopů ve stropě						
BP17						
114	342263410.X01	Demontáž revizních dvířek - ZTI	kus	0,50000	220,00	110,00
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
115	76611182.X01	Demontáž krytů radiátorů - LTD deska	m2	35,28000	200,00	7 056,00
116	96-001	Kompletní demontáž nábytku a vybavení , přemístění a uložení v dočasných vyhrazených, prostorech v, m.č. C025 až C027	hod	16,00000	300,00	4 800,00
117	M21.001	Demontáž a odpojení nefunkčního rozvaděče	soubor	0,50000	1 000,00	500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						144 394,04
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	365,09238	395,50	144 394,04
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						932 345,09

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
241	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	363,98403	471,00	171 436,48
242	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	363,98403	432,50	157 423,09
243	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 639,84028	48,20	175 440,30
244	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m	t	363,98403	376,00	136 858,00
245	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu, odpadů	t	363,98403	800,00	291 187,22

Díl: ON **Ostatní náklady** **190 000,00**

252	ON-003	Revize, zkoušky, zaškolení obsluhy, návody na užívání stavby atd.	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
253	ON-004	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

254	ON-005	Evakuační plány	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
255	ON-007	Dokumentace skutečného provedení stavby - ASŘ, Statika	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00

Kompletační a koordinační činnost

256	ON-008	Výrobní dokumentace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
-----	--------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------

Kompletační a koordinační činnost

257	ON-010	Dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m, Dodávka vč. instalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
-----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

Dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m.

Doporučený materiál - plachta odolná proti povětrnostním vlivům s oky na pověšení.

Billboard bude umístěn po celou dobu výstavby na viditelném místě.

Díl: VN **Vedlejší náklady** **260 000,00**

246	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
247	VN-001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení objektů	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
248	VN-003	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

249	VN-004	Oplocení staveniště, záборы, ZUK apod.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
250	VN-006	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
251	VN-007	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 340,90
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	10,84000	1 117,00	12 108,28
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,84000	170,50	1 848,22
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,84000	309,00	3 349,56
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,42000	20,20	109,48
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,06000	636,00	3 218,16
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	5,42000	1 556,00	8 433,52
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,42000	604,00	3 273,68
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				17 506,60
8	273313311R00	Beton základových desek prostý třídy C 8/10	m3	5,42000	3 230,00	17 506,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				38 908,36
14	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	2,10000	495,00	1 039,50
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	7,50000	331,10	2 483,25
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	19,50000	423,50	8 258,25
17	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	10,50000	467,50	4 908,75
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,50000	588,50	6 179,25
19	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	4,50000	357,50	1 608,75
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	6,00000	467,50	2 805,00
21	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,20000	60,50	72,60
22	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,20000	71,50	514,80
23	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,70000	97,90	264,33
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,50000	23,10	242,55
25	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	52,50000	71,50	3 753,75
26	721-PC	Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)	m	4,50000	423,50	1 905,75
27	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN50+mont.	sobor	2,40000	470,00	1 128,00
požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm						
28	721PC	Požární manžeta na potrubí DN125+mont	kus	0,90000	520,00	468,00
požárně ochranná manžeta pro plastová						

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm				
29	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN75+mont.	sobor	0,60000	470,00	282,00
		požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm				
30	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN100+mont.	sobor	3,00000	520,00	1 560,00
		požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm				
31	721-PC	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu+mont.	kus	0,30000	753,50	226,05
32	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	483,11310	2,50	1 207,78
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 207,28
33	722132117R00	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5, mm	m	1,00000	687,50	687,50
34	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	26,00000	317,90	8 265,40
35	722176113R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	1,00000	379,50	379,50
36	722181221RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	14,50000	36,30	526,35
37	722181221RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	1,00000	45,10	45,10
38	722181222RW4	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 48 mm	m	1,00000	57,20	57,20
39	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	15,50000	23,10	358,05
40	722182004RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	11,50000	28,60	328,90
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	5,60000	93,50	523,60
42	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	1,60000	60,50	96,80
43	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	0,20000	75,90	15,18
44	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	28,00000	23,10	646,80
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,00000	23,10	646,80
46	722-PC	Izolace návleková, tl.30mm, d35	m	11,50000	133,10	1 530,65

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G3/4"	kus	0,20000	353,10	70,62
48	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G1/2"	kus	1,60000	313,50	501,60
49	722-PC	Trubky PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	26,00000	36,30	943,80
50	722-PC	Trubky PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	1,00000	45,10	45,10
51	722-PC	Dotěsnění prostupů požární pěnou	soubor	0,10000	1 500,00	150,00
52	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	228,42730	1,70	388,33
Díl: 725 Zařizovací předměty						99 795,32
53	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	8 635,00	8 635,00
54	725013165R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm., hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 820,00	6 820,00
55	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 524,00	1 524,00
56	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	2,00000	2 950,00	5 900,00
57	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	1 127,00	3 381,00
58	725017331R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00
59	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	2,00000	1 950,00	3 900,00
60	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	43,00000	347,50	14 942,50
61	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 650,00	7 950,00
62	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	30,00000	292,50	8 775,00
63	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,00000	521,00	1 042,00
64	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	455,00	1 365,00
65	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	3,00000	195,50	586,50
66	725-PC	Baterie sprchová nástěnná ruční, příslušenstvím, standardní	kus	2,00000	1 855,00	3 710,00
67	55231804R	Žlab odtokový do prostoru, s okrajem pro perforovaný rošt; nerez; l = 950 mm; min. tloušťka betonu, 85 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; průtok 60 l/min	kus	2,00000	5 825,00	11 650,00
68	552318814R	rošt odtokového žlabu perforovaný; materiál nerez - mat; l = 950 mm; světlost žlabu 60 mm	kus	2,00000	1 445,00	2 890,00
69	725PC	Sprchová zástěna+mont.	kus	2,00000	6 850,00	13 700,00
70	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,20704	1 011,00	209,32
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18 720,68
9	963300013RA0	Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm	m2	10,84000	1 727,00	18 720,68
Díl: 97 Prorážení otvorů						45 575,18

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZ	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	3,00000	2 780,00	8 340,00
11	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	6,00000	4 485,00	26 910,00
12	979100011RA0	Odvozy sutí a vybouraných hmot vodorovný přesun na sklád ku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá, doprava výtahem z 2.NP	t	6,92500	1 491,00	10 325,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 056,75
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	22,89950	395,50	9 056,75

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.B_NEUZN D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 852,20
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	1,80000	1 117,00	2 010,60
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,80000	170,50	306,90
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,75000	309,00	231,75
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,75000	20,20	15,15
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,05000	636,00	667,80
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,75000	1 556,00	1 167,00
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,75000	604,00	453,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				3 230,00
8	273313311R00	Beton základových desek prostý třídy C 8/10	m3	1,00000	3 230,00	3 230,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				26 009,56
11	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	2,00000	385,00	770,00
12	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	15,00000	683,10	10 246,50
13	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,00000	573,10	573,10
14	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	15,00000	643,50	9 652,50
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	7,00000	27,50	192,50
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	20,00000	38,50	770,00
17	721-PC	Izolace návleková tl. stěny 5mm, vnitřní průměr 160mm	m	10,00000	115,50	1 155,00
18	721-PC	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu+mont.	kus	1,00000	753,50	753,50
19	721-PC	Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)	m	5,00000	357,50	1 787,50
20	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,10286	1 059,30	108,96
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 762,15
21	722132118R00	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 54 mm, s 1,5, mm	m	15,00000	870,10	13 051,50
22	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	20,00000	313,50	6 270,00
23	722181221RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	10,00000	25,30	253,00
24	722181222RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	15,00000	67,10	1 006,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.B_NEUZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	722181224RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	10,00000	49,50	495,00
26	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	35,00000	23,10	808,50
27	722239101R00	Montáž amaturní závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,00000	60,50	121,00
28	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	35,00000	27,50	962,50
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,00000	27,50	962,50
30	722-PC	Tr.PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	20,00000	36,30	726,00
31	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G1/2"	kus	2,00000	313,50	627,00
32	722-PC	Demontáž a montáž hydrantových skříní	soubor	1,00000	935,00	935,00
33	722-PC	Dotěsnění prostupů požární pěnou	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
34	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,04641	940,50	43,65
Díl: 725		Zařizovací předměty				17 742,51
35	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	458,00	458,00
36	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	1 005,00	1 005,00
37	725823114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní,, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
38	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	165,00	165,00
39	725-PC	Dřez v kuch. lince jednoduchý, nerezový s odkávací plochou	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
40	725-PC	Liniový nerezový žlab podlahový vč. mřížky, 2000*180mm+mont.	soubor	1,00000	5 465,00	5 465,00
41	725-PC	Antivandalový nerezový žlab 2500mm na stěnu, 4armatury s termostatem +zdroj+mont.	soubor	1,00000	6 780,00	6 780,00
42	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,03809	1 011,00	38,51
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 590,50
9	963300013RA0	Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm	m2	1,50000	1 727,00	2 590,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 876,60
10	979100011RA0	Odvozy sutí a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá, doprava výtahem z 2.NP	t	2,60000	1 491,00	3 876,60

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZ	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	003_NEUZN	D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				8 245,50
2	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	m	115,00000	71,70	8 245,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 207,50
1	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	1,50000	2 805,00	4 207,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				1 991,20
111	Pol_0001	KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	25,50000	52,40	1 336,20
112	Pol_0002	KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	KS	12,50000	52,40	655,00
Díl: 01		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				13 838,00
153	Pol_0003	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	60,50000	88,00	5 324,00
154	Pol_0004	KRABICE A 8, IP54	KS	40,50000	88,00	3 564,00
155	Pol_0005	EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ V KRABICI KO100E	KS	9,00000	550,00	4 950,00
Díl: 02		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY				1 250,00
113	Pol_0006	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323	M	25,00000	50,00	1 250,00
Díl: 02		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY				12 335,55
144	Pol_0007	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2336	M	75,00000	64,50	4 837,50
145	Pol_0008	INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ KOV 32MM NEREZOVÁ OCEĽ 316, IP40 10M ID 28.1MM MIN. R. OHYBU 60 MM, VNĚJŠÍ, PRŮMĚR: 32MM	M	3,00000	344,60	1 033,80
146	Pol_0009	INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ KOV 63MM POZINKOVANÁ OCEĽ, IP40 10M ID 57.5MM MIN. R. OHYBU 115 MM, VNĚJŠÍ, PRŮMĚR: 62.5MM	M	2,50000	403,20	1 008,00
147	Pol_0010	TRUBKA NEREZOVÁ ZÁVITOVÁ MIN. PRŮMĚR 33,7mm- VČETNĚ KOLEN	M	0,50000	1 100,00	550,00
148	Pol_0011	TRUBKA NEREZOVÁ ZÁVITOVÁ MIN. PRŮMĚR 70mm- VČETNĚ KOLEN	M	0,50000	2 200,00	1 100,00
149	Pol_0012	DRŽÁK SVAZKOVÝ KOVOVÝ - VČETNĚ UCHYCENÍ	KS	87,50000	43,50	3 806,25
Díl: 03		KABELOVÉ TRASY				29 347,75
150	Pol_0013	KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM 250/100 NEREZOVÁ OCEĽ VČETNĚ UCHYCENÍ	M	8,50000	2 831,50	24 067,75
151	Pol_0014	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 GZ - VČETNĚ UCHYCENÍ	M	15,00000	242,00	3 630,00
152	Pol_0015	KONSTRUKCE OCEĽ VŠEOBECNĚ	KS	7,50000	220,00	1 650,00
Díl: 04		ROZVODNICE A ROZVADĚČE				12 320,00
141	Pol_0016	ROZVODNICE RHĚ - UPRAVA	KPL	0,70000	5 500,00	3 850,00
142	Pol_0017	ROZVODNICE C-RH - USAZENÍ	KPL	0,70000	6 600,00	4 620,00
143	Pol_0018	ROZVODNICE C- R2 - USAZENÍ	KPL	0,70000	5 500,00	3 850,00
Díl: 05		UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŤŮR				3 907,75
114	Pol_0019	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM ²	KS	318,50000	11,00	3 503,50
115	Pol_0020	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM ²	KS	24,50000	16,50	404,25
Díl: 05		UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŤŮR				9 320,85
132	Pol_0021	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM ²	KS	28,00000	33,00	924,00
133	Pol_0022	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 25MM ²	KS	3,50000	44,00	154,00
134	Pol_0023	UKOČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	KS	59,50000	33,00	1 963,50
135	Pol_0024	UKOČENÍ KABELU DO 5X2,5	KS	28,00000	22,00	616,00
136	Pol_0025	UKOČENÍ KABELU DO 5X6	KS	4,90000	33,00	161,70
137	Pol_0026	UKOČENÍ KABELU DO 5X16	KS	5,60000	44,00	246,40

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
138	Pol_0027	UKONČENÍ KABELU DO 5X25	KS	0,70000	55,00	38,50
139	Pol_0028	BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	KS	343,00000	11,00	3 773,00
140	Pol_0029	BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2	KS	87,50000	16,50	1 443,75
Díl: 06		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ				31 968,50
128	Pol_0030	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	KS	42,50000	55,00	2 337,50
129	Pol_0031	VODIČ CY 4 ZŽ - MISTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	M	125,00000	50,30	6 287,50
130	Pol_0032	VODIČ CYA 6 ZŽ - MISTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	M	85,00000	58,70	4 989,50
131	Pol_0033	VODIČ CYA 10 ZŽ	M	210,00000	87,40	18 354,00
Díl: 07		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				234 947,20
116	Pol_0034	KABEL 3 X 1,5 MM2	M	678,00000	50,80	34 442,40
117	Pol_0035	KABEL 3 X 2,5 MM2	M	1 206,00000	62,80	75 736,80
118	Pol_0036	KABEL 5 X 1,5 MM2	M	380,00000	62,60	23 788,00
119	Pol_0037	KABEL 5 X 2,5 MM2	M	502,00000	92,90	46 635,80
120	Pol_0038	KABEL 12 X 2,5 MM2	M	48,00000	189,80	9 110,40
121	Pol_0039	KABEL 5 X 6 MM2	M	12,00000	151,20	1 814,40
122	Pol_0040	KABEL 5 X 10 MM2	M	10,00000	238,80	2 388,00
123	Pol_0041	KABEL 5 X 16 MM2	M	52,00000	358,30	18 631,60
124	Pol_0042	KABEL 5 X 25 MM2	M	6,00000	569,40	3 416,40
125	Pol_0043	KABEL 5 X 16 MM2	M	38,00000	358,30	13 615,40
126	Pol_0044	KABEL 5 X 25 MM2	M	8,00000	569,40	4 555,20
127	Pol_0045	KABEL 3 X 1,5 MM2	M	16,00000	50,80	812,80
Díl: 08		PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ				825,00
1	Pol_0046	POŽÁRNÍ UCPÁVKY - požární pěna, minimální požární odolnost EI30	M2	0,50000	1 650,00	825,00
Díl: 09		OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI				3 370 100,70
11	Pol_0047	sv. závěsné LED 49W/4000K, těleso sv. akryl PMMA, nerezová ocel, IP66	KS	50,00000	10 388,60	519 430,00
12	Pol_0048	sv. přisazené, LED 54W, 4000K, 1572x111x95mm, IP66	KS	5,00000	1 967,00	9 835,00
13	Pol_0049	sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm	KS	4,00000	1 780,70	7 122,80
14	Pol_0050	sv. LED vestavné, 20W 4000K, bílý lak IP44, d= 220mm	KS	8,00000	2 238,10	17 904,80
15	Pol_0051	sv. LED přisazené, 20W 4000K, bílý lak,	KS	2,00000	2 309,50	4 619,00
16	Pol_0052	sv. vestavné LED 10,3W/4000K, bezrámečková konstrukce, barva bílá, 38°, 230V	KS	4,00000	2 799,50	11 198,00
17	Pol_0053	rámeček pro vestavbu	KS	4,00000	480,40	1 921,60
18	Pol_0054	sv. přisazené LED 5W/4000K, 30°, kovové části zrcadlová nerez, temperované sklo, IP65, IK08	KS	9,00000	6 955,90	62 603,10
19	Pol_0055	sv. závěsné LED 30W/4000K, barva bílá, opálový difuzor, d=500mm, DALI, 230V	KS	8,00000	8 561,50	68 492,00
20	Pol_0056	sv. závěsné LED 48W/4000K, barva bílá, opálový difuzor, d=650mm, DALI, 230V	KS	6,00000	9 430,30	56 581,80

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	Pol_0057	sv. nástěnné LED 15W/4000K, nepřímo svítící, povrch svítidla nutno upravit na požadovanou barvu, d=, 500mm, 230V	KS	5,00000	11 480,00	57 400,00
22	Pol_0058	distanční kroužek bílý	KS	5,00000	2 371,20	11 856,00
23	Pol_0059	sv. nástěnné LED 24W/4000K, nepřímo svítící, povrch svítidla nutno upravit na požadovanou barvu,,, d=700mm, 230V	KS	7,00000	13 896,40	97 274,80
24	Pol_0060	distanční kroužek bílý	KS	7,00000	2 371,20	16 598,40
25	Pol_0061	sv. nástěnné LED 33W/4000K, nepřímo svítící, povrch svítidla nutno upravit na požadovanou barvu,,, d=880mm, 230V	KS	5,00000	18 454,40	92 272,00
26	Pol_0062	hliníkový ukončovací profil pro SDK, l = 3000mm	KS	6,00000	2 407,50	14 445,00
27	Pol_0063	difuzor mléčný, l = 3000mm	KS	6,00000	1 020,80	6 124,80
28	Pol_0064	LED pásek, 14W/24VDC, 3000K, čelní, teplá bílá, nutno počítat s umístěním napáječů	M	16,00000	884,10	14 145,60
29	Pol_0065	set přímých spojek pro hliníkový ukončovací profil do SDK	KS	5,00000	181,50	907,50
30	Pol_0066	hliníkový ukončovací profil pro SDK, l = 3000mm	KS	6,00000	2 407,50	14 445,00
31	Pol_0067	difuzor mléčný, l = 3000mm	KS	6,00000	1 020,80	6 124,80
32	Pol_0068	LED pásek, 14W/24VDC, 3000K, čelní, teplá bílá, nutno počítat s umístěním napáječů	M	17,00000	884,10	15 029,70
33	Pol_0069	set přímých spojek pro hliníkový ukončovací profil do SDK	KS	5,00000	181,50	907,50
34	Pol_0070	LED pás 9W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe /1m	M	8,00000	642,10	5 136,80
35	Pol_0071	AL profil 16x12mm včetně speciálního difusoru	KS	8,00000	941,40	7 531,20
36	Pol_0072	LED pás 9W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe /1m	M	7,20000	642,10	4 623,12
37	Pol_0073	AL profil 16x12mm včetně speciálního difusoru	KS	7,20000	941,40	6 778,08
38	Pol_0074	sv. nouzové LED vestavné, těleso bílé celoplastové, svícení při výpadku 1h, 5W, autotest, IP54 s,, piktogramem,	KS	2,00000	2 642,20	5 284,40
39	Pol_0075	sv. nouzové přisazené LED, včetně piktogramu pro značení únikové cesty, svítící při výpadku 1h,,, autotest	KS	20,00000	1 842,40	36 848,00
40	Pol_0076	sv. nouzové přisazené LED, protipanické, optika area, svítící při výpadku 1h, autotest	KS	17,00000	1 842,40	31 320,80
41	Pol_0077	sv. vestavné LED 2W, nouzové, protipanické, optika hala, 3h, autotest	KS	6,00000	2 073,50	12 441,00
42	Pol_0078	Napínaný fóliový stropní podhled - 12m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	59 264,60	59 264,60

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorální stěny. Prostedí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.

Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Plošná hmotnost:

0,227 kg/m²

Tloušťka:

0,18 mm

INDEX ŠÍŘI PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

l' = 0,00 mm/min

43	Pol__0079	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	63 361,30	63 361,30
44	Pol__0080	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
45	Pol__0081	DALI stmívač 4x5A	KS	2,00000	2 063,80	4 127,60
46	Pol__0082	Napínaný fóliový stropní podhled - 20,25 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	101 148,70	101 148,70

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorace stěny. Prostředí 50°C až 50°C. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45°C.

Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m² /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:

0,227 kg/m²

Tloušťka:

0,18 mm

INDEX ŠÍŘI PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

l' = 0,00 mm/min

47	Pol__0083	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	77 441,20	77 441,20
48	Pol__0096	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
49	Pol__0084	Napínaný fóliový stropní podhled - 36m2 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	153 142,40	153 142,40

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorace stěny. Prostředí 50°C až 50°C. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45°C.

Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m² /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m²

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘI PRŮŘÍZÍ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
I^o = 0,00 mm/min

50	Pol_0085	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	153 121,30	153 121,30
51	Pol_0086	Napínaný fólový stropní podhled - 4m2 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	41 115,80	41 115,80

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m² /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m²

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘI PRŮŘÍZÍ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
I^o = 0,00 mm/min

52	Pol_0087	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	30 733,60	30 733,60
53	Pol_0088	Napínaný fólový stropní podhled - 2,6m2 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	37 332,90	37 332,90

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m² /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m²

Tloušťka:

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,18 mm

INDEX ŠÍŘŤRUŤ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNĚCH HMOT:

$i'' = 0,00 \text{ mm/min}$

54	Pol_0089	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	20 134,00	20 134,00
55	Pol_0090	Napínaný fólový stropní podhled - 13m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	60 076,50	60 076,50

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.

Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:

0,227 kg/m2

Tloušťka:

0,18 mm

INDEX ŠÍŘŤRUŤ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNĚCH HMOT:

$i'' = 0,00 \text{ mm/min}$

56	Pol_0091	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	68 641,30	68 641,30
57	Pol_0092	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
58	Pol_0093	DALI stmívač 4x5A	KS	2,00000	2 063,60	4 127,20
59	Pol_0094	Napínaný fólový stropní podhled - 12m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	56 862,70	56 862,70

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.

Třída a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:

0,227 kg/m2

Tloušťka:

0,18 mm

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

INDEX ŠÍŘŕuÍ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
i" = 0,00 mm/min

60	Pol_0095	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	63 361,30	63 361,30
61	Pol_0097	DALI stmívač 4x5A	KS	2,00000	2 063,60	4 127,20
62	Pol_0098	Napínaný fólový stropní podhled - 5,6m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	35 385,20	35 385,20

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorační stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŕuÍ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
i" = 0,00 mm/min

63	Pol_0099	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	29 569,30	29 569,30
64	Pol_0100	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
65	Pol_0101	DALI stmívač 4x5A	KS	1,00000	2 063,60	2 063,60
66	Pol_0102	Napínaný fólový stropní podhled - 6m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	36 377,40	36 377,40

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorační stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŕuÍ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$i'' = 0,00 \text{ mm/min}$				
67	Pol_0103	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	31 681,30	31 681,30
68	Pol_0104	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
69	Pol_0105	DALI stmívač 4x5A	KS	1,00000	2 063,60	2 063,60
70	Pol_0106	Napínaný fólový stropní podhled - 13m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	58 409,10	58 409,10

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorační stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŇŮ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
 $i'' = 0,00 \text{ mm/min}$

71	Pol_0107	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	70 841,30	70 841,30
72	Pol_0108	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
73	Pol_0109	DALI stmívač 4x5A	KS	2,00000	2 063,60	4 127,20
74	Pol_0110	Napínaný fólový stropní podhled - 41m2, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	142 901,00	142 901,00

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorační stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŇŮ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<i>i" = 0,00 mm/min</i>				
75	Pol_0111	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	216 481,30	216 481,30
76	Pol_0112	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
77	Pol_0113	DALI stmívač 4x5A	KS	4,00000	2 063,60	8 254,40
78	Pol_0114	Napínaný fólový stropní podhled - 9m2 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	1,00000	58 866,50	58 866,50

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŇŮ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:
i" = 0,00 mm/min

79	Pol_0115	synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00
80	Pol_0116	DALI stmívač 4x5A	KS	10,00000	2 063,60	20 636,00
81	Pol_0117	LED podsvětlení 4000K	KS	1,00000	51 261,30	51 261,30
82	Pol_0118	Napínaný fólový stropní podhled - 12,25m2 kruh, bílá matná včetně montáže a podružného materiálu	KS	2,00000	69 514,50	139 029,00

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorativní stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.
Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :
fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:
0,227 kg/m2

Tloušťka:
0,18 mm

INDEX ŠÍŘŇŮ PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$i'' = 0,00 \text{ mm/min}$				
83	Pol_0119	LED podsvětlení 4000K	KS	2,00000	52 801,30	105 602,60
84	Pol_0120	LED napáječ	KS	8,00000	8 424,00	67 392,00
85	Pol_0121	Nouzové nástěnné LED svítidlo, asymetrické, pož.zaržení, 3W LED 80 lm PREMIUM IP41 1h, svítící při , výpadku, autotest, bílé	KS	11,00000	1 842,40	20 266,40

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru jako podhled a dekorální stěny. Prostředí 5oC až 50oC. Fólie je vypnutá do obvodových systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45oC.

Třídy a úrovně vlastností: Reakce na oheň: B-s1, d0

Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2 /24h)

Složení výrobku :

fólie z PVC s plastifikátory a stabilizátory

Plošná hmotnost:

0,227 kg/m2

Tloušťka:

0,18 mm

INDEX ŠÍŘE PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNÍCH HMOT:

$i'' = 0,00 \text{ mm/min}$

86	Pol_0122	Světelný vývod	KS	3,00000	550,00	1 650,00
Díl: 10		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				137,90
88	Pol_0123	VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ	KS	1,00000	137,90	137,90
Díl: 10		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				35 320,45
96	Pol_0124	VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	2,50000	244,20	610,50
97	Pol_0125	VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	0,50000	324,70	162,35
98	Pol_0126	TLAČÍTKO 1/0 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ	KS	6,00000	247,80	1 486,80
99	Pol_0127	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	0,50000	400,60	200,30
100	Pol_0128	VYP. Č.1 (6) POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44	KS	14,50000	298,50	4 328,25
101	Pol_0129	VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44	KS	1,00000	347,80	347,80
102	Pol_0130	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ	KS	23,00000	279,70	6 433,10
103	Pol_0131	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, , AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY, VŘESOVÉ ČERVENÁ	KS	3,00000	1 021,90	3 065,70

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_NEUZN SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	Pol_0132	ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM AKUSTICKÁ, , SIGNALIZACE PORUCHY, VŘESOVÉ ČERVENÁ	KS	1,00000	1 022,40	1 022,40
105	Pol_0133	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V BÍLÁ IP44	KS	33,00000	279,70	9 230,10
106	Pol_0134	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PÁČKOU 16A IP 65	KS	0,50000	745,80	372,90
107	Pol_0135	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PÁČKOU 63A IP 65	KS	3,50000	1 265,00	4 427,50
108	Pol_0136	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PÁČKOU 80A IP 65	KS	0,50000	2 310,00	1 155,00
109	Pol_0137	SKŘÍŇKA ŽLUTÁ, ČERVENÉ TLAČÍTKO BEZ. VYPNUTÍ IP66	KS	2,00000	825,00	1 650,00
110	Pol_0138	ZÁSUVKA PRUM. 5P/16A/400V, POD OMÍTKU., IP44	KS	3,50000	236,50	827,75
Díl: 799		OSTATNÍ				5 523,65
89	Pol_0139	ZATĚSNĚNÍ PROTI ZATEČENÍ VODY - GASTRO	KS	1,00000	1 100,00	1 100,00
90	Pol_0140	VENKOVNÍ NÁSTĚNNÝ SENZOR POHYBU IP54, 70 X 86 X 95 MM	KS	1,50000	794,10	1 191,15
91	Pol_0141	OPTICKOKOUŘOVÝ KONVENČNÍ HLASIČ ID100	KS	1,00000	829,00	829,00
92	Pol_0142	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecné	KS	12,00000	110,00	1 320,00
93	Pol_0143	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecné	KS	5,50000	165,00	907,50
94	Pol_0144	PŘÍPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY	M	5,50000	22,00	121,00
95	Pol_0145	ELEKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KPL	0,50000	110,00	55,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 537,50
156	Pol_0146	RYHA 3X3 ZD. CIH.	M	970,00000	33,00	32 010,00
157	Pol_0147	RYHA 5X7 ZD. CIH.	M	25,00000	55,00	1 375,00
158	Pol_0148	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	KS	197,00000	55,00	10 835,00
159	Pol_0149	PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM ZD.CIHELNE	KS	65,00000	60,50	3 932,50
160	Pol_0150	PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE	KS	5,00000	77,00	385,00
Díl: ON		Ostatní náklady				55 467,50
2	Pol_0151	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	H	42,50000	385,00	16 362,50
3	Pol_0152	POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	16,00000	330,00	5 280,00
4	Pol_0153	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	H	7,50000	385,00	2 887,50
5	Pol_0154	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	H	7,50000	385,00	2 887,50
6	Pol_0155	REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	H	10,00000	550,00	5 500,00
7	Pol_0156	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	H	5,00000	825,00	4 125,00
8	Pol_0157	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	5,00000	385,00	1 925,00
9	Pol_0158	PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIAL)	soubor	0,50000	11 000,00	5 500,00
10	Pol_0159	PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	soubor	0,50000	22 000,00	11 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				11 000,00
87	Pol_0160	POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI	soubor	0,50000	22 000,00	11 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.B_NEUZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE STŘECHA - I. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 14		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY				6 959,50
1	Pol_0001	TRUBKA INSTALAČNÍ PEVNÁ IES VRM 25 SVĚTLE ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍCHYTEK	M	40,00000	67,90	2 716,00
2	Pol_0002	TRUBKA INSTALAČNÍ PEVNÁ IES VRM 40 SVĚTLE ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍCHYTEK	M	45,00000	94,30	4 243,50
Díl: 15		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				15 864,00
3	Pol_0003	KABEL 3 X 2,5 MM2	M	60,00000	62,80	3 768,00
4	Pol_0004	KABEL 5 X 6 MM2	M	80,00000	151,20	12 096,00
Díl: 17		DOPLNĚNÍ OCHRANY PŘED BLESKEM				37 217,60
8	Pol_0008	HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ SK N	KS	7,00000	101,60	711,20
9	Pol_0009	HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS N	KS	28,00000	75,20	2 105,60
10	Pol_0010	HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N	KS	3,00000	84,10	252,30
11	Pol_0011	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ? 8mm	M	35,00000	71,50	2 502,50
12	Pol_0012	PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHOU STŘECHU PV 21D	KS	30,00000	52,50	1 575,00
13	Pol_0013	JIMACÍ TYČ JR 4	KS	4,00000	943,10	3 772,40
14	Pol_0014	PODSTAVEC BETONOVÝ PB 19 + Podl. PB19	KS	12,00000	395,30	4 743,60
15	Pol_0015	STOJAN PRO JIMACÍ TYČ SJ	KS	4,00000	1 841,80	7 367,20
16	Pol_0016	OBJIMKA JIMACÍ TYČE OJ	KS	4,00000	79,50	318,00
17	Pol_0017	OČNICE LANKOVÁ 3 mm	KS	12,00000	6,60	79,20
18	Pol_0018	LANKOVÁ SVORKA IS 5	KS	24,00000	5,60	134,40
19	Pol_0019	LANKO 3MM N NEREZ	M	40,00000	20,60	824,00
20	Pol_0020	NAPÍNAČÍ ŠROUB NS6	KS	12,00000	45,30	543,60
21	Pol_0021	ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ	KS	3,00000	4 096,20	12 288,60
Díl: 799		OSTATNÍ				9 130,00
5	Pol_0005	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	KS	2,00000	110,00	220,00
6	Pol_0006	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecně	KS	4,00000	165,00	660,00
7	Pol_0007	PROSTUP PRO KABELY S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU	KS	5,00000	1 650,00	8 250,00
Díl: ON		Ostatní náklady				27 170,00
22	Pol_0022	POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	5,00000	385,00	1 925,00
23	Pol_0023	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	H	3,00000	385,00	1 155,00
24	Pol_0024	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	H	2,00000	385,00	770,00
25	Pol_0025	REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	H	8,00000	550,00	4 400,00
26	Pol_0026	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	H	2,00000	825,00	1 650,00
27	Pol_0027	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	2,00000	385,00	770,00
28	Pol_0028	PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
29	Pol_0029	PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.C_NEUZN ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19		ROZVODNICE C-RH				189 527,40
1	Pol_0001	ROZVADĚČ SKŘINOVÝ RAK 2000 X 600 X 500 MM SESTAVA	ks	0,40000	39 749,00	15 899,60
2	Pol_0002	ROZVADĚČ SKŘINOVÝ RAK 2000 X 800 X 500 MM SESTAVA	ks	0,80000	39 749,00	31 799,20
3	Pol_0003	PASOVINA 20/10 CU	m	5,80000	4 034,00	23 397,20
4	Pol_0004	IZOLÁTOR I M8	ks	12,00000	457,00	5 484,00
5	Pol_0005	Jistič -3VA1340-4EF32-0AA0	ks	0,80000	20 728,00	16 582,40
6	Pol_0006	Bloková svorka - 3VA9403-0JJ23	ks	0,80000	2 070,00	1 656,00
7	Pol_0007	Připojovací sada - 3VA9483-0QB00 Prodloužení přípojky z čelní strany 3 ks	ks	0,80000	4 429,00	3 543,20
8	Pol_0008	Izolační deska	ks	0,80000	1 320,00	1 056,00
9	Pol_0009	Napěťová spoušť	ks	0,80000	2 072,00	1 657,60
10	Pol_0010	Pomocný spínač 1Z 1V	ks	0,80000	284,00	227,20
11	Pol_0011	SVODIČ FLP-B+C MAXI V/3, TYP1+2	ks	0,40000	9 657,00	3 862,80
12	Pol_0012	MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR 400/5A	ks	1,20000	700,00	840,00
13	Pol_0013	ANALYZÁTOR SÍTĚ NA96	ks	0,40000	12 088,00	4 835,20
14	Pol_0014	SIGNÁLKA HIS-95 ZELENÁ 230V	ks	0,80000	142,00	113,60
15	Pol_0015	SIGNÁLKA HIS-95 RUDÁ 230V	ks	0,80000	142,00	113,60
16	Pol_0016	BEZPEČNOSTNÍ TLÁČITKO NA ROZVODNICI	ks	0,80000	153,00	122,40
17	Pol_0017	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - FH1-3A/F 250A	ks	0,40000	4 191,00	1 676,40
18	Pol_0018	POJISTKA NOŽOVÁ 224A	ks	1,20000	378,00	453,60
19	Pol_0019	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - FH00-3A/F 160	KS	1,60000	1 093,00	1 748,80
20	Pol_0020	POJISTKA NOŽOVÁ 100A	KS	1,20000	125,00	150,00
21	Pol_0021	POJISTKA NOŽOVÁ 125A	KS	3,60000	159,00	572,40
22	Pol_0022	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - OPVP10-3	KS	0,80000	1 396,00	1 116,80
23	Pol_0023	POJISTKOVÁ VLOŽKA 4A	KS	2,40000	37,00	88,80
24	Pol_0024	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - OPVP10 -1N	KS	0,40000	2 057,00	822,80
25	Pol_0025	POJISTKOVÁ VLOŽKA 20A	KS	0,40000	34,00	13,60
26	Pol_0026	LED SVÍTIDLO DO ROZVADĚČE S INFRAČERVENÝM ČIDLEM, 4W/230	KS	1,20000	3 529,00	4 234,80
27	Pol_0027	ZÁSUVKA NA DIN LIŠTU	KS	0,40000	207,00	82,80
28	Pol_0028	JISTIČ PL7- 4/B/1	ks	1,60000	271,00	433,60
29	Pol_0029	JISTIČ PL7- 6/B/1	ks	0,40000	262,00	104,80
30	Pol_0030	JISTIČ PL7- 10/B/1	ks	1,60000	204,00	326,40
31	Pol_0031	JISTIČ PL7- 16/B/1	ks	24,80000	184,00	4 563,20
32	Pol_0032	JISTIČ PL7- 16/C/1	ks	5,20000	230,00	1 196,00
33	Pol_0033	JISTIČ PL7- 16/B/3	ks	1,60000	728,00	1 164,80
34	Pol_0034	JISTIČ PL7- 25/B/3	ks	0,40000	809,00	323,60
35	Pol_0035	JISTIČ PL7- 32/B/3	ks	0,40000	913,00	365,20
36	Pol_0036	JISTIČ PL7- 32/C/3	ks	2,40000	922,00	2 212,80
37	Pol_0037	JISTIČ PLHT- 63/B/3	ks	2,80000	2 026,00	5 672,80
38	Pol_0038	JISTIČ PLHT- 80/B/3	ks	0,40000	4 202,00	1 680,80
39	Pol_0039	JISTIČ PFL7-10/1N/C/003	ks	3,20000	2 300,00	7 360,00
40	Pol_0040	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003	ks	2,40000	1 945,00	4 668,00
41	Pol_0041	RELÉ IMPULS. Z-S230/S	ks	0,80000	629,00	503,20
42	Pol_0042	RELÉ INSTALAČNÍ Z-R230/16-10	ks	1,20000	557,00	668,40
43	Pol_0043	RELÉ ČASOVÉ ZRMF1/W	ks	0,40000	1 321,00	528,40

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.C_NEUZN ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Pol_0044	SPD typu 3 DA-275-DF6	ks	0,40000	1 352,00	540,80
45	Pol_0045	SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE	m	1,40000	3 311,00	4 635,40
46	Pol_0046	SVORKY ŘADOVÉ	ks	104,40000	35,00	3 654,00
47	Pol_0047	ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	ks	1,20000	55,00	66,00
48	Pol_0048	PRŮCHODKY	ks	63,20000	267,00	16 874,40
49	Pol_0049	PRODRÁTOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ, PROPOJE	kpl	1,20000	6 600,00	7 920,00
50	Pol_0050	POPIS PŘÍSTROJŮ	kpl	0,40000	1 650,00	660,00
51	Pol_0051	POMOCNÝ MATERIÁL	soubor	0,40000	3 135,00	1 254,00
Díl: 20		ROZVODNICE C-R2				31 588,00
52	Pol_0052	Velkoobsahové rozvodnice pod omítku, barva bílá, 72m, ocel	ks	1,00000	5 837,00	5 837,00
53	Pol_0053	Vypínač IS-40/3	ks	1,00000	716,00	716,00
54	Pol_0054	JISTIČ PL7- 16/B/1	ks	10,00000	184,00	1 840,00
55	Pol_0055	JISTIČ PL7- 10/D/3	ks	1,00000	946,00	946,00
56	Pol_0056	JISTIČ PL7- 16/B/3	ks	4,00000	727,00	2 908,00
57	Pol_0057	JISTIČ PFL7-10/1N/C/003	ks	5,00000	2 300,00	11 500,00
58	Pol_0058	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 945,00	1 945,00
59	Pol_0059	RELÉ INSTALAČNÍ Z-R230/16-10	ks	1,00000	628,00	628,00
60	Pol_0060	SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE	m	0,50000	678,00	339,00
61	Pol_0061	SVORKY ŘADOVÉ	ks	32,00000	24,00	768,00
62	Pol_0062	ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	ks	1,00000	210,00	210,00
63	Pol_0063	POPIS PŘÍSTROJŮ	kpl	1,00000	1 078,00	1 078,00
64	Pol_0064	POMOCNÝ MATERIÁL	soubor	1,00000	2 873,00	2 873,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	005_NEUZN	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				48 493,50
1	Pol__0001	Otopné těleso dekorační 1800/606, komplet	kpl	1,00000	13 040,50	13 040,50

včetně přípojovací armatury

složeno z úzkých ocelových trubek a profilů:

Materiál:

ocelové trubky Ø 28 mm

ocelové profily 30x30 mm

Přípojovací závit: 2xG1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Max. provozní přetlak: 1 MPa

Max. provozní teplota: 110°C

Počet profilů: 13

2	Pol__0002	Otopné těleso ocelové deskové, komplet - výkon 2686 W, rozm. 22/600/1600	kpl	1,00000	6 711,10	6 711,10
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

včetně upevňovacích prvků rozm. 22/600/1600

3	Pol__0003	Radiátorový ventil s hlavicí termoregulačního ovládání	kpl	2,00000	577,50	1 155,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------

4	Pol__0004	Šroubení závitové přímé, uzavírací Dn 15	kpl	2,00000	203,50	407,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

5	Pol__0005	Demontáž stávajících litinových otopných těles a úprava	kpl	4,00000	715,00	2 860,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

stávajícího potrubí na nové podmínky

6	Pol__0006	Zpětná montáž litinového článkového tělesa	kpl	1,00000	550,00	550,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

do nové pozice

7	Pol__0009	Potrubí z trubek měděných přesných, včetně příslušných, tvarovek a přechodových kusů, rozm. 15 x 1	m	4,00000	331,10	1 324,40
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

8	Pol__0010	Potrubí z trubek měděných přesných, včetně příslušných, tvarovek a přechodových kusů, rozm. 18 x 1	m	2,00000	423,50	847,00
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

9	Pol__0027	HZS - vypuštění, propláchnutí a napuštění systému	hod	12,00000	423,50	5 082,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	----------

10	Pol__0028	HZS - topná zkouška	hod	12,00000	423,50	5 082,00
----	-----------	---------------------	-----	----------	--------	----------

11	Pol__0029	HZS - seřízení a přezkoušení systému	hod	12,00000	423,50	5 082,00
----	-----------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------

12	Pol__0030	HZS - stavební výpomoci, prostupy	hod	10,00000	423,50	4 235,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	----------	--------	----------

13	Pol__0031	HZS - demontáž stávajícího nepotřebného zařízení vytápění	hod	5,00000	423,50	2 117,50
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

a jeho vynešení na skládku

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_NEUZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2.		Zařízení č. 2 - Větrání jídelny - přívod				2 003 227,70
6	2.01	VZT JEDNOTKA s rekuperací plynovým ohřevem, viz. projektová dokumentace chlazení přímý výpar venkovní provedení Parametry jednotky v příloze TZ přívod / odvod 10000/10000 m3/hod. - technické parametry dle přílohy Ohřivač vzduchu plynový 26,6 kW Chladicí výkon celkový 42,54kW sifon pro odvod kondenzátu Kompletní systém regulace včetně čidel, servopohonů a propojení a rozvaděče - umístění v denní místnosti 1.07 vzdálené ovládání sifon pro odvod kondenzátu Montáž na střechu kuchyně	ks	1,00000	1 075 881,60	1 075 881,60
7	2.1-CH	Kondenzační jednotka 19 kW - topení - chlazení Chladicí výkon 19,0 kW (8,2-22,4 kW) Topný výkon 22,0 kW (8,5-25,0 kW) Elektrický příkon 6,0 kW Pracovní napětí 400 V Jištění 32 A - připojovacího rozhraní, komunikačního modulu a potrubí chladivového okruhu včetně systémového uložení pro tlumení vibrací - trámce tvrzeňé pryže Trámce tvrzeňé pryže, žárově zinkovaná konstrukce, výška instalace min 300 mm nad střechem Ztížená montáž - jednotka na střeše objektu	ks	2,00000	125 973,10	251 946,20
8	2.1-CH-1	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce	ks	1,00000	27 545,70	27 545,70
9	2.2-CH-1	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce	ks	1,00000	23 510,30	23 510,30
10	2.1-CH-2	Chladivový okruh - potrubí plyn kapalina, elektrické propojení chladivový okruh 10/22 - délka 12 m potrubí pájeno v ochranné atmosféře včetně izolací odpovídajících povětrnostním podmínkám a odolávajícím UV záření	ks	2,00000	9 130,00	18 260,00
11	2.10	Nasávací díl potrubní 1500x1000 - skosení 45°	ks	1,00000	2 295,20	2 295,20
12	2.15	Tlumič hluku buňkový 1500x1000 - 2000 - 15 buněk 500x200-2000 s náběhem a výběhem tlaková ztráta při 10000m3/h 14 Pa	ks	1,00000	38 519,30	38 519,30
13	2.16	Tlumič hluku buňkový 1500x1000 - 2000 - 15 buněk 500x200-2000 s náběhem a výběhem tlaková ztráta při 10000m3/h 14 Pa	ks	1,00000	38 519,30	38 519,30
14	2.21	Požární klapka - požární odolnost 90 minut 630x355 s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním, s kontrolním otvorem	ks	1,00000	4 569,70	4 569,70
15	2.25	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 1000x500	ks	1,00000	6 209,10	6 209,10
16	2.26	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 630x355	ks	1,00000	3 141,70	3 141,70
17	2.27	Regulační klapka ruční s aretací	ks	1,00000	1 821,80	1 821,80

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_NEUZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		400x200				
18	2.28	Regulační klapka ruční s aretací	ks	14,00000	632,10	8 849,40
		D250				
19	2.29	Regulační klapka ruční s aretací	ks	1,00000	483,30	483,30
		D125				
20	2.40	Přívodní dýza s dlouhým dosahem nastavitelná	ks	14,00000	4 468,80	62 563,20
		DUK 250				
21	2.41	Výustka komfortní VK 2.O 560x280 - R1	ks	2,00000	2 825,70	5 651,40
22	2.42	Výustka komfortní VK 2.O 280x100 - R1	ks	1,00000	1 059,60	1 059,60
23	2.50	Ohebná hadice zvuktlumicí	bm	14,00000	468,50	6 559,00
		D250				
24	2.51	Ohebná hadice zvuktlumicí	bm	2,00000	286,30	572,60
		D125				
25	2.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m2	140,00000	800,80	112 112,00
		rovné potrubní díly				
26	Pol_0059	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m2	75,00000	900,90	67 567,50
		tvarové potrubní díly				
27	2.75	Potrubí kruhové Spiro	m	2,00000	416,40	832,80
		O 125 včetně tvarovek				
28	2.81	Izolace tepelná s oplechováním AL plechem	m2	135,00000	1 595,00	215 325,00
		100 mm minerální vlny				
29	2.85	Izolace protipožární s atestem - odolnost dle PBR obousměrně	m2	5,00000	880,00	4 400,00
30	2.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	280,00000	89,40	25 032,00
		Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí				
Díl: 2A.		Zařízení č. 2A - Větrání jídelny - odvod				2 295,20
1	2A.10	Výdechový díl potrubní 1500x1000 - skosení 45°	ks	1,00000	2 295,20	2 295,20
Díl: 2A.		Zařízení č. 2A - Větrání jídelny - odvod				594 099,50
31	2A.15	Tlumič hluku buňkový	ks	1,00000	38 519,30	38 519,30
		1500x1000 - 2000 - 15 buněk 500x200-2000 s náběhem a výběhem				
		tlaková ztráta při 10000m3/h 14 Pa				
32	2A.16	Tlumič hluku buňkový	ks	1,00000	38 519,30	38 519,30
		1500x1000 - 2000 - 15 buněk 500x200-2000 s náběhem a výběhem				
		tlaková ztráta při 10000m3/h 14 Pa				
33	2A.21	Požární klapka - požární odolnost 90 minut	ks	1,00000	4 569,70	4 569,70
		630x355				
		s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním, s kontrolním otvorem				
34	2A.25	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL	ks	1,00000	6 209,10	6 209,10
		1000x500				
35	2A.26	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL	ks	1,00000	3 141,70	3 141,70
		630x355				
36	2A.27	Regulační klapka ruční s aretací	ks	1,00000	1 821,80	1 821,80
		400x200				
37	2A.28	Regulační klapka ruční s aretací	ks	2,00000	511,20	1 022,40
		D160				
38	2A.40	Výustka komfortní VK 1.O 560x280 - R1	ks	12,00000	2 100,70	25 208,40
		jednořadá				

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_NEUZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	2A.41	Výustka komfortní VK 1.O 560x280 - R1 jednořadá	ks	2,00000	2 100,70	4 201,40
40	2A.43	Výustka komfortní VK 1.O 525x325 - R1 jednořadá	ks	6,00000	1 821,80	10 930,80
41	2A.44	Ventil odvodní včetně upevňovací zděže D 160	ks	2,00000	223,10	446,20
42	2A.50	Ohebná hadice zvuktlumicí D160	bm	4,00000	338,30	1 353,20
43	2A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	145,00000	800,80	116 116,00
44	Pol_0078	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	78,00000	900,90	70 270,20
45	2A.81	Izolace tepelná s oplechováním AL plechem 100 mm minerální vlny	m2	140,00000	1 859,00	260 260,00
46	2A.85	Izolace protipožární s atestem - odolnost dle PBŘ obousměrně	m2	8,00000	880,00	7 040,00
47	2A.90	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	50,00000	89,40	4 470,00

Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí

Díl: 4CH.1	Zařízení č. 4CH.1 - Chlazení kanceláří kuchyně					82 559,70
2	4CH.1	Venkovní jednotka - topení - chlazení	ks	1,00000	39 436,40	39 436,40

Chladicí výkon 4,2 kW (1,1 -4,4 kW), topný výkon 4,5 kW (1,0 - 4,8 kW)

Pracovní napětí 240 V

Příkon 0,98/0,88 kW

Jištění 16 A

Akustický tlak 44/50 dB(A)

Montáž na střeš

Trámce tvrzené pryže, žárově zink. konstrukce,výška instalace min 300 mm nad střechem

Ztížená montáž - jednotka na střeše objektu

3	4CH.1.1	Vnitřní nástěnná jednotka	ks	2,00000	13 270,40	26 540,80
4	CH4.1.2	Chladivový okruh	sada	2,00000	7 755,00	15 510,00

chladivový okruh 8/10 - délka 15m

potrubí pájeno v ochranné atmosféře

včetně izolací odpovídajících povětrnostním podmínkám

a odolávajícím UV záření

5	CH4.90	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	5,00000	214,50	1 072,50
---	--------	--	----	---------	--------	----------

Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí

Díl: 4CH.2	Zařízení č. 4CH.2 - Chlazení jídelny učitelů					64 456,40
48	4CH.2	Venkovní jednotka/Vnitřní nástěnná jednotka	ks	1,00000	47 873,90	47 873,90

Chladicí výkon 3,5 kW (1,1 -3,8 kW), topný výkon 4,0 kW (1,3 - 4,6 kW)

Pracovní napětí 240 V

Příkon 0,99/1,03 kW

Jištění 10 A

Akustický tlak 47/48 dB(A)

49	CH4.2.2	Chladivový okruh	sada	2,00000	7 755,00	15 510,00
----	---------	------------------	------	---------	----------	-----------

chladivový okruh 8/10 - délka 15m

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_NEUZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

potrubí pájeno v ochranné atmosféře
včetně izolací odpovídajících povětrnostním podmínkám
a odolávajícím UV záření

50	CH4.2.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,00000	214,50	1 072,50
----	----------	--	----	---------	--------	----------

Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí

Díl: ON	Ostatní náklady	35 860,00
----------------	------------------------	------------------

51	Pol__0087	Komplexní vyzkoušení	hod	80,00000	220,00	17 600,00
52	Pol__0088	Zaregulování zařízení	hod	24,00000	220,00	5 280,00
53	Pol__0089	Výchozí revize protipožárních klapek	ks	2,00000	550,00	1 100,00
54	Pol__0090	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	220,00	880,00
55	Pol__0091	PD, dokumentace skutečného provedení	cena	1,00000	11 000,00	11 000,00

Díl: ON	Ostatní náklady	8 800,00
----------------	------------------------	-----------------

57	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Díl: VN	Vedlejší náklady	121 409,50
----------------	-------------------------	-------------------

56	Pol__0085	Náklady na dopravu	soubor	1,00000	121 409,50	121 409,50
----	-----------	--------------------	--------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.A_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 779,00
49	Pol_0037	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,00000	578,00	4 624,00
50	Pol_0038	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	1 155,00	1 155,00
Díl: M22.01		Instalační materiál				912,00
1	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	12,00000	76,00	912,00
Díl: M22.01		Instalační materiál				26 109,30
23	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	21,00000	61,00	1 281,00
24	Pol_0003	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	18,00000	66,00	1 188,00
25	Pol_0004	Trubka 1436, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	48,00000	76,00	3 648,00
26	Pol_0005	kov žlab 125/50 (společný pro rozvody SK+PZTS), vč. Víka	m	10,80000	653,00	7 052,40
27	Pol_0006	Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 150/ 50 EKZS	ks	0,60000	310,00	186,00
28	Pol_0007	Nosník/závěs pro žlab 150/ 50, vč. Montážního příslušenství	ks	21,60000	185,00	3 996,00
29	Pol_0008	Přepážka žlabu 50, 2m	ks	5,40000	155,00	837,00
30	Pol_0009	Lišta hranatá PVC 40x20	m	18,00000	102,00	1 836,00
31	Pol_0010	Lišta hranatá PVC 110x60	m	1,80000	488,00	878,40
32	Pol_0011	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	4,80000	127,00	609,60
33	Pol_0012	Krabice přístrojová na povrch	ks	0,90000	110,00	99,00
34	Pol_0013	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, vstup do 100/50	ks	1,20000	517,00	620,40
35	Pol_0014	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	0,30000	12 925,00	3 877,50
Díl: M22.02		Kabely				128 891,00
4	Pol_0015	Kabel UTP 4páry kat. 5e, AWG24	m	2 450,00000	37,00	90 650,00
5	Pol_0016	Patch kabel UTP CAT5e, 1,5m	ks	32,00000	65,00	2 080,00
6	Pol_0017	Patch kabel UTP CAT5e, 3m	ks	32,00000	90,00	2 880,00
7	Pol_0018	Kabel univerzální 8vl9/125, OS2, LSOH	m	250,00000	60,00	15 000,00
8	Pol_0019	Optický pigtail 09/125 1m	ks	16,00000	546,00	8 736,00
9	Pol_0020	HDMI propojovací kabel s int. zesilovačem, 20m, M/M (přenos ethernetu)	ks	2,00000	1 986,00	3 972,00
10	Pol_0021	USB Kabel, Typ A Zástrčka na Typ A Zásuvku, 20 m, 66 ft, USB 2.0	ks	1,00000	816,00	816,00
11	Pol_0022	VGA kabel - propojovací, délka 20 m	ks	1,00000	1 457,00	1 457,00
12	Pol_0023	CYA 10 zelenožlutý (pro uzemnění racku /kov. žlabů)	m	50,00000	66,00	3 300,00
Díl: M22.03		Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw				24 937,50
37	Pol_0024	Univerzální audio zásuvka s moduly HDMI/USB/VGA vstup a propojovacími kabely na krátkém kabelu na,, zadní straně.	ks	2,00000	883,00	1 766,00
38	Pol_0025	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem, pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný, , design jako zásuvky 230V)	ks	9,00000	681,00	6 129,00
39	Pol_0026	Modul zařezávací keystone CAT5e UTP	ks	16,00000	191,00	3 056,00
40	Pol_0027	Záslepka do zásuvky	ks	2,00000	29,00	58,00
41	Pol_0028	Nástěnný rack 19" 12U 600X600 mm, skl. dveře	ks	0,50000	7 392,00	3 696,00
42	Pol_0029	Zemnicí sada	ks	0,50000	510,00	255,00
43	Pol_0030	Patch panel 24 RJ45 cat 5e	ks	1,00000	5 225,00	5 225,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.A_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Pol__0031	19" Optická vana 24xSC, vč.kazety pro uchycení optického sváru, 2ks hřebínků pro 2 x 6 svárů, 2ks., kazet pro 12 vl.	ks	1,00000	1 513,00	1 513,00
45	Pol__0032	SC/APC Optická spojka SM Duplex	ks	4,00000	237,00	948,00
46	Pol__0033	Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	0,50000	1 513,00	756,50
47	Pol__0034	Vývazovací panel 19" 1U	ks	1,00000	47,00	47,00
48	Pol__0035	Drobný montážní materiál	soubor	0,50000	2 976,00	1 488,00
Díl: M22.04		Aktivní prvky				15 636,00
36	Pol__0036	Přepínač s managementem, rozhraní:24x Gigabit ethernet RJ-45 PoE+(min. 370W Switch) , 4x 10 G., (2)SFP+ (2)RJ-45 10GBASE-T ports; podpora VLAN; vč. modulů SFP	ks	1,00000	15 636,00	15 636,00
Díl: ON		Ostatní náklady				9 248,00
2	Pol__0039	Stavební příprava	hod	4,00000	578,00	2 312,00
3	Pol__0040	Pomocné montážní práce	hod	12,00000	578,00	6 936,00
Díl: ON		Ostatní náklady				64 027,50
13	Pol__0041	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	50,00000	578,00	28 900,00
14	Pol__0042	Průrazy zdívm 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	3,00000	578,00	1 734,00
15	Pol__0043	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	4,00000	578,00	2 312,00
16	Pol__0044	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	2,00000	578,00	1 156,00
17	Pol__0045	Součinnost se správcem sítě	hod	8,00000	578,00	4 624,00
18	Pol__0046	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
19	Pol__0047	Měření optické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	4,00000	462,00	1 848,00
20	Pol__0048	Měření metalické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	18,50000	150,00	2 775,00
21	Pol__0049	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,50000	14 784,00	7 392,00
22	Pol__0050	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	0,50000	17 325,00	8 662,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.B_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 114,00
29	Pol_0018	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,00000	578,00	9 248,00
30	Pol_0019	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	866,00	866,00
Díl: M22.01		Instalační materiál				9 052,00
17	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	8,00000	76,00	608,00
18	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	10,00000	61,00	610,00
19	Pol_0003	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	30,00000	66,00	1 980,00
20	Pol_0004	Trubka 1436, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	35,00000	83,00	2 905,00
21	Pol_0005	Lišta hranatá 20x20	m	10,00000	101,00	1 010,00
22	Pol_0006	Pomocný stavební a instalační materiál	set	0,50000	3 878,00	1 939,00
Díl: M22.02		Kabely				13 350,00
1	Pol_0007	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG (doplnění dle potřeby systému)	m	25,00000	44,00	1 100,00
2	Pol_0008	Kabel 2x1 (doplnění dle potřeby systému)	m	25,00000	40,00	1 000,00
3	Pol_0009	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	250,00000	45,00	11 250,00
Díl: M22.05		Detektory, moduly				31 173,00
23	Pol_0010	LCD klávesnice	ks	1,00000	5 720,00	5 720,00
24	Pol_0011	Linkový koncentrátor 8 smyček v plastovém krytu	ks	1,00000	4 510,00	4 510,00
25	Pol_0012	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory; NBÚ st.2	ks	4,00000	2 235,00	8 940,00
26	Pol_0013	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí; NBÚ st.2	ks	4,00000	1 686,00	6 744,00
27	Pol_0016	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1,,, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.	ks	2,00000	905,00	1 810,00
28	Pol_0017	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	3 449,00	3 449,00
Díl: ON		Ostatní náklady				65 196,50
4	Pol_0020	Příprava na montáž	hod	12,00000	578,00	6 936,00
5	Pol_0021	Pomocné montážní práce	hod	12,00000	578,00	6 936,00
6	Pol_0022	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	25,00000	578,00	14 450,00
7	Pol_0023	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
8	Pol_0024	Součinnost se správcem systému	hod	12,00000	578,00	6 936,00
9	Pol_0025	Přemístění a přepojení stávající ústředny	hod	8,00000	578,00	4 624,00
10	Pol_0026	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	12,00000	578,00	6 936,00
11	Pol_0027	Práce technika v nastavení systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
12	Pol_0028	Oživení a nastavení systému	hod	4,00000	578,00	2 312,00
13	Pol_0029	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	4,00000	578,00	2 312,00
14	Pol_0030	Ostatní koordinace	hod	4,00000	578,00	2 312,00
15	Pol_0031	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,50000	924,00	462,00
16	Pol_0032	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	0,50000	3 465,00	1 732,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZ Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.C_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				18 608,00
1	Pol_0008	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	4,00000	578,00	2 312,00
2	Pol_0009	Práce na stávajících elektrických zařízeních	hod	4,00000	578,00	2 312,00
3	Pol_0010	Demontáž stávajících zařízení, vyčištění a jejich opětovná montáž	hod	16,00000	578,00	9 248,00
4	Pol_0012	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	2 888,00	2 888,00
5	005231010R	Revize	hod	2,00000	924,00	1 848,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.D_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Místní rozhlas (MR)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 738,00
19	Pol_0019	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	24,00000	578,00	13 872,00
20	Pol_0020	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	866,00	866,00
Díl: M22.01		Kabelové trasy, instalační materiál				30 111,00
1	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	20,00000	76,00	1 520,00
2	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	90,00000	61,00	5 490,00
3	Pol_0003	Trubka 1436, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	20,00000	66,00	1 320,00
4	Pol_0004	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	80,00000	83,00	6 640,00
5	Pol_0005	Propojovací krabice požárně odolná 250/180/90, vč. Svorkovnice	ks	2,00000	1 749,00	3 498,00
6	Pol_0006	Propojovací krabice požárně odolná 140/140/80, vč. Svorkovnice	ks	2,00000	1 749,00	3 498,00
7	Pol_0007	Lišta hranatá 20x20	m	70,00000	79,00	5 530,00
8	Pol_0008	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 100/50	ks	2,00000	517,00	1 034,00
9	Pol_0009	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,00000	1 581,00	1 581,00
Díl: M22.02		Kabely				20 000,00
10	Pol_0010	Kabel 4x1,5	m	300,00000	52,00	15 600,00
11	Pol_0011	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG	m	100,00000	44,00	4 400,00
Díl: M22.07		Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS				55 137,00
12	Pol_0012	Rozhlasová ústředna (2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka,, , FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová	sestava	1,00000	28 556,00	28 556,00
rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače a jakýchkoliv streamovacích aplikací, vysoká účinnost, kvalitní zvuk)						
13	Pol_0013	Mikrofonní stanice (gong, priorita, audio modul pro 6 hlášení, upload hlášení přes USB jako Mp3,, soubory, programovatelné chování, Line-in vstup, logický výstup aktivity, indikace, nastavení	ks	1,00000	6 012,00	6 012,00
hlasitosti vstupu, mikrofonu i hlášení oddělené)						
14	Pol_0014	Stojanový rack 19", 12U, min.600 x 600 x 600 mm; pevná ocelová konstrukce, Kolečka (75mm) s aretací	ks	1,00000	7 117,00	7 117,00
15	Pol_0015	10W nástěnný reproduktor, 100V, 2,5 / 5/10 W, bílý	ks	3,00000	1 334,00	4 002,00
16	Pol_0016	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, bílý	ks	2,00000	1 334,00	2 668,00
17	Pol_0017	100 V regulátor hlasitosti 20 W, bílý, 80 x 80 mm	ks	2,00000	1 048,00	2 096,00
18	Pol_0018	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	4 686,00	4 686,00
Díl: ON		Ostatní náklady				209 461,00
21	Pol_0021	Příprava na montáž	hod	24,00000	578,00	13 872,00
22	Pol_0022	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	50,00000	578,00	28 900,00
23	Pol_0023	Součinnost se správcem stávajícího systému	hod	50,00000	578,00	28 900,00
24	Pol_0024	Přepojení stávajících rozvodů do nového systému	hod	100,00000	578,00	57 800,00
25	Pol_0025	Práce na stávajících elektrických zařízeních	hod	30,00000	578,00	17 340,00
26	Pol_0026	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	24,00000	578,00	13 872,00
27	Pol_0027	Nastavení a konfigurace systému	hod	24,00000	578,00	13 872,00
28	Pol_0028	Výchozí revize systému	hod	16,00000	578,00	9 248,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.D_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Místní rozhlas (MR)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	Pol_0029	Funkční zkouška systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
30	Pol_0030	Uvedení do provozu, proškolení obsluhy	hod	24,00000	578,00	13 872,00
31	Pol_0031	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	3 696,00	3 696,00
32	Pol_0032	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	3 465,00	3 465,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.E_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Jednotný čas (JČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 490,00
10	Pol_0010	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,00000	578,00	4 624,00
11	Pol_0011	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	866,00	866,00
Díl: M22.01		Kabelové trasy, instalační materiál				21 079,00
1	Pol_0001	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	90,00000	61,00	5 490,00
2	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. přichytky	m	60,00000	83,00	4 980,00
3	Pol_0003	Propojovací krabice požárně odolná 140/140/80, vč. Svorkovnice	ks	2,00000	1 749,00	3 498,00
4	Pol_0004	Lišta hranatá 20x20	m	70,00000	79,00	5 530,00
5	Pol_0005	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,00000	1 581,00	1 581,00
Díl: M22.02		Kabely				20 680,00
6	Pol_0006	Kabel podružného napájení 2x1,5	m	470,00000	44,00	20 680,00
Díl: M22.08		Hodiny a příslušenství				25 072,00
7	Pol_0007	Analogové ručičkové hodiny, jednostranné, kovové pouzdro, pr.300mm	ks	5,00000	3 581,00	17 905,00
8	Pol_0008	Zvonek školní 75V	ks	2,00000	3 080,00	6 160,00
9	Pol_0009	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	1 007,00	1 007,00
Díl: ON		Ostatní náklady				29 704,00
12	Pol_0012	Příprava na montáž	hod	8,00000	578,00	4 624,00
13	Pol_0013	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,00000	578,00	4 624,00
14	Pol_0014	Součinnost se správcem stávajícího systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
15	Pol_0015	Práce na stávajících elektrických zařízeních	hod	4,00000	578,00	2 312,00
16	Pol_0016	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	4,00000	578,00	2 312,00
17	Pol_0017	Oživení a nastavení systému	hod	4,00000	578,00	2 312,00
18	Pol_0019	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	3 696,00	3 696,00
19	Pol_0020	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	2 888,00	2 888,00
20	005231010R	Revize	hod	4,00000	578,00	2 312,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.F_NEUZN ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Stravovací systém (SS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.09		Komponenty systému pro provoz a správu	400 812,00			
1	Pol__0001	PC pro správu: spotřebitelský 8 jádrový procesor, 16 vláken, 2,5GHz (TDP 65W), Boost 4,9 GHz, 16MB, L3 cache, grafická karta od 1200 MHz, SSD 1000 GB, DVD,, Wi-Fi, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, C60	soubor	1,00000	35 640,00	35 640,00
2x USB 3.2, 4x C60USB 2.0, operační systém pro osobní počítače, 32 bitový nebo 64bitový systém, verze systému od roku 2015						
2x USB 3.2, 4x C60USB 2.0, operační systém pro osobní počítače, 32 bitový nebo 64bitový systém, verze systému od roku 2015						
2	Pol__0002	24" monitor Full HD, VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x Audio	ks	1,00000	5 583,00	5 583,00
3	Pol__0003	USB klávesnice + myš	set	1,00000	1 276,00	1 276,00
4	Pol__0004	Terminál výdejový dotykový + čtečka	ks	6,00000	33 039,00	198 234,00
5	Pol__0005	Dotykový objednávkový terminál 7" Obrazovka - k objednávání, výběru a rušení stravy, na terminálu, je možné zkontrolovat vlastní objednávku, finanční stav konta, atd.; čtečka; napájení PoE	ks	2,00000	28 463,00	56 926,00
6	Pol__0006	Dotykový výdejový terminál 7" Obrazovka -slouží k výdeji jídla, informuje obsluhu o stavu počtu, jídel zbývajících do konce výdeje, zobrazení jména, příjmení s aktuálním kreditem strávnicka,	ks	3,00000	27 033,00	81 099,00
zobrazení chybových hlášení; čtečka; napájení PoE						
7	Pol__0007	Hlasový modul pro výdejový terminál	ks	3,00000	4 725,00	14 175,00
8	Pol__0008	Nespecifikovaný materiál nutný ke zprovoznění SS (dle volby technologie)	soubor	1,00000	6 298,00	6 298,00
9	Pol__0009	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	1 581,00	1 581,00
Díl: M22.10		SW pro správu a provoz	153 466,00			
10	Pol__0010	Komplexní sw určený pro střední síťové instalace (evidence strávníků, vazby na platby, možnost, objednání stravy po internetu, sklad a ekonomika jídelny, apod.), vč. licence pro správu na dvou PC	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
11	Pol__0011	Technická podpora v rámci 12měsíců	soubor	2,00000	1 733,00	3 466,00
Díl: ON		Ostatní náklady	60 775,00			
12	Pol__0012	Nespecifikované práce ke zprovoznění systému	hod	16,00000	715,00	11 440,00
13	Pol__0013	Práce technika/programátora pro nastavení systému dle požadavků uživatele	hod	30,00000	715,00	21 450,00
14	Pol__0014	Uvedení systému do provozu, zaškolení pracovníků	hod	30,00000	715,00	21 450,00
15	Pol__0015	Dokumentace pro uživatele	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00
16	Pol__0016	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	4 290,00	4 290,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				80 247,53
1	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu vápenocementovou	m3	0,33330	6 555,00	2 184,78
2	311237123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, součinitel, prostupu tepla U = 1,12 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	1,29195	1 484,00	1 917,25
3	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,20000	521,00	1 146,20
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
4	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,65000	591,00	975,15
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
5	317167133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,75000	668,00	1 837,00
Včetně:						
- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
- dodávky překladů.						
6	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,03264	13 020,00	424,97
7	342247123R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných, příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	12,54041	1 138,00	14 270,99
8	342247133R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných, příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	40,39390	1 202,00	48 553,47
9	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	0,31900	1 527,00	487,11
10	34217.100	Panely stěnové fasádní, barva dle stávající fasády, tl. 100 mm	m2	4,55400	1 625,00	7 400,25
11	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7, mm; t = 6,9 mm	t	0,03264	32 180,00	1 050,36
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				57 880,82
12	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	24,98600	1 430,00	35 729,98
13	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární	m2	3,25000	814,00	2 645,50

odolnost EI 15

odolnost EI 15

odolnost EI 15

Včetně:

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
14	347016221R00	Předstěny opláštěné sádkkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost	m2	12,92125	836,00	10 802,17
		EI 45 EI 45 EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
15	347016231R00	Předstěny opláštěné sádkkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární	m2	5,85000	858,00	5 019,30
		odolnost EI 45 odolnost EI 45 odolnost EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
16	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	3,00000	385,00	1 155,00
17	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	5,85000	66,00	386,10
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
18	713135112RK1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací, pásky	m2	5,85000	77,00	450,45
19	34209108.X01	Příplatek k přičce sádkkart. za desku Impregnovanou	m2	15,66000	83,00	1 299,78
20	63152203R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); Rf: A1	m2	6,43500	61,00	392,54
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				210 264,78
21	602016142RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	110,45540	173,50	19 164,01
22	602016211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	113,21552	320,00	36 228,97
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	33,00000	63,00	2 079,00
24	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	33,00000	75,30	2 484,90

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	209,54450	140,00	29 336,23
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
26	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	977,06252	116,50	113 827,78
27	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	113,21552	52,00	5 887,21
28	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	12,08350	104,00	1 256,68
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			351 873,74
29	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce	m3	0,83900	3 655,00	3 066,55
30	631312711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	25,03800	5 445,00	136 331,91
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
31	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	2,09683	41 580,00	87 186,19
32	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	472,26000	55,10	26 021,53
33	635_001.X01	Systémový betonový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek, tl. 19 - 39 mm	m2	98,18750	1 011,00	99 267,56
spádová vrstva - cementový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek						
Díl: 711			Izolace proti vodě			224 421,86
65	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	41,95000	29,80	1 250,11
66	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	41,95000	288,50	12 102,58
67	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	193,05000	70,80	13 667,94
68	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	281,01500	81,00	22 762,22
69	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	281,01500	362,00	101 727,43
70	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	128,00000	212,00	27 136,00
71	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	80,00000	272,00	21 760,00
72	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	6,40000	231,00	1 478,40
73	62832352R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,5 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	48,24250	132,50	6 392,13
74	62852263R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	48,24250	304,00	14 665,72
75	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,02023	1 450,00	1 479,33
Díl: 713			Izolace tepelné			69 000,84
76	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	151,10000	50,90	7 690,99

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100, mm,	m	100,67000	89,90	9 050,23
78	713121.X01	Montáž tepelné izolace podlah, nosný rošt z terčů	m2	41,95000	261,50	10 969,93

Pokládka PUR desek na podložky výška cca 12 mm, vč. dodávky podložek

12 mm vzduchová mezera/pevná podložka cca 12 mm - pod stěny boxů

79	283755168R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	41,95000	765,00	32 091,75
80	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035, W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	3,02200	2 940,00	8 884,68
81	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,24284	1 290,00	313,26

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 428 920,91

82	77757.X01	Podlaha stěrková polyuretanová litá tl. 9mm	m2	151,10000	2 629,00	397 241,90
----	-----------	---	----	-----------	----------	------------

včetně penetračního nátěru, samonivelační stěrky a barevného nátěru.

polyuretanbetonová podlahová voděodolná bezspárá stěrka s odolností proti oděru a chemickému zatížení, s vysokou teplotní odolností, vhodná do potrav. provozů, protiskluz min R11,- barva ocker (nebo žlutá), + fabion výšky 50 mm

83	77757.X02	Podlaha stěrková polyuretanová - obvodová lišta , fabion v = 50 mm	bm	87,27000	363,00	31 679,01
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

včetně penetračního nátěru, samonivelační stěrky a barevného nátěru.

polyuretanbetonová podlahová voděodolná bezspárá stěrka s odolností proti oděru a chemickému zatížení, s vysokou teplotní odolností, vhodná do potrav. provozů, protiskluz min R11, barva ocker (nebo žlutá), + fabion výšky 50 mm

Díl: 781 Obklady keramické 361 521,09

84	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	194,58025	57,50	11 188,36
85	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	194,58025	1 017,00	197 888,11
86	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Připlatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	194,58025	16,20	3 152,20
87	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	28,70000	286,50	8 222,55
88	597813620.X01	Obkládačka 300x600, BÍLY MATNÝ	m2	194,58025	710,00	138 151,98

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný, výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

89	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,63374	803,00	2 917,89
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 784 Malby 138 644,01

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 323,66334	28,10	37 194,94
91	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 323,66334	69,30	91 729,87
92	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1 323,66334	4,35	5 757,94
93	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	190,44500	20,80	3 961,26
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				103 471,10
34	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, , dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	504,39500	180,00	90 791,10
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m				
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m				
35	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	103,00	412,00
36	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus	4,00000	106,00	424,00
37	95.001	VESTAVBOVÝ RÁM PRO PROMÍTACÍ PLÁTNO, VELIKOST PLÁTNÁ 340X210 cm, D+M	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
38	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min, 12 s	kus	4,00000	1 086,00	4 344,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				115 679,42
39	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	30,58697	1 057,00	32 330,43
40	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,80000	1 344,00	2 419,20
41	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,62213	3 425,00	2 130,80
42	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	3,85250	324,00	1 248,21
43	962095112R00	Demontáž dílců příčkových a meziokenních příčkových dlouhých do 4,8 m, výšky budovy do 24 m	kus	0,50000	1 147,00	573,50
44	962095212R00	Demontáž dílců příčkových a meziokenních meziokenních, výšky budovy do 24 m	kus	2,00000	934,00	1 868,00
45	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché, ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	172,50000	186,50	32 171,25
46	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,29200	2 685,00	6 154,02

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	2,29200	1 849,00	4 237,91
48	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	22,92000	55,10	1 262,89
49	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,03000	152,50	614,58
50	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	15,00000	41,30	619,50
51	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,50000	156,50	234,75
52	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2	m2	36,44550	394,50	14 377,75
53	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,82500	4 095,00	3 378,38
54	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,24000	410,00	98,40
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
55	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,13900	234,50	501,60
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
56	974053513R00	Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	4,87500	135,50	660,56
57	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	0,50000	291,50	145,75
Hydrant bude zdemontován a uložen k použití - viz. PD D.1.1. - 6						
58	728415819R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průměr d 500 mm	kus	2,00000	852,00	1 704,00
59	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	22,32000	67,00	1 495,44
60	342262.X01	Odtřazení předsazená stěny (šachtová) volně stoj. tl. 100mm, vč. zapravení	soubor	1,50000	685,00	1 027,50
Demontáž instalační šachty vč. zapravení prostupů ve stropě						
BP17						
61	342263410.X01	Demontáž revizních dvířek - ZTI	kus	0,50000	150,00	75,00
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
62	96-001	Kompletní demontáž nábytku a vybavení, přemístění a uložení v dočasných vyhrazených, prostorech v, m.č. C025 až C027	hod	16,00000	350,00	5 600,00
63	M21.001	Demontáž a odpojení nefunkčního rozvaděče	soubor	0,50000	1 500,00	750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				132 134,17
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	334,09398	395,50	132 134,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				258 216,33

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	74,06176	471,00	34 883,09
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	74,06176	432,50	32 031,71
96	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	740,61758	48,20	35 697,77
97	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m	t	74,06176	376,00	27 847,22
98	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu, odpadů	t	74,06176	1 725,00	127 756,54
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00
99	ON-009	Cedule povinné publicity - Stálá pamětní deska, Dodávka vč. instalace	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00

"Dotační" cedule, rozměr 400 x 300 mm, materiál akrylát metalický stříbrný síly 3 mm. Vysoce odolný exteriérový materiál, probarvený v celé síle.

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_UZN	D.1.4a -ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - část A_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				86 387,17
5	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	4,90000	438,90	2 150,61
6	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	17,50000	331,10	5 794,25
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	45,50000	408,10	18 568,55
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	24,50000	463,10	11 345,95
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	24,50000	595,10	14 579,95
10	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	10,50000	375,10	3 938,55
11	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	14,00000	442,20	6 190,80
12	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,80000	60,50	169,40
13	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	16,80000	67,10	1 127,28
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,30000	97,90	616,77
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	24,50000	23,10	565,95
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	122,50000	45,10	5 524,75
17	721-PC	Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)	m	10,50000	423,50	4 446,75
18	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN50+mont.	sobor	5,60000	470,00	2 632,00

požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm

19	721PC	Požární manžeta na potrubí DN125+mont	kus	2,10000	520,00	1 092,00
----	-------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------

požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm

20	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN75+mont.	sobor	1,40000	470,00	658,00
----	--------	---------------------------------------	-------	---------	--------	--------

požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do o 125 mm

21	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN100+mont.	sobor	7,00000	520,00	3 640,00
----	--------	--	-------	---------	--------	----------

požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti se speciální zpěňující ucpávkou pod nerezovým pláštěm. Manžeta je odzkoušena podle normy EN 1366-3 pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_UZN	D.1.4a -ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - část A_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		o 125 mm				
22	721-PC	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu+mont.	kus	0,70000	753,50	527,45
23	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	1 127,26390	2,50	2 818,16
Díl: 722		Vnitřní vodovod				148 233,57
24	722132117R00	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5, mm	m	9,00000	683,10	6 147,90
25	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	234,00000	331,10	77 477,40
26	722176113R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	9,00000	423,50	3 811,50
27	722181221RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	130,50000	45,10	5 885,55
28	722181221RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	9,00000	57,20	514,80
29	722181222RW4	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 48 mm	m	9,00000	67,10	603,90
30	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	139,50000	23,10	3 222,45
31	722182004RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	103,50000	26,40	2 732,40
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	50,40000	93,50	4 712,40
33	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	14,40000	61,60	887,04
34	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	1,80000	74,80	134,64
35	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	252,00000	27,50	6 930,00
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	252,00000	23,10	5 821,20
37	722-PC	Izolace návleková, tl.30mm, d35	m	103,50000	133,10	13 775,85
38	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G3/4"	kus	1,80000	331,10	595,98
39	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G1/2"	kus	14,40000	305,80	4 403,52
40	722-PC	Dotěsnění prostupů požární pěnou	soubor	0,90000	1 500,00	1 350,00
41	722-PC	Trubky PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	234,00000	23,10	5 405,40
42	722-PC	Trubky PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	9,00000	36,30	326,70
43	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	2 055,84570	1,70	3 494,94
Díl: 97		Prorážení otvorů				45 575,18
1	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	3,00000	2 780,00	8 340,00
2	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	6,00000	4 485,00	26 910,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	002.A_UZN	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - část A_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	979100011RA0	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na sklád ku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá, doprava výtahem z 2.NP	t	6,92500	1 491,00	10 325,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	395,50	0,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	003_UZN	D.1.4.b VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				115 339,69
1	723120203R00	Potrubí z trubek čemých závitových svařovaných DN 20	m	15,00000	424,00	6 360,00
2	723120204R00	Potrubí z trubek čemých závitových svařovaných DN 25	m	5,00000	480,00	2 400,00
3	723120205R00	Potrubí z trubek čemých závitových svařovaných DN 32	m	25,00000	573,00	14 325,00
4	723120206R00	Potrubí z trubek čemých závitových svařovaných DN 40	m	35,00000	662,00	23 170,00
5	723150312R00	Potrubí ocelové hladké čemé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	35,00000	754,00	26 390,00
6	723190251R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	6,00000	772,00	4 632,00
7	723190252R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20	kus	2,00000	94,00	188,00
8	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	115,00000	39,00	4 485,00
9	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
10	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1/2"	kus	10,00000	138,00	1 380,00
11	723239104R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 5/4"	kus	1,00000	281,00	281,00
12	723239105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 6/4"	kus	6,00000	331,00	1 986,00
13	723-PC	Manometr 0-4kPa, 2,5%, průměr 160mm	soubor	2,00000	1 084,00	2 168,00
14	551310012R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro plyn; PN 5; 1/2 ", ovládání páčka	kus	8,00000	341,00	2 728,00
15	551310015R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro plyn; PN 5; 5/4 ", ovládání páčka	kus	1,00000	721,00	721,00
16	551310016R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro plyn; PN 5; 6/4 ", ovládání páčka	kus	4,00000	798,00	3 192,00
17	551310172R	kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 "	kus	2,00000	331,00	662,00
18	723-PC	Armatura elektromagnetický ventil DN40 PN16	soubor	1,00000	5 814,00	5 814,00
19	723-PC	Armatura - filtr plynový DN40	soubor	1,00000	5 011,00	5 011,00
20	723-PC	Revizní zpráva	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00
21	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	1,84835	945,00	1 746,69

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_UZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze_UNZATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				15 829,20
1	Pol_0001	KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	25,50000	52,40	1 336,20
2	Pol_0002	KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	KS	12,50000	52,40	655,00
3	Pol_0003	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	60,50000	88,00	5 324,00
4	Pol_0004	KRABICE A 8, IP54	KS	40,50000	88,00	3 564,00
5	Pol_0005	EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ V KRABICI KO100E	KS	9,00000	550,00	4 950,00
Díl: 02		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY				13 585,55
6	Pol_0006	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323	M	25,00000	50,00	1 250,00
7	Pol_0007	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2336	M	75,00000	64,50	4 837,50
8	Pol_0008	INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ KOV 32MM NEREZOVÁ OCEL 316, IP40 10M ID 28.1MM MIN. R OHYBU 60 MM, VNĚJŠÍ, PRŮMĚR: 32MM	M	3,00000	344,60	1 033,80
9	Pol_0009	INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ KOV 63MM POZINKOVANÁ OCEL, IP40 10M ID 57.5MM MIN. R OHYBU 115 MM, VNĚJŠÍ, PRŮMĚR: 62.5MM	M	2,50000	403,20	1 008,00
10	Pol_0010	TRUBKA NEREZOVÁ ZÁVITOVÁ MIN. PRŮMĚR 33,7mm- VČETNĚ KOLEN	M	0,50000	1 100,00	550,00
11	Pol_0011	TRUBKA NEREZOVÁ ZÁVITOVÁ MIN. PRŮMĚR 70mm- VČETNĚ KOLEN	M	0,50000	2 200,00	1 100,00
12	Pol_0012	DRŽÁK SVAŽKOVÝ KOVOVÝ - VČETNĚ UCHYCENÍ	KS	87,50000	43,50	3 806,25
Díl: 03		KABELOVÉ TRASY				29 354,55
13	Pol_0013	KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM 250/100 NEREZOVÁ OCEL VČETNĚ UCHYCENÍ	M	8,50000	2 832,30	24 074,55
14	Pol_0014	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 GZ - VČETNĚ UCHYCENÍ	M	15,00000	242,00	3 630,00
15	Pol_0015	KONSTRUKCE OCEL VŠEOBECNĚ	KS	7,50000	220,00	1 650,00
Díl: 04		ROZVODNICE A ROZVADĚČE				4 950,00
16	Pol_0016	ROZVODNICE RHE - ÚPRAVA	KPL	0,30000	5 500,00	1 650,00
17	Pol_0017	ROZVODNICE C-RH - USAZENÍ	KPL	0,30000	5 500,00	1 650,00
18	Pol_0018	ROZVODNICE C- R2 - USAZENÍ	KPL	0,30000	5 500,00	1 650,00
Díl: 05		UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR				5 669,40
19	Pol_0019	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	KS	136,50000	11,00	1 501,50
20	Pol_0020	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2	KS	10,50000	16,50	173,25
21	Pol_0021	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2	KS	12,00000	33,00	396,00
22	Pol_0022	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 25MM2	KS	1,50000	44,00	66,00
23	Pol_0023	UKOČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	KS	25,50000	33,00	841,50
24	Pol_0024	UKOČENÍ KABELU DO 5X2,5	KS	12,00000	22,00	264,00
25	Pol_0025	UKOČENÍ KABELU DO 5X6	KS	2,10000	33,00	69,30
26	Pol_0026	UKOČENÍ KABELU DO 5X16	KS	2,40000	44,00	105,60
27	Pol_0027	UKOČENÍ KABELU DO 5X25	KS	0,30000	55,00	16,50
28	Pol_0028	BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	KS	147,00000	11,00	1 617,00
29	Pol_0029	BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2	KS	37,50000	16,50	618,75
Díl: 06		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ				31 968,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_UZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze_UNZATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	Pol_0030	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	KS	42,50000	55,00	2 337,50
31	Pol_0031	VODIČ CY 4 ZŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	M	125,00000	50,30	6 287,50
32	Pol_0032	VODIČ CYA 6 ZŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	M	85,00000	58,70	4 989,50
33	Pol_0033	VODIČ CYA 10 ZŽ	M	210,00000	87,40	18 354,00
Díl: 07		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				352 896,00
34	Pol_0034	KABEL 3 X 1,5 MM2	M	1 017,00000	50,80	51 663,60
35	Pol_0035	KABEL 3 X 2,5 MM2	M	1 809,00000	62,80	113 605,20
36	Pol_0036	KABEL 5 X 1,5 MM2	M	570,00000	62,60	35 682,00
37	Pol_0037	KABEL 5 X 2,5 MM2	M	753,00000	92,90	69 953,70
38	Pol_0038	KABEL 12 X 2,5 MM2	M	72,00000	189,80	13 665,60
39	Pol_0039	KABEL 5 X 6 MM2	M	18,00000	151,20	2 721,60
40	Pol_0040	KABEL 5 X 10 MM2	M	15,00000	238,80	3 582,00
41	Pol_0041	KABEL 5 X 16 MM2	M	78,00000	358,30	27 947,40
42	Pol_0042	KABEL 5 X 25 MM2	M	9,00000	569,40	5 124,60
43	Pol_0043	KABEL 5 X 16 MM2	M	57,00000	358,30	20 423,10
44	Pol_0044	KABEL 5 X 25 MM2	M	12,00000	569,40	6 832,80
45	Pol_0045	KABEL 3 X 1,5 MM2	M	24,00000	70,60	1 694,40
Díl: 10		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				35 458,35
46	Pol_0123	VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ	KS	1,00000	137,90	137,90
47	Pol_0124	VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	2,50000	244,20	610,50
48	Pol_0125	VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	0,50000	324,70	162,35
49	Pol_0126	TLAČÍTKO 1/0 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ	KS	6,00000	247,80	1 486,80
50	Pol_0127	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ	KS	0,50000	400,60	200,30
51	Pol_0128	VYP. Č.1 (6) POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44	KS	14,50000	298,50	4 328,25
52	Pol_0129	VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44	KS	1,00000	347,80	347,80
53	Pol_0130	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ	KS	23,00000	279,70	6 433,10
54	Pol_0131	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, , AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY, VŘESOVÉ ČERVENÁ	KS	3,00000	1 021,90	3 065,70
55	Pol_0132	ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM AKUSTICKÁ, , SIGNALIZACE PORUCHY, VŘESOVÉ ČERVENÁ	KS	1,00000	1 022,40	1 022,40
56	Pol_0133	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V BÍLÁ IP44	KS	33,00000	279,70	9 230,10
57	Pol_0134	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PAČKOU 16A IP 65	KS	0,50000	745,80	372,90
58	Pol_0135	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PAČKOU 63A IP 65	KS	3,50000	1 265,00	4 427,50
59	Pol_0136	VAČKOVÝ SPÍNAČ S PAČKOU 80A IP 65	KS	0,50000	2 310,00	1 155,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.A_UZN	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - I. fáze_UNZATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	Pol_0137	SKŘÍNKA ŽLUTÁ, ČERVENÉ TLACÍTKO BEZ. VYPNUTÍ IP66	KS	2,00000	825,00	1 650,00
61	Pol_0138	ZÁSUVKA PRŮM. 5P/16A/400V, POD OMÍTKU., IP44	KS	3,50000	236,50	827,75
Díl: 799		OSTATNÍ				5 637,95
62	Pol_0139	ZATĚSNĚNÍ PROTI ZATEČENÍ VODY - GASTRO	KS	1,00000	1 100,00	1 100,00
63	Pol_0140	VENKOVNÍ NASTĚNNÝ SENZOR POHYBU IP54, 70 X 86 X 95 MM	KS	1,50000	870,30	1 305,45
64	Pol_0141	OPTICKOKOUŘOVÝ KONVENČNÍ HLÁSIČ ID100	KS	1,00000	829,00	829,00
65	Pol_0142	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	KS	12,00000	110,00	1 320,00
66	Pol_0143	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecně	KS	5,50000	165,00	907,50
67	Pol_0144	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRANIČKY	M	5,50000	22,00	121,00
68	Pol_0145	ELEKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KPL	0,50000	110,00	55,00
Díl: ON		Ostatní náklady				66 467,50
69	Pol_0151	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	H	42,50000	385,00	16 362,50
70	Pol_0152	POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	16,00000	330,00	5 280,00
71	Pol_0153	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	H	7,50000	385,00	2 887,50
72	Pol_0154	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	H	7,50000	385,00	2 887,50
73	Pol_0155	REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	H	10,00000	550,00	5 500,00
74	Pol_0156	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	H	5,00000	825,00	4 125,00
75	Pol_0157	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	5,00000	385,00	1 925,00
76	Pol_0158	PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	soubor	0,50000	11 000,00	5 500,00
77	Pol_0159	PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	soubor	0,50000	22 000,00	11 000,00
78	Pol_0160	POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI	soubor	0,50000	22 000,00	11 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.C_UZN	ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19		ROZVODNICE C-RH				284 291,10
1	Pol_0001	ROZVADĚČ SKŘINOVÝ RAK 2000 X 600 X 500 MM SESTAVA	ks	0,60000	39 749,00	23 849,40
2	Pol_0002	ROZVADĚČ SKŘINOVÝ RAK 2000 X 800 X 500 MM SESTAVA	ks	1,20000	39 749,00	47 698,80
3	Pol_0003	PASOVINA 20/10 CU	m	8,70000	4 034,00	35 095,80
4	Pol_0004	IZOLÁTOR I M8	ks	18,00000	457,00	8 226,00
5	Pol_0005	Jistič -3VA1340-4EF32-0AA0	ks	1,20000	20 728,00	24 873,60
6	Pol_0006	Bloková svorka - 3VA9403-0JJ23	ks	1,20000	2 070,00	2 484,00
7	Pol_0007	Připojovací sada - 3VA9483-0QB00 Prodloužení přípojky z čelní strany 3 ks	ks	1,20000	4 429,00	5 314,80
8	Pol_0008	Izolační deska	ks	1,20000	1 320,00	1 584,00
9	Pol_0009	Napěťová spoušť	ks	1,20000	2 072,00	2 486,40
10	Pol_0010	Pomocný spínač 1Z 1V	ks	1,20000	284,00	340,80
11	Pol_0011	SVODIČ FLP-B+C MAXI V/3, TYP1+2	ks	0,60000	9 657,00	5 794,20
12	Pol_0012	MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR 400/5A	ks	1,80000	700,00	1 260,00
13	Pol_0013	ANALYZÁTOR SÍTĚ NA96	ks	0,60000	12 088,00	7 252,80
14	Pol_0014	SIGNÁLKA HIS-95 ZELENÁ 230V	ks	1,20000	142,00	170,40
15	Pol_0015	SIGNÁLKA HIS-95 RUDÁ 230V	ks	1,20000	142,00	170,40
16	Pol_0016	BEZPEČNOSTNÍ TLÁČITKO NA ROZVODNICI	ks	1,20000	153,00	183,60
17	Pol_0017	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - FH1-3A/F 250A	ks	0,60000	4 191,00	2 514,60
18	Pol_0018	POJISTKA NOŽOVÁ 224A	ks	1,80000	378,00	680,40
19	Pol_0019	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - FH00-3A/F 160	KS	2,40000	1 093,00	2 623,20
20	Pol_0020	POJISTKA NOŽOVÁ 100A	KS	1,80000	125,00	225,00
21	Pol_0021	POJISTKA NOŽOVÁ 125A	KS	5,40000	159,00	858,60
22	Pol_0022	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - OPVP10-3	KS	1,20000	1 396,00	1 675,20
23	Pol_0023	POJISTKOVÁ VLOŽKA 4A	KS	3,60000	37,00	133,20
24	Pol_0024	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - OPVP10 -1N	KS	0,60000	2 057,00	1 234,20
25	Pol_0025	POJISTKOVÁ VLOŽKA 20A	KS	0,60000	34,00	20,40
26	Pol_0026	LED SVÍTIDLO DO ROZVADĚČE S INFRAČERVENÝM ČIDLEM, 4W/230	KS	1,80000	3 529,00	6 352,20
27	Pol_0027	ZÁSUVKA NA DIN LIŠTU	KS	0,60000	207,00	124,20
28	Pol_0028	JISTIČ PL7- 4/B/1	ks	2,40000	271,00	650,40
29	Pol_0029	JISTIČ PL7- 6/B/1	ks	0,60000	262,00	157,20
30	Pol_0030	JISTIČ PL7- 10/B/1	ks	2,40000	204,00	489,60
31	Pol_0031	JISTIČ PL7- 16/B/1	ks	37,20000	184,00	6 844,80
32	Pol_0032	JISTIČ PL7- 16/C/1	ks	7,80000	230,00	1 794,00
33	Pol_0033	JISTIČ PL7- 16/B/3	ks	2,40000	728,00	1 747,20
34	Pol_0034	JISTIČ PL7- 25/B/3	ks	0,60000	809,00	485,40
35	Pol_0035	JISTIČ PL7- 32/B/3	ks	0,60000	913,00	547,80
36	Pol_0036	JISTIČ PL7- 32/C/3	ks	3,60000	922,00	3 319,20
37	Pol_0037	JISTIČ PLHT- 63/B/3	ks	4,20000	2 026,00	8 509,20
38	Pol_0038	JISTIČ PLHT- 80/B/3	ks	0,60000	4 202,00	2 521,20
39	Pol_0039	JISTIČ PFL7-10/1N/C/003	ks	4,80000	2 300,00	11 040,00
40	Pol_0040	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003	ks	3,60000	1 945,00	7 002,00
41	Pol_0041	RELÉ IMPULS. Z-S230/S	ks	1,20000	629,00	754,80
42	Pol_0042	RELÉ INSTALAČNÍ Z-R230/16-10	ks	1,80000	557,00	1 002,60
43	Pol_0043	RELÉ ČASOVÉ ZRMF1/W	ks	0,60000	1 321,00	792,60

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	004.C_UZN	ROZVODNICE I. fáze _ Dodávka_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Pol_0044	SPD typu 3 DA-275-DF6	ks	0,60000	1 352,00	811,20
45	Pol_0045	SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE	m	2,10000	3 311,00	6 953,10
46	Pol_0046	SVORKY ŘADOVÉ	ks	156,60000	35,00	5 481,00
47	Pol_0047	ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	ks	1,80000	55,00	99,00
48	Pol_0048	PRŮCHODKY	ks	94,80000	267,00	25 311,60
49	Pol_0049	PRODRÁTOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ, PROPOJE	kpl	1,80000	6 600,00	11 880,00
50	Pol_0050	POPIS PŘÍSTROJŮ	kpl	0,60000	1 650,00	990,00
51	Pol_0051	POMOCNÝ MATERIÁL	soubor	0,60000	3 135,00	1 881,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_UZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.		Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně - přívod				455 083,50
1	1.01	VZT JEDNOTKA stávající venkovní provedení Doplnění chladiče vzduchu - přímý výparník dvouokruhový Chladicí výkon celkový 37,1 kW sifon pro odvod kondenzátu Parametry jednotky v příloze TZ přívod / odvod 11640/11860 m3/hod. - technické parametry dle přílohy Kompletní systém regulace včetně čidel, servopohonů a propojení a rozvaděče - stávající - doplnění řízení chlazení vzdálené ovládání z vany včetně spínače	ks	1,00000	64 040,60	64 040,60
2	1.1-CH	Kondenzační jednotka 19 kW - topení - chlazení Chladicí výkon 19,0 kW (8,2-22,4 kW) Topný výkon 22,0 kW (8,5-25,0 kW) Elektrický příkon 6,0 kW Pracovní napětí 400 V Jištění 32 A - připojovacího rozhraní, komunikačního modulu a potrubí chladivového okruhu včetně systémového uložení pro tlumení vibrací - trámce tvrzené pryže Trámce tvrzené pryže, žárově zinkovaná konstrukce, výška instalace min 300 mm nad střechem Ztížená montáž - jednotka na střeše objektu	ks	2,00000	125 973,10	251 946,20
3	1.1-CH-1	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce	ks	1,00000	27 545,70	27 545,70
4	1.1-CH-2	Chladivový okruh - potrubí plyn kapalina, elektrické propojení chladivový okruh 10/22 - délka 12 m potrubí pájeno v ochranné atmosféře včetně izolací odpovídajících povětrnostním podmínkám a odolávajícím UV záření	ks	2,00000	9 130,00	18 260,00
5	1.25	Regulační klapka 560x250 ruční s aretací	ks	1,00000	2 416,70	2 416,70
6	1.2-CH-1	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce	ks	1,00000	23 510,30	23 510,30
7	1.40	Výústka komfortní s regulací, provedení Al 525x225	ks	7,00000	1 505,80	10 540,60
8	1.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m2	11,00000	800,80	8 808,80
9	1.85	Izolace protipožární s atestem - odolnost dle PBR obousměrně	m2	24,00000	880,00	21 120,00
10	1.90	Montážní, spojovací a těsnicí materiál Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí	kg	225,00000	89,40	20 115,00
11	1.95	Demontáže stávajícího potrubí	m2	16,00000	110,00	1 760,00
12	Pol_0009	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m2	6,00000	836,60	5 019,60
Díl: 1A.		Zařízení č. 1A - Větrání kuchyně - odvod				895 574,40
13	1A.10	Odsávací zákrut pro zavěšení na stěnu a strop nerez AISI 304, typ C - 4200 x 1600 dělený do délky 2x2100 vyústění 2x500x300 mm 8 ks - filtrační vložka 500x500	ks	1,00000	160 981,80	160 981,80

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_UZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 přeřízeně uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků Integrované osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla pro osvětlení 500 lx s vypínačem na těle zákrytu odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými				
14	1A.11	Odsávací zákryt pro zavěšení na strop nerez AISI 304, typ C - 3000 x 1200 vyústění 2x500x300 mm 5 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 přeřízeně uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků Integrované osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla pro osvětlení 500 lx s vypínačem na těle zákrytu odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými	ks	1,00000	117 511,70	117 511,70
15	1A.12	Odsávací zákryt pro zavěšení na strop nerez AISI 304, typ C - 3500 x 1200 vyústění 2x 500x300 mm 6 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 přeřízeně uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků Integrované osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla pro osvětlení 500 lx s vypínačem na těle zákrytu odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými	ks	1,00000	124 565,40	124 565,40
16	1A.13	Odsávací zákryt pro zavěšení na strop nerez AISI 304, typ C - 1800 x 1100 vyústění 1x 500x300 mm 3 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 přeřízeně uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků Integrované osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla pro osvětlení 500 lx s vypínačem na těle zákrytu odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem	ks	1,00000	60 010,50	60 010,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_UZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		závěsový materiál s kryty nerezovými				
17	1A.14	Odsávací zákrý pro zavěšení na strop - obostranný nerez AISI 304, typ A - 2800 x 1400 vyústění 2 x 450x450 mm 8 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 překříženě uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků Integrované osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla pro osvětlení 500 lx s vypínačem na těle zákrytu odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými	ks	1,00000	159 497,60	159 497,60
18	1A.15	Odsávací zákrý pro zavěšení na stěnu a strop nerez AISI 304, typ C - 1600x1300 vyústění boční 400x250 mm 3 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 překříženě uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými	ks	1,00000	58 602,80	58 602,80
19	1A.16	Odsávací zákrý pro zavěšení na stěnu a strop nerez AISI 304, typ C - 1000x1000 vyústění boční 200x200 mm 2 ks - filtrační vložka 500x500 Filtr z celosvařovaného broušeného obvodového rámu tvaru U dvou krycích mříží a 7 překříženě uložených vnitřních mříží z ušlechtilé chromniklové oceli Výplňové plechy s madly odvod kondenzátu z filtrů do sběrného žlábků odtokový žlábek po obvodu zákrytu s vypouštěcím kohoutem závěsový materiál s kryty nerezovými	ks	2,00000	36 722,40	73 444,80
20	1A.23	Regulační klapka ruční s aretací D 160	ks	2,00000	511,20	1 022,40
21	1A.24	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 200x200	ks	2,00000	1 431,40	2 862,80
22	1A.25	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 500x400	ks	2,00000	3 085,90	6 171,80
23	1A.26	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 400x400	ks	1,00000	2 788,50	2 788,50
24	1A.27	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL 500x300	ks	1,00000	2 546,80	2 546,80
25	1A.28	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL	ks	1,00000	3 346,20	3 346,20

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	006_UZN	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		500x450				
26	1A.29	Regulační klapka ruční s aretací provedení AL	ks	1,00000	2 082,10	2 082,10
		400x250				
27	1A.41	Ventil odvodní na potrubí	ks	2,00000	185,90	371,80
		D125				
28	1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m2	56,00000	800,80	44 844,80
		rovné potrubní díly - těsné provedení - celotmelené				
29	1A.75	Potrubí kruhové Spiro	bm	6,00000	585,60	3 513,60
		D 200/160/125				
30	1A.85	Izolace protipožární s atestem - odolnost dle PBR obousměrně	m2	6,00000	880,00	5 280,00
31	1A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	45,00000	89,40	4 023,00
		Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí				
32	1A.95	Demontáže stávajícího potrubí	m2	95,00000	110,00	10 450,00
33	1A.96	Demontáže stávajících odsávacích zákrytů	ks	8,00000	880,00	7 040,00
34	Pol__0029	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m2	48,00000	929,50	44 616,00
		tvarové potrubní díly- těsné provedení - celotmelené				

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.A_UZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.01		Instalační materiál				58 066,40
1	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	28,00000	76,00	2 128,00
2	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	49,00000	61,00	2 989,00
3	Pol_0003	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	42,00000	66,00	2 772,00
4	Pol_0004	Trubka 1436, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	112,00000	83,00	9 296,00
5	Pol_0005	kov žlab 125/50 (společný pro rozvody SK+PZTS), vč. Víka	m	25,20000	653,00	16 455,60
6	Pol_0006	Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 150/ 50 EKZS	ks	1,40000	310,00	434,00
7	Pol_0007	Nosník/závěs pro žlab 150/ 50, vč. Montážního příslušenství	ks	50,40000	185,00	9 324,00
8	Pol_0008	Přepážka žlabu 50, 2m	ks	12,60000	155,00	1 953,00
9	Pol_0009	Lišta hranatá PVC 40x20	m	42,00000	102,00	4 284,00
10	Pol_0010	Lišta hranatá PVC 110x60	m	4,20000	488,00	2 049,60
11	Pol_0011	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	11,20000	127,00	1 422,40
12	Pol_0012	Krabice přístrojová na povrch	ks	2,10000	110,00	231,00
13	Pol_0013	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 100/50	ks	2,80000	517,00	1 447,60
14	Pol_0014	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	0,70000	4 686,00	3 280,20
Díl: M22.03		Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw				25 355,50
15	Pol_0024	Univerzální audio zásuvka s moduly HDMI/USB/VGA vstup a propojovacími kabely na krátkém kabelu na,, zadní straně.	ks	2,00000	883,00	1 766,00
16	Pol_0025	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem, pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný, , design jako zásuvky 230V)	ks	9,00000	681,00	6 129,00
17	Pol_0026	Modul zařezávací keystone CAT5e UTP	ks	16,00000	191,00	3 056,00
18	Pol_0027	Záslepka do zásuvky	ks	2,00000	29,00	58,00
19	Pol_0028	Nástěnný rack 19" 12U 600X600mm, skl. dveře	ks	0,50000	7 392,00	3 696,00
20	Pol_0029	Zemnicí sada	ks	0,50000	510,00	255,00
21	Pol_0030	Patch panel 24 RJ45 cat 5e	ks	1,00000	5 225,00	5 225,00
22	Pol_0031	19" Optická vana 24xSC, vč.kazety pro uchycení optického sváru, 2ks hřebínků pro 2 x 6 svárů, 2ks,, kazet pro 12 vl.	ks	1,00000	1 513,00	1 513,00
23	Pol_0032	SC/APC Optická spojka SM Duplex	ks	4,00000	237,00	948,00
24	Pol_0033	Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	0,50000	1 513,00	756,50
25	Pol_0034	Vývazovací panel 19" 1U	ks	1,00000	465,00	465,00
26	Pol_0035	Drobný montážní materiál	soubor	0,50000	2 976,00	1 488,00
Díl: ON		Ostatní náklady				60 801,50
27	Pol_0039	Stavební příprava	hod	4,00000	578,00	2 312,00
28	Pol_0040	Pomocné montážní práce	hod	12,00000	578,00	6 936,00
29	Pol_0041	Zednické přípomoc (sekání, zapravení drážek)	hod	50,00000	578,00	28 900,00
30	Pol_0042	Průrazy zdívem 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	3,00000	578,00	1 734,00
31	Pol_0043	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	4,00000	578,00	2 312,00
32	Pol_0044	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	2,00000	578,00	1 156,00
33	Pol_0045	Součinnost se správcem sítě	hod	8,00000	578,00	4 624,00
34	Pol_0046	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
35	Pol_0047	Měření optické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	4,00000	462,00	1 848,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.A_UZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)_UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	Pol_0048	Měření metalické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	18,50000	150,00	2 775,00
37	Pol_0049	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,50000	3 696,00	1 848,00
38	Pol_0050	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	0,50000	3 465,00	1 732,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_UZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I._UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	007.B_UZN	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)_UZNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.01		Instalační materiál				7 683,50
1	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	8,00000	76,00	608,00
2	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	10,00000	61,00	610,00
3	Pol_0003	Trubka 1423, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	30,00000	66,00	1 980,00
4	Pol_0004	Trubka 1436, 320N, v podhledu vč. příchytky	m	35,00000	83,00	2 905,00
5	Pol_0005	Lišta hranatá 20x20	m	10,00000	79,00	790,00
6	Pol_0006	Pomocný stavební a instalační materiál	set	0,50000	1 581,00	790,50
Díl: M22.02		Kabely				12 875,00
7	Pol_0007	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG (doplnění dle potřeby systému)	m	25,00000	31,00	775,00
8	Pol_0008	Kabel 2x1 (doplnění dle potřeby systému)	m	25,00000	44,00	1 100,00
9	Pol_0009	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	250,00000	44,00	11 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				67 737,50
10	Pol_0020	Příprava na montáž	hod	12,00000	578,00	6 936,00
11	Pol_0021	Pomocné montážní práce	hod	12,00000	578,00	6 936,00
12	Pol_0022	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	25,00000	578,00	14 450,00
13	Pol_0023	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
14	Pol_0024	Součinnost se správcem systému	hod	12,00000	578,00	6 936,00
15	Pol_0025	Přemístění a přepojení stávající ústředny	hod	8,00000	578,00	4 624,00
16	Pol_0026	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	12,00000	578,00	6 936,00
17	Pol_0027	Práce technika v nastavení systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
18	Pol_0028	Oživení a nastavení systému	hod	4,00000	578,00	2 312,00
19	Pol_0029	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	4,00000	578,00	2 312,00
20	Pol_0030	Ostatní koordinace	hod	4,00000	578,00	2 312,00
21	Pol_0031	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,50000	3 696,00	1 848,00
22	Pol_0032	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	0,50000	5 775,00	2 887,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				45 523,14
1	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	22,78750	957,00	21 807,64
2	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	13,14600	1 430,00	18 798,78
3	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce, CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární	m2	0,31000	858,00	265,98

odolnost EI 15

odolnost EI 15

odolnost EI 15

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

4	34209108.X01	Příplatek k příčce sádrokart. za desku impregnovanou	m2	56,03300	83,00	4 650,74
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				9 194,35
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

5	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	11,45000	803,00	9 194,35
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				137 605,46
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------

6	602016142RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	144,53400	173,50	25 076,65
7	602016211RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	170,48150	273,50	46 626,69
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,77800	63,00	994,01
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	36,02000	75,30	2 712,31
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	124,80000	359,50	44 865,60

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	4,71375	1 081,00	5 095,56
12	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	170,48150	52,00	8 865,04
13	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	32,40000	104,00	3 369,60

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				80 007,87
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

14	631312711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	8,45500	5 445,00	46 037,48
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
15	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	0,65308	41 580,00	27 155,07
16	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	123,69000	55,10	6 815,32
Díl: 64 Výplně otvorů						50 344,00
17	64.1	O3 - plastové okno, provedení dle PD, 3200x600	kus	1,00000	14 857,00	14 857,00
18	64.2	O4 - plastové okno, provedení dle PD, 4900x600	kus	1,00000	27 357,00	27 357,00
19	64.3	P1 - látková roleta, provedení dle PD, 3100x2300	kus	2,00000	4 065,00	8 130,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						138 117,41
37	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	123,69000	29,80	3 685,96
38	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	123,69000	288,50	35 684,57
39	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	123,69000	70,80	8 757,25
40	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	18,76250	81,00	1 519,76
41	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	18,76250	362,00	6 792,03
42	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podla-ha-stěna	m	31,21500	212,00	6 617,58
43	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje pod laha stěna	kus	22,00000	272,00	5 984,00
44	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	9,00000	231,00	2 079,00
45	62832352R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,5 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní, strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	148,42800	132,50	19 666,71
46	62852263R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	148,42800	304,00	45 122,11
47	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	1,52306	1 450,00	2 208,44
Díl: 713 Izolace tepelné						80 422,16
48	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	123,69000	50,90	6 295,82
49	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100, mm,	m	96,76500	89,90	8 699,17
50	283755165R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	136,05900	478,00	65 036,20
51	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,30308	1 290,00	390,97
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						54 264,00
52	766.07	T09, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 800x1970	kus	5,00000	9 044,00	45 220,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	766.09	T11, L1, P1 - dvevní křídlo, provedení dle PD, 700x1970	kus	1,00000	9 044,00	9 044,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 500,00
54	767.07	Z07 - vodotěsný a plynotěsný poklop, provedení dle PD, 500x500	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				39 376,45
55	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	20,33000	9,00	182,97
56	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,33000	57,50	1 168,98
57	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	10,30000	149,00	1 534,70
58	771575111RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele	m2	20,33000	813,00	16 528,29
59	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	35,41500	84,00	2 974,86
vč. dodávky a montáže silikonu.						
60	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,33000	16,20	329,35
61	597623141R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný,, mrazuvzdorný; μ = 0,3; barva: bílá	m2	24,61550	658,00	16 197,00
62	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,57323	803,00	460,30
Díl: 776		Podlahy povlakové				168 273,74
63	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	103,36000	29,30	3 028,45
64	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně, dodávky soklíku	m	48,85000	126,00	6 155,10
65	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	103,36000	1 530,00	158 140,80
66	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny,, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,80000	339,50	611,10
67	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,50567	669,00	338,29
Díl: 781		Obklady keramické				137 516,04
68	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	72,48550	57,50	4 167,92
69	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	72,48550	1 017,00	73 717,75
70	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	72,48550	16,20	1 174,27
71	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	2,40000	286,50	687,60
72	597813620.X01	Obkládačka 300x600, BÍLÝ MATNÝ	m2	79,73405	710,00	56 611,18

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Keramicky rektifikovaný obklad stěn 30x60 cm bílý matný,
výška obkladu 2400 mm

Na vystupujících rozích, u sloupů bude použita hliníková rohová lišta

73	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,44125	803,00	1 157,32
Díl: 784		Malby				33 751,29
74	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	306,42300	28,10	8 610,49
75	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	306,42300	69,30	21 235,11
76	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	306,42300	4,35	1 332,94
77	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	123,69000	20,80	2 572,75
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 017,60
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	124,80000	224,50	28 017,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 464,00
21	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, , dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	124,80000	180,00	22 464,00

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

Díl: 96		Bourání konstrukcí				142 681,83
22	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	6,69094	1 057,00	7 072,32
23	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,42250	4 490,00	69 247,03
24	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do, tloušťky 5 mm	m2	15,42250	394,00	6 076,47
25	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	15,42250	1 849,00	28 516,20
26	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	41,30	82,60
27	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,00000	156,50	156,50
28	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,76700	394,50	2 669,58

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,21500	1 872,00	2 274,48

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

30	972012311R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,25, m2	kus	1,00000	230,00	230,00
31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	m2	170,48150	119,50	20 372,54
32	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení	m2	1,98000	244,50	484,11
33	722254110.X01	Demontáž hlavního uzávěru vody	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Hydrant bude zdemontová a uložen k použití - viz. PD D.1.1. - 6

34	96-001	Kompletní vyklizení nábytku a vybavení, přemístění a uložení v dočasných vyhrazených, prostorech	hod	10,00000	300,00	3 000,00
35	M21.001	Demontáž a odpojení EL rozvaděče, pro přemístění	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 661,68

36	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	29,48592	395,50	11 661,68
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 197 958,90

78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	56,77869	471,00	26 742,76
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	56,77869	432,50	24 556,78
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	567,78686	48,20	27 367,33
81	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m	t	56,77869	376,00	21 348,79
82	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu, odpadů	t	56,77869	1 725,00	97 943,24

Díl: ON Ostatní náklady 120 000,00

86	ON-003	Revize, zkoušky, zaškolení obsluhy, návody na užívání stavby atd.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
87	ON-004	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

88	ON-007	Dokumentace skutečného provedení stavby - ASR, Statika	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

Kompletační a koordinační činnost

89	ON-008	Výrobní dokumentace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	--------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------

Kompletační a koordinační činnost

90	ON-009	Cedule povinné publicity - Stálá pamětní deska, Dodávka vč. instalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

"Dotlačení" cedule, rozměr 400 x 300 mm, materiál akrylát metalický stříbrný síly 3 mm. Vysoce odolný exteriérový materiál, probarvený v celé síle.

91	ON-010	Dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m, Dodávka vč. instalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

Dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m.

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	001	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Doporučený materiál - plachta odolná proti povětrnostním vlivům s oky na pověšení.

Billboard bude umístěn po celou dobu výstavby na viditelném místě.

Díl: VN		Vedlejší náklady	80 000,00			
83	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
84	VN-004	Oplocení staveniště, záборы, ZUK apod.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
85	VN-006	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	002	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 348,00
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	12,00000	1 117,00	13 404,00
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,00000	170,50	2 046,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,00000	309,00	1 545,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,00000	20,20	101,00
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	7,00000	636,00	4 452,00
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	5,00000	1 556,00	7 780,00
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,00000	604,00	3 020,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				9 690,00
8	273313311R00	Beton základových desek prostý třídy C 8/10	m3	3,00000	3 230,00	9 690,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				20 220,45
12	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	2,00000	275,00	550,00
13	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	5,00000	331,00	1 655,00
14	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	424,00	2 120,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	578,00	2 890,00
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	375,00	1 875,00
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	20,00000	468,00	9 360,00
18	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	61,00	122,00
19	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	75,00	75,00
20	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	98,00	196,00
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	25,00000	28,00	700,00
22	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	15,00000	39,00	585,00
23	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,08730	1 059,00	92,45
Díl: 722		Vnitřní vodovod				23 419,20
24	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	40,00000	314,00	12 560,00
25	722181221RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	20,00000	34,00	680,00
26	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	40,00000	28,00	1 120,00
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	7,00000	94,00	658,00
28	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	21,00000	61,00	1 281,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	002	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	40,00000	23,00	920,00
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,00000	23,00	920,00
31	722-PC	Izolace nápleková tl.20 mm, vnitřní průměr 22mm	m	20,00000	35,00	700,00
32	722PC	Kohout kulový voda s odvodněním G1/2"	kus	2,00000	314,00	628,00
33	722-PC	Dotěsnění prostupů požární pěnou	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
34	722-PC	Trubky PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	40,00000	61,00	2 440,00
35	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,01296	941,00	12,20
Díl: 725 Zařizovací předměty						17 243,81
36	725013165R00	Klozetové misy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm., hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 411,00	3 411,00
37	725119305R00	Klozetové misy montáž kombinované	soubor	1,00000	385,00	385,00
38	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	2,00000	941,00	1 882,00
39	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	275,00	550,00
40	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	4 021,00	4 021,00
41	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	385,00	385,00
42	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	133,00	532,00
43	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 161,00	2 322,00
44	725829202R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	165,00	165,00
45	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	165,00	330,00
46	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP., příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný závěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	171,00	342,00
47	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	2,00000	28,00	56,00
48	725-PC	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	m	1,00000	1 381,00	1 381,00
49	55280040R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: nízko položené, středně položené, vysoko položené.; šířka = 442,0 mm; výška = 390 mm; hl. = 127 mm; připojení vody: z boku	kus	1,00000	1 381,00	1 381,00
50	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,09066	1 112,00	100,81
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 952,50
9	963300013RA0	Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm	m2	7,50000	1 727,00	12 952,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						6 858,60

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	002	D.1.4a -ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	979100011RA0	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na sklád ku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá, doprava výtahem z 2.NP	t	4,60000	1 491,00	6 858,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 357,66
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	16,07500	395,50	6 357,66

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	003.A	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - III. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				1 156,80
1	Pol_0001	KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	9,00000	52,40	471,60
2	Pol_0002	KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	KS	3,00000	52,40	157,20
3	Pol_0003	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	6,00000	88,00	528,00
Díl: 12		TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY				20 390,40
4	Pol_0004	PARAPETNÍ ŽLAB PK 120x55 D HD 2M BILÁ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	18,00000	1 132,80	20 390,40
Díl: 13		ROZVODNICE A ROZVADĚČE				3 960,00
5	Pol_0005	ROZVODNICE C- R1 - USAZENÍ	KPL	1,00000	3 960,00	3 960,00
Díl: 14		UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR				1 347,50
6	Pol_0006	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	KS	44,00000	11,00	484,00
7	Pol_0007	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2	KS	5,00000	16,50	82,50
8	Pol_0008	UKOČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	KS	13,00000	33,00	429,00
9	Pol_0009	UKOČENÍ KABELU DO 5X2,5	KS	1,00000	22,00	22,00
10	Pol_0010	UKOČENÍ KABELU DO 5X6	KS	1,00000	33,00	33,00
11	Pol_0011	BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	KS	27,00000	11,00	297,00
Díl: 15		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ				2 318,50
12	Pol_0012	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	KS	1,00000	55,00	55,00
13	Pol_0013	VODIČ CY 4 ŽŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	M	45,00000	50,30	2 263,50
Díl: 16		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				35 970,80
14	Pol_0014	KABEL 3 X 1,5 MM2	M	340,00000	50,80	17 272,00
15	Pol_0015	KABEL 3 X 2,5 MM2	M	280,00000	62,80	17 584,00
16	Pol_0016	KABEL 5 X 2,5 MM2	M	12,00000	92,90	1 114,80
Díl: 17		PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ				330,00
17	Pol_0017	POŽÁRNÍ UCPÁVKY - požární pěna, minimální požární odolnost EI30	M2	0,20000	1 650,00	330,00
Díl: 18		OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI				304 178,70
18	Pol_0018	sv. závěsné LED 49W/4000K, těleso sv. akryl PMMA, nerezová ocel, IP66	KS	24,00000	10 388,60	249 326,40
19	Pol_0019	sv. vestavné LED 10,3W/4000K, bezrámečková konstrukce, barva bílá, 38°, 230V	KS	8,00000	2 799,50	22 396,00
20	Pol_0020	rámeček pro vestavbu	KS	8,00000	480,40	3 843,20
21	Pol_0021	sv. nouzové LED vestavné, těleso bílé celoplastové, svícení při výpadku 1h, 5W, autotest, IP54 s., piktogramem,	KS	6,00000	2 642,20	15 853,20
22	Pol_0022	sv. vestavné LED 2W, nouzové, protipanické, optika hala, 3h, autotest	KS	5,00000	2 073,50	10 367,50
23	Pol_0023	Nouzové nástěnné LED svítidlo, asymetrické, pož.zarizení, 3W LED 80 lm PREMIUM IP41 1h, svítící při , výpadku, autotest, bílé	KS	1,00000	1 842,40	1 842,40
24	Pol_0024	Světelný vývod	KS	1,00000	550,00	550,00
Díl: 19		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				19 669,50

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	003.A	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - III. fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Pol_0025	VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	KS	5,00000	137,90	689,50
26	Pol_0026	VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)- BÍLÁ	KS	2,00000	335,60	671,20
27	Pol_0027	VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)- BÍLÁ	KS	2,00000	244,20	488,40
28	Pol_0028	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ	KS	6,00000	279,70	1 678,20
29	Pol_0029	ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI	KS	12,00000	268,40	3 220,80
30	Pol_0030	ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - KARMÍNOVÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, S., OPTICKOU SIGNAL. PORUCHY	KS	6,00000	1 978,00	11 868,00
31	Pol_0031	SPORÁKOVÁ KOMBINACE 3PÓL., BÍLÁ	KS	1,00000	1 053,40	1 053,40
Díl: 799		OSTATNÍ				440,00
32	Pol_0032	PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	KS	3,00000	110,00	330,00
33	Pol_0033	ELEKTOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KPL	1,00000	110,00	110,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 715,50
34	Pol_0034	RYHA 3X3 ZD. CIH.	M	150,00000	33,00	4 950,00
35	Pol_0035	RYHA 5X7 ZD. CIH.	M	5,00000	55,00	275,00
36	Pol_0036	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	KS	18,00000	55,00	990,00
37	Pol_0037	PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM ZD.CIHELNE	KS	7,00000	60,50	423,50
38	Pol_0038	PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE	KS	1,00000	77,00	77,00
Díl: ON		Ostatní náklady				69 850,00
39	Pol_0039	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	H	8,00000	385,00	3 080,00
40	Pol_0040	POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	8,00000	330,00	2 640,00
41	Pol_0041	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	H	4,00000	385,00	1 540,00
42	Pol_0042	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	H	2,00000	385,00	770,00
43	Pol_0043	REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	H	8,00000	550,00	4 400,00
44	Pol_0044	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	H	2,00000	825,00	1 650,00
45	Pol_0045	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	2,00000	385,00	770,00
46	Pol_0046	PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
47	Pol_0047	PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
48	Pol_0048	POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	003.B	ROZVODNICE III. fáze_DODÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 23		ROZVODNICE C-R1				31 836,50
1	Pol_0001	Velkoobsahové rozvodnice pod omítku, barva bílá, 72m, ocel	ks	1,00000	5 836,00	5 836,00
2	Pol_0002	Podružný elektroměr na DIN lištu	ks	1,00000	2 124,00	2 124,00
3	Pol_0003	Vypínač IS-32/3	ks	1,00000	597,00	597,00
4	Pol_0004	Svodič SLP-275 V/4	ks	1,00000	3 254,00	3 254,00
5	Pol_0005	JISTIČ PL7- 6/B/1	ks	1,00000	261,00	261,00
6	Pol_0006	JISTIČ PL7- 16/B/1	ks	9,00000	184,00	1 656,00
7	Pol_0007	JISTIČ PL7- 16/C/1	ks	2,00000	230,00	460,00
8	Pol_0008	JISTIČ PL7- 16/B/3	ks	1,00000	727,00	727,00
9	Pol_0009	JISTIČ PFL7-10/1N/C/003	ks	4,00000	2 300,00	9 200,00
10	Pol_0010	PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003	ks	1,00000	1 945,00	1 945,00
11	Pol_0011	RELÉ INSTALAČNÍ Z-R230/16-10	ks	1,00000	629,00	629,00
12	Pol_0012	SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE	m	0,50000	679,00	339,50
13	Pol_0013	SVORKY ŘADOVÉ	ks	22,00000	30,00	660,00
14	Pol_0014	ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	ks	1,00000	210,00	210,00
15	Pol_0015	POPIS PŘÍSTROJŮ	kpl	1,00000	1 045,00	1 045,00
16	Pol_0016	POMOCNÝ MATERIÁL	soubor	1,00000	2 893,00	2 893,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	004	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				129 826,00
1	Pol__0011	Otopná tělesa ocelová desková, komplet - výšky 600 mm, výkon 20 15 W, rozm. 22/600/1200	kpl	1,00000	5 731,00	5 731,00
		včetně kotevních prvků				
2	Pol__0012	Otopná tělesa ocelová desková, komplet, výšky 600 mm, výkon 23 51 W, rozm. 22/600/1400	kpl	2,00000	6 489,00	12 978,00
		včetně kotevních prvků				
3	Pol__0013	Otopná tělesa ocelová desková, komplet, výšky 600 mm, výkon 26 10 W, rozm. 22/600/1600	kpl	2,00000	7 247,00	14 494,00
		včetně kotevních prvků				
4	Pol__0014	Otopná tělesa ocelová desková, komplet - výšky 900 mm, výkon 10 52 W, rozm. 21/900/600	kpl	1,00000	5 731,00	5 731,00
		včetně kotevních prvků				
5	Pol__0015	Otopná tělesa ocelová desková komplet - výšky 900 mm, výkon 14 03 W, rozm. 21/900/800	kpl	1,00000	6 061,00	6 061,00
		včetně kotevních prvků				
6	Pol__0016	Otopná tělesa ocelová desková, komplet - výšky 900 mm, výkon 15 79 W, rozm. 21/900/900	kpl	1,00000	6 281,00	6 281,00
		včetně kotevních prvků				
7	Pol__0017	montáž otopných těles deskových	kpl	8,00000	330,00	2 640,00
8	Pol__0018	Radiátorový ventil Dn 10	kpl	8,00000	721,00	5 768,00
		s hlavici termostatického ovládání				
9	Pol__0019	Kohout vypoustěcí kulový Dn 10	kpl	5,00000	116,00	580,00
10	Pol__0020	Montáž armatur	kpl	1,00000	61,00	61,00
11	Pol__0022	Potrubí z trubek měděných přesných, včetně příslušných tvarovek a přechodových kusů, rozm. 15 x 1	m	40,00000	331,00	13 240,00
12	Pol__0023	Potrubí z trubek měděných přesných, včetně příslušných tvarovek a přechodových kusů, rozm. 18 x 1	m	20,00000	424,00	8 480,00
13	Pol__0024	Připojení zařízení dodávaného jinou profesí	kpl	4,00000	715,00	2 860,00
14	Pol__0025	Montážní, kotevní, těsnící a jiný materiál	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
15	Pol__0026	Tepelná izolace měděného potrubí nápleková	kpl	1,00000	23,00	23,00
		(veškeré potrubí je tepelně izolováno)				
16	Pol__0027	HZS - vypuštění, propláchnutí a napuštění systému	hod	24,00000	424,00	10 176,00
17	Pol__0028	HZS - topná zkouška	hod	24,00000	424,00	10 176,00
18	Pol__0029	HZS - seřízení a přezkoušení systému	hod	24,00000	424,00	10 176,00
19	Pol__0030	HZS - stavební výpomoci, prostupy	hod	20,00000	424,00	8 480,00
20	Pol__0031	HZS - demontáž stávajícího nepotřebného zařízení vytápění	hod	10,00000	424,00	4 240,00
		a jeho vynešení na skládku				

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	005	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1A		Zařízení č. 1A - Větrání kuchyně - odvod				1 727,00
1	Pol_0001	Demontáž potrubí D150mm - 9 m včetně distribučních elementů	bm	9,00000	165,00	1 485,00
2	Pol_0002	zaslepení potrubí D 200	ks	1,00000	242,00	242,00
Díl: 5.		Zařízení č. 5 - Větrání dílny školníka				107 743,60
3	5.01	Podstropní rekuperační jednotka Pracovní množství vzduchu 450/450 m3/h Externí tlak 200 Pa Příkon ventilátorů 180 / 127 W Vestavěný el. Dohříváč 2,0 kW 230 V včetně uzavíracích klapek na sání i výfuku s kompletní regulací a vlastním odděleným rozvaděčem s propojovacím kabelem Vzdálené ovládání z dílny	ks	1,00000	59 942,00	59 942,00
4	5.10	Protidešťová žaluzie 450/200 s potubním dílem na D 200	ks	2,00000	3 755,20	7 510,40
5	5.15	Tlumič hluku pro kruhové potrubí D200 ohebný tlumič hluku flexibilní, tloušťka tepelné izolace potrubí 50 mm, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,00000	2 571,90	10 287,60
6	5.40	Výustka pro kruhové potrubí dvouřadá VK 2.O 425x75 - R1	ks	4,00000	910,90	3 643,60
7	5.41	Výustka pro kruhové potrubí jednořadá VK 1.o 400x75 - R1	ks	4,00000	780,80	3 123,20
8	5.75	Potrubí kruhové Spiro Ø 200 včetně tvarovek	m	28,00000	702,70	19 675,60
9	5.80	Izolace tepelné a hlukové vnitřní tl. 40 mm	m2	4,00000	443,30	1 773,20
10	5.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na úpravu nosné konstrukce, podpěry a závěsy potrubí	kg	10,00000	178,80	1 788,00
Díl: ON		Ostatní náklady				15 290,00
12	Pol_0013	Komplexní vyzkoušení	hod	10,00000	220,00	2 200,00
13	Pol_0014	Zaregulování zařízení	hod	10,00000	220,00	2 200,00
14	Pol_0015	Výchozí revize protipožárních klapek	ks	2,00000	550,00	1 100,00
15	Pol_0016	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	220,00	440,00
16	Pol_0017	PD, dokumentace skutečného provedení	cena	1,00000	6 600,00	6 600,00
17	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 436,80
11	Pol_0011	Náklady na dopravu		1,00000	4 436,80	4 436,80

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	007.A	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Strukturovaná kabeláž (SK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 490,00
11	Pol_0037	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,00000	578,00	4 624,00
12	Pol_0038	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	866,00	866,00
Díl: M22.01		Instalační materiál				3 481,00
1	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	30,00000	61,00	1 830,00
2	Pol_0011	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	1,00000	127,00	127,00
3	Pol_0013	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 100/50	ks	1,00000	517,00	517,00
4	Pol_0014	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,00000	1 007,00	1 007,00
Díl: M22.02		Kabely				6 910,00
5	Pol_0015	Kabel UTP 4páry kat. 5e, AWG24	m	150,00000	44,00	6 600,00
6	Pol_0016	Patch kabel UTP CAT5e, 1,5m	ks	2,00000	65,00	130,00
7	Pol_0017	Patch kabel UTP CAT5e, 3m	ks	2,00000	90,00	180,00
Díl: M22.03		Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw				1 250,00
8	Pol_0025	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem, pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný, design jako zásuvky 230V)	ks	1,00000	681,00	681,00
9	Pol_0026	Modul zařezávací keystone CAT5e UTP	ks	2,00000	191,00	382,00
10	Pol_0035	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	187,00	187,00
Díl: ON		Ostatní náklady				42 142,00
13	Pol_0039	Stavební příprava	hod	8,00000	578,00	4 624,00
14	Pol_0040	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	578,00	4 624,00
15	Pol_0041	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	16,00000	578,00	9 248,00
16	Pol_0042	Průrazy zdíkem 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	1,00000	578,00	578,00
17	Pol_0043	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	8,00000	578,00	4 624,00
18	Pol_0044	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	4,00000	578,00	2 312,00
19	Pol_0045	Součinnost se správcem sítě	hod	8,00000	578,00	4 624,00
20	Pol_0046	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
21	Pol_0048	Měření metalické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	2,00000	150,00	300,00
22	Pol_0049	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	3 696,00	3 696,00
23	Pol_0050	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	2 888,00	2 888,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	007.B	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 490,00
10	Pol_0018	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,00000	578,00	4 624,00
11	Pol_0019	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,00000	866,00	866,00
Díl: M22.01		Instalační materiál				4 321,00
1	Pol_0001	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy	m	20,00000	76,00	1 520,00
2	Pol_0002	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	20,00000	61,00	1 220,00
3	Pol_0006	Pomocný stavební a instalační materiál	set	1,00000	1 581,00	1 581,00
Díl: M22.02		Kabely				3 520,00
4	Pol_0009	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	80,00000	44,00	3 520,00
Díl: M22.05		Detektory, moduly				10 063,00
5	Pol_0013	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí; NBÚ st.2	ks	3,00000	2 235,00	6 705,00
6	Pol_0014	MG kontakt čtyřdrátový povrchová nebo zápusťná montáž, mezera 17mm, kabel 2m	ks	1,00000	1 012,00	1 012,00
7	Pol_0015	instalační krabice,8 šroubovacích svorek+T,70x56x20mm	ks	1,00000	621,00	621,00
8	Pol_0016	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1,,, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.	ks	1,00000	905,00	905,00
9	Pol_0017	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	820,00	820,00
Díl: ON		Ostatní náklady				48 200,00
12	Pol_0020	Příprava na montáž	hod	8,00000	578,00	4 624,00
13	Pol_0021	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	578,00	4 624,00
14	Pol_0022	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	20,00000	578,00	11 560,00
15	Pol_0023	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	578,00	4 624,00
16	Pol_0024	Součinnost se správcem systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
17	Pol_0027	Práce technika v nastavení systému	hod	8,00000	578,00	4 624,00
18	Pol_0029	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	8,00000	578,00	4 624,00
19	Pol_0030	Ostatní koordinace	hod	4,00000	578,00	2 312,00
20	Pol_0031	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	3 696,00	3 696,00
21	Pol_0032	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	2 888,00	2 888,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.III	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE III.
R:	007.C	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - Dveřní signalizace (DS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.01		Instalační materiál				2 460,00
1	Pol_0001	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy	m	30,00000	61,00	1 830,00
2	Pol_0002	Krabičky instalační univerzální, pod omítku	ks	1,00000	127,00	127,00
3	Pol_0003	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,00000	503,00	503,00
Díl: M22.02		Kabely				3 520,00
4	Pol_0004	Kabel 2x1,5	m	80,00000	44,00	3 520,00
Díl: M22.06		Zařízení DS				4 669,00
5	Pol_0005	Tlačítko "zvonek", odolné proti vlhkosti, barva šedá	ks	1,00000	726,00	726,00
6	Pol_0006	Kabelový elektrický zvonek	ks	1,00000	2 362,00	2 362,00
7	Pol_0007	Pomocný montážní materiál	soubor	1,00000	1 581,00	1 581,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 782,00
8	Pol_0008	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	6,00000	578,00	3 468,00
9	Pol_0009	Práce na stávajících elektrických zařízeních	hod	2,00000	578,00	1 156,00
10	Pol_0012	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	2 310,00	2 310,00
11	005231010R	Revize	hod	2,00000	924,00	1 848,00

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech technických: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se
sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED], autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska
realizace pozemních staveb

[REDACTED], technický ředitel

[REDACTED], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED], specialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 26289491

Pověření zaměstnanci:

██████████, architekt

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět Smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,
- Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,
- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,
- Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,
- Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
- Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,
- Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování.

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly.

Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel.

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O provedených výběrových řízeních zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout na výzvu Objednateli.