



Identifikátor: **KUMSX0341UMX**

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02120/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: [REDACTED]


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MPA ProjektStav s.r.o.

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1387724648/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35916

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 02120/2024/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace Slezského gymnázia – sanace soklového zdiva“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní

strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 – hromosvodová soustava

Při provádění výkopových prací dle projektové dokumentace byla odkryta původní zemní soustava, která vykazuje vysoké známky koroze a degradace v jednotlivých spojích soustavy. Pro zachování budoucí plné funkčnosti zemní soustavy je nutné nahradit degradované/korodované části novými zemními pásky včetně příslušenství.

Hodnota víceprací činí 34.081,28 Kč bez DPH.

Změna č. 2 – odstranění omítek

Při realizaci vnitřní kanalizace a provádění prostupů skrze stěnu byla zjištěna skutečnost, že stávající předstěny vč. omítek v interiéru šaten jsou vlhké a prostor mezi těmito předstěnami je značně zvlhlý až mokrá. Tento stav je způsoben opakovaným zatopením suterénu objektu z městské kanalizace, kdy došlo k zatečení za tyto předstěny s následnou minimální možností odvětrání vzniklé vlhkosti. Změna č. 2 zahrnuje odstranění těchto předstěn vč. omítek.

Hodnota víceprací činí 78.929,20 Kč bez DPH.

Změna č. 3 – bourací práce

Při realizaci výkopových prací soklového zdiva byly v místech pod náslapnou a konstrukční skladbou chodníku z ul. Zámecký okruh zjištěny původní anglické dvorky a shozy na uhlí, které v rámci provedení svislé izolace bude nutné odstranit. Změna zahrnuje bourací práce anglických dvorků a schodiště ve dvorní části objektu školy vč. odvozu a likvidace na skládku.

Hodnota víceprací činí 229.275,77 Kč bez DPH.

Změna č. 4 - injektáže

Při realizaci výkopových prací po obvodu školy dle projektové dokumentace byla zjištěna skutečnost, že v těsné blízkosti nosného obvodového zdiva se nacházejí inženýrské sítě. Jedná se převážně o velmi vysoké napětí, které je v souběhu s obvodovým zdívem ve vzdálenosti cca 30 cm a dále plynovodní a vodovodní přípojky. Vzhledem k této skutečnosti zjištěné až při realizaci je nemožné osazení stroje pro podřezání diamantovým lanem do výkopu. Na základě výše uvedeného bude provedena liniová injektáž z interiéru objektu.

Hodnota víceprací činí 681.274,80 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 746.518,00 Kč bez DPH.

Změna č. 5 – podlahy a nové omítky

V září 2024 došlo k rozsáhlým povodním, v rámci kterých byl suterén gymnázia po dobu několika dní zcela zatopen. Na základě této živelné pohromy je z hygienického a technického hlediska zcela nezbytné v suterénu provést následující:

- oklepání zcela degradovaných omítek, nucené odvětrání a odvlhčování suterénu objektu,
- odstranění degradovaných podlah po zatopení,
- novou vodorovnou izolaci,
- nové souvrství podlah,
- nové sanační omítky.

Hodnota víceprací činí 1.961.144,66 Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

5. Na základě výše uvedených změn se po vzájemné dohodě smluvních stran prodlužuje termín dokončení stavby o 101 dnů, tedy na celkových 341 dnů od předání staveniště zhotoviteli.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 2.984.705,71 Kč bez DPH / 3.611.493,91 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 746.518,00 Kč bez DPH / 903.286,78 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	9.921.976,71 Kč
DPH 15 %	2.083.615,11 Kč
cena včetně DPH	12.005.591,82 Kč
5. Doba pro provedení díla, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se prodlužuje dle čl. II odst. 4 tohoto dodatku a činí **341 dnů od předání staveniště zhotoviteli**, kdy nejpozději poslední den uvedené doby plnění zhotovitel dokončené dílo předá objednateli.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.

Příloha č. 2 – Změnové listy

V Ostravě dne



V Ostravě dne

Ing.
Pavel
Matějek

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Matějek
Datum:
2025.01.22
14:21:07 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Pavel Matějek
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 19.8.2024 usnesením č. 109/7568 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

	cena bez DPH (v Kč)
Změna č.1 – hromosvodová soustava	34.081,28
Změna č.2 – odstranění omítek	78.929,20
Změna č.3 - bourací práce	229.275,77
Změna č.4 - injektáže	-65.243,20
Změna č.5 – podlahy a nové omítky	1.961.144,66

Celkem 2.238.187,71

Příloha č.2 - Změnové listy

Změna č.1 - hromosvodová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu							34 081,28
D			Celkem				34 081,28
D			Zemní práce				34 081,28
1	K	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	258,000	110,50	28 509,00
2	M	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO včetně dodávky svorky SZ	kus	28,000	199,01	5 572,28

Změna č.2 - odstranění omítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu							78 929,20
D			Celkem				78 929,20
D			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				30 805,76
52	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškrabáním spar, sočištěním, zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	154,50000	108,00	16 686,00
53	M	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	154,50000	91,39	14 119,76
Přesun sutě							48 123,44
56		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly, výšky do 6 m	t	12,36000	998,00	12 335,28
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211				
58		997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	49,44000	107,00	5 290,08
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219				
			12,36*4 'Přepočtené koeficientem množství :				
			49,44				
59		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,36000	296,00	3 658,56
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501				
60		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	163,04000	13,00	2 119,52
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
			12,36*14 'Přepočtené koeficientem množství :				
			173,04				
61		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	12,36000	2 000,00	24 720,00

Změna č.3 - bourací práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu							229 275,77
D			Celkem				229 275,77
D			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				79 127,93
9	M	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20, m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	14,70000	4 500,00	66 150,00
Anglické dvorky 5kusů, rozměry ((1,2+1+1)x0,25)x2,0m=1,6m3 x 5 kusů = 8m3 Výtah na popel 1kus, rozměry ((1,8+1+1)x0,25)x2,0m=1,9m3 Základ pod schodištěm ((0,8x2,0x3,0)=4,8m3							
nová	M	962100013	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	3,60000	3 604,98	12 977,93
Schodištěm (2,0x3,0x0,6)=3,6m3							
Přesun sutě							150 147,84
56		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly, výšky do 6 m	t	38,46000	998,00	38 383,08
beton 14,7m3 x 2,2 = 32,34 tun schodiště 3,6m3 x 1,7 =6,12 tun https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211							
58		997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	153,84000	107,00	16 460,88
10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219 38,46*4 'Přepočtené koeficientem množství : 153,84000							
59		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,46000	296,00	11 384,16
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501							
60		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	538,44000	13,00	6 999,72
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 38,46*14 'Přepočtené koeficientem množství : 538,44000							
61		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	38,46000	2 000,00	76 920,00

Změna č.4 - injektáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu							-65 243,20
D			Celkem				-65 243,20
D			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-65 243,20
24		319202110	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silan siloxanovým injektážním krémem min., obsah účinné látky 80 hm%, vrty prům. 14 mm osově po 100 mm	m2	210,27000	2 500,00	525 675,00
26		319231210	Dodatečná izolace zdiva smíšeného podřezáním pilou s diamantovým lanem vč. vložení sklolaminátových, desek tl. 2 mm, zaklínování plastovými klíny (20 ks/m2) a zaplnění prořezané spáry bobtnavou maltou pomocí čerpadla https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319231210	m2	-210,27000	3 400,00	-714 918,00
27		319R.01	Čerpání a vysávání vody z chlazení diamantového lana při podřezávání zdiva	hod	-400,00000	79,00	-31 600,00
nová		R	Provedení injektáže otvorů těsnící maltou	m2	210,27000	740,00	155 599,80
Celkem VCP							681 274,80
Celkem MNP							-746 518,00

Změna č.5 - podlahy a nové omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 242,96			
1	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, tvarovka ztraceného benění 150/200 : 12*0,2 tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6*0,2 tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5*0,4	m2	5,40000	920,00	4 968,00	-	920,00	1 166,00
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm včetně distančních prvků Začátek provozního součtu tvarovka ztraceného benění 150/200 : 12 tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6 tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5 Mezisoučet Konec provozního součtu vodorovná výztuž 2*d10 : 22,5*2*1,15*0,62/1000 svuslá výztuž 1*d10 : (12/0,5*0,35+6/0,5*0,25+4,5/0,5*0,5)*1,15*0,62/1000	t	0,04342	38 000,00	1 649,96	-	38 000,00	54 800,00
3	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu Začátek provozního součtu tvarovka ztraceného benění 150/200 : 12 tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6 tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5 Mezisoučet Konec provozního součtu svuslá výztuž 1*d10 : 22,5/0,5	kus	45,00000	125,00	5 625,00	-	125,00	147,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				550 122,99			
4	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojiwo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 123,07200	m2	123,07200	292,00	35 937,02	-	292,00	292,50
5	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 336,62000	m2	336,62000	107,00	36 018,34	-	107,00	107,50
6	602011121RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 336,62000	m2	336,62000	510,00	171 676,20	-	515,00	781,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
7	602011126R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	336,62000	400,00	134 648,00	-	400,00	557,00
po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 336,62000									
8	602011151RT0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2,5 mm,	m2	336,62000	180,00	60 591,60	-	180,00	180,00
po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu 0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2)*2-1,6 46,80000 0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)*2-1,6 34,90000 0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)*2-1,6+0,75*2*2 37,90000 0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8)*2-1,6*7+0,75*2*2*6 92,80000 0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2)*2-1,7*2+0,15*2*2 36,68000 0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1)*2-1,7*2-1,6*4-1,25*2+0,9*2*2 66,74000 0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5)*2-1,6 20,80000 Mezisoučet 336,62000 Konec provozního součtu sanační štuková omítka : 336,62									
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	51,81500	46,00	2 383,49	-	46,00	58,99
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25*0,65)*2 1,62500 O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35*0,65)*6 5,26500 O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2*1)*4 4,80000 O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5*1)*1 1,50000 VD1 Vnitřní dveře : 2*2*9+1,25*2,1 38,62500									
10	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	37,30000	45,00	1 678,50	-	45,00	50,59
nalepení a odříznutí po dokončení omítek O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25+0,65*2)*2 5,10000 O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35+0,65*2)*6 15,90000 O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2+1*2)*4 12,80000 O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5+1*2)*1 3,50000									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
11	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 % štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Začátek provozního součtu 0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35 0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77 0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23 0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36 0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75 0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34 0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79 Mezisoučet Konec provozního součtu oprava štukových omítek stropů : 282,59	m2	282,59000	90,00	25 433,10	-	90,00	116,51
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25*2+0,65*2)*2 O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35*2+0,65*2)*6 O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2*2+1*2)*4 O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5*2+1*2)*1 VD1 Vnitřní dveře : 5*2*9+1,25+2,1*2 Začátek provozního součtu 0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2) 0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3) 0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3) 0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8) 0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2) 0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1) 0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5) Mezisoučet Konec provozního součtu u stropu a keramický soklík : 172,36*2	m	494,37000	78,00	38 560,86	-	78,00	118,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
13	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	123,07200	250,00	30 768,00	-	250,00	525,00
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4.8*2+7.3*2)*0.8		19,36000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*0.7		12,77500					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*0.7		12,77500					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14.3+7.3+2.8+2.2+7.6+6+2.8)*0.7		30,10000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4.87*2+5*2)*0.7		13,81800					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8.4+0.8+2.2+1.1+5.02+5.8+0.9*2+5.2+5.3+2.1)*0.7		26,40400					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3.5+1+2.1+2.1+2.5)*0.7		7,84000					
		Mezisoučet		123,07200					
		Konec provozního součtu							
		omítka štuková stěn : 123,072		123,07200					
14	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	459,69200	15,00	6 895,38	-	15,00	21,60
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 336,62000		336,62000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 123,07200		123,07200					
15	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	110,65000	50,00	5 532,50	-	50,00	70,50
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25+0,65*2)*2		5,10000					
		O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35+0,65*2)*6		15,90000					
		O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2+1*2)*4		12,80000					
		O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5+1*2)*1		3,50000					
		dveřní otvory : (1,25+2,1*2)*9		49,05000					
		svíslé rohy : 2,7*9		24,30000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				248 657,30			
16	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Začátek provozního součtu 0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35 0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77 0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23 0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36 0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75 0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34 0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79 Mezisoučet Konec provozního součtu nová skladba podlahy : 282,59*0,08 nové vyvýšení částí podlahy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*0,08	m3	27,18536	4 750,00	129 130,46	-	4 750,00	5 115,01
17	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 27,18536	m3	27,18536	1 200,00	32 622,43	-	1 200,00	1 499,00
18	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 27,18536	m3	27,18536	350,00	9 514,88	-	350,00	455,50
19	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny nové vyvýšení částí podlahy - rampy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*0,08	m3	4,57816	140,00	640,94	-	140,00	170,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
20	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	9,00500	350,00	3 151,75	-	350,00	388,00
		Začátek provozního součtu							
		tvarovka ztraceného benění 150/200 : 12		12,00000					
		tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6		6,00000					
		tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5		4,50000					
		Mezisoučet		22,50000					
		Konec provozního součtu							
		22,5*0,25		5,62500					
		Začátek provozního součtu							
		O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25)*2		2,50000					
		O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35)*6		8,10000					
		O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2)*4		4,80000					
		O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5)*1		1,50000					
		Mezisoučet		16,90000					
		Konec provozního součtu							
		pod vnitřní parapet : 16,9*0,2		3,38000					
21	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	9,00500	100,00	900,50	-	100,00	121,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,00500		9,00500					
22	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,71947	33 000,00	56 742,51	-	33 000,00	39 100,00
		včetně distančních prvků							
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
		Konec provozního součtu							
		nová skladba podlahy : 282,59*4,4*1,15/1000		1,42991					
		nové vyvýšení částí podlahy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*4,4*1,15/1000		0,28957					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
23	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	8,45000	399,00	3 371,55	-	399,00	399,49
na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným Začátek provozního součtu O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25)*2 2,50000 O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35)*6 8,10000 O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2)*4 4,80000 O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5)*1 1,50000 Mezisoučet 16,90000 Konec provozního součtu pod vnitřní parapet : 16,9*0,5 8,45000									
24	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm	m	172,36000	50,00	8 618,00	-	50,00	63,91
50 % zasypaní pískem a 50 % zalití asfaltem 0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2) 24,20000 0.19 Šatna, ker.dlažba0, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3) 18,25000 0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3) 18,25000 0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8) 43,00000 0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2) 19,74000 0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1) 37,72000 0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5) 11,20000 Mezisoučet 172,36000									
25	634601119R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm příplatky za každých 50 mm tloušťky mazaniny pro šířku spáry do 10 mm	m	172,36000	23,00	3 964,28	-	23,00	27,60
50 % zasypaní pískem a 50 % zalití asfaltem Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 172,36000 172,36000									
Díl: 64		Výplně otvorů				11 492,00			
26	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	16,90000	680,00	11 492,00	-	680,00	731,99
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25)*2 2,50000 O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35)*6 8,10000 O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2)*4 4,80000 O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5)*1 1,50000									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	28 259,00						
27	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	282,59000	100,00	28 259,00	-	100,00	141,50
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	29 671,95						
28	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	282,59000	100,00	28 259,00	-	100,00	142,00
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
29	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	282,59000	5,00	1 412,95	-	5,00	6,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 282,59000		282,59000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	315 693,19						
30	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,68625	3 125,00	2 144,53	-	3 125,00	3 125,01
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5							
		tvárovka ztraceného benění 150/200 : 12*0,2*0,15		0,36000					
		tvárovka ztraceného benění 150/100 : 6*0,1*0,15		0,09000					
		tvárovka ztraceného benění 150/350 : 4,5*0,35*0,15		0,23625					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
31	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	27,18536	3 300,00	89 711,69	-	3 300,00	3 595,01
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
		Konec provozního součtu							
		bourání skladby podlahy : 282,59*0,08		22,60720					
		bourání vyvýšených částí podlahy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*0,08		4,57816					
32	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	282,59000	50,00	14 129,50	-	50,00	70,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 282,59000		282,59000					
33	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	282,59000	300,00	84 777,00	-	300,00	361,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 282,59000		282,59000					
34	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	27,18536	1 500,00	40 778,04	-	1 500,00	2 005,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 27,18536		27,18536					
35	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	282,59000	72,00	20 346,48	-	72,00	78,49
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
36	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	194,11000	31,80	6 172,70	-	31,79	31,79
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2)		24,20000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8)		43,00000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2)		19,74000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1)		37,72000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5)		11,20000					
		Mezisoučet		172,36000					
		soklík vyvýšených podlah : (7,3+0,9+1,75+5,3*2+1,2)		21,75000					
37	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	8,58405	390,00	3 347,78	-	390,00	436,51
		bourání vyvýšených částí podlahy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*0,15		8,58405					
38	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	16,90000	55,50	937,95	-	55,50	55,50
		O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25)*2		2,50000					
		O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35)*6		8,10000					
		O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2)*4		4,80000					
		O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5)*1		1,50000					
39	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	6,00000	600,00	3 600,00	-	600,00	655,01
		v místě dveří : 1*6		6,00000					
40	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	10,50000	870,00	9 135,00	-	870,00	981,00
		tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6		6,00000					
		tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5		4,50000					
41	971042121R00	Vyvtřtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	45,00000	68,00	3 060,00	-	68,00	76,39
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		Začátek provozního součtu							
		tvarovka ztraceného benění 150/200 : 12		12,00000					
		tvarovka ztraceného benění 150/100 : 6		6,00000					
		tvarovka ztraceného benění 150/350 : 4,5		4,50000					
		Mezisoučet		22,50000					
		Konec provozního součtu							
		svslá výztuž 1*d10 : 22,5/0,5		45,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
42	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 % Začátek provozního součtu	m2	282,59000	8,00	2 260,72	-	8,00	8,29
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba,ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
		Konec provozního součtu							
		oprava štukových omítek stropů : 282,59		282,59000					
43	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Začátek provozního součtu	m2	123,07200	100,00	12 307,20	-	100,00	107,99
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2)*0,8		19,36000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)*0,7		12,77500					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)*0,7		12,77500					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8)*0,7		30,10000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2)*0,7		13,81800					
		0.28 Chodba,ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1)*0,7		26,40400					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5)*0,7		7,84000					
		Mezisoučet		123,07200					
		Konec provozního součtu							
		omítka štuková stěn : 123,072		123,07200					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
44	978023411R00	Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	459,69200	50,00	22 984,60	-	50,00	91,39
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4.8*2+7.3*2)*0.8		19,36000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*0.7		12,77500					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*0.7		12,77500					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14.3+7.3+2.8+2.2+7.6+6+2.8)*0.7		30,10000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4.87*2+5*2)*0.7		13,81800					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8.4+0.8+2.2+1.1+5.02+5.8+0.9*2+5.2+5.3+2.1)*0.7		26,40400					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3.5+1+2.1+2.1+2.5)*0.7		7,84000					
		Mezisoučet		123,07200					
		Konec provozního součtu							
		omítka štuková stěn : 123,072		123,07200					
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4.8*2+7.3*2)*2-1.6		46,80000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*2-1.6		34,90000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5.475*2+7.3)*2-1.6+0.75*2*2		37,90000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14.3+7.3+2.8+2.2+7.6+6+2.8)*2-1.6*7+0.75*2*2*6		92,80000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4.87*2+5*2)*2-1.7*2+0.15*2*2		36,68000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8.4+0.8+2.2+1.1+5.02+5.8+0.9*2+5.2+5.3+2.1)*2-1.7*2-1.6*4-1.25*2+0.9*2*2		66,74000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3.5+1+2.1+2.1+2.5)*2-1.6		20,80000					
		Mezisoučet		336,62000					
		Konec provozního součtu							
		sanační štuková omítka : 336,62		336,62000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	37 773,52						
45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	107,92433	350,00	37 773,52	-	350,00	447,00
Díl: 711		Izolace proti vodě	242 845,94						
46	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	282,59000	16,00	4 521,44	-	16,00	20,70
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35	36,35000						
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77	43,77000						
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23	38,23000						
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36	82,36000						
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75	15,75000						
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34	58,34000						
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79	7,79000						
		Mezisoučet	282,59000						
		Konec provozního součtu							
		bourání skladby podlahy : 282,59	282,59000						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
47	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	317,06200	750,00	237 796,50	-	750,00	856,00
		dvouvrstvá							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2)		24,20000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8)		43,00000					
		0.27 Šatna,ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2)		19,74000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1)		37,72000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5)		11,20000					
		Mezisoučet		172,36000					
		Konec provozního součtu							
		vytažení na zdivo : 172,36*0,2		34,47200					
48	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	120,00000	4,40	528,00	4,40	4,40	4,40
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
Díl: 713		Izolace tepelné	25 422,21						
49	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	57,22700	77,00	4 406,48	-	77,00	86,10
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. nové vyvýšení částí podlahy : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)							
				57,22700					
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	57,22700	45,00	2 575,22	-	45,00	50,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 57,22700							
51	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	12,01767	1 500,00	18 026,51	-	1 500,00	3 310,00
		nové vyvýšení částí podlahy - dodávka podlahový EPS : (1,35*2,65+5,95*1,75+5,1*7,07+3,05*1,6+2,3*1)*0,2*1,05							
				12,01767					
52		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	180,00000	2,30	414,00	2,30	2,30	2,30
Díl: 735		Otopná tělesa	17 687,38						
53	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	13,00000	76,99	1 000,87	-	100,00	76,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,00000							
				13,00000					
54	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	13,00000	170,00	2 210,00	-	170,00	170,49
		demontáž otopných těles pro zpětné osazení : 13							
				13,00000					
55	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	13,00000	52,80	686,40	-	53,00	52,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,00000							
				13,00000					
56	735191901R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem ocelových	m2	23,40000	65,50	1 532,70	-	66,00	65,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 23,40000							
				23,40000					
57	735191903R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových	m2	23,40000	13,71	320,81	-	14,00	13,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 23,40000							
				23,40000					
58	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	13,00000	32,00	416,00	-	32,00	32,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 13,00000							
				13,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
59	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	23,40000	16,00	374,40	-	16,00	16,41
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 23,40000					
60	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	13,00000	223,00	2 899,00	-	223,00	223,49
				Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,00000					
61	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	52,00000	16,60	863,20	-	16,60	16,60
				otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
				demontáž otopných těles pro zpětné osazení : 13*4					
62	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	23,40000	10,00	234,00	-	10,00	27,50
				(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)					
				demontáž otopných těles pro zpětné osazení : 1,5*0,6*2*13					
63	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	6,00000	1 000,00	6 000,00	-	1 000,00	není
64	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	230,00000	5,00	1 150,00	-	5,00	3,35
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				88 082,81			
65	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	282,59000	7,00	1 978,13	7,00	7,00	8,11
				Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 282,59000					
66	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava savosti; barva: bezbarvá	m2	282,59000	45,20	12 773,07	45,20	45,20	45,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 282,59000					
67	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	282,59000	200,00	56 518,00	200,00	200,00	240,50
				0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35					
				0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77					
				0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23					
				0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36					
				0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75					
				0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34					
				0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79					
				Mezisoučet					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
68	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vvrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	282,59000	59,00	16 672,81	59,00	59,00	65,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 282,59000		282,59000					
69	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	128,00000	1,10	140,80	1,10	1,10	1,10
Díl: 783		Nátěry				10 415,63			
70	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	20,62500	190,00	3 918,75	-	190,00	211,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,62500		20,62500					
71	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed střední včetně pomocného lešení.	m2	20,62500	240,00	4 950,00	-	240,00	272,49
		nátěr ocelových dveřních zárubní : 2*9+1,25*2,1		20,62500					
72	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá	m2	20,62500	75,00	1 546,88	-	75,00	81,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,62500		20,62500					
Díl: 784		Malby				101 625,91			
73	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	56,51800	32,00	1 808,58	32,00	32,00	42,90
		oprava štukových omítek stropů : 282,59*0,2		56,51800					
74	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná, Hmota nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá oprava štukových omítek stropů : 282,59	m2	742,28200	23,59	17 510,43	23,59	23,59	23,59
		sanační štuková omítka : 336,62		336,62000					
		omítka štuková stěn : 123,072		123,07200					
75	784127101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné	m2	56,51800	150,00	8 477,70	150,00	150,00	228,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 56,51800		56,51800					
76	784122112R00	Malby vápenné se začišťením , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 742,28200	m2	742,28200	72,20	53 592,76	72,20	72,20	72,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 742,28200		742,28200					
77	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 742,28200	m2	742,28200	3,89	2 887,48	3,89	3,89	3,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 742,28200		742,28200					
78	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , sanační štuková omítka : 336,62	m2	459,69200	12,10	5 562,27	12,10	12,10	12,10
		omítka štuková stěn : 123,072		123,07200					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
79	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	322,01000	15,19	4 891,33	15,19	15,19	15,19
		O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25*2+0,65*2)*2		7,60000					
		O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35*2+0,65*2)*6		24,00000					
		O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2*2+1*2)*4		17,60000					
		O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5*2+1*2)*1		5,00000					
		VD1 Vnitřní dveře : 5*2*9+1,25+2,1*2		95,45000					
		Začátek provozního součtu							
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : (4,8*2+7,3*2)		24,20000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (5,475*2+7,3)		18,25000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (14,3+7,3+2,8+2,2+7,6+6+2,8)		43,00000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (4,87*2+5*2)		19,74000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (8,4+0,8+2,2+1,1+5,02+5,8+0,9*2+5,2+5,3+2,1)		37,72000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : (3,5+1+2,1+2,1+2,5)		11,20000					
		Mezisoučet		172,36000					
		Konec provozního součtu							
		keramický soklík : 172,36		172,36000					
80	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	51,81500	24,00	1 243,56	-	24,00	24,10
		O1 Okno 1250/650 - 2ks : (1,25*0,65)*2		1,62500					
		O2 Okno 1350/650 - 6ks : (1,35*0,65)*6		5,26500					
		O3 Okno 1200/1000 - 4ks : (1,2*1)*4		4,80000					
		O4 Okno 1500/1000 - 1ks : (1,5*1)*1		1,50000					
		VD1 Vnitřní dveře : 2*2*9+1,25*2,1		38,62500					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	Vlastní cena	RTS 2024/I
81	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	282,59000	20,00	5 651,80	20,00	20,00	20,00
		0.18 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,800 : 36,35		36,35000					
		0.19 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 43,77		43,77000					
		0.20 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 38,23		38,23000					
		0.21 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 82,36		82,36000					
		0.27 Šatna, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 15,75		15,75000					
		0.28 Chodba, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 58,34		58,34000					
		0.29 Sklad, ker.dlažba, strop : opravy+malba, stěny : sanační omítka+malba, sv2,700 : 7,79		7,79000					
		Mezisoučet		282,59000					
Díl: M21		Elektromontáže				12 000,00			
82	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000	400,00	12 000,00	-	400,00	-
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				199 799,05			
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	97,84479	340,00	33 267,23	340,00	340,00	427,00
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	97,84479	220,00	21 525,85	220,00	220,00	275,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 859,05110	20,00	37 181,02	-	20,00	25,00
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	97,84479	312,00	30 527,57	-	312,00	391,49
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	587,06877	40,00	23 482,75	-	40,00	43,60
88	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	97,84479	550,00	53 814,63	-	550,00	580,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 352,82			
89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 145,16	23 145,16	54 999,82	23 145,16	-
		Zařízení staveniště dle SoD 54 999,82 Kč na dobu trvání 8 měsíců (SoD - 240dnů)							
		1 den zařízení staveniště 229,16 x 101 dnů (prodloužení termínu)= 23 145,16 Kč							
90	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v							
91	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 207,66	4 207,66	10 000,00	-	180,00
		Koordinační činnost dle SoD 10 000 Kč na dobu trvání 8 měsíců (SoD - 240 dnů)							
		1 den koordinační činnosti 41,66 x 101 dnů (prodloužení termínu)= 4207,66 Kč							
Celkem						1 961 144,66			